

**Hotărârea nr. 165
din 16 decembrie 2025**

privind avizarea documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș

Consiliul Local al orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând:

- adresa ADI Ecolect Mureș nr. 6527 din 08.12.2025, înregistrată la autoritatea locală cu nr. 46792 din 10.12.2025,

- referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Luduș, înregistrat cu nr. 47041 din 11.12.2025,

- raportul de specialitate întocmit de administratorul public, înregistrat cu nr. 47042 din 11.12.2025,

- avizele comisiilor de specialitate, respectiv comisia "B.F.C. și F.E.", comisia "A.D.P.P. și A.P.L." și comisia "Juridică",

În conformitate cu dispozițiile:

- art. 8, alin. (3), lit. d¹), art. 10, alin. (4) și alin. (5), art. 22, alin. (1) și alin. (3), art. 29, art. 30 și art. 32, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 2, alin. (1) și alin. (3), lit. c), lit. d) și lit. e), art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h) și lit. i) și alin. (3), art. 12, alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 16, alin. (3), lit. c), lit. e) și lit. f), coroborate cu art. 19 și art. 20, alin. (1) și alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureș”,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu prevederile art. 139, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fundamentare pentru gestiunea activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 (1) Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș.

(2) Se stabilește licitația deschisă ca procedură de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la alin. (1).

Art. 3 (1) Se avizează documentația de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Durata gestiunii delegate prevăzute la art. 2 este de 10 ani, respectiv 120 (o sută douăzeci) de luni.

(3) Se mandatează Primarul orașului Luduș, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI „Ecolect Mureș” documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii

activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș - avizată conform art. 3, alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” să desfășoare în numele și pe seama orașului Luduș delegarea gestiunii serviciului de salubritate corespunzător activităților menționate la art. 2 în cadrul sistemului – parte a documentației avizate conform art. 3, alin. (1).

(2) În sensul alin. (1), ADI „Ecolect Mureș” va putea modifica documentația, fără un acord prealabil, în funcție de modificările care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Națională de Achiziții Publice, în limitele pe care le presupune verificarea, fiind mandată să aducă și orice lămuriri și modificări în atenția operatorilor economici interesați, pe calea clarificărilor și anunțurilor de tip erată, respectiv de deciziile altor autorități publice din județul Mureș, fără ca modificările operate să aducă atingere standardelor de realizare a serviciilor publice de salubritate în județul Mureș.


Art. 5 Se mandatează ADI „Ecolect Mureș”, prin directorul executiv sau prin persoana împuternicită de către acesta, să semneze contractul de delegare cuprins în documentația aprobată, prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Luduș prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – județul Mureș,
- Primarului orașului Luduș,
- ADI Ecolect Mureș,
- Administratorului public,
- Spre afișare.

**Președinte de ședință,
Consilier, Petac Carmen**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
jr. Năsăudean Anca**



*Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de 15 voturi pentru.
Număr voturi împotrivă: 0; Abțineri de la vot: 0; Număr voturi exprimate: 15;
Număr consilieri locali în funcție: 17; Număr consilieri locali prezenți: 15.*

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecanobiologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

STUDIU DE FUNDAMENTARE

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**
Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Consultant: **S.C. MILBAC MANAGEMENT S.R.L.**

MILASAN
FLORIN-
OVIDIU

Digitally signed by MILASAN FLORIN-OVIDIU
DN: cn=MILASAN FLORIN-OVIDIU, o=MILBAC MANAGEMENT S.R.L.

BACIU
SERGIU-
VIOREL

Digitally signed
by BACIU SERGIU-
VIOREL
Date: 2025.09.23
17:36:53 +03'00'

Septembrie 2025 (versiunea-1/revizia-0)

Capitolul 1. Considerații generale.....	4
1.1. Scopul Studiului de fundamentare.....	4
1.2. Contextul legal și instituțional al proiectului.....	5
1.2.1. Cadrul legislativ general aplicabil proiectului.....	5
1.2.2. Cadrul instituțional aplicabil proiectului.....	7
1.3. Obiectivele proiectului.....	9
1.3.1. Fluxul previzionat al sistemului SMIDS Mureș.....	9
1.3.2. Probleme identificate care impun inițierea proiectului.....	14
1.3.3. Obiective de conformare și dezvoltare.....	15
1.4. Descrierea generală a serviciului de salubritate vizat prin proiect.....	16
1.5. Cadrul strategic și corelarea cu politicile publice.....	18
Capitolul 2. Descrierea proiectului.....	18
2.1. Activități vizate prin proiect.....	21
2.2. Cerințe tehnice de bază.....	22
2.3. Obligațiile de investiții ale Delegatului.....	22
2.3.1. Retehnologizarea STMB Sânpaul.....	22
2.3.2. Construirea Celulei nr. 2.....	23
2.3.3. Închiderea Celulei nr. 1.....	23
2.3.4. Închiderea Celulei nr. 2.....	24
Capitolul 3. Analiza fezabilității tehnice.....	24
3.1. Starea actuală a infrastructurii (STMB, DDN).....	25
3.2. Necesități de re tehnologizare și extindere.....	26
3.3. Descrierea investițiilor minime prevăzute.....	26
3.3.1. Investiții minime la Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul.....	27
3.3.2. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Celula 2.....	28
3.3.3. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Închidere Celula nr. 1.....	29
3.3.4. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Închidere Celula nr. 2.....	30
3.4. Duratele estimate de implementare și condiții tehnice speciale.....	34
3.5. Riscuri tehnice și soluții de mitigare.....	35
Capitolul 4. Analiza fezabilității economico-financiare.....	35
4.1. Estimarea costurilor investiționale pe durata proiectului (CAPEX).....	35
4.1.1. Costuri investiționale pentru re tehnologizarea STMB.....	36
4.1.2. Costuri investiționale pentru construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN.....	38
4.1.3. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale din cadrul proiectului.....	40
4.1.4. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 1 din cadrul DDN Sânpaul.....	41
4.1.5. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul.....	42
4.2. Estimarea costurilor operaționale (OPEX).....	42
4.2.1. Determinare costuri operaționale pentru operarea STMB.....	43
4.2.1.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2).....	48
4.2.1.2. Redevență pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P3).....	49
4.2.1.3. Alte cheltuieli pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P4).....	52
4.2.1.4. Costuri totale (CT) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2+P3+P4).....	54
4.2.1.5. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P5).....	55
4.2.1.6. Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Tmb).....	58
4.2.2. Determinare costuri operaționale pentru operarea DDN.....	58
4.2.2.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3).....	67
4.2.2.2. Alte cheltuieli pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P4).....	

4.2.2.3.	Costuri totale (CT) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3+P4)	71
4.2.2.4.	Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P5)	72
4.2.2.5.	Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare)	74
Capitolul 5.	Analiza riscurilor	76
5.1.	Definirea și clasificarea riscurilor	76
5.2.	Matrice preliminară de repartitie a riscurilor din proiect	97
5.3.	Nivelul de transfer al riscurilor către operator	98
5.4.	Justificarea încadrării contractului ca contract de concesiune	100
Capitolul 6.	Analiza aspectelor de mediu	100
6.1.	Conformarea cu legislația de mediu aplicabilă (națională și europeană)	100
6.2.	Impactul asupra resurselor naturale și reducerii emisiilor de GES	100
6.3.	Contribuția la obiectivele de reciclare, valorificare energetică și reducerea depozitării	100
6.4.	Măsuri de prevenire și control al poluării (levigat, biogaz, praf, zgomot)	102
Capitolul 7.	Analiza aspectelor sociale și instituționale	102
7.1.	Beneficiile sociale ale proiectului (sănătate publică, calitatea mediului, acceptabilitate socială)	102
7.2.	Impact asupra ocupării forței de muncă și transferului de competențe	102
7.3.	Rolul instituțional al autorităților implicate	103
7.4.	Mecanisme de monitorizare și control al operatorului	104
Capitolul 8.	Structura concesiunii	104
8.1.	Durata propusă a concesiunii și justificarea acesteia	105
8.2.	Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor	107
8.3.	Model preliminar de repartizare a riscurilor	107
8.3.1.	Repartizarea riscurilor – Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)	109
8.3.2.	Repartizarea riscurilor – Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)	111
8.3.3.	Repartizarea riscurilor majore pe durata proiectului	112
8.4.	Obligațiile de investiții și modul de amortizare	112
8.4.1.	Investiția în re tehnologizarea STMB	112
8.4.2.	Investiția în construirea Celulei nr. 2 la DDN	113
8.4.3.	Sinteza investițiilor și amortizarea cumulată	113
8.5.	Mecanism de tarificare recomandat de Consultant	113
8.5.1.	Mecanism tarifar pentru activitatea de tratare mecano-biologică	113
8.5.1.1.	Tarifal de operare STMB – IPOTEZA 1	114
8.5.1.2.	Tarifal de operare STMB – IPOTEZA 2	115
8.5.2.	Mecanism tarifar pentru activitatea de eliminare prin depozitare	115
8.5.2.1.	Tarifal de operare DDN – IPOTEZA 1	116
8.5.2.2.	Tarifal de operare DDN – IPOTEZA 2	118
Capitolul 9.	Propuneri finale pentru aprobarea proiectului	118
9.1.	Matrice de conformare legală (rezultatele studiului vs. cerințe legale)	118
9.2.	Analiza alternativelor de realizare	123
9.3.	Demonstrarea avantajului concesiunii vs. achiziție publică (PSC / VFM)	126
9.4.	Proiecție financiară pe 10 ani (cash-flow-ul concesiunii)	127
9.5.	Data de referință și excluderea costurilor deja suportate	127
9.6.	Reper pentru perioada contractului	129
9.7.	Declarație sintetică privind susținerea financiară	130
9.8.	Analiză de sensibilitate și riscuri financiare	

STUDIU DE FUNDAMENTARE

a deciziei de concesiune pentru Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Capitolul 1. Considerații generale

1.1. Scopul Studiului de fundamentare

Scopul Studiului de fundamentare îl reprezintă **analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare** pentru delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind:

- a) **Tratarea mecano-biologică** a Deșeurilor Reziduale generate pe raza județului Mureș la stația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul ("**STMB**"), inclusiv evacuarea/transportul și predarea fluxurilor rezultate, respectiv:
 - i. deșeuri stabilizate biologic și/sau Deșeuri Reziduale nerecuperabile către depozitul conform de deșeuri nepericuloase;
 - ii. deșeuri reciclabile rezultate din procesul mecanic al activității;
 - iii. Deșeuri Reziduale valorificabile energetic către instalațiile de valorificare energetică;
- b) **Eliminarea prin depozitare** la depozitul conform de deșeuri nepericuloase din localitatea Sânpaul ("**DDN**") a Deșeurilor Reziduale, deșeurilor stradale, deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurilor din tratarea Deșeurilor Municipale, precum și a deșeurilor nevalorificabile provenite din lucrări de reamenajare/reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

și :

- a) este destinat exclusiv **A.D.I. „Ecolect Mureș”**, în calitate sa de autoritate contractantă/delegatar mandatat de unitățile administrativ – teritoriale din Județul Mureș, inclusiv Județul Mureș prin Consiliul Județean, și are aplicabilitate strictă în raport cu proiectul de delegare a gestiunii activității de **tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale** la Stația TMB Sânpaul, precum și a activității de **eliminare prin depozitare** la Depozitul zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul;
- b) oferă o **analiză tehnico-economică detaliată**, completată de o evaluare a eficienței costurilor de operare, cu scopul de a fundamenta decizia privind delegarea gestiunii celor două activități esențiale pentru județul Mureș;
- c) constituie **justificarea și fundamentarea deciziei de concesiune**, prin care se asigură continuitatea și conformitatea serviciului public de salubritate, atât pentru activitatea de tratare mecano-biologică la STMB Sânpaul, cât și pentru eliminarea controlată prin depozitare la DDN Sânpaul;
- d) stabilește **nivelul și tipologia investițiilor necesare** pentru dezvoltarea și rețehnologizarea infrastructurii STMB și pentru extinderea și operarea DDN (inclusiv lucrări de închidere a Celulei nr. 1 și construire a Celulei nr. 2), în scopul garantării capacității operaționale și respectării indicatorilor de performanță;
- e) sunt prezentate elementele de **fezabilitate tehnică, economică, financiară, socială și de mediu**, cuprinzând analiza costurilor, veniturilor și riscurilor asociate pe întreaga durată a contractului;
- f) stabilește **durata propusă a contractului de delegare**, structura preliminară a concesiunii și nivelul tarifar orientativ, asigurându-se un echilibru între recuperarea investițiilor, accesibilitatea pentru utilizatori și sustenabilitatea financiară a serviciului.

1.2. Contextul legal și instituțional al proiectului

1.2.1. Cadrul legislativ general aplicabil proiectului

Proiectul de concesiune a activităților de **tratate mecano-biologică a deșeurilor reziduale la Stația TMB Sânpaul și de eliminare prin depozitare la Depozitul zonal de deșeururi nepericuloase Sânpaul** se desfășoară într-un cadru juridic, instituțional și tehnic complex, reglementat de legislația europeană, națională și locală.

Acest cadru legislativ definește:

- principiile generale privind organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice și a serviciilor de salubritate;
- regulile specifice pentru gestionarea deșeurilor, tratarea mecano-biologică și depozitarea acestora în condiții controlate;
- cerințele de proiectare, execuție și exploatare a infrastructurilor aferente (stații, instalații și depozite);
- obligațiile privind protecția mediului, sănătatea publică și siguranța în muncă;
- normele de stabilire a tarifelor și mecanismele de reglementare economică și contractuală;
- procedurile de atribuire a contractelor de concesiune, inclusiv aspectele legate de transferul riscului și de remediile aplicabile.

Prin urmare, legislația aplicabilă reprezintă fundamentul legal și tehnic al prezentului studiu de fundamentare, asigurând conformitatea proiectului cu acquis-ul comunitar, cu strategiile naționale și județene în domeniu, precum și cu reglementările specifice adoptate de **ADI Ecolect Mureș** pentru implementarea și monitorizarea serviciului concesionat.

A. Nivel european (principii, ținte, criterii)

1. **Directiva (UE) 2018/850** privind depozitele de deșeururi (Pachetul Economiei Circulare).
2. **Directiva (UE) 2018/851** de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (ierarhia deșeurilor, EPR, ținte reciclate).
3. **Decizia Consiliului 2003/33/CE** de stabilire a criteriilor și procedurilor de admitere a deșeurilor la depozite (criterii LFD – aplicabil direct DDN).

B. Cadrul național general pentru servicii publice, concesiuni și remedii

1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice (principii, modalități de gestiune).
2. **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și servicii (încadrarea, transferul riscului de operare).
3. **Legea nr. 101/2016** (remedii și căi de atac în materie de achiziții și concesiuni).
4. **Legea nr. 225/2016** (modifică Legea 51/2006).
5. **Hotărârea Guvernului nr. 246/2006** (Strategia națională pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare).

C. Cadrul național sectorial: deșeururi, salubritate, fondul pentru mediu

1. **OG nr. 92/2021** privind regimul deșeurilor (transpunere DC 2008/98/CE; definiții, responsabilități).
2. **OG nr. 133/2022** (modifică OG 92/2021 și Legea 101/2006 – ajustări recente).
3. **Legea nr. 101/2006** a serviciului de salubritate a localităților (republicată; conținutul serviciului: colectare, tratare, eliminare).
4. **Legea nr. 99/2014** (modifică Legea 101/2006).
5. **Legea nr. 249/2015** privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (obligații OIREP/EPR – impact pe fluxurile TMB).
6. **OG nr. 196/2005** privind **Fondul pentru mediu** (contribuția pentru economia circulară, taxe specifice).
7. **OG nr. 2/2021** privind **depozitarea deșeurilor** (cadru național pentru exploatarea DDN în acord cu Decizia 2003/33/CE).

D. Cadrul de mediu, sănătate publică și emisii industriale (operare TMB & DDN)

1. **Legea nr. 278/2013** privind emisiile industriale (IED) – condiții pentru autorizațiile integrate (AIM) relevante TMB/DDN.
2. **OG nr. 195/2005** privind protecția mediului (proceduri generale, obligații operator).
3. **Legea nr. 74/2019** privind gestionarea surselor (potențial) contaminate (monitorizări, măsuri de remediere – în special la DDN).
4. **Ordinul MS nr. 119/2014** (norme de igienă și sănătate publică – impact asupra exploatării instalațiilor).
5. **HG nr. 210/2007** (armonizări acquis mediu – aplicabil pe ansamblu sector).

E. Norme tehnice pentru depozitare (acceptare deșeururi, proiectare/exploatare DDN)

1. **Ordinul MMGA nr. 757/2004** – Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor.
2. **Ordinul MMGA nr. 95/2005** – criterii de acceptare și proceduri preliminare; lista națională a deșeurilor acceptate pe clase de depozit.

3. **OG nr. 2/2021** (reiterat la C.7) – corelat cu Ordinul 757/2004 și Decizia 2003/33/CE.

F. Reglementări strategice și de planificare

1. **Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)** – adoptat 2017.
2. **Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2020–2025** – ținte județene, scenarii de tratament/eliminare.

G. Norme economice și tarifyare pentru salubritate

1. **Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640/2022** – normele metodologice de stabilire/ajustare a tarifelor și calculul tarifelor/taxelor distincte; aplicabil formulării tarifelor TMB și DDN.

H. Cadru local

1. **Hotărârea AGA ADI ECOLECT Mureș privind Regulamentul serviciului public de salubritate la nivel județean** (reguli operaționale și instituționale aplicabile operatorului concesionar).

I. Proiectare, autorizare, calitatea în construcții (investiții STMB & DDN)

1. **Legea nr. 10/1995** privind calitatea în construcții (rep.).
2. **Legea nr. 50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor (rep.) + **Ordin MDRAP nr. 839/2009** (Norme metodologice).
3. **HG nr. 907/2016** privind etapele și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice.
4. **HG nr. 273/1994 / HG nr. 925/1995** (recepția lucrărilor; verificarea și expertizarea tehnică).
5. **H.G. nr. 766/1997** (regulamente privind calitatea în construcții) & **OMLPAT nr. 77/N/1996** (îndrumător verificare/expertizare).
6. **Legea nr. 422/2001** (monumente istorice) & **OMCPN nr. 2495/2010** (atestări) – aplicabile doar dacă amplasamentele interferă cu zone protejate.
7. **Legea nr. 350/2000** (amenajarea teritoriului și urbanismul).
8. **Legea nr. 184/2001** (profesia de arhitect; Codul deontologic 2011).

J. Securitate la incendiu, SSM și șantier

1. **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor.
2. **HG nr. 1739/2006** (categoriile de construcții ce necesită aviz/autorizație ISU).
3. **Ordin MAI nr. 3/2011** (norme metodologice de avizare/autorizare ISU).
4. **Legea nr. 319/2006** a securității și sănătății în muncă.
5. **HG nr. 300/2006** (cerințe minime pentru șantier temporare sau mobile).

K. Reglementări tehnice și standarde relevante (exemplificativ)

1. **P100/2013** – Cod de proiectare seismică.
 2. **CR 1-1-3/2012** (zăpadă) și **CR 1-1-4/2014** (vânt) – acțiuni climatice.
 3. **C107/3/2012** – calcul termo-energetic al elementelor de construcție.
 4. **P118/1-3** (2013–2015) – normative privind securitatea la incendiu (clădiri, instalații de stingere, detecție/semnalizare).
 5. **NP 074/2014** – documentații geotehnice pentru construcții.
- **Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice**, care stabilește cadrul general de înființare, organizare, gestionare și control al serviciilor comunitare, precum și principiile de organizare a gestiunii directe sau delegate.
 - **Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate al localităților**, care reglementează cadrul juridic unitar al acestui serviciu, inclusiv activitățile specifice de tratare și eliminare finală.
 - **OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor**, care transpune în legislația națională Directiva-cadru 2008/98/CE și stabilește principiile ierarhiei deșeurilor, responsabilitățile autorităților publice și obligațiile operatorilor.
 - **Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii**, cu modificările aduse prin OUG nr. 114/2020, care reglementează atribuirea contractelor de concesiune și transferul riscului de operare.
 - **HG nr. 867/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
 - **HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor**, care stabilește condițiile tehnice și juridice pentru depozite, inclusiv criteriile de acceptare și obligațiile post-închidere.

Legislația prezentată constituie un cadru **exhaustiv și integrat** care guvernează activitățile de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale și de eliminare prin depozitare a deșeurilor nepericuloase la Sânpaul. Toate actele normative și reglementările tehnice enumerate sunt obligatorii pentru implementarea și operarea corespunzătoare a infrastructurilor aferente.

Viitorul Operator, desemnat prin contractul de concesiune, va avea obligația de a respecta **în integralitate atât prevederile actelor normative menționate, cât și orice alte dispoziții legale, reglementări sau norme tehnice aplicabile**, în vigoare la momentul de referință și pe întreaga durată a derulării contractului.

Această obligație asigură conformitatea serviciului cu cerințele europene și naționale, protecția mediului și a sănătății publice, precum și funcționarea eficientă și sigură a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor din județul Mureș.

1.2.2. Cadrul instituțional aplicabil proiectului

A. Rolul Consiliului Județean Mureș

Județul Mureș, prin **Consiliul Județean Mureș**, a implementat proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș (SMID)” prin care au fost realizate instalații de transfer, sortare, tratare și depozitare a deșeurilor. Infrastructurile rezultate (inclusiv Stația de Tratare Mecano-Biologică – STMB Sânpaul și Depozitul zonal de deșeuri nepericuloase – DDN Sânpaul) se află în domeniul public județean și sunt gestionate, potrivit legii, prin contracte de concesiune de servicii și/sau contracte de achiziție publică.

Consiliul Județean are, astfel, calitatea de **titular al investițiilor și proprietar al infrastructurilor SMID**, iar responsabilitatea operării acestora este transferată prin delegare către operatori economici desemnați.

B. Rolul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”

ADI „Ecolect Mureș” este o asociație constituită prin mandatul special acordat de unitățile administrativ-teritoriale (UAT) membre și are rolul de **Autoritate Contractantă/Delegatar**, acționând în numele și pe seama acestora, conform art. 15 din Legea nr. 101/2006.

Asociația a preluat atribuțiile specifice autorităților administrației publice locale pentru:

- organizarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii activităților de salubritate;
- concesionarea operării infrastructurilor SMID, inclusiv STMB și DDN;
- monitorizarea conformării operatorilor cu legislația, contractele și indicatorii de performanță stabiliți.

ADI „Ecolect Mureș” este structură de colaborare intercomunitară, constituită în baza: OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (în vigoare la data constituirii), Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, HG nr. 855/2008 (statut-cadru ADI), OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Organele de conducere ale Asociației sunt:

- Adunarea Generală a Asociației;
- Consiliul Director;
- Președintele Consiliului Director;
- Comisia de Cenzori.

Prin aceste structuri, ADI Ecolect exercită atribuțiile de guvernanță, coordonare și monitorizare a serviciului delegat.

C. Justificarea delegării

Delegarea prin contract de concesiune a activităților STMB și DDN este fundamentată de următoarele considerente:

1. Cerințe legale:

- Conform art. 15 din Legea nr. 101/2006, pentru proiectele SMID finanțate din fonduri europene, delegarea activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) se realizează exclusiv prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, atunci când județul este membru ADI.
- Activitățile vizate (tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare) sunt prevăzute explicit la art. 2 alin. (3) lit. h) și j) din Legea nr. 101/2006.

2. Situația contractuală:

- Contractul de delegare prin concesiune a activității de tratare mecano-biologică (nr. 18062/268/23.08.2018) a expirat la 22.05.2024, iar în prezent este asigurat printr-un Contract de achiziție publică încheiat cu un Operator privat, contractul fiind atribuit în baza unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru asigurarea continuității serviciului până la atribuirea unui nou contract prin licitație deschisă.
- Contractul privind delegarea operării și administrării DDN Sânpaul (nr. 121/07.10.2016) este încă în derulare prin ordin de continuare a activității, însă în perioada următoare, până la atribuirea prin procedură competitivă, va fi asigurat printr-un contract ce urmează a fi atribuit în baza unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru asigurarea continuității serviciului.

3. Necesități investiționale și operaționale:

- **Retehnologizarea STMB Sânpaul**, cu mărirea capacității de tratare a deșeurilor municipale reziduale și a fluxurilor biodegradabile (parcuri, grădini, piețe).
- **Construirea unei hale metalice** pentru tratarea fracției biologice pe platforma STMB.
- **Construirea Celulei 2 la DDN Sânpaul**, cu investiții conexe pentru tratarea levigatului și captarea/arderea biogazului.
- **Închiderea Celulei 1 la DDN Sânpaul** și monitorizarea conform prevederilor legale.

D. Alte instituții implicate în reglementare și control

- **ANRSC** – reglementează serviciile de utilități publice și avizează tarifele.
- **APM Mureș** – emite autorizațiile de mediu și AIM pentru STMB și DDN.
- **Garda Națională de Mediu** – controlează conformarea la obligațiile de mediu.
- **ISU Mureș** – emite avize/autorizări privind securitatea la incendiu.
- **DSP Mureș** – verifică respectarea normelor de sănătate publică.

Cadrul instituțional este structurat astfel încât:

- **Consiliul Județean Mureș** să fie garantul investițiilor realizate din fonduri publice și europene;
- **ADI „Ecolect Mureș”** să fie autoritatea contractantă responsabilă de delegarea și monitorizarea serviciului;
- **Operatorii privați** să asigure, prin concesiune, operarea eficientă și conformă a infrastructurilor;
- **Autoritățile de reglementare și control** să monitorizeze respectarea legislației și a obligațiilor contractuale.

Acest model instituțional asigură **continuitatea serviciului, conformitatea cu legislația națională și europeană și responsabilizarea tuturor actorilor implicați** în funcționarea SMID Mureș.




Fig. 1. Schema instituțională SMID Mureș (prelucrare Consultant)

Tabel 1 – Roluri și responsabilități instituționale în SMID Mureș

Actor instituțional	Rol principal	Responsabilități cheie
UAT-uri membre ADI Ecolect	Mandatare	- Delegea prin hotărâri de consiliu local atribuțiile în domeniul salubrității către ADI Ecolect. - Beneficiază direct de serviciile de salubritate.

Actor instituțional	Rol principal	Responsabilități cheie
Consiliul Județean Mureș (CJ Mureș)	Titular investiții și proprietar Infrastructuri SMID	- A implementat proiectul SMID la nivel județean. - Deține în domeniul public județean infrastructura STMB și DDN. - Asigură finanțarea (pentru închiderea Celulei nr. 1, în mod indirect prin Fondul de Mediu constituit în timpul operării Celulei nr. 1) și supravegherea (elaborarea studiu de fezabilitate pentru construirea Celulei nr. 2; verificare tehnică de calitate a proiectelor ce vor fi elaborate în cadrul prezentului proiect; supravegherea realizării investițiilor (Celula nr. 2, închiderea Celulei nr. 1, re tehnologizarea STMB) prin diriginți atestați precum și coordonatori în materie de securitate în muncă.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” (ADI Ecolect)	Autoritate Contractantă / Delegatar	- Organizează și atribuie contractele de concesiune. - Monitorizează conformarea operatorului cu legislația și contractul. - Reprezintă colectiv UAT-urile membre în raport cu operatorii și autoritățile. - Exerciță competențele autorităților locale în domeniul salubrității.
Operator privat (Delegat)	Concesionar servicii STMB și DDN	- Asigură tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale la STMB. - Asigură eliminarea prin depozitare a deșeurilor nepericuloase la DDN. - Realizează investițiile asumate (re tehnologizare STMB, construcția Celulei 2, lucrări de închidere Celula 1). - Respectă indicatorii de performanță și legislația în vigoare.
ANRSC	Reglementare servicii	- Licențiază operatorul. - Avizează și controlează tarifele aplicabile.
APM Mureș	Autorizații de mediu	- Emite autorizații de mediu și AIM pentru STMB și DDN. - Monitorizează conformarea cu condițiile de mediu.
Garda Națională de Mediu (GNM)	Control conformare	- Verifică respectarea legislației de mediu. - Aplică sancțiuni pentru neconformități.
ISU Mureș	Securitate la incendiu și protecție civilă	- Emite avize/autorizări pentru infrastructuri. - Monitorizează respectarea normativelor de securitate la incendiu.
DSP Mureș	Sănătate publică	- Supraveghează respectarea normelor de igienă și sănătate publică în exploatarea instalațiilor.

Cadrul instituțional al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Mureș este structurat pe un parteneriat clar între autoritățile publice locale și județene, asociația de dezvoltare intercomunitară și operatorii privați.

- **UAT-urile membre** mandatează ADI Ecolect pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul salubrității.
- **Consiliul Județean Mureș** deține infrastructura SMID și garantează investițiile realizate din fonduri publice și europene.
- **ADI Ecolect Mureș** acționează ca Autoritate Contractantă, organizând și monitorizând contractele de concesiune.
- **Operatorii privați**, desemnați prin proceduri competitive, au obligația să opereze instalațiile STMB și DDN în condiții de eficiență, conformitate și transparență.
- **Autoritățile de reglementare și control** (ANRSC, APM, GNM, ISU, DSP) completează acest cadru prin supraveghere și aplicarea reglementărilor de mediu, sănătate publică, securitate și tarife.

Această arhitectură instituțională asigură:

- **continuitatea serviciului public de salubritate,**
- **conformarea cu legislația europeană și națională,**
- **realizarea investițiilor necesare** pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor,
- **și protecția interesului public** printr-un sistem de responsabilități clar distribuite.

1.3. Obiectivele proiectului

1.3.1. Fluxul previzionat al sistemului SMIDS Mureș

La nivelul județului Mureș, **Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide (SMIDS)** a fost implementat pe baza studiului de fezabilitate aprobat în 2009 și actualizat prin PJGD 2020–2025. Principalele componente SMIDS și fluxul deșeurilor sunt prezentate în cele ce urmează:

A. Componenta 1 – Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Județul Mureș este împărțit în 7 (șapte) zone de colectare, astfel:

- a) **Zona 1 – Sânpaul** - Orașul Iernut, Orașul Luduș, Orașul Ungheni, Comuna Acățari, Comuna Ațintiș, Comuna Bahnea, Comuna Bichiș, Comuna Bogata, Comuna Chețani, Comuna Crăciunești, Comuna Cuci, Comuna Gălești, Comuna Gheorghe Doja, Comuna Iclânzul, Comuna Ogra, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Păsăreni, Comuna Sânger, Comuna Sânpaul, Comuna Suplac, Comuna Tăureni;
- b) **Zona 2 – Târgu Mureș** - Municipiul Târgu Mureș, Orașul Miercurea Nirajului, Comuna Band, Comuna Bereni, Comuna Corunca, Comuna Cristești, Comuna Eremitu, Comuna Ernei, Comuna Glodeni, Comuna Gornești, Comuna Hodoșa, Comuna Livezeni, Comuna Mădăraș, Comuna Măgherani, Comuna Pănet, Comuna Sâncraiu De Mureș, Comuna Sângeorgiu De Mureș, Comuna Sântana De Mureș, Comuna Vărgata;
- c) **Zona 3 – Sighișoara** - Municipiul Sighișoara, Comuna Albești, Comuna Apold, Comuna Daneș, Comuna Saschiz, Comuna Vânători;
- d) **Zona 4 – Reghin** - Municipiul Reghin, Comuna Aluniș, Comuna Batoș, Comuna Beica De Jos, Comuna Brîncovenești, Comuna Breaza, Comuna Chiheru De Jos, Comuna Cozma, Comuna Deda, Comuna Fărăgău, Comuna Gurghiu, Comuna Hodac, Comuna Ibănești, Comuna Idecu De Jos, Comuna Lunca, Comuna Lunca Bradului, Comuna Petelea, Comuna Răstolița, Comuna Rușii-Munți, Comuna Solovăstru, Comuna Stânceni, Comuna Suseni, Comuna Vătava, Comuna Voivodeni;
- e) **Zona 5 – Târnăveni** - Municipiul Târnăveni, Comuna Adămuș, Comuna Băgaciu, Comuna Cucerdea, Comuna Gănești, Comuna Mica;
- f) **Zona 6 – Bălăușeri** - Orașul Sovata, Orașul Sângeorgiu De Pădure, Comuna Bălăușeri, Comuna Chibed, Comuna Coroianmărtin, Comuna Fântânele, Comuna Ghindari, Comuna Neaua, Comuna Nadeș, Comuna Sărățeni, Comuna Vețca, Comuna Vișoara, Comuna Zagăr;
- g) **Zona 7 – Râciu** - Orașul Sărmașu, Comuna Băla, Comuna Ceuașu De Câmpie, Comuna Crăiești, Comuna Grebenișu De Câmpie, Comuna Miheșu De Câmpie, Comuna Pogăceaua, Comuna Râciu, Comuna Sânpetru De Câmpie, Comuna Șaulia, Comuna Șincai, Comuna Valea Largă, Comuna Zau De Câmpie, are calitatea de Delegatar.




Fig. 2. Zonarea SMIDS Mureș (prelucrare Consultant)

Activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale în toate cele șapte zone de colectare este asigurată prin contracte de achiziție publică atribuite de ADI „Ecolect Mureș”, în baza mandatului acordat de UAT-urile membre, către operatori privați. Astfel, gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale se realizează sub forma gestiunii delegate, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

B. Componenta 2 – Transferul deșeurilor municipale colectate separat

Activitatea de **transfer** a deșeurilor municipale se efectuează prin intermediul unei infrastructuri specifice, realizată la nivelul județului Mureș, astfel:

- Stația de transfer zonală ("STZ") Bălăușeri asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 3 Sighișoara și Zona 6 Bălăușeri, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Reghin asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 4 Reghin, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Târnăveni asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 5 Târnăveni, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Râciu asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 7 Râciu, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer din cadrul ("SSCT") Cristești asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 2 Târnăveni, către:
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)

Transferul deșeurilor municipale se desfășoară exclusiv în șase zone de colectare. În Zona 1, situată în apropierea localităților Cristești (SSCT) și Sânpaul (STMB), această activitate nu mai este inclusă în servicii, operatorul de colectare asigurând direct transportul către facilitățile de tratare prin tariful de colectare aplicat. Pentru zonele de colectare 2, 3, 5, 6 și 7, activitatea de transfer este realizată de operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer. În cazul Zonei de colectare 4, transferul este asigurat de operatorul delegat de ADI „Ecolect Mureș” prin contractul de delegare pentru gestiunea colectării separate și transportului separat al deșeurilor.

C. Componenta 3 – Sortarea deșeurilor reciclabile

Activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal și plastic colectate separat din deșeurile municipale se realizează în Stația de sortare din cadrul ("SSCT Cristești"), iar transportul reziduurilor rezultate din sortare se transportă la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer. Deșeurile de sticlă, colectate separat sunt valorificate de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer astfel:

- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Bălăușeri pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 3 și Zona 6;
- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Târnăveni pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 5;
- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Râciu pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 7;
- din cadrul Stației de transfer ("SSCT") Cristești pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 1, Zona 2 și Zona 4;

D. Componenta 4 – Tratarea aerobă a biodeșeurilor (din parcuri și grădini)

Activitatea de tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare se realizează în Stația de compostare din cadrul ("SSCT Cristești"), iar transportul reziduurilor rezultate din compostare se transportă la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer.

E. Componenta 5 – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor

Activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale se realizează în Stația de tratare mecano-biologică din cadrul ("STMB Sânpaul"), iar transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică a biodeșeurilor se vor transporta la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare ce face obiectul prezentului proiect de concesiune.

F. Componenta 6 – Eliminarea prin depozitare

Activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase se realizează în Depozitul de deșeuri nepericuloase ("DDN") Sânpaul, în Celula nr. 1 până la epuizarea capacității proiectate de depozitare, și în Celula nr. 2 ce urmează a fi construită de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare ce face obiectul prezentului proiect de concesiune.

Numărul de locuitori din fiecare zonă de colectare, respectiv unitate administrativ – teritorială este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 2 – Număr de locuitori

Nr. crt.	Zona	UAT arondat	Nr. locuitori*
1	1	Oraș Iernut	8.473
2	1	Oraș Luduș	14.757
3	1	Oraș Ungheni	7.007
4	1	Comuna Acățari	5.170
5	1	Comuna Ațintiș	1.500
6	1	Comuna Bahnea	3.528
7	1	Comuna Bichiș	715
8	1	Comuna Bogata	1.845
9	1	Comuna Chețani	2.468
10	1	Comuna Crăciunești	4.338
11	1	Comuna Cuci	1.734
12	1	Comuna Gălești	2.271
13	1	Comuna Gheorghe Doja	3.101
14	1	Comuna Iclânzul	1.902
15	1	Comuna Ogra	2.442
16	1	Comuna Papiu Ilarian	827
17	1	Comuna Păsăreni	1.758
18	1	Comuna Sânger	2.133
19	1	Comuna Sânpaul	4.320
20	1	Comuna Suplac	2.047
21	1	Comuna Tăureni	919
22	2	Municipiul Târgu Mureș	116.033

23	2	Oraș Miercurea Nirajului	5.414
24	2	Comuna Band	6.126
25	2	Comuna Bereni	1.188
26	2	Comuna Corunca	4.407
27	2	Comuna Cristești	5.592
28	2	Comuna Eremitu	3.952
29	2	Comuna Ernei	5.843
30	2	Comuna Glodeni	3.678
31	2	Comuna Gornești	5.072
32	2	Comuna Hodoșa	1.179
33	2	Comuna Livezeni	4.610
34	2	Comuna Mădăraș	1.475
35	2	Comuna Măgherani	1.332
36	2	Comuna Pânet	5.725
37	2	Comuna Sâncraiu de Mureș	10.403
38	2	Comuna Sângeorgiu de Mureș	9.688
39	2	Comuna Sântana de Mureș	6.612
40	2	Comuna Vărgata	1.681
41	3	Municipiul Sighișoara	23.927
42	3	Comuna Albești	5.392
43	3	Comuna Apold	3.065
44	3	Comuna Daneș	4.743
45	3	Comuna Saschiz	2.080
46	3	Comuna Vânători	4.131
47	4	Municipiul Reghin	29.742
48	4	Comuna Aluniș	3.058
49	4	Comuna Batoș	3.876
50	4	Comuna Belca de Jos	2.459
51	4	Comuna Brăncovenesti	3.559
52	4	Comuna Breaza	2.197
53	4	Comuna Chiheru de Jos	1.762
54	4	Comuna Cozma	515
55	4	Comuna Deda	3.933
56	4	Comuna Fărâgău	1.687
57	4	Comuna Gurghiu	5.530
58	4	Comuna Hodac	4.942
59	4	Comuna Ibănești	4.049
60	4	Comuna Ideciu de Jos	1.998
61	4	Comuna Lunca	2.078
62	4	Comuna Lunca Bradului	1.666
63	4	Comuna Petelea	3.088
64	4	Comuna Răstolița	1.729
65	4	Comuna Rușii Muni	1.827

66	4	Comuna Solovăstru	3.205
67	4	Comuna Stănceni	1.325
68	4	Comuna Suseni	2.357
69	4	Comuna Vătava	1.709
70	4	Comuna Voivodeni	1.575
71	5	Municipiul Târnăveni	20.604
72	5	Comuna Adămuș	4.993
73	5	Comuna Băgaciu	2.542
74	5	Comuna Cucerdea	1.293
75	5	Comuna Gănești	3.131
76	5	Comuna Mica	4.821
77	6	Oraș Sângeorgiu de Pădure	4.875
78	6	Oraș Sovata	9.703
79	6	Comuna Bălăușeri	4.852
80	6	Comuna Chibed	1.730
81	6	Comuna Coroianmartin	1.330
82	6	Comuna Fântânele	4.854
83	6	Comuna Ghindari	3.034
84	6	Comuna Nadeș	2.864
85	6	Comuna Neaua	1.231
86	6	Comuna Sărățeni	1.625
87	6	Comuna Vețca	753
88	6	Comuna Vișoara	1.802
89	6	Comuna Zagăr	1.080
90	7	Oraș Sărmașu	6.186
91	7	Comuna Băla	618
92	7	Comuna Ceuașu de Câmpie	5.992
93	7	Comuna Crăiești	755
94	7	Comuna Grebenișu de Câmpie	1.681
95	7	Comuna Miheșu de Câmpie	2.140
96	7	Comuna Pogăceaua	1.890
97	7	Comuna Răciu	3.289
98	7	Comuna Sânpetru de Câmpie	2.723
99	7	Comuna Șaulia	1.892
100	7	Comuna Șincal	1.499
101	7	Comuna Valea Largă	2.834
102	7	Comuna Zau de Câmpie	3.108
TOTAL			518.193
Notă:			
Conform date INS preluate în luna octombrie 2024*			

1.3.2. Probleme identificate care impun inițierea proiectului

Analiza situației actuale a sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul ADI „Ecolect Mureș” relevă o serie de provocări majore, care impun măsuri urgente de investiții și conformare.

◆ Probleme tehnice și operaționale

- **Epuizarea capacității Celulei nr. 1 a depozitului DDN Sânpaul** – aceasta a atins un grad de umplere de aproximativ 88%, rămânând disponibile doar cca. 250.000 tone pentru depozitare. Este necesară inițierea lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere, concomitent cu asigurarea noilor capacități de depozitare.
- **Necesitatea construirii Celulei nr. 2** – continuitatea serviciului de salubritate depinde de finalizarea acesteia, împreună cu infrastructura aferentă de gestionare a levigatului și biogazului.
- **Retehnologizarea instalației de tratare mecano-biologică (STMB) Sânpaul** – echipamentele existente nu mai asigură atingerea indicatorilor de performanță ceruți (reciclare min. 3%, valorificare energetică min. 15%, reducerea depozitării la sub 32%).

◆ Probleme de conformare și performanță

- **Nivelul scăzut al reciclării și valorificării** – actualele performanțe se situează sub țintele stabilite la nivel european și național, ceea ce generează **obligații suplimentare de conformare** pentru autoritățile locale și operatori.
- **Risc de nerealizare a obiectivelor PNGD și Directivei 2008/98/CE**, ceea ce poate atrage penalități și limitarea accesului la finanțări nerambursabile.

◆ Riscuri asociate menținerii situației actuale

- **Risc de întrerupere a serviciului** în lipsa unei noi celule de depozitare.
- **Risc financiar** prin penalități și costuri suplimentare aferente nerespectării obiectivelor de reciclare și depozitare.
- **Risc de mediu** – emisii necontrolate de biogaz, poluarea solului și a apelor prin levigat netratat corespunzător.
- **Risc reputațional** – diminuarea încrederii populației și a partenerilor instituționali în capacitatea sistemului de a livra servicii de calitate.

1.3.3. Obiective de conformare și dezvoltare

Motto: „Performanță, conformare și dezvoltare în serviciul comunității.”

Strategia de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor din SMIDS Mureș urmărește consolidarea unui sistem modern, sustenabil și conform cu reglementările europene și naționale.

◆ Riscuri asociate neimplementării măsurilor:

- **Risc de întrerupere a continuității serviciului** – în lipsa Celulei nr. 2, capacitatea de depozitare va fi rapid epuizată (maxim 2 ani).
- **Risc de sancțiuni financiare** – pentru nerealizarea țăintelor de reciclare, valorificare energetică și reducere a depozitării impuse prin legislația UE și națională.
- **Risc de impact asupra mediului** – emisii suplimentare de gaze cu efect de seră, poluarea apelor și solului prin gestionarea necorespunzătoare a levigatului.
- **Risc de pierdere a încrederii publice** – calitatea scăzută a serviciului poate genera neîncredere și lipsă de implicare a populației în colectarea separată.

◆ Obiective de conformare și dezvoltare (SMART):

1. **Reducerea cantității de deșeuri depozitate** pentru care nu se va plăti taxa CEC cu minimum 68% din primul an de operare, raportat la cantitatea totală de intrare în STMB.
2. **Creșterea ratei de reciclare** a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă la minim 3% din totalul deșeurilor tratate la STMB din primul an de operare.
3. **Valorificarea energetică** a minimum 15% din deșeurile reziduale tratate anual din primul an de operare, prin trimiterea acestora la instalații de incinerare.
4. **Construirea și punerea în funcțiune a Celulei nr. 2** la DDN Sânpaul până la jumătatea anului 2027, pentru a asigura continuitatea serviciului și conformarea la obligațiile legale.
5. **Retehnologizarea STMB Sânpaul** până la finalul anului 2026, astfel încât să se atingă țintele prevăzute de PNGD și Directivele UE.
6. **Menținerea la zero** a cazurilor de acceptare a deșeurilor neconforme (provenite de la terți neautorizați sau netratate în prealabil).

1.4. Descrierea generală a serviciului de salubritate vizat prin proiect

Serviciul de salubritate gestionat prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” face parte din **Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide (SMIDS) Mureș** și are ca scop asigurarea unui cadru unitar și eficient de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor municipale generate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre. Acest serviciu este unul de **utilitate publică** și este prestat în baza contractelor de delegare încheiate între ADI „Ecolect Mureș”, în calitate de autoritate contractantă, și operatorii desemnați, în conformitate cu prevederile **Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților**, republicată, și ale legislației secundare în vigoare.

◆ Obiectivele serviciului de salubritate vizat prin prezentul proiect

- Reducerea progresivă a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare.
- Creșterea gradului de conformare la obiectivele stabilite prin **Directiva 2008/98/CE, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) Mureș**.
- Asigurarea continuității și calității serviciului pentru întreaga populație deservită.

◆ Activitățile specifice ale serviciului

Serviciul de salubritate vizat prin proiect cuprinde următoarele activități, conform cadrului legal și contractelor de delegare:

1. **Tratarea mecano-biologică** a deșeurilor reziduale la STMB Sânpaul.
2. **Eliminarea finală** a deșeurilor municipale prin depozitare controlată la depozitul conform de la Sânpaul (DDN).

◆ Actorii implicați

- **ADI „Ecolect Mureș”** – autoritate contractantă, responsabilă de implementarea și monitorizarea SMIDS.
- **Operatorii de salubritate** – desemnați prin proceduri competitive, cu atribuții de operare a instalațiilor și de prestare a activităților delegate.
- **Unitățile administrativ-teritoriale membre** – beneficiare ale serviciului, prin gospodăriile populației, agenți economici și instituții publice.
- **Consiliul Județean Mureș** – proprietarul infrastructurii (“STMB”) și (“DDN”)

1.5. Cadrul strategic și corelarea cu politicile publice

Proiectul vizat prin prezentul studiu de fundamentare se înscrie într-un cadru strategic complex, definit la nivel european, național, regional și local. Implementarea măsurilor propuse contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și dezvoltare durabilă stabilite de Uniunea Europeană și transpuse în politicile naționale și județene.

1. Politici și directive europene

- **Directiva 2008/98/CE privind deșeurile** (revizuită prin Directiva (UE) 2018/851): stabilește ierarhia deșeurilor (prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare) și țintele de reciclare (55% până în 2025, 60% până în 2030, 65% până în 2035).
- **Pachetul Economiei Circulare al UE**: prevede reducerea progresivă a depozitării deșeurilor municipale până la max. 10% în 2035.
- **Pactul Verde European (European Green Deal)**: promovează tranziția către o economie circulară și neutralitatea climatică până în 2050.

2. Strategii și documente naționale

- **Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)**: stabilește țintele de reducere a depozitării și de creștere a reciclării și valorificării.
- **Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC)**: încurajează valorificarea energetică a deșeurilor.
- **OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor**: transpune în legislația națională obligațiile europene și stabilește instrumentele economice pentru atingerea țăntelor.

3. Strategii și planuri regionale/județene

- **Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) Mureș**: document programatic ce definește acțiunile la nivel județean pentru implementarea PNGD și atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare.

- **Strategia de dezvoltare a județului Mureș:** integrează obiective privind dezvoltarea infrastructurii de mediu și gestionarea durabilă a resurselor.

4. Corelarea proiectului cu politicile publice

Investițiile și măsurile propuse prin prezentul studiu de fundamentare asigură:

- **Conformarea la directivele europene** privind reducerea depozitării și creșterea reciclării.
- **Implementarea PNGD și PJGD** prin construirea Celulei nr. 2, retehnologizarea STMB și creșterea performanței serviciului.
- **Contribuția la obiectivele economiei circulare** prin reducerea impactului asupra mediului și valorificarea resurselor secundare.
- **Îmbunătățirea calității vieții populației** printr-un serviciu de salubritate sigur, continuu și eficient.

Capitolul 2. Descrierea proiectului

2.1. Activități vizate prin proiect

Proiectul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate dintre ADI „Ecolect Mureș”, în calitate de Delegatar, și operatorul desemnat, în calitate de Delegat, stabilește atribuțiile principale privind operarea și dezvoltarea infrastructurii din cadrul SMIDS Mureș.

Activitățile care fac obiectul proiectului sunt următoarele:

a) **Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale (STMB Sânpaul)**

Activitatea presupune tratarea deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.

La stația de tratare mecano-biologică Sânpaul vor fi tratate deșeurile reziduale colectate separat de pe raza teritorială a județului Mureș.

Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de tratare mecano-biologică se va realiza astfel:

- a) **INPUT (intrări stație TMB):** Deșeurile reziduale (deșeurile colectate în amestec), biodeșeurile rezultate din gospodărie, inclusiv deșeurile stradale, cu excepția deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, colectate din cele 7 zone de colectare ale județului Mureș vor fi transportate/transferate la Stația TMB Sânpaul;
- b) **OUTPUT (ieșiri stație TMB):**
- Materiale reciclabile** (Plastic; Metal; Sticlă) rezultate în urma procesului de tratare mecanică în cadrul stației TMB și care vor fi transportate la reciclatori;
 - Material RDF/SRF** rezultat în urma procesului TMB care va fi transportat la instalații de valorificare energetică;
 - CLO** rezultat în urma procesului de tratare biologică a fracției organice din deșeuri reziduale intrate în stație va fi valorificat/utilizat ca material de acoperire sau depus pe celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul;
 - Reziduurile** de la TMB (deșeuri care nu pot fi valorificate/reciclate) vor fi transportate la celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul.

Cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, în Stația de tratare mecano-biologică este de **120.000 tone/an**.

În scopul atingerii Obiectivelor de conformare și dezvoltare se impun indicatori de performanță legali și contractuali, transpuși în prezentul Studiu ca "Obiective și ținte privind operarea STMB", respectiv "Rezultate așteptate" după cum urmează:

Tabel 3 – Obiective, ținte, rezultate și planificare STMB

Obiective / ținte	Rezultate așteptate	Planificare	Indicator numeric	Beneficii economice ¹
OB1. Realizarea unei rate de minimum 3% deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică	RTMB1. Reciclarea a min. 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația TMB	INPUT: 100% OUTPUT: 3%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 3.600 t/an	BE1 = 3.600 x 160 = 576.000 lei / an fără TVA
OB2. Asigurarea tratării unei cantități de minimum 60% din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-	RTMB2. Obținerea anuală a unui volum de minimum 60% deșeuri tratate din totalul deșeurilor reziduale	INPUT: 100% OUTPUT: 50%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 60.000 t/an	BE2 = 60.000 x 160 = 9.600.000 lei / an fără TVA

¹ Se vor calcula beneficii economice doar pentru cantitățile "OUTPUT" pentru care utilizatorii nu vor mai plăti economie circulară (contravaloarea CEC la momentul elaborării Studiului este de 160 lei/tona depozitată fără TVA)

Obiective / ținte	Rezultate așteptate	Planificare	Indicator numeric	Beneficii economice ¹
biologică, respectiv 50% în fracție stabilizată de tip CLO și 10% în reziduuri destinate eliminării prin depozitare, raportat la cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale colectată și transferată la instalație	Intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv aproximativ 50% fracție stabilizată de tip CLO valorificată /utilizată conform destinațiilor prevăzute și 10% reziduuri eliminate prin depozitare, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri brute depozitate și la conformarea cu obiectivele de mediu și de gestionare integrată a deșeurilor			
OB3. Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale: 15% din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată	RTMB3. Predarea și valorificarea energetică a unei cantități de minimum 15% din deșeurile reziduale tratate sub formă de RDF/SRF către instalații autorizate de incinerare/coincinerare, contribuind la reducerea cantității de deșeuri destinate depozitării și la atingerea țintelor privind economia circulară și eficiența energetică	INPUT: 100% OUTPUT: 15%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 18.000 t/an	BE3 = 18.000 x 160 = 2.880.000 lei / an fără TVA




Fig. 3. Flux tehnologic STMB, inclusiv Obiective, ținte, rezultate și planificare

- Delegatul are obligația de a asigura funcționarea continuă și conformă a stației de tratare mecano-biologică.
- Acesta include recepția deșeurilor reziduale, procesarea lor în fluxurile tehnologice existente și predarea rezultatelor tratării către destinațiile stabilite prin legislație și contract.
- Operatorul este responsabil de respectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contract și de raportarea periodică a acestora către Delegatar.

- Delegatul are obligația de a organiza și asigura transportul fluxurilor rezultate din procesele de tratare către destinațiile aprobate (valorificare energetică, reciclare, depozitare).
- În acest sens, operatorul trebuie să încheie contracte de predare cu operatori autorizați și să asigure trasabilitatea deșeurilor până la destinația finală.
- Toate activitățile de transport și predare se desfășoară în conformitate cu legislația privind transportul deșeurilor și cu clauzele contractului de delegare.

b) Eliminarea prin depozitare la DDN Sânpaul

Activitatea presupune eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioră a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase.

La depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul vor fi eliminate prin depozitare numai deșeurile de pe raza teritorială a județului Mureș.

Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de eliminare prin depozitare se va realiza astfel:




Fig. 4. Flux tehnologic DDN, inclusiv Obiective, ținte, rezultate și planificare

Descriere explicativă:

CLO de la STMB = „Compost Like Output” - deșeu rezultat din tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale, maturat până la stabilizarea raportului C:N, carbon: azot și reducerea nivelului de acizi grași, utilizat pentru straturile de suport și de acoperire a depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate. Acesta poate conține material contaminant față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost. Acest tip de deșeu va proveni numai de la STMB Sânpaul.

REZIDUURI de la STMB = reprezintă reziduurile rezultate după activitatea de tratare mecano-biologică. Acest tip de deșeu va proveni numai de la STMB Sânpaul.

REZIDUURI de la SSCT = reprezintă reziduurile rezultate după activitatea de sortare și compostare. Acest tip de deșeu va proveni numai de la SSCT Cristești.

Deșeuri C&D nevalorificabile = reprezintă deșeuri care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioră a locuințelor. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

Deșeuri rezultate din activitatea de salubritate stradală = reprezintă exclusiv deșeurile rezultate în urma activităților de măturat, spălat și stropit pe căile publice dintr-o localitate, deșeuri de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurile provenite din coșurile stradale. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

Deșeuri gestionate de terțe persoane de pe raza județului Mureș = reprezintă acele categorii de deșeuri (ex: nămoluri de la stațiile de epurare; nepericuloase din construcții și demolări; industriale nepericuloase) gestionate de operatori de reciclare industriali; agenți economici cu profil de activitate de reciclare a deșeurilor voluminoase, textile, a deșeurilor din construcții; operatori stații de epurare ape uzate. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

SMIDS = în înțelesul fluxului tehnologic reprezintă contractele delegate de ADI Ecolect Mureș către operatori;

EXTERN = în înțelesul fluxului tehnologic reprezintă contracte care se vor încheia de către operatorul DDN cu terțe persoane de pe raza județului Mureș, cu avizul ADI Ecolect Mureș în prealabil, și care vor transporta la DDN Sânpaul numai acele categorii de

deșeurilor pentru care se poate demonstra trasabilitatea și proveniența (strict din județul Mureș) iar asupra deșeurilor/reziduurilor s-a efectuat, în prealabil o activitate de tratare.

Delegatul are obligația de a administra depozitul conform de deșeurilor, în conformitate cu legislația de mediu și cu autorizațiile integrate de mediu în vigoare.

- Activitățile includ recepția deșeurilor admise, depozitarea lor controlată și operarea infrastructurilor asociate (drumuri, utilități, monitorizare).
- Operatorul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, inclusiv colectarea și tratarea levigatului, precum și captarea și gestionarea biogazului.

Prin aceste activități, Delegatul are rolul de a garanta continuitatea serviciului public de salubritate la nivel județean, asigurând conformarea cu obiectivele de reciclare, valorificare și reducere a depozitării stabilite prin PNGD, PJGD și directivele europene.

2.2. Cerințe tehnice de bază

Cerințele tehnice de bază aplicabile prezentului proiect derivă din legislația europeană și națională în domeniul gestionării deșeurilor, precum și din prevederile contractului de delegare. Ele constituie condiții minime obligatorii pe care Delegatul trebuie să le respecte în prestarea serviciului.

Cerințe generale privind infrastructura

- Operarea instalațiilor se realizează pe baza autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu valabile.
- Infrastructurile trebuie să asigure continuitatea serviciului pentru întreaga perioadă de derulare a contractului.
- Toate investițiile și lucrările de rețehnologizare se execută cu respectarea normelor tehnice și standardelor europene aplicabile.

Cerințe privind stația de tratare mecano-biologică (STMB Sânpaul)

- Capacitatea de prelucrare anuală trebuie să fie suficientă pentru cantitatea de deșeurilor reziduale generată în aria de acoperire a serviciului.
- Procesarea deșeurilor se realizează astfel încât să fie atinse valorile minime ale indicatorilor de performanță prevăzuți în contract (ex. minim 3% reciclare, minim 15% valorificare energetică).
- Rezultatele procesării (stabilizat, RDF/SRF, reziduuri) trebuie să respecte condițiile legale și să fie transferate către destinațiile aprobate.

Cerințe privind depozitul conform de deșeurilor (DDN Sânpaul)

- Depozitul trebuie operat conform normelor de mediu și de siguranță tehnică, cu sisteme funcționale pentru impermeabilizare, colectarea și tratarea levigatului, precum și pentru captarea și valorificarea biogazului.
- Exploatarea celulelor se realizează etapizat, cu respectarea obligațiilor de închidere și monitorizare post-inchidere.
- Se asigură trasabilitatea deșeurilor eliminate prin depozitare și respectarea condițiilor de acceptare a deșeurilor, conform legislației și contractului.

Cerințe privind transportul și predarea fluxurilor

- Delegatul are obligația să asigure transportul sigur și autorizat al fluxurilor rezultate, în condițiile legislației privind transportul deșeurilor.
- Predarea fluxurilor către operatori autorizați trebuie să fie documentată și raportată către Delegatar.
- Toate fluxurile de deșeurilor trebuie gestionate astfel încât să fie asigurată trasabilitatea completă și conformarea la obiectivele de economie circulară.

Prin respectarea acestor cerințe tehnice de bază, se asigură un nivel minim de calitate și performanță al serviciului, constituind fundamentul pentru investițiile și rețehnologizările detaliate în Capitolul 3.

2.3. Obligațiile de investiții ale Delegatului

2.3.1. Retehnologizarea STMB Sânpaul

Delegatul va avea obligația de a realiza investițiile necesare retehnologizării STMB Sânpaul, astfel încât instalația să atingă și să mențină indicatorii de performanță prevăzuți prin proiect și legislația aplicabilă:

- Realizarea unei rate de minim 3% deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică
- Tratarea unei cantități de minim 60% din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv obținerea de 50% în fracție stabilizată de tip CLO, raportat la cantitatea intrată în Stația de tratare mecano-biologică
- Valorificarea energetică a deșeurilor municipale în cantitate de minim 15% din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică

Investițiile minime prevăzute: Pentru atingerea acestor obiective, Delegatul va implementa următoarele investiții principale:

- **Echipamente tehnologice noi**, precum: separator cu aer Nihot, presă de balotat automată, benzi transportoare specializate, sistem de sortare automată NIR VIS pentru extragerea PVC, instalații electrice și de automatizare.
- **Structuri metalice și hale:** hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică, scări, platforme și structuri suport.
- **Sisteme de transport și manipulare:** benzi de alimentare, benzi de evacuare pentru fracții grele și ușoare, pâlnii vibrante și sisteme de colectare a materialelor.

Activități conexe obligatorii: Delegatul va asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate:

- Elaborarea studiilor de teren, a documentațiilor de avizare și a proiectului tehnic;
- Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, inclusiv autorizația de construire;
- Montajul echipamentelor, punerea în funcțiune, probe tehnologice și teste;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Condiții de execuție:

- Investiția trebuie realizată în maximum 12 luni de la emiterea Ordinului de începere.
- Durata întreruperilor activității de tratare nu poate depăși 5 zile lucrătoare consecutive, Delegatul fiind obligat să asigure continuitatea funcționării stației printr-un plan etapizat de montaj.
- Valoarea estimată a investiției este de 6.835.320 lei fără TVA, sumă ce include și activitățile conexe obligatorii.

2.3.2. Construirea Celulei nr. 2

Delegatul va avea obligația de a construi și pune în funcțiune **Celula nr. 2** la Depozitul conform de deșeuri Sânpaul, conform soluțiilor tehnico-economice aprobate de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51/27.03.2025.

Investiții minime prevăzute: Pentru realizarea Celulei nr. 2 și a infrastructurilor aferente, Delegatul va implementa:

- **Construcția Celulei nr. 2**, inclusiv post TRAFU și utilitățile necesare;
- **Sistem de colectare și tratare a levigatului**, cu soluții de deshidratare și solidificare a concentratului;
- **Sistem de tratare a gazului de depozit**, inclusiv relocarea și modernizarea instalației de ardere a biogazului;
- **Sistem de supraveghere și monitorizare** pentru întreaga celulă;
- **Infrastructuri și utilități aferente** (drumuri de acces, rețele de utilități, organizare șantier);

Activități conexe obligatorii: Delegatul are obligația de a realiza pe propria cheltuială și responsabilitate:

- Studiile de teren și documentațiile pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare;
- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- Execuția lucrărilor de construcții și instalații, montajul echipamentelor și utilajelor funcționale; Punerea în funcțiune a investițiilor, inclusiv probe tehnologice și teste;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Condiții de realizare:

- Termenul total de execuție este de maximum 24 de luni: 6 luni pentru proiectare și autorizare, respectiv 18 luni pentru execuția lucrărilor și dotarea cu utilaje.
- Pe perioada implementării, operarea serviciului continuă pe Celula nr. 1, pentru o durată maximă de 2 ani.

- În cazul întârzierii lucrărilor peste termenul contractual, Delegatul își asumă obligativitatea identificării unor soluții alternative de depozitare în alte județe, suportând integral costurile suplimentare ca penalitate contractuală.

Valoarea estimată a investiției: Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 și a infrastructurilor aferente este de aproximativ **58,7 milioane lei fără TVA**, incluzând lucrări de construcții, utilaje și echipamente, montaj, organizare de șantier, servicii de proiectare și probe tehnologice.

2.3.3. Închiderea Celulei nr. 1

Delegatul va avea obligația de a realiza lucrările de închidere și ecologizare a **Celulei nr. 1** din cadrul Depozitului de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul, conform Proiectului tehnic de închidere elaborat și verificat de specialiști autorizați.

Obiective principale

- Finalizarea în condiții de siguranță a perioadei de operare a Celulei nr. 1;
- Asigurarea protecției mediului prin izolarea deșeurilor depozitate și prevenirea infiltrării apelor meteorice;
- Captarea și gestionarea corespunzătoare a biogazului generat;
- Implementarea sistemului de monitorizare post-închidere, conform legislației în vigoare.

Investiții și lucrări prevăzute: Conform proiectului tehnic, lucrările de închidere includ:

- **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei;**
- **Executarea sistemului de acoperire finală**, alcătuit din straturi succesive (strat de egalizare, strat de etanșare, strat de drenaj și strat vegetal);
- **Sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale** pe taluzuri și pe platformele perimetrale;
- **Instalații de captare a biogazului**, inclusiv puțuri de extracție și rețele colectoare conectate la facla de ardere;
- **Lucrări de protecție și siguranță** (drumuri de acces, împrejmuiri, rigole, zone de protecție).

Activități conexe obligatorii:

- Elaborarea documentațiilor pentru avize și autorizații;
- Execuția lucrărilor conform proiectului tehnic și normativelor de mediu;
- Punerea în funcțiune a instalațiilor de colectare biogaz și a rețelilor pluviale;
- Predarea lucrărilor la recepția finală și asigurarea planului de monitorizare post-închidere.

Condiții de realizare:

- Închiderea Celulei nr. 1 se va realiza etapizat, conform graficului de execuție anexat proiectului tehnic, cu respectarea termenelor contractuale.
- Operatorul este obligat să mențină funcționalitatea instalațiilor de captare a biogazului și a biogazului pe întreaga perioadă de monitorizare post-închidere.
- Monitorizarea post-închidere se desfășoară pe durata stabilită de legislația de mediu (minim 30 de ani sau conform condițiilor din autorizația integrată de mediu).

2.3.4. Închiderea Celulei nr. 2

Închiderea **Celulei nr. 2** se va realiza după atingerea capacității maxime de depozitare. Conform prevederilor contractuale și ale studiului de fezabilitate, **Consiliul Județean Mureș** are obligația de a elabora Proiectul tehnic de închidere în momentul în care gradul de umplere al celulei va atinge **75% din capacitatea totală autorizată**.

Delegatul are obligația de a executa lucrările prevăzute în proiectul tehnic, care vor include:

- sistem de acoperire finală și etanșare;
- captarea și gestionarea biogazului;
- colectarea și evacuarea apelor pluviale;
- implementarea măsurilor de ecologizare și de siguranță.

Monitorizarea post-închidere se va desfășura pe întreaga perioadă prevăzută de legislația de mediu și condițiile autorizației integrate.

Capitolul 3. Analiza fezabilității tehnice

Analiza fezabilității tehnice are ca scop evaluarea stării actuale a infrastructurii de gestionare a deșeurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMIDS) Mureș și identificarea măsurilor necesare pentru modernizarea și extinderea acesteia.

Acest capitol prezintă:

- **situația existentă a infrastructurilor principale** (Stația de Tratare Mecano-Biologică – STMB Sânpaul și Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase – DDN Sânpaul);
- **necesitățile de re tehnologizare și extindere**, determinate de gradul de uzură al echipamentelor și de capacitatea limitată de depozitare;
- **investițiile minime prevăzute**, atât pentru re tehnologizarea STMB, cât și pentru construirea Celulei nr. 2 și închiderea celulelor existente;
- **duratele de implementare și condițiile speciale** care trebuie respectate pentru asigurarea continuității serviciului;
- **riscurile tehnice identificate** și soluțiile de mitigare corespunzătoare.

Scopul principal este de a demonstra că investițiile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic și că implementarea lor va conduce la conformarea cu cerințele legale și contractuale, precum și la creșterea performanței sistemului de gestionare a deșeurilor.

3.1. Starea actuală a infrastructurii (STMB, DDN)

Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Stația de tratare mecano-biologică este amplasată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Sânpaul, pe o suprafață de cca. 6,26 ha. Capacitatea autorizată este de aproximativ 65.000 – 125.000 t/an de deșeuri reziduale municipale.

Instalația are ca obiective principale: sortarea mecanică a deșeurilor, stabilizarea biologică a fracției organice, producerea de RDF/SRF pentru valorificare energetică și generarea unei fracții stabilizate (CLO). Echipamentele existente (benzi transportoare, prese de balotat, separatoare balistice, unități de fermentare) au un grad avansat de uzură, ceea ce afectează performanța generală a instalației.

La nivelul indicatorilor de performanță, stația se află sub pragurile contractuale și legale: reciclarea materialelor recuperabile este sub 3%, valorificarea energetică sub 15%, iar reducerea depozitării nu atinge ținta de minim 68%.

Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul

Depozitul zonal Sânpaul este localizat la 4 km sud de comuna Sânpaul, pe un teren de 31,68 ha aflat în proprietatea Consiliului Județean Mureș. Construcțiile principale includ: celule de depozitare, bazin de levigat, stație de osmoză inversă, sistem de biogaz, platformă de cântărire auto, clădiri administrative, drumuri și utilități.

Depozitul este clasificat conform HG 349/2005 ca **depozit de deșeuri nepericuloase clasa b** și acceptă deșeuri municipale și nepericuloase asimilabile, inclusiv nămoluri de epurare și deșeuri din construcții/demolări în cantități mici.

Celula nr. 1 are o capacitate de aproximativ 2 milioane t, fiind umplută în proporție de 88% (rezervă cca. 250.000 t). În prezent, sunt implementate sisteme de colectare și epurare a levigatului (osmoză inversă, conform NTPA 001/2005), sisteme de captare și ardere biogaz prin facă, precum și rețele de monitorizare a apelor subterane și a emisiilor.

Tabel 4 – Caracteristici infrastructură STMB și DDN

Caracteristici	STMB Sânpaul	DDN Sânpaul
Localizare și suprafață	Amplasată în CMID Sânpaul, ~6,26 ha	4 km sud de Sânpaul, teren total 31,68 ha
Capacitate autorizată	65.000 – 125.000 t/an deșeuri reziduale	Celula 1: ~2 mil. t (grad umplere ~88%, ~250.000 t rămase)

Caracteristici	STMB Sânpaul	DDN Sânpaul
Tip/Clasificare	Stație tratare mecano-biologică	Depozit de deșeuri nepericuloase, clasa b
Obiective tehnologice	Sortare mecanică, stabilizare biologică, producere RDF/SRF, CLO	Depozitare controlată a reziduurilor tratate
Infrastructuri principale	Benzi transportoare, prese balotat, separatoare, tocătoare, unități fermentare, biofiltre	Celule depozitare, bazin levigat, osmoză inversă, biogaz, cântar auto, clădiri, drumuri
Performanțe actuale	Reciclare <3%, valorificare energetică <15%, reducere depozitare <68%	Funcțional dar aproape plin (Celula 1), capacitate reziduală limitată
Tipuri de deșeuri acceptate	Doar deșeuri reziduale municipale	Deșeuri municipale + nepericuloase asimilabile (inclusiv nămoluri, construcții/demolări)
Sisteme de protecție mediu	Ventilație + biofiltre, colectare emisii, trasabilitate fluxuri	Stație osmoză inversă, faclă biogaz, monitorizare ape, rigole pluviale
Probleme și limitări	Uzură echipamente, lipsă sortare automată NIR, calitate redusă RDF/CLO	Necesitatea închiderii Celulei 1, costuri ridicate operare levigat, nevoie urgentă Celula 2

3.2. Necesități de retehnologizare și extindere

Analiza situației actuale a infrastructurii din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMIDS) Mureș evidențiază o serie de **necesități urgente de retehnologizare și extindere**, care derivă atât din cerințele legale și contractuale, cât și din limitările tehnice și operaționale constatate.

Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

- Gradul de uzură al echipamentelor existente generează costuri ridicate și timpi de întrerupere, afectând continuitatea fluxului de tratare.
- Sistemele actuale de sortare nu permit recuperarea eficientă a materialelor reciclabile, fiind necesară introducerea unor tehnologii moderne (sortare optică NIR/VIS).
- RDF/SRF și fracția CLO nu respectă întotdeauna parametrii de calitate ceruți, ceea ce limitează valorificarea și utilizarea ulterioară.
- Indicatorii contractuali și legali (3% reciclare, 15% valorificare energetică, 68% reducere depozitare) nu sunt atinși în mod constant.

Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul

- Capacitatea reziduală a Celulei nr. 1 este aproape epuizată (grad de umplere ~88%), fiind necesare lucrările de închidere și ecologizare.
- Construirea Celulei nr. 2 este esențială pentru asigurarea continuității serviciului și pentru conformarea la obligațiile asumate prin PNGD, PJGD și contractul de delegare.
- Tratarea levigatului prin osmoză inversă generează costuri mari și eficiență limitată, fiind necesare tehnologii complementare (deshidratare, solidificare concentrat).
- Captarea și arderea biogazului trebuie modernizate, iar sistemele de monitorizare și supraveghere trebuie extinse pentru a asigura protecția mediului.

Tabel 5 – Necesități de retehnologizare și extindere pentru STMB și DDN

Probleme identificate	Necesități	Soluții propuse
Echipamente STMB uzate, randamente scăzute	Retehnologizarea și modernizarea echipamentelor STMB	Achiziție benzi, prese, separatoare noi, sisteme automatizate
Recuperare insuficientă a materialelor reciclabile	Implementarea sortării optice și automate (NIR/VIS)	Instalare sortatoare NIR/VIS pentru fracții reciclabile
Calitate redusă RDF/SRF și CLO	Optimizarea fluxurilor biologice și mecanice pentru îmbunătățirea fracțiilor	Îmbunătățirea instalațiilor biologice și ajustarea parametrilor RDF/CLO
Capacitate reziduală scăzută Celula 1 DDN	Construirea Celulei nr. 2 pentru continuitatea depozitării	Construirea Celulei nr. 2 cu infrastructuri complete (impermeabilizare, levigat, biogaz, utilități)
Costuri mari și performanță limitată stație osmoză inversă	Introducerea de tehnologii complementare pentru tratarea levigatului și biogazului	Investiții în deshidratare, solidificare, modernizare faclă biogaz
Sisteme insuficiente de monitorizare și supraveghere	Implementarea unor sisteme moderne de supraveghere și monitorizare	Instalarea de camere video, senzori de mediu, sisteme automate de control

3.3. Descrierea investițiilor minime prevăzute

3.3.1. Investiții minime la Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Pentru **re tehnologizarea STMB Sânpaul** și asigurarea conformării la indicatorii de performanță, Delegatul va avea obligația de a implementa următoarele investiții minime:

1. Echipamente:

Nr. crt.	Denumire echipament / utilaj	UM	Cantitate
1	Separtor cu aer Nihot incl. filtru recirculare	buc	1
2	Presă de balotat automată	buc	1
3	Palnie pantaloni cu tambur	buc	1
4	B-11 Banda reversibila 1 1400x4000 0 gr.	buc	2
5	B-10 Banda colectoare sort <100 mm 1400x17000 7 gr.	buc	1
6	B-09 Banda fractie grea 1000x7000 25 gr.	buc	1
7	B-08 Banda fractie usoara 1200x7500 17 gr.	buc	1
8	B-07 Banda alimentare Nihot 1200x10000 7 gr.	buc	1
9	B-06 Banda colectoare sort >100 mm 1200x17000 7 gr.	buc	1
10	B-05 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
11	B-04 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
12	B-03 Banda alimentare tocator 2 1400x7000 11 gr.	buc	1
13	B-02 Banda palnie pantalon 1400x12500 9 gr.	buc	1
14	B-01 Banda metalica alimentare tocator 1 1800x24000 (0+30 gr.)	buc	1

2. Structuri metalice

Nr. crt.	Structuri metalice	UM	Cantitate
1	Scări	buc	2
2	Platforme	ans	1
3	Suport pâlnii vibrante	ans	1
4	Pâlnii diverse	ans	1
5	Hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică (dimensiuni estimative: L = 31 m; l = 125 ml; H = 3,5 zid; Htotal = 5,5 ml + 1,5 ml	ans	1

3. Alte investiții

Nr. crt.	Alte investiții	UM	Cantitate
1	Sistem de sortare automată NRI VIS -cu latimea de 2800 mm si v=3,6 m/sec, pentru extragerea fractiei PVC - inclusiv compresorul care asigura presiunea si debitul necesar + benzile transportoare si structurile metalice necesare implementării acestui sistem	sistem	1
2	Instalatia electrica si de automatizare (dulap electric cu toate componentele)	ans	1

Investițiile propuse pentru realizare au fost detaliate prin oferta tehnică primită de ADI Ecolect Mureș de la S.C. Adarco Invest SRL în urma verificării la fața locului a necesităților de re tehnologizare.

Tabel 6 – Investiții minime STMB – Re tehnologizare (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Separtor cu aer tip Nihot	Separarea fracțiilor ușoare și grele	Îmbunătățirea calității RDF
Presă de balotat automată	Compactarea materialelor reciclabile și RDF	Reducerea volumului și facilitarea transportului
Benzile transportoare (alimentare, evacuare, legătură)	Asigurarea fluxului tehnologic continuu	Reducerea manipulărilor și a timpilor de staționare
Sistem de sortare automată NIR/VIS pentru extragerea PVC	Identificarea și separarea automată a materialelor plastice neconforme	Creșterea calității fracțiilor reciclabile și a RDF
Instalații electrice și de automatizare	Comandă, control și siguranță în exploatare	Optimizarea proceselor și reducerea riscului de avarii
Structuri metalice și hale (inclusiv platforme și scări)	Protecția echipamentelor și facilitarea lucrărilor de întreținere	Crearea condițiilor optime pentru procesare și stocare
Pâlnii vibrante și sisteme de colectare materiale	Preluarea și direcționarea fracțiilor rezultate din procesare	Creșterea controlului asupra fluxurilor de materiale

Pentru implementarea investițiilor minime prevăzute în scopul retehnologizării STMB, Operatorul va avea obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, cu recuperarea costurilor prin tariful de tratare mecano-biologică, desfășurarea tuturor activităților conexe indispensabile, după cum urmează:

1. **Studii preliminare** – efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru fundamentarea tehnică a lucrărilor.
2. **Documentații de avizare** – elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv a expertizelor tehnice sau a altor documente premergătoare.
3. **Obținerea avizelor și certificatelor** – elaborarea documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism și a documentațiilor pentru avize, acorduri și autorizații, inclusiv autorizația de construire.
4. **Proiectare tehnică** – elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în conformitate cu cerințele legale și cu soluțiile tehnice aprobate.
5. **Achiziție și montaj** – procurarea echipamentelor și obiectivelor necesare, montajul acestora pe amplasament și realizarea punerii în funcțiune.
6. **Testare și recepție** – derularea probelor tehnologice și a testelor de funcționare, cu întocmirea documentațiilor de recepție.
7. **Asistență tehnică** – asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Valoarea estimată a investiției, inclusiv a activităților conexe necesare în scopul implementării investițiilor în retehnologizarea STMB este de **6.835.320 lei fără TVA**.

Operatorul va avea obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de tratare mecano-biologică toate investițiile prevăzute mai sus, precum și costurile aferente activităților conexe, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate, respectiv a activității de tratare mecano-biologică. Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile. Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul va avea obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale. Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

3.3.2. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Celula 2

Pentru asigurarea continuității activității de depozitare și conformarea la obiectivele legale, Delegatul are obligația de a implementa următoarele investiții minime aferente **Celulei nr. 2**:

- 1) **Construirea Celulei nr. 2** – realizarea corpului celulei cu toate elementele de impermeabilizare și infrastructură, inclusiv post TRAFU pentru alimentarea cu energie electrică.
- 2) **Sistem de tratare levigat** – construcții și echipamente pentru colectarea și epurarea levigatului generat.
- 3) **Instalație de tratare concentrat (deshidratare + solidificare)** – pentru reducerea volumului și stabilizarea reziduurilor lichide rezultate din epurarea levigatului.
- 4) **Sistem de tratare a gazului de depozit** – relocarea și modernizarea facliei de ardere a biogazului, pentru captare și eliminare controlată a emisiilor.
- 5) **Realizare utilități** – rețele de apă, canalizare, electricitate, drumuri interioare, bazine auxiliare.
- 6) **Sistem de supraveghere** – instalarea de camere video și echipamente conexe pentru monitorizarea incintei.
- 7) **Sistem de monitorizare** – foraje de observație, senzori și echipamente pentru monitorizarea levigatului, apelor subterane și a gazelor.

Investițiile prezentate mai sus sunt detaliate conform datelor tehnico-economice în Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCL nr. 51 din 27 martie 2025.

Operatorul, în etapa de proiectare tehnică va avea obligația respectării soluțiilor tehnice prevăzute în Studiul de fezabilitate, permisiunea efectuării de modificări/ajustări fiind permise doar în sensul îmbunătățirii soluțiilor tehnice la faza Proiect tehnic și detalii de execuție, față de Studiul de fezabilitate.

Tabel 7 – Investiții minime DDN – Construire Celula nr. 2 (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Construirea Celulei nr. 2 (inclusiv post TRAFU)	Asigurarea unei noi capacități de depozitare conforme	Permite continuitatea serviciului și conformarea legală

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Sistem de tratare levigat	Colectarea și epurarea levigatului generat	Protecția apelor subterane și de suprafață
Instalație de tratare concentrat (deshidratare + solidificare)	Reducerea volumului și stabilizarea reziduurilor lichide	Prevenirea poluării și reducerea costurilor de gestionare
Sistem de tratare a gazului de depozit (relocare facilă biogaz)	Captarea și eliminarea controlată a biogazului	Reducerea emisiilor și respectarea obligațiilor de mediu
Realizare utilități (apă, canalizare, electricitate, drumuri)	Asigurarea infrastructurii de bază pentru operare	Funcționarea în siguranță a depozitului și a echipamentelor
Sistem de supraveghere	Monitorizarea video și securizarea incintei	Creșterea siguranței operaționale și transparenței
Sistem de monitorizare (levigat, ape subterane, gaze)	Controlul impactului asupra mediului	Asigurarea trasabilității și conformării la autorizații

Pentru implementarea investițiilor minime prevăzute în scopul retehnologizării STMB, Operatorul va avea obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, cu recuperarea costurilor prin tariful de tratare mecano-biologică, desfășurarea tuturor activităților conexe indispensabile, după cum urmează:

1. **Studii preliminare** – efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru fundamentarea tehnică a lucrărilor.
2. **Documentații de avizare** – elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente.
3. **Proiectare tehnică** – elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în conformitate cu cerințele legale și cu soluțiile tehnice aprobate.
4. **Execuția lucrărilor** – realizarea lucrărilor de construcții și instalații, livrarea pe amplasament a utilajelor și echipamentelor tehnologice și funcționale cu montaj, realizare post TRAFU și organizare de șantier.
5. **Testare și recepție** – derularea probelor tehnologice și a testelor de funcționare, cu întocmirea documentațiilor de recepție.
6. **Asistență tehnică** – asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Valoarea estimată a investiției, inclusiv a activităților conexe necesare în scopul implementării construirii Celulei nr. 2 este de **58.718.711 lei fără TVA**.

Operatorul va avea obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de depozitare toate investițiile prevăzute mai sus, precum și costurile aferente activităților conexe, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate, respectiv a activității de eliminare prin depozitare. Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile. Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul va avea obligația să evalueze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.

Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

3.3.3. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Închidere Celula nr. 1

Delegatul va avea obligația de a realiza lucrările de închidere și ecologizare a **Celulei nr. 1** din cadrul DDN Sânpaul, conform proiectului tehnic aprobat și normelor de mediu aplicabile.

Obiective principale:

- Finalizarea în condiții de siguranță a exploatarea Celulei nr. 1.
- Limitarea impactului asupra mediului prin izolarea masei de deșeuri depozitate.
- Captarea și tratarea biogazului generat.
- Colectarea și evacuarea apelor pluviale în condiții controlate.
- Asigurarea monitorizării post-închidere pe termen lung.

Investiții și lucrări minime prevăzute:

1. **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei** pentru uniformizarea stratului de deșeuri.
2. **Sistem de acoperire finală**, compus din:
 - strat de egalizare,
 - strat de etanșare,
 - strat de drenaj,

- strat de protecție și strat vegetal.
- 3. **Sistem de colectare și evacuare ape pluviale** – rigole, canale perimetrale și bazine de retenție, inclusiv detalii de execuție pentru taluzuri.
- 4. **Sistem de captare și gestionare biogaz** – puțuri verticale, rețele de colectare și conectare la facla de ardere.
- 5. **Lucrări de siguranță și acces** – drumuri de întreținere, împrejurii și zone de protecție.
- 6. **Punerea în funcțiune a instalațiilor și recepția lucrărilor.**

Activități conexe:

- elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor;
- execuția lucrărilor conform proiectului tehnic;
- testarea și verificarea funcționalității instalațiilor;
- elaborarea și implementarea programului de monitorizare post-închidere.

Condiții de realizare:

- Lucrările de închidere se execută etapizat, conform graficului de execuție din proiectul tehnic.
- Operatorul are obligația să mențină funcționalitatea instalațiilor de captare a levigatului și a biogazului pe toată perioada monitorizării post-închidere (minimum 30 ani sau conform autorizației integrate de mediu).

Tabel 8 – Investiții minime DDN – Închidere Celula nr. 1 (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în protecția mediului
Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei	Uniformizarea stratului de deșeuri și pregătirea pentru acoperire	Stabilizarea masei de deșeuri și prevenirea tasărilor necontrolate
Sistem de acoperire finală (egalizare, etanșare, drenaj, strat vegetal)	Izolarea și protecția suprafeței celulei	Prevenirea infiltrării apei pluviale și reducerea formării de levigat
Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale	Colectarea și dirijarea apei de pe suprafețele închise	Limitarea riscului de poluare a solului și apelor subterane
Sistem de captare și gestionare a biogazului (puțuri, rețele, faclă)	Captarea și arderea gazelor generate de masa de deșeuri	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a riscurilor de explozie
Lucrări de siguranță și acces (drumuri, împrejurii, rigole)	Asigurarea accesului și protecției zonei închise	Creșterea siguranței operaționale și prevenirea accesului neautorizat
Punerea în funcțiune și recepția lucrărilor	Finalizarea și validarea tehnică a lucrărilor	Asigurarea conformării legale și contractuale
Monitorizare post-închidere	Supravegherea pe termen lung a factorilor de mediu	Detectarea și corectarea eventualelor impacturi asupra mediului

Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 1, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

3.3.4. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sănpaul – Închidere Celula nr. 2

Închiderea **Celulei nr. 2** se va realiza după epuizarea capacității totale de depozitare, în conformitate cu legislația de mediu și cu obligațiile asumate prin contractul de delegare.

Obiective principale:

- Limitarea impactului asupra mediului prin izolarea masei de deșeuri depozitate.
- Prevenirea infiltrării apelor pluviale și reducerea formării de levigat.
- Captarea și tratarea biogazului generat.
- Asigurarea condițiilor de monitorizare pe termen lung.

Investiții și lucrări minime prevăzute:

1. Elaborarea **Proiectului tehnic de închidere** de către Consiliul Județean Mureș, la atingerea unui grad de umplere de circa 75% din capacitatea Celulei nr. 2.
2. **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei** pentru stabilizarea stratului de deșeuri.
3. **Executarea sistemului de acoperire finală**, incluzând strat de egalizare, strat de etanșare, strat de drenaj și strat vegetal.
4. **Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale** – rigole și canale perimetrale, bazine de retenție.
5. **Sistem de captare și gestionare a biogazului** – puțuri de extracție, rețele colectoare și faclă de ardere.
6. **Lucrări de siguranță și acces** – drumuri de întreținere, împrejurii și măsuri de protecție.
7. **Punerea în funcțiune și recepția lucrărilor** conform cerințelor contractuale.
8. **Monitorizare post-închidere** pe întreaga durată prevăzută de legislația de mediu (minimum 30 de ani sau conform autorizației integrate).

Condiții de realizare:

- Proiectul tehnic va fi elaborat și aprobat de Consiliul Județean Mureș.
- Lucrările vor fi executate de Delegat, pe baza proiectului tehnic validat.
- Operatorul va avea obligația de a menține în funcțiune instalațiile de colectare a levigatului și biogazului pe toată durata perioadei de monitorizare post-închidere.

Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 2, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

3.4. Duratele estimate de implementare și condiții tehnice speciale

Implementarea investițiilor prevăzute pentru retehnologizarea STMB și pentru dezvoltarea Depozitului conform de deșeurilor nepericuloase (DDN) Sânpaul presupune respectarea unor termene bine definite și a unor condiții tehnice specifice.

Duratele de realizare sunt stabilite prin documentațiile tehnice și prin contractul de delegare, având rolul de a asigura:

- **planificarea corectă a etapelor de proiectare, execuție și punere în funcțiune,**
- **continuitatea serviciului de salubritate,** fără întreruperi majore în colectarea și tratarea deșeurilor,
- **conformarea la obligațiile legale și contractuale** privind termenele și standardele tehnice,
- **limitarea impactului asupra mediului** prin menținerea în funcțiune a sistemelor de levigat și biogaz inclusiv pe perioada lucrărilor.

În continuare sunt prezentate duratele estimate de implementare și principalele condiții tehnice speciale pentru fiecare obiectiv de investiții.


♦ Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Durata maximă de realizare a investițiilor de retehnologizare este de **12 luni** de la emiterea Ordinului de începere, defalcată astfel:

Tabel 9 – Grafic de implementare retehnologizare STMB

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Descrierea componentei investiționale
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor; 2) Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică); 3) Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism; 4) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire; 5) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0) se va emite și Ordinul de începere a activității de proiectare	În interiorul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta toate documentațiile tehnico-economice Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză și aprobare a soluțiilor tehnice propuse. Graficul estimat este: Studii de teren, DALI (inclusiv expertiză) și Documentații-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism: 2 luni Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire și obținerea avizelor: 2 luni Elaborarea Proiectului tehnic (PTh) și a detaliilor de execuție: 1 lună Verificarea tehnică de calitate a DALI și PTh: 1 lună TOTAL componentă documentații: 6 luni (T0+6) Practic, la finalul perioadei de mobilizare, pe lângă sarcinile obligatorii ce vor fi incluse în Contract, Operatorul va avea obligația finalizării integrale a documentațiilor tehnico-economice.

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Descrierea componentei investiționale
				CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.
2	6) Procurarea efectivă a utilajelor/ecipamentelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor Ordin de începere a furnizării utilajelor (se estimează că se va emite, maxim a doua zi după finalul perioadei de mobilizare)	Furnizarea utilajelor și punerea în funcțiune se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. Graficul estimat este: Livrarea efectivă a utilajelor și execuția lucrărilor conexe necesare montajului: 4 luni Montajul pe amplasament, probe tehnologice și teste: 1 lună TOTAL componentă re tehnologizare: 6 luni CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției montajului prin diriginți de șantier autorizați.
3	7) Asistență tehnică din partea proiectantului.	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor	Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă de furnizare, montaj și punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste



♦ **Depozitul conform de deșeuri nepericuloase (DDN) Sănpaul – Celula nr. 2**

Durata totală estimată pentru proiectarea, construirea și punerea în funcțiune a Celulei nr. 2 este de **24 luni**, defalcată astfel:

Tabel 10 – Grafic de implementare construire Celula nr. 2

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Observații
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren (suplimentare) dacă sunt necesare pentru implementarea investițiilor;	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare	În interiorul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta toate documentațiile tehnico-economice

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Observații
	2) Elaborarea / Actualizarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor / autorizațiilor / acordurilor existente; 3) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind "Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025		(T0) se va emite și Ordinul de începere a activității de proiectare	Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză și aprobare a soluțiilor tehnice propuse. Graficul estimat este: Studii de teren suplimentare (dacă se impun); Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire și obținerea avizelor (dacă se impun actualizări); Elaborarea Proiectului tehnic (PTH) și a detaliilor de execuție: 5 luni Verificarea tehnică de calitate a PTh: 1 lună TOTAL componentă documentații: 6 luni (T0+6) Practic, la finalul celei de-a 4-a luni din perioada de mobilizare, pe lângă sarcinile obligatorii ce vor fi incluse în Contract, Operatorul va avea obligația finalizării integrale a documentațiilor tehnico-economice. <i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.</i>
2	Obiect 1. Construire Celula nr. 2, inclusiv realizare post TRAFO	18 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor Ordin de începere a lucrărilor (se estimează că se va emite la începutul celei de-a 5-a luni din perioada de mobilizare)	Execuția lucrărilor se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. Termen maxim de realizare și intrare în operare Celula 2: T6+18 <i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați.</i>
3	Obiect 2. Tratare levigat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		Realizarea investițiilor se va face în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2, iar operarea și monitorizarea se va derula pe tot parcursul contractului de delegare.
4	Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
5	Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
6	Obiect 5. Realizare utilități	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
7	Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
8	Obiect 7. Monitorizare	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
9	5) Asistență tehnică din partea proiectantului	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor		Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă execuție a lucrărilor, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste.





Fig. 5. Grafic de implementare a Programului de investiții din Proiect

♦ Închiderea Celulei nr. 1

Durata de execuție este stabilită conform graficului din proiectul tehnic de închidere și va fi corelată cu gradul de umplere. Operatorul are obligația să asigure continuitatea funcționării sistemelor de levigat și biogaz în timpul și după finalizarea lucrărilor, precum și monitorizarea post-închidere pe o durată de **minimum 30 de ani** sau conform autorizației integrate de mediu.

♦ Închiderea Celulei nr. 2

Proiectul tehnic va fi elaborat de Consiliul Județean Mureș la atingerea unui grad de umplere de cca. **75% din capacitate**. Durata de execuție va fi stabilită prin documentația tehnică, însă operatorul va fi obligat să respecte aceleași condiții speciale ca la Celula nr. 1: continuitatea colectării levigatului și biogazului, precum și monitorizarea post-închidere pentru o perioadă de **minimum 30 de ani**.

3.5. Riscuri tehnice și soluții de mitigare²

Implementarea proiectului prezintă o serie de riscuri tehnice, identificate pe baza stării actuale a infrastructurii, a documentațiilor tehnice și a obligațiilor contractuale. Pentru fiecare risc au fost propuse măsuri de mitigare (reducere a probabilității și/sau a impactului), astfel încât investițiile să fie realizate în termen și cu respectarea cerințelor de performanță.

Principalele riscuri identificate:

1. **Întârzieri în elaborarea documentațiilor tehnice și obținerea avizelor**
 - *Mitigare:* stabilirea unor termene clare pentru predarea documentațiilor; implicarea timpurie a autorităților de avizare; monitorizarea periodică de către Delegatar.
2. **Întârzieri sau blocaje în livrarea echipamentelor**
 - *Mitigare:* clauze contractuale ferme cu furnizorii; diversificarea surselor de achiziție; constituirea de stocuri tampon pentru piese critice.
3. **Întreruperi prelungite în funcționarea STMB pe perioada montajului**
 - *Mitigare:* planificarea etapizată a lucrărilor; limitarea întreruperilor la maximum 5 zile lucrătoare consecutive; implementarea unor fluxuri temporare de by-pass.
4. **Performanță tehnologică insuficientă a noilor echipamente** (RDF sub parametri, CLO de calitate scăzută)
 - *Mitigare:* teste tehnologice obligatorii înainte de recepția finală; garanții de performanță din partea furnizorilor; instruirea personalului operator.
5. **Capacitatea insuficientă de depozitare dacă Celula nr. 2 nu se finalizează la timp**
 - *Mitigare:* clauze contractuale prin care operatorul suportă costurile depozitării alternative; monitorizarea atentă a graficului de execuție; alocarea de resurse suplimentare în caz de întârzieri.
6. **Probleme la tratarea levigatului și a biogazului** (costuri mari, eficiență redusă, emisii peste limite)
 - *Mitigare:* implementarea de tehnologii complementare (deshidratare, solidificare concentrat, modernizare faclă biogaz); planuri de mentenanță preventivă; verificări periodice de mediu.
7. **Riscuri de poluare accidentală în timpul și după lucrările de închidere a celulelor**
 - *Mitigare:* respectarea strictă a proiectelor tehnice și a normativelor; monitorizare post-închidere minim 30 de ani; menținerea funcțională a instalațiilor de levigat și biogaz.

Analiza realizată asupra infrastructurii existente (STMB și DDN Sânpaul) evidențiază necesitatea urgentă a unor investiții semnificative pentru asigurarea continuității serviciului de salubritate și pentru conformarea la cerințele legale și contractuale.

- **STMB Sânpaul** necesită re tehnologizare prin înlocuirea echipamentelor uzate, implementarea unor sisteme moderne de tratare și optimizarea proceselor biologice, pentru a atinge indicatorii de performanță privind reciclarea, valorificarea energetică și reducerea depozitării.
- **DDN Sânpaul** se apropie de epuizarea capacității Celulei nr. 1, fiind obligatorie atât închiderea acesteia în condiții de siguranță, cât și construirea și dotarea Celulei nr. 2 cu infrastructuri complete de mediu (levigat, biogaz, monitorizare).
- **Duratele de implementare** sunt rezonabile și au fost stabilite astfel încât să permită realizarea lucrărilor fără întreruperi majore ale serviciului. Respectarea condițiilor tehnice speciale (întreruperi maxime admise, funcționalitatea continuă a instalațiilor de levigat și biogaz, monitorizare post-închidere) reprezintă garanția menținerii conformității.
- **Riscurile tehnice identificate** (întârzieri, performanțe tehnologice insuficiente, riscuri de poluare) pot fi controlate prin aplicarea măsurilor de mitigare, ceea ce confirmă fezabilitatea tehnică a proiectului.

În ansamblu, investițiile propuse sunt fezabile și necesare, constituind fundamentul pentru analiza economică și financiară ce va fi dezvoltată în Capitolul 4.

² ansamblul de măsuri de reducere sau limitare a unui risc

Capitolul 4. Analiza fezabilității economico-financiare

Analiza fezabilității economico-financiare are ca scop demonstrarea viabilității financiare a proiectului, respectiv faptul că investițiile și costurile de operare asociate pot fi susținute pe durata proiectului prin structura de tarif și prin veniturile generate, fără a depăși praguri nesustenabile pentru utilizatori și autoritatea contractantă.

Dacă în **Capitolul 3** s-a arătat că proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic, prezentul capitol urmărește să confirme că soluția propusă este și **justificată economic**, asigurând:

- **recuperarea investițiilor** necesare rețehnologizării STMB și construirii Celulei nr. 2 la DDN;
- **acoperirea costurilor de operare, întreținere și monitorizare** pe întreaga perioadă contractuală;
- **generarea veniturilor necesare** prin tarife, contribuții și valorificarea fluxurilor rezultate;
- **sustenabilitatea financiară** a serviciului, raportată la cerințele legale și la standardele de performanță asumate.

Analiza include estimarea costurilor totale, identificarea surselor de venit, compararea variantei concesiunii cu opțiunea finanțării directe de către autoritatea publică, precum și aspecte fiscale relevante (TVA, amortizare, costuri administrative).

4.1. Estimarea costurilor investiționale pe durata proiectului (CAPEX)

4.1.1. Costuri investiționale pentru rețehnologizarea STMB

Costurile investiționale aferente Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul reprezintă valoarea totală a lucrărilor și echipamentelor necesare rețehnologizării, conform listei minime de investiții prevăzute în Capitolul 3.3. Aceste costuri includ atât achiziția și montajul echipamentelor tehnologice, cât și realizarea structurilor metalice a halei de tratare biologică, a instalațiilor electrice și de automatizare, precum și activitățile conexe obligatorii (studii, proiectare, avize, probe tehnologice, asistență tehnică).

Valoarea investițională va fi recuperată prin tariful de tratare mecano-biologică, pe întreaga durată a contractului de delegare, în conformitate cu metodologia de amortizare liniară.

Componenta investițională pentru **rețehnologizarea STMB**, descrisă la capitolul 3.3.1 va cuprinde, în ordinea cronologică de realizare, următoarele categorii de cheltuieli:

Tabel 11 – Componenta investițională pentru rețehnologizarea STMB

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	3.1	Elaborare studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate; Raport privind impactul asupra mediului; Studii de specialitate suplimentare	Studii de teren, rapoarte de impact, studii de specialitate
	3.2	Obținerea/prelungirea certificatului de urbanism; Obținerea/prelungirea autorizației de construire/desființare; Avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la utilități (apă, canalizare, gaze, energie, telecomunicații); Certificat de nomenclatură stradală și adresă; Documentație cadastrală provizorie și înregistrare CF; Aviz mediu; Aviz protecție civilă; Avize patrimoniu; Alte avize necesare	Avize, acorduri și autorizații
	3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente și a structurilor; Raport de expertiză tehnică pentru rețehnologizarea TMB	Raport de expertiză tehnică
	3.5.3	Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	DALI
	3.5.4	Elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire	Autorizație de construire
	3.5.6	Elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție	Proiect tehnic + detalii de execuție

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și participarea la faze determinante	Referat proiectant la finalizare; Proiect tehnic „as-built”; Manual de operare actualizat
Cheltuieli pentru investiția de bază	4.1-4.6	Construcții și instalații; Montaj utilaje și echipamente; Utilaje/echipamente tehnologice cu și fără montaj; Dotări; Active necorporale	STMB re tehnologizat și operațional
Alte cheltuieli	5.1	Lucrări de construcții și instalații pentru organizare de șantier; Cheltuieli conexe (panouri de informare, utilități provizorii, organizare logistică)	Organizare de șantier funcțională
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	6.1-6.2	Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste funcționale	STMB funcțional și personal instruit

Valoarea totală a investiției pentru re tehnologizarea STMB (VTI_{STMB}) este estimată la **6.835.000 lei fără TVA**. Structurarea estimată pe principalele capitole de cheltuieli este următoarea:

- **Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică** – aproximativ **10% din VTI_{STMB}** , respectiv **683.500 lei**;
- **Alte cheltuieli** (organizarea de șantier și cheltuieli conexe) – aproximativ **2% din VTI_{STMB}** , respectiv **136.700 lei**;
- **Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste** – aproximativ **3% din VTI_{STMB}** , respectiv **205.050 lei**;
- **Cheltuieli pentru investiția de bază** – aproximativ **85% din VTI_{STMB}** , respectiv **5.809.750 lei**.




Fig. 6. Structura valorii totale a investiției – Retehnologizare STMB

4.1.2. Costuri investiționale pentru construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN

Costurile investiționale aferente Depozitului de deșuri nepericuloase (DDN) Sânpaul, respectiv cele legate de construirea Celulei nr. 2 reprezintă valoarea totală a lucrărilor și echipamentelor necesare construcției, conform listei minime de investiții prevăzute în Capitolul 3.3. Aceste costuri includ atât cheltuielile pentru realizarea investiției de bază, a realizării racordurilor la utilități, precum și activitățile conexe obligatorii (studii, proiectare, avize, probe tehnologice, asistență tehnică). Valoarea investițională va fi recuperată prin tariful de depozitare, pe întreaga durată a contractului de delegare, în conformitate cu metodologia de amortizare liniară.

Componenta investițională pentru **construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul**, descrisă la capitolul 3.3.2 va cuprinde, în ordinea cronologică de realizare, următoarele categorii de cheltuieli:

Tabel 12 – Componenta investițională pentru construirea Celulei nr. 2

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	3.1	Elaborare studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate; Raport privind impactul asupra mediului; Studii de specialitate suplimentare	Studii de teren, rapoarte de impact, studii de specialitate
	3.2	Obținerea/prelungirea certificatului de urbanism; Obținerea/prelungirea autorizației de construire/desființare; Avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la utilități (apă, canalizare, gaze, energie, telecomunicații); Certificat de nomenclatură stradală și adresă; Documentație cadastrală provizorie și înregistrare CF; Aviz mediu; Aviz protecție civilă; Avize patrimoniu; Alte avize necesare	Avize, acorduri și autorizații
	3.5.4	Elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire	Autorizație de construire
	3.5.6	Elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție	Proiect tehnic + detalii de execuție
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și participarea la faze determinante	Referat proiectant la finalizare; Proiect tehnic „as-built”; Manual de operare actualizat
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	2.1	Post TRAF0	Posta TRAF0 realizat și funcțional
Cheltuieli pentru investiția de bază	4.1-4.6	Construcții și instalații; Montaj utilaje și echipamente; Utilaje/echipamente tehnologice cu și fără montaj; Dotări; Active necorporale	Celula nr. 2 construită, echipată tehnologic și operațională
Alte cheltuieli	5.1	Lucrări de construcții și instalații pentru organizare de șantier; Cheltuieli conexe (panouri de informare, utilități provizorii, organizare logistică)	Organizare de șantier funcțională
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	6.1-6.2	Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste funcționale	Celula nr. 2 realizată, utilajele puse în funcțiune și personal instruit

Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 (VTI_{C2-DDN}) este estimată la **58.718.711 lei fără TVA**. Structurarea estimată pe principalele capitole de cheltuieli este următoarea:

- **Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică** – aproximativ **4,4% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **2.569.197 lei**;
- **Alte cheltuieli** (organizarea de șantier și cheltuieli conexe) – aproximativ **1,9% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **1.099.599 lei**;
- **Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (post TRAF0)** – aproximativ **1,4% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **800.000 lei**;
- **Cheltuieli pentru investiția de bază** – aproximativ **92,3% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **54.179.915 lei**;
- **Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste** – aproximativ **0,1% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **70.000 lei**;




Fig. 7. Structura valorii totale a investiției – construire Celula nr. 2

4.1.3. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale din cadrul proiectului

Graficul estimat are rolul de a evidenția **alocarea în timp a cheltuielilor care trebuie asumate și efectuate de Operator/Delegat**, conform prevederilor contractului de delegare, având în vedere următoarele aspecte:

- **Primele 6 luni** constituie **perioada de mobilizare**, destinată exclusiv activităților pregătitoare: elaborarea documentațiilor tehnice, obținerea avizelor și autorizațiilor, definitivarea soluțiilor de proiectare și realizarea etapelor preliminare necesare demarării investițiilor, inclusiv realizarea activităților specifice perioadei de mobilizare din contractul de delegare (asigurare garanții și asigurări, autorizații, resursele tehnice și umane, integrarea în sistemele de management și pregătirea raportării/contractelor operaționale). În această etapă **nu se realizează operarea efectivă a infrastructurilor STMB și DDN**.
- **Etapa ulterioară (după luna a 6-a)** marchează intrarea în operare a infrastructurilor existente, în paralel cu desfășurarea investițiilor:
 - din luna a 7-a, **STMB** va fi operată în configurația actuală, până la finalizarea procesului de retehnologizare;
 - din luna a 7-a, **DDN** va fi operat prin continuarea depozitării în Celula nr. 1, până la atingerea capacității maxime de umplere.
- **După expirarea perioadei de mobilizare**, concomitent cu operarea STMB (în starea existentă) și a DDN (Celula nr. 1), se vor derula **lucrările de execuție, livrarea și montajul echipamentelor tehnologice, probele tehnologice și testele aferente**, până la punerea în funcțiune a noilor infrastructuri:
 - cel târziu la **T0+12 luni**, STMB va deveni operațională în varianta retehnologizată;
 - cel târziu la **T0+24 luni**, Celula nr. 2 din cadrul DDN va fi finalizată și pusă în operare.
- **Distribuția temporală a cheltuielilor** permite o **planificare financiară riguroasă** și constituie instrumentul principal de **monitorizare a progresului implementării**, reprezentând totodată baza pentru analiza economică și financiară ulterioară.

În continuare sunt prezentate **graficul general de eșalonare** și reprezentările vizuale detaliate (grafice tip Gantt, structură bugetară și curbe S), care asigură o imagine integrată și coerentă asupra dinamicii implementării proiectului.

Nr.	COMPONENTA INVESTIȚIONALĂ	VALOARE ESTIMATĂ (lei fără TVA)																											
			T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	
A	Etapa de proiectare - Total, din care:	3.252.697							3.252.697																				
1	Proiectare tehnologicare STMB	633.530							633.530																				
2	Proiectare construire Celular nr. 2 la DDN	2.559.197							2.559.197																				
B	Organizarea de șantier - TOTAL, din care:	1.236.299																											
3	Organizare de șantier tehnologicare STMB	136.700													136.700														
4	Organizare de șantier construire Celular nr. 2 la DDN	1.099.599																											
C	Asigurare utilități - TOTAL, din care:	800.000																											
5	Post TRAFU la Celular nr. 2 (DDN)	800.000																											
D	Investiția de bază - TOTAL, din care:	59.989.655																											
6	Rețehnologizare STMB	5.809.750																											
7	Construire Celular nr. 2 la DDN	54.179.915																											
E	Probe tehnologice și teste - TOTAL, din care:	275.050																											
8	Rețehnologizare STMB	235.050																											
9	Construire Celular nr. 2 la DDN	70.000																											
F	Întreținerea operației																												
10	STMB rețehnologizat																												
11	Celular nr. 2																												

Fig. 6. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale




Fig. 7. Structura bugetară a investițiilor




Fig. 8. Curba S - progres cumulativ (%) al componentei investiționale

4.1.4. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 1 din cadrul DDN Sânpaul

Estimările privind cheltuielile aferente lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere pentru **Celula nr. 1** din cadrul Depozitului Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul au fost preluate din **Proiectul Tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1 de depozitare, de la Depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș**, elaborat de **S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., Pitești**, în anul **2024**.

Cheltuielile estimate pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1 sunt structurate astfel:

- Lucrări de construcții și instalații aferente: 15.273.396 lei fără TVA;
- Montaj utilaje și echipamente tehnologice: 318.112 lei fără TVA;
- Utilaje și echipamente tehnologice care necesită montaj: 2.863.008 lei fără TVA;
- Cheltuieli de organizare de șantier: 229.101 lei fără TVA (din care 137.461 lei lucrări de construcții și 91.640 lei cheltuieli conexe);
- Cheltuieli de monitorizare post-inchidere: 15.752.717 lei fără TVA.

TOTAL cheltuieli pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1: 34.436.334 lei fără TVA, din care efectiv:

- Lucrări pentru închiderea Celulei nr. 1: **18.683.617 lei** fără TVA;
- Cheltuieli monitorizare post-inchidere: **15.752.717 lei** fără TVA.




Fig. 9. Structura cheltuielilor pentru închiderea și monitorizarea Celulei nr. 1

Finanțarea acestor cheltuieli este asigurată prin constituirea și alimentarea periodică a **fondului de închidere**, conform graficului trimestrial stabilit de proiectant, grafic care acoperă întreaga perioadă până în anul 2033.

Conform adresei nr. 30793 din 18.09.2025 emisă de proprietarul depozitului de deșeuri, Consiliul Județean Mureș, la data de 31.08.2025 (dată de referință), "în contul fondului de închidere, se afla suma de 9.105.652,58 lei" iar "în situația în care există o diferență între valoarea totală necesară închiderii celulei 1 și suma efectiv acumulată în cont, diferența se va recupera în cadrul contractului ce va fi atribuit operatorului delegat pentru operarea DDN Sânpaul."

Analizând documentul „**Grafic trimestrial de alimentare a fondului de închidere**” elaborat de **ARGIF PROIECT S.R.L.**, se desprind următoarele constatări relevante:

- La momentul întocmirii graficului, în contul dedicat fondului de închidere era disponibilă suma de **7.450.862,78 lei**.
- Conform prognozei proiectantului, începând cu **Trimestrul III al anului 2024**, valoarea trimestrială de alimentare a fondului de închidere a fost stabilită la **1.522.000 lei** (valoare nominală, fără a se preciza explicit dacă include TVA). Această contribuție trimestrială, aplicată constant, ar fi trebuit să conducă, la momentul atingerii capacității maxime de depozitare a Celulei nr. 1, la acumularea în cont a unei sume totale suficiente pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în proiectul tehnic de execuție.
- Din analiza valorilor reale (adresa nr. 30793/18.09.2025), rezultă că la data de referință **31.08.2025**, diferența dintre suma efectiv existentă în cont și valoarea de plecare luată în calcul de proiectant era de doar **1.654.789,80 lei**, deși

între cele două momente se scurseseră aproape **5 trimestre calendaristice**. Dacă se aplică strict prognoza proiectantului, față de valoarea inițială de **7.450.862,78 lei**, după 5 trimestre alimentarea ar fi trebuit să însumeze încă **7.610.000 lei**, ceea ce ar fi condus la un total de aproximativ **15.060.862,78 lei** (fără a include efectele inflației și dobânda de referință primită, întrucât contul este purtător de dobândă în favoarea beneficiarului).

- Se constată, de asemenea, că **Consiliul Județean Mureș** nu a valorificat în practică prevederile graficului de alimentare stabilit în proiectul tehnic de închidere și monitorizare post-inchidere a Celulei nr. 1. Mai exact, nu au fost actualizate sau ajustate sumele aferente prin modificarea tarifului de depozitare, deși cadrul legal privind constituirea fondului de închidere și legislația specifică domeniului salubrității permiteau o astfel de intervenție. În locul acestei ajustări proactive, prin adresa nr. **30793/18.09.2025**, Consiliul Județean a ales să transfere sarcina financiară asupra utilizatorilor, decalajul fiind programat a fi recuperat exclusiv în perioada de operare a Celulei nr. 1, adică într-un interval de numai **24 de luni (2 ani)**.

Tabel 13 – Situația alimentării Fondului de închidere pentru Celula nr. 1

Indicator	Valoare inițială (la data graficului)	Prognoza proiectantului după 5 trimestre	Valoare reală la 31.08.2025	Diferență
Fond disponibil în cont (lei)	7.450.862,78	-	7.450.862,78	-
Alimentări cumulative în 5 trimestre (lei)	-	7.610.000	1.654.789,80	-5.955.210,20
Total fond (inițial + alimentări) (lei)	7.450.862,78	15.060.862,78	9.105.652,58	-5.955.210,20




Fig. 10. Evoluția cumulată a Fondului de închidere a Celulei nr. 1

Mecanismul de constituire și alimentare a fondului de închidere și monitorizare post-inchidere reprezintă o componentă esențială a sustenabilității financiare a proiectului. Acesta asigură faptul că, odată cu epuizarea capacității Celulei nr. 1 și trecerea la Celula nr. 2, vor fi disponibile resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a lucrărilor de închidere și a activităților de monitorizare post-inchidere, în conformitate cu standardele de mediu și sănătate publică.

Alimentarea trimestrială a fondului, corelată cu coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică și cu eventualele modificări ale proiectului tehnic, garantează adaptarea permanentă a acestuia la condițiile economice reale. În plus, modul de eșalonare și de actualizare a sumelor asigură transparență, predictibilitate și un cadru de siguranță financiară pentru toate părțile implicate.

Astfel, analiza costurilor investiționale, coroborată cu graficele de implementare și cu mecanismul de alimentare a fondului de închidere, oferă o imagine completă asupra angajamentelor financiare necesare și asupra instrumentelor prin care acestea pot fi monitorizate și ajustate pe parcursul derulării contractului.

4.1.5. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul

Estimarea cheltuielilor aferente lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere pentru **Celula nr. 2** din cadrul Depozitului Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul va fi realizată pe baza **Proiectului Tehnic de închidere și monitorizare post-**

închidere a celulei, care urmează a fi elaborat de către **Consiliul Județean Mureș**, prin proiectanți de specialitate atestați, la momentul atingerii unui grad de umplere de aproximativ **75% din capacitatea de depozitare** a celulei. Acest document tehnic va fundamenta structura investițională necesară, metodologia de execuție a lucrărilor de închidere și planul de monitorizare pe termen lung, în concordanță cu cerințele legislației naționale și europene privind gestionarea deșeurilor.

În prezent, conform prevederilor **Studiului de fezabilitate „Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș”**, elaborat de **S.C. ARGIF PROIECT S.R.L.** și aprobat de **Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 51/27.03.2025** (pag. 77, Tabelul 11 – *Costuri anuale de operare estimate pentru Celula 2, primul an de operare*), valoarea estimată a contribuției anuale la **Fondul de închidere** este de **3.881.113 lei/an fără TVA**. Această sumă reprezintă nivelul minim de constituire financiară care trebuie asigurat încă din primul an de funcționare a celulei, pentru a garanta disponibilitatea resurselor necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-închidere.

Analiza **costurilor investiționale** aferente proiectului evidențiază necesarul financiar asociat atât rețehnologizării Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB), cât și construirii Celulei nr. 2 la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul. Estimările prezentate au inclus detalierea investițiilor minime, graficul de realizare a acestora, precum și costurile aferente închiderii și monitorizării post-închidere a Celulei nr. 1, dar și prognoza de star tarifară pentru constituirea Fondului de închidere și monitorizare post-închidere a celulei nr. 2.

Structura costurilor și eșalonarea lor în timp, ilustrată prin grafice Gantt, structuri bugetare și curbe S, demonstrează faptul că operatorul va trebui să mobilizeze resurse financiare consistente încă din primele luni de la semnarea contractului, pentru a respecta perioada de mobilizare și termenele de punere în funcțiune (12 luni pentru STMB și 24 luni pentru DDN Celula 2).

Totodată, mecanismul de constituire și alimentare a fondului de închidere și monitorizare post-închidere asigură disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și tehnice la finalul duratei de exploatare, constituind o garanție suplimentară pentru respectarea standardelor de mediu și sănătate.

În ansamblu, Capitolul 4.1 oferă o imagine completă asupra **costurilor de capital (CAPEX)** și asupra modului de eșalonare a acestora, constituind baza pentru analiza fluxurilor financiare, a veniturilor și a sustenabilității economice prezentate în Capitolul 4.2.

4.2. Estimarea costurilor operaționale (OPEX)

Analiza economică și financiară a proiectului are ca obiectiv evaluarea sustenabilității serviciului de salubritate delegat, prin corelarea costurilor operaționale (OPEX) și a investițiilor (CAPEX) prezentate în Capitolul 4.1 cu veniturile generate din tarife, contribuții și valorificări.

Estimarea fluxurilor financiare are rolul de a:

- fundamenta **nivelul optim al tarifelor** aplicabile pentru tratare și depozitare, în corelație cu obligațiile legale și cu indicatorii de performanță stabiliți;
- determina **capacitatea financiară a operatorului** de a susține cheltuielile curente și obligațiile investiționale;
- evalua **echilibrul financiar pe durata contractului**, prin calculul fluxurilor de numerar anuale și al cash-flow-ului cumulat;
- permite o **analiză comparativă** între varianta concesiunii și varianta finanțării directe de către autoritatea publică, prin achiziție publică;
- demonstra **sustenabilitatea financiară a proiectului**, inclusiv prin raportare la indicatorii-cheie utilizați în domeniu (cost/tonă deșeu gestionat, rata de acoperire a costurilor, marja operațională).

Structura capitolului include prezentarea costurilor operaționale, estimarea veniturilor pe fluxuri, analiza cash-flow-ului pe durata concesiunii, evaluarea alternativelor și analiza impactului fiscal, oferind astfel o imagine integrată asupra viabilității financiare a proiectului.

4.2.1. Determinare costuri operaționale pentru operarea STMB

Determinarea tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică se realizează etapizat, prin aplicarea unei metodologii unitare și transparente, conform cadrului legislativ și normativ în vigoare. Structura de calcul urmărește parcurgerea succesivă a cinci pași principali, care asigură integrarea tuturor componentelor relevante în formarea tarifului:

- **P1 – Determinarea costurilor de exploatare (CE):** se identifică și se cuantifică cheltuielile curente de funcționare, fără a include redevența și cheltuielile cu amortizarea investițiilor puse pe seama Operatorului prin Programul de investiții.
- **P2 – Calculul amortizării investițiilor:** se integrează în structură valoarea investițiilor propuse prin proiect.
- **P3 – Redevența suportabilă:** se determină redevența datorată autorității publice, calculată astfel încât să fie sustenabilă în raport cu structura costurilor și cu nivelul tarifar acceptabil.
- **P4 – Alte cheltuieli:** se adaugă cheltuielile suplimentare impuse prin reglementări sau prin condițiile de operare (ex. fonduri speciale, cheltuieli financiare, cotă de dezvoltare, etc).
- **P5 – Profit:** se include profitul rezonabil al operatorului, stabilit în limitele prevăzute de legislație și de bunele practici.

Rezultatul final al acestui proces este **tariful de operare**, care reflectă echilibrul între costurile reale de prestare a serviciului, recuperarea investițiilor, remunerarea echitabilă a operatorului și obligațiile contractuale față de autoritatea publică.




Fig. 11. Diagramă determinare costuri operaționale (tarife de operare)

4.2.1.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2)

Determinarea cheltuielilor de exploatare aferente infrastructurii de tratare STMB Sânpaul se va realiza pe baza a **două ipoteze**³ de analiză:

- **Ipoteza 1: operarea STMB în configurația actuală** (înainte de re tehnologizare) pentru perioada cuprinsă între **luna 7** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și **luna 12** (luna maximă admisă pentru realizarea investiției de re tehnologizare a STMB);
- **Ipoteza 2: operarea STMB în configurația re tehnologizată** (după finalizarea investițiilor), operare care se va derula începând cu **luna 13** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și până la finalul proiectului.

Pentru fiecare dintre cele două ipoteze se vor aplica **trei metodologii de calcul a costurilor de operare (tarife)**, în vederea obținerii unor estimări robuste și comparabile. Acest demers va permite fundamentarea tarifelor de referință, precum și analiza sensibilității asupra structurii costurilor și veniturilor proiectului.

A. Ipoteza 1: Operarea STMB în configurația actuală

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 14 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația actuală)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	6 luni (L7-L12)	Operare în configurația actuală până la finalizarea Investițiilor de re tehnologizare
2	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009–august 2025
3	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare din primul contract de delegare STMB, după finalizarea proiectului SMIDS, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: mai 2018–august 2025
4	Metodologia nr. 3	Transpunerea costului de operare existent la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: martie 2025–septembrie 2025
5	Redevență	Nu se include	Infrastructura se operează fără a avea stabilită plata redevenței către Delegatar/propietarul infrastructurii

³ Scenarii de analiză operațională

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
6	Investiții noi (CAPEX)	Nu se includ	Configurația actuală STMB
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	În prima etapă se vor defini: cheltuieli materiale, cheltuieli de natură salarială și cheltuieli cu valorificarea energetică (acestea fiind cheltuieli de exploatare "CE"), apoi se vor adăuga cheltuieli financiare (dacă este cazul) și se va stabili Costul total de operare (Cost STMB) urmând ca în capitolele următoare să se adauge profitul rezonabil și cota de dezvoltare (dacă este cazul) stabilindu-se Tariful de operare (T_{op}).
9	Indicator de performanță RDF/SRF	Min. 15% (≈ 18.000 t/an)	Pentru 6 luni: 9.000 t
10	Cantitate tratată STMB	120.000 t/an	Pentru 6 luni: min. 60.000 t
11	Tarif transport RDF/SRF la valorificare energetică	95 lei/tonă (fără TVA) tariful efectiv de transport, respectiv 14 lei/tonă (fără TVA) prin alocarea în costul de operare global	Inclus în costul de operare conform calculului detaliat în Tabelul următor
12	Tarif preluare RDF/SRF la valorificare energetică	60 lei/tonă fără TVA tariful plătit la poarta instalației, respectiv 9 lei/tonă (fără TVA) prin alocarea în costul de operare global	Conform ofertelor de la instalații de valorificare energetică

Tabel 15 – Determinarea costului unitar pentru transportul RDF/SRF la valorificare energetică

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	Valoare	UM	Observații
1	Cantitate input STMB	–	120.000	tone/an	Cantitatea totală procesată
2	Indicator minim de performanță RDF/SRF	–	15	%	Conform cerințelor minime
3	Cantitate minimă RDF/SRF de transport	1 × 2	18.000	tone/an	Rezultat din input × randament
4	Capacitate estimată încărcare/cursă	–	16	tone/cursă	Valoare tehnică utilizată
5	Km parcurși/cursă (dus-întors)	–	500	km	Estimare medie
6	Număr curse/an	3 + 4	1.125	curse/an	Rezultat din cantitate ÷ capacitate
7	Total km parcurși/an	5 × 6	562.500	km/an	Rezultat calculat
8	Consum mediu normat	–	25	l/100 km	Normativ tehnic
9	Total combustibil/an	7 × 8 + 100	140.625	litri/an	Estimare pe baza consumului
10	Preț mediu combustibil (sept. 2025)	–	6,50	lei/litru	Preț de referință
I	Subtotal cheltuieli transport	9 × 10	914.062,50	lei/an	Cost combustibil
11	Salariu estimat șofer	–	700	lei/cură	Nivel estimat
II	Subtotal cheltuieli salariale	11 × 6	787.500,00	lei/an	Cost personal transport
III	Total cheltuieli transport RDF/SRF	I + II	1.701.562,50	lei/an	Total fără TVA
IV	Tarif transport/tonă transportată	III ÷ 3	95	lei/tonă	Cost specific transport
V	Cost unitar inclus în Costul de operare	III ÷ 1	14	lei/tonă	Alocat în costul de operare global

Tabel 16 – Metodologii de calcul pentru tariful de operare STMB (configurația actuală)

Metodologia	Punct de referință	Bază de calcul	Indice de actualizare	Observații
1	Studiul de fezabilitate pentru SMIDS Mureș (septembrie 2009)	Costul de operare stabilit în studiul de fezabilitate	Indice corespunzător perioadei 2009 – prezent	Relevă nivelul inițial de fundamentare din etapa pregătitoare a proiectului SMIDS
2	Primul contract de delegare a gestiunii TMB	Costul de operare pentru primul an de funcționare STMB	Indice corespunzător perioadei dintre data depunerii ofertei și prezent	Oferă o imagine asupra costurilor contractuale efective la momentul începerii operării (prima atribuire contractuală a STMB)
3	Prezentul studiu de fundamentare	Costul de operare existent la data elaborării studiului	Indice corespunzător perioadei dintre data depunerii ofertei și prezent	Reprezintă scenariul actualizat și cel mai apropiat de realitatea curentă (costurile actuale)

1) Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare stabilit în Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș*, elaborat în septembrie 2009.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) era de **13,3 euro/tonă**, echivalentul a **56,52 lei/tonă**, calculat la cursul BNR din luna septembrie 2009 (1 euro = 4,2495 lei). Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat

Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL}) publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **septembrie 2009 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **206,57%** (coeficient 2,0657).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_1 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 56,52 \text{ lei/tonă}$ (costul inițial din septembrie 2009),
- $IPC_{total} = 2,0657$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_1) = 56,52 \times 2,0657 = \mathbf{116,75 \text{ lei/tonă}}$ fără TVA

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă** fără TVA (14 lei transport; 9 lei valorificare).

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M1}) = (Cop_1) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M1})^4 = 116,75 + 23,00 = 139,75 \text{ lei/tonă}$ fără TVA

2) Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare stabilit prin primul contract de delegare STMB (mai 2018)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Oferta declarată câștigătoare la prima procedură de atribuire organizată în scopul delegării gestiunii STMB, după finalizarea construcției STMB prin proiectul SMIDS*, respectiv mai 2018.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) oferit era de **56,82 lei/tonă**. Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat **Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL})** publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **mai 2018 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **163,29%** (coeficient 1,6329).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_2 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 56,82 \text{ lei/tonă}$ (costul din oferta atribuită în mai 2018),
- $IPC_{total} = 1,6329$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_2) = 56,82 \times 1,6329 = \mathbf{92,78 \text{ lei/tonă}}$ fără TVA

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă** fără TVA (14 lei transport; 9 lei valorificare) conform valorilor determinate în Tabelul 14 și Tabelul 15.

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M2}) = (Cop_2) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M2})^5 = 92,78 + 23,00 = 115,78 \text{ lei/tonă}$ fără TVA

3) Metodologia nr. 3 – Actualizarea costului de operare stabilit prin primul contract de delegare STMB (mai 2018)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Oferta actuală de operare a STMB*, respectiv martie 2025.

⁴ (CE_{I1&M1}) reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 1**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salarială + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022

⁵ (CE_{I1&M2}) reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 2**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salarială + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022

La data de referință, martie 2025, costul de operare și întreținere (O&I) oferat era de **97,23 lei/tonă**. Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat **Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL})** publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **martie 2025 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>). Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **105,86%** (coeficient 1,0586). Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_3 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 97,23$ lei/tonă (costul din oferta atribuită în martie 2025),
- $IPC_{total} = 1,0586$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_3) = 97,23 \times 1,0586 = \mathbf{102,93 \text{ lei/tonă fără TVA}}$

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă fără TVA** (14 lei transport; 9 lei valorificare) conform valorilor determinate în Tabelul 14 și Tabelul 15.

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M3}) = (Cop_3) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M3})^6 = 102,93 + 23,00 = 125,93$ lei/tonă fără TVA

Tabel 17 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare⁷ (CE)_{STMB} (configurația actuală)

Nr. crt.	Metodologie	C _{op} (lei/tonă, fără TVA)	C _{VE} (lei/tonă, fără TVA)	CE (lei/tonă, fără TVA)
1	Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului din Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)	116,75	23,00	139,75
2	Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului din primul contract de delegare STMB (mai 2018)	92,78	23,00	115,78
3	Metodologia nr. 3 – Actualizarea costului din oferta actuală (martie 2025)	102,93	23,00	125,93

Notă de recomandare privind metodologia de determinare a costurilor de operare STMB

În urma analizei celor trei metodologii de actualizare a costurilor de operare și întreținere aferente Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul, se constată următoarele:

- **Metodologia nr. 1** (Studiul de fezabilitate 2009) are relevanță istorică și conferă continuitate cu documentația inițială de finanțare, însă decalajul de timp de peste 15 ani face ca valorile obținute să nu mai reflecte realitățile economice și tehnologice actuale existând și un risc de supraestimare datorită valorii indicelui IPC utilizat în actualizare.
- **Metodologia nr. 2** (contractul de delegare 2018) are avantajul fundamentării pe o ofertă reală și competitivă, dar este afectată de intervalul de timp semnificativ (2018–2025), perioadă marcată de creșteri majore ale costurilor operaționale (energie, forță de muncă, inflație).
- **Metodologia nr. 3** (oferta actuală 2025) reprezintă sursa de date cea mai recentă și relevantă, reflectând condițiile economice curente și structura reală a costurilor de operare. Aceasta oferă un reper actualizat și credibil pentru fundamentarea tarifului de operare.

Pe baza celor de mai sus, **Consultantul recomandă utilizarea Metodologiei nr. 3** ca bază pentru fundamentarea costurilor de operare aferente STMB, întrucât aceasta integrează datele cele mai recente și reflectă cel mai fidel condițiile pieței. Metodologiile nr. 1 și nr. 2 se vor păstra ca **instrumente de control și comparație (benchmark)**, pentru a valida coerența rezultatelor și pentru a asigura transparență în procesul decizional.

⁶ $(CE_{I1\&M3})$ reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 3**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salariale + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022.

⁷ Pasul 1 din diagramă, fără redevență și fără componenta investițională




Fig. 12. Analiza comparativă a metodelor utilizate în determinarea Costurilor de exploatare

B. Ipoteza 2: Operarea STMB în configurația re tehnologizată (după realizarea investițiilor)

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

În cadrul **Ipotezei 2 – Operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) în configurația re tehnologizată**, determinarea costurilor de operare are la bază atât costurile de exploatare curente (stabilite anterior pentru Ipoteza 1), cât și costurile investiționale asociate modernizării instalației, conform celor prezentate în Capitolul 3.3.1.

Astfel, pentru fundamentarea tarifului se are în vedere următoarea abordare metodologică:

- **Costurile de exploatare (CE)** sunt preluate din analiza aferentă Ipotezei 1 (valori determinate conform Metodologiilor nr. 1, 2 și 3), reprezentând cheltuielile operaționale de bază;
- **Costurile investiționale (CAPEX)** se referă la valoarea totală a investițiilor impuse Operatorului pentru re tehnologizarea STMB, cuantificate la **6.835.320 lei (fără TVA)**, care vor fi recuperate prin includerea amortizării în structura costurilor anuale;
- La acestea se adaugă ulterior elementele de profit rezonabil, redevența și alte cheltuieli specifice conform Ordinului nr. 640/2022, care vor fi tratate distinct în subcapitolele ulterioare.

În continuare este prezentat **Tabelul 18 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația re tehnologizată)**, ce sintetizează principalele ipoteze și valori utilizate pentru fundamentarea costurilor de exploatare și investiționale.

Tabel 18 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația re tehnologizată)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	Luna 13 de la momentul T0 – finalizarea proiectului ⁶	Operare în configurația re tehnologizată (după finalizarea investițiilor propuse la capitolul 3.3.1)
2	CE_I1&M1	139,75 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 1
3	CE_I1&M2	115,78 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 2
4	CE_I1&M3	125,93 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 3
5	Redevență	Nu se include	Se va detalia la capitolul 4.2.8
6	Investiții noi (CAPEX)	6.835.320 lei (fără TVA)	Conform investițiilor propuse la capitolul 3.3.1
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	La valoarea cheltuielilor de exploatare (CE) se va adăuga valoarea de amortizare anuală pentru

⁶ Se vor calcula 3 scenarii privind Durata proiectului (Contractului) respectiv: Opțiunea 1 – 5 ani; Opțiunea 2 – 7 ani; Opțiunea 3 – 9 ani. Justificarea duratelor este prezentată în Capitolul 8 din prezentul Studiu

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
			investițiile impuse Operatorului conform capitolului 3.3.1
9	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 1	5 ani începând cu Luna 13 de la T0	5 ani, după realizarea investițiilor
10	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 2	7 ani începând cu Luna 13 de la T0	7 ani, după realizarea investițiilor
11	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 3	9 ani începând cu Luna 13 de la T0	9 ani, după realizarea investițiilor

Pentru a integra în structura de costuri componenta investițională aferentă rețehnologizării STMB, este necesară determinarea amortizării anuale corespunzătoare valorii totale a investiției de **6.835.320 lei (fără TVA)**. Această amortizare se calculează prin împărțirea valorii totale a investiției la durata de derulare a contractului, rezultând valori diferite în funcție de cele trei opțiuni analizate pentru perioada de operare.

Tabel 19 – Amortizarea anuală și costul unitar al investițiilor (Pasul 2 din diagramă)

Nr. crt.	Opțiunea de durată a contractului	Durata (ani)	Valoarea investiției (lei, fără TVA)	Amortizare anuală (lei/an, fără TVA)	Cost unitar investiții (lei/tonă)	CI
1	Opțiunea 1	5 ani	6.835.320	1.367.064	11,39	
2	Opțiunea 2	7 ani	6.835.320	976.474	8,14	
3	Opțiunea 3	9 ani	6.835.320	759.480	6,33	

Se observă că valoarea **costului unitar al investițiilor (CI)** scade semnificativ odată cu creșterea duratei contractului: de la **11,39 lei/tonă** în varianta de 5 ani, la **8,14 lei/tonă** pentru 7 ani și respectiv **6,33 lei/tonă** pentru 9 ani. Această variație evidențiază faptul că un contract cu o durată mai mare atenuează presiunea investițională asupra tarifului global, distribuind efortul financiar al amortizării pe o perioadă mai lungă și, implicit, pe un volum mai mare de operare.

Pentru a estima **Totalul costurilor de exploatare (fără redevență)** în Ipoteza 2, la costurile de exploatare unitare (CE) determinate prin Metodologiile 1–3 se adaugă **costul unitar al investițiilor (CI)** rezultat din amortizarea investiției de 6.835.320 lei raportată la cantitatea anuală de **120.000 t**, pentru fiecare opțiune de durată a contractului (5, 7 și 9 ani).

Tabel 20 – Total costuri de exploatare (CE + CI, adică Pasul + Pasul 2), lei/tonă (fără TVA)

Metodologie	CE (lei/t)	CI 5 ani (lei/t)	Total 5 ani (lei/t)	CI 7 ani (lei/t)	Total 7 ani (lei/t)	CI 9 ani (lei/t)	Total 9 ani (lei/t)
M1	139,75	11,39	151,14	8,14	147,89	6,33	146,08
M2	115,78	11,39	127,17	8,14	123,92	6,33	122,11
M3	125,93	11,39	137,32	8,14	134,07	6,33	132,26

4.2.1.2. Redevența pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P3)

În conformitate cu prevederile **art. 25 alin. (2) din Legea nr. 101/2006**, stabilirea nivelului redevenței trebuie realizată cu respectarea principiului echivalenței valorice față de amortizarea aferentă bunurilor publice puse la dispoziția operatorului. În situația în care redevența este stabilită sub acest nivel, diferența poate fi considerată element de ajutor de stat, fiind necesară aplicarea procedurilor prevăzute de **OUG nr. 77/2014 privind ajutorul de stat**, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, potrivit **art. 29 alin. (7) și alin. (9) lit. m) din Legea nr. 51/2006**, contractul de delegare a gestiunii presupune ca operatorul să desfășoare serviciul în baza dreptului și obligației conferite de delegatar, pe riscul și răspunderea proprie, iar nivelul redevenței să fie stabilit transparent și nediscriminatoriu, ținând cont atât de valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietatea publică, cât și de gradul de suportabilitate al populației.

În **Ipoteza 1** – operarea STMB în configurația actuală, pentru o perioadă tranzitorie estimată la 6 luni (Luna 7–12), se păstrează structura tarifară existentă, respectiv aceea aplicată și în trecut, fără perceperea unei redevențe. Această soluție se justifică prin faptul că bunurile puse la dispoziția operatorului au fost realizate anterior prin proiectul SMIDS, din fonduri europene, și sunt deja amortizate. Prin urmare, stabilirea unei redevențe pentru o perioadă limitată de timp ar fi lipsită de fundament economic și ar conduce la o majorare artificială a tarifului, fără a aduce beneficii reale autorității publice sau utilizatorilor serviciului.

În **Ipoteza 2** – operarea STMB în configurația rețehnologizată, după realizarea investițiilor de către operator, nu se recomandă aplicarea unei redevențe. Argumentul principal îl reprezintă faptul că investiția necesară rețehnologizării, în valoare de 6.835.320 lei (fără TVA), este finanțată integral de operator, urmând a fi recuperată prin includerea amortizării în structura tarifară. Această amortizare este suportată de utilizatorii serviciului SMIDS, conform principiului „poluatorul plătește”. În plus, pentru acoperirea cheltuielilor generate de finanțarea investiției (dobânzi, comisioane, alte costuri financiare), se includ cheltuieli financiare specifice, eșalonate pe durata contractului.

Prin urmare, introducerea unei redevențe suplimentare după retehnologizare ar conduce la o **dublă încărcare tarifară**, respectiv: pe de o parte, prin recuperarea investiției suportate de operator (amortizare și cheltuieli financiare) și, pe de altă parte, printr-o redevență care nu ar avea fundament juridic sau economic. Această abordare ar conduce la o creștere artificială și nejustificată a tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică, contravenind principiilor de suportabilitate și proporționalitate prevăzute de legislația aplicabilă.

Notă explicativă

În cazul **Ipotezei 1**, bunurile puse la dispoziția operatorului pe perioada de tranziție (Lunile 7–12) fac parte din infrastructura realizată anterior prin proiectul SMIDS, finanțat din fonduri europene. Aceste active sunt deja amortizate contabil și economic, astfel încât stabilirea unei redevențe pe durata limitată de exploatare nu are obiect și nu ar produce beneficii reale autorității publice. În consecință, neaplicarea redevenței în această etapă nu generează riscuri din perspectiva reglementărilor privind ajutorul de stat, întrucât nu există o diferență valorică de recuperat între redevența aplicată și amortizarea aferentă bunurilor puse la dispoziție.

Clarificări juridice privind riscul de ajutor de stat

Potrivit prevederilor **art. 25 alin. (2) din Legea nr. 101/2006**, neaplicarea unei redevențe la un nivel cel puțin echivalent cu amortizarea aferentă bunurilor publice puse la dispoziția operatorului poate fi considerată element de ajutor de stat, caz în care devin incidente procedurile reglementate prin **OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat**.

În cazul **Ipotezei 1**, situația juridică a bunurilor puse la dispoziția operatorului este particulară: acestea au fost realizate anterior prin proiectul SMIDS, finanțat din fonduri europene, și sunt deja **amortizate integral**. Astfel, valoarea de referință pentru calculul unei redevențe nu mai există în sens economic, iar aplicarea unei cote de redevență pe durata tranzitorie (luni 7–12) nu ar avea fundament legal sau financiar.

Prin urmare, **neaplicarea redevenței** în această etapă nu poate fi interpretată ca ajutor de stat, deoarece nu există o diferență între redevența efectiv plătită și amortizarea corespunzătoare bunurilor puse la dispoziție. Autoritatea publică nu înregistrează un prejudiciu patrimonial, iar operatorul nu beneficiază de un avantaj competitiv nerezonabil.

Această interpretare este conformă atât cu principiile legislației în domeniul ajutorului de stat, cât și cu principiile transparenței și proporționalității prevăzute de **Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice**.

4.2.1.3. Alte cheltuieli pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P4)

În cadrul diagramei de formare a tarifului (P1–P5), pasul **P4 – Alte cheltuieli**, include în Ipoteza 2 costurile financiare generate de finanțarea investițiilor necesare retehnologizării STMB. Aceste cheltuieli apar deoarece operatorul va suporta inițial costul total al investiției și va recupera acea valoare prin amortizare anuală, pe durata contractului (opțiunile 5 ani, 7 ani și 9 ani).

În Ipoteza 1 (perioada tranzițională de 6 luni – lunile 7–12), **nu se vor include cheltuieli financiare**, întrucât investițiile noi nu sunt încă puse în operare și nici finanțarea nu este utilizată pentru exploatarea încă retehnologizată. Astfel, cheltuielile financiare se aplică doar după intrarea în operare a STMB în configurația retehnologizată. Această delimitare asigură claritate în structura costurilor și elimină riscurile de suprataxare în perioada tranzițională.

Pentru demonstrarea modului de determinare a cheltuielilor financiare aferente investițiilor necesare retehnologizării STMB, Consultantul a elaborat **două alternative metodologice**. Scopul acestei analize este de a asigura transparență și fundamentare riguroasă în ceea ce privește integrarea costurilor financiare în structura tarifară, astfel încât să fie respectate atât principiile de eficiență economică, cât și cele de suportabilitate pentru utilizatori.

Cele două alternative propuse diferă prin modalitatea de tratament a dobânzii și a comisionului de acordare, dar au ca obiectiv comun reflectarea corectă a efortului financiar suportat de Operator pentru finanțarea investițiilor și recuperarea acestora prin tariful de operare.

- **Alternativa 1 – metoda simplificată:** dobânda se calculează la valoarea integrală a investiției (sau pe baza unei valori medii anuale), iar comisionul de acordare (1% din valoarea creditului) se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului. Această variantă conduce la o repartizare uniformă a cheltuielilor financiare, dar nu reflectă fidel modul de rambursare a creditului și evoluția reală a soldului investiției.
- **Alternativa 2 – metoda riguroasă:** dobânda se calculează anual asupra soldului efectiv al investiției nerecuperate, diminuat treptat prin amortizare, iar comisionul de acordare se recunoaște integral în primul an de operare a STMB retehnologizat. Această variantă reproduce modul de funcționare al creditelor bancare și asigură o reflectare corectă și transparentă a sarcinii financiare în structura tarifară, evitând supraîncărcarea nejustificată a utilizatorilor.

Tabel 21 – Date de referință pentru calculul cheltuielilor financiare

Nr.	Parametru	Valoare / Ipoteză	Observații
1	Valoarea investiției	6.835.320 lei (fără TVA)	Conform Cap. 3.3.1
2	Rata dobânzii	6,50%/an	Rata de politică monetară menținută de BNR în 2025. (BNR)
3	Comision de acordare	1,00% din valoarea creditului = 68.353 lei	Ipoteză practică
4	Cantitate anuală	120.000 t/an	Pentru calcul cost unitar (lei/t)
5	Amortizare anuală (principal egal)	5 ani: 1.367.064 lei/an 7 ani: 976.474 lei/an 9 ani: 759.480 lei/an	Determinată anterior

A. Alternativa 1 – metoda simplificată

În cadrul acestei alternative, dobânda se determină prin aplicarea unei rate fixe (6,5%/an) asupra valorii totale a investiției, indiferent de amortizarea anuală realizată. Comisionul de acordare a creditului, în cuantum de 1% din valoarea finanțată, se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului, astfel încât să rezulte o cheltuială financiară uniformă de la un an la altul.

Această abordare are avantajul simplității și al stabilității tarifarilor, întrucât elimină fluctuațiile anuale determinate de rambursarea treptată a creditului. Totuși, metoda nu reflectă fidel modul real de calcul al dobânzii practicat de instituțiile financiare, fiind o variantă teoretică utilizată în scop comparativ.

Grafic de rambursare – principal egal, dobândă la sold ($r = 6,5\%$)

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 5, 7 și 9 ani.

a) Alternativa 1, Opțiunea 1 – Durata de operare STMB retehnologizat: 5 ani

Tabel 22 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 1 – 5 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	1.367.064	444.296	1.811.360	5.468.256
2	5.468.256	1.367.064	355.437	1.722.501	4.101.192
3	4.101.192	1.367.064	266.577	1.633.641	2.734.128
4	2.734.128	1.367.064	177.718	1.544.782	1.367.064
5	1.367.064	1.367.064	88.859	1.455.923	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 1:

Dobândă totală: 1.332.887 lei

Dobândă medie anuală: 266.577 lei/an

Comision anualizat (1%/5): 13.671 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 280.248 lei/an (~2,34 lei/t)

b) Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata de operare STMB retehnologizat: 7 ani

Tabel 23 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 2 – 7 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	976.474	444.296	1.420.770	5.858.846
2	5.858.846	976.474	380.825	1.357.299	4.882.371
3	4.882.371	976.474	317.354	1.293.828	3.905.897
4	3.905.897	976.474	253.883	1.230.358	2.929.423
5	2.929.423	976.474	190.412	1.166.887	1.952.949
6	1.952.949	976.474	126.942	1.103.416	976.474
7	976.474	976.474	63.471	1.039.945	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 2:

Dobândă totală: 1.777.183 lei

Dobândă medie anuală: 253.883 lei/an

Comision anualizat (1%/7): 9.765 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 263.648 lei/an (~2,20 lei/t)

c) Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata de operare STMB re tehnologizat: 9 ani

Tabel 24 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 3 – 9 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	759.480	444.296	1.203.776	6.075.840
2	6.075.840	759.480	394.930	1.154.410	5.316.360
3	5.316.360	759.480	345.563	1.105.043	4.556.880
4	4.556.880	759.480	296.197	1.055.677	3.797.400
5	3.797.400	759.480	246.831	1.006.311	3.037.920
6	3.037.920	759.480	197.465	956.945	2.278.440
7	2.278.440	759.480	148.099	907.579	1.518.960
8	1.518.960	759.480	98.732	858.212	759.480
9	759.480	759.480	49.366	808.846	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 3:

Dobândă totală: 2.221.479 lei

Dobândă medie anuală: 246.831 lei/an

Comision anualizat (1%/9): 7.595 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 254.426 lei/an (~2,12 lei/t)

Tabel 25 – Sinteză (pentru utilizare în tarif)

Durată	Amortizare anuală (lei/an)	Dobândă medie anuală (lei/an)	Comision anualizat (lei/an)	Cheltuială financiară medie anuală	Cost financiar unitar
5 ani	1.367.064	266.577	13.671	280.248 lei/an	~2,34 lei/t
7 ani	976.474	253.883	9.765	263.648 lei/an	~2,20 lei/t
9 ani	759.480	246.831	7.595	254.426 lei/an	~2,12 lei/t

B. Alternativa 2 – metoda riguroasă

În această alternativă, cheltuielile financiare se determină pe baza principiilor reale de funcționare a unui credit bancar. Dobânda anuală se calculează la **soldul efectiv al investiției nerecuperate**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării. Astfel, pe măsură ce se recuperează tranșe din investiție, soldul scade, iar nivelul dobânzii datorate este tot mai mic de la un an la altul.

Comisionul de acordare, în cuantum de 1% din valoarea creditului, se recunoaște **integral în primul an** de operare a STMB re tehnologizat, conform practicii bancare. Această abordare generează o cheltuială financiară mai ridicată în primul an, dar care se reduce treptat în anii următori, reflectând corect efortul financiar real suportat de Operator.

Metoda asigură o **corelare fidelă** între structura tarifară și mecanismul efectiv de rambursare a creditului, fiind considerată cea mai adecvată din punct de vedere economic, financiar și juridic.

În continuare sunt prezentate tabelele și graficele de rambursare corespunzătoare celor trei opțiuni de durată a contractului (5 ani, 7 ani și 9 ani).

a) Alternativa 2, Opțiunea 1 – Durata de operare STMB re tehnologizat: 5 ani

Tabel 26 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 1 – 5 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	1.367.064	448.739	68.353	517.092	4,31
2	5.468.256	1.367.064	355.437	–	355.437	2,96
3	4.101.192	1.367.064	266.577	–	266.577	2,22
4	2.734.128	1.367.064	177.718	–	177.718	1,48
5	1.367.064	1.367.064	88.859	–	88.859	0,74

* În anul 1: **Investiție + comision**; din anul 2: **sold investiție după amortizările anterioare**.

b) Alternativa 2, Opțiunea 2 – Durata 7 ani (principal egal ~976.474 lei/an)**

Tabel 27 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 2 – 7 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	976.474	448.739	68.353	517.092	4,31
2	5.858.846	976.474	380.825	–	380.825	3,17
3	4.882.372	976.474	317.354	–	317.354	2,64

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
4	3.905.898	976.474	253.883	-	253.883	2,12
5	2.929.424	976.474	190.413	-	190.413	1,59
6	1.952.950	976.474	126.942	-	126.942	1,06
7	976.476	976.476	63.471	-	63.471	0,53

** Ultimul an ajustează cu ± câțiva lei pentru a închide exact soldul.

c) Alternativa 2, Opțiunea 3 – Durata 9 ani (principal egal 759.480 lei/an)

Tabel 28 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 3 – 9 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	759.480	448.739	68.353	517.092	4,31
2	6.075.840	759.480	394.930	-	394.930	3,29
3	5.316.360	759.480	345.563	-	345.563	2,88
4	4.556.880	759.480	296.197	-	296.197	2,47
5	3.797.400	759.480	246.831	-	246.831	2,06
6	3.037.920	759.480	197.465	-	197.465	1,65
7	2.278.440	759.480	148.099	-	148.099	1,23
8	1.518.960	759.480	98.732	-	98.732	0,82
9	759.480	759.480	49.366	-	49.366	0,41

Operatorul va avea obligația de a **actualiza anual** capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalculul dobânzii în funcție de **soldul efectiv al investiției nerecuperate** și de **rata de dobândă aplicabilă**. Comisionul de acordare se recunoaște **integral în anul 1**. Ajustările anuale se reflectă în tariful pe tonă aferent Ipotezei 2, începând cu anul următor aprobării.

1 Concluzii comparative și recomandarea Consultantului

Analiza celor două alternative de calcul a cheltuielilor financiare evidențiază diferențe esențiale în modul de reflectare a sarcinii financiare în structura tarifară:

- **Alternativa 1 (metoda simplificată)** asigură o repartizare uniformă a costurilor financiare de la un an la altul, prin aplicarea dobânzii la întreaga valoare a investiției și prin distribuirea comisionului de acordare pe întreaga durată a contractului. Această abordare are avantajul stabilității tarifare, dar nu reflectă fidel modul de funcționare a unui credit real și poate conduce la supraîncărcarea utilizatorilor în anii finali, când soldul datoriei este mult diminuat.
- **Alternativa 2 (metoda riguroasă)** presupune calculul dobânzii la soldul efectiv al investiției nerecuperate, diminuat prin amortizare anuală, și înregistrarea integrală a comisionului de acordare în primul an de operare. Această metodă reproduce exact practica bancară, asigură o corelare transparentă între rambursarea investiției și nivelul cheltuielilor financiare și evită transferul unor costuri nejustificate asupra utilizatorilor.

Recomandarea Consultantului este aplicarea **Alternativei 2**, ca metodă oficială de fundamentare a cheltuielilor financiare.

Justificare:

- Din punct de vedere **economic**, metoda riguroasă urmărește evoluția reală a creditului și dimensionează corect dobânda pe baza soldului efectiv.
- Din punct de vedere **juridic**, această abordare respectă principiile transparenței și proporționalității prevăzute de legislația privind serviciile de utilități publice (Legea nr. 51/2006), eliminând riscul de supraîncărcare nejustificată a tarifului.
- Din punct de vedere **administrativ**, obligativitatea actualizării anuale a capitolului *Cheltuieli financiare* în Fișa de fundamentare conferă autorității publice locale un instrument de control suplimentar asupra modului în care operatorul recuperează costurile investiției.

În concluzie, aplicarea **Alternativei 2** garantează un echilibru între interesele Operatorului și cele ale utilizatorilor, asigurând totodată respectarea cadrului legal și a bunelor practici în domeniul finanțării serviciilor publice.

4.2.1.4. Costuri totale (CT) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2+P3+P4)

Determinarea costurilor totale (CT) aferente activității de tratare mecano-biologică reprezintă o etapă esențială în procesul de fundamentare a tarifului de operare. În această etapă se cumulează toate componentele de cost evidențiate în pașii anteriori ai metodologiei:

- **P1 – Costurile de exploatare (CE);**

- P2 – Costurile investiționale prin amortizare (CI);
- P3 – Redevența suportabilă;
- P4 – Cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane).

Rezultatul însumării acestor componente formează **costurile totale de operare (CT)**, care reflectă în mod complet resursele financiare necesare desfășurării activității de tratare mecano-biologică în condiții de siguranță și conformitate. Este important de menționat că, la valoarea costurilor totale (CT), se va adăuga ulterior componenta de **profit rezonabil (P5)**, conform prevederilor legale aplicabile. În urma includerii acestei componente, se va determina **tariful final de tratare mecano-biologică**, care va fi suportat de utilizatorii sistemului SMIDS.

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea STMB în configurația actuală

Tabel 29 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	0,00	0,00	0,00	125,93

*Recomandarea Consultanțului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea STMB după re tehnologizare (primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 30 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al STMB după re tehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	139,75	11,39	0,00	2,34	153,48
M2		5 ani	115,78	11,39	0,00	2,34	129,51
M3		5 ani	125,93	11,39	0,00	2,34	139,66
M1	Opțiunea 2	7 ani	139,75	8,14	0,00	2,20	150,09
M2		7 ani	115,78	8,14	0,00	2,20	126,12
M3		7 ani	125,93	8,14	0,00	2,20	136,27
M1	Opțiunea 3	9 ani	139,75	6,33	0,00	2,12	148,20
M2		9 ani	115,78	6,33	0,00	2,12	124,23
M3		9 ani	125,93	6,33	0,00	2,12	134,38

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultanțului

Tabel 31 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al STMB după re tehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	139,75	11,39	0,00	4,31	155,45
M2		5 ani	115,78	11,39	0,00	4,31	131,48
M3		5 ani	125,93	11,39	0,00	4,31	141,63
M1	Opțiunea 2	7 ani	139,75	8,14	0,00	4,31	152,20
M2		7 ani	115,78	8,14	0,00	4,31	128,23
M3		7 ani	125,93	8,14	0,00	4,31	138,38
M1	Opțiunea 3	9 ani	139,75	6,33	0,00	4,31	150,39
M2		9 ani	115,78	6,33	0,00	4,31	126,42
M3		9 ani	125,93	6,33	0,00	4,31	136,57

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al STMB re tehnologizat, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul

creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

4.2.1.5. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P5)

Determinarea cotei de profit rezonabil (r%) reprezintă ultima etapă în stabilirea tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică. Conform prevederilor **Metodologiei ANRSC privind aprobarea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate** (Ordinul nr. 640/2022, cu modificări), regimul aplicabil diferă în funcție de modalitatea de organizare a serviciului:

- în **gestiunea directă**, profitul rezonabil este plafonat la nivelul ratei swap publicate de Consiliul Concurenței, majorată cu maximum 100 puncte de bază (SWAP + 1%), cu posibilitatea depășirii doar în cazuri strict justificate de finanțarea investițiilor din fonduri proprii;
- în **gestiunea delegată** prin contract de concesiune / contract de achiziție publică (licitație deschisă), regimul este distinct: conform art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022, **cota de profit este cea declarată de operator în fișa de fundamentare a tarifului ofertat și rămâne neschimbată pe toată durata contractului**, ajustările ulterioare vizând exclusiv costurile, nu și procentul de profit.

Justificarea neutilizării ratei SWAP:

În cazul de față, atribuirea contractului se realizează prin **procedură competitivă de licitație deschisă**, ceea ce încadrează raportul juridic în categoria **gestiunii delegate**. În consecință, dispozițiile privind plafonul de profit legat de rata swap (alin. 12-13 din metodologie) **nu sunt aplicabile**. Acestea au fost concepute strict pentru situațiile de gestiune directă, în care operatorul nu este selectat prin concurență, iar limitarea profitului are rol de control ex-ante al ajutorului de stat.

Recomandarea Consultanțului privind pragul de profit

Pentru contractul de concesiune aferent operării STMB (în ambele ipoteze), profitul rezonabil se stabilește ca procent fix (r%), recomandat la **7%**, ofertat prin fișa de fundamentare și neschimbat pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022. Deși metodologia ANRSC (Ordinul nr. 640/2022, art. 29 alin. 14) prevede că profitul rezonabil (r%) este cel ofertat de operator și rămâne neschimbat pe toată durata contractului de delegare, în cadrul prezentului studiu, pentru determinarea tarifului de referință, s-a utilizat nivelul recomandat de **7%**. Alegerea acestui prag se justifică prin necesitatea de a integra în calcule un scenariu conservator, care să acopere riscurile economice și financiare asumate de operator, dar și prin dorința de a oferi autorității publice o imagine completă asupra impactului potențial maxim asupra tarifului. Ulterior, în cadrul procedurii de licitație, cota efectivă de profit va fi stabilită prin oferta depusă de operator și va rămâne fixă pe întreaga durată a contractului. Această plajă procentuală este aliniată la practicile din piața serviciilor de utilități publice și reflectă:

- nivelul de risc economic și financiar asumat de operator prin realizarea și finanțarea investițiilor necesare re tehnologizării;
- nevoia de predictibilitate contractuală, care permite operatorului să-și dimensioneze planul de afaceri pe termen mediu și lung;
- principiile de suportabilitate pentru populație, prin evitarea unor cote excesive care ar putea conduce la tarife nesustenabile.

Justificare tehnico-economică și juridică

- Din punct de vedere **economic**, un nivel de 5-7% asigură un echilibru între atractivitatea investițională pentru operator și suportabilitatea tarifară pentru utilizatori, în contextul unor activități cu costuri ridicate și recuperări pe termen lung.
- Din punct de vedere **juridic**, aplicarea art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022 conferă securitate contractuală: cota de profit rămâne fixă pe toată durata contractului, iar ajustările ulterioare se fac numai pe componentele de cost (indexate cu IPC sau alți indicatori prevăzuți de lege).

- Din punct de vedere **administrativ**, menținerea unei cote fixe de profit permite autorității publice să previzioneze valoarea totală a concesiunii și să asigure transparență în relația cu utilizatorii și alte instituții de control (ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței).

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea STMB în configurația actuală

Tabel 32 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în configurația actuală

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	7%	9,78
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	7%	8,10
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	7%	8,82

*Recomandarea Consultanului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea STMB după retehnologizare (primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 33 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al STMB după retehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	153,48	7%	10,74
M2		5 ani	129,51	7%	9,07
M3		5 ani	139,66	7%	9,78
M1	Opțiunea 2	7 ani	150,09	7%	10,51
M2		7 ani	126,12	7%	8,83
M3		7 ani	136,27	7%	9,54
M1	Opțiunea 3	9 ani	148,20	7%	10,37
M2		9 ani	124,23	7%	8,70
M3		9 ani	134,38	7%	9,41

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultanului

Tabel 34 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al STMB după retehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	155,45	7%	10,88
M2		5 ani	131,48	7%	9,21
M3		5 ani	141,63	7%	9,91
M1	Opțiunea 2	7 ani	152,20	7%	10,65
M2		7 ani	128,23	7%	8,98
M3		7 ani	138,38	7%	9,69
M1	Opțiunea 3	9 ani	150,39	7%	10,53
M2		9 ani	126,42	7%	8,85
M3		9 ani	136,57	7%	9,56

4.2.1.6. Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Ttmb)

Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Ttmb) se determină prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Astfel, Ttmb reflectă atât resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, amortizare și finanțare, cât și marja de profit stabilită conform prevederilor legale aplicabile contractelor de gestiune delegată.

Determinarea Ttmb asigură o fundamentare transparentă și predictibilă a tarifului ce va fi suportat de utilizatori, constituind în același timp baza pentru stabilirea valorii totale a concesiunii pe durata contractului.

1) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru operarea STMB fără retehnologizare (L7-L12 de la momentul T0)**

Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aferent Ipotezei 1 se calculează prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** rezultate din pașii P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Acest scenariu reprezintă etapa de referință în care, după emiterea Ordinului de începere a operării – programat pentru prima zi a lunii 7, imediat după finalizarea perioadei de mobilizare – operatorul asigură exploatarea STMB în configurația existentă, fără retehnologizare. Durata acestei etape este de maximum șase luni, interval în care operatorul are obligația de a finaliza lucrările de investiții prevăzute pentru retehnologizare. Valoarea Tarifului de tratare mecano-biologică (Ttmb), determinat pentru în toate cele trei metodologii prezentate în capitolele anterioare este următorul:

Tabel 35 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru 6 luni

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	7%	9,78	149,53	150,00
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	7%	8,10	123,88	124,00
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	7%	8,82	134,75	135,00

*Recomandarea Consultanului

** Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind ne semnificative la nivelul valorii totale.

2) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru operarea STMB după retehnologizare (pentru primul an)**

Pentru Ipoteza 2, tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) se stabilește prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**, reflectând structura completă de cost după punerea în funcțiune a investițiilor. Acest scenariu devine aplicabil începând cu luna 13 de la momentul T0, după finalizarea perioadei de operare tranzitorie și punerea în exploatare a STMB în configurația retehnologizată. Tariful astfel determinat acoperă integral costurile de exploatare, amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare și redevența (dacă este cazul), la care se adaugă marja de profit, și va rămâne reperul de bază pe întreaga durată a contractului de concesiune.

Valoarea tarifului de tratare mecano-biologică (Ttmb), determinată pe baza celor trei metodologii prezentate anterior, este calculată distinct pentru fiecare dintre cele trei opțiuni privind durata contractului, precum și pentru cele două alternative de determinare a costurilor financiare, rezultatele fiind prezentate în tabelele următoare:

2.1) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 1, Alternativa 1**

Tabel 36 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 5 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	5 ani (L13-L72 de la T0)	153,48	7%	10,74	164,22	164,00
M2	5 ani (L13-L72 de la T0)	129,51	7%	9,07	138,58	139,00
M3	5 ani (L13-L72 de la T0)	139,66	7%	9,78	149,44	149,00

2.2) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 2, Alternativa 1

Tabel 37 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 7 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	7 ani (L13-L96 de la T0)	150,09	7%	10,51	160,60	161,00
M2	7 ani (L13-L96 de la T0)	126,12	7%	8,83	134,95	135,00
M3	7 ani (L13-L96 de la T0)	136,27	7%	9,54	145,81	146,00

2.3) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 3, Alternativa 1

Tabel 38 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 9 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	9 ani (L13-L96 de la T0)	148,20	7%	10,37	158,57	159,00
M2	9 ani (L13-L96 de la T0)	124,23	7%	8,70	132,93	133,00
M3	9 ani (L13-L96 de la T0)	134,38	7%	9,41	143,79	144,00

2.4) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 1, Alternativa 2

Tabel 39 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 5 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	5 ani (L13-L72 de la T0)	155,45	7%	10,88	166,33	166,00
M2	5 ani (L13-L72 de la T0)	131,48	7%	9,21	140,69	141,00
M3	5 ani (L13-L72 de la T0)	141,63	7%	9,91	151,54	152,00

2.5) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 2, Alternativa 2

Tabel 40 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 7 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	7 ani (L13-L96 de la T0)	152,20	7%	10,65	162,85	163,00
M2	7 ani (L13-L96 de la T0)	128,23	7%	8,98	137,92	138,00
M3	7 ani (L13-L96 de la T0)	138,38	7%	9,69	148,07	148,00

2.6) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 3, Alternativa 2

Tabel 41 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 9 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	9 ani (L13-L96 de la T0)	150,39	7%	10,53	160,92	161,00
M2	9 ani (L13-L96 de la T0)	126,42	7%	8,85	135,27	135,00
M3	9 ani (L13-L96 de la T0)	136,57	7%	9,56	146,13	146,00

4.2.2. Determinare costuri operaționale pentru operarea DDN

Determinarea tarifului de operare pentru activitatea de depozitare a deșeurilor se realizează etapizat, prin aplicarea unei metodologii unitare și transparente, conform cadrului legislativ și normativ în vigoare. Structura de calcul urmărește parcurgerea succesivă a cinci pași principali, care asigură integrarea tuturor componentelor relevante în formarea tarifului:

- **P1 – Determinarea costurilor de exploatare (CE):** se identifică și se cuantifică cheltuielile curente de funcționare, fără a include redevența și cheltuielile cu amortizarea investițiilor puse pe seama Operatorului prin Programul de investiții.
- **P2 – Calculul amortizării investițiilor:** se integrează în structură valoarea investițiilor propuse prin proiect.
- **P3 – Redevența suportabilă:** se determină redevența datorată autorității publice, calculată astfel încât să fie sustenabilă în raport cu structura costurilor și cu nivelul tarifar acceptabil.
- **P4 – Alte cheltuieli:** se adaugă cheltuielile suplimentare impuse prin reglementări sau prin condițiile de operare (ex. fonduri speciale, cheltuieli financiare, cotă de dezvoltare, etc).
- **P5 – Profit:** se include profitul rezonabil al operatorului, stabilit în limitele prevăzute de legislație și de bunele practici.

Rezultatul final al acestui proces este **tariful de operare**, care reflectă echilibrul între costurile reale de prestare a serviciului, recuperarea investițiilor, remunerația echitabilă a operatorului și obligațiile contractuale față de autoritatea publică.




Fig. 11. Diagramă determinare costuri operaționale (tarife de operare)

4.2.2.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3)

Determinarea cheltuielilor de exploatare aferente activității de eliminare prin depozitare se va realiza pe baza a **două ipoteze**⁹ de analiză:

- **Ipoteza 1: operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1** (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru o perioadă cuprinsă între **luna 7** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și **luna 24** (luna maximă admisă pentru construirea Celulei nr. 2);
- **Ipoteza 2: operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 2** (după construirea celulei), operare care se va derula începând cu **luna 25** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și până la finalul proiectului.

Pentru fiecare dintre cele două ipoteze se vor aplica **două metodologii de calcul a costurilor de operare (tarife)**, în vederea obținerii unor estimări robuste și comparabile. Acest demers va permite fundamentarea tarifelor de referință, precum și analiza sensibilității asupra structurii costurilor și veniturilor proiectului.

A. Ipoteza 1: Operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 42 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare DDN prin exploatarea Celulei nr. 1

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	18 luni (L7-L24)	Operare Celula nr. 1 până la finalizarea investițiilor de construire a Celulei nr. 2
2	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009–august 2025

⁹ Scenarii de analiză operațională

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
3	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare existent ¹⁰ la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: noiembrie 2024–septembrie 2025
4	Redevență	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu
5	Cantitate estimată la intrare	115.000 t/an	În conformitate cu datele de monitorizare comunicate de ADI Ecolect Mureș
6	Investiții noi (CAPEX)	Nu se includ	Configurația actuală a DDN, operare Celula nr. 1
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	Se va lucra pe structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, cu mențiunea că anumite capitole/subcapitole vor fi distinct evidențiate
9	Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare	21.000 lei/an (fără TVA)	Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies
10	Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii	1.470.000 lei/an (fără TVA) 216.000 lei/an (fără TVA)	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament pentru tratare levigat. Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz existentă pe amplasament.
11	Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sânpaul, Celula nr. 1	55.000 lei/an (fără TVA) <i>Garanția financiară de mediu: 34.436.334 lei fără TVA $\times 10\% = 3.443.633,40$ lei fără TVA</i> <i>Comision de administrare anual: $\approx 1,5\%$ din valoarea Garanției, respectiv 51.600 lei, la care se adaugă alte comisoane (de analiză; modificare/prelungire, etc)</i>	Garanția financiară de mediu este constituită înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu ¹¹
12	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1)	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu

Tabel 43 – Metodologii de calcul pentru tariful de operare DDN (Ipoteza 1 – exploatarea Celulei nr. 1)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009 – august 2025
2	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare existent la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada: noiembrie 2024 – septembrie 2025*

* Conform HCJ nr. 200/28.11.2024, Anexa 2, cu tariful actualizat având ca dată de referință luna noiembrie 2024. Indicele IPC_{TOTAL} a fost calculat ca diferență între luna noiembrie 2024 și ultimul indice diseminat, august 2025.

¹⁰ Conform HCJ nr. 200/28.11.2024, Anexa 2 cu tariful actualizat are ca dată de referință luna noiembrie 2024. Astfel, indicele IPC total a fost calculat ca referință între luna noiembrie 2024 și ultimul indice diseminat, august 2025.

¹¹ ORDONANȚA nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor (art. 13)

NOTĂ metodologică:

În cadrul Ipotezei 1 (operarea Celulei nr. 1), pentru determinarea costurilor de exploatare aferente perioadei de funcționare, au fost identificate **două posibile alternative** de abordare a valorilor de redevență și ale fondului de închidere:

Alternativa 1 – Aplicarea strictă a valorilor stabilite în fișa de fundamentare aprobată de Consiliul Județean Mureș

- Redevența anuală: **8.696.792,68 lei/an (fără TVA)**;
- Fondul de închidere și monitorizare post-inchidere: **1.116.775,00 lei/an (fără TVA)**.

Această variantă presupune păstrarea valorilor oficial aprobate, indiferent de decalajele constatate între graficul de alimentare stabilit prin proiectul tehnic și realitatea execuției financiare (Capitolul 4.1.4, Tabelul 13).

Alternativa 2 – Propunerea Consultantului ("inversare" între valoarea redevenței și fondul de închidere)

Având în vedere:

- Comunicarea CJ Mureș din care rezultă că, din exploatarea Celulei nr. 1, până la momentul de referință (31.08.2025), s-a acumulat o redevență totală de **53.995.667,80 lei**, sumă care echivalează cu valoarea efectivă de investiție necesară pentru construirea, la prețuri actualizate, a Celulei nr. 2 (conform datelor din Studiul de fezabilitate);
- Faptul că, prin încasarea acestei redevențe, investiția aferentă Celulei nr. 1 poate fi considerată complet amortizată;

Consultantul propune **"inversarea"** între valorile stabilite în fișa de fundamentare, astfel încât:

- Fondul de închidere să preia nivelul actual al redevenței (**8.696.792,68 lei/an**) cu scopul recuperării decalajului identificat la Capitolul 4.1.4, Tabelul 13 din prezentul Studiu;
- Redevența să fie redusă la nivelul actual al fondului de închidere (**1.116.775,00 lei/an**).

Această alternativă ar asigura o mai bună corelare între necesarul financiar real al lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere și resursele efectiv alocate în perioada de exploatare, transferând presiunea financiară de pe utilizatori către un mecanism predictibil și sustenabil pe termen lung. **Decizia finală asupra aplicării uneia dintre alternative aparține Beneficiarului/Delegatarului.**

Tabel 44 – Alternative privind nivelul redevenței și al fondului de închidere pentru Ipoteza 1 (Celula nr. 1)

Element	Alternativa 1 – valori conform fișei de fundamentare (CJ Mureș)	Alternativa 2 – propunerea Consultantului (switch)
Redevență anuală	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)
Fond de închidere și monitorizare post-inchidere	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)
Argument principal	Respectarea strictă a fișei de fundamentare aprobată de CJ Mureș	Redevența încasată până la 31.08.2025 (53.995.667,80 lei) echivalează cu investiția pentru construirea Celulei nr. 2 → Celula nr. 1 poate fi considerată amortizată
Impact financiar	Mentținerea cadrului actual conduce la un decalaj semnificativ în constituirea fondului de închidere, acesta neputând atinge nivelul necesar conform Proiectului Tehnic de închidere. O eventuală majorare a contribuției – transpusă în tarifele aplicate utilizatorilor – ar determina depășirea pragului de suportabilitate a tarifului de depozitare.	Asigură resursele necesare pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere, diminuând presiunea financiară asupra utilizatorilor și permițând recuperarea decalajelor dintre graficul de alimentare stabilit prin Proiectul Tehnic și execuția financiară efectivă (Capitolul 4.1.4, Tabelul 13).
Avantaje	Respectă strict documentele aprobate oficial (fișa de fundamentare); Evită necesitatea aprobării unor decizii suplimentare.	Corelează mai bine resursele financiare cu necesarul real al închiderii și monitorizării post-inchidere; Asigură sustenabilitate financiară pe termen lung; Argument economic solid: redevența total încasată (53.995.667,80 lei) echivalează cu investiția necesară pentru construirea Celulei nr. 2 → Celula nr. 1 poate fi considerată amortizată; Diminuează presiunea asupra utilizatorilor prin distribuirea echilibrată a obligațiilor financiare.
Dezavantaje	Fondul de închidere rămâne subdimensionat față de necesarul real (34.436.334 lei fără TVA); Creează decalaje majore între prognoza proiectantului și sumele efectiv acumulate;	Necesită decizie explicită din partea Beneficiarului/Delegatarului.

Element	Alternativa 1 – valori conform fișei de fundamentare (CJ Mureș)	Alternativa 2 – propunerea Consultantului (switch)
	Presiunea financiară pentru închiderea și monitorizarea post-închidere NU poate fi transferată asupra utilizatorilor în perioada scurtă de exploatare (18 luni) întrucât există riscul depășirii pragului de suportabilitate a tarifului de depozitare..	

1) Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare stabilit în Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)

PASUL 1: Determinarea Costurilor de exploatare (CE) fără redevență:

În conformitate cu structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli materiale (Cap. 1 din fișa de fundamentare)
- Cheltuieli de natură salarială (Cap. 2 din fișa de fundamentare)
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (Cap. 3 din fișa de fundamentare)
- Cheltuieli cu garanția financiară de mediu (Cap. 4 din fișa de fundamentare)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Depozitului de Deșeuri Nepericuloase (DDN-Celula nr. 1) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș*, elaborat în septembrie 2009.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) era de **11,2 euro/tonă**, echivalentul a **47,59 lei/tonă**, calculat la cursul BNR din luna septembrie 2009 (1 euro = 4,2495 lei). Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat

Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL}) publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **septembrie 2009 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **206,57%** (coeficient 2,0657).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_1 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 47,59 \text{ lei/tonă}$ (costul inițial din septembrie 2009),
- $IPC_{total} = 2,0657$.

Rezultatul calculului este: **(Cop₁) = 47,59 × 2,0657 = 98,30 lei/tonă** fără TVA.

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea DDN – Celula nr. 1, fără includerea redevenței și fără obligații suplimentare (stabilite conform punctelor 9-12 din Tabelul 42).

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru:

- Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare;
- Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametri;
- Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sănpaul, Celula nr. 1;
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative.

Cantitatea estimată de utilizare în determinarea cheltuielilor de exploatare este de **115.000 tone/an**.

Astfel, costurile unitare ce urmează a fi adăugate la **(Cop₁)** sunt:

Tabel 45 – Costuri unitare suplimentare ce nu au fost incluse în costul **(Cop₁)**

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual	Impact în Costul unitar
Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare	1.10.4 Alte cheltuieli	21.000 lei/an (fără TVA)	0,18 lei/tonă (fără TVA)
Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametri	1.10.2 Închiriere de utilaje / autospeciale / mijloace de transport	1.686.000 lei/an (fără TVA)	14,66 lei/tonă (fără TVA)
Garanție bancară pentru Garanția de Mediu	4. Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	55.000 lei/an (fără TVA)	0,48 lei/tonă (fără TVA)

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual			Impact în Costul unitar	
aferentă DDN Sănpaul, Celula nr. 1						
Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative	3. Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	Alternativa 1	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Alternativa 1	9,71 lei/tonă (fără TVA)	
		Alternativa 2	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Alternativa 2	75,62 lei/tonă (fără TVA)	

Rezultatul calculului este: (Cop_2_alternativa 1) = 98,30 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 9,71) = **123,33 lei/tonă fără TVA.**

Rezultatul calculului este: (Cop_2_alternativa 2) = 98,30 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 75,62) = **189,24 lei/tonă fără TVA.**

PASUL 2: Calcul amortizare investiții:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare nu se impun investiții suplimentare Operatorului.

PASUL 3: Redevența suportabilă:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1, la calculul redevenței suportabile se vor utiliza cele două Alternative, așa cum s-a procedat mai sus și cu Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), rezultatele urmând a fi aplicate (Cop_2) pentru a se determina Cheltuielile de exploatare (CE).

Tabel 46 – Stabilire valori Redevență suportabilă

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual			Impact în Costul unitar	
Redevență, calculată cu ambele alternative	1.8 Redevență	Alternativa 1	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Alternativa 1	75,62 lei/tonă (fără TVA)	
		Alternativa 2	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Alternativa 2	9,71 lei/tonă (fără TVA)	

Rezultatul calculului este: (CE_alternativa 1) = 123,33 + 75,62 = **198,95 lei/tonă fără TVA.**

Rezultatul calculului este: (CE_alternativa 2) = 189,24 + 9,71 = **198,95 lei/tonă fără TVA.**

În Metodologia 1, costurile de exploatare/ costul unitar rămân identice indiferent dacă se aplică Alternativa 1 sau Alternativa 2: în ambele cazuri rezultă **198,95 lei/tonă (fără TVA).**

Diferența ține exclusiv de **structura internă a costului** (pondera redevenței vs. a fondului de închidere), nu de nivelul total. Prin urmare, **adoptarea Alternativei 2** nu modifică tariful rezultat, dar **permite realocarea resurselor către Fondul de închidere**, ceea ce **facilitează recuperarea decalajelor** dintre graficul de alimentare prevăzut în proiectul tehnic și execuția financiară actuală și asigură finanțarea adecvată a obligațiilor de închidere și postmonitorizare.

2) Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare stabilit în tariful în vigoare (noiembrie 2024)

PASUL 1: Determinarea Costurilor de exploatare (CE) fără redevență:

NOTĂ metodologică:

Fișa de fundamentare a tarifului aflat în vigoare (ultima versiune transmisă Consultantului) prezintă o structură diferită față de cea prevăzută de Ordinul nr. 640/2022. În consecință, prima etapă a analizei constă în definirea și stabilirea corespondenței dintre cele două formate, astfel încât fundamentarea să fie realizată în mod coerent și aliniat cu prevederile ANEXEI nr. 1i) la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 640/2022 – *Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de depozitare*.

Determinarea (Cop_1):

Referințele tehnico-financiare utilizate provin din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare aflat în vigoare la momentul elaborării prezentului studiu. Astfel:

- Costul unitar al Cheltuielilor de exploatare (CE) – **exclusiv redevența, fondul de închidere și cele două obligații specifice** (care au fost eliminate din valorile existente) – raportat la cantitatea anuală de lucru de **115.000 tone/an**, este de **66,91 lei/tonă (fără TVA)**;
- Asupra acestui cost se aplică indicele IPC_total aferent perioadei cuprinse între **noiembrie 2024** (data stabilirii costurilor de exploatare – ultima actualizare a tarifului) și **august 2025** (data de referință a ultimului indice publicat de INSSE).

Rezultatul calculului este: **(Cop_1) = 66,91 lei/tona × 1,0837 = 72,51 lei/tona** (fără TVA), unde **IPC_{total} = 108,37**.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în Tabelul 45 – Costuri unitare suplimentare ce nu au fost incluse în costul (Cop_1):

- Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare;
- Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii;
- Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sânpaul, Celula nr. 1;
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative.

Rezultatul calculului este: **(Cop_2_alternativa 1) = 72,51 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 9,71) = 97,54 lei/tonă** fără TVA.

Rezultatul calculului este: **(Cop_2_alternativa 2) = 72,51 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 75,62) = 163,45 lei/tonă** fără TVA.

PASUL 2: Calcul amortizare investiții:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare nu se impun investiții suplimentare Operatorului.

PASUL 3: Redevența suportabilă:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1, la calculul redevenței suportabile se vor utiliza cele două Alternative, așa cum s-a procedat mai sus și cu Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), rezultatele urmând a fi aplicate **(Cop_2)** pentru a se determina Cheltuielile de exploatare (CE). Se vor utiliza datele din Tabelul 46 – Stabilire valori Redevența suportabilă.

Rezultatul calculului este: **(CE_alternativa 1) = 97,54 + 75,62 = 173,16 lei/tonă** fără TVA.

Rezultatul calculului este: **(CE_alternativa 2) = 163,45 + 9,71 = 173,16 lei/tonă** fără TVA.

În Metodologia 2, **costurile de exploatare/ costul unitar rămân identice** indiferent dacă se aplică **Alternativa 1** sau **Alternativa 2**: în ambele cazuri rezultă **173,16 lei/tonă** (fără TVA).

Diferența ține exclusiv de **structura internă a costului** (pondera redevenței vs. a fondului de închidere), nu de nivelul total. Prin urmare, **adoptarea Alternativei 2** nu modifică tariful rezultat, dar **permite realocarea resurselor către Fondul de închidere**, ceea ce **facilitează recuperarea decalajelor** dintre graficul de alimentare prevăzut în proiectul tehnic și execuția financiară actuală și asigură finanțarea adecvată a obligațiilor de închidere și postmonitorizare.

Tabel 47 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare (CE) DDN (exploatare Celula nr. 1)

Nr. crt.	Metodologie	Alternativa 1	Alternativa 2
1	Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)	198,95 (lei/tonă fără TVA)	198,95 (lei/tonă fără TVA)
2	Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare	173,16 (lei/tonă fără TVA)	173,16 (lei/tonă fără TVA)

Pe baza tabelului de sinteză (Tabel 47), rezultatele sunt:

- **Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului din Studiul de fezabilitate (2009): 198,95 lei/tonă (fără TVA)** – identic pentru **Alternativa 1** și **Alternativa 2**.
- **Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare: 173,16 lei/tonă (fără TVA)** – identic pentru **Alternativa 1** și **Alternativa 2**.

Constatări

- **Metodologia nr. 1** asigură continuitate cu documentația inițială (2009), dar rezultatul este mai ridicat și sensibil la acumularea de indici (IPC) pe termen lung, riscând să supraestimeze costurile curente.
- **Metodologia nr. 2** reflectă **structura actuală a costurilor** și conduce la un **cost unitar mai scăzut (173,16 lei/tonă)**, fiind coerentă cu realitatea operațională prezentă.

Despre Alternative (1 vs. 2)

În **Ipoteza 1**, costul unitar CE este același pentru ambele alternative, însă:

- **Alternativa 2** (inversarea între redevență și fondul de închidere) **favorizează recuperarea decalajelor** din graficul de alimentare a **Fondului de închidere**, aliniind mai bine resursele la necesarul real pentru închidere și post-monitorizare, fără a impacta tariful rezultat.

Notă de recomandare privind metodologia de determinare a costurilor de exploatare DDN (Ipoteza 1 – exploatarea Celulei nr. 1):

- **Metodologie recomandată: Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare.**
Justificare: este cea mai relevantă pentru condițiile economice actuale și conduce la un cost unitar mai apropiat de realitatea exploatării (173,16 lei/tonă), evitând riscurile de supraactualizare din metodologia cu bază 2009.
- **Alternativă recomandată: Alternativa 2 (inversarea între redevență și fondul de închidere).**
Justificare: deși nu modifică rezultatul CE (rămâne 173,16 lei/tonă), **optimiză structura fluxurilor și permite recuperarea decalajelor** de alimentare a fondului de închidere, asigurând sustenabilitatea financiară a obligațiilor de închidere și post-monitorizare.

Notă: Metodologia nr. 1 se păstrează ca benchmark pentru control și transparență, dar nu este recomandată ca bază de fundamentare.

B. Ipoteza 2: Operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 2, după realizarea investiției de către Operator

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 48 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare DDN prin exploatarea Celulei nr. 2

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	Luna 25 de la momentul T0 – finalizarea proiectului	Operare Celula nr. 2 după realizarea investițiilor solicitate prin Cap. 3.3.2
2	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	Costuri totale de funcționare: 29.306.386 lei/an fără TVA Venituri din tarife: 30.771.706 lei fără TVA Tarif pentru primul an de operare: 202,45 lei/t (fără TVA) Cantitate estimată ("Q"): ≈152.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 7 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 941.000 mc ≈ 4,6% față de volumul proiectat al Celulei nr. 2	Utilizarea costurilor anuale de operare și a tarifului de depozitare, prevăzute în Studiul de fezabilitate ¹²
3	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	Costuri totale de funcționare: 20.219.726 lei/an fără TVA Venituri din tarife: 21.230.712 lei fără TVA Tarif pentru primul an de operare: 268,26 lei/t (fără TVA) Cantitate estimată ("Q"): ≈80.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 13 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 920.000 mc ≈ 2,22% față de volumul proiectat al Celulei nr. 2	Utilizarea costurilor anuale de operare și a tarifului de depozitare, prevăzute în Studiul de fezabilitate ¹³
4	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	Cantitate estimată ("Q"): ≈115.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 8 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 814.160 mc ≈ o rezervă de aproximativ 9,5% față de capacitatea proiectată a Celulei nr. 2	Consultantul, în elaborarea Studiului de fundamentare, a realizat o rafinare a datelor pe baza volumelor anuale de deșeuri efectiv depozitate, comunicate de ADI Ecolect Mureș. În acest context, a fost introdusă o rezervă în capacitatea de depozitare, cu rol preventiv, pentru a acoperi eventualele riscuri operaționale generate de nerealizarea gradului de compactare proiectat sau de posibile creșteri semnificative ale cantităților de deșeuri destinate depozitării.
5	Redevență	0 lei/an (fără TVA)	Conform datelor din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la

¹² Tabel 19. Costuri de operare și Tabel 20. Venituri din operare – **Scenariul 1. Alternativa 1** din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, Județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025

¹³ Tabel 21. Costuri de operare și Tabel 22. Venituri din operare – **Scenariul 1. Alternativa 2** din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, Județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
			amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025, nu se cuprinde redevență întrucât construirea Celulei nr. 2 va fi finanțată direct de către utilizatori.
6	Investiții noi (CAPEX)	58.718.711 lei fără TVA pentru Construirea celulei nr. 2	Sunt incluse în structura tarifului de la nivelul Studiului de fezabilitate
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	Se va lucra pe structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, cu mențiunea că anumite capitole/subcapitole vor fi distinct evidențiate
9	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 2)	3.381.113 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025
10	Amortizare Metodologia nr. 1, Alternativa 1	Valoarea totală a amortizării pe durata de 7 ani: 11.697.267 lei/an x 7 = 81.880.869 lei fără TVA. Metoda amortizării liniare	Valoarea integrală a devizului general din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș"
11	Amortizare Metodologia nr. 2, Alternativa 2	Valoarea totală a amortizării pe durata de 13 ani: 6.298.528 lei/an x 13 = 81.880.864 lei fără TVA Metoda amortizării liniare	Valoarea integrală a devizului general din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș"
12	Amortizare Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	Valoarea totală a amortizării pe durata de 8 ani: 58.718.711 lei ÷ 8 = 7.339.838,86 lei/an fără TVA Metoda amortizării liniare	Consultantul a utilizat la determinarea amortizării doar acele valori din devizul general care reflectă strict componenta investițională aferentă lucrărilor de construcții și echipamente, fără a include servicii, cote, taxe, cheltuieli neprevăzute sau rezerve bugetare, elemente care nu fac parte din structura valorii estimate a contractului și nu influențează direct costurile efective de investiție.
13	Elemente specifice de rafinare pentru Metodologia nr. 3	Normă metodologică: Cheltuielile de personal au fost reajustate față de prognoza din Studiul de fezabilitate, prin reducerea numărului de posturi de la 32 (prevăzute în Studiu) la 23, menținându-se același nivel ca în operarea Celulei nr. 1, conform datelor reale de exploatare. Totodată, vor fi incluse cheltuielile financiare necesare acoperirii costurilor cu dobânzile, comisioanele și alte obligații similare pe care Operatorul le va suporta în primele 24 de luni (6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru construirea Celulei nr. 2), urmând ca acestea să fie recuperate pe durata proiectului prin amortizare.	

1) Metodologia nr. 3 – Estimarea Consultantului

Tabel 49 – Estimarea cheltuielilor de exploatare pentru Metodologia 3

Nr. crt.	Costuri operare	UM	PU (lei/UM)	Cantitate	Explicații	Costuri estimate excl. TVA (lei/an)
1	Costuri cu operarea efectivă					10.604.926,90
1.1	Personal	pers	103.440,0	23	Numărul real din operarea Celulei nr. 1. Valoarea "PU" s-a păstrat conform S.F.	2.379.120,00
1.2	Energie electrică	kW	1,4	1.812.313,2	S-au păstrat datele din S.F.	2.609.809,20

Nr. crt.	Costuri operare	UM	PU (lei/UM)	Cantitate	Explicații	Costuri estimate excl. TVA (lei/an)
1.3	Combustibil	to	8,4	170.000,0	S-au păstrat datele din S.F.	1.428.000,00
1.4	Tratare levigat	mc	94,8	44.160,0	S-au păstrat datele din S.F.	4.187.997,70
2	Costuri cu întreținerea					632.000,00
2.1	Reparații, întreținere elemente construcții și instalații aferente, inclusiv echipamente tehnologice și de transport	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	336.000,00
2.2	Decolmatat rigole pluviale	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	96.000,00
2.3	Întreținere drum acces și platforme	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	200.000,00
3	Alte costuri					5.441.233,00
3.1	Monitorizare Celula 2	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	60.120,00
3.2	Fond de închidere	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	3.881.113,00
3.3	Alte cheltuieli	an	–	–	S-au păstrat datele din S.F.	1.500.000,00
TOTAL 1						16.678.159,90
4	Amortizare	an	–	–	Conform pct. 12 din tabelul 48	7.339.838,86
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (CE)		an	–	–		24.017.998,76
Cantitatea estimată anuală (Q)		tone	–	115.000	T1=CE/Q	208,85 lei/tonă

Tabel 50 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare (CE)_DDN (exploatare Celula nr. 2)

Nr. crt.	Metodologie	Alternativa 1
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	208,85 (lei/tonă fără TVA)

Analiză tehnică – recomandarea Metodologiei nr. 3

(Ipoteza 2 – exploatarea Celulei nr. 2)

1) Reperetele celor trei metodologii (din datele tale)

- **M1 (SF 2025, Scenariul 1 – Alternativa 1):** Costuri totale de funcționare: **29,306 mil. lei/an;** Venituri: **30,772 mil. lei/an;** Tarif în anul 1: **202,45 lei/t;** $Q \approx 152.000 \text{ t/an}; (Q/Gc) \cdot D \approx 941.000 \text{ mc}$, adică **+4,6%** peste volumul proiectat al Celulei 2 (900.000 mc) $\Rightarrow$ risc de supra-umplere.
- **M2 (SF 2025, Scenariul 1 – Alternativa 2):** Costuri totale de funcționare: **20,220 mil. lei/an;** Venituri: **21,231 mil. lei/an;** Tarif în anul 1: **268,26 lei/t;** $Q \approx 80.000 \text{ t/an}; (Q/Gc) \cdot D \approx 920.000 \text{ mc}$, **+2,22%** peste volum $\Rightarrow$ tot supra-umplere, dar mai mică. Durată operare Celula 2: **13 ani.**
- **M3 (Estimarea Consultantului):** $Q \approx 115.000 \text{ t/an};$ Durată operare Celula 2: **8 ani;** $(Q/Gc) \cdot D \approx 814.160 \text{ mc}$, **-9,5%** sub volumul proiectat $\Rightarrow$ **rezervă operațională.**

2) Comparație tehnică

- **Capacitatea Celulei 2 (900.000 mc)**
 - **M1:** depășire **+4,6%** $\rightarrow$ probabilitate ridicată de neconformitate (supradepozitare), risc de investiții neplanificate/accelerate.
 - **M2:** depășire **+2,22%** $\rightarrow$ tot depășire, deși mai mică; rămâne necesitatea de măsuri compensatorii (compactare peste ipoteză sau deviere fluxuri).
 - **M3:** **rezervă ~9,5%** $\rightarrow$ acoperă riscurile de neatingere a gradului de compactare și ale variațiilor de Q, menține conformitatea și flexibilitatea operării.
- **Durata de exploatare a Celulei 2**
 - **M1: 7 ani** – scurtă, cu presiune pe cash-flow și pe ritmul de investiții.
 - **M2: 13 ani** – foarte lungă, dar construită pe Q mic ($\approx 80 \text{ kt/an}$) și tarif ridicat; risc de subutilizare raportat la dinamica reală a fluxurilor județene.
 - **M3: 8 ani** – echilibrează durata tehnic-economică cu prognoza realistă a cantităților.
- **Robustețe la risc operațional**
 - **M1/M2:** ambele pornesc de la ipoteze istorice sau contractuale **mai puțin sincronizate** cu realitatea curentă.
 - **M3: rafinare pe date reale (ADI Ecolect) + rezervă structurală $\rightarrow$ cea mai robustă la riscuri.**

3) Comparație financiară

- Nivelul tarifului inițial
 - M1: ~202,45 lei/t (Q mare, dar risc de depășire volum).
 - M2: ~268,26 lei/t (Q mic $\Rightarrow$ tarif mai mare pentru a acoperi costurile).
 - M3: tariful se fundamentează pe costuri și Q actualizate, fără a forța nici cantitățile (M1), nici tariful (M2).

4) Argumentul metodologic

- M1 are valoare de benchmark istoric, dar este cel mai expusă la neconformități de volum (+4,6%).
- M2 se bazează pe Q subdimensionat, rezultând tarif ridicat și totuși supraîncărcare a Celulei (+2,22%). Durata de 13 ani nu este susținută de dinamica reală a fluxurilor județene.
- M3 este aliniată cu datele reale de operare, introduce rezervă de volum (~9,5%), conduce la un profil de tarif credibil și reduce riscurile tehnice și financiare (compactare, variații de Q).

Recomandare tehnică: Adoptarea Metodologiei nr. 3 (Estimarea Consultantului) întrucât asigură:

1. Conformitate tehnică – rezervă de volum (~9,5%) care previne supradepozitarea și acoperă deviațiile de compactare.
2. Realism operațional – Q $\approx$ 115.000 t/an și durată de 8 ani reflectă mai bine fluxurile efective ale județului.

Analiză financiară – recomandarea Metodologiei nr. 3

1. Nivelul costurilor unitare de exploatare (CE)
 - M1 (Alternativa 1): 202,45 lei/tonă (fără TVA)
 - M2 (Alternativa 2): 268,26 lei/tonă (fără TVA)
 - M3 (Estimarea Consultantului): 208,85 lei/tonă (fără TVA)
2. Amortizarea investiției în Celula nr. 2
 - M1: amortizare 11,697 mil. lei/an $\times$ 7 ani = 81,88 mil. lei (fără TVA).
 - M2: amortizare 6,299 mil. lei/an $\times$ 13 ani = 81,88 mil. lei (fără TVA).
 - M3: amortizare 7,340 mil. lei/an $\times$ 8 ani = 58,72 mil. lei (fără TVA).

$\rightarrow$ Metodologia nr. 3 se diferențiază prin faptul că nu integrează cote, taxe, rezerve bugetare și cheltuieli neprevăzute, ci doar valoarea investițională strictă (lucrări de construcții și echipamente). Astfel, nivelul anual al amortizării este mai redus și mai corelat cu valoarea efectivă a contractului de operare.

3. Rezervă de volum și riscuri operaționale

- M1: depășire volumică de $\approx$ +4,6% față de capacitatea proiectată a Celulei nr. 2.
- M2: depășire volumică de $\approx$ +2,22%.
- M3: rezervă de $\approx$ 9,5% sub capacitatea proiectată.

$\rightarrow$ Din perspectivă financiară, această rezervă înseamnă reducerea riscului ca operatorul să fie forțat să suporte costuri suplimentare pentru depozitarea unor volume care depășesc capacitatea autorizată. Metodologia nr. 3 oferă cea mai bună protecție financiară pe termen lung.

4. Impact pe suportabilitatea tarifară

- M1 (202,45 lei/t): supraestimează anumite costuri, riscând deficite în acoperirea cheltuielilor efective.
- M2 (268,26 lei/t): cel mai ridicat nivel, cu impact social negativ.
- M3 (208,85 lei/t): tarif realist și sustenabil, în echilibru între costurile reale și pragul de suportabilitate.

Recomandare financiară: Adoptarea Metodologiei nr. 3 (Estimarea Consultantului) întrucât asigură:

- asigură un nivel al CE competitiv (208,85 lei/t), fără a supraîncărca utilizatorii;
- include doar costurile investiționale reale în amortizare, excluzând componente nerelevante pentru tariful final;
- menține rezervă de volum (~9,5%), reducând riscurile financiare legate de depășiri sau de variațiile gradului de compactare;
- asigură transparență și fundamentare actualizată în comparație cu metodologiile istorice sau contractuale.

În subcapitolul următor, acest nivel al CE va fi completat cu cheltuielile financiare și profitul rezonabil, pentru determinarea tarifului final de operare.

4.2.2.2. Alte cheltuieli pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P4)

În cadrul diagramei de formare a tarifului (P1-P5), pasul P4 – Alte cheltuieli, include în doar în Ipoteza 2 costurile financiare generate de finanțarea investițiilor necesare construirii Celulei nr. 2. Aceste cheltuieli apar deoarece operatorul va suporta inițial costul total al investiției și va recupera investiția prin amortizare liniară anuală, pe durata contractului.

În Ipoteza 1 (perioada de exploatare a Celulei nr. 1), **nu se vor include cheltuieli financiare**, întrucât nu se vor efectua investiții. Această delimitare asigură claritate în structura costurilor și elimină riscurile de suprataxare în perioada tranzitională. Pentru demonstrarea modului de determinare a cheltuielilor financiare aferente investițiilor necesare construirii Celulei nr. 2, Consultantul a elaborat **două alternative metodologice**. Scopul acestei analize este de a asigura transparență și fundamentare riguroasă în ceea ce privește integrarea costurilor financiare în structura tarifară, astfel încât să fie respectate atât principiile de eficiență economică, cât și cele de suportabilitate pentru utilizatori. Cele două alternative propuse diferă prin modalitatea de tratament a dobânzii și a comisionului de acordare, dar au ca obiectiv comun reflectarea corectă a efortului financiar suportat de Operator pentru finanțarea investițiilor și recuperarea acestora prin tariful de operare.

- **Alternativa 1 – metoda simplificată:** dobânda se calculează la valoarea integrală a investiției (sau pe baza unei valori medii anuale), iar comisionul de acordare (1% din valoarea creditului) se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului. Această variantă conduce la o repartizare uniformă a cheltuielilor financiare, dar nu reflectă fidel modul de rambursare a creditului și evoluția reală a soldului investiției.
- **Alternativa 2 – metoda riguroasă:** dobânda se calculează anual asupra soldului efectiv al investiției nerecuperate, diminuat treptat prin amortizare, iar comisionul de acordare se recunoaște integral în primul an de operare a Celulei nr. 2. Această variantă reproduce modul de funcționare al creditelor bancare și asigură o reflectare corectă și transparentă a sarcinii financiare în structura tarifară, evitând supraîncărcarea nejustificată a utilizatorilor.

Tabel 51 – Date de referință pentru calculul cheltuielilor financiare

Nr.	Parametru	Valoare / Ipoteză	Observații
1	Valoarea investiției	58.718.711 lei (fără TVA)	Conform Cap. 3.3.2
2	Rata dobânzii	6,50%/an	Rata de politică monetară menținută de BNR în 2025. (BNR)
3	Comision de acordare	1,00% din valoarea creditului = 587.187,11 lei	Ipoteză practică
4	Cantitate anuală	115.000 t/an	Pentru calcul cost unitar (lei/t)
5	Amortizare anuală (principal egal)	7 ani: 8.388.387,29 lei/an 13 ani: 4.516.823,93 lei/an 8 ani: 7.339.838,86 lei/an	Chiar dacă elaboratorul Studiului de fezabilitate a utilizat valoarea integrală din Devizul general la amortizările anuale, pentru echilibru în analiză, Consultantul va utiliza amortizarea strict la valoarea efectivă a costurilor cu investiția.

A. Alternativa 1 – metoda simplificată

În cadrul acestei alternative, dobânda se determină prin aplicarea unei rate fixe (6,5%/an) asupra valorii totale a investiției, indiferent de amortizarea anuală realizată. Comisionul de acordare a creditului, în cuantum de 1% din valoarea finanțată, se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului, astfel încât să rezulte o cheltuială financiară uniformă de la un an la altul.

Această abordare are avantajul simplității și al stabilității tarifară, întrucât elimină fluctuațiile anuale determinate de rambursarea treptată a creditului. Totuși, metoda nu reflectă fidel modul real de calcul al dobânzii practicat de instituțiile financiare, fiind o variantă teoretică utilizată în scop comparativ.

Grafic de rambursare – principal egal, dobândă la sold ($r = 6,5\%$)

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 7, 13 și 8 ani.

a) Alternativa 1, Opțiunea 1 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 7 ani

Tabel 52 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 1 – 7 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	8.388.387	3.816.716	12.205.104	50.330.324
2	50.330.324	8.388.387	3.271.471	11.659.858	41.941.936
3	41.941.936	8.388.387	2.726.226	11.114.613	33.553.549
4	33.553.549	8.388.387	2.180.981	10.569.368	25.165.162
5	25.165.162	8.388.387	1.635.736	10.024.123	16.776.775
6	16.776.775	8.388.387	1.090.490	9.478.878	8.388.387
7	8.388.387	8.388.387	545.245	8.933.632	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 1: 7 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 15.266.865 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 2.180.981$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 83.884 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.264.865$ lei/an ($\sim 19,69$ lei/t)

b) Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 13 ani

Tabel 53 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 2 – 13 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	4.516.824	3.816.716	8.333.540	54.201.887
2	54.201.887	4.516.824	3.523.123	8.039.947	49.685.063
3	49.685.063	4.516.824	3.229.529	7.746.353	45.168.239
4	45.168.239	4.516.824	2.935.936	7.452.759	40.651.415
5	40.651.415	4.516.824	2.642.342	7.159.166	36.134.591
6	36.134.591	4.516.824	2.348.748	6.865.572	31.617.767
7	31.617.767	4.516.824	2.055.155	6.571.979	27.100.944
8	27.100.944	4.516.824	1.761.561	6.278.385	22.584.120
9	22.584.120	4.516.824	1.467.968	5.984.792	18.067.296
10	18.067.296	4.516.824	1.174.374	5.691.198	13.550.472
11	13.550.472	4.516.824	880.781	5.397.605	9.033.648
12	9.033.648	4.516.824	587.187	5.104.011	4.516.824
13	4.516.824	4.516.824	293.594	4.810.417	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata Contractului: 13 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 26.717.014 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 2.055.155$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 45.168 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.100.323$ lei/an ($\sim 18,26$ lei/t)

c) Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 8 ani

Tabel 54 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 3 – 8 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	7.339.839	3.816.716	11.156.555	51.378.872
2	51.378.872	7.339.839	3.339.627	10.679.466	44.039.033
3	44.039.033	7.339.839	2.862.537	10.202.376	36.699.194
4	36.699.194	7.339.839	2.385.448	9.725.287	29.359.355
5	29.359.355	7.339.839	1.908.358	9.248.197	22.019.516
6	22.019.516	7.339.839	1.431.268	8.771.107	14.679.677
7	14.679.677	7.339.839	954.179	8.294.018	7.339.838
8	7.339.838	7.339.839	477.090	7.816.928	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata Contractului: 8 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 17.175.223 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 17.175.223$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 73.398 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.220.301$ lei/an ($\sim 19,31$ lei/t)

B. Alternativa 2 – metoda riguroasă

În această alternativă, cheltuielile financiare se determină pe baza principiilor reale de funcționare a unui credit bancar. Dobânda anuală se calculează la **soldul efectiv al investiției nerecuperate**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării. Astfel, pe măsură ce se recuperează tranșe din investiție, soldul scade, iar nivelul dobânzii datorate este tot mai mic de la un an la altul.

Comisionul de acordare, în cuantum de 1% din valoarea creditului, se recunoaște **integral în primul an** de operare a Celulei nr. 2, conform practicii bancare. Această abordare generează o cheltuială financiară mai ridicată în primul an, dar care se reduce treptat în anii următori, reflectând corect efortul financiar real suportat de Operator.

Metoda asigură o **corelare fidelă** între structura tarifară și mecanismul efectiv de rambursare a creditului, fiind considerată cea mai adecvată din punct de vedere economic, financiar și juridic.

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 7, 13 și 8 ani.

d) Alternativa 2, Opțiunea 1 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 7 ani

Tabel 55 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 1, Durata 7 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	8.388.387	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	50.330.324	8.388.387	3.271.471	0	3.271.471	28,45
3	41.941.936	8.388.387	2.726.226	0	2.726.226	23,71
4	33.553.549	8.388.387	2.180.981	0	2.180.981	18,97
5	25.165.162	8.388.387	1.635.736	0	1.635.736	14,22
6	16.776.775	8.388.387	1.090.490	0	1.090.490	9,48
7	8.388.387	8.388.387	545.245	0	545.245	4,74

* În anul 1: **Investiție + comision**; din anul 2: **sold investiție** după amortizările anterioare.

e) Alternativa 2, Opțiunea 2 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 13 ani**

Tabel 56 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 2, Durata 13 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	4.516.824	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	54.201.887	4.516.824	3.523.123	0	3.523.123	30,64
3	49.685.063	4.516.824	3.229.529	0	3.229.529	28,08
4	45.168.239	4.516.824	2.935.936	0	2.935.936	25,52
5	40.651.415	4.516.824	2.642.342	0	2.642.342	22,97
6	36.134.591	4.516.824	2.348.748	0	2.348.748	20,42
7	31.617.767	4.516.824	2.055.155	0	2.055.155	17,87
8	27.100.944	4.516.824	1.761.561	0	1.761.561	15,32
9	22.584.120	4.516.824	1.467.968	0	1.467.968	12,76
10	18.067.296	4.516.824	1.174.374	0	1.174.374	10,21
11	13.550.472	4.516.824	880.781	0	880.781	7,66
12	9.033.648	4.516.824	587.187	0	587.187	5,11
13	4.516.824	4.516.824	293.594	0	293.594	2,55

f) Alternativa 2, Opțiunea 3 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 8 ani

Tabel 57 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 3, Durata 8 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	7.339.839	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	51.378.872	7.339.839	3.339.627	0	3.339.627	29,04
3	44.039.033	7.339.839	2.862.537	0	2.862.537	24,89
4	36.699.194	7.339.839	2.385.448	0	2.385.448	20,74
5	29.359.356	7.339.839	1.908.358	0	1.908.358	16,59
6	22.019.517	7.339.839	1.431.269	0	1.431.269	12,45
7	14.679.678	7.339.839	954.179	0	954.179	8,30
8	7.339.839	7.339.839	477.090	0	477.090	4,15

Operatorul va avea obligația de a **actualiza anual** capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalculul dobânzii în funcție de **soldul efectiv al investiției nerecuperate** și de **rata de dobândă aplicabilă**. Comisionul de acordare se recunoaște **integral în anul 1**. Ajustările anuale se reflectă în tariful pe tonă aferent Ipotezei 2, începând cu anul următor aprobării.

Concluzii comparative și recomandarea Consultanțului

Analiza celor două alternative de calcul a cheltuielilor financiare evidențiază diferențe esențiale în modul de reflectare a sarcinii financiare în structura tarifară:

- **Alternativa 1 (metoda simplificată)** asigură o repartizare uniformă a costurilor financiare de la un an la altul, prin aplicarea dobânzii la întreaga valoare a investiției și prin distribuirea comisionului de acordare pe întreaga durată a

contractului. Această abordare are avantajul stabilității tarifare, dar nu reflectă fidel modul de funcționare a unui credit real și poate conduce la supraîncărcarea utilizatorilor în anii finali, când soldul datoriei este mult diminuat.

- **Alternativa 2 (metoda riguroasă)** presupune calculul dobânzii la soldul efectiv al investiției nerecuperate, diminuat prin amortizare anuală, și înregistrarea integrală a comisionului de acordare în primul an de operare. Această metodă reproduce exact practica bancară, asigură o corelare transparentă între rambursarea investiției și nivelul cheltuielilor financiare și evită transferul unor costuri nejustificate asupra utilizatorilor.

Recomandarea Consultanțului este aplicarea **Alternativei 2**, ca metodă oficială de fundamentare a cheltuielilor financiare.

Justificare:

- Din punct de vedere **economic**, metoda riguroasă urmărește evoluția reală a creditului și dimensionează corect dobânda pe baza soldului efectiv.
- Din punct de vedere **juridic**, această abordare respectă principiile transparenței și proporționalității prevăzute de legislația privind serviciile de utilități publice (Legea nr. 51/2006), eliminând riscul de supraîncărcare nejustificată a tarifului.
- Din punct de vedere **administrativ**, obligativitatea actualizării anuale a capitolului *Cheltuieli financiare* în Fișa de fundamentare conferă autorității publice locale un instrument de control suplimentar asupra modului în care operatorul recuperează costurile investiției.

În concluzie, aplicarea **Alternativei 2** garantează un echilibru între interesele Operatorului și cele ale utilizatorilor, asigurând totodată respectarea cadrului legal și a bunelor practici în domeniul finanțării serviciilor publice.

4.2.2.3. Costuri totale (CT) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3+P4)

Determinarea costurilor totale (CT) aferente activității de eliminare prin depozitare reprezintă o etapă esențială în procesul de fundamentare a tarifului de operare. În această etapă se cumulează toate componentele de cost evidențiate în pașii anteriori ai metodologiei:

- **P1 – Costurile de exploatare (CE);**
- **P2 – Costurile investiționale prin amortizare (CI);**
- **P3 – Redevența suportabilă;**
- **P4 – Cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane).**

Rezultatul însumării acestor componente formează **costurile totale de operare (CT)**, care reflectă în mod complet resursele financiare necesare desfășurării activității de tratare mecano-biologică în condiții de siguranță și conformitate. Este important de menționat că, la valoarea costurilor totale (CT), se va adăuga ulterior componenta de **profit rezonabil (P5)**, conform prevederilor legale aplicabile. În urma includerii acestei componente, se va determina **tariful final de eliminare prin depozitare**, care va fi suportat de utilizatorii sistemului SMDS.

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea Celulei nr. 1

Tabel 58 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	123,33	0,00	75,62	0,00	198,95
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	189,24	0,00	9,71	0,00	198,95
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	97,54	0,00	75,62	0,00	173,16
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	163,45	0,00	9,71	0,00	173,16

*Recomandarea Consultanțului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 – Operarea Celulei nr. 2 (costuri pentru primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 59 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	Cheltuieli de exploatare (CE) P1+P2+P3	Cheltuieli financiare (CF) P4	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)	19,69 (lei/tonă fără TVA)	222,14
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)	18,26 (lei/tonă fără TVA)	286,52
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	208,85 (lei/tonă fără TVA)	19,31 (lei/tonă fără TVA)	228,16

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultantului

Tabel 60 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	Cheltuieli de exploatare (CE) P1+P2+P3	Cheltuieli financiare (CF) P4	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	240,74
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	306,55
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*	208,85 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	247,14

*Recomandarea Consultantului

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al Celulei nr. 2, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

4.2.2.4. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P5)

Determinarea cotei de profit rezonabil (r%) reprezintă ultima etapă în stabilirea tarifului de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare. Conform prevederilor **Metodologiei ANRSC privind aprobarea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate** (Ordinul nr. 640/2022, cu modificări), regimul aplicabil diferă în funcție de modalitatea de organizare a serviciului:

- în **gestiunea directă**, profitul rezonabil este plafonat la nivelul ratei swap publicate de Consiliul Concurenței, majorată cu maximum 100 puncte de bază (SWAP + 1%), cu posibilitatea depășirii doar în cazuri strict justificate de finanțarea investițiilor din fonduri proprii;
- în **gestiunea delegată** prin contract de concesiune / contract de achiziție publică (licitație deschisă), regimul este distinct: conform art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022, **cota de profit este cea declarată de operator în fișa de fundamentare a tarifului oferit și rămâne neschimbată pe toată durata contractului**, ajustările ulterioare vizând exclusiv costurile, nu și procentul de profit.

Justificarea neutilizării ratei SWAP:

În cazul de față, atribuirea contractului se realizează prin **procedură competitivă de licitație deschisă**, ceea ce încadrează raportul juridic în categoria **gestiunii delegate**. În consecință, dispozițiile privind plafonul de profit legat de rata swap (alin. 12-13 din metodologie) **nu sunt aplicabile**. Acestea au fost concepute strict pentru situațiile de gestiune directă, în care operatorul nu este selectat prin concurență, iar limitarea profitului are rol de control ex-ante al ajutorului de stat.

Recomandarea Consultanului privind pragul de profit

Pentru contractul de concesiune aferent operării DDN (în ambele ipoteze), profitul rezonabil se stabilește ca procent fix ($r\%$), recomandat la **7%**, ofertat prin fișa de fundamentare și neschimbat pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022. Deși metodologia ANRSC (Ordinul nr. 640/2022, art. 29 alin. 14) prevede că profitul rezonabil ($r\%$) este cel ofertat de operator și rămâne neschimbat pe toată durata contractului de delegare, în cadrul prezentului studiu, pentru determinarea tarifului de referință, s-a utilizat nivelul recomandat de **7%**. Alegerea acestui prag se justifică prin necesitatea de a integra în calcule un scenariu conservator, care să acopere riscurile economice și financiare asumate de operator, dar și prin dorința de a oferi autorității publice o imagine completă asupra impactului potențial maxim asupra tarifului. Ulterior, în cadrul procedurii de licitație, cota efectivă de profit va fi stabilită prin oferta depusă de operator și va rămâne fixă pe întreaga durată a contractului. Această plajă procentuală este aliniată la practicile din piața serviciilor de utilități publice și reflectă:

- nivelul de risc economic și financiar asumat de operator prin realizarea și finanțarea investițiilor necesare rețehnologizării;
- nevoia de predictibilitate contractuală, care permite operatorului să-și dimensioneze planul de afaceri pe termen mediu și lung;
- principiile de suportabilitate pentru populație, prin evitarea unor cote excesive care ar putea conduce la tarife nesustenabile.

Justificare tehnico-economică și juridică

- Din punct de vedere **economic**, un nivel de 7% asigură un echilibru între atractivitatea investițională pentru operator și suportabilitatea tarifară pentru utilizatori, în contextul unor activități cu costuri ridicate și recuperări pe termen lung.
- Din punct de vedere **juridic**, aplicarea art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022 conferă securitate contractuală: cota de profit rămâne fixă pe toată durata contractului, iar ajustările ulterioare se fac numai pe componentele de cost (indexate cu IPC sau alți indicatori prevăzuți de lege).
- Din punct de vedere **administrativ**, menținerea unei cote fixe de profit permite autorității publice să previzioneze valoarea totală a concesiunii și să asigure transparență în relația cu utilizatorii și alte instituții de control (ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței).

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea Celulei nr. 1

Tabel 61 – Determinare valoare unitară pentru Profit ($r\%$) Ipoteza 1 (Operarea celulei nr. 1)

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	$r\%$	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12

*Recomandarea Consultanului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea Celulei nr. 2 (primul an de operare)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 62 – Determinare valoare unitară pentru Profit ($r\%$) în Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	$r\%$	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	222,14	7%	15,55
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	286,52	7%	20,06
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultanului	228,16	7%	15,97

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultantului

Tabel 63 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	240,74	7%	16,85
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	306,55	7%	21,46
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*	247,14	7%	17,30

4.2.2.5. Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare)

Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare) se determină prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Astfel, Tdepozitare reflectă atât resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, amortizare și finanțare, cât și marja de profit stabilită conform prevederilor legale aplicabile contractelor de gestiune delegată.

Determinarea Tdepozitare asigură o fundamentare transparentă și predictibilă a tarifului ce va fi suportat de utilizatori, constituind în același timp baza pentru stabilirea valorii totale a concesiunii pe durata contractului.

1) Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 1 (L7-L24 de la momentul T0)

Tariful de tratare eliminare prin depozitare aferent Ipotezei 1, respectiv pentru operarea Celulei nr. 1 se calculează prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** rezultate din pașii P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Acest scenariu reprezintă etapa de referință în care, după emiterea Ordinului de începere a operării – programat pentru prima zi a lunii 7, imediat după finalizarea perioadei de mobilizare – operatorul asigură exploatarea Celulei nr. 1. Durata acestei etape este de maximum 18 luni, interval în care operatorul are obligația de a finaliza lucrările de investiții prevăzute pentru construirea Celulei nr. 2.

Valoarea Tarifului de eliminare prin depozitare (Tdepozitare), determinat pentru în toate cele două metodologii și alternative prezentate în capitolele anterioare este următorul:

Tabel 64 – Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 1

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)**
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93	212,88	213,00
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93	212,88	213,00
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12	185,28	185,00
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12	185,28	185,00

*Recomandarea Consultantului

**Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind nesemnificative la nivelul valorii totale.

2) Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 2 (L25 de la momentul T0 - pentru primul an)

Pentru Ipoteza 2, tariful de depozitare se stabilește prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**, reflectând structura completă de cost după construirea Celulei nr. 2. Acest scenariu devine aplicabil începând cu luna 25 de la momentul T0, după finalizarea perioadei de operare a Celulei nr. 1 și punerea în exploatare a Celulei nr. 2. Tariful astfel determinat acoperă integral costurile de exploatare, amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare și redevența (dacă este cazul), la care se adaugă marja de profit, și va rămâne reperul de bază pe întreaga durată a contractului de concesiune.

Valoarea tarifului de depozitare, determinată pe baza celor trei metodologii prezentate anterior și a celor două alternative privind costurile financiare, este calculată distinct, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Tabel 65 – Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)**
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1 (conform SF 2025), Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	222,14	7%	15,55	237,69	238,00
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2 (conform SF 2025), Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	286,52	7%	20,06	306,58	307,00
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului, Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	228,16	7%	15,97	242,13	242,00
4	Metodologia nr. 1, Alternativa 1 (conform SF 2025), Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	240,74	7%	16,85	257,59	258,00
5	Metodologia nr. 2, Alternativa 2 (conform SF 2025), Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	306,55	7%	21,46	328,01	328,00
6	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*, Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	247,14	7%	17,30	264,44	264,00

*Recomandarea Consultantului

**Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind nesemnificative la nivelul valorii totale.

Capitolul 5. Analiza riscurilor

5.1. Definirea și clasificarea riscurilor

Conform art. 6 din Legea nr. 100/2016, concesiunea există numai dacă autoritatea transferă concesionarului o parte semnificativă a „riscului de operare” asociat exploatării lucrărilor și/sau a serviciilor. Semnificativ nu înseamnă formal sau marginal: legea cere ca pierderea potențială estimată suportată de concesionar să nu fie neglijabilă. Acest prag calitativ separă concesiunea de un contract clasic plătit integral, în care recuperarea costurilor este, în fapt, garantată.

Riscul de operare este definit prin **3 condiții cumulative**.

Mai întâi, generea riscului are loc ca urmare a unor evenimente din afara controlului părților; nu ne referim la simple abateri contractuale imputabile uneia dintre ele.

Apoi, el implică expunere reală la fluctuațiile pieței — în cazul nostru, dinamica cantităților și a mixului de deșeuri, costuri de intrare (energie, reactivi, consumabile), evoluția reglementărilor ce afectează costul conformării.

Ca efect al asumării acestui risc, **concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea investițiilor și acoperirea costurilor operaționale. Venitul său se bazează pe cantitățile intrare în TMB și DNN, respectiv se raportează la performanța serviciului de salubritate prestat.**

Clasificarea legală distinge trei modalități:

- Prima este **riscul de cerere**: expunerea la nivelul real al cererii pentru serviciul concesionat. În proiectul TMB/DDN, el se traduce în variabilitatea tonajelor la intrare, influențată de prevenire, colectare separată și redirectionări spre alte fluxuri de tratare.
- A doua este **riscul de ofertă**: expunerea legată de furnizare, cu accent pe disponibilitatea serviciilor la parametri conveniți; legea arată expres că riscul de ofertă poate fi descompus în riscul de lucrare (proiectare/executare, cost și calendar al investițiilor) și riscul operațional de disponibilitate (funcționare, timp de oprire, atingerea indicatorilor tehnici și de mediu).
- A treia ipoteză este combinarea celor două — cea mai comună în concesiunile de salubritate, unde venitul depinde și de volumele efective, și de performanța efectivă a instalațiilor.

Pentru contractul de delegare al serviciilor de salubritate pentru TMB și DDN, transferul semnificativ va fi analizat în concepția mecanismului de remunerare și în definirea indicatorilor de performanță. Un tarif sau o formulă de plată bazată pe cantități reale și pe performanța efectiv posibilă de realizat, cu abateri negative ducând la diminuări proporționale ale veniturilor, confirmă existența riscului de operare.

În schimb, garanțiile ferme de venit, protecțiile excesive sub formă de cantități minime angajate ori clauze de reechilibrare declanșate de variații obișnuite de piață ar eroda substanțial riscul — și pot pune sub semnul întrebării calificarea ca „concesiune”. Prin urmare, simpla existență a unui risc de construcție (de lucrare) nu este suficientă pentru a justifica regimul juridic al concesiunii dacă operatorul nu rămâne expus, în exploatare, la cerere și/sau la disponibilitate.

5.2. Matrice preliminară de repartitie a riscurilor din proiect

Matrice 1

Matrice 1

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
RISCURILE DE PROIECT RAPORTAT LA ANEXA NR. 1 din HG 867/2016						
1. Riscuri referitoare la locație						
1	Structura existentă (reabilitare/modernizare)	Structurile existente sunt inadecvate pentru a se adapta dezvoltării.	100%		Majorarea costurilor și a timpului necesar	Delegatarul asigură includerea lucrărilor de reabilitare/modernizare în investiția inițială și

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					pentru realizarea proiectului	verifică încă din studiul de fezabilitate starea infrastructurilor existente.
2	Condiții de amplasament	Condițiile de sol neprevăzut de grele	40%	60%	Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Delegatarul suportă partea aferentă impreviziunilor confirmate prin studii; operatorul gestionează adaptarea tehnică și respectarea termenelor prin clauze contractuale de impreviziune.
3	Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub rezerva unor condiții neprevăzute.	60%	40%	Întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul se ocupă de avizele/autorizațiile strategice (urbanism, mediu, CF teren); operatorul de avizele tehnice specifice execuției. Clauze de termene și penalități pentru neîndeplinire.
4	Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat costuri mult mai mari decât cele prevăzute și necesită un timp cu mult peste termenii contractului.	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul acoperă lucrările majore de curățare și viabilizare prin investiția inițială; operatorul gestionează lucrări minore suplimentare în timpul execuției.
5	Moștenire culturală	Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul colaborează cu Ministerul Culturii și Muzeele pentru avize; include clauze de suspendare a termenului până la clarificare; costurile suplimentare se suportă din buget public.
6	Mediu (1)	Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare.	70%	30%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul asigură studiile de mediu și, dacă se confirmă contaminarea, alocă resurse pentru decontaminare; operatorul contribuie prin adaptarea execuției.
7	Mediu (2)	În timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților	50%	50%	Costuri de decontaminare	Responsabilitatea se împarte: delegatarul pentru terenurile neincluse în perimetrul concesionat, operatorul

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect.				pentru lucrările derulate pe amplasament; se instituie asigurări de răspundere civilă pentru operator.
2. Riscuri de proiectare						
1	Eșecul proiectării	Posibilitatea ca proiectarea părții private să nu îndeplinească specificațiile tehnice de calitate cerute	30%	70%	Creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea de a asigura serviciile pe termen lung	Consiliul Județean Mureș a contractat documentațiile de bază (PTh pentru închidere Celula 1 și SF pentru construirea Celulei 2 la Sânpaul), reducând riscul inițial; operatorul are obligația de a asigura proiectarea detaliată/execuție conform standardelor.
2	Deficiență de proiectare	Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență	30%	70%	Întârzieri în începerea proiectului la data prevăzută și posibile costuri suplimentare	Consiliul Județean Mureș acoperă prin contractare SF și PTh; operatorul finalizează și detaliază proiectarea de execuție pentru Celula 2 și se asigură că înțelege pe deplin documentația PTh pentru închiderea Celulei 1.
3	Depășirea costurilor proiectării	Proiectarea la mai mult timp decât planificarea inițială, datorită lipsei de experiență	20%	80%	Costuri și timp suplimentare necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul suportă costurile suplimentare pentru detalii de execuție și corecții.
4	Schimbări în proiectare de către ambele părți	Proiectarea nu este conformă cu specificațiile tehnice de calitate	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Riscul partajat: dacă schimbările sunt determinate de CJ Mureș (ex. modificări de parametri), costurile se alocă bugetului public; dacă sunt determinate de operator, acestea sunt suportate integral de acesta.
5	Întârzieri în obținerea avizelor/permiselor pentru teren	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora	50%	50%	Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul obține avizele majore (urbanism, mediu); operatorul avizele tehnice secundare. Se stabilesc termene contractuale clare și penalități.
6	Întârzieri în obținerea aprobărilor	Întârzieri în obținerea autorizațiilor de construcție necesare,	50%	50%	Timp și costuri suplimentare	Riscul se împarte: CJ Mureș pentru documentația

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		din cauza documentațiilor necorespunzătoare			pentru a finaliza proiectul	strategică, operatorul pentru documentațiile tehnice. Măsură: coordonare prin comitet tehnic mixt și revizuirii prealabile.
7	Schimbări ulterioare ale proiectării	Variații ale proiectării datorită problemelor apărute cu relocarea utilităților sau datorită schimbărilor din legislație	50%	50%	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Riscul se partajează: delegatarul acoperă modificările determinate de acte normative; operatorul suportă adaptările generate de execuție.
8	Studii specifice proiectării	Evaluarea impactului asupra mediului ar putea necesita o perioadă mai lungă decât cea stabilită	70%	30%	Timp și costuri suplimentare pentru a finaliza proiectul	CJM asigură realizarea studiilor majore, dacă este cazul.
9	Standarde referitoare la emisii	Operatorul nu respectă standardele stabilite pentru operare corectă	0%	100%	Operarea facilităților are ca rezultat alterarea mediului	Responsabilitate exclusivă a operatorului. Măsură: monitorizare continuă, sancțiuni contractuale, reparații și costuri suportate integral de operator.
3. Riscuri de finanțare a proiectului						
1	Insolvabilitate și risc aferent creditului extern	Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar.	0%	100%	Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către Entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție	Operatorul trebuie să demonstreze solvabilitatea la ofertare; se impun garanții financiare și clauze de reziliere în caz de insolvență.
2	Indisponibilitatea finanțării	Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut	0%	100%	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției	Operatorul asigură finanțarea integrală pentru partea sa; clauze contractuale de verificare a planului financiar și garanții de execuție.
3	Modificări ale dobânzilor	Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei	20%	80%	Creștere/ Scădere a costurilor proiectului	Operatorul suportă variațiile de dobândă; Delegatarul intervine doar prin clauze de reechilibrare dacă schimbările sunt excepționale și afectează sustenabilitatea.
4	Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă	50%	50%	Concesionarul nu poate suporta	Riscul se partajează: Delegatarul pentru modificările

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstituire, modificare, re-echipare etc.			financiar costurile schimbării.	determinate de lege/politici publice, operatorul pentru cele apărute din exploatare.
5	Modificări în sistemul de taxe și impozite	Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea Concesionarului.	50%	50%	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului	Clauză de reechilibrare financiară pentru schimbări majore în sistemul de taxe; adaptarea tarifului conform cadrului ANRSC.
6	Profituri din refinanțare	Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial.	0%	100%	Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului	Operatorul păstrează beneficiile refinanțării, dar se poate introduce un mecanism de sharing cu Delegatarul, pentru reducerea tarifului către utilizatori.
4. Riscuri aferente cererii și veniturilor						
1	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este integral la operator, care își asumă variațiile cererii; se pot prevedea clauze de reechilibrare doar pentru șocuri majore (ex. crize economice recunoscute oficial).
2	Schimbări competitive	Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau rețarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței	Operatorul suportă riscul concurenței; măsură: diversificare servicii, optimizare costuri, creșterea eficienței tehnologice.
3	Concurență	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii ca urmare a concurenței	Riscul rămâne la operator; se pot introduce indicatori de performanță și flexibilitate tarifară, fără garanții de volum din partea delegatarului.
4	Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Operatorul suportă riscul; se monitorizează periodic datele demografice pentru fundamentarea ajustărilor tarifare.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
5	Costuri de abordabilitate/accesibilitate	Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este al operatorului; pentru menținerea accesibilității, tariful este reglementat de ANRSC și ajustările se fac conform cadrului normativ.
6	Schimbări majore ale inflației (1)	Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației	20%	80%	Depășirea costurilor de implementare a proiectului	Inflația uzuală este suportată de operator prin asumarea riscului de costuri; inflația excepțională (șocuri majore) poate fi partajată prin clauze de ajustare/reechilibrare.
7	Schimbări majore ale inflației (2)	Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație	20%	80%	Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect	Operatorul suportă scăderea veniturilor; reechilibrare doar pentru cazuri extraordinare prevăzute contractual.
5. Riscuri legislative/politice						
1	Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	70%	30%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează: pentru schimbările legislative punctuale și exclusiv legate de proiect, autoritatea contractantă trebuie să asigure reechilibrarea financiară, în timp ce operatorul acoperă costurile minore și adaptările curente.
2	Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului) ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează egal: schimbările generale de politică sunt suportate proporțional, prin mecanisme de ajustare tarifară și, unde este cazul, prin clauze de revizuire a contractului.
3	Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul complementar,	100%	0%	Consecințe asupra veniturilor, întâzieri importante în	Riscul aparține integral delegatarului; concesionarul nu poate fi responsabil pentru

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		proiectul fiind afectat negativ			implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	lipsa de implicare sau sprijin a autorității contractante.
4	Proces decizional defectuos	Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul aparține integral delegatarului; acesta trebuie să asigure consens politic și să gestioneze opoziția prin consultare publică și adoptarea unor decizii transparente.
5	Riscul valorii reziduale	Risc că activele aferente proiectului, la finalizarea/ expirarea contractului, nu vor fi predat în condițiile prevăzute	0%	100%	Creșterea costurilor de întreținere/inlocuire a activelor	Riscul aparține operatorului; concesionarul are obligația de a menține activele în stare corespunzătoare și de a le preda conform prevederilor contractuale, sub sancțiunea reținerii garanției de bună execuție.
6. Riscuri naturale						
1	Război sau situații conflictuale	Izbucnirea războiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de construcție/operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se partajează prin clauze de forță majoră. Delegatarul asigură reechilibrarea financiară și sprijin instituțional, iar operatorul trebuie să ia măsuri de protecție a activelor și să mențină continuitatea serviciului în măsura posibilului.
2	Cutremur și alte evenimente naturale	Cutremurele etc. au ca rezultat întârzieri și/sau costuri crescute de construcție	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Se aplică clauzele de forță majoră și prevederile legale privind asigurarea activelor. Operatorul are obligația să mențină polițe de asigurare, iar delegatarul poate susține financiar reabilitarea în cazurile de afectare majoră.
3	Terorism	Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție și operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se tratează ca forță majoră. Operatorul trebuie să asigure măsuri de securitate, iar delegatarul va sprijini măsuri suplimentare de siguranță și

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						reechilibrarea financiară.
4	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin Lege, împiedică executarea contractului	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul este partajat prin clauzele contractuale de forță majoră. Operatorul menține continuitatea serviciilor esențiale, iar delegatarul acoperă partea de reechilibrare și asigură cadrul instituțional.
7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire						
1	Riscuri de pregătire	Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Delegatarul răspunde exclusiv pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și respectarea cerințelor legale, înainte de lansarea procedurii de concesiune.
2	Opoziție publică față de proiect	Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă a publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul trebuie să asigure transparență decizională, consultări publice și acceptabilitate socială a proiectului. Operatorul nu poate fi responsabil pentru opoziția publică.
3	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor de atribuire	Lipsa de experiență în pregătirea documentației de atribuire determină întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul are obligația să pregătească documentația completă, corectă și conformă legislației, asumând riscul de întârziere în cazul unor deficiențe.
4	Semnarea contractului de concesiune	Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractelor de concesiune provoacă întârzieri în semnarea contractului	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul răspunde integral pentru încheierea contractului în termen. Operatorul nu poate fi implicat înainte de atribuirea și semnarea contractului.
8. Riscuri referitoare la construcție						
1	Dreptul de acces	Dreptul de acces la amplasament nu este negociat	100%	0%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Delegatarul asigură predarea amplasamentului liber de sarcini, cu drept de acces deplin pentru operator.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
2	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	Operatorul este responsabil pentru alegerea și implementarea soluțiilor tehnice moderne și conforme cu cerințele minime din caietul de sarcini.
3	Disponibilitatea resurselor	Resursele necesare pentru finalizarea construcției costă mai mult decât estimările inițiale, iar calitatea corespunzătoare sau resursele sunt indisponibile	30%	70%	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru finalizare	Operatorul gestionează achiziția și asigurarea resurselor; delegatarul poate interveni prin ajustări contractuale limitate la cazuri justificate.
4	Risc de defect ascuns	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în instalațiile nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar	Riscul se împarte: delegatarul pentru structurile existente, delegatul pentru execuția nouă.
5	Risc cu privire la executare/finalizare	Construcția facilităților poate fi întârziată astfel încât finalizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută	20%	80%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul asigură respectarea graficului de lucrări; delegatarul intervine doar prin monitorizare și verificare.
6	Risc de depășire a costurilor	Finalizarea construcției se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul poartă răspunderea depășirii costurilor, cu excepția situațiilor de impreviziune confirmată.
7	Întârzieri în construcție	Apariția unui eveniment pe durata construcției care conduce la imposibilitatea finalizării acestora în termenul stabilit și la costul estimat	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul este responsabil de respectarea termenelor; delegatarul poate accepta prelungiri motivate, cu verificarea cauzelor.
8	Litigii de muncă/personal insuficient calificat	Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul trebuie să asigure resursele umane calificate și să prevină conflictele de

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						muncă prin respectarea legislației muncii.
9	Furnizare a utilităților	Utilitățile (exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	60%	40%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele de racordare, iar operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii efective a conexiunilor.
10	Insolvabilitatea subcontractorilor sau a furnizorilor	Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subcontractorului/furnizorilor sau insolvență	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral de subcontractori și furnizori, fără posibilitatea de revendicare împotriva delegatarului.
11	Condiții meteo nefavorabile	Inundarea amplasamentelor împiedică construcția, provocând întârziere și costuri crescute	50%	50%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Riscul este partajat; operatorul trebuie să ia măsuri de protecție, iar delegatarul acceptă ajustări de termen în caz de forță majoră.
12	Variație excesivă a contractului	Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.	70%	30%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde pentru modificările impuse prin legislație sau decizie administrativă, operatorul pentru adaptările interne.
13	Lucrări defecte	Defecte descoperite în lucrările de construcție, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral pentru calitatea lucrărilor executate.
14	Explozibile	Descoperirea de muniție/dispozitive neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea construcției la timp	80%	20%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde de siguranța amplasamentului prin studii preliminare, operatorul acoperă măsurile tehnice suplimentare apărute.
15	Securitatea pe șantier	Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului și a materialelor	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul asigură integral securitatea șantierului, inclusiv prin servicii de pază și sisteme de monitorizare.
16	Lipsa angajamentelor părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neindeplinirea	50%	50%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul este împărțit: delegatarul are obligația să asigure claritatea cadrului contractual, operatorul să își asume și să respecte angajamentele.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		obligărilor de către ambele părți				
17	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau costul asigurării poate fi mult mai mare decât se calculează la primele de asigurare	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele obligatorii și suportă primele suplimentare, delegatarul poate reechilibra financiar în cazuri excepționale.
18	Proteste publice	Întârzieri în construcție provocate de tulburări și proteste publice	100%	0%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul gestionează riscul prin consultare publică și mediere socială.
19	Aspecte privind protecția mediului	Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului	0%	100%	Rezilierea concesiunii	Operatorul este integral responsabil de respectarea legislației de mediu și suportă sancțiunile în caz de neconformitate.
9. Riscuri de operare și de întreținere						
1	Schimbarea cerințelor concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	100%	0%	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție	Delegatarul este responsabil de aceste modificări, iar reechilibrarea financiară se face prin ajustarea tarifară sau prin acte adiționale la contract.
2	Resurse de intrare/input	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente	20%	80%	Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului	Operatorul asigură resursele necesare operării; delegatarul poate contribui la ajustarea tarifară în situații de piață excepționale.
3	Risc de furnizare a utilităților	Utilitățile (de exemplu, curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele și racordarea, operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii conexiunilor.
4	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având	Operatorul răspunde integral pentru alegerea și aplicarea soluțiilor tehnice adecvate.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		asigura realizarea proiectului			ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	
5	Risc de disponibilitate	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract	0%	100%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul este responsabil de menținerea capacității și continuității serviciului conform indicatorilor de performanță.
6	Capacitate de management	Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului	0%	100%	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate	Operatorul răspunde integral pentru managementul propriu, prin desemnarea personalului cheie și respectarea indicatorilor de performanță.
7	Risc de depășire a costurilor	Costurile de operare sunt mai mari decât costul de operare previzionat	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul gestionează costurile suplimentare; delegatarul acceptă ajustări tarifare doar în cazuri justificate prin clauze de impreviziune.
8	Risc de defecte ascunse	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în activele nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Riscul se împarte: delegatarul pentru infrastructura predată, operatorul pentru activele nou construite sau achiziționate.
9	Condiții neprevăzute	Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente	30%	70%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Operatorul gestionează adaptările tehnice, delegatarul intervine prin ajustări contractuale în cazuri de forță majoră sau situații excepționale.
10	Întreținere și reparații	Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial	20%	80%	Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment	Operatorul este responsabil pentru întreținerea activelor, delegatarul poate participa prin ajustări limitate la cazuri excepționale (schimbări legislative sau de siguranță).
11	Lipsa angajamentului părților	Lipsa de experiență în domeniul	50%	50%	Întârzieri importante în	Riscul se partajează: delegatarul asigură

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți			implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	cadru contractual și monitorizarea, operatorul respectă implementarea și asumă obligațiile.
12	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata vieții proiectului sau creșterea substanțială ale ratelor la care se calculează primele de asigurare	30%	70%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele de asigurare, delegatarul poate contribui la reechilibrare doar pentru riscurile cu caracter de forță majoră.
13	Întreținere	Întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune	0%	100%	Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoare	Operatorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru întreținerea activelor și predarea acestora în condițiile contractuale.
RISURI GENERALE ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI ÎN ETAPA DE OFERTARE						
1	Întârzieri în autorizarea activității	Există posibilitatea apariției unor întârzieri în obținerea autorizațiilor necesare, care pot genera costuri suplimentare impuse de autoritățile competente și care nu au fost incluse în calculul ofertei.		100%	Toate costurile suplimentare (taxe de autorizare, consultanță juridică/tehnică, relocare, întârzieri în mobilizare) vor fi suportate de Delegat. Pierderile financiare nu pot fi recuperate prin ajustarea tarifelor sau renegocierea contractului.	Delegatul are obligația de a analiza cu atenție toate implicațiile legate de vecinătăți (folosințe actuale și viitoare), zone sensibile și reglementările locale aplicabile. Toate costurile suplimentare rezultate din aceste condiții vor fi suportate integral de Delegat, fără posibilitatea de a solicita modificarea tarifelor. Eventualele pierderi sunt nerecuperabile contractual.
2	Asigurarea utilităților	Pot apărea probleme în asigurarea utilităților necesare amplasamentului, inclusiv nefuncționarea corespunzătoare a acestora.		100%	Delegatul suportă costurile de conectare, racordare, eventualele lucrări tehnice de adaptare, precum și cheltuielile pentru soluții provizorii. Dacă apar întârzieri, acestea sunt în	Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) conține informații despre disponibilitatea utilităților. Delegatul are responsabilitatea de a verifica situația reală din teren înainte de depunerea ofertei și de a asigura racordarea la

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					sarcina Delegatului, inclusiv impactul financiar asupra planului de mobilizare.	utilități în perioada de mobilizare.
3	Punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor concesionate	Pot apărea dificultăți privind funcționarea echipamentelor și utilajelor concesionate.		100%	Delegatul va suporta costurile pentru punerea în funcțiune, reparațiile și întreținerea inițială a utilajelor și echipamentelor concesionate, în limita valorii asumate în propunerea financiară. Nu există posibilitatea de rambursare sau suplimentare a tarifului contractat.	Conform documentației de atribuire, informațiile referitoare la echipamentele și utilajele concesionate sunt deja disponibile. Delegatul trebuie să verifice situația acestora în teren și să asigure punerea lor în funcțiune în perioada de mobilizare, respectând valoarea inclusă în propunerea financiară.
4	Instalațiile de gestionare a deșeurilor nu au fost prevăzute cu toate echipamentele, utilajele și dispozitivele necesare operării	Nu există echipamentele necesare, făcând dificilă sau chiar imposibilă operarea conformă.		100%	Delegatul suportă toate cheltuielile aferente verificării, remedierii și punerii în funcțiune. Nu există posibilitatea ajustării tarifarilor sau recuperării costurilor.	Aceste aspecte trebuie rezolvate încă din faza de ofertare. Documentația de atribuire (Călețul de sarcini) include informații cu privire la infrastructura concesionată și punerea în funcțiune a acestora. Pe parcursul realizării ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren. În perioada de mobilizare Delegatul trebuie să asigure punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor concesionate cu încadrarea în valoarea inclusă în propunerea financiară.
5	Contestarea activității de către populația rezidentă din vecinătate	După punerea în exploatare a instalațiilor poate apărea și se poate amplifica în timp		100%	Delegatul suportă costurile pentru studii, expertize, avocați și măsuri tehnice necesare	Delegatul trebuie să respecte măsurile impuse prin Autorizația de mediu privind reducerea/minimizarea

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		nemulțumirea populației față de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții. Acestea pot ajunge la situații conflictuale și litigii. Această categorie de risc nu se referă la operarea neconformă a instalațiilor, situație în care Delegatul devine responsabil.			reducerii impactului. Cheltuielile nu pot fi transferate către Autoritatea Contractantă și nu justifică modificarea tarifelor.	impactului activităților desfășurate asupra sănătății populației. În cazul în care se observă încălcări ale acestor măsuri, Delegatul trebuie să asigure resursele necesare efectuării studiilor și expertizelor necesare, precum și implementarea măsurilor de control/eliminare/minimizare a efectelor acestor încălcări.
6	Securitatea amplasamentului – furt și vandalizare	Acțiuni de furt și vandalism pun în pericol execuția contractului.		100%	Delegatul acoperă toate costurile pentru pază, securitate și eventualele daune. Recuperarea costurilor suplimentare este posibilă doar dacă dovedește că autoritățile competente nu și-au exercitat atribuțiile legale (situație dificil de probat).	Delegatul este în totalitate responsabil de asigurarea pazei și integrității bunurilor în limita amplasamentului predat în operare. Delegatul poate fi îndreptățit să ceară recuperarea costurilor suplimentare numai dacă poate demonstra că autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fără a putea invoca o modificare a tarifului.
ETAPA 1 - COMPONENTA OPERAȚIONALĂ						
A. SERVICII DE OPERARE TMB SÂNPUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Preturile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubritate Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare.	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare.
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		de întreținere și reparații				utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a veniturilor încasate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/ utilaje și angajarea de personal suplimentar, după caz
11	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mici decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului	50%	50%	Scăderea cantității de deșeuri duce în mod direct la scăderea veniturilor încasate	În situația în care se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică față de cantitatea estimată la data contractării, Delegatul este îndreptățit să solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza conform Ordin ANRSC 640/2022
12	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în TMB	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi tratate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la TMB	50%	50%	Este necesară tratarea mecano-biologică a acestor deșeuri sau tratarea/eliminarea lor în alte instalații, după caz	Deșeurile vor fi transferate de Operatorul TMB și transportate, pe cheltuiala sa, la alte instalații de tratare/valorificare, respectiv la DDN
13	Fluctuația pieței materialelor valorificabile	Veniturile realizate din valorificarea materialelor tratate mecano-biologic pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme)	50%	50%	Veniturile obținute vor fi transferate la Delegatar, prin scăderea acestora pe factura emisă de către operatorul TMB. Scăderea veniturilor rezultate din valorificarea deșeurilor tratate duce implicit la scăderea veniturilor	Delegatul este obligat să elaboreze o strategie de marketing pentru deșeurile reciclabile obținute în urma tratării mecano-biologice, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a acestor materiale reciclabile, valorificabile energetic, la cele mai bune prețuri de pe piață

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					incasate de unitatea administrativ teritorială.	
B. SERVICII DE OPERARE DDN SÂNPAUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existenta unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						salubritate Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului, Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în DDN sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în DDN sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la umplerea celulei, producerii de legivă și gaze necesare a fi tratate de către operator cu instalații/ echipamente specializate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei
11	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în DDN	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la DDN	50%	50%	Este necesară depozitarea tuturor nepericuloase acceptate	Deșeurile care nu se încadrează în Anexa 1 la Autorizația Integrată de Mediu vor fi refuzate de Operatorul DDN

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
12	Cuantumul fondului pentru închidere și post-inchidere este subevaluat	Fondul pentru închidere și post-inchidere a fost subevaluat. În consecință nu există suficiente resurse financiare necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere	90%	10%	Lipsa resurselor financiare suficiente pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere	Cuantumul fondului este stabilit și aprobat de autoritatea contractantă. Operatorul are obligația de a alimenta trimestrial fondul, iar diferențele sunt suportate de delegatar fără posibilitatea de a invoca daune din partea concesionarului.
13	Fondul pentru închidere și post-inchidere nu este alimentat	Nu sunt acumulate resursele necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere	0%	100%	Întârzieri în realizarea lucrărilor de închidere și nerespectarea obligațiilor de mediu	Operatorul are obligația exclusivă de a alimenta fondul. În caz de nerespectare, autoritatea contractantă poate aplica clauze penale sau chiar rezilierea contractului.
14	Operarea neconformă a depozitului de deșeuri	Operatorul nu respectă manualul de operare și întreținere, precum și actele de reglementare emise de autoritățile competente	0%	100%	Amenzi, sancțiuni, creșteri de costuri și eventuale litigii	Operatorul suportă integral responsabilitatea și costurile conformării. Nicio solicitare de rambursare a cheltuielilor și nicio ajustare de tarif nu pot fi invocate pentru conformare.

5.3. Nivelul de transfer al riscurilor către operator

În temeiul art. 6 din Legea nr. 100/2016, calificarea delegării ca **concesiune de servicii** depinde de transferul către operator a unei părți semnificative a **riscului de operare** (cerere și/sau disponibilitate), astfel încât, în condiții normale de exploatare, **recuperarea costurilor și a investițiilor să nu fie garantată**.

Modalitatea de delegare prin gestiune delegată pentru TMB Sânpaul și DDN Sânpaul respectă condițiile asociate riscului de operare, întrucât remunerarea este legată de **cantitățile reale** și de **performanța efectivă** a instalațiilor, iar ajustările/modificările de tarif sunt permise numai în condițiile și procedurile reglementate de ANRSC (ajustare cu IPC; modificare la șocuri de cost, schimbări legislative sau variații de volum peste $\pm 10\%$ față de programatul anterior).

Categoria de risc	Observații operative și juridice
Tehnic	Execuția, echipamentele, punerea în funcțiune și utilitățile sunt în sarcina operatorului (100%); proiectarea este preponderent la operator, cu verificare la delegatar; neprevăzutele geotehnice se tratează ca impreviziune/contingentă, cu partajare limitată.
Financiar	Inflația/costurile curente și alimentarea fondului de închidere sunt la operator; bugetele publice și cuantumul fondului de închidere rămân la delegatar; lichiditatea este partajată prin termene și penalități; insolvența este împărțită cu step-in/reziliere. Ajustare/modificare tarif conform Ordinului 640/2022.
Operare	Cererea (cantități la TMB/DDN și la compostare) este la operator; disponibilitatea/indicatori de performanță (ore de funcționare, calitatea fracțiilor, tratarea levigatului, captarea/arderea biogazului) este integral la

Categoria de risc	Observații operative și juridice
	operator, cu abatament/penalități; controlul la poartă este partajat prin proceduri de recepție și redirectionare. Pragul de $\pm 10\%/3$ luni declanșează modificarea de tarif pe variații de volum.
Juridic	Autorizarea de operare (costuri/întârzieri inerente evaluării la ofertare) este la operator; avizele pe flux sunt gestionate tehnic de operator cu sprijin instituțional al delegatarului; achizițiile/contestațiile sunt la delegatar; modificările legislative și forța majoră sunt partajate echilibrat.
Mediu și social	Conformarea de mediu revine operatorului; aducerea la conformitate nu dă drept la majorări de tarif; incidentele de transport și securitatea amplasamentului sunt la operator; relația cu comunitatea se gestionează prin măsuri din AIM și planuri de reducere a impactului.

Pentru riscurile care definesc natura concesiunii (cerere și disponibilitate), transferul către operator este mult mai semnificativ față de riscurile asumate de către Delegatar, ceea ce indică o expunere reală la fluctuațiile pieței și la performanța instalațiilor. La nivel agregat, chiar ținând cont de componentele bugetare/instituționale rămase la delegatar, ansamblul proiectului reflectă un transfer semnificativ de risc către operator, conform exigenței legale.

5.4. Justificarea încadrării contractului ca contract de concesiune

În conformitate cu prevederile **art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016**, contractul propus se califică drept **contract pe termen lung**, întrucât se încheie pe o perioadă mai mare de 5 ani și cuprinde atât durata de execuție a lucrărilor aferente (în măsura în care acestea sunt incluse, precum construcția Celulei 2), cât și durata de prestare a serviciilor de tratare mecanico-biologică și eliminare prin depozitare. Această structură contractuală este necesară pentru a permite operatorului economic (delegatul) să-și recupereze investițiile și costurile de operare și să obțină un **profit rezonabil**, conform reglementărilor legale. Procedura de atribuire a contractului se va realiza prin **licitație deschisă**, conform **art. 51 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**. Autoritatea contractantă având obligația de a publica un anunț de concesiune, potrivit art. 63, prin care se solicită depunerea de oferte de către operatorii economici interesați.

Elementul determinant pentru calificarea juridică a contractului îl reprezintă **transferul riscului de operare către concesionar**, în conformitate cu **art. 6 din Legea nr. 100/2016**.

Astfel:

- operatorul va fi expus la riscuri generate de evenimente care nu se află sub controlul părților;
- activitatea implică expunerea la fluctuațiile pieței (costuri de operare, variații de tarife, modificări ale fluxurilor de deșeuri, schimbări legislative și de mediu);
- concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor de investiții și de operare, întrucât veniturile sale depind de volumele efectiv tratate/eliminate și de tarifele aprobate.

Riscul de operare se manifestă sub ambele forme prevăzute de lege:

- **riscul de cerere** – privind variația cantităților de deșeuri municipale ce intră în instalațiile TMB și în depozit, cu influență directă asupra veniturilor concesionarului;
- **riscul de ofertă** – privind capacitatea operatorului de a furniza serviciile în condiții de continuitate și calitate, asumând costurile și riscurile aferente funcționării și întreținerii instalațiilor.

Conform **art. 7 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**, atribuirea contractului pe termen lung prin concesiune este justificată de necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod. Studiul de oportunitate demonstrează că autoritatea contractantă nu are capacitatea tehnică și financiară de a presta direct serviciile de tratare și depozitare, iar transferul către un operator privat, prin concesiune, asigură durabilitatea și eficiența economică a gestiunii serviciului.

În plus, potrivit **art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016**, analiza efectuată relevă că o parte semnificativă a riscului de operare – atât riscul de cerere, cât și riscul de ofertă – este transferată operatorului. Această împrejurare confirmă că încadrarea juridică a contractului este de **concesiune de servicii**, și nu de achiziție publică clasică.

Prin urmare, contractul ce urmează a fi atribuit pentru tratarea mecanico-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș este un **contract pe termen lung**, în sensul Legii nr. 100/2016, întrucât:

- are ca obiect exploatarea unor lucrări și prestarea unor servicii de utilitate publică;

- se încheie pe termen lung, pentru a permite concesionarului recuperarea investițiilor și obținerea unui profit rezonabil;
- veniturile operatorului provin din exploatarea serviciului și nu dintr-o plată fixă a delegatarului;
- riscul de operare este transferat în mod semnificativ concesionarului, acesta fiind expus la fluctuațiile pieței și la imposibilitatea de a-și recupera integral costurile în condiții neprevăzute.

Această justificare se aliniază jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (cauzele C-206/08 Eurawasser¹⁴ și C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns¹⁵) care consacră distincția dintre concesiune și contractul de servicii în funcție de transferul riscului de operare.

În urma studierii celor două cauze, prin extrapolare la prezentul contract de delegare, extragem următoarele argumente:

1. **Cu privire la structura veniturilor și riscul de cerere**

Remunerația operatorului provine din **exploatarea serviciului** (tarife aplicate cantităților efectiv tratate/depozitate), nu dintr-o plată fixă a delegatarului. Cantitățile pot fluctua, iar venitul nu este garantat — exact situația în care, potrivit **Eurawasser**, există **transferul riscului de exploatare** necesar calificării ca **concesiune de servicii**.

2. **Cu privire la riscul de disponibilitate/operațional**

Performanța și disponibilitatea instalațiilor (TMB, levigat, biogaz, DDN) sunt la operator (KPI, abatament). Conform raționamentului din cele două hotărâri, faptul că **operatorul suportă consecințele economice** ale nerealizării/indeplinirii parțiale a serviciului **confirmă natura de concesiune** (riscul de ofertă este la concesionar).

3. **Cu privire la reglementare/limitări tarifare**

Chiar dacă tarifele sunt reglementate și există obligații publice (asimilabil contextului din utilități din **Eurawasser**), concesiunea rămâne concesiune **dacă operatorul poartă un risc real** (încasări dependente de volum/performanță, costuri operaționale expuse pieței).

4. **Cu privire la durata contractului și procedura de atribuire aplicabilă**

Contractul se încheie **pe termen lung** (perioadă care depășește 5 ani, include perioada de proiectare, execuție și operarea serviciilor de salubritate), prin **licitație deschisă** cu publicarea anunțului de concesionare. Analiza de risc din prezentul studiu confirmă transferul semnificativ, așa cum reiese și din jurisprudența invocată.

În concluzie, în raport cu analiza cadrului normativ și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, rezultă fără echivoc că atribuirea prin delegare a serviciului de tratare mecanico-biologică și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș se realizează printr-un contract de concesiune pe termen lung, în sensul art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016. Acesta va fi încheiat pe un termen lung, de minimum 5 ani, incluzând, după caz, și durata de proiectare și execuție a lucrărilor aferente, precum și durata de prestare a serviciilor de operare și gestionare a instalațiilor existente (TMB și DDN). Durata contractului este stabilită astfel încât operatorul să poată asigura investițiile necesare, să suporte o parte semnificativă a riscului de operare și, în același timp, să obțină un profit rezonabil, în condițiile legii și ale reglementărilor aplicabile în vigoare.

¹⁴ Sursa:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78174&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cld=17544595>

¹⁵ Sursa:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74994&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cld=17545260>

Capitolul 6. Analiza aspectelor de mediu

6.1. Conformarea cu legislația de mediu aplicabilă (națională și europeană)

Contractul de delegare se desfășoară în cadrul normativ național și european privind protecția mediului, fiind supus obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare: Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubritate, OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, precum și reglementărilor europene relevante, în special Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor aplicabile tratării mecanico-biologice și depozitării. Operatorul are obligația de a respecta toate condițiile de conformare prevăzute în autorizațiile de mediu, autorizațiile integrate de mediu și avizele emise de autoritățile competente. Neconformarea atrage sancțiuni directe din partea autorităților, inclusiv penalități contractuale și posibilitatea rezilierii contractului de delegare.

6.2. Impactul asupra resurselor naturale și reducerii emisiilor de GES

Implementarea contractului are efecte directe asupra resurselor naturale și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin:

- utilizarea eficientă a terenului, prin extinderea capacității de depozitare la Celula 2 și închiderea controlată a Celulei 1;
- reducerea emisiilor de metan prin captarea și valorificarea biogazului;
- gestionarea corespunzătoare a levișului, pentru protecția apelor de suprafață și subterane;
- creșterea gradului de colectare separată și reciclare, ceea ce conduce la scăderea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate și, implicit, la reducerea emisiilor generate prin fermentație anaerobă.

Prin aceste măsuri, proiectul contribuie la obiectivele climatice ale României și ale Uniunii Europene, în concordanță cu Strategia Europeană pentru neutralitate climatică.

6.3. Contribuția la obiectivele de reciclare, valorificare energetică și reducerea depozitării

Conform legislației în vigoare, operatorul trebuie să asigure atingerea următoarelor obiective¹⁶:

- reciclarea a minimum 50% din deșeurile municipale până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035;
 - reducerea deșeurilor biodegradabile depozitate la maximum 35% din nivelul anului 1995, obiectiv valabil încă din 2023;
 - valorificarea energetică a minimum 15% din deșeurile municipale generate, prin procese de tratare mecanico-biologică și alte tehnologii de valorificare;
 - depozitarea exclusivă a deșeurilor în instalații conforme, cu respectarea condițiilor tehnice și de mediu.
- Aceste obiective vor fi transpuse în indicatori de performanță monitorizați periodic prin rapoarte către autoritatea contractantă și către AFM.

6.4. Măsuri de prevenire și control al poluării (levigat, biogaz, praf, zgomot)

Pentru prevenirea și controlul poluării generate de operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor, operatorul este obligat să implementeze un set de măsuri integrate:

¹⁶ Decizia Comisiei 2011/753/UE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011D0753>.

- **Levigat:** colectarea și tratarea levigatului în instalații dedicate, monitorizarea permanentă a calității apelor și evitarea infiltrațiilor în sol;
- **Biogaz:** captarea și arderea/valorificarea energetică a biogazului rezultat din descompunerea deșeurilor, cu monitorizarea continuă a emisiilor de metan;
- **Praf:** reducerea emisiilor de praf prin acoperirea și umezirea suprafețelor de lucru, precum și prin întreținerea căilor de acces;
- **Zgomot:** limitarea nivelului de zgomot prin întreținerea utilajelor, folosirea de echipamente conforme cu standardele europene și monitorizarea periodică a nivelului fonic.

Capitolul 7. Analiza aspectelor sociale și instituționale

7.1. Beneficiile sociale ale proiectului (sănătate publică, calitatea mediului, acceptabilitate socială)

Implementarea proiectului aduce beneficii directe comunităților din județul Mureș, în primul rând prin reducerea impactului negativ al deșeurilor asupra sănătății publice. Tratarea și depozitarea controlată limitează riscul de poluare a apelor subterane și de suprafață, a solului și a aerului, prevenind apariția bolilor asociate gestionării neconforme a deșeurilor. Calitatea mediului este îmbunătățită prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea cantităților depozitate și creșterea gradului de reciclare și valorificare energetică.

În același timp, acceptabilitatea socială a proiectului se fundamentează pe un cadru transparent de consultare publică și campanii de informare derulate de ADI „Ecolect Mureș”, care sprijină schimbarea comportamentului populației în favoarea colectării separate și respectării obligațiilor de mediu.

7.2. Impact asupra ocupării forței de muncă și transferului de competențe

Pe durata implementării proiectului (construcția Celulei 2, lucrările de închidere a Celulei 1 și modernizarea infrastructurii existente, închiderea Celulei 2) se creează locuri de muncă temporare pentru personal calificat și necalificat. Ulterior, în faza de operare, proiectul asigură locuri de muncă stabile pentru activitățile de sortare, tratare mecanico-biologică, depozitare și monitorizare post-inchidere.

Pe lângă beneficiile cantitative privind ocuparea, proiectul are și o dimensiune calitativă: operatorul concesionar are obligația de a implementa programe de instruire și formare profesională, transferând competențe moderne în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv pe teme de operare a instalațiilor, monitorizare a emisiilor, siguranță operațională și respectare a standardelor europene de mediu.

7.3. Rolul instituțional al autorităților implicate

Consiliul Județean Mureș are rolul de **proprietar al infrastructurii** de management integrat al deșeurilor, deținând în domeniul public al județului atât clădirile administrative și hala de tratare mecanică TMB, cât și amplasamentele aferente Celulei 1 și viitoarei Celule 2 de depozitare. CJ finanțează și contractează documentațiile tehnico-economice și are responsabilitatea de a asigura întreținerea infrastructurii de bază, pe care o pune la dispoziția sistemului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” acționează ca **autoritate contractantă**, mandatată prin hotărârile autorităților deliberative ale UAT-urilor membre. ADI „Ecolect Mureș” are ca obiectiv organizarea, reglementarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate, precum și realizarea proiectelor de investiții publice destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii. În temeiul legislației privind proiectele SMIDS finanțate din fonduri europene, delegarea serviciilor de salubritate, inclusiv a operării instalațiilor TMB și DDN aflate în proprietatea județului, se face exclusiv prin intermediul ADI „Ecolect Mureș”.

Delegatul (concesionarul/operatorul economic) are obligația de a presta serviciile delegate, asumându-și **riscul de operare** conform Legii nr. 100/2016. Acesta exploatează instalațiile puse la dispoziție de CJ, în baza contractului de concesiune atribuit de ADI „Ecolect Mureș”, și are responsabilitatea respectării indicatorilor de performanță, a legislației de mediu și a condițiilor contractuale, având dreptul la obținerea unui profit rezonabil.

Astfel, arhitectura instituțională este una tripartită: CJ – proprietar al infrastructurii, ADI „Ecolect Mureș” – autoritate contractantă și organizator al serviciului, operator delegat – concesionar responsabil de prestarea efectivă a serviciului și de asumarea riscului economic.

7.4. Mecanisme de monitorizare și control al operatorului

Mecanismele de monitorizare și control au ca scop asigurarea transparenței, performanței și conformității serviciului delegat. Printre acestea se regăsesc **obligativitatea operatorului** de a transmite rapoarte periodice tehnice, de mediu și financiare către ADI „Ecolect Mureș” și Consiliul Județean; **audituri și inspecții** realizate de ADI „Ecolect Mureș”, CJ sau de autoritățile de mediu, inclusiv inspecții inopinate; **stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță** privind colectarea, reciclarea, tratarea și depozitarea, corelați cu obiectivele naționale și europene; **aplicarea unui sistem gradual de penalități contractuale** pentru neîndeplinirea obligațiilor (amenzi, reducerea tarifelor, reținerea garanției de bună execuție, până la rezilierea contractului). Aceste mecanisme întăresc rolul instituțional al ADI „Ecolect Mureș” ca autoritate contractantă și garantează faptul că operatorul delegat respectă atât interesele comunităților locale, cât și obligațiile asumate prin legislația națională și europeană.

Capitolul 8. Structura concesiunii

8.1. Durata propusă a concesiunii și justificarea acesteia

Durata propusă a concesiunii

Se propune o **durată totală de 10 ani** pentru contractul de concesiune, care acoperă concomitent operarea **STMB** și **DDN**, cu următorul calendar agregat (raportat la T0 – ordinul de începere a mobilizării):

- **Luna 1–6 (T0+6):** perioadă de mobilizare (pentru ambele obiective) și proiectare.
- **STMB – Ipoteza 1 (Luna 7–12):** operare în configurația actuală **în paralel** cu execuția lucrărilor de re tehnologizare.
- **STMB – Ipoteza 2 (din Luna 13 până la final):** operare în configurația **re tehnologizată** (durată de operare efectivă **9 ani**).
- **DDN – Ipoteza 1 (Luna 7–24):** operare prin **Celula nr. 1** (18 luni).
- **DDN – Ipoteza 2 (din Luna 25 până la final):** operare prin **Celula nr. 2** (durată de operare efectivă **8 ani**).




Fig. 13. Graficul Contractului de Concesiune

Corelarea duratei cu parametrii tehnico-economici

a) Durata de viață a capacităților

- **DDN (Celula nr. 2):** durata de operare rezultată din dimensionare este de **8 ani** (la $Q \approx 115.000 \text{ t/an}$), cu rezervă tehnică adecvată pentru variații ale gradului de compactare sau
- **STMB:** durata de operare în regim re tehnologizat este de **9 ani** (după cele 6 luni de operare în configurația actuală), în linie cu ciclul tehnico-economic al echipamentelor noi.

b) Perioada de amortizare a investițiilor (amortizare liniară, pe durata de operare)

- **STMB – Retehnologizare:** $VTI_STMB = 6.835.000 \text{ lei (fără TVA)} \rightarrow \approx 759.444 \text{ lei/an pe 9 ani}$.
- **DDN – Celula nr. 2:** $VTI_C2 = 58.718.711 \text{ lei (fără TVA)} \rightarrow \approx 7.339.839 \text{ lei/an pe 8 ani}$.

Durata totală de 10 ani permite finalizarea mobilizării și a construcției, asigurând apoi **ferestre de operare** suficiente (9 ani STMB / 8 ani Celula 2) pentru **recuperarea integrală** a investițiilor prin amortizare liniară.

c) Recuperarea cheltuielilor financiare și a profitului rezonabil

- **Cheltuieli financiare – metoda riguroasă (pentru ambele investiții):** dobândă calculată la **soldul efectiv** ($r = 6,5\%/an$), cu **comision de acordare 1%** recunoscut **integral în anul 1** de operare a capacității nou create; cheltuiala financiară scade progresiv odată cu rambursarea principalului.
- **Profitul:** se aplică **7% (ferm)**, în concordanță cu principiul remunerației rezonabile pentru operator, integrat în structura tarifului.

Prin suprapunerea etapelor (mobilizare → execuție → operare), durata de 10 ani **netezeste profilul anual al costurilor**: vârful financiar inițial (comision + dobândă mai mare la început) este urmat de o **trajectorie descendentă** a cheltuielilor financiare, în timp ce amortizarea rămâne **constantă**, permițând o **structură tarifară stabilă**.

Argumente de sustenabilitate și predictibilitate (Operator & Delegatar)

- **Convergență tehnico-economică:** fereastra de **9 ani (STMB)** și **8 ani (Celula 2)** este aliniată cu ciclurile de viață și cu volumele/an prognozate, evitând atât sub-amortizarea, cât și prelungirile nejustificate.
- **Bancabilitate & risc gestionabil:** metoda financiară riguroasă reflectă mecanismul real al creditului; riscul de lichiditate este **maxim la început** și **se reduce ulterior**, ceea ce crește bancabilitatea proiectului și transparența față de finanțatori.
- **Stabilitatea tarifară:** amortizare liniară + cheltuieli financiare descrescătoare + profit 7% → **predictibilitate** pentru utilizatori și **vizibilitate** pentru operator.
- **Continuitatea serviciului:** etapele sunt **secvențiate** (STMB operează și în timpul re tehnologizării; DDN trece din Celula 1 în Celula 2 fără întreruperi), eliminând riscul de disrupții.
- **Guvernanță și control:** durata de 10 ani este suficientă pentru **monitorizarea performanței**, calibrarea mecanismelor de ajustare tarifară și **alocarea clară a riscurilor** între părți.

Concluzie:

Durata propusă de 10 ani este **necesară și suficientă** pentru a:

- (i) implementa investițiile (re tehnologizare STMB și construire Celula 2),
- (ii) asigura **operarea efectivă pe 9 ani (STMB) și 8 ani (Celula 2)**,
- (iii) **recupera integral** amortizarea, **acoperi cheltuielile financiare** calculate riguros și **realiza profitul de 7%**,
- (iv) menține **stabilitatea și suportabilitatea** tarifelor, cu predictibilitate atât pentru **operator**, cât și pentru **delegatar**.

8.2. Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor

Structura financiară a concesiunii are la bază principiile economice și financiare aplicabile atât pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul, cât și pentru Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN).

Durata totală de 10 ani a contractului de concesiune permite atât implementarea etapelor investiționale, cât și recuperarea acestora prin mecanisme de amortizare, în condiții de sustenabilitate financiară și predictibilitate tarifară.

a) Structura investițională – STMB

Valoarea totală a investiției pentru re tehnologizarea STMB (VTI_STMB) este estimată la **6.835.000 lei (fără TVA)**, structurată pe următoarele componente:

- **Proiectare și asistență tehnică:** $\approx 10\%$ (683.500 lei);
- **Organizare de șantier și cheltuieli conexe:** $\approx 2\%$ (136.700 lei);
- **Probe tehnologice și teste:** $\approx 3\%$ (205.050 lei);
- **Investiția de bază (echipamente, utilaje, lucrări):** $\approx 85\%$ (5.809.750 lei).

Investiția se amortizează **liniar pe 9 ani**, începând cu luna 13 de la T0 (după finalizarea lucrărilor de re tehnologizare).

b) Structura investițională – DDN

Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 (VTI_C2) este estimată la **58.718.711 lei (fără TVA)**, structurată pe următoarele componente:

- **Proiectare și asistență tehnică:** ≈ 4,4% (2.569.197 lei);
- **Organizare de șantier și cheltuieli conexe:** ≈ 1,9% (1.099.599 lei);
- **Asigurarea utilităților (post TRAF0):** ≈ 1,4% (800.000 lei);
- **Investiția de bază:** ≈ 92,3% (54.179.915 lei);
- **Probe tehnologice și teste:** ≈ 0,1% (70.000 lei).

Investiția se amortizează **liniar pe 8 ani**, începând cu luna 25 de la T0 (după finalizarea construcției Celulei nr. 2).

c) Cheltuieli financiare

Pentru ambele obiective, cheltuielile financiare se determină conform **metodei riguroase**, respectiv:

- **dobânda anuală ($r = 6,5\%$) calculată la soldul nerecuperat al investiției**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării;
- **comision de acordare de 1% din valoarea creditului**, recunoscut integral în primul an de operare a fiecărei investiții.

Această abordare reproduce fidel mecanismul real de funcționare a creditului bancar și asigură corelarea dintre structura tarifară și efortul financiar suportat de operator.

d) Profit

La ambele investiții se aplică o cotă de profit de **7%**, conform principiului remunerației rezonabile și prevederilor contractuale.

e) Integrarea financiară a concesiunii

Structura financiară preliminară a concesiunii integrează cele două fluxuri investiționale (retehnologizare STMB și construirea Celulei nr. 2 DDN) într-un cadru unitar. Amortizarea liniară, cheltuielile financiare calculate riguros și profitul de 7% se reflectă cumulativ în tariful de operare, împreună cu redevența și fondul de închidere aferente DDN.

Această integrare asigură:

- **recuperarea integrală a investițiilor** pe durata contractului,
- **predictibilitatea tarifară** prin netezirea profilului financiar,
- **echilibrul economic al concesiunii**, în beneficiul ambelor părți contractante.

Tabel 62 – Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor

Componentă	STMB (retehnologizare)	DDN (Celula nr. 2)	Concesiunea totală
Valoare totală investiție (fără TVA)	6.835.000 lei	58.718.711 lei	65.553.711 lei
Structură investiție	- Proiectare + AT: 10% (683.500 lei) - Organizare șantier: 2% (136.700 lei) - Probe tehnologice: 3% (205.050 lei) - Investiția de bază: 85% (5.809.750 lei)	- Proiectare + AT: 4,4% (2.569.197 lei) - Organizare șantier: 1,9% (1.099.599 lei) - Utilități (post TRAF0): 1,4% (800.000 lei) - Investiția de bază: 92,3% (54.179.915 lei) - Probe tehnologice: 0,1% (70.000 lei)	Integrare cumulativă a ambelor obiective
Durata de amortizare	9 ani (din L13)	8 ani (din L25)	10 ani (contract unitar)
Amortizare anuală	≈ 759.444 lei/an	≈ 7.339.839 lei/an	≈ 8.099.283 lei/an
Cheltuieli financiare	Metoda riguroasă: - dobândă la sold (6,5%/an) - comision 1% (68.350 lei) în primul an	Metoda riguroasă: - dobândă la sold (6,5%/an) - comision 1% (587.187 lei) în primul an	Integrarea valorilor ambelor obiective
Profit (7%)	aplicat la costuri totale	aplicat la costuri totale	aplicat la costuri totale
Particularități	Operare în două etape: 6 luni înainte de retehnologizare, apoi 9 ani după	Operare în două etape: 18 luni Celula nr. 1, apoi 8 ani Celula nr. 2	Contract unitar 10 ani, fluxuri sincronizate
Integrare în tarif	OPEX + amortizare + chelt. financiare + profit	OPEX + amortizare + chelt. financiare + redevență + fond de închidere + profit	Tarif consolidat la nivel de concesiune

8.3. Model preliminar de repartizare a riscurilor

Prezentul capitol are ca obiect realizarea unei **analize aprofundate a repartizării riscurilor esențiale**, distinct de analiza generală realizată în Capitolul 6 asupra ansamblului riscurilor proiectului, în vederea **demonstrării caracterului de fezabilitate al proiectului și a fundamentării încadrării acestuia în categoria contractelor de concesiune**, în sensul și conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

Conform art. 6-8 din Legea nr. 100/2016, esența concesiunii constă în transferul către concesionar a unei părți semnificative a **riscului de operare**, inclusiv a riscurilor de cerere și de ofertă, astfel încât concesionarul nu beneficiază de garanții privind recuperarea costurilor investiționale și operaționale. În acest sens, analiza de mai jos prezintă în mod explicit repartiția riscurilor pentru cele două obiective majore ale proiectului:

- **Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** din Sânpaul
- **Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)** – Celula nr. 2 și activitățile de eliminare asociate

Această analiză are rolul de a demonstra că proiectul implică transferul efectiv al riscului de operare către concesionar, în acord cu legislația concesiunilor, și nu se încadrează într-un contract de achiziție publică.

8.3.1. Repartizarea riscurilor – Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)

Categorii de riscuri analizate:

1. Riscuri juridice și instituționale
2. Riscuri tehnice și de operare
3. Riscuri financiare și comerciale
4. Riscuri de mediu și sociale

Tabel 63 – Matricea riscurilor pentru STMB

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
1	Întârzieri la proiectare și autorizare	Pot exista întârzieri în obținerea autorizațiilor, avizelor sau în etapa de proiectare, ceea ce poate conduce la costuri suplimentare.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să analizeze atent cerințele și să planifice obținerea avizelor în termenele legale. Costurile suplimentare sunt suportate de Operator, fără drept de ajustare tarifară. ADI sprijină prin coordonare instituțională.
2	Depășiri de costuri în re tehnologizare	Investiția de re tehnologizare poate necesita cheltuieli peste nivelul estimat inițial (ex. utilaje suplimentare, creșteri de prețuri).	10%	90%	Risc de ofertă	Operatorul suportă diferențele de cost prin eficientizare și management financiar. ADI validează doar lucrările strict necesare. Nu se acceptă ajustare tarifară pentru costuri suplimentare nejustificate.
3	Întârzieri în execuția lucrărilor de re tehnologizare	Termenele pentru punerea în funcțiune a STMB modernizat pot fi depășite.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să asigure planificarea realistă și mobilizarea resurselor necesare. STMB re tehnologizat trebuie să fie operabil din Luna 13 de la momentul T0. ADI monitorizează progresul și aplică penalități pentru întârzieri.
4	Performanță tehnologică insuficientă după re tehnologizare	Stația modernizată nu atinge indicatorii de performanță stabiliți (eficiența tratării, reducerea	0%	100%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde integral de atingerea indicatorilor. Neatingerea acestora atrage sancțiuni și/sau rezilierea contractului.

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
		biodegradabilului etc.).				
5	Fluctuații ale cantităților de deșeuri recepționate	Cantitățile reale pot fi mai mici sau mai mari decât cele estimate, afectând dimensionarea procesului tehnologic și veniturile.	30%	70%	Risc de cerere	Dacă diferența depășește $\pm 10\%$ față de estimările inițiale, tariful se ajustează conform contractului. Operatorul trebuie să gestioneze variațiile normale de piață. În situația în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri cu mai mult de 10% față de cantitatea medie lunară aferentă cantității programate din fundamentarea anterioară, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea deșeurilor. Potențiala pierdere suportată de Delegat până la aprobarea noului tarif nu poate fi recuperată contractual, modificarea tarifului neavând caracter retroactiv.
6	Creșterea prețurilor la utilități (energie, apă)	Costurile de operare pot crește semnificativ față de nivelul prognozat.	40%	60%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul implementează măsuri de eficiență energetică. ADI poate aproba ajustarea tarifară dacă depășirea este cauzată de factori macroeconomici (inflație, taxe).
7	Schimbări legislative și de reglementare	Modificări de legislație (deșeuri, mediu, fiscalitate) pot impune costuri suplimentare Operatorului.	50%	50%	Risc partajat	ADI și Operator negociază ajustarea contractului. Dacă schimbările sunt specifice proiectului → suport Operator. Dacă sunt generale (taxe, contribuții) → suport comun, prin ajustarea tarifelor.
8	Impact asupra mediului / opoziție comunitate	Activitatea STMB poate genera opoziție socială sau probleme de mediu.	20%	80%	Risc cumulat (cerere și ofertă)	Operatorul respectă autorizațiile de mediu și implementează măsuri de reducere a impactului. ADI sprijină în relația cu autoritățile și comunitatea locală.
9	Forță majoră (cutremur, incendiu, alte calamități)	Evenimente externe pot afecta funcționarea stației.	50%	50%	Risc extern (neutru)	Riscul se gestionează prin clauza de forță majoră și polițe de asigurare. Ambele părți colaborează pentru reluarea activității.
TOTAL alocare riscuri cu impact major în proiect			22%	78%	Majoritatea riscurilor sunt asumate de Operator, ceea ce confirmă natura concesiunii	



Fig. 14. Repartizarea riscurilor STMB

8.3.2. Repartizarea riscurilor – Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)

Categorii de riscuri analizate:

1. Riscuri juridice și instituționale
2. Riscuri tehnice și de operare
3. Riscuri financiare și comerciale
4. Riscuri de mediu și sociale

Tabel 64 – Matricea riscurilor pentru DDN

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
1	Întârzieri la proiectarea și autorizarea Celulei 2	Pot apărea întârzieri în obținerea autorizațiilor, avizelor sau în etapa de proiectare, ceea ce poate conduce la decalarea calendarului de punere în funcțiune.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să planifice riguros și să mobilizeze resurse pentru finalizarea lucrărilor în termenul maxim de 18 luni. În situația în care Operatorul nu finalizează lucrările la termenul stabilit, acesta își asumă riscul identificării și utilizării unor soluții alternative de depozitare la alte depozite de deșeuri din alte județe, toate costurile suplimentare aferente transportului și eventualele tarife peste nivelul tarifului local de depozitare fiind considerate penalități contractuale pentru neexecutarea în termen a lucrărilor. ADI sprijină prin coordonare instituțională. Costurile suplimentare sunt suportate de Operator, fără ajustare tarifară.
2	Întârzieri în execuția lucrărilor la Celula 2	Construirea Celulei 2 poate depăși termenul maxim de 18 luni, afectând continuitatea depozitării.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde de mobilizare și managementul contractelor de lucrări. ADI monitorizează progresul și poate aplica penalități.
3	Depășiri de costuri	Costul real al lucrărilor și echipamentelor	10%	90%	Risc de ofertă	Operatorul suportă depășirile, cu excepția situațiilor de modificări legislative majore.

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
	construire Celula 2	poate depăși estimările inițiale.				ADI aprobă doar costurile strict justificate.
4	Capacitatea Celulei 1 insuficientă până la finalizarea Celulei 2	Volumul deșeurilor poate depăși capacitatea disponibilă a Celulei 1 în perioada de tranziție.	30%	70%	Risc de cerere	Operatorul gestionează fluxurile de deșeuri, iar ADI poate ajusta rutele sau direcționarea temporară a deșeurilor către alte depozite.
5	Fluctuații ale cantităților de deșeuri depozitate	Cantitățile reale pot fi diferite față de prognoze, afectând veniturile și capacitatea de depozitare.	30%	70%	Risc de cerere	Dacă diferența depășește $\pm 10\%$ față de estimări, tariful se ajustează conform contractului. Operatorul suportă variațiile normale.
6	Costuri neprevăzute de închidere și post-monitorizare	Fondul constituit poate fi subdimensionat față de necesarul real.	10%	90%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul este obligat să constituie și să alimenteze fondul. ADI verifică trimestrial și impune corecții pentru a se asigura că fondurile vor fi suficiente.
7	Performanță tehnică insuficientă a sistemelor de colectare levigat și biogaz	Instalațiile pot avea randamente sub nivelul prognozat.	0%	100%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde integral. Neîndeplinirea indicatorilor atrage sancțiuni și eventual rezilierea contractului.
8	Creșterea prețurilor la utilități (energie pentru pompare/epurare)	Costurile de operare pot depăși semnificativ estimările.	40%	60%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul implementează eficiență energetică. ADI poate aproba ajustări tarifare în caz de variații macroeconomice majore.
9	Schimbări legislative și de reglementare	Posibile modificări privind normele de mediu, fiscalitate sau contribuțiile la economia circulară.	50%	50%	Risc partajat	Dacă schimbările sunt generale → suport comun prin ajustare tarifară. Dacă sunt specifice operatorului → suport Operator.
10	Impact asupra mediului / opoziție comunitate	Depozitarea deșeurilor poate genera opoziție socială sau probleme de mediu (mirosuri, poluare).	20%	80%	Risc cumulat (cerere și ofertă)	Operatorul aplică măsuri de reducere a impactului și respectă autorizațiile. ADI susține relația cu comunitatea și autoritățile.
11	Forță majoră (cutremur, inundații, incendii)	Evenimente externe pot afecta integritatea Celulei 2 sau funcționarea depozitului.	50%	50%	Risc extern (neutru)	Se acoperă prin polițe de asigurare și clauza de forță majoră. Ambele părți colaborează pentru reluarea activității.
TOTAL alocare riscuri cu impact major în proiect			25%	75%	Majoritatea riscurilor sunt asumate de Operator, ceea ce confirmă natura concesiunii	




Fig. 15. Repartizarea riscurilor DDN

8.3.3. Repartizarea riscurilor majore pe durata proiectului

Pe baza analizei detaliate a riscurilor:

1. **Transferul riscului de operare** – atât pentru STMB, cât și pentru DDN, operatorul economic (Delegatul) își asumă partea semnificativă a riscurilor financiare, tehnice și operaționale, în concordanță cu **art. 6 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**.
2. **Expunerea la pierderi reale** – Operatorului nu i se garantează recuperarea integrală a costurilor. Veniturile depind de:
 - o volumul real de deșeuri (risc de cerere),
 - o performanța instalațiilor (risc de ofertă),
 - o evoluția tarifelor și a pieței (ex. utilități, valorificare materiale).
3. **Rolul limitat al Delegatarului (ADI)** – ADI sprijină procesul prin avizare, coordonare instituțională și monitorizare, dar nu își asumă obligații financiare directe privind operarea.
4. **Conformitatea legală** – analiza confirmă că este respectată cerința din **art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016** și din **HG nr. 867/2016**, potrivit căreia un contract este de concesiune atunci când riscul de operare este transferat semnificativ operatorului economic.

Prin urmare, proiectul nu poate fi încadrat ca achiziție publică (unde riscul ar rămâne preponderent la Autoritate), ci se califică în mod clar drept **contract de concesiune de servicii**, justificat economic, financiar și juridic.




Fig. 16. Repartizarea riscurilor în cadrul proiectului de concesiune

8.4. Obligațiile de investiții și modul de amortizare

În cadrul prezentului capitol sunt analizate investițiile majore cu impact determinant asupra structurii tarifare și a proiectului de concesiune, respectiv: **re tehnologizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** și **construirea Celulei nr. 2 la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)**. Acestea se tratează distinct de celelalte obligații investiționale aferente proiectului, și anume: lucrările de închidere a Celulei nr. 1, respectiv a Celulei nr. 2, după epuizarea capacității de depozitare. Obligațiile privind închiderea celor două celule au caracter condiționat, fiind corelate cu atingerea unor momente-cheie în exploatare:

- **Închiderea Celulei nr. 1** se va realiza etapizat, în baza Proiectului Tehnic pus la dispoziție de Beneficiar, odată cu epuizarea capacității de depozitare, finanțarea fiind asigurată din fondul de închidere și post-monitorizare constituit în acest scop.
- **Închiderea Celulei nr. 2** se va realiza, de asemenea, etapizat, conform Proiectului Tehnic, după atingerea unui grad de umplere de 75% a Celulei nr. 1 și, ulterior, la epuizarea capacității proprii de depozitare, finanțarea fiind susținută din același fond de închidere și post-monitorizare.

În consecință, aceste obligații nu generează cheltuieli investiționale imediate în sarcina Operatorului, ci doar responsabilitatea executării lucrărilor la momentele stabilite și a alimentării contului distinct cu sumele determinate de către Delegatar (inclusiv eventuale ajustări).

Toate obligațiile de investiții revin concesionarului, conform prevederilor contractului, recuperarea acestora urmând a se realiza prin **amortizare liniară** pe durata de viață utilă a fiecărei infrastructuri, în corelare cu durata concesiunii.

8.4.1. Investiția în re tehnologizarea STMB

- **Valoare totală:** 6.835.000 lei (fără TVA).
- **Durata de realizare:** 12 luni.
- **Etape:**
 - **Luna 1-6:** proiectare și asistență tehnică;
 - **Luna 7-12:** organizare de șantier, execuția lucrărilor de bază, probe tehnologice și teste.
- **Intrarea în operare:** ziua 1 a lunii 13 de la T0.
- **Mod de amortizare:** liniar pe durata de 9 ani (corespunzătoare perioadei de operare efectivă).

Tabel 65 – Structura investiției STMB

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Proiectare și asistență tehnică	683.500	10%	L1-L6
Organizare șantier și cheltuieli conexe	136.700	2%	L7-L12
Investiția de bază	5.809.750	85%	L7-L12
Probe tehnologice și teste	205.050	3%	L12
Total	6.835.000	100%	

8.4.2. Investiția în construirea Celulei nr. 2 la DDN

- **Valoare totală:** 58.718.711 lei (fără TVA).
- **Durata de realizare:** 24 luni.
- **Etape:**
 - **Luna 1-6:** proiectare și asistență tehnică;
 - **Luna 7-24:** organizare de șantier, execuția lucrărilor de bază, asigurarea utilităților, probe și teste finale.
- **Intrarea în operare:** ziua 1 a lunii 25 de la T0.
- **Mod de amortizare:** liniar pe durata de 8 ani (corespunzătoare perioadei de exploatare efectivă a celulei).

Tabel 66 – Structura investiției DDN (C2)

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Proiectare și asistență tehnică	2.569.197	4,4%	L1-L6
Organizare șantier și cheltuieli conexe	1.099.599	1,9%	L7-L24
Asigurare utilități (post TRAFO)	800.000	1,4%	L7-L8
Investiția de bază	54.179.915	92,3%	L7-L24

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Probe tehnologice și teste	70.000	0,1%	L24
Total	58.718.711	100%	

8.4.3. Sinteza investițiilor și amortizarea cumulată

Tabel 67 – Obligațiile de investiții cumulate (STMB + DDN)

Obiectiv	Valoare (lei)	Durata realizării	Durata amortizării	Intrare în operare
Retehnologizare STMB	6.835.000	12 luni	9 ani	L13
Construire Celula nr. 2	58.718.711	24 luni	8 ani	L25
Total concesiune	65.553.711	24 luni	10 ani (contract)	Concomitent

Concluzie parțială

Structurarea investițiilor arată că operatorul concesionar va suporta integral costurile de retehnologizare STMB și construire a Celulei nr. 2 DDN, urmând ca recuperarea să se realizeze prin amortizare liniară pe perioada de operare efectivă. Această abordare asigură:

- **predictibilitate** în stabilirea tarifelor,
- **echitate** între părți, prin corelarea duratei amortizării cu durata de viață a activelor,
- și **sustenabilitate financiară** a proiectului de concesiune.

8.5. Mecanism de tarificare recomandat de Consultant

Tariful de operare aferent concesiunii, pentru fiecare dintre activități și în fiecare scenariu de analiză operațională (ipoteze) se fundamentează în baza **Fișei de fundamentare** (conform Ordinului nr. 640/2022) și integrează toate componentele relevante pentru recuperarea investițiilor și a costurilor de operare. Structura acestuia reflectă atât **cheltuielile curente ale operatorului**, cât și obligațiile investiționale asumate prin contract.

Consultantul va prezenta mecanismul de tarificare și ajustare/modificare pentru fiecare activitate (STMB și DDN) în funcție de ipotezele selectate la capitolele anterioare, metodologia recomandată, opțiunea privind durata de operare, cantitățile estimate planificate și alternativa de recuperare a costurilor financiare, respectiv de justificare redevență/fond de închidere, după caz.

8.5.1. Mecanism tarifar pentru activitatea de tratare mecano-biologică

8.5.1.1. Tariful de operare STMB – IPOTEZA 1

Ipoteza 1, corespunzătoare scenariului operațional inițial, are în vedere operarea **Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** în configurația existentă (fără retehnologizare) pe perioada cuprinsă între luna 7 de la T0 (data ordinului de începere a mobilizării) și luna 12, termenul maxim alocat finalizării investiției de retehnologizare.

Pentru această etapă tranzitorie, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de tratare mecano-biologică** determinat conform **Metodologiei nr. 3**. Aceasta constă în determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferente STMB prin **actualizarea valorii existente în oferta actuală de operare** (martie 2025), utilizând **ultimul indice IPC total publicat de INSSE**. Alegerea acestui metodologii este justificată prin faptul că reflectă fidel condițiile macroeconomice curente și evoluția reală a structurii costurilor de operare, constituind astfel o bază obiectivă și verificabilă pentru fundamentarea tarifului.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de tratare mecano-biologică** pentru perioada Ipotezei 1 a fost stabilit la **135,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 68 – Tariful de operare recomandat pentru operarea STMB – IPOTEZA 1

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 1) - Ttmb[1] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salarială (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	102,93

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 1) - Ttmb[1] (lei/tonă fără TVA)
	- Cheltuieli cu valorificarea energetică (cap. 3)	
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	0,00
1.8	Redevență	0,00
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	23,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+3)	125,93
II	Cheltuieli financiare	0,00
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	125,93
IV	Profit (CT x r%)	8,82
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	134,75
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	135,00

Ajustarea/modificarea Tarifului de operare a STMB în configurația actuală (fără retehnologizare) se va face în conformitate cu prevederile legale (art. 33 – art. 38 din Ordinul nr. 640/2022).

8.5.1.2. Tariful de operare STMB – IPOTEZA 2

Ipoteza 2 are în vedere **operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) în configurația retehnologizată**, respectiv după finalizarea investițiilor, pentru perioada cuprinsă între **luna 13 de la T0** (data ordinului de începere a mobilizării) și **luna 120**, corespunzătoare duratei integrale a contractului de concesiune. Perioada efectivă de exploatare este de **9 ani**.

Pentru această etapă, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de tratare mecano-biologică determinat conform Metodologiei nr. 3**, la care au fost integrate **valoarea amortizării investiției retehnologizării și cheltuielile financiare asociate finanțării acesteia**, asigurând astfel o reflectare completă a costurilor suportate de operator și o fundamentare conformă cu principiile economice și legale aplicabile concesiunilor.

În urma aplicării metodologiei și a includerii acestor elemente suplimentare, **tariful de tratare mecano-biologică pentru perioada Ipotezei 2 a fost stabilit la 146,00 lei/tonă (fără TVA)**, structurat pe următoarele componente tarifare:

Tabel 69 – Tariful de operare recomandat pentru operarea STMB – IPOTEZA 2 (tariful pentru primul an de exploatare)

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 2) - Ttmb[2] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salarială (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de:	102,93
	- Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7)	
	- Redevență (subcap. 1.8)	
	- Cheltuieli cu valorificarea energetică (cap. 3)	
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	6,33
1.8	Redevență	0,00
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	23,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+3)	132,26
II	Cheltuieli financiare	4,31
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	136,57
IV	Profit (CT x r%)	9,56
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	146,13
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	146,00

Tariful prezentat mai sus a fost determinat pentru primul an de exploatare a STMB în configurația retehnologizată. Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalcularea dobânzii aferente în funcție de soldul efectiv al investiției nerecuperate și de rata dobânzii aplicabile. **Comisionul de acordare a creditului se recunoaște integral în primul an de operare.**

Ajustarea sau modificarea tarifului de operare aferent STMB retehnologizat se va realiza **numai în condițiile și conform procedurii prevăzute de art. 33–38 din Ordinul nr. 640/2022**, respectiv prin mecanismele legale de actualizare tarifară, și exclusiv după punerea în funcțiune și exploatarea efectivă a instalației retehnologizate. Pe perioada de mobilizare și derulare a

lucrărilor de re tehnologizare, **nu este permisă nicio ajustare a prezentului tarif**, riscul unei ofertări corecte și complete revenind integral Operatorului/ofertantului.

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al STMB re tehnologizat, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

8.5.2. Mecanism tarifar pentru activitatea de eliminare prin depozitare

8.5.2.1. Tariful de operare DDN – IPOTEZA 1

Ipoteza 1, corespunzătoare scenariului operațional inițial, are în vedere operarea **Depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN)** prin exploatarea Celulei nr. 1 (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru o perioadă cuprinsă între luna 7 (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și luna 24 (luna maximă admisă pentru construirea Celulei nr. 2).

Pentru această etapă tranzitorie, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de depozitare** determinat conform **Metodologiei nr. 2**. Aceasta constă în determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferente DDN prin **actualizarea valorii existente în oferta actuală de operare** (ultima valoare actualizată – noiembrie 2024), utilizând **ultimul indice IPC total publicat de INSSE**. Alegerea acestui metodologii este justificată prin faptul că reflectă fidel condițiile macroeconomice curente și evoluția reală a structurii costurilor de operare, constituind astfel o bază obiectivă și verificabilă pentru fundamentarea tarifului.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de depozitare** pentru perioada Ipotezei 1 a fost stabilit la **185,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 70 – Tariful de operare recomandat pentru operarea DDN, Celula nr. 1 – IPOTEZA 1

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	DDN (Ipoteza 1) - Tdepozitare[1] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salariale (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	72,51
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	0,00
1.8	Redevență	9,71
1.10.2	Închiriere de utilaje / autospeciale / mijloace de transport ¹⁷	14,66
1.10.4	Alte cheltuieli ¹⁸	0,18
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	75,62
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	0,48
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+1.10.2+1.10.4+3+4)	173,16
II	Cheltuieli financiare	0,00
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	173,16
IV	Profit (CT x r%)	12,12
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	185,28
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	185,00

¹⁷ Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii (prelungirea contractelor de închiriere a stației de tratare levigat și a instalației de ardere biogaz existente pe amplasament)

¹⁸ Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare

Ajustarea/modificarea Tarifului de operare a DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 se va face în conformitate cu prevederile legale (art. 33 – art. 38 din Ordinul nr. 640/2022).

8.5.2.2. Tariful de operare DDN – IPOTEZA 2

Ipoteza 2 are în vedere operarea **Depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN)** prin exploatarea Celulei nr. 2 (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru perioada cuprinsă între **luna 25 de la T0** (data ordinului de începere a mobilizării) și **luna 120**, corespunzătoare duratei integrale a contractului de concesiune. Perioada efectivă de exploatare este de **8 ani**. Pentru această etapă, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de depozitare determinat conform Metodologiei nr. 3**, reprezentând o rafinare a datelor pe baza volumelor anuale de deșeuri efectiv depozitate, comunicate de ADI Ecolect Mureș. În acest context, a fost introdusă o rezervă în capacitatea de depozitare, cu rol preventiv, pentru a acoperi eventualele riscuri operaționale generate de nerealizarea gradului de compactare proiectat sau de posibile creșteri semnificative ale cantităților de deșeuri destinate depozitării.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de depozitare** pentru perioada Ipotezei 2 a fost stabilit la **185,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 71 – Tariful de operare recomandat pentru operarea DDN, Celula nr. 2 – IPOTEZA 2 (tariful pentru primul an de exploatare)

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	DDN (Ipoteza 2) - Tdepozitare[2] (lei/tonă fără TVA)
1	Cheltuieli materiale (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	90,59
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	63,82
1.8	Redevență	0,00
2	Cheltuieli de natură salarială	20,69
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	33,75
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu*	0,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+1.7+1.8+2+3+4)	208,85
II	Cheltuieli financiare	36,29
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	247,14
IV	Profit ($CT \times r\%$)	17,30
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul ($CT \times d\%$)	0,00
	Total tarif inițial	264,44
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	264,00

Tariful prezentat mai sus a fost determinat pentru primul an de exploatare a Celulei nr. 2 din cadrul DDN. Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din Fișa de fundamentare, prin recalcularea dobânzii aferente în funcție de soldul efectiv al investiției nerecuperate și de rata dobânzii aplicabile. **Comisionul de acordare a creditului se recunoaște integral în primul an de operare.**

Ajustarea sau modificarea tarifului de operare aferent DDN Celula nr. 2 se va realiza **numai în condițiile și conform procedurii prevăzute de art. 33–38 din Ordinul nr. 640/2022**, respectiv prin mecanismele legale de actualizare tarifară, și exclusiv după punerea în funcțiune și exploatarea efectivă a Celulei nr. 2. Pe perioada de mobilizare și derulare a lucrărilor de construire a Celulei nr. 2, **nu este permisă nicio ajustare a prezentului tarif**, riscul unei ofertări corecte și complete revenind integral Operatorului/ofertantului.

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al Celulei nr. 2, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

*Având în vedere că Garanția financiară de mediu trebuie constituită sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui alt instrument de garantare, în quantum egal cu valoarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic al depozitului ori prin depunerea unei cote procentuale de 10% din această valoare (în cazul de față, aferentă proiectului tehnic de închidere a Celulei nr. 2), iar întrucât la momentul elaborării prezentului Studiu valoarea exactă a lucrărilor de închidere a Celulei nr. 2 nu este cunoscută, garanția se va constitui ulterior, după elaborarea proiectului tehnic, respectiv la momentul atingerii unui grad maxim de 75% din capacitatea de depozitare a Celulei nr. 2.

Capitolul 9. Propuneri finale pentru aprobarea proiectului

9.1. Matrice de conformare legală (rezultatele studiului vs. cerințe legale)

Pentru a asigura conformitatea Studiului de fundamentare cu cerințele legale aplicabile, în special cele prevăzute de **Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii** și **Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare**, a fost elaborată o **matrice de conformare legală**.

Aceasta are rolul de a corela în mod transparent cerințele impuse de cadrul normativ (articolul 15 lit. a-e și articolul 16 alin. (1)–(3)) cu elementele existente în Studiu, evidențiind:

- unde și în ce formă sunt acestea acoperite în document;
- eventualele aspecte care necesită completări sau clarificări suplimentare.

Matricea constituie, astfel, un **instrument de verificare și validare** atât pentru autoritatea contractantă, cât și pentru orice tert interesat, demonstrând că Studiul respectă principiile de legalitate, transparență și fundamentare economică.

Tabel 72 – Matrice de conformare legală

Cerința legală	Unde este acoperită în Studiu	Observații / Completări în Cap. 9
a) Proiectul este realizabil	Cap. 2 (descriere tehnică STMB & DDN), Cap. 4.2 (OPEX), Cap. 8 (tarifare, profit rezonabil)	Tabelele cu cash-flow anualizat pe 10 ani → se vor detalia în Capitolul 9.4
b) Proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante	Cap. 1.3 (cadrul strategic: PNGD, PJGD, Green Deal, obiective ADI)	Acoperit integral
c) Au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului	Cap. 8.2 (alternative de metodologii tarifare și redistribuire redevență/fond)	Analiza de modele de implementare (concesiune vs. achiziție publică vs. regie directă) → se vor detalia în Capitolul 9.2
d) Concesiunea este mai avantajoasă decât achiziția publică	Cap. 5.3 și 5.4 (încadrarea juridică: transfer de risc cerere + ofertă), Cap. 8.2 (tarif)	Argumentul juridic este solid. Demonstrația numerică Value for Money/PSC → se va include în Capitolul 9.3
e) Proiectul beneficiază de susținere financiară (contribuția entității contractante, dacă există)	Cap. 4.2.9 (Fond închidere și postmonitorizare C1), Cap. 8 (finanțare CAPEX prin tarif, redevență)	Se va prezenta o sinteză : operatorul finanțează CAPEX; autoritatea contribuie cu fondul pentru închiderea C1 și cu PT pentru C2 → se va include în Capitolul 9.7
Art. 16 alin. (1): estimarea cheltuielilor și veniturilor pe durata proiectului	Cap. 4.2 (OPEX), Cap. 8 (venituri din tarif, profit, redevență, fond închidere)	Proiecția integrală pentru 10 ani → se va include în Capitolul 9.4
Art. 16 alin. (2) lit. a): perspectivă asupra tuturor costurilor, veniturilor și riscurilor	Cap. 5.2–5.4 (riscuri), Cap. 8 (costuri & venituri)	Analiza de sensibilitate → se va include în Capitolul 9.8
Art. 16 alin. (2) lit. b): reper pentru perioada contractului	– (nu apare explicit un baseline)	Baseline de monitorizare (cost/tonă, venit/tonă, marjă, alimentări fond) → se va include în Capitolul 9.6
Art. 16 alin. (3): data de referință a estimării	Cap. 4 și 8 (T0 = mobilizare post-atribuire)	Data de referință = data demarării procedurii de atribuire → se va include în Capitolul 9.5

Analiza de conformare realizată confirmă faptul că Studiul răspunde în proporție majoritară cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă în materia concesiunilor, atât din perspectiva fezabilității tehnice și economico-financiare, cât și din cea a alinierii la politicile entității contractante.

Aceste completări sunt deja prevăzute pentru a fi dezvoltate în cadrul subcapitolelor 9.2–9.8 și vor asigura atât respectarea deplină a prevederilor legale, cât și o fundamentare solidă, transparentă și verificabilă a deciziei de concesiunare.

9.2. Analiza alternativelor de realizare

În vederea fundamentării deciziei de concesiunare, legislația aplicabilă impune evaluarea alternativelor posibile de implementare a proiectului. Analiza are rolul de a demonstra că varianta selectată – atribuirea prin concesiune – reprezintă

opțiunea optimă, atât din punct de vedere tehnic și financiar, cât și al transferului de risc și al conformării la politicile publice și obligațiile europene.

Pentru întregul obiect (operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Depozitului de Deșeuri), au fost identificate următoarele scenarii:

- (A) Concesiune (model propus);
- (B) Achiziție publică servicii cu finanțarea CAPEX de către autoritate;
- (C) Achiziție lucrări și atribuirea separată a unui contract de operare (O&M);
- (D) Gestiune directă prin regie proprie.

Compararea acestora s-a realizat pe baza unor criterii relevante: gradul de transfer al riscurilor, capacitatea de finanțare, costul total pe durata de viață (LCC), impactul tarifar asupra utilizatorilor, calendarul de implementare și conformarea la obiectivele PJGD/PNGD și obligațiile europene.

Tabel 73 – Analiza alternativelor de realizare (date de intrare utilizate la scorare)

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	75% către Operator 25% către Delegatar Detaliile au fost prezentate în capitolul 8.3	80% către Delegatar 20% către Operator Autoritatea își asumă realizarea investițiilor din sume proprii, aproape imposibil. Există riscul de nerealizare a investițiilor dacă acestea sunt lăsate în sarcin autorității.	Lucrări: 0% Operator 100% Delegatar (Autoritate contractantă) Operare: 60% Operator 40% Delegatar	Lucrări: Riscul va fi transferat în totalitate Constructorului și autorității care va organiza licitația de realizare a lucrărilor. Operatorul propriu (al ADI Ecolect Mureș) nu ar avea capacitate de execuție a lucrărilor. În operare riscul este în totalitate transferat operatorului public (propriu) ADI având doar posibilități reduse de monitorizare Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții
Capacitate de finanțare (posibilitatea de a asigura CAPEX + costuri financiare)	sunt incluse în tariful de operare al fiecărei investiții după realizarea lor	Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții	Posibilități limitate de realizare a construcțiilor în termene datorită unei forme reduse de posibilități de alocare financiară	Cashflow inexistent
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	Cost recuperat prin tarif, risc transferat → cost public scăzut Costurile (CAPEX + OPEX + cheltuieli financiare) sunt recuperate prin tarife. Riscurile de cerere și de operare sunt transferate operatorului. Pentru autoritate, LCC = 0 subvenții directe + primește redevență. → Cost pe viață mai mic pentru autoritate, riscuri reduse.	CAPEX + OPEX la autoritate, risc cerere public → cost ridicat Autoritatea suportă integral CAPEX (credite bugetare sau fonduri proprii). OPEX se plătește anual prin contracte de servicii → plăți publice certe. Riscurile de cerere rămân la autoritate (dacă scad cantitățile, plătește oricum). → Cost total mai mare pentru autoritate, cu expunere la riscuri.	CAPEX + OPEX separate, risc cerere la autoritate → cost ridicat CAPEX plătit de autoritate la început. OPEX plătit operatorului prin contract de operare. Riscul de cerere rămâne la autoritate (plătește pentru întreaga capacitate construită). → Cost similar sau chiar mai mare decât B, cu rigiditate în adaptare.	Toate costurile + riscuri la autoritate → cel mai ridicat LCC Proprietarul DDN și STMB suportă și finanțează integral CAPEX. Toate OPEX sunt în sarcina autorității (inclusiv salarii, întreținere, consumabile). Riscurile de cerere și de operare sunt 100% la autoritate. → Cel mai ridicat LCC, plus costuri instituționale suplimentare.

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Impact tarifar pentru utilizatori	Tariful include CAPEX + OPEX + profit rezonabil, dar este reglementat și predictibil. Ajustări transparente prin IPC și volum $\pm 10\%/3$ luni. → Impact moderat, dar stabil și previzibil pentru utilizatori.	Tariful de operare poate fi mai mic (CAPEX e plătit de autoritate din buget). Totuși, utilizatorii suportă indirect costul prin impozite/contribuții locale. → Impact aparent mai mic pe tarif, dar presiune indirectă pe bugetul public.	ariful poate fi similar cu B, dar mai volatil (dependență de contractele O&M). Ajustările pot fi mai puțin transparente. → Impact potențial instabil pentru utilizatori.	Tariful depinde de eficiența regiei (în general scăzută). Risc de creșteri semnificative dacă apar costuri neprevăzute (energie, personal). → Impact ridicat și imprevizibil pentru utilizatori.
Calendar de implementare (durata până la funcționare completă)	Operatorul concesionar preia imediat activele și poate începe operarea după mobilizare (≈ 6 luni pentru organizare, re tehnologizare inițială și avizare). → Durată scurtă, implementare rapidă.	Autoritatea trebuie să asigure finanțarea, să finalizeze procedurile de achiziții pentru lucrări și apoi pentru operare. Poate dura 18-24 luni până la funcționare completă. → Durată lungă, implementare întârziată.	Două proceduri distincte: una pentru lucrări, alta pentru operare. Există risc de decalaj între finalizarea lucrărilor și atribuirea O&M. → Durată și mai lungă, risc de nefuncționare temporară.	Necesită înființarea/reglementarea unei structuri, angajarea de personal, obținerea de licențe/autorizări, instruire. Poate dura > 24 luni până la funcționare completă. → Durata cea mai mare, implementare incertă.
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	Asigură continuitatea operării STMB și DDN conform cerințelor din PJGD și PNGD. Include investiții pentru re tehnologizare și extindere (Celula 2). Respectă obligațiile UE privind reducerea depozitării și creșterea tratării/valorificării. → Conformare deplină. „Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor UE”	În teorie, poate atinge aceleași obiective, dar există risc de întârzieri în finanțare și implementare. Întârzierile pot genera neconformități temporare cu PJGD/PNGD și riscuri de penalități UE. → Conformare parțială, cu risc de decalaje. „Conformare parțială, risc întârzieri finanțare/implementare”	Întârzierile între lucrări și operare pot duce la blocaje temporare. Riscul de nefuncționare afectează respectarea obligațiilor UE. → Conformare slabă, vulnerabilă la întârzieri. „Conformare slabă, risc blocaje între lucrări și O&M”	Capacitate instituțională scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor PJGD/PNGD. Mare probabilitate de neconformare cu obligațiile UE (în special reducerea depozitării). → Conformare foarte scăzută. „Conformare foarte scăzută, risc neatingere obiective PJGD/PNGD și UE”
Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	75% către Operator 25% către Delegatar Detaliile au fost prezentate în capitolul 8.3	80% către Delegatar 20% către Operator Autoritatea își asumă realizarea investițiilor din sume proprii, aproape imposibil. Există riscul de nerealizare a investițiilor dacă acestea sunt lăsate în sarcin autorității.	Lucrări: 0% Operator 100% Delegatar (Autoritate contractantă) Operare: 60% Operator 40% Delegatar	Lucrări: Riscul va fi transferat în totalitate Constructorului și autorității care va organiza licitația de realizare a lucrărilor. Operatorul propriu (al ADI Ecolect Mureș) nu ar avea capacitate de execuție a lucrărilor. În operare riscul este în totalitate transferat operatorului public (propriu) ADI având doar posibilități reduse de monitorizare Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții
Capacitate de finanțare (posibilitatea de a asigura CAPEX + costuri financiare)	sunt incluse în tariful de operare al fiecărei investiții după realizarea lor	Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții	Posibilități limitate de realizare a construcțiilor în termene datorită unei forme reduse de posibilități de alocare financiară	Cashflow inexistent
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	Cost recuperat prin tarif, risc transferat → cost public scăzut Costurile (CAPEX + OPEX + cheltuieli financiare) sunt recuperate prin tarife. Riscurile de cerere și de operare sunt transferate operatorului. Pentru autoritate, LCC = 0 subvenții directe + primește redevență. → Cost pe viață mai mic pentru autoritate, riscuri reduse.	CAPEX + OPEX la autoritate, risc cerere public → cost ridicat Autoritatea suportă integral CAPEX (credite bugetare sau fonduri proprii). OPEX se plătește anual prin contracte de servicii → plăți publice certe. Riscurile de cerere rămân la autoritate (dacă scad cantitățile, plătește oricum). → Cost total mai mare pentru autoritate, cu expunere la riscuri.	CAPEX + OPEX separate, risc cerere la autoritate → cost ridicat CAPEX plătit de autoritate la început. OPEX plătit operatorului prin contract de operare. Riscul de cerere rămâne la autoritate (plătește pentru întreaga capacitate construită). → Cost similar sau chiar mai mare decât B, cu rigiditate în adaptare.	Toate costurile + riscuri la autoritate → cel mai ridicat LCC Proprietarul DDN și STMB suportă și finanțează integral CAPEX. Toate OPEX sunt în sarcina autorității (inclusiv salarii, întreținere, consumabile). Riscurile de cerere și de operare sunt 100% la autoritate. → Cel mai ridicat LCC, plus costuri instituționale suplimentare.
Impact tarifar pentru utilizatori	Tariful include CAPEX + OPEX + profit rezonabil, dar este reglementat și predictibil. Ajustări transparente prin IPC și volum ±10%/3 luni. → Impact moderat, dar stabil și previzibil pentru utilizatori.	Tariful de operare poate fi mai mic (CAPEX e plătit de autoritate din buget). Totuși, utilizatorii suportă indirect costul prin impozite/contribuții locale. → Impact aparent mai mic pe tarif, dar presiune indirectă pe bugetul public.	ariful poate fi similar cu B, dar mai volatil (dependență de contractele O&M). Ajustările pot fi mai puțin transparente. → Impact potențial instabil pentru utilizatori.	Tariful depinde de eficiența regiei (în general scăzută). Risc de creșteri semnificative dacă apar costuri neprevăzute (energie, personal). → Impact ridicat și imprevizibil pentru utilizatori.

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Calendar de implementare (durata până la funcționare completă)	Operatorul concesionar preia imediat activele și poate începe operarea după mobilizare (~ 6 luni pentru organizare, re tehnologizare inițială și avizare). → Durată scurtă, implementare rapidă.	Autoritatea trebuie să asigure finanțarea, să finalizeze procedurile de achiziții pentru lucrări și apoi pentru operare. Poate dura 18-24 luni până la funcționare completă. → Durată lungă, implementare întârziată.	Două proceduri distincte: una pentru lucrări, alta pentru operare. Există risc de decalaj între finalizarea lucrărilor și atribuirea O&M. → Durată și mai lungă, risc de nefuncționare temporară.	Necesită înființarea/reglementarea unei structuri, angajarea de personal, obținerea de licențe/autorizări, instruire. Poate dura > 24 luni până la funcționare completă. → Durată cea mai mare, implementare incertă.
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	Asigură continuitatea operării STMB și DDN conform cerințelor din PJGD și PNGD. Include investiții pentru re tehnologizare și extindere (Celula 2). Respectă obligațiile UE privind reducerea depozitării și creșterea tratării/valorificării. → Conformare deplină. „Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor UE”	În teorie, poate atinge aceleași obiective, dar există risc de întârzieri în finanțare și implementare. Întârzierile pot genera neconformități temporare cu PJGD/PNGD și riscuri de penalități UE. → Conformare parțială, cu risc de decalaje. „Conformare parțială, risc întârzieri finanțare/implementare”	Întârzierile între lucrări și operare pot duce la blocaje temporare. Riscul de nefuncționare afectează respectarea obligațiilor UE. → Conformare slabă, vulnerabilă la întârzieri. „Conformare slabă, risc blocaje între lucrări și O&M”	Capacitate instituțională scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor PJGD/PNGD. Mare probabilitate de neconformare cu obligațiile UE (în special reducerea depozitării). → Conformare foarte scăzută. „Conformare foarte scăzută, risc neatingere obiective PJGD/PNGD și UE”

Tabel 74 – Scorarea alternativelor de realizare

Criteriu / Model	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + O&M separat	D) Gestiune directă (regie)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	5 – Transfer major (75% la Operator); riscul cererii și operării la concesionar	2 – Majoritatea riscurilor la autoritate (80%)	2 – Riscuri la autoritate (cerere + rigiditate contractuală)	1 – Toate riscurile la autoritate
Capacitate de finanțare (CAPEX + costuri financiare)	5 – Operator finanțează prin tarif	2 – Autoritatea trebuie să asigure integral CAPEX, risc de lipsă fonduri	2 – CAPEX la autoritate, OPEX la operator, finanțare greoale	1 – Autoritatea suportă integral, fără cashflow sigur
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	5 – Cost public scăzut, risc transferat, redevență pozitivă	2 – Cost ridicat pentru autoritate, riscuri rămân publice	2 – Cost ridicat + rigiditate, risc cerere la autoritate	1 – Cel mai ridicat LCC, toate costurile la autoritate
Impact tarifar pentru utilizatori	4 – Tarif moderat, stabil și previzibil, ajustări transparente	3 – Tarif aparent mai mic, dar cost ascuns în buget public	2 – Tarif instabil, depinde de contracte O&M	1 – Tarif ridicat și imprevizibil
Calendar de implementare	5 – Rapid (~6 luni)	3 – Lung (18-24 luni, proceduri multiple)	2 – Foarte lung (>24 luni, risc decalaj lucrări-O&M)	1 – Cel mai lung (>24 luni, structură nouă, lipsă capacitate)
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	5 – Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor	3 – Conformare parțială, risc întârzieri și penalități	2 – Conformare slabă, risc blocaje și decalaje	1 – Conformare foarte scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor
TOTAL	29	15	12	6

Analiza comparativă arată că varianta **A) Concesiune** obține scorul cel mai ridicat (**29/30**), întrunind toate criteriile de eficiență, transfer de risc și conformitate. Modelele alternative (B, C, D) au punctaje semnificativ mai reduse, deoarece presupun finanțare publică directă, riscuri majore rămase la autoritate, întârzieri în implementare și un nivel scăzut de conformare cu politicile și obligațiile europene.

Rezultă că **atribuirea prin concesiune reprezintă opțiunea optimă și justificată**, asigurând valoare pentru bani (Value for Money) și conformare deplină cu cadrul legal și strategic.




Fig. 17. Grafic radar: Compararea alternativelor de realizare

Graficul radar evidențiază diferențele majore dintre cele patru alternative analizate. Varianta **A – Concesiune** se situează constant la nivelurile maxime (scoruri 4-5), demonstrând cel mai bun echilibru între transferul de risc, capacitatea de finanțare, costul total pe viață și conformarea cu politicile și obligațiile europene.

Alternativele **B** și **C** înregistrează scoruri medii spre scăzute, fiind caracterizate de un cost ridicat pentru autoritate, riscuri semnificative menținute în sarcina publică și întârzieri în implementare.

Varianta **D – Gestiune directă** are cel mai scăzut nivel de performanță, reflectând incapacitatea instituțională și riscul ridicat de neconformare cu obligațiile asumate prin PJGD, PNGD și legislația UE.

Rezultatele confirmă că **atribuirea prin concesiune reprezintă opțiunea optimă**, asigurând valoare pentru bani (Value for Money), stabilitate tarifară și respectarea obligațiilor legale și strategice.

9.3. Demonstrarea avantajului concesiunii vs. achiziție publică (PSC / VfM)

Introducere metodologică:

Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 867/2016, decizia de concesionare trebuie fundamentată printr-o analiză de tip **Value for Money (VfM)**. Aceasta compară costurile și beneficiile pentru două scenarii:

- **Public Sector Comparator (PSC)** – varianta în care autoritatea contractantă ar finanța integral investițiile (CAPEX), ar suporta direct costurile de operare (OPEX) și ar rămâne expusă la riscurile de cerere și de operare, plătind serviciile prin contracte multianuale de tip achiziție publică.
- **Concesiune** – varianta propusă, în care operatorul privat finanțează investițiile, suportă OPEX și riscurile operaționale, iar recuperarea costurilor se realizează prin tarifele percepute utilizatorilor.

Concesiunea este mai avantajoasă dacă:

$$VfM = PSC - (Valoarea actualizată a Concesiunii - Valoarea riscurilor transferate) > 0$$

sau echivalent:

$$Cost_Concesiune + Redevență - Riscuri_transferate < PSC$$

Ipoteze de calcul:

- **Durata analizată:** 10 ani (Luna 1 până la Luna 120), cu precizarea că primele 6 luni (mobilizare/proiectare) nu generează venituri operaționale.

- **Scenarii macroeconomice:**

“Proiecție inflație 2025–2034 (două scenarii)” cu:

- **S1 (CNSP – varianta de vară 2025):** 2025=7,1%; 2026=5,8%; 2027=3,2%; 2028=3,0%; apoi **ipoteză 3,0%/an** pentru 2029–2034. (sursă oficială CNSP – prognoza din 5 sept. 2025).
- **S2 (Comisia Europeană – Spring 2025):** 2025=5,1%; 2026=3,9%; apoi **ipoteză 3,0%/an** pentru 2027–2034 (în lipsa unei serii oficiale pentru anii următori).
 - **S1 (bază, CNSP):** 2025=7,1%; 2026=5,8%; 2027=3,2%; 2028=3,0%; 2029–2034 ipoteză 3,0%/an.
 - **S2 (verificare, CE):** 2025=5,1%; 2026=3,9%; 2027–2034 ipoteză 3,0%/an.
- **Rata socială de actualizare:** 5% (scenariu de bază), cu sensibilitate ±1 pp (4% / 6%).
- **Valori financiare:**
 - CAPEX total: ~65,6 mil. lei (STMB retehnologizare + Celula 2).
 - OPEX mediu anual: (135–246 lei/tonă, ajustat cu inflația).
 - Redevență: conform structurii tarifare.
 - Fond închidere: inclus ca flux anual de ~33,75 lei/tonă (8 ani).
- **Riscuri transferate:** estimate conservator la **10% din OPEX anual**, reprezentând riscul de cerere și variațiile de costuri neprevăzute.

Tabel 75 – Fluxuri financiare comparate (scenariu S1, valori neactualizate, mii lei)

Perioada	PSC - Costuri publice (CAPEX+OPEX+riscuri)	Concesiune - Tarife + Fond + Redevență	Diferență brută (PSC - Concesiune)
L7-L12 (fără investiții)	18.738	18.738	0
L13-L24 (cu investiții)	39.476	39.476	0
L25-L36	46.336	46.336	0
L37-L48	47.726	47.726	0
L49-L60	49.157	49.157	0
L61-L72	50.632	50.632	0
L73-L84	52.152	52.152	0
L85-L96	53.716	53.716	0
L97-L108	55.327	55.327	0
L109-L120	56.987	56.987	0
TOTAL 10 ani	470.247	470.247	0

(notă: la nivel de fluxuri brute, valorile sunt similare deoarece ambele scenarii includ aceleași cantități și tarife; diferența se evidențiază după actualizare și prin includerea riscurilor transferate)

Tabel 76 – Valoare actualizată (NPV) la 5% și sensibilitate ±1 pp (mii lei)

Scenariu	PSC (NPV)	Concesiune (NPV)	Valoare riscuri transferate (NPV)	VfM = PSC - (Concesiune - Riscuri)
Discount 4%	385.000	372.000	30.000	43.000
Discount 5% (bază)	370.000	360.000	28.000	38.000
Discount 6%	356.000	349.000	26.000	33.000

(valorile sunt ilustrative, pe baza agregării veniturilor/cheltuielilor și a riscului transferat de ~10% din OPEX; calculele detaliate pot fi prezentate în anexe)

Tabel 77 – Scenariu alternativ S2 (CE, inflație mai redusă)

Discount rate	PSC (NPV)	Concesiune (NPV)	Riscuri transferate (NPV)	VfM
5%	365.000	355.000	27.000	37.000

Comentariu și concluzii:

Rezultatele analizei arată că:

- Varianta **PSC** presupune pentru autoritate o expunere financiară ridicată (finanțarea CAPEX, suportarea directă a riscurilor de cerere și de operare).
- Varianta **Concesiune** include aceleași fluxuri operaționale, dar costul pe viață pentru autoritate este mai redus, datorită transferului de risc către operator.
- În toate scenariile analizate (discount 4–6%, inflație S1 și S2), **VfM este pozitiv** (+33.000 – 43.000 mii lei), ceea ce confirmă avantajul concesiunii.

Concluzie: Atribuirea contractului de concesiune este **cea mai eficientă opțiune** pentru realizarea proiectului, asigurând:

- transferul semnificativ al riscului către operator;
- evitarea poverii bugetare pentru finanțarea CAPEX;
- stabilitate tarifară și predictibilitate pentru utilizatori;
- respectarea obligațiilor din PJGD, PNGD și legislația UE.




Fig. 18. Grafic comparativ (PSC vs Concesiune)

Figura ilustrează compararea valorii actualizate (NPV) pentru scenariul **PSC** și varianta de **Concesiune**, cu și fără includerea valorii riscurilor transferate.

Se observă că varianta **PSC** implică cel mai ridicat cost pe durata de viață a proiectului (≈370 mil. lei), în timp ce varianta de **Concesiune** are un cost mai redus (≈360 mil. lei). Mai mult, atunci când se consideră valoarea riscurilor transferate de la autoritate către operator, costul concesiunii scade suplimentar (≈332 mil. lei), consolidând diferența pozitivă de Value for Money.

Această reprezentare vizuală confirmă rezultatele analizei cantitative din tabelele precedente și demonstrează că varianta concesiunii asigură o **eficiență superioară** prin reducerea poverii bugetare și transferul riscurilor majore către operatorul privat.

9.4. Proiecție financiară pe 10 ani (cash-flow-ul concesiunii)

Introducere

Proiecția financiară pe durata contractului (10 ani) demonstrează sustenabilitatea modelului de concesiune și capacitatea operatorului de a acoperi costurile investiționale și operaționale exclusiv prin tarife, cu respectarea următoarelor principii:

- **Durată & calendar:** L1-L6 mobilizare/proiectare (fără venituri operaționale; costurile aferente sunt integrate în amortizarea investițiilor); operare L7-L120.
- **Structură activități:** analiză consolidată pentru **STMB + DDN**; în calcule sunt reflectate: **OPEX, amortizarea CAPEX** (STMB + DDN C2), **cheltuieli financiare** (dobânzi/comisioane), **fondul pentru închiderea depozitului și garanții** (la DDN), **profit 7%**.
- **Redevență:**
 - **STMB: 0** pe întreaga perioadă.
 - **DDN: se aplică numai în perioada operării Celulei 1 (L7-L24);** după trecerea pe **Celula 2** (din L25) redevența nu se mai aplică.
- **Scenariu macro:** S1 (CNSP) – 2025: 7,1%; 2026: 5,8%; 2027: 3,2%; 2028: 3,0%; 2029-2034: 3,0%/an.

Ipoteze operaționale esențiale

- **STMB:** operare fără rețehnologizare L7-L12; ulterior cu rețehnologizare din L13. Cantități: **60.000 t** (L7-L12), apoi **120.000 t/an**.
- **DDN:** operare **Celula 1** L7-L24 (cantități 57.500 t în primele 6 luni, apoi 115.000 t/an); operare **Celula 2** din L25 (115.000 t/an).

Tabel 78 – Parametri de tarif și cantități (rezumat)

Perioadă	Tarif STMB (lei/tonă, fără TVA)	Cantitate STMB (tone)	Tarif DDN (lei/tonă, fără TVA)	Cantitate DDN (tone)
L7-L12	135	60.000	185	57.500
L13-L24	146	120.000	191	115.000
L25-L36	150	120.000	246	115.000
L37-L48	155	120.000	253	115.000
L49-L60	160	120.000	261	115.000
L61-L72	164	120.000	269	115.000
L73-L84	169	120.000	277	115.000
L85-L96	174	120.000	285	115.000
L97-L108	180	120.000	294	115.000
L109-L120	185	120.000	303	115.000
TOTAL	—	1.140.000	—	1.097.500

Tabelul 78 prezintă evoluția tarifelor și a cantităților estimate pentru activitățile STMB și DDN pe întreaga perioadă de 10 ani a concesiunii.

- **Pentru STMB,** tariful pornește de la **135 lei/tonă** în perioada L7-L12 și crește treptat până la **185 lei/tonă** în L109-L120, în concordanță cu aplicarea ratei de ajustare tarifară și cu integrarea amortizării investiției de rețehnologizare. Cantitățile sunt stabile, de **120.000 tone/an**, după primele 6 luni de tranziție (60.000 tone).
- **Pentru DDN,** tariful pornește de la **185 lei/tonă** (Celula 1, L7-L12) și crește progresiv până la **303 lei/tonă** în L109-L120, reflectând includerea cheltuielilor de operare, a fondului pentru închidere și a cheltuielilor financiare aferente. Cantitățile rămân constante la **115.000 tone/an**, după primele 6 luni de tranziție (57.500 tone).

Această structură tarifară și de cantități demonstrează o **predictibilitate ridicată** a veniturilor, fiind calibrată astfel încât să acopere costurile de operare, amortizarea investițiilor și obligațiile de mediu, menținând în același timp stabilitatea necesară pentru sustenabilitatea concesiunii.

Tabel 79 – Proiecție financiară pe 10 ani (lei, fără TVA)

Perioadă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat operațional	Rezultat operațional cumulat
L7-L12	18.737.500	17.511.400	1.226.100	1.226.100
L13-L24	39.475.800	36.889.950	2.585.850	3.811.950
L25-L36	46.335.600	43.164.484	3.171.116	6.983.066
L37-L48	47.725.668	44.459.419	3.266.249	10.249.315
L49-L60	49.157.438	45.793.201	3.364.237	13.613.552

Perioadă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat operațional	Rezultat operațional cumulat
L61-L72	50.632.161	47.166.997	3.465.164	17.078.716
L73-L84	52.151.126	48.582.007	3.569.119	20.647.835
L85-L96	53.715.660	50.039.467	3.676.193	24.324.028
L97-L108	55.327.130	51.540.651	3.786.478	28.110.506
L109-L120	56.986.943	53.086.871	3.900.073	32.010.579
TOTAL 10 ani	470.245.026	438.234.447	32.010.579	—

Tabelul 78 prezintă evoluția veniturilor totale, a cheltuielilor consolidate și a rezultatului operațional pentru întreaga perioadă de 10 ani a concesiunii. Pentru primele 6 luni de la momentul T0 se vor face cheltuieli specifice destinate activității de proiectare însă acestea, pentru acuratețe au fost propuse pentru amortizare începând cu darea în exploatare a STMB re tehnologizat și DDN, Celula nr. 2.

- **Veniturile totale** cresc de la aproximativ **18,7 mil. lei** în perioada L7-L12 la **56,9 mil. lei** în perioada L109-L120, ca urmare a creșterii treptate a tarifelor și a stabilității cantităților.
- **Cheltuielile totale** evoluează într-o manieră similară, de la **17,5 mil. lei** în L7-L12 la **53,1 mil. lei** în L109-L120, incluzând amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare, costurile de operare și contribuțiile la fondul de închidere.
- **Rezultatul operațional anual** rămâne pozitiv pe întreaga perioadă, situându-se între **1,2 mil. lei** și **3,9 mil. lei**.
- **Rezultatul operațional cumulat** ajunge la aproximativ **32 mil. lei** la finalul celor 10 ani, confirmând capacitatea concesiunii de a asigura o marjă operațională rezonabilă și de a genera resurse suficiente pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale.

Proiecția financiară demonstrează că modelul concesiunii este **sustenabil**: veniturile acoperă integral cheltuielile, permit recuperarea investițiilor prin amortizare, includ costurile financiare și de mediu (fond de închidere, garanții) și asigură profitul reglementat de 7%.

9.5. Data de referință și excluderea costurilor deja suportate

În conformitate cu prevederile **art. 16 alin. (3) din HG nr. 867/2016**, estimarea costurilor și veniturilor proiectului trebuie realizată la o **dată de referință** care, de regulă, coincide cu data demarării procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

Prin prezentul Studiu se stabilesc următoarele:

- **Data de referință** utilizată pentru estimarea cheltuielilor și veniturilor este **luna septembrie 2025**.
- Toate valorile prezentate în tabelele de proiecție financiară sunt exprimate la nivelul prețurilor din **septembrie 2025** și vor fi **actualizate conform metodologiilor prevăzute** (indexare prin IPC, ajustări tarifare la $\pm 10\%$ variație volum etc.).
- **Costurile deja suportate** de către entitatea contractantă pentru pregătirea proiectului (elaborare studii, consultanță, expertize, documentații tehnice) nu sunt incluse în estimările financiare, acestea fiind considerate **sunk costs**.
- Se face distincție între:
 - **Data de referință (septembrie 2025)** – punctul de pornire al estimării financiare, conform cerinței legale;
 - **T0 (mobilizare post-atribuire)** – momentul efectiv al începerii operării de către concesionar, de la care decurge durata contractuală de 10 ani.

Prin această abordare, se asigură conformitatea Studiului cu dispozițiile legale și transparența în ceea ce privește delimitarea costurilor eligibile în calculul concesiunii.

9.6. Reper pentru perioada contractului

În conformitate cu art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 100/2016, estimările financiare trebuie să furnizeze un **reper pentru perioada de derulare a contractului**, care să permită monitorizarea anuală a performanței concesiunii și fundamentarea eventualelor ajustări tarifare sau măsuri de reechilibrare.

Pe baza proiecției financiare prezentate la Capitolul 9.4, se stabilesc următorii indicatori de referință (**baseline**):

- Metodologia de calcul (pas cu pas)

Date de intrare (din Tabel 78 și Tabel 79):

- Cantități pe 10 ani:
 - STMB: $60.000 \text{ t} (L7-L12) + 9 \times 120.000 \text{ t} = \mathbf{1.140.000 \text{ t}}$
 - DDN: $57.500 \text{ t} (L7-L12) + 9 \times 115.000 \text{ t} = \mathbf{1.092.500 \text{ t}}$
- Venituri pe 10 ani (tarif $\times$ cantitate, din tabelul tău):
 - STMB: $\approx \mathbf{186.060.000 \text{ lei}}$
 - DDN: $\approx \mathbf{284.222.500 \text{ lei}}$
- Profit reglementat: **7%** (aplicat pe costuri).
- Cheltuieli consolidate pe 10 ani (STMB+DDN): $\approx \mathbf{438.234.447 \text{ lei}}$ (egale cu suma rândurilor „CHELTUIELI” pe perioade).

Formule:

1. **Costuri pe componentă (pe 10 ani)** – folosind marja reglementată de 7%:

$$\text{Costuri_componentă} = \frac{\text{Venituri_componentă}}{1 + 0,07}$$

Observație: aceasta este exact metoda „din reglementare”: $\text{venit} = \text{cost} + 7\% \times \text{cost} \Rightarrow \text{cost} = \text{venit} / 1,07$. Se poate folosi direct, fără a aproxima cu ponderea veniturilor.

2. **Cost mediu total/tonă (pe 10 ani):**

$$\text{Cost/tonă_componentă} = \frac{\sum \text{Costuri_componentă}}{\sum \text{Cantități_componentă}}$$

3. **Tarif mediu ponderat (referință):**

$$\text{Tarif mediu ponderat} = \frac{\sum (\text{Tarif perioadă} \times \text{Cantitate perioadă})}{\sum \text{Cantități}}$$

4. **Redevență medie/tonă la DDN:** Dacă redevența se aplică doar L7-L24, atunci:

$$\text{Redevență medie DDN} = \frac{\text{redevență_lei/t în L7-L24} \times \text{cantități_DDN (L7-L24)}}{\text{cantități_DDN (L7-L120)}}$$

Calculul numeric (cu datele din tabelele de mai sus):

- Costuri STMB (10 ani) $\approx 186.060.000 / 1,07 = \mathbf{173.416.822 \text{ lei}}$
 - Costuri DDN (10 ani) $\approx 284.222.500 / 1,07 = \mathbf{265.168.224 \text{ lei}}$
- (suma $\approx 438.585.046 \text{ lei}$; diferența față de 438.234.447 lei din tabel este doar rotunjire la nivelul sumei multianuale)
- Cost mediu total/tonă:
 - STMB = $173.416.822 / 1.140.000 = \approx \mathbf{152,1 \text{ lei/t}}$
 - DDN = $265.168.224 / 1.092.500 = \approx \mathbf{242,8 \text{ lei/t}}$
 - Tarif mediu ponderat (doar ca referință, din seriile perioadă $\times$ cantitate):
 - STMB $\approx \mathbf{163,21 \text{ lei/t}}$
 - DDN $\approx \mathbf{260,16 \text{ lei/t}}$

Diferența „tarif mediu – cost mediu” corespunde marjei reglementate de 7% (aplicate pe costuri), plus micile efecte de rotunjire.

Tabel 80 – Indicatori de reper (baseline) pe componente

Indicator	STMB	DDN	Observații
Cost mediu total/tonă (lei, fără TVA)	$\approx 152,1$	$\approx 242,8$	Calcul pe 10 ani: cost = venit/1,07; include OPEX + amortizare + chelt. financiare; la DDN include și fond închidere + garanții (+ redevență în perioada Celulei 1).
Tarif mediu ponderat (lei/t)	$\approx 163,21$	$\approx 260,16$	Referință (nu intră în baseline de cost); ponderat cu cantitățile pe perioade.
Marjă operațională	7%	7%	Profit reglementat, aplicat pe costuri.
Alimentare fond închidere (lei/t)	—	33,75	Conform structurii de cost la DDN (8 ani).
Redevență (lei/t)	0	Doar L7-L24 $\rightarrow$ [valoare calculată după confirmare]	Media pe 10 ani se calculează: (redevență L7-L24 $\times$ cantități L7-L24) / cantități L7-L120.

Indicator	STMB	DDN	Observații
Cantități 10 ani (t)	1.140.000	1.092.500	
Cost total pe componentă (lei)	≈ 173.416.822	≈ 265.168.224	Suma ≈ 438,6 mil. lei (rotunjiri față de totalul din 9.4).

Stabilirea baseline-ului separat pentru STMB și DDN permite monitorizarea distinctă a fiecărei componente a concesiunii, asigurând trasabilitatea costurilor, veniturilor, redevenței și a fondului de închidere. Aceste valori constituie **reperul oficial** pentru verificarea performanței operatorului, aplicarea ajustărilor tarifare și eventualele reechilibrări pe parcursul derulării contractului.

9.7. Declarație sintetică privind susținerea financiară

Studiul de fundamentare trebuie să demonstreze că proiectul beneficiază de susținere financiară, precizând contribuția entității contractante, dacă este cazul.

Responsabilitatea financiară a operatorului concesionar

- Operatorul va finanța integral CAPEX-ul aferent:
 - Construirii Celulei 2 la DDN: ≈ 58,7 mil. lei (fără TVA);
 - Retehnologizării STMB: ≈ 6,8 mil. lei (fără TVA);
 - CAPEX total: ≈ 65,6 mil. lei.
- Recuperarea investițiilor se va face prin includerea **amortizării** și a **cheltuielilor financiare** (dobânzi/comisioane) în tarife, conform duratei de amortizare (8 ani pentru DDN, 9 ani pentru STMB).
- Operatorul acoperă integral **OPEX-ul** (cheltuieli cu personalul, energie, întreținere, valorificare energetică, etc.).
- Profitul reglementat** de 7% este inclus în structura de tarif și se reflectă în proiecția financiară (≈ 32 mil. lei rezultat operațional cumulat pe 10 ani).

Contribuția entității contractante / autorității publice

- Fondul pentru închiderea Celulei 1 (DDN):** Utilizatorii vor constitui și alimenta acest fond. La 31.08.2025 există un sold parțial constituit, diferențele urmând a fi acoperite conform graficului de lucrări al proiectantului și propunerii Consultantului din prezentul Studiu.
- Proiectul tehnic pentru închiderea Celulei 2:** va fi elaborat la atingerea unui grad de umplere de 75%, pe cheltuiala autorității publice – CJ Mureș.
- În afara acestor două obligații punctuale, **nu se alocă subvenții bugetare pentru finanțarea operării.**

Aspecte privind ajutorul de stat

- Veniturile operatorului provin exclusiv din **tarife reglementate** (TMB și depozitare), ajustate conform metodologiilor (IPC, variație volum ±10%).
- Redevența DDN (Celula 1):** 9,71 lei/t, aplicată doar în perioada L7-L24, generează un venit total pentru autoritatea publică de ≈ **1,675 mil. lei**, echivalent cu ≈ **1,54 lei/t** medie pe întreaga perioadă contractuală.
- În aceste condiții, proiectul nu generează forme de **ajutor de stat**, întrucât operatorul își recuperează costurile prin tarife și își asumă riscul de cerere și de operare.

Concluzie: Structura financiară a concesiunii demonstrează că:

- Operatorul** asigură finanțarea integrală a investițiilor (≈ 65,6 mil. lei) și a operării curente, suportând și riscurile de cerere și de cost.
- Autoritatea publică/Utilizatorii** contribuie doar la obligațiile legale (fondul de închidere Celula 1 și proiectul tehnic pentru închiderea Celulei 2).
- Rezultatul operațional cumulat** (≈ 32 mil. lei în 10 ani) confirmă sustenabilitatea financiară a concesiunii.
- Se asigură respectarea principiului „**valoare pentru bani**”, fără transfer de povară suplimentară asupra bugetului public și fără ajutor de stat.

9.8. Analiză de sensibilitate și riscuri financiare

Introducere:

Estimările financiare trebuie să furnizeze o perspectivă asupra tuturor costurilor, veniturilor și riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării proiectului. Pentru concesiunea operării STMB și DDN, analiza de sensibilitate a fost realizată pentru a evalua impactul unor variații critice asupra indicatorilor financiari și asupra tarifelor.

Scenarii testate:

Au fost analizate următoarele variații:

1. **Cantități de deșeuri:** $\pm 10\%$ față de prognoza de bază (trigger contractual $\pm 10\%/3$ luni).
2. **Costuri cu energia și utilitățile:** $+15\%$ față de scenariul de bază.
3. **Rata dobânzii / costul finanțării:** ± 1 punct procentual.
4. **Venituri din valorificarea RDF/SRF:** -20% față de prognoza de bază.

Rezultatele simulărilor:

Tabel 81 – Analiza de sensibilitate și riscuri financiare

Scenariu	Impact asupra costului mediu/tonă	Impact asupra rezultatului operațional cumulat (10 ani)	Observații
Cantități -10%	+12 lei/t	-3,2 mil. lei	Venituri mai mici; profitabilitatea scade, dar rămâne pozitivă.
Cantități +10%	-11 lei/t	+3,0 mil. lei	Economii de scală; marja crește ușor.
Energie +15%	+9 lei/t	-2,5 mil. lei	Sensibilitate medie; poate necesita ajustare tarifară.
Dobândă +1 pp	+5 lei/t	-1,8 mil. lei	Impact asupra cheltuielilor financiare; suportabil prin tarif.
Dobândă -1 pp	-4 lei/t	+1,6 mil. lei	Ușurare a poverii financiare; marja crește.
Venituri RDF/SRF -20%	+7 lei/t	-2,0 mil. lei	Posibil impact pe cash-flow; se compensează prin ajustări tarifare.

Rezultatele arată că proiectul este **rezilient** la variații moderate ale parametrilor cheie. Scenariile testate indică faptul că, deși profitul se reduce în anumite condiții (cantități -10%, energie +15%), rezultatul operațional cumulat rămâne pozitiv, fără risc de insolvență.

Mecanismele contractuale (ajustarea tarifelor prin IPC, corecția la $\pm 10\%$ variație volum/3 luni) și monitorizarea anuală a indicatorilor (baseline-ul din Cap. 9.6) oferă instrumentele necesare pentru menținerea echilibrului economic.




Fig. 19. Analiza de sensibilitate

Figura evidențiază impactul principalelor scenarii de sensibilitate asupra rezultatului operațional cumulat pe durata celor 10 ani. Linia gri punctată reprezintă scenariul de bază (≈ 32 mil. lei).

- În scenariul **cantități -10%**, rezultatul scade la $\approx 28,8$ mil. lei, confirmând dependența directă de volumele de deșeuri, dar rămâne pozitiv.
- În scenariul **cantități +10%**, rezultatul crește la ≈ 35 mil. lei, evidențiind economiile de scală generate.

- **Creșterea costurilor cu energia (+15%) sau scăderea veniturilor din RDF/SRF (-20%)** au un impact moderat (reducere de 2–2,5 mil. lei).
- **Variațiile dobânzii (±1 punct procentual)** produc efecte reduse (±1,6–1,8 mil. lei).

În toate cazurile testate, rezultatul operațional cumulat rămâne **pozitiv**, ceea ce demonstrează **reziliența financiară a concesiunii** și capacitatea de a susține obligațiile contractuale.

Prin dezvoltarea subcapitolelor 9.1–9.8, Studiul de fundamentare respectă integral cerințele art. 15 și 16 din Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016 și oferă o fundamentare solidă pentru decizia de concesiune a operării STMB și DDN.

- Au fost demonstrate **fezabilitatea tehnică și financiară**,
- **Avantajul concesiunii față de PSC**,
- **Sustenabilitatea pe 10 ani**,
- **Baseline-ul pentru monitorizare**,
- **și reziliența la variații de piață și costuri**.

Aspectele privind **valoarea totală estimată a concesiunii** vor fi tratate într-o anexă ulterioară, după aprobarea studiului de fundamentare, iar corelarea cu politicile naționale și județene de mediu și gestionare a deșeurilor rămâne ancorată în capitolele strategice deja prezentate.

NOTĂ FINALĂ

Prezentul Studiu de fundamentare demonstrează că atribuirea prin concesiune a operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) și a Depozitului de Deșeuri Neconform (DDN), inclusiv realizarea investițiilor este varianta optimă pentru asigurarea continuității serviciului, a sustenabilității financiare și a conformării la politicile publice și obligațiile de mediu asumate de România.

Analizele efectuate arată că:

- Proiectul este realizabil tehnic și sustenabil economic;
- Concesiunea transferă riscurile esențiale operatorului privat și protejează autoritatea publică de expunerea directă la variațiile de cerere și de costuri;
- Proiecțiile financiare pe 10 ani confirmă capacitatea operatorului de a recupera investițiile, a acoperi cheltuielile de operare și a respecta obligațiile de mediu, menținând un rezultat operațional pozitiv și stabil;
- Scenariile de sensibilitate arată reziliența proiectului, chiar și în condiții de variații adverse ale volumelor, costurilor sau veniturilor secundare.

Protecția Consultanțului: Toate datele, ipotezele, scenariile și alternativele prezentate în acest Studiu au fost elaborate de Consultanț în scopul exclusiv al fundamentării deciziei de concesiune.

- Consultanțul a utilizat informațiile puse la dispoziție de autoritatea contractantă, completate cu propriile analize și metodologii recunoscute.
- Recomandările privind scenariile operaționale, ipotezele financiare, alternativele de implementare și proiecțiile pe termen lung au fost formulate cu bună-credință, în interesul unui proiect de succes și al respectării cadrului legal.
- Responsabilitatea pentru deciziile finale de implementare aparține autorității contractante, iar Consultanțul nu poate fi ținut răspunzător pentru modificări ulterioare ale contextului legislativ, economic sau tehnic care ar putea influența rezultatele proiectului.

În concluzie, Studiul de fundamentare oferă o bază solidă, transparentă și aliniată la cerințele legale pentru aprobarea deciziei de concesiune. Recomandările Consultanțului, bazate pe ipoteze validate și pe analize comparative riguroase, sprijină atingerea obiectivului principal: implementarea unui proiect viabil, eficient și orientat spre succes pe termen lung, în beneficiul comunității și al mediului.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecanobiologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

STUDIU DE FUNDAMENTARE

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**


Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Consultant: **S.C. MILBAC MANAGEMENT S.R.L.**

MILASAN
FLORIN-
OVIDIU


Digitally signed by MILASAN FLORIN-OVIDIU
Date: 2025.09.23 17:27:17 +03'00'

BACIU
SERGIU-
VIOREL


Digitally signed
by BACIU SERGIU-
VIOREL
Date: 2025.09.23
17:36:53 +03'00'

Septembrie 2025 (versiunea-1/revizia-0)

Capitolul 1. Considerații generale.....	4
1.1. Scopul Studiului de fundamentare.....	4
1.2. Contextul legal și instituțional al proiectului.....	5
1.2.1. Cadrul legislativ general aplicabil proiectului.....	5
1.2.2. Cadrul instituțional aplicabil proiectului.....	7
1.3. Obiectivele proiectului.....	9
1.3.1. Fluxul previzionat al sistemului SMIDS Mureș.....	9
1.3.2. Probleme identificate care impun inițierea proiectului.....	14
1.3.3. Obiective de conformare și dezvoltare.....	15
1.4. Descrierea generală a serviciului de salubritate vizat prin proiect.....	16
1.5. Cadrul strategic și corelarea cu politicile publice.....	16
Capitolul 2. Descrierea proiectului.....	18
2.1. Activități vizate prin proiect.....	18
2.2. Cerințe tehnice de bază.....	21
2.3. Obligațiile de investiții ale Delegatului.....	22
2.3.1. Retehnologizarea STMB Sânpaul.....	22
2.3.2. Construirea Celulei nr. 2.....	22
2.3.3. Închiderea Celulei nr. 1.....	23
2.3.4. Închiderea Celulei nr. 2.....	23
Capitolul 3. Analiza fezabilității tehnice.....	24
3.1. Starea actuală a infrastructurii (STMB, DDN).....	24
3.2. Necesități de re tehnologizare și extindere.....	25
3.3. Descrierea investițiilor minime prevăzute.....	26
3.3.1. Investiții minime la Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul.....	26
3.3.2. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Celula 2.....	27
3.3.3. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Închidere Celula nr. 1.....	28
3.3.4. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Închidere Celula nr. 2.....	29
3.4. Duratele estimate de implementare și condiții tehnice speciale.....	30
3.5. Riscuri tehnice și soluții de mitigare.....	34
Capitolul 4. Analiza fezabilității economico-financiare.....	35
4.1. Estimarea costurilor investiționale pe durata proiectului (CAPEX).....	35
4.1.1. Costuri investiționale pentru re tehnologizarea STMB.....	35
4.1.2. Costuri investiționale pentru construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN.....	36
4.1.3. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale din cadrul proiectului.....	38
4.1.4. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 1 din cadrul DDN Sânpaul.....	40
4.1.5. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul.....	41
4.2. Estimarea costurilor operaționale (OPEX).....	42
4.2.1. Determinare costuri operaționale pentru operarea STMB.....	42
4.2.1.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2).....	43
4.2.1.2. Redevență pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P3).....	48
4.2.1.3. Alte cheltuieli pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P4).....	49
4.2.1.4. Costuri totale (CT) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2+P3+P4).....	52
4.2.1.5. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P5).....	54
4.2.1.6. Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Tmb).....	55
4.2.2. Determinare costuri operaționale pentru operarea DDN.....	58
4.2.2.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3).....	58
4.2.2.2. Alte cheltuieli pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P4).....	67

4.2.2.3.	Costuri totale (CT) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3+P4)	71
4.2.2.4.	Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P5)	72
4.2.2.5.	Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare)	74
Capitolul 5.	Analiza riscurilor	76
5.1.	Definirea și clasificarea riscurilor	76
5.2.	Matrice preliminară de repartitie a riscurilor din proiect	97
5.3.	Nivelul de transfer al riscurilor către operator	98
5.4.	Justificarea încadrării contractului ca contract de concesiune	100
Capitolul 6.	Analiza aspectelor de mediu	100
6.1.	Conformarea cu legislația de mediu aplicabilă (națională și europeană)	100
6.2.	Impactul asupra resurselor naturale și reducerii emisiilor de GES	100
6.3.	Contribuția la obiectivele de reciclare, valorificare energetică și reducerea depozitării	100
6.4.	Măsuri de prevenire și control al poluării (levigat, biogaz, praf, zgomot)	102
Capitolul 7.	Analiza aspectelor sociale și instituționale	102
7.1.	Beneficiile sociale ale proiectului (sănătate publică, calitatea mediului, acceptabilitate socială)	102
7.2.	Impact asupra ocupării forței de muncă și transferului de competențe	102
7.3.	Rolul instituțional al autorităților implicate	103
7.4.	Mecanisme de monitorizare și control al operatorului	104
Capitolul 8.	Structura concesiunii	104
8.1.	Durata propusă a concesiunii și justificarea acesteia	105
8.2.	Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor	107
8.3.	Model preliminar de repartizare a riscurilor	107
8.3.1.	Repartizarea riscurilor – Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)	109
8.3.2.	Repartizarea riscurilor – Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)	111
8.3.3.	Repartizarea riscurilor majore pe durata proiectului	112
8.4.	Obligațiile de investiții și modul de amortizare	112
8.4.1.	Investiția în re tehnologizarea STMB	112
8.4.2.	Investiția în construirea Celulei nr. 2 la DDN	113
8.4.3.	Sinteza investițiilor și amortizarea cumulată	113
8.5.	Mecanism de tarificare recomandat de Consultant	113
8.5.1.	Mecanism tarifar pentru activitatea de tratare mecano-biologică	113
8.5.1.1.	Tariful de operare STMB – IPOTEZA 1	114
8.5.1.2.	Tariful de operare STMB – IPOTEZA 2	115
8.5.2.	Mecanism tarifar pentru activitatea de eliminare prin depozitare	115
8.5.2.1.	Tariful de operare DDN – IPOTEZA 1	116
8.5.2.2.	Tariful de operare DDN – IPOTEZA 2	118
Capitolul 9.	Propuneri finale pentru aprobarea proiectului	118
9.1.	Matrice de conformare legală (rezultatele studiului vs. cerințe legale)	118
9.2.	Analiza alternativelor de realizare	123
9.3.	Demonstrarea avantajului concesiunii vs. achiziție publică (PSC / VFM)	126
9.4.	Proiecție financiară pe 10 ani (cash-flow-ul concesiunii)	127
9.5.	Data de referință și excluderea costurilor deja suportate	127
9.6.	Reper pentru perioada contractului	129
9.7.	Declarație sintetică privind susținerea financiară	130
9.8.	Analiză de sensibilitate și riscuri financiare	

STUDIU DE FUNDAMENTARE

a deciziei de concesiune pentru Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Capitolul 1. Considerații generale

1.1. Scopul Studiului de fundamentare

Scopul Studiului de fundamentare îl reprezintă **analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare** pentru delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind:

- a) **Tratarea mecano-biologică** a Deșeurilor Reziduale generate pe raza județului Mureș la stația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul ("**STMB**"), inclusiv evacuarea/transportul și predarea fluxurilor rezultate, respectiv:
 - i. deșeuri stabilizate biologic și/sau Deșeuri Reziduale nerecuperabile către depozitul conform de deșeuri nepericuloase;
 - ii. deșeuri reciclabile rezultate din procesul mecanic al activității;
 - iii. Deșeuri Reziduale valorificabile energetic către instalațiile de valorificare energetică;
- b) **Eliminarea prin depozitare** la depozitul conform de deșeuri nepericuloase din localitatea Sânpaul ("**DDN**") a Deșeurilor Reziduale, deșeurilor stradale, deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurilor din tratarea Deșeurilor Municipale, precum și a deșeurilor nevalorificabile provenite din lucrări de reamenajare/reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

și :

- a) este destinat exclusiv **A.D.I. „Ecolect Mureș”**, în calitatea sa de autoritate contractantă/delegatar mandatat de unitățile administrativ – teritoriale din Județul Mureș, inclusiv Județul Mureș prin Consiliul Județean, și are aplicabilitate strictă în raport cu proiectul de delegare a gestiunii activității de **tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale** la Stația TMB Sânpaul, precum și a activității de **eliminare prin depozitare** la Depozitul zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul;
- b) oferă o **analiză tehnico-economică detaliată**, completată de o evaluare a eficienței costurilor de operare, cu scopul de a fundamenta decizia privind delegarea gestiunii celor două activități esențiale pentru județul Mureș;
- c) constituie **justificarea și fundamentarea deciziei de concesiune**, prin care se asigură continuitatea și conformitatea serviciului public de salubritate, atât pentru activitatea de tratare mecano-biologică la STMB Sânpaul, cât și pentru eliminarea controlată prin depozitare la DDN Sânpaul;
- d) stabilește **nivelul și tipologia investițiilor necesare** pentru dezvoltarea și rețehnologizarea infrastructurii STMB și pentru extinderea și operarea DDN (inclusiv lucrări de închidere a Celulei nr. 1 și construire a Celulei nr. 2), în scopul garantării capacității operaționale și respectării indicatorilor de performanță;
- e) sunt prezentate elementele de **fezabilitate tehnică, economică, financiară, socială și de mediu**, cuprinzând analiza costurilor, veniturilor și riscurilor asociate pe întreaga durată a contractului;
- f) stabilește **durata propusă a contractului de delegare**, structura preliminară a concesiunii și nivelul tarifar orientativ, asigurându-se un echilibru între recuperarea investițiilor, accesibilitatea pentru utilizatori și sustenabilitatea financiară a serviciului.

1.2. Contextul legal și instituțional al proiectului

1.2.1. Cadrul legislativ general aplicabil proiectului

Proiectul de concesiune a activităților de **tratate mecano-biologică a deșeurilor reziduale la Stația TMB Sânpaul și de eliminare prin depozitare la Depozitul zonal de deșeururi nepericuloase Sânpaul** se desfășoară într-un cadru juridic, instituțional și tehnic complex, reglementat de legislația europeană, națională și locală.

Acest cadru legislativ definește:

- principiile generale privind organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice și a serviciilor de salubritate;
- regulile specifice pentru gestionarea deșeurilor, tratarea mecano-biologică și depozitarea acestora în condiții controlate;
- cerințele de proiectare, execuție și exploatare a infrastructurilor aferente (stații, instalații și depozite);
- obligațiile privind protecția mediului, sănătatea publică și siguranța în muncă;
- normele de stabilire a tarifelor și mecanismele de reglementare economică și contractuală;
- procedurile de atribuire a contractelor de concesiune, inclusiv aspectele legate de transferul riscului și de remediile aplicabile.

Prin urmare, legislația aplicabilă reprezintă fundamentul legal și tehnic al prezentului studiu de fundamentare, asigurând conformitatea proiectului cu acquis-ul comunitar, cu strategiile naționale și județene în domeniu, precum și cu reglementările specifice adoptate de **ADI Ecolect Mureș** pentru implementarea și monitorizarea serviciului concesionat.

A. Nivel european (principii, ținte, criterii)

1. **Directiva (UE) 2018/850** privind depozitele de deșeururi (Pachetul Economiei Circulare).
2. **Directiva (UE) 2018/851** de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (ierarhia deșeurilor, EPR, ținte reciclate).
3. **Decizia Consiliului 2003/33/CE** de stabilire a criteriilor și procedurilor de admitere a deșeurilor la depozite (criterii LFD – aplicabil direct DDN).

B. Cadrul național general pentru servicii publice, concesiuni și remedii

1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice (principii, modalități de gestiune).
2. **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și servicii (încadrarea, transferul riscului de operare).
3. **Legea nr. 101/2016** (remedii și căi de atac în materie de achiziții și concesiuni).
4. **Legea nr. 225/2016** (modifică Legea 51/2006).
5. **Hotărârea Guvernului nr. 246/2006** (Strategia națională pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare).

C. Cadrul național sectorial: deșeururi, salubritate, fondul pentru mediu

1. **OG nr. 92/2021** privind regimul deșeurilor (transpunere DC 2008/98/CE; definiții, responsabilități).
2. **OG nr. 133/2022** (modifică OG 92/2021 și Legea 101/2006 – ajustări recente).
3. **Legea nr. 101/2006** a serviciului de salubritate a localităților (republicată; conținutul serviciului: colectare, tratare, eliminare).
4. **Legea nr. 99/2014** (modifică Legea 101/2006).
5. **Legea nr. 249/2015** privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (obligații OIREP/EPR – impact pe fluxurile TMB).
6. **OG nr. 196/2005** privind **Fondul pentru mediu** (contribuția pentru economia circulară, taxe specifice).
7. **OG nr. 2/2021** privind **depozitarea deșeurilor** (cadru național pentru exploatarea DDN în acord cu Decizia 2003/33/CE).

D. Cadrul de mediu, sănătate publică și emisii industriale (operare TMB & DDN)

1. **Legea nr. 278/2013** privind emisiile industriale (IED) – condiții pentru autorizațiile integrate (AIM) relevante TMB/DDN.
2. **OG nr. 195/2005** privind protecția mediului (proceduri generale, obligații operator).
3. **Legea nr. 74/2019** privind gestionarea surselor (potențial) contaminate (monitorizări, măsuri de remediere – în special la DDN).
4. **Ordinul MS nr. 119/2014** (norme de igienă și sănătate publică – impact asupra exploatării instalațiilor).
5. **HG nr. 210/2007** (armonizări acquis mediu – aplicabil pe ansamblu sector).

E. Norme tehnice pentru depozitare (acceptare deșeururi, proiectare/exploatare DDN)

1. **Ordinul MMGA nr. 757/2004** – Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor.
2. **Ordinul MMGA nr. 95/2005** – criterii de acceptare și proceduri preliminare; lista națională a deșeurilor acceptate pe clase de depozit.

3. **OG nr. 2/2021** (reiterat la C.7) – corelat cu Ordinul 757/2004 și Decizia 2003/33/CE.

F. Reglementări strategice și de planificare

1. **Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)** – adoptat 2017.
2. **Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2020–2025** – ținte județene, scenarii de tratament/eliminare.

G. Norme economice și tarifyare pentru salubritate

1. **Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640/2022** – normele metodologice de stabilire/ajustare a tarifelor și calculul tarifelor/taxelor distincte; aplicabil formulării tarifelor TMB și DDN.

H. Cadru local

1. **Hotărârea AGA ADI ECOLECT Mureș privind Regulamentul serviciului public de salubritate la nivel județean** (reguli operaționale și instituționale aplicabile operatorului concesionar).

I. Proiectare, autorizare, calitatea în construcții (investiții STMB & DDN)

1. **Legea nr. 10/1995** privind calitatea în construcții (rep.).
2. **Legea nr. 50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor (rep.) + **Ordin MDRAP nr. 839/2009** (Norme metodologice).
3. **HG nr. 907/2016** privind etapele și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice.
4. **HG nr. 273/1994 / HG nr. 925/1995** (recepția lucrărilor; verificarea și expertizarea tehnică).
5. **H.G. nr. 766/1997** (regulamente privind calitatea în construcții) & **OMLPAT nr. 77/N/1996** (îndrumător verificare/expertizare).
6. **Legea nr. 422/2001** (monumente istorice) & **OMCPN nr. 2495/2010** (atestări) – aplicabile doar dacă amplasamentele interferă cu zone protejate.
7. **Legea nr. 350/2000** (amenajarea teritoriului și urbanismul).
8. **Legea nr. 184/2001** (profesia de arhitect; Codul deontologic 2011).

J. Securitate la incendiu, SSM și șantiere

1. **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor.
2. **HG nr. 1739/2006** (categoriile de construcții ce necesită aviz/autorizație ISU).
3. **Ordin MAI nr. 3/2011** (norme metodologice de avizare/autorizare ISU).
4. **Legea nr. 319/2006** a securității și sănătății în muncă.
5. **HG nr. 300/2006** (cerințe minime pentru șantiere temporare sau mobile).

K. Reglementări tehnice și standarde relevante (exemplificativ)

1. **P100/2013** – Cod de proiectare seismică.
 2. **CR 1-1-3/2012** (zăpadă) și **CR 1-1-4/2014** (vânt) – acțiuni climatice.
 3. **C107/3/2012** – calcul termo-energetic al elementelor de construcție.
 4. **P118/1-3** (2013–2015) – normative privind securitatea la incendiu (clădiri, instalații de stingere, detecție/semnalizare).
 5. **NP 074/2014** – documentații geotehnice pentru construcții.
- **Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice**, care stabilește cadrul general de înființare, organizare, gestionare și control al serviciilor comunitare, precum și principiile de organizare a gestiunii directe sau delegate.
 - **Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate al localităților**, care reglementează cadrul juridic unitar al acestui serviciu, inclusiv activitățile specifice de tratare și eliminare finală.
 - **OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor**, care transpune în legislația națională Directiva-cadru 2008/98/CE și stabilește principiile ierarhiei deșeurilor, responsabilitățile autorităților publice și obligațiile operatorilor.
 - **Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii**, cu modificările aduse prin OUG nr. 114/2020, care reglementează atribuirea contractelor de concesiune și transferul riscului de operare.
 - **HG nr. 867/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
 - **HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor**, care stabilește condițiile tehnice și juridice pentru depozite, inclusiv criteriile de acceptare și obligațiile post-inchidere.

Legislația prezentată constituie un cadru **exhaustiv și integrat** care guvernează activitățile de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale și de eliminare prin depozitare a deșeurilor nepericuloase la Sănpaul. Toate actele normative și reglementările tehnice enumerate sunt obligatorii pentru implementarea și operarea corespunzătoare a infrastructurilor aferente.

Viitorul Operator, desemnat prin contractul de concesiune, va avea obligația de a respecta **în integralitate atât prevederile actelor normative menționate, cât și orice alte dispoziții legale, reglementări sau norme tehnice aplicabile**, în vigoare la momentul de referință și pe întreaga durată a derulării contractului.

Această obligație asigură conformitatea serviciului cu cerințele europene și naționale, protecția mediului și a sănătății publice, precum și funcționarea eficientă și sigură a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor din județul Mureș.

1.2.2. Cadrul instituțional aplicabil proiectului

A. Rolul Consiliului Județean Mureș

Județul Mureș, prin **Consiliul Județean Mureș**, a implementat proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș (SMID)” prin care au fost realizate instalații de transfer, sortare, tratare și depozitare a deșeurilor. Infrastructurile rezultate (inclusiv Stația de Tratare Mecano-Biologică – STMB Sânpaul și Depozitul zonal de deșeuri nepericuloase – DDN Sânpaul) se află în domeniul public județean și sunt gestionate, potrivit legii, prin contracte de concesiune de servicii și/sau contracte de achiziție publică.

Consiliul Județean are, astfel, calitatea de **titular al investițiilor și proprietar al infrastructurilor SMID**, iar responsabilitatea operării acestora este transferată prin delegare către operatori economici desemnați.

B. Rolul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”

ADI „Ecolect Mureș” este o asociație constituită prin mandatul special acordat de unitățile administrativ-teritoriale (UAT) membre și are rolul de **Autoritate Contractantă/Delegatar**, acționând în numele și pe seama acestora, conform art. 15 din Legea nr. 101/2006.

Asociația a preluat atribuțiile specifice autorităților administrației publice locale pentru:

- organizarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii activităților de salubritate;
- concesionarea operării infrastructurilor SMID, inclusiv STMB și DDN;
- monitorizarea conformării operatorilor cu legislația, contractele și indicatorii de performanță stabiliți.

ADI „Ecolect Mureș” este structură de colaborare intercomunitară, constituită în baza: OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (în vigoare la data constituirii), Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, HG nr. 855/2008 (statut-cadru ADI), OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Organele de conducere ale Asociației sunt:

- Adunarea Generală a Asociației;
- Consiliul Director;
- Președintele Consiliului Director;
- Comisia de Cenzori.

Prin aceste structuri, ADI Ecolect exercită atribuțiile de guvernanță, coordonare și monitorizare a serviciului delegat.

C. Justificarea delegării

Delegarea prin contract de concesiune a activităților STMB și DDN este fundamentată de următoarele considerente:

1. Cerințe legale:

- Conform art. 15 din Legea nr. 101/2006, pentru proiectele SMID finanțate din fonduri europene, delegarea activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) se realizează exclusiv prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, atunci când județul este membru ADI.
- Activitățile vizate (tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare) sunt prevăzute explicit la art. 2 alin. (3) lit. h) și j) din Legea nr. 101/2006.

2. Situația contractuală:

- Contractul de delegare prin concesiune a activității de tratare mecano-biologică (nr. 18062/268/23.08.2018) a expirat la 22.05.2024, iar în prezent este asigurat printr-un Contract de achiziție publică încheiat cu un Operator privat, contractul fiind atribuit în baza unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru asigurarea continuității serviciului până la atribuirea unui nou contract prin licitație deschisă.
- Contractul privind delegarea operării și administrării DDN Sânpaul (nr. 121/07.10.2016) este încă în derulare prin ordin de continuare a activității, însă în perioada următoare, până la atribuirea prin procedură competitivă, va fi asigurat printr-un contract ce urmează a fi atribuit în baza unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru asigurarea continuității serviciului.

3. Necesități investiționale și operaționale:

- **Retehnologizarea STMB Sânpaul**, cu mărirea capacității de tratare a deșeurilor municipale reziduale și a fluxurilor biodegradabile (parcuri, grădini, piețe).
- **Construirea unei hale metalice** pentru tratarea fracției biologice pe platforma STMB.
- **Construirea Celulei 2 la DDN Sânpaul**, cu investiții conexe pentru tratarea levigatului și captarea/arderea biogazului.
- **Închiderea Celulei 1 la DDN Sânpaul** și monitorizarea conform prevederilor legale.

D. Alte instituții implicate în reglementare și control

- **ANRSC** – reglementează serviciile de utilități publice și avizează tarifele.
- **APM Mureș** – emite autorizațiile de mediu și AIM pentru STMB și DDN.
- **Garda Națională de Mediu** – controlează conformarea la obligațiile de mediu.
- **ISU Mureș** – emite avize/autorizări privind securitatea la incendiu.
- **DSP Mureș** – verifică respectarea normelor de sănătate publică.

Cadrul instituțional este structurat astfel încât:

- **Consiliul Județean Mureș** să fie garantul investițiilor realizate din fonduri publice și europene;
- **ADI „Ecolect Mureș”** să fie autoritatea contractantă responsabilă de delegarea și monitorizarea serviciului;
- **Operatorii privați** să asigure, prin concesiune, operarea eficientă și conformă a infrastructurilor;
- **Autoritățile de reglementare și control** să monitorizeze respectarea legislației și a obligațiilor contractuale.

Acest model instituțional asigură **continuitatea serviciului, conformitatea cu legislația națională și europeană și responsabilizarea tuturor actorilor implicați** în funcționarea SMID Mureș.




Fig. 1. Schema instituțională SMID Mureș (prelucrare Consultant)

Tabel 1 – Roluri și responsabilități instituționale în SMID Mureș

Actor instituțional	Rol principal	Responsabilități cheie
UAT-uri membre ADI Ecolect	Mandatare	- Deleagă prin hotărâri de consiliu local atribuțiile în domeniul salubrității către ADI Ecolect. - Beneficiază direct de serviciile de salubritate.

Actor instituțional	Rol principal	Responsabilități cheie
Consiliul Județean Mureș (CJ Mureș)	Titular investiții și proprietar Infrastructuri SMID	- A implementat proiectul SMID la nivel județean. - Deține în domeniul public județean infrastructura STMB și DDN. - Asigură finanțarea (pentru închiderea Celulei nr. 1, în mod indirect prin Fondul de Mediu constituit în timpul operării Celulei nr. 1) și supravegherea (elaborarea studiu de fezabilitate pentru construirea Celulei nr. 2; verificare tehnică de calitate a proiectelor ce vor fi elaborate în cadrul prezentului proiect; supravegherea realizării investițiilor (Celula nr. 2, închiderea Celulei nr. 1, re tehnologizarea STMB) prin diriginți atestați precum și coordonatori în materie de securitate în muncă.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” (ADI Ecolect)	Autoritate Contractantă / Delegatar	- Organizează și atribuie contractele de concesiune. - Monitorizează conformarea operatorului cu legislația și contractul. - Reprezintă colectiv UAT-urile membre în raport cu operatorii și autoritățile. - Exerciță competențele autorităților locale în domeniul salubrității.
Operator privat (Delegat)	Concesionar servicii STMB și DDN	- Asigură tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale la STMB. - Asigură eliminarea prin depozitare a deșeurilor nepericuloase la DDN. - Realizează investițiile asumate (re tehnologizare STMB, construcția Celulei 2, lucrări de închidere Celula 1). - Respectă indicatorii de performanță și legislația în vigoare.
ANRSC	Reglementare servicii	- Licențiază operatorul. - Avizează și controlează tarifele aplicabile.
APM Mureș	Autorizații de mediu	- Emite autorizații de mediu și AIM pentru STMB și DDN. - Monitorizează conformarea cu condițiile de mediu.
Garda Națională de Mediu (GNM)	Control conformare	- Verifică respectarea legislației de mediu. - Aplică sancțiuni pentru neconformități.
ISU Mureș	Securitate la incendiu și protecție civilă	- Emite avize/autorizări pentru infrastructuri. - Monitorizează respectarea normativelor de securitate la incendiu.
DSP Mureș	Sănătate publică	- Supraveghează respectarea normelor de igienă și sănătate publică în exploatarea instalațiilor.

Cadrul instituțional al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Mureș este structurat pe un parteneriat clar între autoritățile publice locale și județene, asociația de dezvoltare intercomunitară și operatorii privați.

- **UAT-urile membre** mandatează ADI Ecolect pentru exercitarea atribuțiilor legale în domeniul salubrității.
- **Consiliul Județean Mureș** deține infrastructura SMID și garantează investițiile realizate din fonduri publice și europene.
- **ADI Ecolect Mureș** acționează ca Autoritate Contractantă, organizând și monitorizând contractele de concesiune.
- **Operatorii privați**, desemnați prin proceduri competitive, au obligația să opereze instalațiile STMB și DDN în condiții de eficiență, conformitate și transparență.
- **Autoritățile de reglementare și control** (ANRSC, APM, GNM, ISU, DSP) completează acest cadru prin supraveghere și aplicarea reglementărilor de mediu, sănătate publică, securitate și tarife.

Această arhitectură instituțională asigură:

- **continuitatea serviciului public de salubritate,**
- **conformarea cu legislația europeană și națională,**
- **realizarea investițiilor necesare** pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor,
- **și protecția interesului public** printr-un sistem de responsabilități clar distribuite.

1.3. Obiectivele proiectului

1.3.1. Fluxul previzionat al sistemului SMIDS Mureș

La nivelul județului Mureș, **Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide (SMIDS)** a fost implementat pe baza studiului de fezabilitate aprobat în 2009 și actualizat prin PJGD 2020–2025. Principalele componente SMIDS și fluxul deșeurilor sunt prezentate în cele ce urmează:

A. Componenta 1 – Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Județul Mureș este împărțit în 7 (șapte) zone de colectare, astfel:

- a) **Zona 1 – Sânpaul** - Orașul Iernut, Orașul Luduș, Orașul Ungheni, Comuna Acățari, Comuna Ațintiș, Comuna Bahnea, Comuna Bichiș, Comuna Bogata, Comuna Chețani, Comuna Crăciunești, Comuna Cuci, Comuna Gălești, Comuna Gheorghe Doja, Comuna Iclânzul, Comuna Ogra, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Păsăreni, Comuna Sânger, Comuna Sânpaul, Comuna Suplac, Comuna Tăureni;
- b) **Zona 2 – Târgu Mureș** - Municipiul Târgu Mureș, Orașul Miercurea Nirajului, Comuna Band, Comuna Bereni, Comuna Corunca, Comuna Cristești, Comuna Eremitu, Comuna Ernei, Comuna Glodeni, Comuna Gornești, Comuna Hodoșa, Comuna Livezeni, Comuna Mădăraș, Comuna Măgherani, Comuna Pănet, Comuna Sâncraiu De Mureș, Comuna Sângeorgiu De Mureș, Comuna Sântana De Mureș, Comuna Vărgata;
- c) **Zona 3 – Sighișoara** - Municipiul Sighișoara, Comuna Albești, Comuna Apold, Comuna Daneș, Comuna Saschiz, Comuna Vânători;
- d) **Zona 4 – Reghin** - Municipiul Reghin, Comuna Aluniș, Comuna Batoș, Comuna Beica De Jos, Comuna Brîncovenești, Comuna Breaza, Comuna Chiheru De Jos, Comuna Cozma, Comuna Deda, Comuna Fărăgău, Comuna Gurghiu, Comuna Hodac, Comuna Ibănești, Comuna Idecu De Jos, Comuna Lunca, Comuna Lunca Bradului, Comuna Petelea, Comuna Răstolița, Comuna Rușii-Munți, Comuna Solovăstru, Comuna Stânceni, Comuna Suseni, Comuna Vătava, Comuna Voivodeni;
- e) **Zona 5 – Târnăveni** - Municipiul Târnăveni, Comuna Adămuș, Comuna Băgaciu, Comuna Cucerdea, Comuna Gănești, Comuna Mica;
- f) **Zona 6 – Bălăușeri** - Orașul Sovata, Orașul Sângeorgiu De Pădure, Comuna Bălăușeri, Comuna Chibed, Comuna Coroisânmărtin, Comuna Fântânele, Comuna Ghindari, Comuna Neaua, Comuna Nadeș, Comuna Sărățeni, Comuna Vețca, Comuna Vișoara, Comuna Zagăr;
- g) **Zona 7 – Râciu** - Orașul Sărmașu, Comuna Băla, Comuna Ceuașu De Câmpie, Comuna Crăiești, Comuna Grebenișu De Câmpie, Comuna Miheșu De Câmpie, Comuna Pogăceaua, Comuna Râciu, Comuna Sânpetru De Câmpie, Comuna Șaulia, Comuna Șincai, Comuna Valea Largă, Comuna Zau De Câmpie, are calitatea de Delegatar.




Fig. 2. Zonarea SMIDS Mureș (prelucrare Consultant)

Activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale în toate cele șapte zone de colectare este asigurată prin contracte de achiziție publică atribuite de ADI „Ecolect Mureș”, în baza mandatului acordat de UAT-urile membre, către operatori privați. Astfel, gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale se realizează sub forma gestiunii delegate, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

B. Componenta 2 – Transferul deșeurilor municipale colectate separat

Activitatea de **transfer** a deșeurilor municipale se efectuează prin intermediul unei infrastructuri specifice, realizată la nivelul județului Mureș, astfel:

- Stația de transfer zonală ("STZ") Bălăușeri asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 3 Sighișoara și Zona 6 Bălăușeri, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Reghin asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 4 Reghin, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Târnăveni asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 5 Târnăveni, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer zonală ("STZ") Râciu asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 7 Râciu, către:
 - ("SSCT") Cristești – deșeurile reciclabile
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)
 - ("SSCT") Cristești – biodeșeurile (generate din parcuri și grădini)
- Stația de transfer din cadrul ("SSCT") Cristești asigură transferul deșeurilor municipale colectate separat din Zona 2 Târnăveni, către:
 - ("STMB") Sânpaul – deșeurile reziduale și biodeșeurile (generate din gospodării)

Transferul deșeurilor municipale se desfășoară exclusiv în șase zone de colectare. În Zona 1, situată în apropierea localităților Cristești (SSCT) și Sânpaul (STMB), această activitate nu mai este inclusă în servicii, operatorul de colectare asigurând direct transportul către facilitățile de tratare prin tariful de colectare aplicat. Pentru zonele de colectare 2, 3, 5, 6 și 7, activitatea de transfer este realizată de operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer. În cazul Zonei de colectare 4, transferul este asigurat de operatorul delegat de ADI „Ecolect Mureș” prin contractul de delegare pentru gestiunea colectării separate și transportului separat al deșeurilor.

C. Componenta 3 – Sortarea deșeurilor reciclabile

Activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal și plastic colectate separat din deșeurile municipale se realizează în Stația de sortare din cadrul ("SSCT Cristești"), iar transportul reziduurilor rezultate din sortare se transportă la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer. Deșeurile de sticlă, colectate separat sunt valorificate de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer astfel:

- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Bălăușeri pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 3 și Zona 6;
- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Târnăveni pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 5;
- din cadrul Stației de transfer zonală ("STZ") Râciu pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 7;
- din cadrul Stației de transfer ("SSCT") Cristești pentru deșeurile de sticlă colectate din Zona 1, Zona 2 și Zona 4;

D. Componenta 4 – Tratarea aerobă a biodeșeurilor (din parcuri și grădini)

Activitatea de tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare se realizează în Stația de compostare din cadrul ("SSCT Cristești"), iar transportul reziduurilor rezultate din compostare se transportă la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare pentru gestiunea activităților de sortare, compostare și transfer.

E. Componenta 5 – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor

Activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale se realizează în Stația de tratare mecano-biologică din cadrul ("STMB Sânpaul"), iar transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică a biodeșeurilor se vor transporta la depozitul de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare ce face obiectul prezentului proiect de concesiune.

F. Componenta 6 – Eliminarea prin depozitare

Activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase se realizează în Depozitul de deșeuri nepericuloase ("DDN") Sânpaul, în Celula nr. 1 până la epuizarea capacității proiectate de depozitare, și în Celula nr. 2 ce urmează a fi construită de către operatorul desemnat de ADI „Ecolect Mureș”, în baza contractului de delegare ce face obiectul prezentului proiect de concesiune.

Numărul de locuitori din fiecare zonă de colectare, respectiv unitate administrativ – teritorială este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel 2 – Număr de locuitori

Nr. crt.	Zona	UAT arondat	Nr. locuitori*
1	1	Oraș Iernut	8.473
2	1	Oraș Luduș	14.757
3	1	Oraș Ungheni	7.007
4	1	Comuna Acățari	5.170
5	1	Comuna Ațintiș	1.500
6	1	Comuna Bahnea	3.528
7	1	Comuna Bichiș	715
8	1	Comuna Bogata	1.845
9	1	Comuna Chețani	2.468
10	1	Comuna Crăciunești	4.338
11	1	Comuna Cuci	1.734
12	1	Comuna Gălești	2.271
13	1	Comuna Gheorghe Doja	3.101
14	1	Comuna Iclânzul	1.902
15	1	Comuna Ogra	2.442
16	1	Comuna Papiu Ilarian	827
17	1	Comuna Păsăreni	1.758
18	1	Comuna Sânger	2.133
19	1	Comuna Sânpaul	4.320
20	1	Comuna Suplac	2.047
21	1	Comuna Tăureni	919
22	2	Municipiul Târgu Mureș	116.033

23	2	Oraș Miercurea Nirajului	5.414
24	2	Comuna Band	6.126
25	2	Comuna Bereni	1.188
26	2	Comuna Corunca	4.407
27	2	Comuna Cristești	5.592
28	2	Comuna Eremitu	3.952
29	2	Comuna Ernei	5.843
30	2	Comuna Glodeni	3.678
31	2	Comuna Gornești	5.072
32	2	Comuna Hodoșa	1.179
33	2	Comuna Livezeni	4.610
34	2	Comuna Mădăraș	1.475
35	2	Comuna Măgherani	1.332
36	2	Comuna Pânet	5.725
37	2	Comuna Sâncraiu de Mureș	10.403
38	2	Comuna Sângeorgiu de Mureș	9.688
39	2	Comuna Sântana de Mureș	6.612
40	2	Comuna Vărgata	1.681
41	3	Municipiul Sighișoara	23.927
42	3	Comuna Albești	5.392
43	3	Comuna Apold	3.065
44	3	Comuna Daneș	4.743
45	3	Comuna Saschiz	2.080
46	3	Comuna Vânători	4.131
47	4	Municipiul Reghin	29.742
48	4	Comuna Aluniș	3.058
49	4	Comuna Batoș	3.876
50	4	Comuna Belca de Jos	2.459
51	4	Comuna Brăncovenesti	3.559
52	4	Comuna Breaza	2.197
53	4	Comuna Chiheru de Jos	1.762
54	4	Comuna Cozma	515
55	4	Comuna Deda	3.933
56	4	Comuna Fărâgău	1.687
57	4	Comuna Gurghiu	5.530
58	4	Comuna Hodac	4.942
59	4	Comuna Ibănești	4.049
60	4	Comuna Ideciu de Jos	1.998
61	4	Comuna Lunca	2.078
62	4	Comuna Lunca Bradului	1.666
63	4	Comuna Petelea	3.088
64	4	Comuna Răstolița	1.729
65	4	Comuna Rușii Muni	1.827

66	4	Comuna Solovăstru	3.205
67	4	Comuna Stănceni	1.325
68	4	Comuna Suseni	2.357
69	4	Comuna Vătava	1.709
70	4	Comuna Voivodeni	1.575
71	5	Municipiul Târnăveni	20.604
72	5	Comuna Adâmuș	4.993
73	5	Comuna Băgaciu	2.542
74	5	Comuna Cucerdea	1.293
75	5	Comuna Gănești	3.131
76	5	Comuna Mica	4.821
77	6	Oraș Sângeorgiu de Pădure	4.875
78	6	Oraș Sovata	9.703
79	6	Comuna Bălăușeri	4.852
80	6	Comuna Chibed	1.730
81	6	Comuna Coroianmartin	1.330
82	6	Comuna Fântânele	4.854
83	6	Comuna Ghindari	3.034
84	6	Comuna Nadeș	2.864
85	6	Comuna Neaua	1.231
86	6	Comuna Sărățeni	1.625
87	6	Comuna Vețca	753
88	6	Comuna Vișoara	1.802
89	6	Comuna Zagăr	1.080
90	7	Oraș Sărmașu	6.186
91	7	Comuna Băla	618
92	7	Comuna Ceuașu de Câmpie	5.992
93	7	Comuna Crăiești	755
94	7	Comuna Grebenișu de Câmpie	1.681
95	7	Comuna Miheșu de Câmpie	2.140
96	7	Comuna Pogăceaua	1.890
97	7	Comuna Răciu	3.289
98	7	Comuna Sânpetru de Câmpie	2.723
99	7	Comuna Șăulia	1.892
100	7	Comuna Șincal	1.499
101	7	Comuna Valea Largă	2.834
102	7	Comuna Zau de Câmpie	3.108
TOTAL			518.193
Notă:			
Conform date INS preluate în luna octombrie 2024*			

1.3.2. Probleme identificate care impun inițierea proiectului

Analiza situației actuale a sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul ADI „Ecolect Mureș” relevă o serie de provocări majore, care impun măsuri urgente de investiții și conformare.

◆ Probleme tehnice și operaționale

- **Epuizarea capacității Celulei nr. 1 a depozitului DDN Sânpaul** – aceasta a atins un grad de umplere de aproximativ 88%, rămânând disponibile doar cca. 250.000 tone pentru depozitare. Este necesară inițierea lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere, concomitent cu asigurarea noilor capacități de depozitare.
- **Necesitatea construirii Celulei nr. 2** – continuitatea serviciului de salubritate depinde de finalizarea acesteia, împreună cu infrastructura aferentă de gestionare a levigatului și biogazului.
- **Retehnologizarea instalației de tratare mecano-biologică (STMB) Sânpaul** – echipamentele existente nu mai asigură atingerea indicatorilor de performanță ceruți (reciclare min. 3%, valorificare energetică min. 15%, reducerea depozitării la sub 32%).

◆ Probleme de conformare și performanță

- **Nivelul scăzut al reciclării și valorificării** – actualele performanțe se situează sub țintele stabilite la nivel european și național, ceea ce generează **obligații suplimentare de conformare** pentru autoritățile locale și operatori.
- **Risc de nerealizare a obiectivelor PNGD și Directivei 2008/98/CE**, ceea ce poate atrage penalități și limitarea accesului la finanțări nerambursabile.

◆ Riscuri asociate menținerii situației actuale

- **Risc de întrerupere a serviciului** în lipsa unei noi celule de depozitare.
- **Risc financiar** prin penalități și costuri suplimentare aferente nerespectării obiectivelor de reciclare și depozitare.
- **Risc de mediu** – emisii necontrolate de biogaz, poluarea solului și a apelor prin levigat netratat corespunzător.
- **Risc reputațional** – diminuarea încrederii populației și a partenerilor instituționali în capacitatea sistemului de a livra servicii de calitate.

1.3.3. Obiective de conformare și dezvoltare

Motto: „Performanță, conformare și dezvoltare în serviciul comunității.”

Strategia de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor din SMIDS Mureș urmărește consolidarea unui sistem modern, sustenabil și conform cu reglementările europene și naționale.

◆ Riscuri asociate neimplementării măsurilor:

- **Risc de întrerupere a continuității serviciului** – în lipsa Celulei nr. 2, capacitatea de depozitare va fi rapid epuizată (maxim 2 ani).
- **Risc de sancțiuni financiare** – pentru nerealizarea țintelor de reciclare, valorificare energetică și reducere a depozitării impuse prin legislația UE și națională.
- **Risc de impact asupra mediului** – emisii suplimentare de gaze cu efect de seră, poluarea apelor și solului prin gestionarea necorespunzătoare a levigatului.
- **Risc de pierdere a încrederii publice** – calitatea scăzută a serviciului poate genera neîncredere și lipsă de implicare a populației în colectarea separată.

◆ Obiective de conformare și dezvoltare (SMART):

1. **Reducerea cantității de deșeuri depozitate** pentru care nu se va plăti taxa CEC cu minimum 68% din primul an de operare, raportat la cantitatea totală de intrare în STMB.
2. **Creșterea ratei de reciclare** a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă la minim 3% din totalul deșeurilor tratate la STMB din primul an de operare.
3. **Valorificarea energetică** a minimum 15% din deșeurile reziduale tratate anual din primul an de operare, prin trimiterea acestora la instalații de incinerare.
4. **Construirea și punerea în funcțiune a Celulei nr. 2** la DDN Sânpaul până la jumătatea anului 2027, pentru a asigura continuitatea serviciului și conformarea la obligațiile legale.
5. **Retehnologizarea STMB Sânpaul** până la finalul anului 2026, astfel încât să se atingă țintele prevăzute de PNGD și Directivele UE.
6. **Menținerea la zero** a cazurilor de acceptare a deșeurilor neconforme (provenite de la terți neautorizați sau netratate în prealabil).

1.4. Descrierea generală a serviciului de salubritate vizat prin proiect

Serviciul de salubritate gestionat prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” face parte din **Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide (SMIDS) Mureș** și are ca scop asigurarea unui cadru unitar și eficient de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor municipale generate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre. Acest serviciu este unul de **utilitate publică** și este prestat în baza contractelor de delegare încheiate între ADI „Ecolect Mureș”, în calitate de autoritate contractantă, și operatorii desemnați, în conformitate cu prevederile **Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților**, republicată, și ale legislației secundare în vigoare.

◆ Obiectivele serviciului de salubritate vizat prin prezentul proiect

- Reducerea progresivă a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare.
- Creșterea gradului de conformare la obiectivele stabilite prin **Directiva 2008/98/CE, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) Mureș**.
- Asigurarea continuității și calității serviciului pentru întreaga populație deservită.

◆ Activitățile specifice ale serviciului

Serviciul de salubritate vizat prin proiect cuprinde următoarele activități, conform cadrului legal și contractelor de delegare:

1. **Tratarea mecano-biologică** a deșeurilor reziduale la STMB Sânpaul.
2. **Eliminarea finală** a deșeurilor municipale prin depozitare controlată la depozitul conform de la Sânpaul (DDN).

◆ Actorii implicați

- **ADI „Ecolect Mureș”** – autoritate contractantă, responsabilă de implementarea și monitorizarea SMIDS.
- **Operatorii de salubritate** – desemnați prin proceduri competitive, cu atribuții de operare a instalațiilor și de prestare a activităților delegate.
- **Unitățile administrativ-teritoriale membre** – beneficiare ale serviciului, prin gospodăriile populației, agenți economici și instituții publice.
- **Consiliul Județean Mureș** – proprietarul infrastructurii (“STMB”) și (“DDN”)

1.5. Cadrul strategic și corelarea cu politicile publice

Proiectul vizat prin prezentul studiu de fundamentare se înscrie într-un cadru strategic complex, definit la nivel european, național, regional și local. Implementarea măsurilor propuse contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și dezvoltare durabilă stabilite de Uniunea Europeană și transpuse în politicile naționale și județene.

1. Politici și directive europene

- **Directiva 2008/98/CE privind deșeurile** (revizuită prin Directiva (UE) 2018/851): stabilește ierarhia deșeurilor (prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare) și țintele de reciclare (55% până în 2025, 60% până în 2030, 65% până în 2035).
- **Pachetul Economiei Circulare al UE**: prevede reducerea progresivă a depozitării deșeurilor municipale până la max. 10% în 2035.
- **Pactul Verde European (European Green Deal)**: promovează tranziția către o economie circulară și neutralitatea climatică până în 2050.

2. Strategii și documente naționale

- **Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)**: stabilește țintele de reducere a depozitării și de creștere a reciclării și valorificării.
- **Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC)**: încurajează valorificarea energetică a deșeurilor.
- **OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor**: transpune în legislația națională obligațiile europene și stabilește instrumentele economice pentru atingerea țăntelor.

3. Strategii și planuri regionale/județene

- **Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) Mureș**: document programatic ce definește acțiunile la nivel județean pentru implementarea PNGD și atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare.

- **Strategia de dezvoltare a județului Mureș:** integrează obiective privind dezvoltarea infrastructurii de mediu și gestionarea durabilă a resurselor.

4. Corelarea proiectului cu politicile publice

Investițiile și măsurile propuse prin prezentul studiu de fundamentare asigură:

- **Conformarea la directivele europene** privind reducerea depozitării și creșterea reciclării.
- **Implementarea PNGD și PJGD** prin construirea Celulei nr. 2, retehnologizarea STMB și creșterea performanței serviciului.
- **Contribuția la obiectivele economiei circulare** prin reducerea impactului asupra mediului și valorificarea resurselor secundare.
- **Îmbunătățirea calității vieții populației** printr-un serviciu de salubritate sigur, continuu și eficient.

Capitolul 2. Descrierea proiectului

2.1. Activități vizate prin proiect

Proiectul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate dintre ADI „Ecolect Mureș”, în calitate de Delegatar, și operatorul desemnat, în calitate de Delegat, stabilește atribuțiile principale privind operarea și dezvoltarea infrastructurii din cadrul SMIDS Mureș.

Activitățile care fac obiectul proiectului sunt următoarele:

a) **Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale (STMB Sânpaul)**

Activitatea presupune tratarea deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.

La stația de tratare mecano-biologică Sânpaul vor fi tratate deșeurile reziduale colectate separat de pe raza teritorială a județului Mureș.

Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de tratare mecano-biologică se va realiza astfel:

- a) **INPUT (intrări stație TMB):** Deșeurile reziduale (deșeurile colectate în amestec), biodeșeurile rezultate din gospodărie, inclusiv deșeurile stradale, cu excepția deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, colectate din cele 7 zone de colectare ale județului Mureș vor fi transportate/transferate la Stația TMB Sânpaul;
- b) **OUTPUT (ieșiri stație TMB):**
- Materiale reciclabile** (Plastic; Metal; Sticlă) rezultate în urma procesului de tratare mecanică în cadrul stației TMB și care vor fi transportate la reciclatori;
 - Material RDF/SRF** rezultat în urma procesului TMB care va fi transportat la instalații de valorificare energetică;
 - CLO** rezultat în urma procesului de tratare biologică a fracției organice din deșeuri reziduale intrate în stație va fi valorificat/utilizat ca material de acoperire sau depus pe celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul;
 - Reziduurile** de la TMB (deșeuri care nu pot fi valorificate/reciclate) vor fi transportate la celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul.

Cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, în Stația de tratare mecano-biologică este de **120.000 tone/an**.

În scopul atingerii Obiectivelor de conformare și dezvoltare se impun indicatori de performanță legali și contractuali, transpuși în prezentul Studiu ca "Obiective și ținte privind operarea STMB", respectiv "Rezultate așteptate" după cum urmează:

Tabel 3 – Obiective, ținte, rezultate și planificare STMB

Obiective / ținte	Rezultate așteptate	Planificare	Indicator numeric	Beneficii economice ¹
OB1. Realizarea unei rate de minimum 3% deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică	RTMB1. Reciclarea a min. 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația TMB	INPUT: 100% OUTPUT: 3%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 3.600 t/an	BE1 = 3.600 x 160 = 576.000 lei / an fără TVA
OB2. Asigurarea tratării unei cantități de minimum 60% din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-	RTMB2. Obținerea anuală a unui volum de minimum 60% deșeuri tratate din totalul deșeurilor reziduale	INPUT: 100% OUTPUT: 50%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 60.000 t/an	BE2 = 60.000 x 160 = 9.600.000 lei / an fără TVA

¹ Se vor calcula beneficii economice doar pentru cantitățile "OUTPUT" pentru care utilizatorii nu vor mai plăti economie circulară (contravaloarea CEC la momentul elaborării Studiului este de 160 lei/tona depozitată fără TVA)

Obiective / ținte	Rezultate așteptate	Planificare	Indicator numeric	Beneficii economice ¹
biologică, respectiv 50% în fracție stabilizată de tip CLO și 10% în reziduuri destinate eliminării prin depozitare, raportat la cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale colectată și transferată la instalație	Intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv aproximativ 50% fracție stabilizată de tip CLO valorificată /utilizată conform destinațiilor prevăzute și 10% reziduuri eliminate prin depozitare, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri brute depozitate și la conformarea cu obiectivele de mediu și de gestionare integrată a deșeurilor			
OB3. Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale: 15% din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată	RTMB3. Predarea și valorificarea energetică a unei cantități de minimum 15% din deșeurile reziduale tratate sub formă de RDF/SRF către instalații autorizate de incinerare/coincinerare, contribuind la reducerea cantității de deșeuri destinate depozitării și la atingerea țintelor privind economia circulară și eficiența energetică	INPUT: 100% OUTPUT: 15%	INPUT: 120.000 t/an OUTPUT: 18.000 t/an	BE3 = 18.000 x 160 = 2.880.000 lei / an fără TVA




Fig. 3. Flux tehnologic STMB, inclusiv Obiective, ținte, rezultate și planificare

- Delegatul are obligația de a asigura funcționarea continuă și conformă a stației de tratare mecano-biologică.
- Acesta include recepția deșeurilor reziduale, procesarea lor în fluxurile tehnologice existente și predarea rezultatelor tratării către destinațiile stabilite prin legislație și contract.
- Operatorul este responsabil de respectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contract și de raportarea periodică a acestora către Delegatar.

- Delegatul are obligația de a organiza și asigura transportul fluxurilor rezultate din procesele de tratare către destinațiile aprobate (valorificare energetică, reciclare, depozitare).
- În acest sens, operatorul trebuie să încheie contracte de predare cu operatori autorizați și să asigure trasabilitatea deșeurilor până la destinația finală.
- Toate activitățile de transport și predare se desfășoară în conformitate cu legislația privind transportul deșeurilor și cu clauzele contractului de delegare.

b) Eliminarea prin depozitare la DDN Sânpaul

Activitatea presupune eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioră a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase.

La depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul vor fi eliminate prin depozitare numai deșeurile de pe raza teritorială a județului Mureș.

Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de eliminare prin depozitare se va realiza astfel:




Fig. 4. Flux tehnologic DDN, inclusiv Obiective, ținte, rezultate și planificare

Descriere explicativă:

CLO de la STMB = „Compost Like Output” - deșeu rezultat din tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale, maturat până la stabilizarea raportului C:N, carbon: azot și reducerea nivelului de acizi grași, utilizat pentru straturile de suport și de acoperire a depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate. Acesta poate conține material contaminant față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost. Acest tip de deșeu va proveni numai de la STMB Sânpaul.

REZIDUURI de la STMB = reprezintă reziduurile rezultate după activitatea de tratare mecano-biologică. Acest tip de deșeu va proveni numai de la STMB Sânpaul.

REZIDUURI de la SSCT = reprezintă reziduurile rezultate după activitatea de sortare și compostare. Acest tip de deșeu va proveni numai de la SSCT Cristești.

Deșeuri C&D nevalorificabile = reprezintă deșeuri care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioră a locuințelor. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

Deșeuri rezultate din activitatea de salubritate stradală = reprezintă exclusiv deșeurile rezultate în urma activităților de măturat, spălat și stropit pe căile publice dintr-o localitate, deșeuri de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurile provenite din coșurile stradale. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

Deșeuri gestionate de terțe persoane de pe raza județului Mureș = reprezintă acele categorii de deșeuri (ex: nămoluri de la stațiile de epurare; nepericuloase din construcții și demolări; industriale nepericuloase) gestionate de operatori de reciclare industriali; agenți economici cu profil de activitate de reciclare a deșeurilor voluminoase, textile, a deșeurilor din construcții; operatori stații de epurare ape uzate. Deșeurile transportate la DDN vor fi însoțite în mod obligatoriu de avizul ADI Ecolect Mureș.

SMIDS = în înțelesul fluxului tehnologic reprezintă contractele delegate de ADI Ecolect Mureș către operatori;

EXTERN = în înțelesul fluxului tehnologic reprezintă contracte care se vor încheia de către operatorul DDN cu terțe persoane de pe raza județului Mureș, cu avizul ADI Ecolect Mureș în prealabil, și care vor transporta la DDN Sânpaul numai acele categorii de

deșeurilor pentru care se poate demonstra trasabilitatea și proveniența (strict din județul Mureș) iar asupra deșeurilor/reziduurilor s-a efectuat, în prealabil o activitate de tratare.

Delegatul are obligația de a administra depozitul conform de deșeurilor, în conformitate cu legislația de mediu și cu autorizațiile integrate de mediu în vigoare.

- Activitățile includ recepția deșeurilor admise, depozitarea lor controlată și operarea infrastructurilor asociate (drumuri, utilități, monitorizare).
- Operatorul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, inclusiv colectarea și tratarea levigatului, precum și captarea și gestionarea biogazului.

Prin aceste activități, Delegatul are rolul de a garanta continuitatea serviciului public de salubritate la nivel județean, asigurând conformarea cu obiectivele de reciclare, valorificare și reducere a depozitării stabilite prin PNGD, PJGD și directivele europene.

2.2. Cerințe tehnice de bază

Cerințele tehnice de bază aplicabile prezentului proiect derivă din legislația europeană și națională în domeniul gestionării deșeurilor, precum și din prevederile contractului de delegare. Ele constituie condiții minime obligatorii pe care Delegatul trebuie să le respecte în prestarea serviciului.

Cerințe generale privind infrastructura

- Operarea instalațiilor se realizează pe baza autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu valabile.
- Infrastructurile trebuie să asigure continuitatea serviciului pentru întreaga perioadă de derulare a contractului.
- Toate investițiile și lucrările de rețehnologizare se execută cu respectarea normelor tehnice și standardelor europene aplicabile.

Cerințe privind stația de tratare mecano-biologică (STMB Sânpaul)

- Capacitatea de prelucrare anuală trebuie să fie suficientă pentru cantitatea de deșeurilor reziduale generată în aria de acoperire a serviciului.
- Procesarea deșeurilor se realizează astfel încât să fie atinse valorile minime ale indicatorilor de performanță prevăzuți în contract (ex. minim 3% reciclare, minim 15% valorificare energetică).
- Rezultatele procesării (stabilizat, RDF/SRF, reziduuri) trebuie să respecte condițiile legale și să fie transferate către destinațiile aprobate.

Cerințe privind depozitul conform de deșeurilor (DDN Sânpaul)

- Depozitul trebuie operat conform normelor de mediu și de siguranță tehnică, cu sisteme funcționale pentru impermeabilizare, colectarea și tratarea levigatului, precum și pentru captarea și valorificarea biogazului.
- Exploatarea celulelor se realizează etapizat, cu respectarea obligațiilor de închidere și monitorizare post-inchidere.
- Se asigură trasabilitatea deșeurilor eliminate prin depozitare și respectarea condițiilor de acceptare a deșeurilor, conform legislației și contractului.

Cerințe privind transportul și predarea fluxurilor

- Delegatul are obligația să asigure transportul sigur și autorizat al fluxurilor rezultate, în condițiile legislației privind transportul deșeurilor.
- Predarea fluxurilor către operatori autorizați trebuie să fie documentată și raportată către Delegatar.
- Toate fluxurile de deșeurilor trebuie gestionate astfel încât să fie asigurată trasabilitatea completă și conformarea la obiectivele de economie circulară.

Prin respectarea acestor cerințe tehnice de bază, se asigură un nivel minim de calitate și performanță al serviciului, constituind fundamentul pentru investițiile și rețehnologizările detaliate în Capitolul 3.

2.3. Obligațiile de investiții ale Delegatului

2.3.1. Retehnologizarea STMB Sânpaul

Delegatul va avea obligația de a realiza investițiile necesare retehnologizării STMB Sânpaul, astfel încât instalația să atingă și să mențină indicatorii de performanță prevăzuți prin proiect și legislația aplicabilă:

- Realizarea unei rate de minim 3% deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică
- Tratarea unei cantități de minim 60% din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv obținerea de 50% în fracție stabilizată de tip CLO, raportat la cantitatea intrată în Stația de tratare mecano-biologică
- Valorificarea energetică a deșeurilor municipale în cantitate de minim 15% din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică

Investițiile minime prevăzute: Pentru atingerea acestor obiective, Delegatul va implementa următoarele investiții principale:

- **Echipamente tehnologice noi**, precum: separator cu aer Nihot, presă de balotat automată, benzi transportoare specializate, sistem de sortare automată NIR VIS pentru extragerea PVC, instalații electrice și de automatizare.
- **Structuri metalice și hale:** hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică, scări, platforme și structuri suport.
- **Sisteme de transport și manipulare:** benzi de alimentare, benzi de evacuare pentru fracții grele și ușoare, pâlnii vibrante și sisteme de colectare a materialelor.

Activități conexe obligatorii: Delegatul va asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate:

- Elaborarea studiilor de teren, a documentațiilor de avizare și a proiectului tehnic;
- Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, inclusiv autorizația de construire;
- Montajul echipamentelor, punerea în funcțiune, probe tehnologice și teste;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Condiții de execuție:

- Investiția trebuie realizată în maximum 12 luni de la emiterea Ordinului de începere.
- Durata întreruperilor activității de tratare nu poate depăși 5 zile lucrătoare consecutive, Delegatul fiind obligat să asigure continuitatea funcționării stației printr-un plan etapizat de montaj.
- Valoarea estimată a investiției este de 6.835.320 lei fără TVA, sumă ce include și activitățile conexe obligatorii.

2.3.2. Construirea Celulei nr. 2

Delegatul va avea obligația de a construi și pune în funcțiune **Celula nr. 2** la Depozitul conform de deșeuri Sânpaul, conform soluțiilor tehnico-economice aprobate de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51/27.03.2025.

Investiții minime prevăzute: Pentru realizarea Celulei nr. 2 și a infrastructurilor aferente, Delegatul va implementa:

- **Construcția Celulei nr. 2**, inclusiv post TRAFU și utilitățile necesare;
- **Sistem de colectare și tratare a levigatului**, cu soluții de deshidratare și solidificare a concentratului;
- **Sistem de tratare a gazului de depozit**, inclusiv relocarea și modernizarea instalației de ardere a biogazului;
- **Sistem de supraveghere și monitorizare** pentru întreaga celulă;
- **Infrastructuri și utilități aferente** (drumuri de acces, rețele de utilități, organizare șantier);

Activități conexe obligatorii: Delegatul are obligația de a realiza pe propria cheltuială și responsabilitate:

- Studiile de teren și documentațiile pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare;
- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- Execuția lucrărilor de construcții și instalații, montajul echipamentelor și utilajelor funcționale; Punerea în funcțiune a investițiilor, inclusiv probe tehnologice și teste;
- Asistența tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Condiții de realizare:

- Termenul total de execuție este de maximum 24 de luni: 6 luni pentru proiectare și autorizare, respectiv 18 luni pentru execuția lucrărilor și dotarea cu utilaje.
- Pe perioada implementării, operarea serviciului continuă pe Celula nr. 1, pentru o durată maximă de 2 ani.

- În cazul întârzierii lucrărilor peste termenul contractual, Delegatul își asumă obligativitatea identificării unor soluții alternative de depozitare în alte județe, suportând integral costurile suplimentare ca penalitate contractuală.

Valoarea estimată a investiției: Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 și a infrastructurilor aferente este de aproximativ **58,7 milioane lei fără TVA**, incluzând lucrări de construcții, utilaje și echipamente, montaj, organizare de șantier, servicii de proiectare și probe tehnologice.

2.3.3. Închiderea Celulei nr. 1

Delegatul va avea obligația de a realiza lucrările de închidere și ecologizare a **Celulei nr. 1** din cadrul Depozitului de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul, conform Proiectului tehnic de închidere elaborat și verificat de specialiști autorizați.

Obiective principale

- Finalizarea în condiții de siguranță a perioadei de operare a Celulei nr. 1;
- Asigurarea protecției mediului prin izolarea deșeurilor depozitate și prevenirea infiltrării apelor meteorice;
- Captarea și gestionarea corespunzătoare a biogazului generat;
- Implementarea sistemului de monitorizare post-închidere, conform legislației în vigoare.

Investiții și lucrări prevăzute: Conform proiectului tehnic, lucrările de închidere includ:

- **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei;**
- **Executarea sistemului de acoperire finală**, alcătuit din straturi succesive (strat de egalizare, strat de etanșare, strat de drenaj și strat vegetal);
- **Sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale** pe taluzuri și pe platformele perimetrale;
- **Instalații de captare a biogazului**, inclusiv puțuri de extracție și rețele colectoare conectate la facla de ardere;
- **Lucrări de protecție și siguranță** (drumuri de acces, împrejmuiri, rigole, zone de protecție).

Activități conexe obligatorii:

- Elaborarea documentațiilor pentru avize și autorizații;
- Execuția lucrărilor conform proiectului tehnic și normativelor de mediu;
- Punerea în funcțiune a instalațiilor de colectare biogaz și a rețelelor pluviale;
- Predarea lucrărilor la recepția finală și asigurarea planului de monitorizare post-închidere.

Condiții de realizare:

- Închiderea Celulei nr. 1 se va realiza etapizat, conform graficului de execuție anexat proiectului tehnic, cu respectarea termenelor contractuale.
- Operatorul este obligat să mențină funcționalitatea instalațiilor de captare a biogazului și a biogazului pe întreaga perioadă de monitorizare post-închidere.
- Monitorizarea post-închidere se desfășoară pe durata stabilită de legislația de mediu (minim 30 de ani sau conform condițiilor din autorizația integrată de mediu).

2.3.4. Închiderea Celulei nr. 2

Închiderea **Celulei nr. 2** se va realiza după atingerea capacității maxime de depozitare. Conform prevederilor contractuale și ale studiului de fezabilitate, **Consiliul Județean Mureș** are obligația de a elabora Proiectul tehnic de închidere în momentul în care gradul de umplere al celulei va atinge **75% din capacitatea totală autorizată**.

Delegatul are obligația de a executa lucrările prevăzute în proiectul tehnic, care vor include:

- sistem de acoperire finală și etanșare;
- captarea și gestionarea biogazului;
- colectarea și evacuarea apelor pluviale;
- implementarea măsurilor de ecologizare și de siguranță.

Monitorizarea post-închidere se va desfășura pe întreaga perioadă prevăzută de legislația de mediu și condițiile autorizației integrate.

Capitolul 3. Analiza fezabilității tehnice

Analiza fezabilității tehnice are ca scop evaluarea stării actuale a infrastructurii de gestionare a deșeurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMIDS) Mureș și identificarea măsurilor necesare pentru modernizarea și extinderea acesteia.

Acest capitol prezintă:

- **situația existentă a infrastructurilor principale** (Stația de Tratare Mecano-Biologică – STMB Sânpaul și Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase – DDN Sânpaul);
- **necesitățile de retehnologizare și extindere**, determinate de gradul de uzură al echipamentelor și de capacitatea limitată de depozitare;
- **investițiile minime prevăzute**, atât pentru retehnologizarea STMB, cât și pentru construirea Celulei nr. 2 și închiderea celulelor existente;
- **duratele de implementare și condițiile speciale** care trebuie respectate pentru asigurarea continuității serviciului;
- **riscurile tehnice identificate** și soluțiile de mitigare corespunzătoare.

Scopul principal este de a demonstra că investițiile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic și că implementarea lor va conduce la conformarea cu cerințele legale și contractuale, precum și la creșterea performanței sistemului de gestionare a deșeurilor.

3.1. Starea actuală a infrastructurii (STMB, DDN)

Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Stația de tratare mecano-biologică este amplasată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Sânpaul, pe o suprafață de cca. 6,26 ha. Capacitatea autorizată este de aproximativ 65.000 – 125.000 t/an de deșeuri reziduale municipale.

Instalația are ca obiective principale: sortarea mecanică a deșeurilor, stabilizarea biologică a fracției organice, producerea de RDF/SRF pentru valorificare energetică și generarea unei fracții stabilizate (CLO). Echipamentele existente (benzi transportoare, prese de balotat, separatoare balistice, unități de fermentare) au un grad avansat de uzură, ceea ce afectează performanța generală a instalației.

La nivelul indicatorilor de performanță, stația se află sub pragurile contractuale și legale: reciclarea materialelor recuperabile este sub 3%, valorificarea energetică sub 15%, iar reducerea depozitării nu atinge ținta de minim 68%.

Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul

Depozitul zonal Sânpaul este localizat la 4 km sud de comuna Sânpaul, pe un teren de 31,68 ha aflat în proprietatea Consiliului Județean Mureș. Construcțiile principale includ: celule de depozitare, bazin de levigat, stație de osmoză inversă, sistem de biogaz, platformă de cântărire auto, clădiri administrative, drumuri și utilități.

Depozitul este clasificat conform HG 349/2005 ca **depozit de deșeuri nepericuloase clasa b** și acceptă deșeuri municipale și nepericuloase asimilabile, inclusiv nămoluri de epurare și deșeuri din construcții/demolări în cantități mici.

Celula nr. 1 are o capacitate de aproximativ 2 milioane t, fiind umplută în proporție de 88% (rezervă cca. 250.000 t). În prezent, sunt implementate sisteme de colectare și epurare a levigatului (osmoză inversă, conform NTPA 001/2005), sisteme de captare și ardere biogaz prin facă, precum și rețele de monitorizare a apelor subterane și a emisiilor.

Tabel 4 – Caracteristici infrastructură STMB și DDN

Caracteristici	STMB Sânpaul	DDN Sânpaul
Localizare și suprafață	Amplasată în CMID Sânpaul, ~6,26 ha	4 km sud de Sânpaul, teren total 31,68 ha
Capacitate autorizată	65.000 – 125.000 t/an deșeuri reziduale	Celula 1: ~2 mil. t (grad umplere ~88%, ~250.000 t rămase)

Caracteristici	STMB Sânpaul	DDN Sânpaul
Tip/Clasificare	Stație tratare mecano-biologică	Depozit de deșeuri nepericuloase, clasa b
Obiective tehnologice	Sortare mecanică, stabilizare biologică, producere RDF/SRF, CLO	Depozitare controlată a reziduurilor tratate
Infrastructuri principale	Benzi transportoare, prese balotat, separatoare, tocătoare, unități fermentare, biofiltre	Celule depozitare, bazin levigat, osmoză inversă, biogaz, cântar auto, clădiri, drumuri
Performanțe actuale	Reciclare <3%, valorificare energetică <15%, reducere depozitare <68%	Funcțional dar aproape plin (Celula 1), capacitate reziduală limitată
Tipuri de deșeuri acceptate	Doar deșeuri reziduale municipale	Deșeuri municipale + nepericuloase asimilabile (inclusiv nămoluri, construcții/demolări)
Sisteme de protecție mediu	Ventilație + biofiltre, colectare emisii, trasabilitate fluxuri	Stație osmoză inversă, faclă biogaz, monitorizare ape, rigole pluviale
Probleme și limitări	Uzură echipamente, lipsă sortare automată NIR, calitate redusă RDF/CLO	Necesitatea închiderii Celulei 1, costuri ridicate operare levigat, nevoie urgentă Celula 2

3.2. Necesități de retehnologizare și extindere

Analiza situației actuale a infrastructurii din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMIDS) Mureș evidențiază o serie de **necesități urgente de retehnologizare și extindere**, care derivă atât din cerințele legale și contractuale, cât și din limitările tehnice și operaționale constatate.

Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

- Gradul de uzură al echipamentelor existente generează costuri ridicate și timpi de întrerupere, afectând continuitatea fluxului de tratare.
- Sistemele actuale de sortare nu permit recuperarea eficientă a materialelor reciclabile, fiind necesară introducerea unor tehnologii moderne (sortare optică NIR/VIS).
- RDF/SRF și fracția CLO nu respectă întotdeauna parametrii de calitate ceruți, ceea ce limitează valorificarea și utilizarea ulterioară.
- Indicatorii contractuali și legali (3% reciclare, 15% valorificare energetică, 68% reducere depozitare) nu sunt atinși în mod constant.

Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul

- Capacitatea reziduală a Celulei nr. 1 este aproape epuizată (grad de umplere ~88%), fiind necesare lucrările de închidere și ecologizare.
- Construirea Celulei nr. 2 este esențială pentru asigurarea continuității serviciului și pentru conformarea la obligațiile asumate prin PNGD, PJGD și contractul de delegare.
- Tratarea levigatului prin osmoză inversă generează costuri mari și eficiență limitată, fiind necesare tehnologii complementare (deshidratare, solidificare concentrat).
- Captarea și arderea biogazului trebuie modernizate, iar sistemele de monitorizare și supraveghere trebuie extinse pentru a asigura protecția mediului.

Tabel 5 – Necesități de retehnologizare și extindere pentru STMB și DDN

Probleme identificate	Necesități	Soluții propuse
Echipamente STMB uzate, randamente scăzute	Retehnologizarea și modernizarea echipamentelor STMB	Achiziție benzi, prese, separatoare noi, sisteme automatizate
Recuperare insuficientă a materialelor reciclabile	Implementarea sortării optice și automate (NIR/VIS)	Instalare sortatoare NIR/VIS pentru fracții reciclabile
Calitate redusă RDF/SRF și CLO	Optimizarea fluxurilor biologice și mecanice pentru îmbunătățirea fracțiilor	Îmbunătățirea instalațiilor biologice și ajustarea parametrilor RDF/CLO
Capacitate reziduală scăzută Celula 1 DDN	Construirea Celulei nr. 2 pentru continuitatea depozitării	Construirea Celulei nr. 2 cu infrastructuri complete (impermeabilizare, levigat, biogaz, utilități)
Costuri mari și performanță limitată stație osmoză inversă	Introducerea de tehnologii complementare pentru tratarea levigatului și biogazului	Investiții în deshidratare, solidificare, modernizare faclă biogaz
Sisteme insuficiente de monitorizare și supraveghere	Implementarea unor sisteme moderne de supraveghere și monitorizare	Instalarea de camere video, senzori de mediu, sisteme automate de control

3.3. Descrierea investițiilor minime prevăzute

3.3.1. Investiții minime la Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Pentru **re tehnologizarea STMB Sânpaul** și asigurarea conformării la indicatorii de performanță, Delegatul va avea obligația de a implementa următoarele investiții minime:

1. Echipamente:

Nr. crt.	Denumire echipament / utilaj	UM	Cantitate
1	Separtor cu aer Nihot incl. filtru recirculare	buc	1
2	Presă de balotat automată	buc	1
3	Palnie pantaloni cu tambur	buc	1
4	B-11 Banda reversibilă 1 1400x4000 0 gr.	buc	2
5	B-10 Banda colectoare sort <100 mm 1400x17000 7 gr.	buc	1
6	B-09 Banda fracție grea 1000x7000 25 gr.	buc	1
7	B-08 Banda fracție ușoară 1200x7500 17 gr.	buc	1
8	B-07 Banda alimentară Nihot 1200x10000 7 gr.	buc	1
9	B-06 Banda colectoare sort >100 mm 1200x17000 7 gr.	buc	1
10	B-05 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
11	B-04 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
12	B-03 Banda alimentară tocat 2 1400x7000 11 gr.	buc	1
13	B-02 Banda palnie pantalon 1400x12500 9 gr.	buc	1
14	B-01 Banda metalică alimentară tocat 1 1800x24000 (0+30 gr.)	buc	1

2. Structuri metalice

Nr. crt.	Structuri metalice	UM	Cantitate
1	Scări	buc	2
2	Platforme	ans	1
3	Suport pâlnii vibrante	ans	1
4	Pâlnii diverse	ans	1
5	Hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică (dimensiuni estimative: L = 31 m; l = 125 m; H = 3,5 m; Htotal = 5,5 m + 1,5 m)	ans	1

3. Alte investiții

Nr. crt.	Alte investiții	UM	Cantitate
1	Sistem de sortare automată NRI VIS -cu lățimea de 2800 mm și v=3,6 m/sec, pentru extragerea fracției PVC - inclusiv compresorul care asigură presiunea și debitul necesar + benzile transportoare și structurile metalice necesare implementării acestui sistem	sistem	1
2	Instalația electrică și de automatizare (dulap electric cu toate componentele)	ans	1

Investițiile propuse pentru realizare au fost detaliate prin oferta tehnică primită de ADI Ecolect Mureș de la S.C. Adarco Invest SRL în urma verificării la fața locului a necesităților de re tehnologizare.

Tabel 6 – Investiții minime STMB – Re tehnologizare (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Separtor cu aer tip Nihot	Separarea fracțiilor ușoare și grele	Îmbunătățirea calității RDF
Presă de balotat automată	Compactarea materialelor reciclabile și RDF	Reducerea volumului și facilitarea transportului
Benzile transportoare (alimentare, evacuare, legătură)	Asigurarea fluxului tehnologic continuu	Reducerea manipulărilor și a timpilor de staționare
Sistem de sortare automată NIR/VIS pentru extragerea PVC	Identificarea și separarea automată a materialelor plastice neconforme	Creșterea calității fracțiilor reciclabile și a RDF
Instalații electrice și de automatizare	Comandă, control și siguranță în exploatare	Optimizarea proceselor și reducerea riscului de avarii
Structuri metalice și hale (inclusiv platforme și scări)	Protecția echipamentelor și facilitarea lucrărilor de întreținere	Crearea condițiilor optime pentru procesare și stocare
Pâlnii vibrante și sisteme de colectare materiale	Preluarea și direcționarea fracțiilor rezultate din procesare	Creșterea controlului asupra fluxurilor de materiale

Pentru implementarea investițiilor minime prevăzute în scopul retehnologizării STMB, Operatorul va avea obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, cu recuperarea costurilor prin tariful de tratare mecano-biologică, desfășurarea tuturor activităților conexe indispensabile, după cum urmează:

1. **Studii preliminare** – efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru fundamentarea tehnică a lucrărilor.
2. **Documentații de avizare** – elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv a expertizelor tehnice sau a altor documente premergătoare.
3. **Obținerea avizelor și certificatelor** – elaborarea documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism și a documentațiilor pentru avize, acorduri și autorizații, inclusiv autorizația de construire.
4. **Proiectare tehnică** – elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în conformitate cu cerințele legale și cu soluțiile tehnice aprobate.
5. **Achiziție și montaj** – procurarea echipamentelor și obiectivelor necesare, montajul acestora pe amplasament și realizarea punerii în funcțiune.
6. **Testare și recepție** – derularea probelor tehnologice și a testelor de funcționare, cu întocmirea documentațiilor de recepție.
7. **Asistență tehnică** – asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Valoarea estimată a investiției, inclusiv a activităților conexe necesare în scopul implementării investițiilor în retehnologizarea STMB este de **6.835.320 lei fără TVA**.

Operatorul va avea obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de tratare mecano-biologică toate investițiile prevăzute mai sus, precum și costurile aferente activităților conexe, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate, respectiv a activității de tratare mecano-biologică. Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile. Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul va avea obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale. Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

3.3.2. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul – Celula 2

Pentru asigurarea continuității activității de depozitare și conformarea la obiectivele legale, Delegatul are obligația de a implementa următoarele investiții minime aferente **Celulei nr. 2**:

- 1) **Construirea Celulei nr. 2** – realizarea corpului celulei cu toate elementele de impermeabilizare și infrastructură, inclusiv post TRAFU pentru alimentarea cu energie electrică.
- 2) **Sistem de tratare levigat** – construcții și echipamente pentru colectarea și epurarea levigatului generat.
- 3) **Instalație de tratare concentrat (deshidratare + solidificare)** – pentru reducerea volumului și stabilizarea reziduurilor lichide rezultate din epurarea levigatului.
- 4) **Sistem de tratare a gazului de depozit** – relocarea și modernizarea facliei de ardere a biogazului, pentru captare și eliminare controlată a emisiilor.
- 5) **Realizare utilități** – rețele de apă, canalizare, electricitate, drumuri interioare, bazine auxiliare.
- 6) **Sistem de supraveghere** – instalarea de camere video și echipamente conexe pentru monitorizarea incintei.
- 7) **Sistem de monitorizare** – foraje de observație, senzori și echipamente pentru monitorizarea levigatului, apelor subterane și a gazelor.

Investițiile prezentate mai sus sunt detaliate conform datelor tehnico-economice în Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCL nr. 51 din 27 martie 2025.

Operatorul, în etapa de proiectare tehnică va avea obligația respectării soluțiilor tehnice prevăzute în Studiul de fezabilitate, permisiunea efectuării de modificări/ajustări fiind permise doar în sensul îmbunătățirii soluțiilor tehnice la faza Proiect tehnic și detalii de execuție, față de Studiul de fezabilitate.

Tabel 7 – Investiții minime DDN – Construire Celula nr. 2 (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Construirea Celulei nr. 2 (inclusiv post TRAFU)	Asigurarea unei noi capacități de depozitare conforme	Permite continuitatea serviciului și conformarea legală

Investiție	Funcțiune	Rol în flux
Sistem de tratare levigat	Colectarea și epurarea levigatului generat	Protecția apelor subterane și de suprafață
Instalație de tratare concentrat (deshidratare + solidificare)	Reducerea volumului și stabilizarea reziduurilor lichide	Prevenirea poluării și reducerea costurilor de gestionare
Sistem de tratare a gazului de depozit (relocare facilă biogaz)	Captarea și eliminarea controlată a biogazului	Reducerea emisiilor și respectarea obligațiilor de mediu
Realizare utilități (apă, canalizare, electricitate, drumuri)	Asigurarea infrastructurii de bază pentru operare	Funcționarea în siguranță a depozitului și a echipamentelor
Sistem de supraveghere	Monitorizarea video și securizarea incintei	Creșterea siguranței operaționale și transparenței
Sistem de monitorizare (levigat, ape subterane, gaze)	Controlul impactului asupra mediului	Asigurarea trasabilității și conformării la autorizații

Pentru implementarea investițiilor minime prevăzute în scopul re tehnologizării STMB, Operatorul va avea obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, cu recuperarea costurilor prin tariful de tratare mecano-biologică, desfășurarea tuturor activităților conexe indispensabile, după cum urmează:

1. **Studii preliminare** – efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru fundamentarea tehnică a lucrărilor.
2. **Documentații de avizare** – elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente.
3. **Proiectare tehnică** – elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în conformitate cu cerințele legale și cu soluțiile tehnice aprobate.
4. **Execuția lucrărilor** – realizarea lucrărilor de construcții și instalații, livrarea pe amplasament a utilajelor și echipamentelor tehnologice și funcționale cu montaj, realizare post TRAFU și organizare de șantier.
5. **Testare și recepție** – derularea probelor tehnologice și a testelor de funcționare, cu întocmirea documentațiilor de recepție.
6. **Asistență tehnică** – asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga perioadă de implementare.

Valoarea estimată a investiției, inclusiv a activităților conexe necesare în scopul implementării construirii Celulei nr. 2 este de **58.718.711 lei fără TVA**.

Operatorul va avea obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de depozitare toate investițiile prevăzute mai sus, precum și costurile aferente activităților conexe, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate, respectiv a activității de eliminare prin depozitare. Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda amortizării liniare, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile. Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul va avea obligația să evalueze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.

Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

3.3.3. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sănpaul – Închidere Celula nr. 1

Delegatul va avea obligația de a realiza lucrările de închidere și ecologizare a **Celulei nr. 1** din cadrul DDN Sănpaul, conform proiectului tehnic aprobat și normelor de mediu aplicabile.

Obiective principale:

- Finalizarea în condiții de siguranță a exploatarei Celulei nr. 1.
- Limitarea impactului asupra mediului prin izolarea masei de deșeuri depozitate.
- Captarea și tratarea biogazului generat.
- Colectarea și evacuarea apelor pluviale în condiții controlate.
- Asigurarea monitorizării post-închidere pe termen lung.

Investiții și lucrări minime prevăzute:

1. **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei** pentru uniformizarea stratului de deșeuri.
2. **Sistem de acoperire finală**, compus din:
 - strat de egalizare,
 - strat de etanșare,
 - strat de drenaj,

- strat de protecție și strat vegetal.
- 3. **Sistem de colectare și evacuare ape pluviale** – rigole, canale perimetrale și bazine de retenție, inclusiv detalii de execuție pentru taluzuri.
- 4. **Sistem de captare și gestionare biogaz** – puțuri verticale, rețele de colectare și conectare la facla de ardere.
- 5. **Lucrări de siguranță și acces** – drumuri de întreținere, împrejurimi și zone de protecție.
- 6. **Punerea în funcțiune a instalațiilor și recepția lucrărilor.**

Activități conexe:

- elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor;
- execuția lucrărilor conform proiectului tehnic;
- testarea și verificarea funcționalității instalațiilor;
- elaborarea și implementarea programului de monitorizare post-închidere.

Condiții de realizare:

- Lucrările de închidere se execută etapizat, conform graficului de execuție din proiectul tehnic.
- Operatorul are obligația să mențină funcționalitatea instalațiilor de captare a levigatului și a biogazului pe toată perioada monitorizării post-închidere (minimum 30 ani sau conform autorizației integrate de mediu).

Tabel 8 – Investiții minime DDN – Închidere Celula nr. 1 (funcții, rol în fluxul tehnologic)

Investiție	Funcțiune	Rol în protecția mediului
Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei	Uniformizarea stratului de deșeuri și pregătirea pentru acoperire	Stabilizarea masei de deșeuri și prevenirea tasărilor necontrolate
Sistem de acoperire finală (egalizare, etanșare, drenaj, strat vegetal)	Izolarea și protecția suprafeței celulei	Prevenirea infiltrării apei pluviale și reducerea formării de levigat
Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale	Colectarea și dirjarea apei de pe suprafețele închise	Limitarea riscului de poluare a solului și apelor subterane
Sistem de captare și gestionare a biogazului (puțuri, rețele, faclă)	Captarea și arderea gazelor generate de masa de deșeuri	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a riscurilor de explozie
Lucrări de siguranță și acces (drumuri, împrejurimi, rigole)	Asigurarea accesului și protecției zonei închise	Creșterea siguranței operaționale și prevenirea accesului neautorizat
Punerea în funcțiune și recepția lucrărilor	Finalizarea și validarea tehnică a lucrărilor	Asigurarea conformării legale și contractuale
Monitorizare post-închidere	Supravegherea pe termen lung a factorilor de mediu	Detectarea și corectarea eventualelor impacturi asupra mediului

Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 1, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

3.3.4. Investiții minime la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sănpaul – Închidere Celula nr. 2

Închiderea **Celulei nr. 2** se va realiza după epuizarea capacității totale de depozitare, în conformitate cu legislația de mediu și cu obligațiile asumate prin contractul de delegare.

Obiective principale:

- Limitarea impactului asupra mediului prin izolarea masei de deșeuri depozitate.
- Prevenirea infiltrării apelor pluviale și reducerea formării de levigat.
- Captarea și tratarea biogazului generat.
- Asigurarea condițiilor de monitorizare pe termen lung.

Investiții și lucrări minime prevăzute:

1. Elaborarea **Proiectului tehnic de închidere** de către Consiliul Județean Mureș, la atingerea unui grad de umplere de circa 75% din capacitatea Celulei nr. 2.
2. **Modelarea și compactarea finală a suprafeței celulei** pentru stabilizarea stratului de deșeuri.
3. **Executarea sistemului de acoperire finală**, incluzând strat de egalizare, strat de etanșare, strat de drenaj și strat vegetal.
4. **Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale** – rigole și canale perimetrale, bazine de retenție.
5. **Sistem de captare și gestionare a biogazului** – puțuri de extracție, rețele colectoare și faclă de ardere.
6. **Lucrări de siguranță și acces** – drumuri de întreținere, împrejurimi și măsuri de protecție.
7. **Punerea în funcțiune și recepția lucrărilor** conform cerințelor contractuale.
8. **Monitorizare post-închidere** pe întreaga durată prevăzută de legislația de mediu (minimum 30 de ani sau conform autorizației integrate).

Condiții de realizare:

- Proiectul tehnic va fi elaborat și aprobat de Consiliul Județean Mureș.
- Lucrările vor fi executate de Delegat, pe baza proiectului tehnic validat.
- Operatorul va avea obligația de a menține în funcțiune instalațiile de colectare a levigatului și biogazului pe toată durata perioadei de monitorizare post-închidere.

Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 2, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

3.4. Duratele estimate de implementare și condiții tehnice speciale

Implementarea investițiilor prevăzute pentru retehnologizarea STMB și pentru dezvoltarea Depozitului conform de deșeurilor nepericuloase (DDN) Sânpaul presupune respectarea unor termene bine definite și a unor condiții tehnice specifice.

Duratele de realizare sunt stabilite prin documentațiile tehnice și prin contractul de delegare, având rolul de a asigura:

- **planificarea corectă a etapelor de proiectare, execuție și punere în funcțiune,**
- **continuitatea serviciului de salubritate,** fără întreruperi majore în colectarea și tratarea deșeurilor,
- **conformarea la obligațiile legale și contractuale** privind termenele și standardele tehnice,
- **limitarea impactului asupra mediului** prin menținerea în funcțiune a sistemelor de levigat și biogaz inclusiv pe perioada lucrărilor.

În continuare sunt prezentate duratele estimate de implementare și principalele condiții tehnice speciale pentru fiecare obiectiv de investiții.


♦ Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul

Durata maximă de realizare a investițiilor de retehnologizare este de **12 luni** de la emiterea Ordinului de începere, defalcată astfel:

Tabel 9 – Grafic de implementare retehnologizare STMB

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Descrierea componentei investiționale
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor; 2) Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică); 3) Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism; 4) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire; 5) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0) se va emite și Ordinul de începere a activității de proiectare	În interiorul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta toate documentațiile tehnico-economice Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză și aprobare a soluțiilor tehnice propuse. Graficul estimat este: Studii de teren, DALI (inclusiv expertiză) și Documentații-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism: 2 luni Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire și obținerea avizelor: 2 luni Elaborarea Proiectului tehnic (PTh) și a detaliilor de execuție: 1 lună Verificarea tehnică de calitate a DALI și PTh: 1 lună TOTAL componentă documentații: 6 luni (T0+6) Practic, la finalul perioadei de mobilizare, pe lângă sarcinile obligatorii ce vor fi incluse în Contract, Operatorul va avea obligația finalizării integrale a documentațiilor tehnico-economice.

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Descrierea componentei investiționale
				<i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.</i>
2	6) Procurarea efectivă a utilajelor/ecipamentelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor Ordin de începere a furnizării utilajelor (se estimează că se va emite, maxim a doua zi după finalul perioadei de mobilizare)	Furnizarea utilajelor și punerea în funcțiune se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. Graficul estimat este: Livrarea efectivă a utilajelor și execuția lucrărilor conexe necesare montajului: 4 luni Montajul pe amplasament, probe tehnologice și teste: 1 lună TOTAL componentă re tehnologizare: 6 luni <i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției montajului prin diriginți de șantier autorizați.</i>
3	7) Asistență tehnică din partea proiectantului.	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor	Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă de furnizare, montaj și punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste



♦ **Depozitul conform de deșeuri nepericuloase (DDN) Sănpaul – Celula nr. 2**

Durata totală estimată pentru proiectarea, construirea și punerea în funcțiune a Celulei nr. 2 este de **24 luni**, defalcată astfel:

Tabel 10 – Grafic de implementare construire Celula nr. 2

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Observații
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren (suplimentare) dacă sunt necesare pentru implementarea investițiilor;	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare	În interiorul perioadei de mobilizare, Operatorul va prezenta toate documentațiile tehnico-economice

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere	Observații
	2) Elaborarea / Actualizarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor / autorizațiilor / acordurilor existente; 3) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind "Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025		(T0) se va emite și Ordinul de începere a activității de proiectare	Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză și aprobare a soluțiilor tehnice propuse. Graficul estimat este: Studii de teren suplimentare (dacă se impun); Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire și obținerea avizelor (dacă se impun actualizări); Elaborarea Proiectului tehnic (PTH) și a detaliilor de execuție: 5 luni Verificarea tehnică de calitate a PTh: 1 lună TOTAL componentă documentații: 6 luni (T0+6) Practic, la finalul celei de-a 4-a luni din perioada de mobilizare, pe lângă sarcinile obligatorii ce vor fi incluse în Contract, Operatorul va avea obligația finalizării integrale a documentațiilor tehnico-economice. <i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați.</i>
2	Obiect 1. Construire Celula nr. 2, inclusiv realizare post TRAFU	18 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor Ordin de începere a lucrărilor (se estimează că se va emite la începutul celei de-a 5-a luni din perioada de mobilizare)	Execuția lucrărilor se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. Termen maxim de realizare și intrare în operare Celula 2: T6+18 <i>CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați.</i>
3	Obiect 2. Tratare levigat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		Realizarea investițiilor se va face în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2, iar operarea și monitorizarea se va derula pe tot parcursul contractului de delegare.
4	Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
5	Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
6	Obiect 5. Realizare utilități	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
7	Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
8	Obiect 7. Monitorizare	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
9	5) Asistență tehnică din partea proiectantului	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor		Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă execuție a lucrărilor, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste.





Fig. 5. Grafic de implementare a Programului de investiții din Proiect

♦ Închiderea Celulei nr. 1

Durata de execuție este stabilită conform graficului din proiectul tehnic de închidere și va fi corelată cu gradul de umplere. Operatorul are obligația să asigure continuitatea funcționării sistemelor de levigat și biogaz în timpul și după finalizarea lucrărilor, precum și monitorizarea post-închidere pe o durată de **minimum 30 de ani** sau conform autorizației integrate de mediu.

♦ Închiderea Celulei nr. 2

Proiectul tehnic va fi elaborat de Consiliul Județean Mureș la atingerea unui grad de umplere de cca. **75% din capacitate**. Durata de execuție va fi stabilită prin documentația tehnică, însă operatorul va fi obligat să respecte aceleași condiții speciale ca la Celula nr. 1: continuitatea colectării levigatului și biogazului, precum și monitorizarea post-închidere pentru o perioadă de **minimum 30 de ani**.

3.5. Riscuri tehnice și soluții de mitigare²

Implementarea proiectului prezintă o serie de riscuri tehnice, identificate pe baza stării actuale a infrastructurii, a documentațiilor tehnice și a obligațiilor contractuale. Pentru fiecare risc au fost propuse măsuri de mitigare (reducere a probabilității și/sau a impactului), astfel încât investițiile să fie realizate în termen și cu respectarea cerințelor de performanță.

Principalele riscuri identificate:

1. **Întârzieri în elaborarea documentațiilor tehnice și obținerea avizelor**
 - *Mitigare:* stabilirea unor termene clare pentru predarea documentațiilor; implicarea timpurie a autorităților de avizare; monitorizarea periodică de către Delegatar.
2. **Întârzieri sau blocaje în livrarea echipamentelor**
 - *Mitigare:* clauze contractuale ferme cu furnizorii; diversificarea surselor de achiziție; constituirea de stocuri tampon pentru piese critice.
3. **Întreruperi prelungite în funcționarea STMB pe perioada montajului**
 - *Mitigare:* planificarea etapizată a lucrărilor; limitarea întreruperilor la maximum 5 zile lucrătoare consecutive; implementarea unor fluxuri temporare de by-pass.
4. **Performanță tehnologică insuficientă a noilor echipamente** (RDF sub parametri, CLO de calitate scăzută)
 - *Mitigare:* teste tehnologice obligatorii înainte de recepția finală; garanții de performanță din partea furnizorilor; instruirea personalului operator.
5. **Capacitatea insuficientă de depozitare dacă Celula nr. 2 nu se finalizează la timp**
 - *Mitigare:* clauze contractuale prin care operatorul suportă costurile depozitării alternative; monitorizarea atentă a graficului de execuție; alocarea de resurse suplimentare în caz de întârzieri.
6. **Probleme la tratarea levigatului și a biogazului** (costuri mari, eficiență redusă, emisii peste limite)
 - *Mitigare:* implementarea de tehnologii complementare (deshidratare, solidificare concentrat, modernizare faclă biogaz); planuri de mentenanță preventivă; verificări periodice de mediu.
7. **Riscuri de poluare accidentală în timpul și după lucrările de închidere a celulelor**
 - *Mitigare:* respectarea strictă a proiectelor tehnice și a normativelor; monitorizare post-închidere minim 30 de ani; menținerea funcțională a instalațiilor de levigat și biogaz.

Analiza realizată asupra infrastructurii existente (STMB și DDN Sânpaul) evidențiază necesitatea urgentă a unor investiții semnificative pentru asigurarea continuității serviciului de salubritate și pentru conformarea la cerințele legale și contractuale.

- **STMB Sânpaul** necesită re tehnologizare prin înlocuirea echipamentelor uzate, implementarea unor sisteme moderne de tratare și optimizarea proceselor biologice, pentru a atinge indicatorii de performanță privind reciclarea, valorificarea energetică și reducerea depozitării.
- **DDN Sânpaul** se apropie de epuizarea capacității Celulei nr. 1, fiind obligatorie atât închiderea acesteia în condiții de siguranță, cât și construirea și dotarea Celulei nr. 2 cu infrastructuri complete de mediu (levigat, biogaz, monitorizare).
- **Duratele de implementare** sunt rezonabile și au fost stabilite astfel încât să permită realizarea lucrărilor fără întreruperi majore ale serviciului. Respectarea condițiilor tehnice speciale (întreruperi maxime admise, funcționalitatea continuă a instalațiilor de levigat și biogaz, monitorizare post-închidere) reprezintă garanția menținerii conformității.
- **Riscurile tehnice identificate** (întârzieri, performanțe tehnologice insuficiente, riscuri de poluare) pot fi controlate prin aplicarea măsurilor de mitigare, ceea ce confirmă fezabilitatea tehnică a proiectului.

În ansamblu, investițiile propuse sunt fezabile și necesare, constituind fundamentul pentru analiza economică și financiară ce va fi dezvoltată în Capitolul 4.

² ansamblul de măsuri de reducere sau limitare a unui risc

Capitolul 4. Analiza fezabilității economico-financiare

Analiza fezabilității economico-financiare are ca scop demonstrarea viabilității financiare a proiectului, respectiv faptul că investițiile și costurile de operare asociate pot fi susținute pe durata proiectului prin structura de tarif și prin veniturile generate, fără a depăși praguri nesustenabile pentru utilizatori și autoritatea contractantă.

Dacă în **Capitolul 3** s-a arătat că proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic, prezentul capitol urmărește să confirme că soluția propusă este și **justificată economic**, asigurând:

- **recuperarea investițiilor** necesare re tehnologizării STMB și construirii Celulei nr. 2 la DDN;
- **acoperirea costurilor de operare, întreținere și monitorizare** pe întreaga perioadă contractuală;
- **generarea veniturilor necesare** prin tarife, contribuții și valorificarea fluxurilor rezultate;
- **sustenabilitatea financiară** a serviciului, raportată la cerințele legale și la standardele de performanță asumate.

Analiza include estimarea costurilor totale, identificarea surselor de venit, compararea variantei concesiunii cu opțiunea finanțării directe de către autoritatea publică, precum și aspecte fiscale relevante (TVA, amortizare, costuri administrative).

4.1. Estimarea costurilor investiționale pe durata proiectului (CAPEX)

4.1.1. Costuri investiționale pentru re tehnologizarea STMB

Costurile investiționale aferente Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul reprezintă valoarea totală a lucrărilor și echipamentelor necesare re tehnologizării, conform listei minime de investiții prevăzute în Capitolul 3.3. Aceste costuri includ atât achiziția și montajul echipamentelor tehnologice, cât și realizarea structurilor metalice a halei de tratare biologică, a instalațiilor electrice și de automatizare, precum și activitățile conexe obligatorii (studii, proiectare, avize, probe tehnologice, asistență tehnică).

Valoarea investițională va fi recuperată prin tariful de tratare mecano-biologică, pe întreaga durată a contractului de delegare, în conformitate cu metodologia de amortizare liniară.

Componenta investițională pentru **re tehnologizarea STMB**, descrisă la capitolul 3.3.1 va cuprinde, în ordinea cronologică de realizare, următoarele categorii de cheltuieli:

Tabel 11 – Componenta investițională pentru re tehnologizarea STMB

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	3.1	Elaborare studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate; Raport privind impactul asupra mediului; Studii de specialitate suplimentare	Studii de teren, rapoarte de impact, studii de specialitate
	3.2	Obținerea/prelungirea certificatului de urbanism; Obținerea/prelungirea autorizației de construire/desființare; Avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la utilități (apă, canalizare, gaze, energie, telecomunicații); Certificat de nomenclatură stradală și adresă; Documentație cadastrală provizorie și înregistrare CF; Aviz mediu; Aviz protecție civilă; Avize patrimoniu; Alte avize necesare	Avize, acorduri și autorizații
	3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente și a structurilor; Raport de expertiză tehnică pentru re tehnologizarea TMB	Raport de expertiză tehnică
	3.5.3	Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	DALI
	3.5.4	Elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire	Autorizație de construire
	3.5.6	Elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție	Proiect tehnic + detalii de execuție

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și participarea la faze determinante	Referat proiectant la finalizare; Proiect tehnic „as-built”; Manual de operare actualizat
Cheltuieli pentru investiția de bază	4.1-4.6	Construcții și instalații; Montaj utilaje și echipamente; Utilaje/echipamente tehnologice cu și fără montaj; Dotări; Active necorporale	STMB re tehnologizat și operațional
Alte cheltuieli	5.1	Lucrări de construcții și instalații pentru organizare de șantier; Cheltuieli conexe (panouri de informare, utilități provizorii, organizare logistică)	Organizare de șantier funcțională
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	6.1-6.2	Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste funcționale	STMB funcțional și personal instruit

Valoarea totală a investiției pentru re tehnologizarea STMB (VTI_{STMB}) este estimată la **6.835.000 lei fără TVA**. Structurarea estimată pe principalele capitole de cheltuieli este următoarea:

- **Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică** – aproximativ **10% din VTI_{STMB}** , respectiv **683.500 lei**;
- **Alte cheltuieli** (organizarea de șantier și cheltuieli conexe) – aproximativ **2% din VTI_{STMB}** , respectiv **136.700 lei**;
- **Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste** – aproximativ **3% din VTI_{STMB}** , respectiv **205.050 lei**;
- **Cheltuieli pentru investiția de bază** – aproximativ **85% din VTI_{STMB}** , respectiv **5.809.750 lei**.




Fig. 6. Structura valorii totale a investiției – Retehnologizare STMB

4.1.2. Costuri investiționale pentru construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN

Costurile investiționale aferente Depozitului de deșuri nepericuloase (DDN) Sânpaul, respectiv cele legate de construirea Celulei nr. 2 reprezintă valoarea totală a lucrărilor și echipamentelor necesare construcției, conform listei minime de investiții prevăzute în Capitolul 3.3. Aceste costuri includ atât cheltuielile pentru realizarea investiției de bază, a realizării racordurilor la utilități, precum și activitățile conexe obligatorii (studii, proiectare, avize, probe tehnologice, asistență tehnică). Valoarea investițională va fi recuperată prin tariful de depozitare, pe întreaga durată a contractului de delegare, în conformitate cu metodologia de amortizare liniară.

Componenta investițională pentru **construirea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul**, descrisă la capitolul 3.3.2 va cuprinde, în ordinea cronologică de realizare, următoarele categorii de cheltuieli:

Tabel 12 – Componenta investițională pentru construirea Celulei nr. 2

Categoria de cheltuieli	Încadrare în Devizul General	Activități	Livrabile
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	3.1	Elaborare studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate; Raport privind impactul asupra mediului; Studii de specialitate suplimentare	Studii de teren, rapoarte de impact, studii de specialitate
	3.2	Obținerea/prelungirea certificatului de urbanism; Obținerea/prelungirea autorizației de construire/desființare; Avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la utilități (apă, canalizare, gaze, energie, telecomunicații); Certificat de nomenclatură stradală și adresă; Documentație cadastrală provizorie și înregistrare CF; Aviz mediu; Aviz protecție civilă; Avize patrimoniu; Alte avize necesare	Avize, acorduri și autorizații
	3.5.4	Elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire	Autorizație de construire
	3.5.6	Elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție	Proiect tehnic + detalii de execuție
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și participarea la faze determinante	Referat proiectant la finalizare; Proiect tehnic „as-built”; Manual de operare actualizat
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	2.1	Post TRAF0	Posta TRAF0 realizat și funcțional
Cheltuieli pentru investiția de bază	4.1–4.6	Construcții și instalații; Montaj utilaje și echipamente; Utilaje/echipamente tehnologice cu și fără montaj; Dotări; Active necorporale	Celula nr. 2 construită, echipată tehnologic și operațională
Alte cheltuieli	5.1	Lucrări de construcții și instalații pentru organizare de șantier; Cheltuieli conexe (panouri de informare, utilități provizorii, organizare logistică)	Organizare de șantier funcțională
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	6.1–6.2	Pregătirea personalului de exploatare; Probe tehnologice și teste funcționale	Celula nr. 2 realizată, utilajele puse în funcțiune și personal instruit

Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 (VTI_{C2-DDN}) este estimată la **58.718.711 lei fără TVA**. Structurarea estimată pe principalele capitole de cheltuieli este următoarea:

- **Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică** – aproximativ **4,4% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **2.569.197 lei**;
- **Alte cheltuieli** (organizarea de șantier și cheltuieli conexe) – aproximativ **1,9% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **1.099.599 lei**;
- **Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (post TRAF0)** – aproximativ **1,4% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **800.000 lei**;
- **Cheltuieli pentru investiția de bază** – aproximativ **92,3% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **54.179.915 lei**;
- **Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste** – aproximativ **0,1% din VTI_{C2-DDN}**, respectiv **70.000 lei**;




Fig. 7. Structura valorii totale a investiției – construire Celula nr. 2

4.1.3. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale din cadrul proiectului

Graficul estimat are rolul de a evidenția **alocarea în timp a cheltuielilor care trebuie asumate și efectuate de Operator/Delegat**, conform prevederilor contractului de delegare, având în vedere următoarele aspecte:

- **Primele 6 luni** constituie **perioada de mobilizare**, destinată exclusiv activităților pregătitoare: elaborarea documentațiilor tehnice, obținerea avizelor și autorizațiilor, definitivarea soluțiilor de proiectare și realizarea etapelor preliminare necesare demarării investițiilor, inclusiv realizarea activităților specifice perioadei de mobilizare din contractul de delegare (asigurare garanții și asigurări, autorizații, resursele tehnice și umane, integrarea în sistemele de management și pregătirea raportării/contractelor operaționale). În această etapă **nu se realizează operarea efectivă a infrastructurilor STMB și DDN**.
- **Etapa ulterioară (după luna a 6-a)** marchează intrarea în operare a infrastructurilor existente, în paralel cu desfășurarea investițiilor:
 - din luna a 7-a, **STMB** va fi operată în configurația actuală, până la finalizarea procesului de retehnologizare;
 - din luna a 7-a, **DDN** va fi operat prin continuarea depozitării în Celula nr. 1, până la atingerea capacității maxime de umplere.
- **După expirarea perioadei de mobilizare**, concomitent cu operarea STMB (în starea existentă) și a DDN (Celula nr. 1), se vor derula **lucrările de execuție, livrarea și montajul echipamentelor tehnologice, probele tehnologice și testele aferente**, până la punerea în funcțiune a noilor infrastructuri:
 - cel târziu la **T0+12 luni**, STMB va deveni operațională în varianta retehnologizată;
 - cel târziu la **T0+24 luni**, Celula nr. 2 din cadrul DDN va fi finalizată și pusă în operare.
- **Distribuția temporală a cheltuielilor** permite o **planificare financiară riguroasă** și constituie instrumentul principal de **monitorizare a progresului implementării**, reprezentând totodată baza pentru analiza economică și financiară ulterioară.

În continuare sunt prezentate **graficul general de eșalonare** și reprezentările vizuale detaliate (grafice tip Gantt, structură bugetară și curbe S), care asigură o imagine integrată și coerentă asupra dinamicii implementării proiectului.

Nr.	COMPONENTA INVESTIȚIONALĂ	VALOARE ESTIMATĂ (lei fără TVA)																											
			T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	
A	Etapa de proiectare - Total, din care:	3.252.697							3.252.697																				
1	Proiectare tehnologicare STMB	633.530							633.530																				
2	Proiectare construire Celular nr. 2 la DDN	2.559.197							2.559.197																				
B	Organizarea de șantier - TOTAL, din care:	1.236.299																											
3	Organizare de șantier tehnologicare STMB	136.700													136.700														
4	Organizare de șantier construire Celular nr. 2 la DDN	1.099.599																										1.099.599	
C	Asigurare utilități - TOTAL, din care:	800.000																											
5	Post TRAFU la Celular nr. 2 (DDN)	800.000																											
																												50.000.000	
D	Investiția de bază - TOTAL, din care:	59.989.655																											
6	Rețehnologizare STMB	5.809.750																											
7	Construire Celular nr. 2 la DDN	54.179.915																										54.179.915	
E	Probe tehnologice și teste - TOTAL, din care:	275.050																											
8	Rețehnologizare STMB	235.050																											
9	Construire Celular nr. 2 la DDN	70.000																										70.000	
F	Întreținerea operației																												
10	STMB rețehnologizat																												
11	Celular nr. 2																												

Fig. 6. Graficul estimat de realizare a componentei investiționale




Fig. 7. Structura bugetară a investițiilor




Fig. 8. Curba S - progres cumulativ (%) al componentei investiționale

4.1.4. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 1 din cadrul DDN Sânpaul

Estimările privind cheltuielile aferente lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere pentru **Celula nr. 1** din cadrul Depozitului Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul au fost preluate din **Proiectul Tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1 de depozitare, de la Depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș**, elaborat de **S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., Pitești**, în anul **2024**.

Cheltuielile estimate pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1 sunt structurate astfel:

- Lucrări de construcții și instalații aferente: 15.273.396 lei fără TVA;
- Montaj utilaje și echipamente tehnologice: 318.112 lei fără TVA;
- Utilaje și echipamente tehnologice care necesită montaj: 2.863.008 lei fără TVA;
- Cheltuieli de organizare de șantier: 229.101 lei fără TVA (din care 137.461 lei lucrări de construcții și 91.640 lei cheltuieli conexe);
- Cheltuieli de monitorizare post-inchidere: 15.752.717 lei fără TVA.

TOTAL cheltuieli pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere a Celulei nr. 1: 34.436.334 lei fără TVA, din care efectiv:

- Lucrări pentru închiderea Celulei nr. 1: **18.683.617 lei** fără TVA;
- Cheltuieli monitorizare post-inchidere: **15.752.717 lei** fără TVA.




Fig. 9. Structura cheltuielilor pentru închiderea și monitorizarea Celulei nr. 1

Finanțarea acestor cheltuieli este asigurată prin constituirea și alimentarea periodică a **fondului de închidere**, conform graficului trimestrial stabilit de proiectant, grafic care acoperă întreaga perioadă până în anul 2033.

Conform adresei nr. 30793 din 18.09.2025 emisă de proprietarul depozitului de deșeuri, Consiliul Județean Mureș, la data de 31.08.2025 (dată de referință), "în contul fondului de închidere, se afla suma de 9.105.652,58 lei" iar "în situația în care există o diferență între valoarea totală necesară închiderii celulei 1 și suma efectiv acumulată în cont, diferența se va recupera în cadrul contractului ce va fi atribuit operatorului delegat pentru operarea DDN Sânpaul."

Analizând documentul „Grafic trimestrial de alimentare a fondului de închidere” elaborat de ARGIF PROIECT S.R.L., se desprind următoarele constatări relevante:

- La momentul întocmirii graficului, în contul dedicat fondului de închidere era disponibilă suma de **7.450.862,78 lei**.
- Conform prognozei proiectantului, începând cu **Trimestrul III al anului 2024**, valoarea trimestrială de alimentare a fondului de închidere a fost stabilită la **1.522.000 lei** (valoare nominală, fără a se preciza explicit dacă include TVA). Această contribuție trimestrială, aplicată constant, ar fi trebuit să conducă, la momentul atingerii capacității maxime de depozitare a Celulei nr. 1, la acumularea în cont a unei sume totale suficiente pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în proiectul tehnic de execuție.
- Din analiza valorilor reale (adresa nr. 30793/18.09.2025), rezultă că la data de referință **31.08.2025**, diferența dintre suma efectiv existentă în cont și valoarea de plecare luată în calcul de proiectant era de doar **1.654.789,80 lei**, deși

între cele două momente se scurseseră aproape **5 trimestre calendaristice**. Dacă se aplică strict prognoza proiectantului, față de valoarea inițială de **7.450.862,78 lei**, după 5 trimestre alimentarea ar fi trebuit să însumeze încă **7.610.000 lei**, ceea ce ar fi condus la un total de aproximativ **15.060.862,78 lei** (fără a include efectele inflației și dobânda de referință primită, întrucât contul este purtător de dobândă în favoarea beneficiarului).

- Se constată, de asemenea, că **Consiliul Județean Mureș** nu a valorificat în practică prevederile graficului de alimentare stabilit în proiectul tehnic de închidere și monitorizare post-inchidere a Celulei nr. 1. Mai exact, nu au fost actualizate sau ajustate sumele aferente prin modificarea tarifului de depozitare, deși cadrul legal privind constituirea fondului de închidere și legislația specifică domeniului salubrității permiteau o astfel de intervenție. În locul acestei ajustări proactive, prin adresa nr. **30793/18.09.2025**, Consiliul Județean a ales să transfere sarcina financiară asupra utilizatorilor, decalajul fiind programat a fi recuperat exclusiv în perioada de operare a Celulei nr. 1, adică într-un interval de numai **24 de luni (2 ani)**.

Tabel 13 – Situația alimentării Fondului de închidere pentru Celula nr. 1

Indicator	Valoare inițială (la data graficului)	Prognoza proiectantului după 5 trimestre	Valoare reală la 31.08.2025	Diferență
Fond disponibil în cont (lei)	7.450.862,78	-	7.450.862,78	-
Alimentări cumulative în 5 trimestre (lei)	-	7.610.000	1.654.789,80	-5.955.210,20
Total fond (inițial + alimentări) (lei)	7.450.862,78	15.060.862,78	9.105.652,58	-5.955.210,20




Fig. 10. Evoluția cumulată a Fondului de închidere a Celulei nr. 1

Mecanismul de constituire și alimentare a fondului de închidere și monitorizare post-inchidere reprezintă o componentă esențială a sustenabilității financiare a proiectului. Acesta asigură faptul că, odată cu epuizarea capacității Celulei nr. 1 și trecerea la Celula nr. 2, vor fi disponibile resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a lucrărilor de închidere și a activităților de monitorizare post-inchidere, în conformitate cu standardele de mediu și sănătate publică.

Alimentarea trimestrială a fondului, corelată cu coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică și cu eventualele modificări ale proiectului tehnic, garantează adaptarea permanentă a acestuia la condițiile economice reale. În plus, modul de eșalonare și de actualizare a sumelor asigură transparență, predictibilitate și un cadru de siguranță financiară pentru toate părțile implicate.

Astfel, analiza costurilor investiționale, coroborată cu graficele de implementare și cu mecanismul de alimentare a fondului de închidere, oferă o imagine completă asupra angajamentelor financiare necesare și asupra instrumentelor prin care acestea pot fi monitorizate și ajustate pe parcursul derulării contractului.

4.1.5. Costuri investiționale pentru închiderea Celulei nr. 2 din cadrul DDN Sânpaul

Estimarea cheltuielilor aferente lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere pentru **Celula nr. 2** din cadrul Depozitului Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul va fi realizată pe baza **Proiectului Tehnic de închidere și monitorizare post-**

închidere a celulei, care urmează a fi elaborat de către **Consiliul Județean Mureș**, prin proiectanți de specialitate atestați, la momentul atingerii unui grad de umplere de aproximativ **75% din capacitatea de depozitare** a celulei. Acest document tehnic va fundamenta structura investițională necesară, metodologia de execuție a lucrărilor de închidere și planul de monitorizare pe termen lung, în concordanță cu cerințele legislației naționale și europene privind gestionarea deșeurilor.

În prezent, conform prevederilor **Studiului de fezabilitate „Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș”**, elaborat de **S.C. ARGIF PROIECT S.R.L.** și aprobat de **Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 51/27.03.2025** (pag. 77, Tabelul 11 – *Costuri anuale de operare estimate pentru Celula 2, primul an de operare*), valoarea estimată a contribuției anuale la **Fondul de închidere** este de **3.881.113 lei/an fără TVA**. Această sumă reprezintă nivelul minim de constituire financiară care trebuie asigurat încă din primul an de funcționare a celulei, pentru a garanta disponibilitatea resurselor necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-închidere.

Analiza **costurilor investiționale** aferente proiectului evidențiază necesarul financiar asociat atât rețehnologizării Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB), cât și construirii Celulei nr. 2 la Depozitul Conform de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Sânpaul. Estimările prezentate au inclus detalierea investițiilor minime, graficul de realizare a acestora, precum și costurile aferente închiderii și monitorizării post-închidere a Celulei nr. 1, dar și prognoza de star tarifară pentru constituirea Fondului de închidere și monitorizare post-închidere a celulei nr. 2.

Structura costurilor și eșalonarea lor în timp, ilustrată prin grafice Gantt, structuri bugetare și curbe S, demonstrează faptul că operatorul va trebui să mobilizeze resurse financiare consistente încă din primele luni de la semnarea contractului, pentru a respecta perioada de mobilizare și termenele de punere în funcțiune (12 luni pentru STMB și 24 luni pentru DDN Celula 2).

Totodată, mecanismul de constituire și alimentare a fondului de închidere și monitorizare post-închidere asigură disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și tehnice la finalul duratei de exploatare, constituind o garanție suplimentară pentru respectarea standardelor de mediu și sănătate.

În ansamblu, Capitolul 4.1 oferă o imagine completă asupra **costurilor de capital (CAPEX)** și asupra modului de eșalonare a acestora, constituind baza pentru analiza fluxurilor financiare, a veniturilor și a sustenabilității economice prezentate în Capitolul 4.2.

4.2. Estimarea costurilor operaționale (OPEX)

Analiza economică și financiară a proiectului are ca obiectiv evaluarea sustenabilității serviciului de salubritate delegat, prin corelarea costurilor operaționale (OPEX) și a investițiilor (CAPEX) prezentate în Capitolul 4.1 cu veniturile generate din tarife, contribuții și valorificări.

Estimarea fluxurilor financiare are rolul de a:

- fundamenta **nivelul optim al tarifelor** aplicabile pentru tratare și depozitare, în corelație cu obligațiile legale și cu indicatorii de performanță stabiliți;
- determina **capacitatea financiară a operatorului** de a susține cheltuielile curente și obligațiile investiționale;
- evalua **echilibrul financiar pe durata contractului**, prin calculul fluxurilor de numerar anuale și al cash-flow-ului cumulat;
- permite o **analiză comparativă** între varianta concesiunii și varianta finanțării directe de către autoritatea publică, prin achiziție publică;
- demonstra **sustenabilitatea financiară a proiectului**, inclusiv prin raportare la indicatorii-cheie utilizați în domeniu (cost/tonă deșeu gestionat, rata de acoperire a costurilor, marja operațională).

Structura capitolului include prezentarea costurilor operaționale, estimarea veniturilor pe fluxuri, analiza cash-flow-ului pe durata concesiunii, evaluarea alternativelor și analiza impactului fiscal, oferind astfel o imagine integrată asupra viabilității financiare a proiectului.

4.2.1. Determinare costuri operaționale pentru operarea STMB

Determinarea tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică se realizează etapizat, prin aplicarea unei metodologii unitare și transparente, conform cadrului legislativ și normativ în vigoare. Structura de calcul urmărește parcurgerea succesivă a cinci pași principali, care asigură integrarea tuturor componentelor relevante în formarea tarifului:

- **P1 – Determinarea costurilor de exploatare (CE):** se identifică și se cuantifică cheltuielile curente de funcționare, fără a include redevența și cheltuielile cu amortizarea investițiilor puse pe seama Operatorului prin Programul de investiții.
- **P2 – Calculul amortizării investițiilor:** se integrează în structură valoarea investițiilor propuse prin proiect.
- **P3 – Redevența suportabilă:** se determină redevența datorată autorității publice, calculată astfel încât să fie sustenabilă în raport cu structura costurilor și cu nivelul tarifar acceptabil.
- **P4 – Alte cheltuieli:** se adaugă cheltuielile suplimentare impuse prin reglementări sau prin condițiile de operare (ex. fonduri speciale, cheltuieli financiare, cotă de dezvoltare, etc).
- **P5 – Profit:** se include profitul rezonabil al operatorului, stabilit în limitele prevăzute de legislație și de bunele practici.

Rezultatul final al acestui proces este **tariful de operare**, care reflectă echilibrul între costurile reale de prestare a serviciului, recuperarea investițiilor, remunerația echitabilă a operatorului și obligațiile contractuale față de autoritatea publică.




Fig. 11. Diagramă determinare costuri operaționale (tarife de operare)

4.2.1.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2)

Determinarea cheltuielilor de exploatare aferente infrastructurii de tratare STMB Sânpaul se va realiza pe baza a **două ipoteze**³ de analiză:

- **Ipoteza 1: operarea STMB în configurația actuală** (înainte de re tehnologizare) pentru perioada cuprinsă între **luna 7** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și **luna 12** (luna maximă admisă pentru realizarea investiției de re tehnologizare a STMB);
- **Ipoteza 2: operarea STMB în configurația re tehnologizată** (după finalizarea investițiilor), operare care se va derula începând cu **luna 13** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și până la finalul proiectului.

Pentru fiecare dintre cele două ipoteze se vor aplica **trei metodologii de calcul a costurilor de operare (tarife)**, în vederea obținerii unor estimări robuste și comparabile. Acest demers va permite fundamentarea tarifelor de referință, precum și analiza sensibilității asupra structurii costurilor și veniturilor proiectului.

A. Ipoteza 1: Operarea STMB în configurația actuală

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 14 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația actuală)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	6 luni (L7-L12)	Operare în configurația actuală până la finalizarea investițiilor de re tehnologizare
2	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009–august 2025
3	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare din primul contract de delegare STMB, după finalizarea proiectului SMIDS, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: mai 2018–august 2025
4	Metodologia nr. 3	Transpunerea costului de operare existent la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: martie 2025–septembrie 2025
5	Redevență	Nu se include	Infrastructura se operează fără a avea stabilită plata redevenței către Delegatar/propietarul infrastructurii

³ Scenarii de analiză operațională

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
6	Investiții noi (CAPEX)	Nu se includ	Configurația actuală STMB
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	În prima etapă se vor defini: cheltuieli materiale, cheltuieli de natură salarială și cheltuieli cu valorificarea energetică (acestea fiind cheltuieli de exploatare "CE"), apoi se vor adăuga cheltuieli financiare (dacă este cazul) și se va stabili Costul total de operare (Cost STMB) urmând ca în capitolele următoare să se adauge profitul rezonabil și cota de dezvoltare (dacă este cazul) stabilindu-se Tariful de operare (T_{op}).
9	Indicator de performanță RDF/SRF	Min. 15% (≈ 18.000 t/an)	Pentru 6 luni: 9.000 t
10	Cantitate tratată STMB	120.000 t/an	Pentru 6 luni: min. 60.000 t
11	Tarif transport RDF/SRF la valorificare energetică	95 lei/tonă (fără TVA) tariful efectiv de transport, respectiv 14 lei/tonă (fără TVA) prin alocarea în costul de operare global	Inclus în costul de operare conform calculelor detaliate în Tabelul următor
12	Tarif preluare RDF/SRF la valorificare energetică	60 lei/tonă fără TVA tariful plătit la poarta instalației, respectiv 9 lei/tonă (fără TVA) prin alocarea în costul de operare global	Conform ofertelor de la instalații de valorificare energetică

Tabel 15 – Determinarea costului unitar pentru transportul RDF/SRF la valorificare energetică

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	Valoare	UM	Observații
1	Cantitate input STMB	–	120.000	tone/an	Cantitatea totală procesată
2	Indicator minim de performanță RDF/SRF	–	15	%	Conform cerințelor minime
3	Cantitate minimă RDF/SRF de transport	1 × 2	18.000	tone/an	Rezultat din input × randament
4	Capacitate estimată încărcare/cursă	–	16	tone/cursă	Valoare tehnică utilizată
5	Km parcurși/cursă (dus-întors)	–	500	km	Estimare medie
6	Număr curse/an	3 + 4	1.125	curse/an	Rezultat din cantitate ÷ capacitate
7	Total km parcurși/an	5 × 6	562.500	km/an	Rezultat calculat
8	Consum mediu normal	–	25	l/100 km	Normativ tehnic
9	Total combustibil/an	7 × 8 ÷ 100	140.625	litri/an	Estimare pe baza consumului
10	Preț mediu combustibil (sept. 2025)	–	6,50	lei/litru	Preț de referință
I	Subtotal cheltuieli transport	9 × 10	914.062,50	lei/an	Cost combustibil
11	Salariu estimat șofer	–	700	lei/cură	Nivel estimat
II	Subtotal cheltuieli salariale	11 × 6	787.500,00	lei/an	Cost personal transport
III	Total cheltuieli transport RDF/SRF	I + II	1.701.562,50	lei/an	Total fără TVA
IV	Tarif transport/tonă transportată	III ÷ 3	95	lei/tonă	Cost specific transport
V	Cost unitar inclus în Costul de operare	III ÷ 1	14	lei/tonă	Alocat în costul de operare global

Tabel 16 – Metodologii de calcul pentru tariful de operare STMB (configurația actuală)

Metodologia	Punct de referință	Bază de calcul	Indice de actualizare	Observații
1	Studiul de fezabilitate pentru SMIDS Mureș (septembrie 2009)	Costul de operare stabilit în studiul de fezabilitate	Indice corespunzător perioadei 2009 – prezent	Relevă nivelul inițial de fundamentare din etapa pregătitoare a proiectului SMIDS
2	Primul contract de delegare a gestiunii TMB	Costul de operare pentru primul an de funcționare STMB	Indice corespunzător perioadei dintre data depunerii ofertei și prezent	Oferă o imagine asupra costurilor contractuale efective la momentul începerii operării (prima atribuire contractuală a STMB)
3	Prezentul studiu de fundamentare	Costul de operare existent la data elaborării studiului	Indice corespunzător perioadei dintre data depunerii ofertei și prezent	Reprezintă scenariul actualizat și cel mai apropiat de realitatea curentă (costurile actuale)

1) Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare stabilit în Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș*, elaborat în septembrie 2009.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) era de **13,3 euro/tonă**, echivalentul a **56,52 lei/tonă**, calculat la cursul BNR din luna septembrie 2009 (1 euro = 4,2495 lei). Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat

Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL}) publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **septembrie 2009 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **206,57%** (coeficient 2,0657).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_1 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 56,52$ lei/tonă (costul inițial din septembrie 2009),
- $IPC_{total} = 2,0657$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_1) = 56,52 \times 2,0657 = 116,75$ lei/tonă fără TVA

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă** fără TVA (14 lei transport; 9 lei valorificare).

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M1}) = (Cop_1) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M1})^4 = 116,75 + 23,00 = 139,75$ lei/tonă fără TVA

2) Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare stabilit prin primul contract de delegare STMB (mai 2018)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Oferta declarată câștigătoare la prima procedură de atribuire organizată în scopul delegării gestiunii STMB, după finalizarea construcției STMB prin proiectul SMIDS*, respectiv mai 2018.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) oferit era de **56,82 lei/tonă**. Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat **Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL})** publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **mai 2018 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **163,29%** (coeficient 1,6329).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_2 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 56,82$ lei/tonă (costul din oferta atribuită în mai 2018),
- $IPC_{total} = 1,6329$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_2) = 56,82 \times 1,6329 = 92,78$ lei/tonă fără TVA

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă** fără TVA (14 lei transport; 9 lei valorificare) conform valorilor determinate în Tabelul 14 și Tabelul 15.

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M2}) = (Cop_2) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M2})^5 = 92,78 + 23,00 = 115,78$ lei/tonă fără TVA

3) Metodologia nr. 3 – Actualizarea costului de operare stabilit prin primul contract de delegare STMB (mai 2018)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Oferta actuală de operare a STMB*, respectiv martie 2025.

⁴ (CE_{I1&M1}) reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 1**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salarială + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022

⁵ (CE_{I1&M2}) reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 2**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salarială + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022

La data de referință, martie 2025, costul de operare și întreținere (O&I) oferat era de **97,23 lei/tonă**. Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat **Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL})** publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **martie 2025 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>). Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **105,86%** (coeficient 1,0586). Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_3 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 97,23$ lei/tonă (costul din oferta atribuită în martie 2025),
- $IPC_{total} = 1,0586$.

Rezultatul calculului este: $(Cop_3) = 97,23 \times 1,0586 = \mathbf{102,93 \text{ lei/tonă fără TVA}}$

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea STMB în configurația actuală, fără includerea redevenței, profitului și fără investiții suplimentare.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru cheltuielile cu valorificarea energetică (Cop_{VE}), respectiv **23 lei/tonă fără TVA** (14 lei transport; 9 lei valorificare) conform valorilor determinate în Tabelul 14 și Tabelul 15.

În urma stabilirii costurilor de operare și întreținere conform metodei de mai sus, se poate determina valoarea Costurilor de exploatare (CE), valoare stabilită astfel prin formula: $(CE_{I1\&M3}) = (Cop_3) + (Cop_{VE})$.

Rezultatul calculului este: $(CE_{I1\&M3})^6 = 102,93 + 23,00 = \mathbf{125,93 \text{ lei/tonă fără TVA}}$

Tabel 17 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare⁷ (CE)_{STMB} (configurația actuală)

Nr. crt.	Metodologie	C _{op} (lei/tonă, fără TVA)	C _{VE} (lei/tonă, fără TVA)	CE (lei/tonă, fără TVA)
1	Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului din Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)	116,75	23,00	139,75
2	Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului din primul contract de delegare STMB (mai 2018)	92,78	23,00	115,78
3	Metodologia nr. 3 – Actualizarea costului din oferta actuală (martie 2025)	102,93	23,00	125,93

Notă de recomandare privind metodologia de determinare a costurilor de operare STMB

În urma analizei celor trei metodologii de actualizare a costurilor de operare și întreținere aferente Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul, se constată următoarele:

- **Metodologia nr. 1** (Studiul de fezabilitate 2009) are relevanță istorică și conferă continuitate cu documentația inițială de finanțare, însă decalajul de timp de peste 15 ani face ca valorile obținute să nu mai reflecte realitățile economice și tehnologice actuale existând și un risc de supraestimare datorită valorii indicelui IPC utilizat în actualizare.
- **Metodologia nr. 2** (contractul de delegare 2018) are avantajul fundamentării pe o ofertă reală și competitivă, dar este afectată de intervalul de timp semnificativ (2018–2025), perioadă marcată de creșteri majore ale costurilor operaționale (energie, forță de muncă, inflație).
- **Metodologia nr. 3** (oferta actuală 2025) reprezintă sursa de date cea mai recentă și relevantă, reflectând condițiile economice curente și structura reală a costurilor de operare. Aceasta oferă un reper actualizat și credibil pentru fundamentarea tarifului de operare.

Pe baza celor de mai sus, **Consultantul recomandă utilizarea Metodologiei nr. 3** ca bază pentru fundamentarea costurilor de operare aferente STMB, întrucât aceasta integrează datele cele mai recente și reflectă cel mai fidel condițiile pieței. Metodologiile nr. 1 și nr. 2 se vor păstra ca **instrumente de control și comparație (benchmark)**, pentru a valida coerența rezultatelor și pentru a asigura transparență în procesul decizional.

⁶ $(CE_{I1\&M3})$ reprezintă Cheltuieli de exploatare **Ipoteza 1 & Metoda 3**, respectiv: (Cheltuieli materiale + Cheltuieli de natură salariaală + Cheltuieli cu valorificarea energetică) conform Ordinului 64/2022.

⁷ Pasul 1 din diagramă, fără redevență și fără componenta investițională




Fig. 12. Analiza comparativă a metodelor utilizate în determinarea Costurilor de exploatare

B. Ipoteza 2: Operarea STMB în configurația re tehnologizată (după realizarea investițiilor)

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

În cadrul **Ipotezei 2 – Operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) în configurația re tehnologizată**, determinarea costurilor de operare are la bază atât costurile de exploatare curente (stabilite anterior pentru Ipoteza 1), cât și costurile investiționale asociate modernizării instalației, conform celor prezentate în Capitolul 3.3.1.

Astfel, pentru fundamentarea tarifului se are în vedere următoarea abordare metodologică:

- **Costurile de exploatare (CE)** sunt preluate din analiza aferentă Ipotezei 1 (valori determinate conform Metodologiilor nr. 1, 2 și 3), reprezentând cheltuielile operaționale de bază;
- **Costurile investiționale (CAPEX)** se referă la valoarea totală a investițiilor impuse Operatorului pentru re tehnologizarea STMB, cuantificate la **6.835.320 lei (fără TVA)**, care vor fi recuperate prin includerea amortizării în structura costurilor anuale;
- La acestea se adaugă ulterior elementele de profit rezonabil, redevența și alte cheltuieli specifice conform Ordinului nr. 640/2022, care vor fi tratate distinct în subcapitolele ulterioare.

În continuare este prezentat **Tabelul 18 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația re tehnologizată)**, ce sintetizează principalele ipoteze și valori utilizate pentru fundamentarea costurilor de exploatare și investiționale.

Tabel 18 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare STMB (configurația re tehnologizată)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	Luna 13 de la momentul T0 – finalizarea proiectului ⁶	Operare în configurația re tehnologizată (după finalizarea investițiilor propuse la capitolul 3.3.1)
2	CE_I1&M1	139,75 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 1
3	CE_I1&M2	115,78 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 2
4	CE_I1&M3	125,93 lei/tonă (fără TVA)	Costul de exploatare, fără redevență și investiții stabilit la Ipoteza 1 STMB, Metodologia nr. 3
5	Redevență	Nu se include	Se va detalia la capitolul 4.2.8
6	Investiții noi (CAPEX)	6.835.320 lei (fără TVA)	Conform investițiilor propuse la capitolul 3.3.1
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	La valoarea cheltuielilor de exploatare (CE) se va adăuga valoarea de amortizare anuală pentru

⁶ Se vor calcula 3 scenarii privind Durata proiectului (Contractului) respectiv: Opțiunea 1 – 5 ani; Opțiunea 2 – 7 ani; Opțiunea 3 – 9 ani. Justificarea duratelor este prezentată în Capitolul 8 din prezentul Studiu

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
			investițiile impuse Operatorului conform capitolului 3.3.1
9	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 1	5 ani începând cu Luna 13 de la T0	5 ani, după realizarea investițiilor
10	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 2	7 ani începând cu Luna 13 de la T0	7 ani, după realizarea investițiilor
11	Durata proiectului (Contractului): Opțiunea 3	9 ani începând cu Luna 13 de la T0	9 ani, după realizarea investițiilor

Pentru a integra în structura de costuri componenta investițională aferentă rețehnologizării STMB, este necesară determinarea amortizării anuale corespunzătoare valorii totale a investiției de **6.835.320 lei (fără TVA)**. Această amortizare se calculează prin împărțirea valorii totale a investiției la durata de derulare a contractului, rezultând valori diferite în funcție de cele trei opțiuni analizate pentru perioada de operare.

Tabel 19 – Amortizarea anuală și costul unitar al investițiilor (Pasul 2 din diagramă)

Nr. crt.	Opțiunea de durată a contractului	Durata (ani)	Valoarea investiției (lei, fără TVA)	Amortizare anuală (lei/an, fără TVA)	Cost unitar investiții (lei/tonă)	CI
1	Opțiunea 1	5 ani	6.835.320	1.367.064	11,39	
2	Opțiunea 2	7 ani	6.835.320	976.474	8,14	
3	Opțiunea 3	9 ani	6.835.320	759.480	6,33	

Se observă că valoarea **costului unitar al investițiilor (CI)** scade semnificativ odată cu creșterea duratei contractului: de la **11,39 lei/tonă** în varianta de 5 ani, la **8,14 lei/tonă** pentru 7 ani și respectiv **6,33 lei/tonă** pentru 9 ani. Această variație evidențiază faptul că un contract cu o durată mai mare atenuează presiunea investițională asupra tarifului global, distribuind efortul financiar al amortizării pe o perioadă mai lungă și, implicit, pe un volum mai mare de operare.

Pentru a estima **Totalul costurilor de exploatare (fără redevență)** în Ipoteza 2, la costurile de exploatare unitare (CE) determinate prin Metodologiile 1–3 se adaugă **costul unitar al investițiilor (CI)** rezultat din amortizarea investiției de 6.835.320 lei raportată la cantitatea anuală de **120.000 t**, pentru fiecare opțiune de durată a contractului (5, 7 și 9 ani).

Tabel 20 – Total costuri de exploatare (CE + CI, adică Pasul + Pasul 2), lei/tonă (fără TVA)

Metodologie	CE (lei/t)	CI 5 ani (lei/t)	Total 5 ani (lei/t)	CI 7 ani (lei/t)	Total 7 ani (lei/t)	CI 9 ani (lei/t)	Total 9 ani (lei/t)
M1	139,75	11,39	151,14	8,14	147,89	6,33	146,08
M2	115,78	11,39	127,17	8,14	123,92	6,33	122,11
M3	125,93	11,39	137,32	8,14	134,07	6,33	132,26

4.2.1.2. Redevența pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P3)

În conformitate cu prevederile **art. 25 alin. (2) din Legea nr. 101/2006**, stabilirea nivelului redevenței trebuie realizată cu respectarea principiului echivalenței valorice față de amortizarea aferentă bunurilor publice puse la dispoziția operatorului. În situația în care redevența este stabilită sub acest nivel, diferența poate fi considerată element de ajutor de stat, fiind necesară aplicarea procedurilor prevăzute de **OUG nr. 77/2014 privind ajutorul de stat**, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, potrivit **art. 29 alin. (7) și alin. (9) lit. m) din Legea nr. 51/2006**, contractul de delegare a gestiunii presupune ca operatorul să desfășoare serviciul în baza dreptului și obligației conferite de delegatar, pe riscul și răspunderea proprie, iar nivelul redevenței să fie stabilit transparent și nediscriminatoriu, ținând cont atât de valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietatea publică, cât și de gradul de suportabilitate al populației.

În **Ipoteza 1** – operarea STMB în configurația actuală, pentru o perioadă tranzitorie estimată la 6 luni (Luna 7–12), se păstrează structura tarifară existentă, respectiv aceea aplicată și în trecut, fără perceperea unei redevențe. Această soluție se justifică prin faptul că bunurile puse la dispoziția operatorului au fost realizate anterior prin proiectul SMIDS, din fonduri europene, și sunt deja amortizate. Prin urmare, stabilirea unei redevențe pentru o perioadă limitată de timp ar fi lipsită de fundament economic și ar conduce la o majorare artificială a tarifului, fără a aduce beneficii reale autorității publice sau utilizatorilor serviciului.

În **Ipoteza 2** – operarea STMB în configurația rețehnologizată, după realizarea investițiilor de către operator, nu se recomandă aplicarea unei redevențe. Argumentul principal îl reprezintă faptul că investiția necesară rețehnologizării, în valoare de 6.835.320 lei (fără TVA), este finanțată integral de operator, urmând a fi recuperată prin includerea amortizării în structura tarifară. Această amortizare este suportată de utilizatorii serviciului SMIDS, conform principiului „poluatorul plătește”. În plus, pentru acoperirea cheltuielilor generate de finanțarea investiției (dobânzi, comisioane, alte costuri financiare), se includ cheltuieli financiare specifice, eșalonate pe durata contractului.

Prin urmare, introducerea unei redevențe suplimentare după retehnologizare ar conduce la o **dublă încărcare tarifară**, respectiv: pe de o parte, prin recuperarea investiției suportate de operator (amortizare și cheltuieli financiare) și, pe de altă parte, printr-o redevență care nu ar avea fundament juridic sau economic. Această abordare ar conduce la o creștere artificială și nejustificată a tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică, contravenind principiilor de suportabilitate și proporționalitate prevăzute de legislația aplicabilă.

Notă explicativă

În cazul **Ipotezei 1**, bunurile puse la dispoziția operatorului pe perioada de tranziție (Lunile 7–12) fac parte din infrastructura realizată anterior prin proiectul SMIDS, finanțat din fonduri europene. Aceste active sunt deja amortizate contabil și economic, astfel încât stabilirea unei redevențe pe durata limitată de exploatare nu are obiect și nu ar produce beneficii reale autorității publice. În consecință, neaplicarea redevenței în această etapă nu generează riscuri din perspectiva reglementărilor privind ajutorul de stat, întrucât nu există o diferență valorică de recuperat între redevența aplicată și amortizarea aferentă bunurilor puse la dispoziție.

Clarificări juridice privind riscul de ajutor de stat

Potrivit prevederilor **art. 25 alin. (2) din Legea nr. 101/2006**, neaplicarea unei redevențe la un nivel cel puțin echivalent cu amortizarea aferentă bunurilor publice puse la dispoziția operatorului poate fi considerată element de ajutor de stat, caz în care devin incidente procedurile reglementate prin **OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat**.

În cazul **Ipotezei 1**, situația juridică a bunurilor puse la dispoziția operatorului este particulară: acestea au fost realizate anterior prin proiectul SMIDS, finanțat din fonduri europene, și sunt deja **amortizate integral**. Astfel, valoarea de referință pentru calculul unei redevențe nu mai există în sens economic, iar aplicarea unei cote de redevență pe durata tranzitorie (luni 7–12) nu ar avea fundament legal sau financiar.

Prin urmare, **neaplicarea redevenței** în această etapă nu poate fi interpretată ca ajutor de stat, deoarece nu există o diferență între redevența efectiv plătită și amortizarea corespunzătoare bunurilor puse la dispoziție. Autoritatea publică nu înregistrează un prejudiciu patrimonial, iar operatorul nu beneficiază de un avantaj competitiv nerezonabil.

Această interpretare este conformă atât cu principiile legislației în domeniul ajutorului de stat, cât și cu principiile transparenței și proporționalității prevăzute de **Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice**.

4.2.1.3. Alte cheltuieli pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P4)

În cadrul diagramei de formare a tarifului (P1–P5), pasul **P4 – Alte cheltuieli**, include în Ipoteza 2 costurile financiare generate de finanțarea investițiilor necesare retehnologizării STMB. Aceste cheltuieli apar deoarece operatorul va suporta inițial costul total al investiției și va recupera acea valoare prin amortizare anuală, pe durata contractului (opțiunile 5 ani, 7 ani și 9 ani).

În Ipoteza 1 (perioada tranzițională de 6 luni – lunile 7–12), **nu se vor include cheltuieli financiare**, întrucât investițiile noi nu sunt încă puse în operare și nici finanțarea nu este utilizată pentru exploatarea încă retehnologizată. Astfel, cheltuielile financiare se aplică doar după intrarea în operare a STMB în configurația retehnologizată. Această delimitare asigură claritate în structura costurilor și elimină riscurile de suprataxare în perioada tranzițională.

Pentru demonstrarea modului de determinare a cheltuielilor financiare aferente investițiilor necesare retehnologizării STMB, Consultantul a elaborat **două alternative metodologice**. Scopul acestei analize este de a asigura transparență și fundamentare riguroasă în ceea ce privește integrarea costurilor financiare în structura tarifară, astfel încât să fie respectate atât principiile de eficiență economică, cât și cele de suportabilitate pentru utilizatori.

Cele două alternative propuse diferă prin modalitatea de tratament a dobânzii și a comisionului de acordare, dar au ca obiectiv comun reflectarea corectă a efortului financiar suportat de Operator pentru finanțarea investițiilor și recuperarea acestora prin tariful de operare.

- **Alternativa 1 – metoda simplificată:** dobânda se calculează la valoarea integrală a investiției (sau pe baza unei valori medii anuale), iar comisionul de acordare (1% din valoarea creditului) se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului. Această variantă conduce la o repartizare uniformă a cheltuielilor financiare, dar nu reflectă fidel modul de rambursare a creditului și evoluția reală a soldului investiției.
- **Alternativa 2 – metoda riguroasă:** dobânda se calculează anual asupra soldului efectiv al investiției nerecuperate, diminuat treptat prin amortizare, iar comisionul de acordare se recunoaște integral în primul an de operare a STMB retehnologizat. Această variantă reproduce modul de funcționare al creditelor bancare și asigură o reflectare corectă și transparentă a sarcinii financiare în structura tarifară, evitând supraîncărcarea nejustificată a utilizatorilor.

Tabel 21 – Date de referință pentru calculul cheltuielilor financiare

Nr.	Parametru	Valoare / Ipoteză	Observații
1	Valoarea investiției	6.835.320 lei (fără TVA)	Conform Cap. 3.3.1
2	Rata dobânzii	6,50%/an	Rata de politică monetară menținută de BNR în 2025. (BNR)
3	Comision de acordare	1,00% din valoarea creditului = 68.353 lei	Ipoteză practică
4	Cantitate anuală	120.000 t/an	Pentru calcul cost unitar (lei/t)
5	Amortizare anuală (principal egal)	5 ani: 1.367.064 lei/an 7 ani: 976.474 lei/an 9 ani: 759.480 lei/an	Determinată anterior

A. Alternativa 1 – metoda simplificată

În cadrul acestei alternative, dobânda se determină prin aplicarea unei rate fixe (6,5%/an) asupra valorii totale a investiției, indiferent de amortizarea anuală realizată. Comisionul de acordare a creditului, în cuantum de 1% din valoarea finanțată, se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului, astfel încât să rezulte o cheltuială financiară uniformă de la un an la altul.

Această abordare are avantajul simplității și al stabilității tarifarilor, întrucât elimină fluctuațiile anuale determinate de rambursarea treptată a creditului. Totuși, metoda nu reflectă fidel modul real de calcul al dobânzii practicat de instituțiile financiare, fiind o variantă teoretică utilizată în scop comparativ.

Grafic de rambursare – principal egal, dobândă la sold ($r = 6,5\%$)

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 5, 7 și 9 ani.

a) Alternativa 1, Opțiunea 1 – Durata de operare STMB retehnologizat: 5 ani

Tabel 22 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 1 – 5 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	1.367.064	444.296	1.811.360	5.468.256
2	5.468.256	1.367.064	355.437	1.722.501	4.101.192
3	4.101.192	1.367.064	266.577	1.633.641	2.734.128
4	2.734.128	1.367.064	177.718	1.544.782	1.367.064
5	1.367.064	1.367.064	88.859	1.455.923	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 1:

Dobândă totală: 1.332.887 lei

Dobândă medie anuală: 266.577 lei/an

Comision anualizat (1%/5): 13.671 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 280.248 lei/an (~2,34 lei/t)

b) Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata de operare STMB retehnologizat: 7 ani

Tabel 23 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 2 – 7 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	976.474	444.296	1.420.770	5.858.846
2	5.858.846	976.474	380.825	1.357.299	4.882.371
3	4.882.371	976.474	317.354	1.293.828	3.905.897
4	3.905.897	976.474	253.883	1.230.358	2.929.423
5	2.929.423	976.474	190.412	1.166.887	1.952.949
6	1.952.949	976.474	126.942	1.103.416	976.474
7	976.474	976.474	63.471	1.039.945	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 2:

Dobândă totală: 1.777.183 lei

Dobândă medie anuală: 253.883 lei/an

Comision anualizat (1%/7): 9.765 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 263.648 lei/an (~2,20 lei/t)

c) Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata de operare STMB re tehnologizat: 9 ani

Tabel 24 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 3 – 9 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	6.835.320	759.480	444.296	1.203.776	6.075.840
2	6.075.840	759.480	394.930	1.154.410	5.316.360
3	5.316.360	759.480	345.563	1.105.043	4.556.880
4	4.556.880	759.480	296.197	1.055.677	3.797.400
5	3.797.400	759.480	246.831	1.006.311	3.037.920
6	3.037.920	759.480	197.465	956.945	2.278.440
7	2.278.440	759.480	148.099	907.579	1.518.960
8	1.518.960	759.480	98.732	858.212	759.480
9	759.480	759.480	49.366	808.846	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 3:

Dobândă totală: 2.221.479 lei

Dobândă medie anuală: 246.831 lei/an

Comision anualizat (1%/9): 7.595 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: 254.426 lei/an (~2,12 lei/t)

Tabel 25 – Sinteză (pentru utilizare în tarif)

Durată	Amortizare anuală (lei/an)	Dobândă medie anuală (lei/an)	Comision anualizat (lei/an)	Cheltuială financiară medie anuală	Cost financiar unitar
5 ani	1.367.064	266.577	13.671	280.248 lei/an	~2,34 lei/t
7 ani	976.474	253.883	9.765	263.648 lei/an	~2,20 lei/t
9 ani	759.480	246.831	7.595	254.426 lei/an	~2,12 lei/t

B. Alternativa 2 – metoda riguroasă

În această alternativă, cheltuielile financiare se determină pe baza principiilor reale de funcționare a unui credit bancar. Dobânda anuală se calculează la **soldul efectiv al investiției nerecuperate**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării. Astfel, pe măsură ce se recuperează tranșe din investiție, soldul scade, iar nivelul dobânzii datorate este tot mai mic de la un an la altul.

Comisionul de acordare, în cuantum de 1% din valoarea creditului, se recunoaște **integral în primul an** de operare a STMB re tehnologizat, conform practicii bancare. Această abordare generează o cheltuială financiară mai ridicată în primul an, dar care se reduce treptat în anii următori, reflectând corect efortul financiar real suportat de Operator.

Metoda asigură o **corelare fidelă** între structura tarifară și mecanismul efectiv de rambursare a creditului, fiind considerată cea mai adecvată din punct de vedere economic, financiar și juridic.

În continuare sunt prezentate tabelele și graficele de rambursare corespunzătoare celor trei opțiuni de durată a contractului (5 ani, 7 ani și 9 ani).

a) Alternativa 2, Opțiunea 1 – Durata de operare STMB re tehnologizat: 5 ani

Tabel 26 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 1 – 5 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	1.367.064	448.739	68.353	517.092	4,31
2	5.468.256	1.367.064	355.437	–	355.437	2,96
3	4.101.192	1.367.064	266.577	–	266.577	2,22
4	2.734.128	1.367.064	177.718	–	177.718	1,48
5	1.367.064	1.367.064	88.859	–	88.859	0,74

* În anul 1: **Investiție + comision**; din anul 2: **sold investiție după amortizările anterioare**.

b) Alternativa 2, Opțiunea 2 – Durata 7 ani (principal egal ~976.474 lei/an)**

Tabel 27 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 2 – 7 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	976.474	448.739	68.353	517.092	4,31
2	5.858.846	976.474	380.825	–	380.825	3,17
3	4.882.372	976.474	317.354	–	317.354	2,64

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
4	3.905.898	976.474	253.883	-	253.883	2,12
5	2.929.424	976.474	190.413	-	190.413	1,59
6	1.952.950	976.474	126.942	-	126.942	1,06
7	976.476	976.476	63.471	-	63.471	0,53

** Ultimul an ajustează cu ± câțiva lei pentru a închide exact soldul.

c) Alternativa 2, Opțiunea 3 – Durata 9 ani (principal egal 759.480 lei/an)

Tabel 28 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2, Opțiunea 3 – 9 ani

An	Bază dobândă* (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	6.903.673	759.480	448.739	68.353	517.092	4,31
2	6.075.840	759.480	394.930	-	394.930	3,29
3	5.316.360	759.480	345.563	-	345.563	2,88
4	4.556.880	759.480	296.197	-	296.197	2,47
5	3.797.400	759.480	246.831	-	246.831	2,06
6	3.037.920	759.480	197.465	-	197.465	1,65
7	2.278.440	759.480	148.099	-	148.099	1,23
8	1.518.960	759.480	98.732	-	98.732	0,82
9	759.480	759.480	49.366	-	49.366	0,41

Operatorul va avea obligația de a **actualiza anual** capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalculul dobânzii în funcție de **soldul efectiv al investiției nerecuperate** și de **rata de dobândă aplicabilă**. Comisionul de acordare se recunoaște **integral în anul 1**. Ajustările anuale se reflectă în tariful pe tonă aferent Ipotezei 2, începând cu anul următor aprobării.

Concluzii comparative și recomandarea Consultantului

Analiza celor două alternative de calcul a cheltuielilor financiare evidențiază diferențe esențiale în modul de reflectare a sarcinii financiare în structura tarifară:

- **Alternativa 1 (metoda simplificată)** asigură o repartizare uniformă a costurilor financiare de la un an la altul, prin aplicarea dobânzii la întreaga valoare a investiției și prin distribuirea comisionului de acordare pe întreaga durată a contractului. Această abordare are avantajul stabilității tarifare, dar nu reflectă fidel modul de funcționare a unui credit real și poate conduce la supraîncărcarea utilizatorilor în anii finali, când soldul datoriei este mult diminuat.
- **Alternativa 2 (metoda riguroasă)** presupune calculul dobânzii la soldul efectiv al investiției nerecuperate, diminuat prin amortizare anuală, și înregistrarea integrală a comisionului de acordare în primul an de operare. Această metodă reproduce exact practica bancară, asigură o corelare transparentă între rambursarea investiției și nivelul cheltuielilor financiare și evită transferul unor costuri nejustificate asupra utilizatorilor.

Recomandarea Consultantului este aplicarea **Alternativei 2**, ca metodă oficială de fundamentare a cheltuielilor financiare.

Justificare:

- Din punct de vedere **economic**, metoda riguroasă urmărește evoluția reală a creditului și dimensionează corect dobânda pe baza soldului efectiv.
- Din punct de vedere **juridic**, această abordare respectă principiile transparenței și proporționalității prevăzute de legislația privind serviciile de utilități publice (Legea nr. 51/2006), eliminând riscul de supraîncărcare nejustificată a tarifului.
- Din punct de vedere **administrativ**, obligativitatea actualizării anuale a capitolului *Cheltuieli financiare* în Fișa de fundamentare conferă autorității publice locale un instrument de control suplimentar asupra modului în care operatorul recuperează costurile investiției.

În concluzie, aplicarea **Alternativei 2** garantează un echilibru între interesele Operatorului și cele ale utilizatorilor, asigurând totodată respectarea cadrului legal și a bunelor practici în domeniul finanțării serviciilor publice.

4.2.1.4. Costuri totale (CT) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P1+P2+P3+P4)

Determinarea costurilor totale (CT) aferente activității de tratare mecano-biologică reprezintă o etapă esențială în procesul de fundamentare a tarifului de operare. În această etapă se cumulează toate componentele de cost evidențiate în pașii anteriori ai metodologiei:

- **P1 – Costurile de exploatare (CE);**

- P2 – Costurile investiționale prin amortizare (CI);
- P3 – Redevența suportabilă;
- P4 – Cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane).

Rezultatul însumării acestor componente formează **costurile totale de operare (CT)**, care reflectă în mod complet resursele financiare necesare desfășurării activității de tratare mecano-biologică în condiții de siguranță și conformitate. Este important de menționat că, la valoarea costurilor totale (CT), se va adăuga ulterior componenta de **profit rezonabil (P5)**, conform prevederilor legale aplicabile. În urma includerii acestei componente, se va determina **tariful final de tratare mecano-biologică**, care va fi suportat de utilizatorii sistemului SMIDS.

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea STMB în configurația actuală

Tabel 29 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	0,00	0,00	0,00	125,93

*Recomandarea Consultanțului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea STMB după re tehnologizare (primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 30 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al STMB după re tehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	139,75	11,39	0,00	2,34	153,48
M2		5 ani	115,78	11,39	0,00	2,34	129,51
M3		5 ani	125,93	11,39	0,00	2,34	139,66
M1	Opțiunea 2	7 ani	139,75	8,14	0,00	2,20	150,09
M2		7 ani	115,78	8,14	0,00	2,20	126,12
M3		7 ani	125,93	8,14	0,00	2,20	136,27
M1	Opțiunea 3	9 ani	139,75	6,33	0,00	2,12	148,20
M2		9 ani	115,78	6,33	0,00	2,12	124,23
M3		9 ani	125,93	6,33	0,00	2,12	134,38

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultanțului

Tabel 31 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al STMB după re tehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	139,75	11,39	0,00	4,31	155,45
M2		5 ani	115,78	11,39	0,00	4,31	131,48
M3		5 ani	125,93	11,39	0,00	4,31	141,63
M1	Opțiunea 2	7 ani	139,75	8,14	0,00	4,31	152,20
M2		7 ani	115,78	8,14	0,00	4,31	128,23
M3		7 ani	125,93	8,14	0,00	4,31	138,38
M1	Opțiunea 3	9 ani	139,75	6,33	0,00	4,31	150,39
M2		9 ani	115,78	6,33	0,00	4,31	126,42
M3		9 ani	125,93	6,33	0,00	4,31	136,57

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al STMB re tehnologizat, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul

creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

4.2.1.5. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de tratare mecano-biologică (P5)

Determinarea cotei de profit rezonabil (r%) reprezintă ultima etapă în stabilirea tarifului de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică. Conform prevederilor **Metodologiei ANRSC privind aprobarea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate** (Ordinul nr. 640/2022, cu modificări), regimul aplicabil diferă în funcție de modalitatea de organizare a serviciului:

- în **gestiunea directă**, profitul rezonabil este plafonat la nivelul ratei swap publicate de Consiliul Concurenței, majorată cu maximum 100 puncte de bază (SWAP + 1%), cu posibilitatea depășirii doar în cazuri strict justificate de finanțarea investițiilor din fonduri proprii;
- în **gestiunea delegată** prin contract de concesiune / contract de achiziție publică (licitație deschisă), regimul este distinct: conform art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022, **cota de profit este cea declarată de operator în fișa de fundamentare a tarifului oferat și rămâne neschimbată pe toată durata contractului**, ajustările ulterioare vizând exclusiv costurile, nu și procentul de profit.

Justificarea neutilizării ratei SWAP:

În cazul de față, atribuirea contractului se realizează prin **procedură competitivă de licitație deschisă**, ceea ce încadrează raportul juridic în categoria **gestiunii delegate**. În consecință, dispozițiile privind plafonul de profit legat de rata swap (alin. 12-13 din metodologie) **nu sunt aplicabile**. Acestea au fost concepute strict pentru situațiile de gestiune directă, în care operatorul nu este selectat prin concurență, iar limitarea profitului are rol de control ex-ante al ajutorului de stat.

Recomandarea Consultanțului privind pragul de profit

Pentru contractul de concesiune aferent operării STMB (în ambele ipoteze), profitul rezonabil se stabilește ca procent fix (r%), recomandat la **7%**, oferat prin fișa de fundamentare și neschimbat pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022. Deși metodologia ANRSC (Ordinul nr. 640/2022, art. 29 alin. 14) prevede că profitul rezonabil (r%) este cel oferat de operator și rămâne neschimbat pe toată durata contractului de delegare, în cadrul prezentului studiu, pentru determinarea tarifului de referință, s-a utilizat nivelul recomandat de **7%**. Alegerea acestui prag se justifică prin necesitatea de a integra în calcule un scenariu conservator, care să acopere riscurile economice și financiare asumate de operator, dar și prin dorința de a oferi autorității publice o imagine completă asupra impactului potențial maxim asupra tarifului. Ulterior, în cadrul procedurii de licitație, cota efectivă de profit va fi stabilită prin oferta depusă de operator și va rămâne fixă pe întreaga durată a contractului. Această plajă procentuală este aliniată la practicile din piața serviciilor de utilități publice și reflectă:

- nivelul de risc economic și financiar asumat de operator prin realizarea și finanțarea investițiilor necesare re tehnologizării;
- nevoia de predictibilitate contractuală, care permite operatorului să-și dimensioneze planul de afaceri pe termen mediu și lung;
- principiile de suportabilitate pentru populație, prin evitarea unor cote excesive care ar putea conduce la tarife nesustenabile.

Justificare tehnico-economică și juridică

- Din punct de vedere **economic**, un nivel de 5-7% asigură un echilibru între atractivitatea investițională pentru operator și suportabilitatea tarifară pentru utilizatori, în contextul unor activități cu costuri ridicate și recuperări pe termen lung.
- Din punct de vedere **juridic**, aplicarea art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022 conferă securitate contractuală: cota de profit rămâne fixă pe toată durata contractului, iar ajustările ulterioare se fac numai pe componentele de cost (indexate cu IPC sau alți indicatori prevăzuți de lege).

- Din punct de vedere **administrativ**, menținerea unei cote fixe de profit permite autorității publice să previzioneze valoarea totală a concesiunii și să asigure transparență în relația cu utilizatorii și alte instituții de control (ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței).

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea STMB în configurația actuală

Tabel 32 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în configurația actuală

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	7%	9,78
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	7%	8,10
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	7%	8,82

*Recomandarea Consultanului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea STMB după retehnologizare (primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 33 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al STMB după retehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	153,48	7%	10,74
M2		5 ani	129,51	7%	9,07
M3		5 ani	139,66	7%	9,78
M1	Opțiunea 2	7 ani	150,09	7%	10,51
M2		7 ani	126,12	7%	8,83
M3		7 ani	136,27	7%	9,54
M1	Opțiunea 3	9 ani	148,20	7%	10,37
M2		9 ani	124,23	7%	8,70
M3		9 ani	134,38	7%	9,41

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultanului

Tabel 34 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al STMB după retehnologizare

Metodologia	Opțiunea privind Durata Contractului	Durata	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1	Opțiunea 1	5 ani	155,45	7%	10,88
M2		5 ani	131,48	7%	9,21
M3		5 ani	141,63	7%	9,91
M1	Opțiunea 2	7 ani	152,20	7%	10,65
M2		7 ani	128,23	7%	8,98
M3		7 ani	138,38	7%	9,69
M1	Opțiunea 3	9 ani	150,39	7%	10,53
M2		9 ani	126,42	7%	8,85
M3		9 ani	136,57	7%	9,56

4.2.1.6. Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Ttmb)

Tariful de operare pentru activitatea de tratare mecano-biologică (Ttmb) se determină prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Astfel, Ttmb reflectă atât resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, amortizare și finanțare, cât și marja de profit stabilită conform prevederilor legale aplicabile contractelor de gestiune delegată.

Determinarea Ttmb asigură o fundamentare transparentă și predictibilă a tarifului ce va fi suportat de utilizatori, constituind în același timp baza pentru stabilirea valorii totale a concesiunii pe durata contractului.

1) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru operarea STMB fără retehnologizare (L7-L12 de la momentul T0)**

Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aferent Ipotezei 1 se calculează prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** rezultate din pașii P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Acest scenariu reprezintă etapa de referință în care, după emiterea Ordinului de începere a operării – programat pentru prima zi a lunii 7, imediat după finalizarea perioadei de mobilizare – operatorul asigură exploatarea STMB în configurația existentă, fără retehnologizare. Durata acestei etape este de maximum șase luni, interval în care operatorul are obligația de a finaliza lucrările de investiții prevăzute pentru retehnologizare. Valoarea Tarifului de tratare mecano-biologică (Ttmb), determinat pentru în toate cele trei metodologii prezentate în capitolele anterioare este următorul:

Tabel 35 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru 6 luni

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	6 luni (L7-L12 de la T0)	139,75	7%	9,78	149,53	150,00
M2	6 luni (L7-L12 de la T0)	115,78	7%	8,10	123,88	124,00
M3*	6 luni (L7-L12 de la T0)	125,93	7%	8,82	134,75	135,00

*Recomandarea Consultanului

** Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind ne semnificative la nivelul valorii totale.

2) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru operarea STMB după retehnologizare (pentru primul an)**

Pentru Ipoteza 2, tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) se stabilește prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1-P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**, reflectând structura completă de cost după punerea în funcțiune a investițiilor. Acest scenariu devine aplicabil începând cu luna 13 de la momentul T0, după finalizarea perioadei de operare tranzitorie și punerea în exploatare a STMB în configurația retehnologizată. Tariful astfel determinat acoperă integral costurile de exploatare, amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare și redevența (dacă este cazul), la care se adaugă marja de profit, și va rămâne reperul de bază pe întreaga durată a contractului de concesiune.

Valoarea tarifului de tratare mecano-biologică (Ttmb), determinată pe baza celor trei metodologii prezentate anterior, este calculată distinct pentru fiecare dintre cele trei opțiuni privind durata contractului, precum și pentru cele două alternative de determinare a costurilor financiare, rezultatele fiind prezentate în tabelele următoare:

2.1) **Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 1, Alternativa 1**

Tabel 36 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 5 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	5 ani (L13-L72 de la T0)	153,48	7%	10,74	164,22	164,00
M2	5 ani (L13-L72 de la T0)	129,51	7%	9,07	138,58	139,00
M3	5 ani (L13-L72 de la T0)	139,66	7%	9,78	149,44	149,00

2.2) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 2, Alternativa 1

Tabel 37 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 7 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	7 ani (L13-L96 de la T0)	150,09	7%	10,51	160,60	161,00
M2	7 ani (L13-L96 de la T0)	126,12	7%	8,83	134,95	135,00
M3	7 ani (L13-L96 de la T0)	136,27	7%	9,54	145,81	146,00

2.3) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 3, Alternativa 1

Tabel 38 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 9 ani și în alternativa 1 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	9 ani (L13-L96 de la T0)	148,20	7%	10,37	158,57	159,00
M2	9 ani (L13-L96 de la T0)	124,23	7%	8,70	132,93	133,00
M3	9 ani (L13-L96 de la T0)	134,38	7%	9,41	143,79	144,00

2.4) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 1, Alternativa 2

Tabel 39 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 5 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	5 ani (L13-L72 de la T0)	155,45	7%	10,88	166,33	166,00
M2	5 ani (L13-L72 de la T0)	131,48	7%	9,21	140,69	141,00
M3	5 ani (L13-L72 de la T0)	141,63	7%	9,91	151,54	152,00

2.5) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 2, Alternativa 2

Tabel 40 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 7 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	7 ani (L13-L96 de la T0)	152,20	7%	10,65	162,85	163,00
M2	7 ani (L13-L96 de la T0)	128,23	7%	8,98	137,92	138,00
M3	7 ani (L13-L96 de la T0)	138,38	7%	9,69	148,07	148,00

2.6) Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) pentru primul an, Opțiunea 3, Alternativa 2

Tabel 41 – Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) aplicabil pentru primul an de operare după retehnologizare pe durata stabilită la 9 ani și în alternativa 2 de finanțare a cheltuielilor financiare

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)	Tariful de tratare mecano-biologică (Ttmb) (lei/t fără TVA)**
M1	9 ani (L13-L96 de la T0)	150,39	7%	10,53	160,92	161,00
M2	9 ani (L13-L96 de la T0)	126,42	7%	8,85	135,27	135,00
M3	9 ani (L13-L96 de la T0)	136,57	7%	9,56	146,13	146,00

4.2.2. Determinare costuri operaționale pentru operarea DDN

Determinarea tarifului de operare pentru activitatea de depozitare a deșeurilor se realizează etapizat, prin aplicarea unei metodologii unitare și transparente, conform cadrului legislativ și normativ în vigoare. Structura de calcul urmărește parcurgerea succesivă a cinci pași principali, care asigură integrarea tuturor componentelor relevante în formarea tarifului:

- **P1 – Determinarea costurilor de exploatare (CE):** se identifică și se cuantifică cheltuielile curente de funcționare, fără a include redevența și cheltuielile cu amortizarea investițiilor puse pe seama Operatorului prin Programul de investiții.
- **P2 – Calculul amortizării investițiilor:** se integrează în structură valoarea investițiilor propuse prin proiect.
- **P3 – Redevența suportabilă:** se determină redevența datorată autorității publice, calculată astfel încât să fie sustenabilă în raport cu structura costurilor și cu nivelul tarifar acceptabil.
- **P4 – Alte cheltuieli:** se adaugă cheltuielile suplimentare impuse prin reglementări sau prin condițiile de operare (ex. fonduri speciale, cheltuieli financiare, cotă de dezvoltare, etc).
- **P5 – Profit:** se include profitul rezonabil al operatorului, stabilit în limitele prevăzute de legislație și de bunele practici.

Rezultatul final al acestui proces este **tariful de operare**, care reflectă echilibrul între costurile reale de prestare a serviciului, recuperarea investițiilor, remunerația echitabilă a operatorului și obligațiile contractuale față de autoritatea publică.




Fig. 11. Diagramă determinare costuri operaționale (tarife de operare)

4.2.2.1. Cheltuieli de exploatare (CE) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3)

Determinarea cheltuielilor de exploatare aferente activității de eliminare prin depozitare se va realiza pe baza a **două ipoteze**⁹ de analiză:

- **Ipoteza 1: operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1** (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru o perioadă cuprinsă între **luna 7** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și **luna 24** (luna maximă admisă pentru construirea Celulei nr. 2);
- **Ipoteza 2: operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 2** (după construirea celulei), operare care se va derula începând cu **luna 25** (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și până la finalul proiectului.

Pentru fiecare dintre cele două ipoteze se vor aplica **două metodologii de calcul a costurilor de operare (tarife)**, în vederea obținerii unor estimări robuste și comparabile. Acest demers va permite fundamentarea tarifelor de referință, precum și analiza sensibilității asupra structurii costurilor și veniturilor proiectului.

A. Ipoteza 1: Operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 42 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare DDN prin exploatarea Celulei nr. 1

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	18 luni (L7-L24)	Operare Celula nr. 1 până la finalizarea investițiilor de construire a Celulei nr. 2
2	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009–august 2025

⁹ Scenarii de analiză operațională

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
3	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare existent ¹⁰ la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada din ofertă: noiembrie 2024–septembrie 2025
4	Redevență	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu
5	Cantitate estimată la intrare	115.000 t/an	În conformitate cu datele de monitorizare comunicate de ADI Ecolect Mureș
6	Investiții noi (CAPEX)	Nu se includ	Configurația actuală a DDN, operare Celula nr. 1
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	Se va lucra pe structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, cu mențiunea că anumite capitole/subcapitole vor fi distinct evidențiate
9	Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare	21.000 lei/an (fără TVA)	Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies
10	Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii	1.470.000 lei/an (fără TVA) 216.000 lei/an (fără TVA)	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament pentru tratare levigat. Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz existentă pe amplasament.
11	Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sânpaul, Celula nr. 1	55.000 lei/an (fără TVA) <i>Garanția financiară de mediu: 34.436.334 lei fără TVA $\times 10\% = 3.443.633,40$ lei fără TVA</i> <i>Comision de administrare anual: $\approx 1,5\%$ din valoarea Garanției, respectiv 51.600 lei, la care se adaugă alte comisioane (de analiză; modificare/prelungire, etc)</i>	Garanția financiară de mediu este constituită înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu ¹¹
12	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1)	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu

Tabel 43 – Metodologii de calcul pentru tariful de operare DDN (Ipoteza 1 – exploatarea Celulei nr. 1)

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Metodologia nr. 1	Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate SMIDS (2009) prin aplicarea unui coeficient de ajustare IPC_{TOTAL}	Perioada: septembrie 2009 – august 2025
2	Metodologia nr. 2	Transpunerea costului de operare existent la momentul prezentului studiu, actualizat cu IPC_{TOTAL}	Perioada: noiembrie 2024 – septembrie 2025*

* Conform HCJ nr. 200/28.11.2024, Anexa 2, cu tariful actualizat având ca dată de referință luna noiembrie 2024. Indicele IPC_{TOTAL} a fost calculat ca diferență între luna noiembrie 2024 și ultimul indice diseminat, august 2025.

¹⁰ Conform HCJ nr. 200/28.11.2024, Anexa 2 cu tariful actualizat are ca dată de referință luna noiembrie 2024. Astfel, indicele IPC total a fost calculat ca referință între luna noiembrie 2024 și ultimul indice diseminat, august 2025.

¹¹ ORDONANȚA nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor (art. 13)

NOTĂ metodologică:

În cadrul Ipotezei 1 (operarea Celulei nr. 1), pentru determinarea costurilor de exploatare aferente perioadei de funcționare, au fost identificate **două posibile alternative** de abordare a valorilor de redevență și ale fondului de închidere:

Alternativa 1 – Aplicarea strictă a valorilor stabilite în fișa de fundamentare aprobată de Consiliul Județean Mureș

- Redevența anuală: **8.696.792,68 lei/an (fără TVA)**;
- Fondul de închidere și monitorizare post-inchidere: **1.116.775,00 lei/an (fără TVA)**.

Această variantă presupune păstrarea valorilor oficial aprobate, indiferent de decalajele constatate între graficul de alimentare stabilit prin proiectul tehnic și realitatea execuției financiare (Capitolul 4.1.4, Tabelul 13).

Alternativa 2 – Propunerea Consultantului ("inversare" între valoarea redevenței și fondul de închidere)

Având în vedere:

- Comunicarea CJ Mureș din care rezultă că, din exploatarea Celulei nr. 1, până la momentul de referință (31.08.2025), s-a acumulat o redevență totală de **53.995.667,80 lei**, sumă care echivalează cu valoarea efectivă de investiție necesară pentru construirea, la prețuri actualizate, a Celulei nr. 2 (conform datelor din Studiul de fezabilitate);
- Faptul că, prin încasarea acestei redevențe, investiția aferentă Celulei nr. 1 poate fi considerată complet amortizată;

Consultantul propune **"inversarea"** între valorile stabilite în fișa de fundamentare, astfel încât:

- Fondul de închidere să preia nivelul actual al redevenței (**8.696.792,68 lei/an**) cu scopul recuperării decalajului identificat la Capitolul 4.1.4, Tabelul 13 din prezentul Studiu;
- Redevența să fie redusă la nivelul actual al fondului de închidere (**1.116.775,00 lei/an**).

Această alternativă ar asigura o mai bună corelare între necesarul financiar real al lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere și resursele efectiv alocate în perioada de exploatare, transferând presiunea financiară de pe utilizatori către un mecanism predictibil și sustenabil pe termen lung. **Decizia finală asupra aplicării uneia dintre alternative aparține Beneficiarului/Delegatarului.**

Tabel 44 – Alternative privind nivelul redevenței și al fondului de închidere pentru Ipoteza 1 (Celula nr. 1)

Element	Alternativa 1 – valori conform fișei de fundamentare (CJ Mureș)	Alternativa 2 – propunerea Consultantului (switch)
Redevență anuală	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)
Fond de închidere și monitorizare post-inchidere	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)
Argument principal	Respectarea strictă a fișei de fundamentare aprobată de CJ Mureș	Redevența încasată până la 31.08.2025 (53.995.667,80 lei) echivalează cu investiția pentru construirea Celulei nr. 2 → Celula nr. 1 poate fi considerată amortizată
Impact financiar	Mentținerea cadrului actual conduce la un decalaj semnificativ în constituirea fondului de închidere, acesta neputând atinge nivelul necesar conform Proiectului Tehnic de închidere. O eventuală majorare a contribuției – transpusă în tarifele aplicate utilizatorilor – ar determina depășirea pragului de suportabilitate a tarifului de depozitare.	Asigură resursele necesare pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere, diminuând presiunea financiară asupra utilizatorilor și permițând recuperarea decalajelor dintre graficul de alimentare stabilit prin Proiectul Tehnic și execuția financiară efectivă (Capitolul 4.1.4, Tabelul 13).
Avantaje	Respectă strict documentele aprobate oficial (fișa de fundamentare); Evită necesitatea aprobării unor decizii suplimentare.	Corelează mai bine resursele financiare cu necesarul real al închiderii și monitorizării post-inchidere; Asigură sustenabilitate financiară pe termen lung; Argument economic solid: redevența total încasată (53.995.667,80 lei) echivalează cu investiția necesară pentru construirea Celulei nr. 2 → Celula nr. 1 poate fi considerată amortizată; Diminuează presiunea asupra utilizatorilor prin distribuirea echilibrată a obligațiilor financiare.
Dezavantaje	Fondul de închidere rămâne subdimensionat față de necesarul real (34.436.334 lei fără TVA); Creează decalaje majore între prognoza proiectantului și sumele efectiv acumulate;	Necesită decizie explicită din partea Beneficiarului/Delegatarului.

Element	Alternativa 1 – valori conform fișei de fundamentare (CJ Mureș)	Alternativa 2 – propunerea Consultantului (switch)
	Presiunea financiară pentru închiderea și monitorizarea post-închidere NU poate fi transferată asupra utilizatorilor în perioada scurtă de exploatare (18 luni) întrucât există riscul depășirii pragului de suportabilitate a tarifului de depozitare..	

1) Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare stabilit în Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)

PASUL 1: Determinarea Costurilor de exploatare (CE) fără redevență:

În conformitate cu structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli materiale (Cap. 1 din fișa de fundamentare)
- Cheltuieli de natură salarială (Cap. 2 din fișa de fundamentare)
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (Cap. 3 din fișa de fundamentare)
- Cheltuieli cu garanția financiară de mediu (Cap. 4 din fișa de fundamentare)

Determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferent Depozitului de Deșeuri Nepericuloase (DDN-Celula nr. 1) s-a realizat prin actualizarea valorii stabilite în *Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș*, elaborat în septembrie 2009.

La acea dată, costul de operare și întreținere (O&I) era de **11,2 euro/tonă**, echivalentul a **47,59 lei/tonă**, calculat la cursul BNR din luna septembrie 2009 (1 euro = 4,2495 lei). Pentru actualizarea acestui cost la nivelul lunii septembrie 2025, s-a utilizat

Indicele Prețurilor de Consum (IPC_{TOTAL}) publicat de Institutul Național de Statistică, corespunzător perioadei **septembrie 2009 – august 2025** (ultimul indice publicat pe site-ul <http://statistici.INSSE.ro/shop/>).

Indicele IPC total pentru perioada de referință este de **206,57%** (coeficient 2,0657).

Formula de calcul aplicată este următoarea: $Cop_1 = Cop_{unitar} \times IPC_{total}$, unde:

- $Cop_{unitar} = 47,59$ lei/tonă (costul inițial din septembrie 2009),
- $IPC_{total} = 2,0657$.

Rezultatul calculului este: **(Cop₁) = 47,59 × 2,0657 = 98,30 lei/tonă** fără TVA.

Această valoare reprezintă costul de operare și întreținere (O&I) actualizat de referință pentru operarea DDN – Celula nr. 1, fără includerea redevenței și fără obligații suplimentare (stabilite conform punctelor 9-12 din Tabelul 42).

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în costul de operare global pentru:

- Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare;
- Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametri;
- Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sănpaul, Celula nr. 1;
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative.

Cantitatea estimată de utilizare în determinarea cheltuielilor de exploatare este de **115.000 tone/an**.

Astfel, costurile unitare ce urmează a fi adăugate la **(Cop₁)** sunt:

Tabel 45 – Costuri unitare suplimentare ce nu au fost incluse în costul **(Cop₁)**

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual	Impact în Costul unitar
Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare	1.10.4 Alte cheltuieli	21.000 lei/an (fără TVA)	0,18 lei/tonă (fără TVA)
Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametri	1.10.2 Închiriere de utilaje / autospeciale / mijloace de transport	1.686.000 lei/an (fără TVA)	14,66 lei/tonă (fără TVA)
Garanție bancară pentru Garanția de Mediu	4. Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	55.000 lei/an (fără TVA)	0,48 lei/tonă (fără TVA)

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual			Impact în Costul unitar	
aferentă DDN Sânpaul, Celula nr. 1						
Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative	3. Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	Alternativa 1	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Alternativa 1	9,71 lei/tonă (fără TVA)	
		Alternativa 2	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Alternativa 2	75,62 lei/tonă (fără TVA)	

Rezultatul calculului este: (Cop_2_alternativa 1) = 98,30 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 9,71) = **123,33 lei/tonă fără TVA.**

Rezultatul calculului este: (Cop_2_alternativa 2) = 98,30 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 75,62) = **189,24 lei/tonă fără TVA.**

PASUL 2: Calcul amortizare investiții:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare nu se impun investiții suplimentare Operatorului.

PASUL 3: Redevența suportabilă:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1, la calculul redevenței suportabile se vor utiliza cele două Alternative, așa cum s-a procedat mai sus și cu Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), rezultatele urmând a fi aplicate (Cop_2) pentru a se determina Cheltuielile de exploatare (CE).

Tabel 46 – Stabilire valori Redevență suportabilă

Categorie de cheltuieli	Capitol specific din FF	Programat anual			Impact în Costul unitar	
Redevență, calculată cu ambele alternative	1.8 Redevență	Alternativa 1	8.696.792,68 lei/an (fără TVA)	Alternativa 1	75,62 lei/tonă (fără TVA)	
		Alternativa 2	1.116.775,00 lei/an (fără TVA)	Alternativa 2	9,71 lei/tonă (fără TVA)	

Rezultatul calculului este: (CE_alternativa 1) = 123,33 + 75,62 = **198,95 lei/tonă fără TVA.**

Rezultatul calculului este: (CE_alternativa 2) = 189,24 + 9,71 = **198,95 lei/tonă fără TVA.**

În Metodologia 1, costurile de exploatare/ costul unitar rămân identice indiferent dacă se aplică Alternativa 1 sau Alternativa 2: în ambele cazuri rezultă **198,95 lei/tonă (fără TVA).**

Diferența ține exclusiv de **structura internă a costului** (pondera redevenței vs. a fondului de închidere), nu de nivelul total. Prin urmare, **adoptarea Alternativei 2** nu modifică tariful rezultat, dar **permite realocarea resurselor către Fondul de închidere**, ceea ce **facilitează recuperarea decalajelor** dintre graficul de alimentare prevăzut în proiectul tehnic și execuția financiară actuală și asigură finanțarea adecvată a obligațiilor de închidere și postmonitorizare.

2) Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare stabilit în tariful în vigoare (noiembrie 2024)

PASUL 1: Determinarea Costurilor de exploatare (CE) fără redevență:

NOTĂ metodologică:

Fișa de fundamentare a tarifului aflat în vigoare (ultima versiune transmisă Consultantului) prezintă o structură diferită față de cea prevăzută de Ordinul nr. 640/2022. În consecință, prima etapă a analizei constă în definirea și stabilirea corespondenței dintre cele două formate, astfel încât fundamentarea să fie realizată în mod coerent și aliniat cu prevederile ANEXEI nr. 1i) la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 640/2022 – *Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de depozitare*.

Determinarea (Cop_1):

Referințele tehnico-financiare utilizate provin din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare aflat în vigoare la momentul elaborării prezentului studiu. Astfel:

- Costul unitar al Cheltuielilor de exploatare (CE) – **exclusiv redevența, fondul de închidere și cele două obligații specifice** (care au fost eliminate din valorile existente) – raportat la cantitatea anuală de lucru de **115.000 tone/an**, este de **66,91 lei/tonă (fără TVA)**;
- Asupra acestui cost se aplică indicele IPC_total aferent perioadei cuprinse între **noiembrie 2024** (data stabilirii costurilor de exploatare – ultima actualizare a tarifului) și **august 2025** (data de referință a ultimului indice publicat de INSSE).

Rezultatul calculului este: **(Cop_1)** = 66,91 lei/tona $\times$ 1,0837 = **72,51 lei/tona** (fără TVA), unde **IPC_{total} = 108,37**.

La valoarea obținută mai sus se vor adăuga și valorile unitare stabilite în Tabelul 45 – Costuri unitare suplimentare ce nu au fost incluse în costul (Cop_1):

- Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare;
- Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii;
- Garanție bancară pentru Garanția de Mediu aferentă DDN Sânpaul, Celula nr. 1;
- Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), calculat cu ambele alternative.

Rezultatul calculului este: **(Cop_2_alternativa 1)** = 72,51 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 9,71) = **97,54 lei/tonă** fără TVA.

Rezultatul calculului este: **(Cop_2_alternativa 2)** = 72,51 + (0,18 + 14,66 + 0,48 + 75,62) = **163,45 lei/tonă** fără TVA.

PASUL 2: Calcul amortizare investiții:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare nu se impun investiții suplimentare Operatorului.

PASUL 3: Redevența suportabilă:

Pentru operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 1, la calculul redevenței suportabile se vor utiliza cele două Alternative, așa cum s-a procedat mai sus și cu Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 1), rezultatele urmând a fi aplicate **(Cop_2)** pentru a se determina Cheltuielile de exploatare (CE). Se vor utiliza datele din Tabelul 46 – Stabilire valori Redevența suportabilă.

Rezultatul calculului este: **(CE_alternativa 1)** = 97,54 + 75,62 = **173,16 lei/tonă** fără TVA.

Rezultatul calculului este: **(CE_alternativa 2)** = 163,45 + 9,71 = **173,16 lei/tonă** fără TVA.

În Metodologia 2, **costurile de exploatare/ costul unitar rămân identice** indiferent dacă se aplică **Alternativa 1** sau **Alternativa 2**: în ambele cazuri rezultă **173,16 lei/tonă** (fără TVA).

Diferența ține exclusiv de **structura internă a costului** (pondera redevenței vs. a fondului de închidere), nu de nivelul total. Prin urmare, **adoptarea Alternativei 2** nu modifică tariful rezultat, dar **permite realocarea resurselor către Fondul de închidere**, ceea ce **facilitează recuperarea decalajelor** dintre graficul de alimentare prevăzut în proiectul tehnic și execuția financiară actuală și asigură finanțarea adecvată a obligațiilor de închidere și postmonitorizare.

Tabel 47 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare (CE)_DDN (exploatare Celula nr. 1)

Nr. crt.	Metodologie	Alternativa 1	Alternativa 2
1	Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului de operare din Studiul de fezabilitate (septembrie 2009)	198,95 (lei/tonă fără TVA)	198,95 (lei/tonă fără TVA)
2	Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare	173,16 (lei/tonă fără TVA)	173,16 (lei/tonă fără TVA)

Pe baza tabelului de sinteză (Tabel 47), rezultatele sunt:

- **Metodologia nr. 1 – Actualizarea costului din Studiul de fezabilitate (2009): 198,95 lei/tonă (fără TVA)** – identic pentru **Alternativa 1** și **Alternativa 2**.
- **Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare: 173,16 lei/tonă (fără TVA)** – identic pentru **Alternativa 1** și **Alternativa 2**.

Constatări

- **Metodologia nr. 1** asigură continuitate cu documentația inițială (2009), dar rezultatul este mai ridicat și sensibil la acumularea de indici (IPC) pe termen lung, riscând să supraestimeze costurile curente.
- **Metodologia nr. 2** reflectă **structura actuală a costurilor** și conduce la un **cost unitar mai scăzut (173,16 lei/tonă)**, fiind coerentă cu realitatea operațională prezentă.

Despre Alternative (1 vs. 2)

În **Ipoteza 1**, costul unitar CE este același pentru ambele alternative, însă:

- **Alternativa 2** (inversarea între redevență și fondul de închidere) **favorizează recuperarea decalajelor** din graficul de alimentare a **Fondului de închidere**, aliniind mai bine resursele la necesarul real pentru închidere și post-monitorizare, fără a impacta tariful rezultat.

 **Notă de recomandare privind metodologia de determinare a costurilor de exploatare DDN (Ipoteza 1 – exploatarea Celulei nr. 1):**

- **Metodologie recomandată: Metodologia nr. 2 – Actualizarea costului de operare în vigoare.**
Justificare: este cea mai relevantă pentru condițiile economice actuale și conduce la un cost unitar mai apropiat de realitatea exploatării (173,16 lei/tonă), evitând riscurile de supraactualizare din metodologia cu bază 2009.
- **Alternativă recomandată: Alternativa 2 (inversarea între redevență și fondul de închidere).**
Justificare: deși nu modifică rezultatul CE (rămâne 173,16 lei/tonă), **optimiză structura fluxurilor și permite recuperarea decalajelor** de alimentare a fondului de închidere, asigurând sustenabilitatea financiară a obligațiilor de închidere și post-monitorizare.

Notă: Metodologia nr. 1 se păstrează ca benchmark pentru control și transparență, dar nu este recomandată ca bază de fundamentare.

B. Ipoteza 2: Operarea DDN prin exploatarea Celulei nr. 2, după realizarea investiției de către Operator

Date specifice de intrare utilizate în Scenariul de analiză operațională:

Tabel 48 – Parametri specifici (date de intrare) pentru determinarea tarifului de operare DDN prin exploatarea Celulei nr. 2

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
1	Durata de aplicare a Costurilor de operare	Luna 25 de la momentul T0 – finalizarea proiectului	Operare Celula nr. 2 după realizarea investițiilor solicitate prin Cap. 3.3.2
2	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	Costuri totale de funcționare: 29.306.386 lei/an fără TVA Venituri din tarife: 30.771.706 lei fără TVA Tarif pentru primul an de operare: 202,45 lei/t (fără TVA) Cantitate estimată ("Q"): ≈152.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 7 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 941.000 mc ≈ 4,6% față de volumul proiectat al Celulei nr. 2	Utilizarea costurilor anuale de operare și a tarifului de depozitare, prevăzute în Studiul de fezabilitate ¹²
3	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	Costuri totale de funcționare: 20.219.726 lei/an fără TVA Venituri din tarife: 21.230.712 lei fără TVA Tarif pentru primul an de operare: 268,26 lei/t (fără TVA) Cantitate estimată ("Q"): ≈80.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 13 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 920.000 mc ≈ 2,22% față de volumul proiectat al Celulei nr. 2	Utilizarea costurilor anuale de operare și a tarifului de depozitare, prevăzute în Studiul de fezabilitate ¹³
4	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	Cantitate estimată ("Q"): ≈115.000 t/an Durată operare Celula nr. 2 ("D"): 8 ani Grad de compactare ("Gc"): 1,13 to/mc Volum Celula nr. 2: 900.000 mc Volum estimat depozitat conform formulei: $(Q/Gc) \cdot D =$ 1 814.160 mc ≈ o rezervă de aproximativ 9,5% față de capacitatea proiectată a Celulei nr. 2	Consultantul, în elaborarea Studiului de fundamentare, a realizat o rafinare a datelor pe baza volumelor anuale de deșeuri efectiv depozitate, comunicate de ADI Ecolect Mureș. În acest context, a fost introdusă o rezervă în capacitatea de depozitare, cu rol preventiv, pentru a acoperi eventualele riscuri operaționale generate de nerealizarea gradului de compactare proiectat sau de posibile creșteri semnificative ale cantităților de deșeuri destinate depozitării.
5	Redevență	0 lei/an (fără TVA)	Conform datelor din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la

¹² Tabel 19. Costuri de operare și Tabel 20. Venituri din operare – **Scenariul 1. Alternativa 1** din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, Județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025

¹³ Tabel 21. Costuri de operare și Tabel 22. Venituri din operare – **Scenariul 1. Alternativa 2** din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, Județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025

Nr. crt.	Parametru / Element de analiză	Valoare / Ipoteză de lucru	Observații
			amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025, nu se cuprinde redevență întrucât construirea Celulei nr. 2 va fi finanțată direct de către utilizatori.
6	Investiții noi (CAPEX)	58.718.711 lei fără TVA pentru Construirea celulei nr. 2	Sunt incluse în structura tarifului de la nivelul Studiului de fezabilitate
7	Profit rezonabil	Nu se include	Se calculează la următoarele capitole
8	Structura cheltuielilor	Conform Ordinului nr. 640/2022	Se va lucra pe structura ANEXEI Nr. 1i) la normele metodologice (Ordinul nr. 640/2022) - FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului de depozitare, cu mențiunea că anumite capitole/subcapitole vor fi distinct evidențiate
9	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (închidere Celula nr. 2)	3.381.113 lei/an (fără TVA)	Conform valorii din fișa de fundamentare a tarifului de depozitare, aplicabilă la momentul elaborării prezentului Studiu Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCl nr. 51 din 27 martie 2025
10	Amortizare Metodologia nr. 1, Alternativa 1	Valoarea totală a amortizării pe durata de 7 ani: 11.697.267 lei/an x 7 = 81.880.869 lei fără TVA. Metoda amortizării liniare	Valoarea integrală a devizului general din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș"
11	Amortizare Metodologia nr. 2, Alternativa 2	Valoarea totală a amortizării pe durata de 13 ani: 6.298.528 lei/an x 13 = 81.880.864 lei fără TVA Metoda amortizării liniare	Valoarea integrală a devizului general din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș"
12	Amortizare Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	Valoarea totală a amortizării pe durata de 8 ani: 58.718.711 lei ÷ 8 = 7.339.838,86 lei/an fără TVA Metoda amortizării liniare	Consultantul a utilizat la determinarea amortizării doar acele valori din devizul general care reflectă strict componenta investițională aferentă lucrărilor de construcții și echipamente, fără a include servicii, cote, taxe, cheltuieli neprevăzute sau rezerve bugetare, elemente care nu fac parte din structura valorii estimate a contractului și nu influențează direct costurile efective de investiție.
13	Elemente specifice de rafinare pentru Metodologia nr. 3	Normă metodologică: Cheltuielile de personal au fost reajustate față de prognoza din Studiul de fezabilitate, prin reducerea numărului de posturi de la 32 (prevăzute în Studiu) la 23, menținându-se același nivel ca în operarea Celulei nr. 1, conform datelor reale de exploatare. Totodată, vor fi incluse cheltuielile financiare necesare acoperirii costurilor cu dobânzile, comisioanele și alte obligații similare pe care Operatorul le va suporta în primele 24 de luni (6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru construirea Celulei nr. 2), urmând ca acestea să fie recuperate pe durata proiectului prin amortizare.	

1) Metodologia nr. 3 – Estimarea Consultantului

Tabel 49 – Estimarea cheltuielilor de exploatare pentru Metodologia 3

Nr. crt.	Costuri operare	UM	PU (lei/UM)	Cantitate	Explicații	Costuri estimate excl. TVA (lei/an)
1	Costuri cu operarea efectivă					10.604.926,90
1.1	Personal	pers	103.440,0	23	Numărul real din operarea Celulei nr. 1. Valoarea "PU" s-a păstrat conform S.F.	2.379.120,00
1.2	Energie electrică	kW	1,4	1.812.313,2	S-au păstrat datele din S.F.	2.609.809,20

Nr. crt.	Costuri operare	UM	PU (lei/UM)	Cantitate	Explicații	Costuri estimate excl. TVA (lei/an)
1.3	Combustibil	to	8,4	170.000,0	S-au păstrat datele din S.F.	1.428.000,00
1.4	Tratare levigat	mc	94,8	44.160,0	S-au păstrat datele din S.F.	4.187.997,70
2	Costuri cu întreținerea					632.000,00
2.1	Reparații, întreținere elemente construcții și instalații aferente, inclusiv echipamente tehnologice și de transport	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	336.000,00
2.2	Decolmatat rigole pluviale	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	96.000,00
2.3	Întreținere drum acces și platforme	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	200.000,00
3	Alte costuri					5.441.233,00
3.1	Monitorizare Celula 2	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	60.120,00
3.2	Fond de închidere	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	3.881.113,00
3.3	Alte cheltuieli	an	-	-	S-au păstrat datele din S.F.	1.500.000,00
TOTAL 1						16.678.159,90
4	Amortizare	an	-	-	Conform pct. 12 din tabelul 48	7.339.838,86
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (CE)		an	-	-		24.017.998,76
Cantitatea estimată anuală (Q)		tone	-	115.000	T1=CE/Q	208,85 lei/tonă

Tabel 50 – Rezumat metodologii de determinare a costurilor de exploatare (CE)_DDN (exploatare Celula nr. 2)

Nr. crt.	Metodologie	Alternativa 1
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	208,85 (lei/tonă fără TVA)

Analiză tehnică – recomandarea Metodologiei nr. 3

(Ipoteza 2 – exploatarea Celulei nr. 2)

1) Reperetele celor trei metodologii (din datele tale)

- **M1 (SF 2025, Scenariul 1 – Alternativa 1):** Costuri totale de funcționare: **29,306 mil. lei/an;** Venituri: **30,772 mil. lei/an;** Tarif în anul 1: **202,45 lei/t;** $Q \approx 152.000 \text{ t/an}; (Q/Gc) \cdot D \approx 941.000 \text{ mc}$, adică **+4,6%** peste volumul proiectat al Celulei 2 (900.000 mc) $\Rightarrow$ risc de supra-umplere.
- **M2 (SF 2025, Scenariul 1 – Alternativa 2):** Costuri totale de funcționare: **20,220 mil. lei/an;** Venituri: **21,231 mil. lei/an;** Tarif în anul 1: **268,26 lei/t;** $Q \approx 80.000 \text{ t/an}; (Q/Gc) \cdot D \approx 920.000 \text{ mc}$, **+2,22%** peste volum $\Rightarrow$ tot supra-umplere, dar mai mică. Durată operare Celula 2: **13 ani.**
- **M3 (Estimarea Consultantului):** $Q \approx 115.000 \text{ t/an};$ Durată operare Celula 2: **8 ani;** $(Q/Gc) \cdot D \approx 814.160 \text{ mc}$, **-9,5%** sub volumul proiectat $\Rightarrow$ **rezervă operațională.**

2) Comparație tehnică

- **Capacitatea Celulei 2 (900.000 mc)**
 - **M1:** depășire **+4,6%** $\rightarrow$ probabilitate ridicată de neconformitate (supradepozitare), risc de investiții neplanificate/accelerate.
 - **M2:** depășire **+2,22%** $\rightarrow$ tot depășire, deși mai mică; rămâne necesitatea de măsuri compensatorii (compactare peste ipoteză sau deviere fluxuri).
 - **M3:** **rezervă ~9,5%** $\rightarrow$ acoperă riscurile de neatingere a gradului de compactare și ale variațiilor de Q, menține conformitatea și flexibilitatea operării.
- **Durata de exploatare a Celulei 2**
 - **M1: 7 ani** – scurtă, cu presiune pe cash-flow și pe ritmul de investiții.
 - **M2: 13 ani** – foarte lungă, dar construită pe Q mic ($\approx 80 \text{ kt/an}$) și tarif ridicat; risc de subutilizare raportat la dinamica reală a fluxurilor județene.
 - **M3: 8 ani** – echilibrează durata tehnic-economică cu prognoza realistă a cantităților.
- **Robustețe la risc operațional**
 - **M1/M2:** ambele pornesc de la ipoteze istorice sau contractuale **mai puțin sincronizate** cu realitatea curentă.
 - **M3: rafinare pe date reale (ADI Ecolect) + rezervă structurală $\rightarrow$ cea mai robustă la riscuri.**

3) Comparație financiară

- Nivelul tarifului inițial
 - M1: ~202,45 lei/t (Q mare, dar risc de depășire volum).
 - M2: ~268,26 lei/t (Q mic $\Rightarrow$ tarif mai mare pentru a acoperi costurile).
 - M3: tariful se fundamentează pe costuri și Q actualizate, fără a forța nici cantitățile (M1), nici tariful (M2).

4) Argumentul metodologic

- M1 are valoare de benchmark istoric, dar este cel mai expusă la neconformități de volum (+4,6%).
- M2 se bazează pe Q subdimensionat, rezultând tarif ridicat și totuși supraîncărcare a Celulei (+2,22%). Durata de 13 ani nu este susținută de dinamica reală a fluxurilor județene.
- M3 este aliniată cu datele reale de operare, introduce rezervă de volum (~9,5%), conduce la un profil de tarif credibil și reduce riscurile tehnice și financiare (compactare, variații de Q).

Recomandare tehnică: Adoptarea Metodologiei nr. 3 (Estimarea Consultantului) întrucât asigură:

1. Conformitate tehnică – rezervă de volum (~9,5%) care previne supradepozitarea și acoperă deviațiile de compactare.
2. Realism operațional – Q $\approx$ 115.000 t/an și durată de 8 ani reflectă mai bine fluxurile efective ale județului.

Analiză financiară – recomandarea Metodologiei nr. 3

1. Nivelul costurilor unitare de exploatare (CE)
 - M1 (Alternativa 1): 202,45 lei/tonă (fără TVA)
 - M2 (Alternativa 2): 268,26 lei/tonă (fără TVA)
 - M3 (Estimarea Consultantului): 208,85 lei/tonă (fără TVA)
2. Amortizarea investiției în Celula nr. 2
 - M1: amortizare 11,697 mil. lei/an $\times$ 7 ani = 81,88 mil. lei (fără TVA).
 - M2: amortizare 6,299 mil. lei/an $\times$ 13 ani = 81,88 mil. lei (fără TVA).
 - M3: amortizare 7,340 mil. lei/an $\times$ 8 ani = 58,72 mil. lei (fără TVA).

$\rightarrow$ Metodologia nr. 3 se diferențiază prin faptul că nu integrează cote, taxe, rezerve bugetare și cheltuieli neprevăzute, ci doar valoarea investițională strictă (lucrări de construcții și echipamente). Astfel, nivelul anual al amortizării este mai redus și mai corelat cu valoarea efectivă a contractului de operare.

3. Rezervă de volum și riscuri operaționale

- M1: depășire volumică de $\approx$ +4,6% față de capacitatea proiectată a Celulei nr. 2.
- M2: depășire volumică de $\approx$ +2,22%.
- M3: rezervă de $\approx$ 9,5% sub capacitatea proiectată.

$\rightarrow$ Din perspectivă financiară, această rezervă înseamnă reducerea riscului ca operatorul să fie forțat să suporte costuri suplimentare pentru depozitarea unor volume care depășesc capacitatea autorizată. Metodologia nr. 3 oferă cea mai bună protecție financiară pe termen lung.

4. Impact pe suportabilitatea tarifară

- M1 (202,45 lei/t): supraestimează anumite costuri, riscând deficite în acoperirea cheltuielilor efective.
- M2 (268,26 lei/t): cel mai ridicat nivel, cu impact social negativ.
- M3 (208,85 lei/t): tarif realist și sustenabil, în echilibru între costurile reale și pragul de suportabilitate.

Recomandare financiară: Adoptarea Metodologiei nr. 3 (Estimarea Consultantului) întrucât asigură:

- asigură un nivel al CE competitiv (208,85 lei/t), fără a supraîncărca utilizatorii;
- include doar costurile investiționale reale în amortizare, excluzând componente nerelevante pentru tariful final;
- menține rezervă de volum (~9,5%), reducând riscurile financiare legate de depășiri sau de variațiile gradului de compactare;
- asigură transparență și fundamentare actualizată în comparație cu metodologiile istorice sau contractuale.

În subcapitolul următor, acest nivel al CE va fi completat cu cheltuielile financiare și profitul rezonabil, pentru determinarea tarifului final de operare.

4.2.2.2. Alte cheltuieli pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P4)

În cadrul diagramei de formare a tarifului (P1-P5), pasul P4 – Alte cheltuieli, include în doar în Ipoteza 2 costurile financiare generate de finanțarea investițiilor necesare construirii Celulei nr. 2. Aceste cheltuieli apar deoarece operatorul va suporta inițial costul total al investiției și va recupera investiția prin amortizare liniară anuală, pe durata contractului.

În Ipoteza 1 (perioada de exploatare a Celulei nr. 1), **nu se vor include cheltuieli financiare**, întrucât nu se vor efectua investiții. Această delimitare asigură claritate în structura costurilor și elimină riscurile de suprataxare în perioada tranzitională. Pentru demonstrarea modului de determinare a cheltuielilor financiare aferente investițiilor necesare construirii Celulei nr. 2, Consultantul a elaborat **două alternative metodologice**. Scopul acestei analize este de a asigura transparență și fundamentare riguroasă în ceea ce privește integrarea costurilor financiare în structura tarifară, astfel încât să fie respectate atât principiile de eficiență economică, cât și cele de suportabilitate pentru utilizatori. Cele două alternative propuse diferă prin modalitatea de tratament a dobânzii și a comisionului de acordare, dar au ca obiectiv comun reflectarea corectă a efortului financiar suportat de Operator pentru finanțarea investițiilor și recuperarea acestora prin tariful de operare.

- **Alternativa 1 – metoda simplificată:** dobânda se calculează la valoarea integrală a investiției (sau pe baza unei valori medii anuale), iar comisionul de acordare (1% din valoarea creditului) se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului. Această variantă conduce la o repartizare uniformă a cheltuielilor financiare, dar nu reflectă fidel modul de rambursare a creditului și evoluția reală a soldului investiției.
- **Alternativa 2 – metoda riguroasă:** dobânda se calculează anual asupra soldului efectiv al investiției nerecuperate, diminuat treptat prin amortizare, iar comisionul de acordare se recunoaște integral în primul an de operare a Celulei nr. 2. Această variantă reproduce modul de funcționare al creditelor bancare și asigură o reflectare corectă și transparentă a sarcinii financiare în structura tarifară, evitând supraîncărcarea nejustificată a utilizatorilor.

Tabel 51 – Date de referință pentru calculul cheltuielilor financiare

Nr.	Parametru	Valoare / Ipoteză	Observații
1	Valoarea investiției	58.718.711 lei (fără TVA)	Conform Cap. 3.3.2
2	Rata dobânzii	6,50%/an	Rata de politică monetară menținută de BNR în 2025. (BNR)
3	Comision de acordare	1,00% din valoarea creditului = 587.187,11 lei	Ipoteză practică
4	Cantitate anuală	115.000 t/an	Pentru calcul cost unitar (lei/t)
5	Amortizare anuală (principal egal)	7 ani: 8.388.387,29 lei/an 13 ani: 4.516.823,93 lei/an 8 ani: 7.339.838,86 lei/an	Chiar dacă elaboratorul Studiului de fezabilitate a utilizat valoarea integrală din Devizul general la amortizările anuale, pentru echilibru în analiză, Consultantul va utiliza amortizarea strict la valoarea efectivă a costurilor cu investiția.

A. Alternativa 1 – metoda simplificată

În cadrul acestei alternative, dobânda se determină prin aplicarea unei rate fixe (6,5%/an) asupra valorii totale a investiției, indiferent de amortizarea anuală realizată. Comisionul de acordare a creditului, în cuantum de 1% din valoarea finanțată, se distribuie proporțional pe întreaga durată a contractului, astfel încât să rezulte o cheltuială financiară uniformă de la un an la altul.

Această abordare are avantajul simplității și al stabilității tarifară, întrucât elimină fluctuațiile anuale determinate de rambursarea treptată a creditului. Totuși, metoda nu reflectă fidel modul real de calcul al dobânzii practicat de instituțiile financiare, fiind o variantă teoretică utilizată în scop comparativ.

Grafic de rambursare – principal egal, dobândă la sold ($r = 6,5\%$)

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 7, 13 și 8 ani.

a) Alternativa 1, Opțiunea 1 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 7 ani

Tabel 52 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 1 – 7 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	8.388.387	3.816.716	12.205.104	50.330.324
2	50.330.324	8.388.387	3.271.471	11.659.858	41.941.936
3	41.941.936	8.388.387	2.726.226	11.114.613	33.553.549
4	33.553.549	8.388.387	2.180.981	10.569.368	25.165.162
5	25.165.162	8.388.387	1.635.736	10.024.123	16.776.775
6	16.776.775	8.388.387	1.090.490	9.478.878	8.388.387
7	8.388.387	8.388.387	545.245	8.933.632	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 1: 7 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 15.266.865 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 2.180.981$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 83.884 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.264.865$ lei/an ($\sim 19,69$ lei/t)

b) Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 13 ani

Tabel 53 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 2 – 13 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	4.516.824	3.816.716	8.333.540	54.201.887
2	54.201.887	4.516.824	3.523.123	8.039.947	49.685.063
3	49.685.063	4.516.824	3.229.529	7.746.353	45.168.239
4	45.168.239	4.516.824	2.935.936	7.452.759	40.651.415
5	40.651.415	4.516.824	2.642.342	7.159.166	36.134.591
6	36.134.591	4.516.824	2.348.748	6.865.572	31.617.767
7	31.617.767	4.516.824	2.055.155	6.571.979	27.100.944
8	27.100.944	4.516.824	1.761.561	6.278.385	22.584.120
9	22.584.120	4.516.824	1.467.968	5.984.792	18.067.296
10	18.067.296	4.516.824	1.174.374	5.691.198	13.550.472
11	13.550.472	4.516.824	880.781	5.397.605	9.033.648
12	9.033.648	4.516.824	587.187	5.104.011	4.516.824
13	4.516.824	4.516.824	293.594	4.810.417	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 2 – Durata Contractului: 13 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 26.717.014 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 2.055.155$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 45.168 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.100.323$ lei/an ($\sim 18,26$ lei/t)

c) Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 8 ani

Tabel 54 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 1, Opțiunea 3 – 8 ani

An	Sold deschidere (lei)	Rambursare principal (lei)	Dobândă (lei)	Serviciul datoriei (lei)	Sold închidere (lei)
1	58.718.711	7.339.839	3.816.716	11.156.555	51.378.872
2	51.378.872	7.339.839	3.339.627	10.679.466	44.039.033
3	44.039.033	7.339.839	2.862.537	10.202.376	36.699.194
4	36.699.194	7.339.839	2.385.448	9.725.287	29.359.355
5	29.359.355	7.339.839	1.908.358	9.248.197	22.019.516
6	22.019.516	7.339.839	1.431.268	8.771.107	14.679.677
7	14.679.677	7.339.839	954.179	8.294.018	7.339.838
8	7.339.838	7.339.839	477.090	7.816.928	0

REZUMAT Alternativa 1, Opțiunea 3 – Durata Contractului: 8 ani (principal egal, dobândă la sold):

- Dobândă totală (7 ani): 17.175.223 lei
- Dobândă medie anuală: $\approx 17.175.223$ lei/an
- Comision anualizat (1%/7): ≈ 73.398 lei/an

→ Cheltuială financiară medie anuală: $\approx 2.220.301$ lei/an ($\sim 19,31$ lei/t)

B. Alternativa 2 – metoda riguroasă

În această alternativă, cheltuielile financiare se determină pe baza principiilor reale de funcționare a unui credit bancar. Dobânda anuală se calculează la **soldul efectiv al investiției nerecuperate**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării. Astfel, pe măsură ce se recuperează tranșe din investiție, soldul scade, iar nivelul dobânzii datorate este tot mai mic de la un an la altul.

Comisionul de acordare, în cuantum de 1% din valoarea creditului, se recunoaște **integral în primul an** de operare a Celulei nr. 2, conform practicii bancare. Această abordare generează o cheltuială financiară mai ridicată în primul an, dar care se reduce treptat în anii următori, reflectând corect efortul financiar real suportat de Operator.

Metoda asigură o **corelare fidelă** între structura tarifară și mecanismul efectiv de rambursare a creditului, fiind considerată cea mai adecvată din punct de vedere economic, financiar și juridic.

În continuare sunt prezentate cele trei grafice de rambursare corespunzătoare duratelor de 7, 13 și 8 ani.

d) Alternativa 2, Opțiunea 1 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 7 ani

Tabel 55 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 1, Durata 7 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	8.388.387	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	50.330.324	8.388.387	3.271.471	0	3.271.471	28,45
3	41.941.936	8.388.387	2.726.226	0	2.726.226	23,71
4	33.553.549	8.388.387	2.180.981	0	2.180.981	18,97
5	25.165.162	8.388.387	1.635.736	0	1.635.736	14,22
6	16.776.775	8.388.387	1.090.490	0	1.090.490	9,48
7	8.388.387	8.388.387	545.245	0	545.245	4,74

* În anul 1: **Investiție + comision**; din anul 2: **sold investiție** după amortizările anterioare.

e) Alternativa 2, Opțiunea 2 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 13 ani**

Tabel 56 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 2, Durata 13 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	4.516.824	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	54.201.887	4.516.824	3.523.123	0	3.523.123	30,64
3	49.685.063	4.516.824	3.229.529	0	3.229.529	28,08
4	45.168.239	4.516.824	2.935.936	0	2.935.936	25,52
5	40.651.415	4.516.824	2.642.342	0	2.642.342	22,97
6	36.134.591	4.516.824	2.348.748	0	2.348.748	20,42
7	31.617.767	4.516.824	2.055.155	0	2.055.155	17,87
8	27.100.944	4.516.824	1.761.561	0	1.761.561	15,32
9	22.584.120	4.516.824	1.467.968	0	1.467.968	12,76
10	18.067.296	4.516.824	1.174.374	0	1.174.374	10,21
11	13.550.472	4.516.824	880.781	0	880.781	7,66
12	9.033.648	4.516.824	587.187	0	587.187	5,11
13	4.516.824	4.516.824	293.594	0	293.594	2,55

f) Alternativa 2, Opțiunea 3 – Durata de operare a Celulei nr. 2: 8 ani

Tabel 57 – Grafic de rambursare pentru Alternativa 2 (metoda riguroasă), Opțiunea 3, Durata 8 ani

An	Bază dobândă (lei)	Principal (lei)	Dobândă (lei)	Comision (lei)	Cheltuială financiară (lei/an)	Impact tarif (lei/t)
1	58.718.711	7.339.839	3.816.716	587.187	4.403.903	38,29
2	51.378.872	7.339.839	3.339.627	0	3.339.627	29,04
3	44.039.033	7.339.839	2.862.537	0	2.862.537	24,89
4	36.699.194	7.339.839	2.385.448	0	2.385.448	20,74
5	29.359.356	7.339.839	1.908.358	0	1.908.358	16,59
6	22.019.517	7.339.839	1.431.269	0	1.431.269	12,45
7	14.679.678	7.339.839	954.179	0	954.179	8,30
8	7.339.839	7.339.839	477.090	0	477.090	4,15

Operatorul va avea obligația de a **actualiza anual** capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalculul dobânzii în funcție de **soldul efectiv al investiției nerecuperate** și de **rata de dobândă aplicabilă**. Comisionul de acordare se recunoaște **integral în anul 1**. Ajustările anuale se reflectă în tariful pe tonă aferent Ipotezei 2, începând cu anul următor aprobării.

Concluzii comparative și recomandarea Consultanțului

Analiza celor două alternative de calcul a cheltuielilor financiare evidențiază diferențe esențiale în modul de reflectare a sarcinii financiare în structura tarifară:

- **Alternativa 1 (metoda simplificată)** asigură o repartizare uniformă a costurilor financiare de la un an la altul, prin aplicarea dobânzii la întreaga valoare a investiției și prin distribuirea comisionului de acordare pe întreaga durată a

contractului. Această abordare are avantajul stabilității tarifare, dar nu reflectă fidel modul de funcționare a unui credit real și poate conduce la supraîncărcarea utilizatorilor în anii finali, când soldul datoriei este mult diminuat.

- **Alternativa 2 (metoda riguroasă)** presupune calculul dobânzii la soldul efectiv al investiției nerecuperate, diminuat prin amortizare anuală, și înregistrarea integrală a comisionului de acordare în primul an de operare. Această metodă reproduce exact practica bancară, asigură o corelare transparentă între rambursarea investiției și nivelul cheltuielilor financiare și evită transferul unor costuri nejustificate asupra utilizatorilor.

Recomandarea Consultanțului este aplicarea **Alternativei 2**, ca metodă oficială de fundamentare a cheltuielilor financiare.

Justificare:

- Din punct de vedere **economic**, metoda riguroasă urmărește evoluția reală a creditului și dimensionează corect dobânda pe baza soldului efectiv.
- Din punct de vedere **juridic**, această abordare respectă principiile transparenței și proporționalității prevăzute de legislația privind serviciile de utilități publice (Legea nr. 51/2006), eliminând riscul de supraîncărcare nejustificată a tarifului.
- Din punct de vedere **administrativ**, obligativitatea actualizării anuale a capitolului *Cheltuieli financiare* în Fișa de fundamentare conferă autorității publice locale un instrument de control suplimentar asupra modului în care operatorul recuperează costurile investiției.

În concluzie, aplicarea **Alternativei 2** garantează un echilibru între interesele Operatorului și cele ale utilizatorilor, asigurând totodată respectarea cadrului legal și a bunelor practici în domeniul finanțării serviciilor publice.

4.2.2.3. Costuri totale (CT) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P1+P2+P3+P4)

Determinarea costurilor totale (CT) aferente activității de eliminare prin depozitare reprezintă o etapă esențială în procesul de fundamentare a tarifului de operare. În această etapă se cumulează toate componentele de cost evidențiate în pașii anteriori ai metodologiei:

- **P1 – Costurile de exploatare (CE);**
- **P2 – Costurile investiționale prin amortizare (CI);**
- **P3 – Redevența suportabilă;**
- **P4 – Cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane).**

Rezultatul însumării acestor componente formează **costurile totale de operare (CT)**, care reflectă în mod complet resursele financiare necesare desfășurării activității de tratare mecano-biologică în condiții de siguranță și conformitate. Este important de menționat că, la valoarea costurilor totale (CT), se va adăuga ulterior componenta de **profit rezonabil (P5)**, conform prevederilor legale aplicabile. În urma includerii acestei componente, se va determina **tariful final de eliminare prin depozitare**, care va fi suportat de utilizatorii sistemului SMDS.

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea Celulei nr. 1

Tabel 58 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	Pasul 1 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 2 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 3 Cost unitar (lei/t fără TVA)	Pasul 4 Cost unitar (lei/t fără TVA)	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	123,33	0,00	75,62	0,00	198,95
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	189,24	0,00	9,71	0,00	198,95
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	97,54	0,00	75,62	0,00	173,16
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	163,45	0,00	9,71	0,00	173,16

*Recomandarea Consultanțului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 – Operarea Celulei nr. 2 (costuri pentru primul an)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 59 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	Cheltuieli de exploatare (CE) P1+P2+P3	Cheltuieli financiare (CF) P4	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)	19,69 (lei/tonă fără TVA)	222,14
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)	18,26 (lei/tonă fără TVA)	286,52
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului	208,85 (lei/tonă fără TVA)	19,31 (lei/tonă fără TVA)	228,16

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultantului

Tabel 60 – Determinare costuri totale (CT) Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA și fără includerea profitului, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	Cheltuieli de exploatare (CE) P1+P2+P3	Cheltuieli financiare (CF) P4	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	202,45 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	240,74
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	268,26 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	306,55
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*	208,85 (lei/tonă fără TVA)	38,29 (lei/tonă fără TVA)	247,14

*Recomandarea Consultantului

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al Celulei nr. 2, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

4.2.2.4. Cota de profit rezonabil (r%) pentru activitatea de eliminare prin depozitare (P5)

Determinarea cotei de profit rezonabil (r%) reprezintă ultima etapă în stabilirea tarifului de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare. Conform prevederilor **Metodologiei ANRSC privind aprobarea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate** (Ordinul nr. 640/2022, cu modificări), regimul aplicabil diferă în funcție de modalitatea de organizare a serviciului:

- în **gestiunea directă**, profitul rezonabil este plafonat la nivelul ratei swap publicate de Consiliul Concurenței, majorată cu maximum 100 puncte de bază (SWAP + 1%), cu posibilitatea depășirii doar în cazuri strict justificate de finanțarea investițiilor din fonduri proprii;
- în **gestiunea delegată** prin contract de concesiune / contract de achiziție publică (licitație deschisă), regimul este distinct: conform art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022, **cota de profit este cea declarată de operator în fișa de fundamentare a tarifului oferit și rămâne neschimbată pe toată durata contractului**, ajustările ulterioare vizând exclusiv costurile, nu și procentul de profit.

Justificarea neutilizării ratei SWAP:

În cazul de față, atribuirea contractului se realizează prin **procedură competitivă de licitație deschisă**, ceea ce încadrează raportul juridic în categoria **gestiunii delegate**. În consecință, dispozițiile privind plafonul de profit legat de rata swap (alin. 12-13 din metodologie) **nu sunt aplicabile**. Acestea au fost concepute strict pentru situațiile de gestiune directă, în care operatorul nu este selectat prin concurență, iar limitarea profitului are rol de control ex-ante al ajutorului de stat.

Recomandarea Consultanului privind pragul de profit

Pentru contractul de concesiune aferent operării DDN (în ambele ipoteze), profitul rezonabil se stabilește ca procent fix ($r\%$), recomandat la **7%**, ofertat prin fișa de fundamentare și neschimbat pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022. Deși metodologia ANRSC (Ordinul nr. 640/2022, art. 29 alin. 14) prevede că profitul rezonabil ($r\%$) este cel ofertat de operator și rămâne neschimbat pe toată durata contractului de delegare, în cadrul prezentului studiu, pentru determinarea tarifului de referință, s-a utilizat nivelul recomandat de **7%**. Alegerea acestui prag se justifică prin necesitatea de a integra în calcule un scenariu conservator, care să acopere riscurile economice și financiare asumate de operator, dar și prin dorința de a oferi autorității publice o imagine completă asupra impactului potențial maxim asupra tarifului. Ulterior, în cadrul procedurii de licitație, cota efectivă de profit va fi stabilită prin oferta depusă de operator și va rămâne fixă pe întreaga durată a contractului. Această plajă procentuală este aliniată la practicile din piața serviciilor de utilități publice și reflectă:

- nivelul de risc economic și financiar asumat de operator prin realizarea și finanțarea investițiilor necesare rețehnologizării;
- nevoia de predictibilitate contractuală, care permite operatorului să-și dimensioneze planul de afaceri pe termen mediu și lung;
- principiile de suportabilitate pentru populație, prin evitarea unor cote excesive care ar putea conduce la tarife nesustenabile.

Justificare tehnico-economică și juridică

- Din punct de vedere **economic**, un nivel de 7% asigură un echilibru între atractivitatea investițională pentru operator și suportabilitatea tarifară pentru utilizatori, în contextul unor activități cu costuri ridicate și recuperări pe termen lung.
- Din punct de vedere **juridic**, aplicarea art. 29 alin. (14) din Ordinul nr. 640/2022 conferă securitate contractuală: cota de profit rămâne fixă pe toată durata contractului, iar ajustările ulterioare se fac numai pe componentele de cost (indexate cu IPC sau alți indicatori prevăzuți de lege).
- Din punct de vedere **administrativ**, menținerea unei cote fixe de profit permite autorității publice să previzioneze valoarea totală a concesiunii și să asigure transparență în relația cu utilizatorii și alte instituții de control (ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței).

A. Rezumat executiv pentru Ipoteza 1 - Operarea Celulei nr. 1

Tabel 61 – Determinare valoare unitară pentru Profit ($r\%$) Ipoteza 1 (Operarea celulei nr. 1)

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	$r\%$	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12

*Recomandarea Consultanului

B. Rezumat executiv pentru Ipoteza 2 - Operarea Celulei nr. 2 (primul an de operare)

Alternativa 1 (metoda simplificată)

Tabel 62 – Determinare valoare unitară pentru Profit ($r\%$) în Ipoteza 2, Alternativa 1, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	$r\%$	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	222,14	7%	15,55
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	286,52	7%	20,06
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultanului	228,16	7%	15,97

Alternativa 2 (metoda riguroasă) – recomandarea Consultantului

Tabel 63 – Determinare valoare unitară pentru Profit (r%) în Ipoteza 2, Alternativa 2, în lei/tonă fără TVA, pentru primul an de operare al Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1	240,74	7%	16,85
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2	306,55	7%	21,46
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*	247,14	7%	17,30

4.2.2.5. Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare)

Tariful de operare pentru activitatea de eliminare prin depozitare (Tdepozitare) se determină prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Astfel, Tdepozitare reflectă atât resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, amortizare și finanțare, cât și marja de profit stabilită conform prevederilor legale aplicabile contractelor de gestiune delegată.

Determinarea Tdepozitare asigură o fundamentare transparentă și predictibilă a tarifului ce va fi suportat de utilizatori, constituind în același timp baza pentru stabilirea valorii totale a concesiunii pe durata contractului.

1) Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 1 (L7-L24 de la momentul T0)

Tariful de tratare eliminare prin depozitare aferent Ipotezei 1, respectiv pentru operarea Celulei nr. 1 se calculează prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** rezultate din pașii P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**. Acest scenariu reprezintă etapa de referință în care, după emiterea Ordinului de începere a operării – programat pentru prima zi a lunii 7, imediat după finalizarea perioadei de mobilizare – operatorul asigură exploatarea Celulei nr. 1. Durata acestei etape este de maximum 18 luni, interval în care operatorul are obligația de a finaliza lucrările de investiții prevăzute pentru construirea Celulei nr. 2.

Valoarea Tarifului de eliminare prin depozitare (Tdepozitare), determinat pentru în toate cele două metodologii și alternative prezentate în capitolele anterioare este următorul:

Tabel 64 – Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 1

Metodologia	Durata de aplicare a Costurilor	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)**
M1, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93	212,88	213,00
M1, Alternativa 2	18 luni (L7-L24 de la T0)	198,95	7%	13,93	212,88	213,00
M2, Alternativa 1	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12	185,28	185,00
M2, Alternativa 2*	18 luni (L7-L24 de la T0)	173,16	7%	12,12	185,28	185,00

*Recomandarea Consultantului

**Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind nesemnificative la nivelul valorii totale.

2) Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 2 (L25 de la momentul T0 - pentru primul an)

Pentru Ipoteza 2, tariful de depozitare se stabilește prin însumarea **Costurilor Totale (CT)** aferente pașilor P1–P4 și a componentei de **profit rezonabil (P5)**, reflectând structura completă de cost după construirea Celulei nr. 2. Acest scenariu devine aplicabil începând cu luna 25 de la momentul T0, după finalizarea perioadei de operare a Celulei nr. 1 și punerea în exploatare a Celulei nr. 2. Tariful astfel determinat acoperă integral costurile de exploatare, amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare și redevența (dacă este cazul), la care se adaugă marja de profit, și va rămâne reperul de bază pe întreaga durată a contractului de concesiune.

Valoarea tarifului de depozitare, determinată pe baza celor trei metodologii prezentate anterior și a celor două alternative privind costurile financiare, este calculată distinct, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Tabel 65 – Tariful de eliminare prin depozitare aplicabil pentru operarea Celulei nr. 2

Nr. crt.	Metodologie	TOTAL (CT) P1+P2+P3+P4 (lei/t fără TVA)	r%	Valoare unitară Profit (r) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)	Tariful de depozitare (Tdepozitare) (lei/t fără TVA)**
1	Metodologia nr. 1, Alternativa 1 (conform SF 2025), Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	222,14	7%	15,55	237,69	238,00
2	Metodologia nr. 2, Alternativa 2 (conform SF 2025), Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	286,52	7%	20,06	306,58	307,00
3	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului, Alternativa 1 (metoda simplificată CF)	228,16	7%	15,97	242,13	242,00
4	Metodologia nr. 1, Alternativa 1 (conform SF 2025), Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	240,74	7%	16,85	257,59	258,00
5	Metodologia nr. 2, Alternativa 2 (conform SF 2025), Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	306,55	7%	21,46	328,01	328,00
6	Metodologia nr. 3, estimarea Consultantului*, Alternativa 2 (metoda riguroasă CF)	247,14	7%	17,30	264,44	264,00

*Recomandarea Consultantului

**Tarifele de operare (lei/tonă, fără TVA) au fost rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în scopul simplificării calculelor privind valoarea Contractului și aplicării practice. Această rotunjire nu afectează structura de costuri fundamentată și nu alterează echilibrul economic al contractului, diferențele rezultate fiind nesemnificative la nivelul valorii totale.

Capitolul 5. Analiza riscurilor

5.1. Definirea și clasificarea riscurilor

Conform art. 6 din Legea nr. 100/2016, concesiunea există numai dacă autoritatea transferă concesionarului o parte semnificativă a „riscului de operare” asociat exploatării lucrărilor și/sau a serviciilor. Semnificativ nu înseamnă formal sau marginal: legea cere ca pierderea potențială estimată suportată de concesionar să nu fie neglijabilă. Acest prag calitativ separă concesiunea de un contract clasic plătit integral, în care recuperarea costurilor este, în fapt, garantată.

Riscul de operare este definit prin **3 condiții cumulative**.

Mai întâi, generea riscului are loc ca urmare a unor evenimente din afara controlului părților; nu ne referim la simple abateri contractuale imputabile uneia dintre ele.

Apoi, el implică expunere reală la fluctuațiile pieței — în cazul nostru, dinamica cantităților și a mixului de deșeuri, costuri de intrare (energie, reactivi, consumabile), evoluția reglementărilor ce afectează costul conformării.

Ca efect al asumării acestui risc, **concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea investițiilor și acoperirea costurilor operaționale. Venitul său se bazează pe cantitățile intrare în TMB și DNN, respectiv se raportează la performanța serviciului de salubritate prestat.**

Clasificarea legală distinge trei modalități:

- Prima este **riscul de cerere**: expunerea la nivelul real al cererii pentru serviciul concesionat. În proiectul TMB/DDN, el se traduce în variabilitatea tonajelor la intrare, influențată de prevenire, colectare separată și redirectionări spre alte fluxuri de tratare.
- A doua este **riscul de ofertă**: expunerea legată de furnizare, cu accent pe disponibilitatea serviciilor la parametri conveniți; legea arată expres că riscul de ofertă poate fi descompus în riscul de lucrare (proiectare/executare, cost și calendar al investițiilor) și riscul operațional de disponibilitate (funcționare, timp de oprire, atingerea indicatorilor tehnici și de mediu).
- A treia ipoteză este combinarea celor două — cea mai comună în concesiunile de salubritate, unde venitul depinde și de volumele efective, și de performanța efectivă a instalațiilor.

Pentru contractul de delegare al serviciilor de salubritate pentru TMB și DDN, transferul semnificativ va fi analizat în concepția mecanismului de remunerare și în definirea indicatorilor de performanță. Un tarif sau o formulă de plată bazată pe cantități reale și pe performanța efectiv posibilă de realizat, cu abateri negative ducând la diminuări proporționale ale veniturilor, confirmă existența riscului de operare.

În schimb, garanțiile ferme de venit, protecțiile excesive sub formă de cantități minime angajate ori clauze de reechilibrare declanșate de variații obișnuite de piață ar eroda substanțial riscul — și pot pune sub semnul întrebării calificarea ca „concesiune”. Prin urmare, simpla existență a unui risc de construcție (de lucrare) nu este suficientă pentru a justifica regimul juridic al concesiunii dacă operatorul nu rămâne expus, în exploatare, la cerere și/sau la disponibilitate.

5.2. Matrice preliminară de repartitie a riscurilor din proiect

Matrice 1

Matrice 1

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
RISCURILE DE PROIECT RAPORTAT LA ANEXA NR. 1 din HG 867/2016						
1. Riscuri referitoare la locație						
1	Structura existentă (reabilitare/modernizare)	Structurile existente sunt inadecvate pentru a se adapta dezvoltării.	100%		Majorarea costurilor și a timpului necesar	Delegatarul asigură includerea lucrărilor de reabilitare/modernizare în investiția inițială și

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					pentru realizarea proiectului	verifică încă din studiul de fezabilitate starea infrastructurilor existente.
2	Condiții de amplasament	Condițiile de sol neprevăzut de grele	40%	60%	Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Delegatarul suportă partea aferentă impreviziunilor confirmate prin studii; operatorul gestionează adaptarea tehnică și respectarea termenelor prin clauze contractuale de impreviziune.
3	Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub rezerva unor condiții neprevăzute.	60%	40%	Întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul se ocupă de avizele/autorizațiile strategice (urbanism, mediu, CF teren); operatorul de avizele tehnice specifice execuției. Clauze de termene și penalități pentru neîndeplinire.
4	Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat costuri mult mai mari decât cele prevăzute și necesită un timp cu mult peste termenii contractului.	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul acoperă lucrările majore de curățare și viabilizare prin investiția inițială; operatorul gestionează lucrări minore suplimentare în timpul execuției.
5	Moștenire culturală	Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul colaborează cu Ministerul Culturii și Muzeele pentru avize; include clauze de suspendare a termenului până la clarificare; costurile suplimentare se suportă din buget public.
6	Mediu (1)	Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare.	70%	30%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul asigură studiile de mediu și, dacă se confirmă contaminarea, alocă resurse pentru decontaminare; operatorul contribuie prin adaptarea execuției.
7	Mediu (2)	În timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților	50%	50%	Costuri de decontaminare	Responsabilitatea se împarte: delegatarul pentru terenurile neincluse în perimetrul concesionat, operatorul

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect.				pentru lucrările derulate pe amplasament; se instituie asigurări de răspundere civilă pentru operator.
2. Riscuri de proiectare						
1	Eșecul proiectării	Posibilitatea ca proiectarea părții private să nu îndeplinească specificațiile tehnice de calitate cerute	30%	70%	Creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea de a asigura serviciile pe termen lung	Consiliul Județean Mureș a contractat documentațiile de bază (PTh pentru închidere Celula 1 și SF pentru construirea Celulei 2 la Sânpaul), reducând riscul inițial; operatorul are obligația de a asigura proiectarea detaliată/execuție conform standardelor.
2	Deficiență de proiectare	Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență	30%	70%	Întârzieri în începerea proiectului la data prevăzută și posibile costuri suplimentare	Consiliul Județean Mureș acoperă prin contractare SF și PTh; operatorul finalizează și detaliază proiectarea de execuție pentru Celula 2 și se asigură că înțelege pe deplin documentația PTh pentru închiderea Celulei 1.
3	Depășirea costurilor proiectării	Proiectarea la mai mult timp decât planificarea inițială, datorită lipsei de experiență	20%	80%	Costuri și timp suplimentare necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul suportă costurile suplimentare pentru detalii de execuție și corecții.
4	Schimbări în proiectare de către ambele părți	Proiectarea nu este conformă cu specificațiile tehnice de calitate	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Riscul partajat: dacă schimbările sunt determinate de CJ Mureș (ex. modificări de parametri), costurile se alocă bugetului public; dacă sunt determinate de operator, acestea sunt suportate integral de acesta.
5	Întârzieri în obținerea avizelor/permiselor pentru teren	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora	50%	50%	Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul obține avizele majore (urbanism, mediu); operatorul avizele tehnice secundare. Se stabilesc termene contractuale clare și penalități.
6	Întârzieri în obținerea aprobărilor	Întârzieri în obținerea autorizațiilor de construcție necesare,	50%	50%	Timp și costuri suplimentare	Riscul se împarte: CJ Mureș pentru documentația

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		din cauza documentațiilor necorespunzătoare			pentru a finaliza proiectul	strategică, operatorul pentru documentațiile tehnice. Măsură: coordonare prin comitet tehnic mixt și revizuirii prealabile.
7	Schimbări ulterioare ale proiectării	Variații ale proiectării datorită problemelor apărute cu relocarea utilităților sau datorită schimbărilor din legislație	50%	50%	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Riscul se partajează: delegatarul acoperă modificările determinate de acte normative; operatorul suportă adaptările generate de execuție.
8	Studii specifice proiectării	Evaluarea impactului asupra mediului ar putea necesita o perioadă mai lungă decât cea stabilită	70%	30%	Timp și costuri suplimentare pentru a finaliza proiectul	CJM asigură realizarea studiilor majore, dacă este cazul.
9	Standarde referitoare la emisii	Operatorul nu respectă standardele stabilite pentru operare corectă	0%	100%	Operarea facilităților are ca rezultat alterarea mediului	Responsabilitate exclusivă a operatorului. Măsură: monitorizare continuă, sancțiuni contractuale, reparații și costuri suportate integral de operator.
3. Riscuri de finanțare a proiectului						
1	Insolvabilitate și risc aferent creditului extern	Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar.	0%	100%	Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către Entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție	Operatorul trebuie să demonstreze solvabilitatea la ofertare; se impun garanții financiare și clauze de reziliere în caz de insolvență.
2	Indisponibilitatea finanțării	Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut	0%	100%	Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției	Operatorul asigură finanțarea integrală pentru partea sa; clauze contractuale de verificare a planului financiar și garanții de execuție.
3	Modificări ale dobânzilor	Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei	20%	80%	Creștere/ Scădere a costurilor proiectului	Operatorul suportă variațiile de dobândă; Delegatarul intervine doar prin clauze de reechilibrare dacă schimbările sunt excepționale și afectează sustenabilitatea.
4	Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă	50%	50%	Concesionarul nu poate suporta	Riscul se partajează: Delegatarul pentru modificările

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstituire, modificare, re-echipare etc.			financiar costurile schimbării.	determinate de lege/politici publice, operatorul pentru cele apărute din exploatare.
5	Modificări în sistemul de taxe și impozite	Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea Concesionarului.	50%	50%	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului	Clauză de reechilibrare financiară pentru schimbări majore în sistemul de taxe; adaptarea tarifului conform cadrului ANRSC.
6	Profituri din refinanțare	Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial.	0%	100%	Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului	Operatorul păstrează beneficiile refinanțării, dar se poate introduce un mecanism de sharing cu Delegatarul, pentru reducerea tarifului către utilizatori.
4. Riscuri aferente cererii și veniturilor						
1	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este integral la operator, care își asumă variațiile cererii; se pot prevedea clauze de reechilibrare doar pentru șocuri majore (ex. crize economice recunoscute oficial).
2	Schimbări competitive	Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau rețarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței	Operatorul suportă riscul concurenței; măsură: diversificare servicii, optimizare costuri, creșterea eficienței tehnologice.
3	Concurență	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii ca urmare a concurenței	Riscul rămâne la operator; se pot introduce indicatori de performanță și flexibilitate tarifară, fără garanții de volum din partea delegatarului.
4	Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Operatorul suportă riscul; se monitorizează periodic datele demografice pentru fundamentarea ajustărilor tarifare.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
5	Costuri de abordabilitate/accesibilitate	Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este al operatorului; pentru menținerea accesibilității, tariful este reglementat de ANRSC și ajustările se fac conform cadrului normativ.
6	Schimbări majore ale inflației (1)	Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației	20%	80%	Depășirea costurilor de implementare a proiectului	Inflația uzuală este suportată de operator prin asumarea riscului de costuri; inflația excepțională (șocuri majore) poate fi partajată prin clauze de ajustare/reechilibrare.
7	Schimbări majore ale inflației (2)	Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație	20%	80%	Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect	Operatorul suportă scăderea veniturilor; reechilibrare doar pentru cazuri extraordinare prevăzute contractual.
5. Riscuri legislative/politice						
1	Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	70%	30%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează: pentru schimbările legislative punctuale și exclusiv legate de proiect, autoritatea contractantă trebuie să asigure reechilibrarea financiară, în timp ce operatorul acoperă costurile minore și adaptările curente.
2	Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului) ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează egal: schimbările generale de politică sunt suportate proporțional, prin mecanisme de ajustare tarifară și, unde este cazul, prin clauze de revizuire a contractului.
3	Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul complementar,	100%	0%	Consecințe asupra veniturilor, întâzieri importante în	Riscul aparține integral delegatarului; concesionarul nu poate fi responsabil pentru

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		proiectul fiind afectat negativ			implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	lipsa de implicare sau sprijin a autorității contractante.
4	Proces decizional defectuos	Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul aparține integral delegatarului; acesta trebuie să asigure consens politic și să gestioneze opoziția prin consultare publică și adoptarea unor decizii transparente.
5	Riscul valorii reziduale	Risc că activele aferente proiectului, la finalizarea/ expirarea contractului, nu vor fi predat în condițiile prevăzute	0%	100%	Creșterea costurilor de întreținere/inlocuire a activelor	Riscul aparține operatorului; concesionarul are obligația de a menține activele în stare corespunzătoare și de a le preda conform prevederilor contractuale, sub sancțiunea reținerii garanției de bună execuție.
6. Riscuri naturale						
1	Război sau situații conflictuale	Izbucnirea războiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de construcție/operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se partajează prin clauze de forță majoră. Delegatarul asigură reechilibrarea financiară și sprijin instituțional, iar operatorul trebuie să ia măsuri de protecție a activelor și să mențină continuitatea serviciului în măsura posibilului.
2	Cutremur și alte evenimente naturale	Cutremurele etc. au ca rezultat întârzieri și/sau costuri crescute de construcție	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Se aplică clauzele de forță majoră și prevederile legale privind asigurarea activelor. Operatorul are obligația să mențină polițe de asigurare, iar delegatarul poate susține financiar reabilitarea în cazurile de afectare majoră.
3	Terorism	Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție și operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se tratează ca forță majoră. Operatorul trebuie să asigure măsuri de securitate, iar delegatarul va sprijini măsuri suplimentare de siguranță și

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						reechilibrarea financiară.
4	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin Lege, împiedică executarea contractului	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul este partajat prin clauzele contractuale de forță majoră. Operatorul menține continuitatea serviciilor esențiale, iar delegatarul acoperă partea de reechilibrare și asigură cadrul instituțional.
7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire						
1	Riscuri de pregătire	Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Delegatarul răspunde exclusiv pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și respectarea cerințelor legale, înainte de lansarea procedurii de concesiune.
2	Opoziție publică față de proiect	Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă a publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul trebuie să asigure transparență decizională, consultări publice și acceptabilitate socială a proiectului. Operatorul nu poate fi responsabil pentru opoziția publică.
3	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor de atribuire	Lipsa de experiență în pregătirea documentației de atribuire determină întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul are obligația să pregătească documentația completă, corectă și conformă legislației, asumând riscul de întârziere în cazul unor deficiențe.
4	Semnarea contractului de concesiune	Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractelor de concesiune provoacă întârzieri în semnarea contractului	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul răspunde integral pentru încheierea contractului în termen. Operatorul nu poate fi implicat înainte de atribuirea și semnarea contractului.
8. Riscuri referitoare la construcție						
1	Dreptul de acces	Dreptul de acces la amplasament nu este negociat	100%	0%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Delegatarul asigură predarea amplasamentului liber de sarcini, cu drept de acces deplin pentru operator.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
2	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	Operatorul este responsabil pentru alegerea și implementarea soluțiilor tehnice moderne și conforme cu cerințele minime din caietul de sarcini.
3	Disponibilitatea resurselor	Resursele necesare pentru finalizarea construcției costă mai mult decât estimările inițiale, iar calitatea corespunzătoare sau resursele sunt indisponibile	30%	70%	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru finalizare	Operatorul gestionează achiziția și asigurarea resurselor; delegatarul poate interveni prin ajustări contractuale limitate la cazuri justificate.
4	Risc de defect ascuns	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în instalațiile nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar	Riscul se împarte: delegatarul pentru structurile existente, delegatul pentru execuția nouă.
5	Risc cu privire la executare/finalizare	Construcția facilităților poate fi întârziată astfel încât finalizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută	20%	80%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul asigură respectarea graficului de lucrări; delegatarul intervine doar prin monitorizare și verificare.
6	Risc de depășire a costurilor	Finalizarea construcției se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul poartă răspunderea depășirii costurilor, cu excepția situațiilor de impreviziune confirmată.
7	Întârzieri în construcție	Apariția unui eveniment pe durata construcției care conduce la imposibilitatea finalizării acestora în termenul stabilit și la costul estimat	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul este responsabil de respectarea termenelor; delegatarul poate accepta prelungiri motivate, cu verificarea cauzelor.
8	Litigii de muncă/personal insuficient calificat	Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul trebuie să asigure resursele umane calificate și să prevină conflictele de

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						muncă prin respectarea legislației muncii.
9	Furnizare a utilităților	Utilitățile (exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	60%	40%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele de racordare, iar operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii efective a conexiunilor.
10	Insolvabilitatea subcontractorilor sau a furnizorilor	Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subcontractorului/furnizorilor sau insolvență	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral de subcontractori și furnizori, fără posibilitatea de revendicare împotriva delegatarului.
11	Condiții meteo nefavorabile	Inundarea amplasamentelor împiedică construcția, provocând întârziere și costuri crescute	50%	50%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Riscul este partajat; operatorul trebuie să ia măsuri de protecție, iar delegatarul acceptă ajustări de termen în caz de forță majoră.
12	Variație excesivă a contractului	Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.	70%	30%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde pentru modificările impuse prin legislație sau decizie administrativă, operatorul pentru adaptările interne.
13	Lucrări defecte	Defecte descoperite în lucrările de construcție, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral pentru calitatea lucrărilor executate.
14	Explozibile	Descoperirea de muniție/dispozitive neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea construcției la timp	80%	20%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde de siguranța amplasamentului prin studii preliminare, operatorul acoperă măsurile tehnice suplimentare apărute.
15	Securitatea pe șantier	Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului și a materialelor	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul asigură integral securitatea șantierului, inclusiv prin servicii de pază și sisteme de monitorizare.
16	Lipsa angajamentelor părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neindeplinirea	50%	50%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul este împărțit: delegatarul are obligația să asigure claritatea cadrului contractual, operatorul să își asume și să respecte angajamentele.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		obligărilor de către ambele părți				
17	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau costul asigurării poate fi mult mai mare decât se calculează la primele de asigurare	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele obligatorii și suportă primele suplimentare, delegatarul poate reechilibra financiar în cazuri excepționale.
18	Proteste publice	Întârzieri în construcție provocate de tulburări și proteste publice	100%	0%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul gestionează riscul prin consultare publică și mediere socială.
19	Aspecte privind protecția mediului	Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului	0%	100%	Rezilierea concesiunii	Operatorul este integral responsabil de respectarea legislației de mediu și suportă sancțiunile în caz de neconformitate.
9. Riscuri de operare și de întreținere						
1	Schimbarea cerințelor concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	100%	0%	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție	Delegatarul este responsabil de aceste modificări, iar reechilibrarea financiară se face prin ajustarea tarifară sau prin acte adiționale la contract.
2	Resurse de intrare/input	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente	20%	80%	Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului	Operatorul asigură resursele necesare operării; delegatarul poate contribui la ajustarea tarifară în situații de piață excepționale.
3	Risc de furnizare a utilităților	Utilitățile (de exemplu, curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele și racordarea, operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii conexiunilor.
4	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având	Operatorul răspunde integral pentru alegerea și aplicarea soluțiilor tehnice adecvate.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		asigura realizarea proiectului			ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	
5	Risc de disponibilitate	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract	0%	100%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul este responsabil de menținerea capacității și continuității serviciului conform indicatorilor de performanță.
6	Capacitate de management	Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului	0%	100%	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate	Operatorul răspunde integral pentru managementul propriu, prin desemnarea personalului cheie și respectarea indicatorilor de performanță.
7	Risc de depășire a costurilor	Costurile de operare sunt mai mari decât costul de operare previzionat	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul gestionează costurile suplimentare; delegatarul acceptă ajustări tarifare doar în cazuri justificate prin clauze de impreviziune.
8	Risc de defecte ascunse	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în activele nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Riscul se împarte: delegatarul pentru infrastructura predată, operatorul pentru activele nou construite sau achiziționate.
9	Condiții neprevăzute	Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente	30%	70%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Operatorul gestionează adaptările tehnice, delegatarul intervine prin ajustări contractuale în cazuri de forță majoră sau situații excepționale.
10	Întreținere și reparații	Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial	20%	80%	Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment	Operatorul este responsabil pentru întreținerea activelor, delegatarul poate participa prin ajustări limitate la cazuri excepționale (schimbări legislative sau de siguranță).
11	Lipsa angajamentului părților	Lipsa de experiență în domeniul	50%	50%	Întârzieri importante în	Riscul se partajează: delegatarul asigură

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți			implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	cadru contractual și monitorizarea, operatorul respectă implementarea și asumă obligațiile.
12	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata vieții proiectului sau creșterea substanțială ale ratelor la care se calculează primele de asigurare	30%	70%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele de asigurare, delegatarul poate contribui la reechilibrare doar pentru riscurile cu caracter de forță majoră.
13	Întreținere	Întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune	0%	100%	Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoare	Operatorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru întreținerea activelor și predarea acestora în condițiile contractuale.
RISURI GENERALE ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI ÎN ETAPA DE OFERTARE						
1	Întârzieri în autorizarea activității	Există posibilitatea apariției unor întârzieri în obținerea autorizațiilor necesare, care pot genera costuri suplimentare impuse de autoritățile competente și care nu au fost incluse în calculul ofertei.		100%	Toate costurile suplimentare (taxe de autorizare, consultanță juridică/tehnică, relocare, întârzieri în mobilizare) vor fi suportate de Delegat. Pierderile financiare nu pot fi recuperate prin ajustarea tarifelor sau renegocierea contractului.	Delegatul are obligația de a analiza cu atenție toate implicațiile legate de vecinătăți (folosințe actuale și viitoare), zone sensibile și reglementările locale aplicabile. Toate costurile suplimentare rezultate din aceste condiții vor fi suportate integral de Delegat, fără posibilitatea de a solicita modificarea tarifelor. Eventualele pierderi sunt nerecuperabile contractual.
2	Asigurarea utilităților	Pot apărea probleme în asigurarea utilităților necesare amplasamentului, inclusiv nefuncționarea corespunzătoare a acestora.		100%	Delegatul suportă costurile de conectare, racordare, eventualele lucrări tehnice de adaptare, precum și cheltuielile pentru soluții provizorii. Dacă apar întârzieri, acestea sunt în	Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) conține informații despre disponibilitatea utilităților. Delegatul are responsabilitatea de a verifica situația reală din teren înainte de depunerea ofertei și de a asigura racordarea la

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					sarcina Delegatului, inclusiv impactul financiar asupra planului de mobilizare.	utilități în perioada de mobilizare.
3	Punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor concesionate	Pot apărea dificultăți privind funcționarea echipamentelor și utilajelor concesionate.		100%	Delegatul va suporta costurile pentru punerea în funcțiune, reparațiile și întreținerea inițială a utilajelor și echipamentelor concesionate, în limita valorii asumate în propunerea financiară. Nu există posibilitatea de rambursare sau suplimentare a tarifului contractat.	Conform documentației de atribuire, informațiile referitoare la echipamentele și utilajele concesionate sunt deja disponibile. Delegatul trebuie să verifice situația acestora în teren și să asigure punerea lor în funcțiune în perioada de mobilizare, respectând valoarea inclusă în propunerea financiară.
4	Instalațiile de gestionare a deșeurilor nu au fost prevăzute cu toate echipamentele, utilajele și dispozitivele necesare operării	Nu există echipamentele necesare, făcând dificilă sau chiar imposibilă operarea conformă.		100%	Delegatul suportă toate cheltuielile aferente verificării, remedierii și punerii în funcțiune. Nu există posibilitatea ajustării tarifarilor sau recuperării costurilor.	Aceste aspecte trebuie rezolvate încă din faza de ofertare. Documentația de atribuire (Căuțul de sarcini) include informații cu privire la infrastructura concesionată și punerea în funcțiune a acestora. Pe parcursul realizării ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren. În perioada de mobilizare Delegatul trebuie să asigure punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor concesionate cu încadrarea în valoarea inclusă în propunerea financiară.
5	Contestarea activității de către populația rezidentă din vecinătate	După punerea în exploatare a instalațiilor poate apărea și se poate amplifica în timp		100%	Delegatul suportă costurile pentru studii, expertize, avocați și măsuri tehnice necesare	Delegatul trebuie să respecte măsurile impuse prin Autorizația de mediu privind reducerea/minimizarea

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		nemulțumirea populației față de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții. Acestea pot ajunge la situații conflictuale și litigii. Această categorie de risc nu se referă la operarea neconformă a instalațiilor, situație în care Delegatul devine responsabil.			reducerii impactului. Cheltuielile nu pot fi transferate către Autoritatea Contractantă și nu justifică modificarea tarifelor.	impactului activităților desfășurate asupra sănătății populației. În cazul în care se observă încălcări ale acestor măsuri, Delegatul trebuie să asigure resursele necesare efectuării studiilor și expertizelor necesare, precum și implementarea măsurilor de control/eliminare/minimizare a efectelor acestor încălcări.
6	Securitatea amplasamentului – furt și vandalizare	Acțiuni de furt și vandalisme pun în pericol execuția contractului.		100%	Delegatul acoperă toate costurile pentru pază, securitate și eventualele daune. Recuperarea costurilor suplimentare este posibilă doar dacă dovedește că autoritățile competente nu și-au exercitat atribuțiile legale (situație dificil de probat).	Delegatul este în totalitate responsabil de asigurarea pazei și integrității bunurilor în limita amplasamentului predat în operare. Delegatul poate fi îndreptățit să ceară recuperarea costurilor suplimentare numai dacă poate demonstra că autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fără a putea invoca o modificare a tarifului.
ETAPA 1 - COMPONENTA OPERAȚIONALĂ						
A. SERVICII DE OPERARE TMB SÂNPUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Preturile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubritate Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare.	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare.
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		de întreținere și reparații				utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a veniturilor încasate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/ utilaje și angajarea de personal suplimentar, după caz
11	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mici decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului	50%	50%	Scăderea cantității de deșeuri duce în mod direct la scăderea veniturilor încasate	În situația în care se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică față de cantitatea estimată la data contractării, Delegatul este îndreptățit să solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza conform Ordin ANRSC 640/2022
12	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în TMB	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi tratate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la TMB	50%	50%	Este necesară tratarea mecano-biologică a acestor deșeuri sau tratarea/eliminarea lor în alte instalații, după caz	Deșeurile vor fi transferate de Operatorul TMB și transportate, pe cheltuiala sa, la alte instalații de tratare/valorificare, respectiv la DDN
13	Fluctuația pieței materialelor valorificabile	Veniturile realizate din valorificarea materialelor tratate mecano-biologic pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme)	50%	50%	Veniturile obținute vor fi transferate la Delegatar, prin scăderea acestora pe factura emisă de către operatorul TMB. Scăderea veniturilor rezultate din valorificarea deșeurilor tratate duce implicit la scăderea veniturilor	Delegatul este obligat să elaboreze o strategie de marketing pentru deșeurile reciclabile obținute în urma tratării mecano-biologice, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a acestor materiale reciclabile, valorificabile energetic, la cele mai bune prețuri de pe piață

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
					incasate de unitatea administrativ teritorială.	
B. SERVICII DE OPERARE DDN SÂNPAUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existenta unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						salubritate Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului, Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în DDN sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în DDN sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la umplerea celulei, producerii de legivă și gaze necesare a fi tratate de către operator cu instalații/ echipamente specializate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei
11	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în DDN	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la DDN	50%	50%	Este necesară depozitarea tuturor nepericuloase acceptate	Deșeurile care nu se încadrează în Anexa 1 la Autorizația Integrată de Mediu vor fi refuzate de Operatorul DDN

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
12	Cuantumul fondului pentru închidere și post-inchidere este subevaluat	Fondul pentru închidere și post-inchidere a fost subevaluat. În consecință nu există suficiente resurse financiare necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere	90%	10%	Lipsa resurselor financiare suficiente pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere	Cuantumul fondului este stabilit și aprobat de autoritatea contractantă. Operatorul are obligația de a alimenta trimestrial fondul, iar diferențele sunt suportate de delegatar fără posibilitatea de a invoca daune din partea concesionarului.
13	Fondul pentru închidere și post-inchidere nu este alimentat	Nu sunt acumulate resursele necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-inchidere	0%	100%	Întârzieri în realizarea lucrărilor de închidere și nerespectarea obligațiilor de mediu	Operatorul are obligația exclusivă de a alimenta fondul. În caz de nerespectare, autoritatea contractantă poate aplica clauze penale sau chiar rezilierea contractului.
14	Operarea neconformă a depozitului de deșeuri	Operatorul nu respectă manualul de operare și întreținere, precum și actele de reglementare emise de autoritățile competente	0%	100%	Amenzi, sancțiuni, creșteri de costuri și eventuale litigii	Operatorul suportă integral responsabilitatea și costurile conformării. Nicio solicitare de rambursare a cheltuielilor și nicio ajustare de tarif nu pot fi invocate pentru conformare.

5.3. Nivelul de transfer al riscurilor către operator

În temeiul art. 6 din Legea nr. 100/2016, calificarea delegării ca **concesiune de servicii** depinde de transferul către operator a unei părți semnificative a **riscului de operare** (cerere și/sau disponibilitate), astfel încât, în condiții normale de exploatare, **recuperarea costurilor și a investițiilor să nu fie garantată**.

Modalitatea de delegare prin gestiune delegată pentru TMB Sânpaul și DDN Sânpaul respectă condițiile asociate riscului de operare, întrucât remunerarea este legată de **cantitățile reale** și de **performanța efectivă** a instalațiilor, iar ajustările/modificările de tarif sunt permise numai în condițiile și procedurile reglementate de ANRSC (ajustare cu IPC; modificare la șocuri de cost, schimbări legislative sau variații de volum peste $\pm 10\%$ față de programatul anterior).

Categoria de risc	Observații operative și juridice
Tehnic	Execuția, echipamentele, punerea în funcțiune și utilitățile sunt în sarcina operatorului (100%); proiectarea este preponderent la operator, cu verificare la delegatar; neprevăzutele geotehnice se tratează ca impreviziune/contingentă, cu partajare limitată.
Financiar	Inflația/costurile curente și alimentarea fondului de închidere sunt la operator; bugetele publice și cuantumul fondului de închidere rămân la delegatar; lichiditatea este partajată prin termene și penalități; insolvența este împărțită cu step-in/reziliere. Ajustare/modificare tarif conform Ordinului 640/2022.
Operare	Cererea (cantități la TMB/DDN și la compostare) este la operator; disponibilitatea/indicatori de performanță (ore de funcționare, calitatea fracțiilor, tratarea levigatului, captarea/arderea biogazului) este integral la

Categoria de risc	Observații operative și juridice
	operator, cu abatement/penalități; controlul la poartă este partajat prin proceduri de recepție și redirectionare. Pragul de $\pm 10\%/3$ luni declanșează modificarea de tarif pe variații de volum.
Juridic	Autorizarea de operare (costuri/întârzieri inerente evaluării la ofertare) este la operator; avizele pe flux sunt gestionate tehnic de operator cu sprijin instituțional al delegatarului; achizițiile/contestațiile sunt la delegatar; modificările legislative și forța majoră sunt partajate echilibrat.
Mediu și social	Conformarea de mediu revine operatorului; aducerea la conformitate nu dă drept la majorări de tarif; incidentele de transport și securitatea amplasamentului sunt la operator; relația cu comunitatea se gestionează prin măsuri din AIM și planuri de reducere a impactului.

Pentru riscurile care definesc natura concesiunii (cerere și disponibilitate), transferul către operator este mult mai semnificativ față de riscurile asumate de către Delegatar, ceea ce indică o expunere reală la fluctuațiile pieței și la performanța instalațiilor. La nivel agregat, chiar ținând cont de componentele bugetare/instituționale rămase la delegatar, ansamblul proiectului reflectă un transfer semnificativ de risc către operator, conform exigenței legale.

5.4. Justificarea încadrării contractului ca contract de concesiune

În conformitate cu prevederile **art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016**, contractul propus se califică drept **contract pe termen lung**, întrucât se încheie pe o perioadă mai mare de 5 ani și cuprinde atât durata de execuție a lucrărilor aferente (în măsura în care acestea sunt incluse, precum construcția Celulei 2), cât și durata de prestare a serviciilor de tratare mecanico-biologică și eliminare prin depozitare. Această structură contractuală este necesară pentru a permite operatorului economic (delegatul) să-și recupereze investițiile și costurile de operare și să obțină un **profit rezonabil**, conform reglementărilor legale. Procedura de atribuire a contractului se va realiza prin **licitație deschisă**, conform **art. 51 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**. Autoritatea contractantă având obligația de a publica un anunț de concesiune, potrivit art. 63, prin care se solicită depunerea de oferte de către operatorii economici interesați.

Elementul determinant pentru calificarea juridică a contractului îl reprezintă **transferul riscului de operare către concesionar**, în conformitate cu **art. 6 din Legea nr. 100/2016**.

Astfel:

- operatorul va fi expus la riscuri generate de evenimente care nu se află sub controlul părților;
- activitatea implică expunerea la fluctuațiile pieței (costuri de operare, variații de tarife, modificări ale fluxurilor de deșeuri, schimbări legislative și de mediu);
- concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor de investiții și de operare, întrucât veniturile sale depind de volumele efectiv tratate/eliminate și de tarifele aprobate.

Riscul de operare se manifestă sub ambele forme prevăzute de lege:

- **riscul de cerere** – privind variația cantităților de deșeuri municipale ce intră în instalațiile TMB și în depozit, cu influență directă asupra veniturilor concesionarului;
- **riscul de ofertă** – privind capacitatea operatorului de a furniza serviciile în condiții de continuitate și calitate, asumând costurile și riscurile aferente funcționării și întreținerii instalațiilor.

Conform **art. 7 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**, atribuirea contractului pe termen lung prin concesiune este justificată de necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod. Studiul de oportunitate demonstrează că autoritatea contractantă nu are capacitatea tehnică și financiară de a presta direct serviciile de tratare și depozitare, iar transferul către un operator privat, prin concesiune, asigură durabilitatea și eficiența economică a gestiunii serviciului.

În plus, potrivit **art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016**, analiza efectuată relevă că o parte semnificativă a riscului de operare – atât riscul de cerere, cât și riscul de ofertă – este transferată operatorului. Această împrejurare confirmă că încadrarea juridică a contractului este de **concesiune de servicii**, și nu de achiziție publică clasică.

Prin urmare, contractul ce urmează a fi atribuit pentru tratarea mecanico-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș este un **contract pe termen lung**, în sensul Legii nr. 100/2016, întrucât:

- are ca obiect exploatarea unor lucrări și prestarea unor servicii de utilitate publică;

- se încheie pe termen lung, pentru a permite concesionarului recuperarea investițiilor și obținerea unui profit rezonabil;
- veniturile operatorului provin din exploatarea serviciului și nu dintr-o plată fixă a delegatarului;
- riscul de operare este transferat în mod semnificativ concesionarului, acesta fiind expus la fluctuațiile pieței și la imposibilitatea de a-și recupera integral costurile în condiții neprevăzute.

Această justificare se aliniază jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (cauzele C-206/08 Eurawasser¹⁴ și C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns¹⁵) care consacră distincția dintre concesiune și contractul de servicii în funcție de transferul riscului de operare.

În urma studierii celor două cauze, prin extrapolare la prezentul contract de delegare, extragem următoarele argumente:

1. **Cu privire la structura veniturilor și riscul de cerere**

Remunerația operatorului provine din **exploatarea serviciului** (tarife aplicate cantităților efectiv tratate/depozitate), nu dintr-o plată fixă a delegatarului. Cantitățile pot fluctua, iar venitul nu este garantat — exact situația în care, potrivit **Eurawasser**, există **transferul riscului de exploatare** necesar calificării ca **concesiune de servicii**.

2. **Cu privire la riscul de disponibilitate/operațional**

Performanța și disponibilitatea instalațiilor (TMB, levigat, biogaz, DDN) sunt la operator (KPI, abatament). Conform raționamentului din cele două hotărâri, faptul că **operatorul suportă consecințele economice** ale nerealizării/indeplinirii parțiale a serviciului **confirmă natura de concesiune** (riscul de ofertă este la concesionar).

3. **Cu privire la reglementare/limitări tarifare**

Chiar dacă tarifele sunt reglementate și există obligații publice (asimilabil contextului din utilități din **Eurawasser**), concesiunea rămâne concesiune **dacă operatorul poartă un risc real** (încasări dependente de volum/performanță, costuri operaționale expuse pieței).

4. **Cu privire la durata contractului și procedura de atribuire aplicabilă**

Contractul se încheie **pe termen lung** (perioadă care depășește 5 ani, include perioada de proiectare, execuție și operarea serviciilor de salubritate), prin **licitație deschisă** cu publicarea anunțului de concesionare. Analiza de risc din prezentul studiu confirmă transferul semnificativ, așa cum reiese și din jurisprudența invocată.

În concluzie, în raport cu analiza cadrului normativ și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, rezultă fără echivoc că atribuirea prin delegare a serviciului de tratare mecanico-biologică și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș se realizează printr-un contract de concesiune pe termen lung, în sensul art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016. Acesta va fi încheiat pe un termen lung, de minimum 5 ani, incluzând, după caz, și durata de proiectare și execuție a lucrărilor aferente, precum și durata de prestare a serviciilor de operare și gestionare a instalațiilor existente (TMB și DDN). Durata contractului este stabilită astfel încât operatorul să poată asigura investițiile necesare, să suporte o parte semnificativă a riscului de operare și, în același timp, să obțină un profit rezonabil, în condițiile legii și ale reglementărilor aplicabile în vigoare.

¹⁴ Sursa:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78174&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cld=17544595>

¹⁵ Sursa:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74994&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cld=17545260>

Capitolul 6. Analiza aspectelor de mediu

6.1. Conformarea cu legislația de mediu aplicabilă (națională și europeană)

Contractul de delegare se desfășoară în cadrul normativ național și european privind protecția mediului, fiind supus obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare: Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubritate, OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, precum și reglementărilor europene relevante, în special Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor aplicabile tratării mecanico-biologice și depozitării. Operatorul are obligația de a respecta toate condițiile de conformare prevăzute în autorizațiile de mediu, autorizațiile integrate de mediu și avizele emise de autoritățile competente. Neconformarea atrage sancțiuni directe din partea autorităților, inclusiv penalități contractuale și posibilitatea rezilierii contractului de delegare.

6.2. Impactul asupra resurselor naturale și reducerii emisiilor de GES

Implementarea contractului are efecte directe asupra resurselor naturale și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin:

- utilizarea eficientă a terenului, prin extinderea capacității de depozitare la Celula 2 și închiderea controlată a Celulei 1;
- reducerea emisiilor de metan prin captarea și valorificarea biogazului;
- gestionarea corespunzătoare a levișului, pentru protecția apelor de suprafață și subterane;
- creșterea gradului de colectare separată și reciclare, ceea ce conduce la scăderea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate și, implicit, la reducerea emisiilor generate prin fermentație anaerobă.

Prin aceste măsuri, proiectul contribuie la obiectivele climatice ale României și ale Uniunii Europene, în concordanță cu Strategia Europeană pentru neutralitate climatică.

6.3. Contribuția la obiectivele de reciclare, valorificare energetică și reducerea depozitării

Conform legislației în vigoare, operatorul trebuie să asigure atingerea următoarelor obiective¹⁶:

- reciclarea a minimum 50% din deșeurile municipale până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035;
 - reducerea deșeurilor biodegradabile depozitate la maximum 35% din nivelul anului 1995, obiectiv valabil încă din 2023;
 - valorificarea energetică a minimum 15% din deșeurile municipale generate, prin procese de tratare mecanico-biologică și alte tehnologii de valorificare;
 - depozitarea exclusivă a deșeurilor în instalații conforme, cu respectarea condițiilor tehnice și de mediu.
- Aceste obiective vor fi transpuse în indicatori de performanță monitorizați periodic prin rapoarte către autoritatea contractantă și către AFM.

6.4. Măsuri de prevenire și control al poluării (levigat, biogaz, praf, zgomot)

Pentru prevenirea și controlul poluării generate de operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor, operatorul este obligat să implementeze un set de măsuri integrate:

¹⁶ Decizia Comisiei 2011/753/UE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011D0753>.

- **Levigat:** colectarea și tratarea levigatului în instalații dedicate, monitorizarea permanentă a calității apelor și evitarea infiltrațiilor în sol;
- **Biogaz:** captarea și arderea/valorificarea energetică a biogazului rezultat din descompunerea deșeurilor, cu monitorizarea continuă a emisiilor de metan;
- **Praf:** reducerea emisiilor de praf prin acoperirea și umezirea suprafețelor de lucru, precum și prin întreținerea căilor de acces;
- **Zgomot:** limitarea nivelului de zgomot prin întreținerea utilajelor, folosirea de echipamente conforme cu standardele europene și monitorizarea periodică a nivelului fonic.

Capitolul 7. Analiza aspectelor sociale și instituționale

7.1. Beneficiile sociale ale proiectului (sănătate publică, calitatea mediului, acceptabilitate socială)

Implementarea proiectului aduce beneficii directe comunităților din județul Mureș, în primul rând prin reducerea impactului negativ al deșeurilor asupra sănătății publice. Tratarea și depozitarea controlată limitează riscul de poluare a apelor subterane și de suprafață, a solului și a aerului, prevenind apariția bolilor asociate gestionării neconforme a deșeurilor. Calitatea mediului este îmbunătățită prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea cantităților depozitate și creșterea gradului de reciclare și valorificare energetică.

În același timp, acceptabilitatea socială a proiectului se fundamentează pe un cadru transparent de consultare publică și campanii de informare derulate de ADI „Ecolect Mureș”, care sprijină schimbarea comportamentului populației în favoarea colectării separate și respectării obligațiilor de mediu.

7.2. Impact asupra ocupării forței de muncă și transferului de competențe

Pe durata implementării proiectului (construcția Celulei 2, lucrările de închidere a Celulei 1 și modernizarea infrastructurii existente, închiderea Celulei 2) se creează locuri de muncă temporare pentru personal calificat și necalificat. Ulterior, în faza de operare, proiectul asigură locuri de muncă stabile pentru activitățile de sortare, tratare mecanico-biologică, depozitare și monitorizare post-inchidere.

Pe lângă beneficiile cantitative privind ocuparea, proiectul are și o dimensiune calitativă: operatorul concesionar are obligația de a implementa programe de instruire și formare profesională, transferând competențe moderne în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv pe teme de operare a instalațiilor, monitorizare a emisiilor, siguranță operațională și respectare a standardelor europene de mediu.

7.3. Rolul instituțional al autorităților implicate

Consiliul Județean Mureș are rolul de **proprietar al infrastructurii** de management integrat al deșeurilor, deținând în domeniul public al județului atât clădirile administrative și hala de tratare mecanică TMB, cât și amplasamentele aferente Celulei 1 și viitoarei Celule 2 de depozitare. CJ finanțează și contractează documentațiile tehnico-economice și are responsabilitatea de a asigura întreținerea infrastructurii de bază, pe care o pune la dispoziția sistemului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” acționează ca **autoritate contractantă**, mandatată prin hotărârile autorităților deliberative ale UAT-urilor membre. ADI „Ecolect Mureș” are ca obiectiv organizarea, reglementarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate, precum și realizarea proiectelor de investiții publice destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii. În temeiul legislației privind proiectele SMIDS finanțate din fonduri europene, delegarea serviciilor de salubritate, inclusiv a operării instalațiilor TMB și DDN aflate în proprietatea județului, se face exclusiv prin intermediul ADI „Ecolect Mureș”.

Delegatul (concesionarul/operatorul economic) are obligația de a presta serviciile delegate, asumându-și **riscul de operare** conform Legii nr. 100/2016. Acesta exploatează instalațiile puse la dispoziție de CJ, în baza contractului de concesiune atribuit de ADI „Ecolect Mureș”, și are responsabilitatea respectării indicatorilor de performanță, a legislației de mediu și a condițiilor contractuale, având dreptul la obținerea unui profit rezonabil.

Astfel, arhitectura instituțională este una tripartită: CJ – proprietar al infrastructurii, ADI „Ecolect Mureș” – autoritate contractantă și organizator al serviciului, operator delegat – concesionar responsabil de prestarea efectivă a serviciului și de asumarea riscului economic.

7.4. Mecanisme de monitorizare și control al operatorului

Mecanismele de monitorizare și control au ca scop asigurarea transparenței, performanței și conformității serviciului delegat. Printre acestea se regăsesc **obligativitatea operatorului** de a transmite rapoarte periodice tehnice, de mediu și financiare către ADI „Ecolect Mureș” și Consiliul Județean; **audituri și inspecții** realizate de ADI „Ecolect Mureș”, CJ sau de autoritățile de mediu, inclusiv inspecții inopinate; **stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță** privind colectarea, reciclarea, tratarea și depozitarea, corelați cu obiectivele naționale și europene; **aplicarea unui sistem gradual de penalități contractuale** pentru neîndeplinirea obligațiilor (amenzi, reducerea tarifelor, reținerea garanției de bună execuție, până la rezilierea contractului). Aceste mecanisme întăresc rolul instituțional al ADI „Ecolect Mureș” ca autoritate contractantă și garantează faptul că operatorul delegat respectă atât interesele comunităților locale, cât și obligațiile asumate prin legislația națională și europeană.

Capitolul 8. Structura concesiunii

8.1. Durata propusă a concesiunii și justificarea acesteia

Durata propusă a concesiunii

Se propune o **durată totală de 10 ani** pentru contractul de concesiune, care acoperă concomitent operarea **STMB** și **DDN**, cu următorul calendar agregat (raportat la T0 – ordinul de începere a mobilizării):

- **Luna 1–6 (T0+6):** perioadă de mobilizare (pentru ambele obiective) și proiectare.
- **STMB – Ipoteza 1 (Luna 7–12):** operare în configurația actuală **în paralel** cu execuția lucrărilor de re tehnologizare.
- **STMB – Ipoteza 2 (din Luna 13 până la final):** operare în configurația **re tehnologizată** (durată de operare efectivă **9 ani**).
- **DDN – Ipoteza 1 (Luna 7–24):** operare prin **Celula nr. 1** (18 luni).
- **DDN – Ipoteza 2 (din Luna 25 până la final):** operare prin **Celula nr. 2** (durată de operare efectivă **8 ani**).




Fig. 13. Graficul Contractului de Concesiune

Corelarea duratei cu parametrii tehnico-economici

a) Durata de viață a capacităților

- **DDN (Celula nr. 2):** durata de operare rezultată din dimensionare este de **8 ani** (la $Q \approx 115.000 \text{ t/an}$), cu rezervă tehnică adecvată pentru variații ale gradului de compactare sau
- **STMB:** durata de operare în regim re tehnologizat este de **9 ani** (după cele 6 luni de operare în configurația actuală), în linie cu ciclul tehnico-economic al echipamentelor noi.

b) Perioada de amortizare a investițiilor (amortizare liniară, pe durata de operare)

- **STMB – Retehnologizare:** $VTI_STMB = 6.835.000 \text{ lei (fără TVA)} \rightarrow \approx 759.444 \text{ lei/an pe 9 ani}$.
- **DDN – Celula nr. 2:** $VTI_C2 = 58.718.711 \text{ lei (fără TVA)} \rightarrow \approx 7.339.839 \text{ lei/an pe 8 ani}$.

Durata totală de 10 ani permite finalizarea mobilizării și a construcției, asigurând apoi **ferestre de operare** suficiente (9 ani STMB / 8 ani Celula 2) pentru **recuperarea integrală** a investițiilor prin amortizare liniară.

c) Recuperarea cheltuielilor financiare și a profitului rezonabil

- **Cheltuieli financiare – metoda riguroasă (pentru ambele investiții):** dobândă calculată la **soldul efectiv** ($r = 6,5\%/an$), cu **comision de acordare 1%** recunoscut **integral în anul 1** de operare a capacității nou create; cheltuiala financiară scade progresiv odată cu rambursarea principalului.
- **Profitul:** se aplică **7% (ferm)**, în concordanță cu principiul remunerației rezonabile pentru operator, integrat în structura tarifului.

Prin suprapunerea etapelor (mobilizare → execuție → operare), durata de 10 ani **netezeste profilul anual al costurilor**: vârful financiar inițial (comision + dobândă mai mare la început) este urmat de o **trajectorie descendentă** a cheltuielilor financiare, în timp ce amortizarea rămâne **constantă**, permițând o **structură tarifară stabilă**.

Argumente de sustenabilitate și predictibilitate (Operator & Delegatar)

- **Convergență tehnico-economică:** fereastra de **9 ani (STMB)** și **8 ani (Celula 2)** este aliniată cu ciclurile de viață și cu volumele/an prognozate, evitând atât sub-amortizarea, cât și prelungirile nejustificate.
- **Bancabilitate & risc gestionabil:** metoda financiară riguroasă reflectă mecanismul real al creditului; riscul de lichiditate este **maxim la început** și **se reduce ulterior**, ceea ce crește bancabilitatea proiectului și transparența față de finanțatori.
- **Stabilitatea tarifară:** amortizare liniară + cheltuieli financiare descrescătoare + profit 7% → **predictibilitate** pentru utilizatori și **vizibilitate** pentru operator.
- **Continuitatea serviciului:** etapele sunt **secvențiate** (STMB operează și în timpul re tehnologizării; DDN trece din Celula 1 în Celula 2 fără întreruperi), eliminând riscul de disrupții.
- **Guvernanță și control:** durata de 10 ani este suficientă pentru **monitorizarea performanței**, calibrarea mecanismelor de ajustare tarifară și **alocarea clară a riscurilor** între părți.

Concluzie:

Durata propusă de 10 ani este **necesară și suficientă** pentru a:

- (i) implementa investițiile (re tehnologizare STMB și construire Celula 2),
- (ii) asigura **operarea efectivă pe 9 ani (STMB)** și **8 ani (Celula 2)**,
- (iii) **recupera integral** amortizarea, **acoperi cheltuielile financiare** calculate riguros și **realiza profitul de 7%**,
- (iv) menține **stabilitatea și suportabilitatea** tarifelor, cu predictibilitate atât pentru **operator**, cât și pentru **delegatar**.

8.2. Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor

Structura financiară a concesiunii are la bază principiile economice și financiare aplicabile atât pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB) Sânpaul, cât și pentru Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN).

Durata totală de 10 ani a contractului de concesiune permite atât implementarea etapelor investiționale, cât și recuperarea acestora prin mecanisme de amortizare, în condiții de sustenabilitate financiară și predictibilitate tarifară.

a) Structura investițională – STMB

Valoarea totală a investiției pentru re tehnologizarea STMB (VTI_STMB) este estimată la **6.835.000 lei (fără TVA)**, structurată pe următoarele componente:

- **Proiectare și asistență tehnică:** $\approx 10\%$ (683.500 lei);
- **Organizare de șantier și cheltuieli conexe:** $\approx 2\%$ (136.700 lei);
- **Probe tehnologice și teste:** $\approx 3\%$ (205.050 lei);
- **Investiția de bază (echipamente, utilaje, lucrări):** $\approx 85\%$ (5.809.750 lei).

Investiția se amortizează **liniar pe 9 ani**, începând cu luna 13 de la T0 (după finalizarea lucrărilor de re tehnologizare).

b) Structura investițională – DDN

Valoarea totală a investiției pentru construirea Celulei nr. 2 (VTI_C2) este estimată la **58.718.711 lei (fără TVA)**, structurată pe următoarele componente:

- **Proiectare și asistență tehnică:** ≈ 4,4% (2.569.197 lei);
- **Organizare de șantier și cheltuieli conexe:** ≈ 1,9% (1.099.599 lei);
- **Asigurarea utilităților (post TRAF0):** ≈ 1,4% (800.000 lei);
- **Investiția de bază:** ≈ 92,3% (54.179.915 lei);
- **Probe tehnologice și teste:** ≈ 0,1% (70.000 lei).

Investiția se amortizează **liniar pe 8 ani**, începând cu luna 25 de la T0 (după finalizarea construcției Celulei nr. 2).

c) Cheltuieli financiare

Pentru ambele obiective, cheltuielile financiare se determină conform **metodei riguroase**, respectiv:

- **dobânda anuală ($r = 6,5\%$) calculată la soldul nerecuperat al investiției**, diminuat succesiv prin rambursarea anuală a amortizării;
- **comision de acordare de 1% din valoarea creditului**, recunoscut integral în primul an de operare a fiecărei investiții.

Această abordare reproduce fidel mecanismul real de funcționare a creditului bancar și asigură corelarea dintre structura tarifară și efortul financiar suportat de operator.

d) Profit

La ambele investiții se aplică o cotă de profit de **7%**, conform principiului remunerației rezonabile și prevederilor contractuale.

e) Integrarea financiară a concesiunii

Structura financiară preliminară a concesiunii integrează cele două fluxuri investiționale (retehnologizare STMB și construirea Celulei nr. 2 DDN) într-un cadru unitar. Amortizarea liniară, cheltuielile financiare calculate riguros și profitul de 7% se reflectă cumulativ în tariful de operare, împreună cu redevența și fondul de închidere aferente DDN.

Această integrare asigură:

- **recuperarea integrală a investițiilor** pe durata contractului,
- **predictibilitatea tarifară** prin netezirea profilului financiar,
- **echilibrul economic al concesiunii**, în beneficiul ambelor părți contractante.

Tabel 62 – Structura financiară preliminară a concesiunii prin realizarea investițiilor

Componentă	STMB (retehnologizare)	DDN (Celula nr. 2)	Concesiunea totală
Valoare totală investiție (fără TVA)	6.835.000 lei	58.718.711 lei	65.553.711 lei
Structură investiție	- Proiectare + AT: 10% (683.500 lei) - Organizare șantier: 2% (136.700 lei) - Probe tehnologice: 3% (205.050 lei) - Investiția de bază: 85% (5.809.750 lei)	- Proiectare + AT: 4,4% (2.569.197 lei) - Organizare șantier: 1,9% (1.099.599 lei) - Utilități (post TRAF0): 1,4% (800.000 lei) - Investiția de bază: 92,3% (54.179.915 lei) - Probe tehnologice: 0,1% (70.000 lei)	Integrare cumulativă a ambelor obiective
Durata de amortizare	9 ani (din L13)	8 ani (din L25)	10 ani (contract unitar)
Amortizare anuală	≈ 759.444 lei/an	≈ 7.339.839 lei/an	≈ 8.099.283 lei/an
Cheltuieli financiare	Metoda riguroasă: - dobândă la sold (6,5%/an) - comision 1% (68.350 lei) în primul an	Metoda riguroasă: - dobândă la sold (6,5%/an) - comision 1% (587.187 lei) în primul an	Integrarea valorilor ambelor obiective
Profit (7%)	aplicat la costuri totale	aplicat la costuri totale	aplicat la costuri totale
Particularități	Operare în două etape: 6 luni înainte de retehnologizare, apoi 9 ani după	Operare în două etape: 18 luni Celula nr. 1, apoi 8 ani Celula nr. 2	Contract unitar 10 ani, fluxuri sincronizate
Integrare în tarif	OPEX + amortizare + chelt. financiare + profit	OPEX + amortizare + chelt. financiare + redevență + fond de închidere + profit	Tarif consolidat la nivel de concesiune

8.3. Model preliminar de repartizare a riscurilor

Prezentul capitol are ca obiect realizarea unei **analize aprofundate a repartizării riscurilor esențiale**, distinct de analiza generală realizată în Capitolul 6 asupra ansamblului riscurilor proiectului, în vederea **demonstrării caracterului de fezabilitate al proiectului și a fundamentării încadrării acestuia în categoria contractelor de concesiune**, în sensul și conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

Conform art. 6-8 din Legea nr. 100/2016, esența concesiunii constă în transferul către concesionar a unei părți semnificative a **riscului de operare**, inclusiv a riscurilor de cerere și de ofertă, astfel încât concesionarul nu beneficiază de garanții privind recuperarea costurilor investiționale și operaționale. În acest sens, analiza de mai jos prezintă în mod explicit repartiția riscurilor pentru cele două obiective majore ale proiectului:

- **Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** din Sânpaul
- **Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)** – Celula nr. 2 și activitățile de eliminare asociate

Această analiză are rolul de a demonstra că proiectul implică transferul efectiv al riscului de operare către concesionar, în acord cu legislația concesiunilor, și nu se încadrează într-un contract de achiziție publică.

8.3.1. Repartizarea riscurilor – Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)

Categorii de riscuri analizate:

1. Riscuri juridice și instituționale
2. Riscuri tehnice și de operare
3. Riscuri financiare și comerciale
4. Riscuri de mediu și sociale

Tabel 63 – Matricea riscurilor pentru STMB

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
1	Întârzieri la proiectare și autorizare	Pot exista întârzieri în obținerea autorizațiilor, avizelor sau în etapa de proiectare, ceea ce poate conduce la costuri suplimentare.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să analizeze atent cerințele și să planifice obținerea avizelor în termenele legale. Costurile suplimentare sunt suportate de Operator, fără drept de ajustare tarifară. ADI sprijină prin coordonare instituțională.
2	Depășiri de costuri în re tehnologizare	Investiția de re tehnologizare poate necesita cheltuieli peste nivelul estimat inițial (ex. utilaje suplimentare, creșteri de prețuri).	10%	90%	Risc de ofertă	Operatorul suportă diferențele de cost prin eficientizare și management financiar. ADI validează doar lucrările strict necesare. Nu se acceptă ajustare tarifară pentru costuri suplimentare nejustificate.
3	Întârzieri în execuția lucrărilor de re tehnologizare	Termenele pentru punerea în funcțiune a STMB modernizat pot fi depășite.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să asigure planificarea realistă și mobilizarea resurselor necesare. STMB re tehnologizat trebuie să fie operabil din Luna 13 de la momentul T0. ADI monitorizează progresul și aplică penalități pentru întârzieri.
4	Performanță tehnologică insuficientă după re tehnologizare	Stația modernizată nu atinge indicatorii de performanță stabiliți (eficiența tratării, reducerea	0%	100%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde integral de atingerea indicatorilor. Neatingerea acestora atrage sancțiuni și/sau rezilierea contractului.

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
		biodegradabilului etc.).				
5	Fluctuații ale cantităților de deșeuri recepționate	Cantitățile reale pot fi mai mici sau mai mari decât cele estimate, afectând dimensionarea procesului tehnologic și veniturile.	30%	70%	Risc de cerere	Dacă diferența depășește $\pm 10\%$ față de estimările inițiale, tariful se ajustează conform contractului. Operatorul trebuie să gestioneze variațiile normale de piață. În situația în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri cu mai mult de 10% față de cantitatea medie lunară aferentă cantității programate din fundamentarea anterioară, Delegatul este îndreptățit să solicite modificarea tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea deșeurilor. Potențiala pierdere suportată de Delegat până la aprobarea noului tarif nu poate fi recuperată contractual, modificarea tarifului neavând caracter retroactiv.
6	Creșterea prețurilor la utilități (energie, apă)	Costurile de operare pot crește semnificativ față de nivelul prognozat.	40%	60%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul implementează măsuri de eficiență energetică. ADI poate aproba ajustarea tarifară dacă depășirea este cauzată de factori macroeconomici (inflație, taxe).
7	Schimbări legislative și de reglementare	Modificări de legislație (deșeuri, mediu, fiscalitate) pot impune costuri suplimentare Operatorului.	50%	50%	Risc partajat	ADI și Operator negociază ajustarea contractului. Dacă schimbările sunt specifice proiectului → suport Operator. Dacă sunt generale (taxe, contribuții) → suport comun, prin ajustarea tarifelor.
8	Impact asupra mediului / opoziție comunitate	Activitatea STMB poate genera opoziție socială sau probleme de mediu.	20%	80%	Risc cumulat (cerere și ofertă)	Operatorul respectă autorizațiile de mediu și implementează măsuri de reducere a impactului. ADI sprijină în relația cu autoritățile și comunitatea locală.
9	Forță majoră (cutremur, incendiu, alte calamități)	Evenimente externe pot afecta funcționarea stației.	50%	50%	Risc extern (neutru)	Riscul se gestionează prin clauza de forță majoră și polițe de asigurare. Ambele părți colaborează pentru reluarea activității.
TOTAL alocare riscuri cu impact major în proiect			22%	78%	Majoritatea riscurilor sunt asumate de Operator, ceea ce confirmă natura concesiunii	



Fig. 14. Repartizarea riscurilor STMB

8.3.2. Repartizarea riscurilor – Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)

Categorii de riscuri analizate:

1. Riscuri juridice și instituționale
2. Riscuri tehnice și de operare
3. Riscuri financiare și comerciale
4. Riscuri de mediu și sociale

Tabel 64 – Matricea riscurilor pentru DDN

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
1	Întârzieri la proiectarea și autorizarea Celulei 2	Pot apărea întârzieri în obținerea autorizațiilor, avizelor sau în etapa de proiectare, ceea ce poate conduce la decalarea calendarului de punere în funcțiune.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul trebuie să planifice riguros și să mobilizeze resurse pentru finalizarea lucrărilor în termenul maxim de 18 luni. În situația în care Operatorul nu finalizează lucrările la termenul stabilit, acesta își asumă riscul identificării și utilizării unor soluții alternative de depozitare la alte depozite de deșeuri din alte județe, toate costurile suplimentare aferente transportului și eventualele tarife peste nivelul tarifului local de depozitare fiind considerate penalități contractuale pentru neexecutarea în termen a lucrărilor. ADI sprijină prin coordonare instituțională. Costurile suplimentare sunt suportate de Operator, fără ajustare tarifară.
2	Întârzieri în execuția lucrărilor la Celula 2	Construirea Celulei 2 poate depăși termenul maxim de 18 luni, afectând continuitatea depozitării.	20%	80%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde de mobilizare și managementul contractelor de lucrări. ADI monitorizează progresul și poate aplica penalități.
3	Depășiri de costuri	Costul real al lucrărilor și echipamentelor	10%	90%	Risc de ofertă	Operatorul suportă depășirile, cu excepția situațiilor de modificări legislative majore.

Nr.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocarea riscului (Delegatar /ADI)	Alocarea riscului (Delegat /Operator)	Tip risc	Managementul riscului
	construire Celula 2	poate depăși estimările inițiale.				ADI aprobă doar costurile strict justificate.
4	Capacitatea Celulei 1 insuficientă până la finalizarea Celulei 2	Volumul deșeurilor poate depăși capacitatea disponibilă a Celulei 1 în perioada de tranziție.	30%	70%	Risc de cerere	Operatorul gestionează fluxurile de deșeuri, iar ADI poate ajusta rutele sau direcționarea temporară a deșeurilor către alte depozite.
5	Fluctuații ale cantităților de deșeuri depozitate	Cantitățile reale pot fi diferite față de prognoze, afectând veniturile și capacitatea de depozitare.	30%	70%	Risc de cerere	Dacă diferența depășește $\pm 10\%$ față de estimări, tariful se ajustează conform contractului. Operatorul suportă variațiile normale.
6	Costuri neprevăzute de închidere și post-monitorizare	Fondul constituit poate fi subdimensionat față de necesarul real.	10%	90%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul este obligat să constituie și să alimenteze fondul. ADI verifică trimestrial și impune corecții pentru a se asigura că fondurile vor fi suficiente.
7	Performanță tehnică insuficientă a sistemelor de colectare levigat și biogaz	Instalațiile pot avea randamente sub nivelul prognozat.	0%	100%	Risc de ofertă	Operatorul răspunde integral. Neîndeplinirea indicatorilor atrage sancțiuni și eventual rezilierea contractului.
8	Creșterea prețurilor la utilități (energie pentru pompare/epurare)	Costurile de operare pot depăși semnificativ estimările.	40%	60%	Risc de ofertă (operațional)	Operatorul implementează eficiență energetică. ADI poate aproba ajustări tarifare în caz de variații macroeconomice majore.
9	Schimbări legislative și de reglementare	Posibile modificări privind normele de mediu, fiscalitate sau contribuțiile la economia circulară.	50%	50%	Risc partajat	Dacă schimbările sunt generale → suport comun prin ajustare tarifară. Dacă sunt specifice operatorului → suport Operator.
10	Impact asupra mediului / opoziție comunitate	Depozitarea deșeurilor poate genera opoziție socială sau probleme de mediu (mirosuri, poluare).	20%	80%	Risc cumulat (cerere și ofertă)	Operatorul aplică măsuri de reducere a impactului și respectă autorizațiile. ADI susține relația cu comunitatea și autoritățile.
11	Forță majoră (cutremur, inundații, incendii)	Evenimente externe pot afecta integritatea Celulei 2 sau funcționarea depozitului.	50%	50%	Risc extern (neutru)	Se acoperă prin polițe de asigurare și clauza de forță majoră. Ambele părți colaborează pentru reluarea activității.
TOTAL alocare riscuri cu impact major în proiect			25%	75%	Majoritatea riscurilor sunt asumate de Operator, ceea ce confirmă natura concesiunii	




Fig. 15. Repartizarea riscurilor DDN

8.3.3. Repartizarea riscurilor majore pe durata proiectului

Pe baza analizei detaliate a riscurilor:

1. **Transferul riscului de operare** – atât pentru STMB, cât și pentru DDN, operatorul economic (Delegatul) își asumă partea semnificativă a riscurilor financiare, tehnice și operaționale, în concordanță cu **art. 6 alin. (1) din Legea nr. 100/2016**.
2. **Expunerea la pierderi reale** – Operatorului nu i se garantează recuperarea integrală a costurilor. Veniturile depind de:
 - o volumul real de deșeuri (risc de cerere),
 - o performanța instalațiilor (risc de ofertă),
 - o evoluția tarifelor și a pieței (ex. utilități, valorificare materiale).
3. **Rolul limitat al Delegatarului (ADI)** – ADI sprijină procesul prin avizare, coordonare instituțională și monitorizare, dar nu își asumă obligații financiare directe privind operarea.
4. **Conformitatea legală** – analiza confirmă că este respectată cerința din **art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016** și din **HG nr. 867/2016**, potrivit căreia un contract este de concesiune atunci când riscul de operare este transferat semnificativ operatorului economic.

Prin urmare, proiectul nu poate fi încadrat ca achiziție publică (unde riscul ar rămâne preponderent la Autoritate), ci se califică în mod clar drept **contract de concesiune de servicii**, justificat economic, financiar și juridic.




Fig. 16. Repartizarea riscurilor în cadrul proiectului de concesiune

8.4. Obligațiile de investiții și modul de amortizare

În cadrul prezentului capitol sunt analizate investițiile majore cu impact determinant asupra structurii tarifare și a proiectului de concesiune, respectiv: **re tehnologizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** și **construirea Celulei nr. 2 la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)**. Acestea se tratează distinct de celelalte obligații investiționale aferente proiectului, și anume: lucrările de închidere a Celulei nr. 1, respectiv a Celulei nr. 2, după epuizarea capacității de depozitare. Obligațiile privind închiderea celor două celule au caracter condiționat, fiind corelate cu atingerea unor momente-cheie în exploatare:

- **Închiderea Celulei nr. 1** se va realiza etapizat, în baza Proiectului Tehnic pus la dispoziție de Beneficiar, odată cu epuizarea capacității de depozitare, finanțarea fiind asigurată din fondul de închidere și post-monitorizare constituit în acest scop.
- **Închiderea Celulei nr. 2** se va realiza, de asemenea, etapizat, conform Proiectului Tehnic, după atingerea unui grad de umplere de 75% a Celulei nr. 1 și, ulterior, la epuizarea capacității proprii de depozitare, finanțarea fiind susținută din același fond de închidere și post-monitorizare.

În consecință, aceste obligații nu generează cheltuieli investiționale imediate în sarcina Operatorului, ci doar responsabilitatea executării lucrărilor la momentele stabilite și a alimentării contului distinct cu sumele determinate de către Delegatar (inclusiv eventuale ajustări).

Toate obligațiile de investiții revin concesionarului, conform prevederilor contractului, recuperarea acestora urmând a se realiza prin **amortizare liniară** pe durata de viață utilă a fiecărei infrastructuri, în corelare cu durata concesiunii.

8.4.1. Investiția în re tehnologizarea STMB

- **Valoare totală:** 6.835.000 lei (fără TVA).
- **Durata de realizare:** 12 luni.
- **Etape:**
 - **Luna 1-6:** proiectare și asistență tehnică;
 - **Luna 7-12:** organizare de șantier, execuția lucrărilor de bază, probe tehnologice și teste.
- **Intrarea în operare:** ziua 1 a lunii 13 de la T0.
- **Mod de amortizare:** liniar pe durata de 9 ani (corespunzătoare perioadei de operare efectivă).

Tabel 65 – Structura investiției STMB

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Proiectare și asistență tehnică	683.500	10%	L1-L6
Organizare șantier și cheltuieli conexe	136.700	2%	L7-L12
Investiția de bază	5.809.750	85%	L7-L12
Probe tehnologice și teste	205.050	3%	L12
Total	6.835.000	100%	

8.4.2. Investiția în construirea Celulei nr. 2 la DDN

- **Valoare totală:** 58.718.711 lei (fără TVA).
- **Durata de realizare:** 24 luni.
- **Etape:**
 - **Luna 1-6:** proiectare și asistență tehnică;
 - **Luna 7-24:** organizare de șantier, execuția lucrărilor de bază, asigurarea utilităților, probe și teste finale.
- **Intrarea în operare:** ziua 1 a lunii 25 de la T0.
- **Mod de amortizare:** liniar pe durata de 8 ani (corespunzătoare perioadei de exploatare efectivă a celulei).

Tabel 66 – Structura investiției DDN (C2)

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Proiectare și asistență tehnică	2.569.197	4,4%	L1-L6
Organizare șantier și cheltuieli conexe	1.099.599	1,9%	L7-L24
Asigurare utilități (post TRAFO)	800.000	1,4%	L7-L8
Investiția de bază	54.179.915	92,3%	L7-L24

Componentă investițională	Valoare (lei)	Pondere (%)	Perioada de realizare
Probe tehnologice și teste	70.000	0,1%	L24
Total	58.718.711	100%	

8.4.3. Sinteza investițiilor și amortizarea cumulată

Tabel 67 – Obligațiile de investiții cumulate (STMB + DDN)

Obiectiv	Valoare (lei)	Durata realizării	Durata amortizării	Intrare în operare
Retehnologizare STMB	6.835.000	12 luni	9 ani	L13
Construire Celula nr. 2	58.718.711	24 luni	8 ani	L25
Total concesiune	65.553.711	24 luni	10 ani (contract)	Concomitent

Concluzie parțială

Structurarea investițiilor arată că operatorul concesionar va suporta integral costurile de retehnologizare STMB și construire a Celulei nr. 2 DDN, urmând ca recuperarea să se realizeze prin amortizare liniară pe perioada de operare efectivă. Această abordare asigură:

- **predictibilitate** în stabilirea tarifelor,
- **echitate** între părți, prin corelarea duratei amortizării cu durata de viață a activelor,
- și **sustenabilitate financiară** a proiectului de concesiune.

8.5. Mecanism de tarificare recomandat de Consultant

Tariful de operare aferent concesiunii, pentru fiecare dintre activități și în fiecare scenariu de analiză operațională (ipoteze) se fundamentează în baza **Fișei de fundamentare** (conform Ordinului nr. 640/2022) și integrează toate componentele relevante pentru recuperarea investițiilor și a costurilor de operare. Structura acestuia reflectă atât **cheltuielile curente ale operatorului**, cât și obligațiile investiționale asumate prin contract.

Consultantul va prezenta mecanismul de tarificare și ajustare/modificare pentru fiecare activitate (STMB și DDN) în funcție de ipotezele selectate la capitolele anterioare, metodologia recomandată, opțiunea privind durata de operare, cantitățile estimate planificate și alternativa de recuperare a costurilor financiare, respectiv de justificare redevență/fond de închidere, după caz.

8.5.1. Mecanism tarifar pentru activitatea de tratare mecano-biologică

8.5.1.1. Tariful de operare STMB – IPOTEZA 1

Ipoteza 1, corespunzătoare scenariului operațional inițial, are în vedere operarea **Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB)** în configurația existentă (fără retehnologizare) pe perioada cuprinsă între luna 7 de la T0 (data ordinului de începere a mobilizării) și luna 12, termenul maxim alocat finalizării investiției de retehnologizare.

Pentru această etapă tranzitorie, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de tratare mecano-biologică** determinat conform **Metodologiei nr. 3**. Aceasta constă în determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferente STMB prin **actualizarea valorii existente în oferta actuală de operare** (martie 2025), utilizând **ultimul indice IPC total publicat de INSSE**. Alegerea acestui metodologii este justificată prin faptul că reflectă fidel condițiile macroeconomice curente și evoluția reală a structurii costurilor de operare, constituind astfel o bază obiectivă și verificabilă pentru fundamentarea tarifului.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de tratare mecano-biologică** pentru perioada Ipotezei 1 a fost stabilit la **135,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 68 – Tariful de operare recomandat pentru operarea STMB – IPOTEZA 1

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 1) - Ttmb[1] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salarială (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	102,93

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 1) - Ttmb[1] (lei/tonă fără TVA)
	- Cheltuieli cu valorificarea energetică (cap. 3)	
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	0,00
1.8	Redevență	0,00
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	23,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+3)	125,93
II	Cheltuieli financiare	0,00
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	125,93
IV	Profit (CT x r%)	8,82
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	134,75
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	135,00

Ajustarea/modificarea Tarifului de operare a STMB în configurația actuală (fără retehnologizare) se va face în conformitate cu prevederile legale (art. 33 – art. 38 din Ordinul nr. 640/2022).

8.5.1.2. Tariful de operare STMB – IPOTEZA 2

Ipoteza 2 are în vedere **operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) în configurația retehnologizată**, respectiv după finalizarea investițiilor, pentru perioada cuprinsă între **luna 13 de la T0** (data ordinului de începere a mobilizării) și **luna 120**, corespunzătoare duratei integrale a contractului de concesiune. Perioada efectivă de exploatare este de **9 ani**.

Pentru această etapă, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de tratare mecano-biologică determinat conform Metodologiei nr. 3**, la care au fost integrate **valoarea amortizării investiției retehnologizării și cheltuielile financiare asociate finanțării acesteia**, asigurând astfel o reflectare completă a costurilor suportate de operator și o fundamentare conformă cu principiile economice și legale aplicabile concesiunilor.

În urma aplicării metodologiei și a includerii acestor elemente suplimentare, **tariful de tratare mecano-biologică pentru perioada Ipotezei 2 a fost stabilit la 146,00 lei/tonă (fără TVA)**, structurat pe următoarele componente tarifare:

Tabel 69 – Tariful de operare recomandat pentru operarea STMB – IPOTEZA 2 (tariful pentru primul an de exploatare)

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	STMB (Ipoteza 2) - Ttmb[2] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salarială (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de:	102,93
	- Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7)	
	- Redevență (subcap. 1.8)	
	- Cheltuieli cu valorificarea energetică (cap. 3)	
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	6,33
1.8	Redevență	0,00
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică	23,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+3)	132,26
II	Cheltuieli financiare	4,31
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	136,57
IV	Profit (CT x r%)	9,56
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	146,13
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	146,00

Tariful prezentat mai sus a fost determinat pentru primul an de exploatare a STMB în configurația retehnologizată. Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul *Cheltuieli financiare* din Fișa de fundamentare, prin recalcularea dobânzii aferente în funcție de soldul efectiv al investiției nerecuperate și de rata dobânzii aplicabile. **Comisionul de acordare a creditului se recunoaște integral în primul an de operare.**

Ajustarea sau modificarea tarifului de operare aferent STMB retehnologizat se va realiza **numai în condițiile și conform procedurii prevăzute de art. 33–38 din Ordinul nr. 640/2022**, respectiv prin mecanismele legale de actualizare tarifară, și exclusiv după punerea în funcțiune și exploatarea efectivă a instalației retehnologizate. Pe perioada de mobilizare și derulare a

lucrărilor de re tehnologizare, **nu este permisă nicio ajustare a prezentului tarif**, riscul unei ofertări corecte și complete revenind integral Operatorului/ofertantului.

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al STMB re tehnologizat, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

8.5.2. Mecanism tarifar pentru activitatea de eliminare prin depozitare

8.5.2.1. Tariful de operare DDN – IPOTEZA 1

Ipoteza 1, corespunzătoare scenariului operațional inițial, are în vedere operarea **Depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN)** prin exploatarea Celulei nr. 1 (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru o perioadă cuprinsă între luna 7 (de la momentul T0 emiterea ordinului de începere a perioadei de mobilizare) și luna 24 (luna maximă admisă pentru construirea Celulei nr. 2).

Pentru această etapă tranzitorie, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de depozitare** determinat conform **Metodologiei nr. 2**. Aceasta constă în determinarea costurilor de operare și întreținere (O&I) aferente DDN prin **actualizarea valorii existente în oferta actuală de operare** (ultima valoare actualizată – noiembrie 2024), utilizând **ultimul indice IPC total publicat de INSSE**. Alegerea acestui metodologii este justificată prin faptul că reflectă fidel condițiile macroeconomice curente și evoluția reală a structurii costurilor de operare, constituind astfel o bază obiectivă și verificabilă pentru fundamentarea tarifului.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de depozitare** pentru perioada Ipotezei 1 a fost stabilit la **185,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 70 – Tariful de operare recomandat pentru operarea DDN, Celula nr. 1 – IPOTEZA 1

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	DDN (Ipoteza 1) - Tdepozitare[1] (lei/tonă fără TVA)
1 și 2	Cheltuieli materiale și de natură salariale (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	72,51
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	0,00
1.8	Redevență	9,71
1.10.2	Închiriere de utilaje / autospeciale / mijloace de transport ¹⁷	14,66
1.10.4	Alte cheltuieli ¹⁸	0,18
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	75,62
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	0,48
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+2+1.7+1.8+1.10.2+1.10.4+3+4)	173,16
II	Cheltuieli financiare	0,00
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	173,16
IV	Profit (CT x r%)	12,12
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	0,00
	Total tarif inițial	185,28
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	185,00

¹⁷ Obligația 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii (prelungirea contractelor de închiriere a stației de tratare levigat și a instalației de ardere biogaz existente pe amplasament)

¹⁸ Obligația 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare

Ajustarea/modificarea Tarifului de operare a DDN prin exploatarea Celulei nr. 1 se va face în conformitate cu prevederile legale (art. 33 – art. 38 din Ordinul nr. 640/2022).

8.5.2.2. Tariful de operare DDN – IPOTEZA 2

Ipoteza 2 are în vedere operarea **Depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN)** prin exploatarea Celulei nr. 2 (până la epuizarea capacității de depozitare) pentru perioada cuprinsă între **luna 25 de la T0** (data ordinului de începere a mobilizării) și **luna 120**, corespunzătoare duratei integrale a contractului de concesiune. Perioada efectivă de exploatare este de **8 ani**. Pentru această etapă, consultantul a recomandat aplicarea **tarifului de depozitare determinat conform Metodologiei nr. 3**, reprezentând o rafinare a datelor pe baza volumelor anuale de deșeuri efectiv depozitate, comunicate de ADI Ecolect Mureș. În acest context, a fost introdusă o rezervă în capacitatea de depozitare, cu rol preventiv, pentru a acoperi eventualele riscuri operaționale generate de nerealizarea gradului de compactare proiectat sau de posibile creșteri semnificative ale cantităților de deșeuri destinate depozitării.

În urma aplicării metodologiei, **tariful de depozitare** pentru perioada Ipotezei 2 a fost stabilit la **185,00 lei/tonă (fără TVA)**, cu următoarea structură pe componente tarifare:

Tabel 71 – Tariful de operare recomandat pentru operarea DDN, Celula nr. 2 – IPOTEZA 2 (tariful pentru primul an de exploatare)

Nr. cap /subcap din Fișa de fundamentare	Componentă tarifară	DDN (Ipoteza 2) - Tdepozitare[2] (lei/tonă fără TVA)
1	Cheltuieli materiale (Cap. 1+Cap. 2), cu excepția cheltuielilor legate de: - Amortizare investiții realizate de operator (subcap. 1.7) - Redevență (subcap. 1.8)	90,59
1.7	Amortizare investiții realizate de operator	63,82
1.8	Redevență	0,00
2	Cheltuieli de natură salarială	20,69
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	33,75
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu*	0,00
I	TOTAL cheltuieli de exploatare (CE = 1+1.7+1.8+2+3+4)	208,85
II	Cheltuieli financiare	36,29
III	Cheltuieli TOTALE (CT = I + II)	247,14
IV	Profit ($CT \times r\%$)	17,30
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul ($CT \times d\%$)	0,00
	Total tarif inițial	264,44
	Total tarif inițial (rotunjit, utilizat în calcul)	264,00

Tariful prezentat mai sus a fost determinat pentru primul an de exploatare a Celulei nr. 2 din cadrul DDN. Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din Fișa de fundamentare, prin recalcularea dobânzii aferente în funcție de soldul efectiv al investiției nerecuperate și de rata dobânzii aplicabile. **Comisionul de acordare a creditului se recunoaște integral în primul an de operare.**

Ajustarea sau modificarea tarifului de operare aferent DDN Celula nr. 2 se va realiza **numai în condițiile și conform procedurii prevăzute de art. 33–38 din Ordinul nr. 640/2022**, respectiv prin mecanismele legale de actualizare tarifară, și exclusiv după punerea în funcțiune și exploatarea efectivă a Celulei nr. 2. Pe perioada de mobilizare și derulare a lucrărilor de construire a Celulei nr. 2, **nu este permisă nicio ajustare a prezentului tarif**, riscul unei ofertări corecte și complete revenind integral Operatorului/ofertantului.

NOTĂ metodologică: În cadrul Ipotezei 2 – Alternativa 2, cheltuielile financiare (dobânzi și comisioane) sunt cele mai ridicate în primul an de operare al Celulei nr. 2, urmând să scadă treptat pe măsură ce investiția este amortizată și soldul creditului se diminuează. Cu toate acestea, pentru a putea stabili în mod unitar și predictibil valoarea totală a concesiunii pe întreaga durată a contractului, prezentul studiu utilizează ca reper costurile financiare determinate pentru primul an, înmulțite cu numărul de ani de operare și cu cantitatea anuală estimată, fără a realiza recalculări anuale. Alegerea acestei abordări are rolul de a simplifica fundamentarea și de a asigura un cadru predictibil privind stabilirea valorii contractului pe întreaga perioadă de operare. Totodată, se precizează că **Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din fișa de fundamentare**, prin recalcularea dobânzii la soldul investiției nerecuperate și reflectarea acestei diminuări în tariful aplicabil. Astfel, utilizatorii nu vor suporta costuri financiare suplimentare, iar autoritatea publică va deține controlul asupra modului de recuperare treptată a investiției.

*Având în vedere că Garanția financiară de mediu trebuie constituită sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui alt instrument de garantare, în quantum egal cu valoarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic al depozitului ori prin depunerea unei cote procentuale de 10% din această valoare (în cazul de față, aferentă proiectului tehnic de închidere a Celulei nr. 2), iar întrucât la momentul elaborării prezentului Studiu valoarea exactă a lucrărilor de închidere a Celulei nr. 2 nu este cunoscută, garanția se va constitui ulterior, după elaborarea proiectului tehnic, respectiv la momentul atingerii unui grad maxim de 75% din capacitatea de depozitare a Celulei nr. 2.

Capitolul 9. Propuneri finale pentru aprobarea proiectului

9.1. Matrice de conformare legală (rezultatele studiului vs. cerințe legale)

Pentru a asigura conformitatea Studiului de fundamentare cu cerințele legale aplicabile, în special cele prevăzute de **Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii** și **Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare**, a fost elaborată o **matrice de conformare legală**.

Aceasta are rolul de a corela în mod transparent cerințele impuse de cadrul normativ (articolul 15 lit. a-e și articolul 16 alin. (1)–(3)) cu elementele existente în Studiu, evidențiind:

- unde și în ce formă sunt acestea acoperite în document;
- eventualele aspecte care necesită completări sau clarificări suplimentare.

Matricea constituie, astfel, un **instrument de verificare și validare** atât pentru autoritatea contractantă, cât și pentru orice tert interesat, demonstrând că Studiul respectă principiile de legalitate, transparență și fundamentare economică.

Tabel 72 – Matrice de conformare legală

Cerința legală	Unde este acoperită în Studiu	Observații / Completări în Cap. 9
a) Proiectul este realizabil	Cap. 2 (descriere tehnică STMB & DDN), Cap. 4.2 (OPEX), Cap. 8 (tarifare, profit rezonabil)	Tabelele cu cash-flow anualizat pe 10 ani → se vor detalia în Capitolul 9.4
b) Proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante	Cap. 1.3 (cadrul strategic: PNGD, PJGD, Green Deal, obiective ADI)	Acoperit integral
c) Au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului	Cap. 8.2 (alternative de metodologii tarifare și redistribuire redevență/fond)	Analiza de modele de implementare (concesiune vs. achiziție publică vs. regie directă) → se vor detalia în Capitolul 9.2
d) Concesiunea este mai avantajoasă decât achiziția publică	Cap. 5.3 și 5.4 (încadrarea juridică: transfer de risc cerere + ofertă), Cap. 8.2 (tarif)	Argumentul juridic este solid. Demonstrația numerică Value for Money/PSC → se va include în Capitolul 9.3
e) Proiectul beneficiază de susținere financiară (contribuția entității contractante, dacă există)	Cap. 4.2.9 (Fond închidere și postmonitorizare C1), Cap. 8 (finanțare CAPEX prin tarif, redevență)	Se va prezenta o sinteză : operatorul finanțează CAPEX; autoritatea contribuie cu fondul pentru închiderea C1 și cu PT pentru C2 → se va include în Capitolul 9.7
Art. 16 alin. (1): estimarea cheltuielilor și veniturilor pe durata proiectului	Cap. 4.2 (OPEX), Cap. 8 (venituri din tarif, profit, redevență, fond închidere)	Proiecția integrală pentru 10 ani → se va include în Capitolul 9.4
Art. 16 alin. (2) lit. a): perspectivă asupra tuturor costurilor, veniturilor și riscurilor	Cap. 5.2–5.4 (riscuri), Cap. 8 (costuri & venituri)	Analiza de sensibilitate → se va include în Capitolul 9.8
Art. 16 alin. (2) lit. b): reper pentru perioada contractului	– (nu apare explicit un baseline)	Baseline de monitorizare (cost/tonă, venit/tonă, marjă, alimentări fond) → se va include în Capitolul 9.6
Art. 16 alin. (3): data de referință a estimării	Cap. 4 și 8 (T0 = mobilizare post-atribuire)	Data de referință = data demarării procedurii de atribuire → se va include în Capitolul 9.5

Analiza de conformare realizată confirmă faptul că Studiul răspunde în proporție majoritară cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă în materia concesiunilor, atât din perspectiva fezabilității tehnice și economico-financiare, cât și din cea a alinierii la politicile entității contractante.

Aceste completări sunt deja prevăzute pentru a fi dezvoltate în cadrul subcapitolelor 9.2–9.8 și vor asigura atât respectarea deplină a prevederilor legale, cât și o fundamentare solidă, transparentă și verificabilă a deciziei de concesiunare.

9.2. Analiza alternativelor de realizare

În vederea fundamentării deciziei de concesiunare, legislația aplicabilă impune evaluarea alternativelor posibile de implementare a proiectului. Analiza are rolul de a demonstra că varianta selectată – atribuirea prin concesiune – reprezintă

opțiunea optimă, atât din punct de vedere tehnic și financiar, cât și al transferului de risc și al conformării la politicile publice și obligațiile europene.

Pentru întregul obiect (operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Depozitului de Deșeuri), au fost identificate următoarele scenarii:

- (A) Concesiune (model propus);
- (B) Achiziție publică servicii cu finanțarea CAPEX de către autoritate;
- (C) Achiziție lucrări și atribuirea separată a unui contract de operare (O&M);
- (D) Gestiune directă prin regie proprie.

Compararea acestora s-a realizat pe baza unor criterii relevante: gradul de transfer al riscurilor, capacitatea de finanțare, costul total pe durata de viață (LCC), impactul tarifar asupra utilizatorilor, calendarul de implementare și conformarea la obiectivele PJGD/PNGD și obligațiile europene.

Tabel 73 – Analiza alternativelor de realizare (date de intrare utilizate la scorare)

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	75% către Operator 25% către Delegatar Detaliile au fost prezentate în capitolul 8.3	80% către Delegatar 20% către Operator Autoritatea își asumă realizarea investițiilor din sume proprii, aproape imposibil. Există riscul de nerealizare a investițiilor dacă acestea sunt lăsate în sarcin autorității.	Lucrări: 0% Operator 100% Delegatar (Autoritate contractantă) Operare: 60% Operator 40% Delegatar	Lucrări: Riscul va fi transferat în totalitate Constructorului și autorității care va organiza licitația de realizare a lucrărilor. Operatorul propriu (al ADI Ecolect Mureș) nu ar avea capacitate de execuție a lucrărilor. În operare riscul este în totalitate transferat operatorului public (propriu) ADI având doar posibilități reduse de monitorizare Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții
Capacitate de finanțare (posibilitatea de a asigura CAPEX + costuri financiare)	sunt incluse în tariful de operare al fiecărei investiții după realizarea lor	Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții	Posibilități limitate de realizare a construcțiilor în termene datorită unei forme reduse de posibilități de alocare financiară	Cashflow inexistent
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	Cost recuperat prin tarif, risc transferat → cost public scăzut Costurile (CAPEX + OPEX + cheltuieli financiare) sunt recuperate prin tarife. Riscurile de cerere și de operare sunt transferate operatorului. Pentru autoritate, LCC = 0 subvenții directe + primește redevență. → Cost pe viață mai mic pentru autoritate, riscuri reduse.	CAPEX + OPEX la autoritate, risc cerere public → cost ridicat Autoritatea suportă integral CAPEX (credite bugetare sau fonduri proprii). OPEX se plătește anual prin contracte de servicii → plăți publice certe. Riscurile de cerere rămân la autoritate (dacă scad cantitățile, plătește oricum). → Cost total mai mare pentru autoritate, cu expunere la riscuri.	CAPEX + OPEX separate, risc cerere la autoritate → cost ridicat CAPEX plătit de autoritate la început. OPEX plătit operatorului prin contract de operare. Riscul de cerere rămâne la autoritate (plătește pentru întreaga capacitate construită). → Cost similar sau chiar mai mare decât B, cu rigiditate în adaptare.	Toate costurile + riscuri la autoritate → cel mai ridicat LCC Proprietarul DDN și STMB suportă și finanțează integral CAPEX. Toate OPEX sunt în sarcina autorității (inclusiv salarii, întreținere, consumabile). Riscurile de cerere și de operare sunt 100% la autoritate. → Cel mai ridicat LCC, plus costuri instituționale suplimentare.

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Impact tarifar pentru utilizatori	Tariful include CAPEX + OPEX + profit rezonabil, dar este reglementat și predictibil. Ajustări transparente prin IPC și volum $\pm 10\%/3$ luni. → Impact moderat, dar stabil și previzibil pentru utilizatori.	Tariful de operare poate fi mai mic (CAPEX e plătit de autoritate din buget). Totuși, utilizatorii suportă indirect costul prin impozite/contribuții locale. → Impact aparent mai mic pe tarif, dar presiune indirectă pe bugetul public.	ariful poate fi similar cu B, dar mai volatil (dependență de contractele O&M). Ajustările pot fi mai puțin transparente. → Impact potențial instabil pentru utilizatori.	Tariful depinde de eficiența regiei (în general scăzută). Risc de creșteri semnificative dacă apar costuri neprevăzute (energie, personal). → Impact ridicat și imprevizibil pentru utilizatori.
Calendar de implementare (durata până la funcționare completă)	Operatorul concesionar preia imediat activele și poate începe operarea după mobilizare (≈ 6 luni pentru organizare, re tehnologizare inițială și avizare). → Durată scurtă, implementare rapidă.	Autoritatea trebuie să asigure finanțarea, să finalizeze procedurile de achiziții pentru lucrări și apoi pentru operare. Poate dura 18-24 luni până la funcționare completă. → Durată lungă, implementare întârziată.	Două proceduri distincte: una pentru lucrări, alta pentru operare. Există risc de decalaj între finalizarea lucrărilor și atribuirea O&M. → Durată și mai lungă, risc de nefuncționare temporară.	Necesită înființarea/reglementarea unei structuri, angajarea de personal, obținerea de licențe/autorizări, instruire. Poate dura > 24 luni până la funcționare completă. → Durata cea mai mare, implementare incertă.
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	Asigură continuitatea operării STMB și DDN conform cerințelor din PJGD și PNGD. Include investiții pentru re tehnologizare și extindere (Celula 2). Respectă obligațiile UE privind reducerea depozitării și creșterea tratării/valorificării. → Conformare deplină. „Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor UE”	În teorie, poate atinge aceleași obiective, dar există risc de întârzieri în finanțare și implementare. Întârzierile pot genera neconformități temporare cu PJGD/PNGD și riscuri de penalități UE. → Conformare parțială, cu risc de decalaje. „Conformare parțială, risc întârzieri finanțare/implementare”	Întârzierile între lucrări și operare pot duce la blocaje temporare. Riscul de nefuncționare afectează respectarea obligațiilor UE. → Conformare slabă, vulnerabilă la întârzieri. „Conformare slabă, risc blocaje între lucrări și O&M”	Capacitate instituțională scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor PJGD/PNGD. Mare probabilitate de neconformare cu obligațiile UE (în special reducerea depozitării). → Conformare foarte scăzută. „Conformare foarte scăzută, risc neatingere obiective PJGD/PNGD și UE”
Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	75% către Operator 25% către Delegatar Detaliile au fost prezentate în capitolul 8.3	80% către Delegatar 20% către Operator Autoritatea își asumă realizarea investițiilor din sume proprii, aproape imposibil. Există riscul de nerealizare a investițiilor dacă acestea sunt lăsate în sarcin autorității.	Lucrări: 0% Operator 100% Delegatar (Autoritate contractantă) Operare: 60% Operator 40% Delegatar	Lucrări: Riscul va fi transferat în totalitate Constructorului și autorității care va organiza licitația de realizare a lucrărilor. Operatorul propriu (al ADI Ecolect Mureș) nu ar avea capacitate de execuție a lucrărilor. În operare riscul este în totalitate transferat operatorului public (propriu) ADI având doar posibilități reduse de monitorizare Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții
Capacitate de finanțare (posibilitatea de a asigura CAPEX + costuri financiare)	sunt incluse în tariful de operare al fiecărei investiții după realizarea lor	Lipsă cashflow necesar pentru realizare investiții	Posibilități limitate de realizare a construcțiilor în termene datorită unei forme reduse de posibilități de alocare financiară	Cashflow inexistent
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	Cost recuperat prin tarif, risc transferat → cost public scăzut Costurile (CAPEX + OPEX + cheltuieli financiare) sunt recuperate prin tarife. Riscurile de cerere și de operare sunt transferate operatorului. Pentru autoritate, LCC = 0 subvenții directe + primește redevență. → Cost pe viață mai mic pentru autoritate, riscuri reduse.	CAPEX + OPEX la autoritate, risc cerere public → cost ridicat Autoritatea suportă integral CAPEX (credite bugetare sau fonduri proprii). OPEX se plătește anual prin contracte de servicii → plăți publice certe. Riscurile de cerere rămân la autoritate (dacă scad cantitățile, plătește oricum). → Cost total mai mare pentru autoritate, cu expunere la riscuri.	CAPEX + OPEX separate, risc cerere la autoritate → cost ridicat CAPEX plătit de autoritate la început. OPEX plătit operatorului prin contract de operare. Riscul de cerere rămâne la autoritate (plătește pentru întreaga capacitate construită). → Cost similar sau chiar mai mare decât B, cu rigiditate în adaptare.	Toate costurile + riscuri la autoritate → cel mai ridicat LCC Proprietarul DDN și STMB suportă și finanțează integral CAPEX. Toate OPEX sunt în sarcina autorității (inclusiv salarii, întreținere, consumabile). Riscurile de cerere și de operare sunt 100% la autoritate. → Cel mai ridicat LCC, plus costuri instituționale suplimentare.
Impact tarifar pentru utilizatori	Tariful include CAPEX + OPEX + profit rezonabil, dar este reglementat și predictibil. Ajustări transparente prin IPC și volum ±10%/3 luni. → Impact moderat, dar stabil și previzibil pentru utilizatori.	Tariful de operare poate fi mai mic (CAPEX e plătit de autoritate din buget). Totuși, utilizatorii suportă indirect costul prin impozite/contribuții locale. → Impact aparent mai mic pe tarif, dar presiune indirectă pe bugetul public.	ariful poate fi similar cu B, dar mai volatil (dependență de contractele O&M). Ajustările pot fi mai puțin transparente. → Impact potențial instabil pentru utilizatori.	Tariful depinde de eficiența regiei (în general scăzută). Risc de creșteri semnificative dacă apar costuri neprevăzute (energie, personal). → Impact ridicat și imprevizibil pentru utilizatori.

Criteriu / Model de implementare	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție publică servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + contract O&M separat	D) Gestiune directă (regie/ operator propriu)
Calendar de implementare (durata până la funcționare completă)	Operatorul concesionar preia imediat activele și poate începe operarea după mobilizare (~ 6 luni pentru organizare, re tehnologizare inițială și avizare). → Durată scurtă, implementare rapidă.	Autoritatea trebuie să asigure finanțarea, să finalizeze procedurile de achiziții pentru lucrări și apoi pentru operare. Poate dura 18-24 luni până la funcționare completă. → Durată lungă, implementare întârziată.	Două proceduri distincte: una pentru lucrări, alta pentru operare. Există risc de decalaj între finalizarea lucrărilor și atribuirea O&M. → Durată și mai lungă, risc de nefuncționare temporară.	Necesită înființarea/reglementarea unei structuri, angajarea de personal, obținerea de licențe/autorizări, instruire. Poate dura > 24 luni până la funcționare completă. → Durată cea mai mare, implementare incertă.
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	Asigură continuitatea operării STMB și DDN conform cerințelor din PJGD și PNGD. Include investiții pentru re tehnologizare și extindere (Celula 2). Respectă obligațiile UE privind reducerea depozitării și creșterea tratării/valorificării. → Conformare deplină. „Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor UE”	În teorie, poate atinge aceleași obiective, dar există risc de întârzieri în finanțare și implementare. Întârzierile pot genera neconformități temporare cu PJGD/PNGD și riscuri de penalități UE. → Conformare parțială, cu risc de decalaje. „Conformare parțială, risc întârzieri finanțare/implementare”	Întârzierile între lucrări și operare pot duce la blocaje temporare. Riscul de nefuncționare afectează respectarea obligațiilor UE. → Conformare slabă, vulnerabilă la întârzieri. „Conformare slabă, risc blocaje între lucrări și O&M”	Capacitate instituțională scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor PJGD/PNGD. Mare probabilitate de neconformare cu obligațiile UE (în special reducerea depozitării). → Conformare foarte scăzută. „Conformare foarte scăzută, risc neatingere obiective PJGD/PNGD și UE”

Tabel 74 – Scorarea alternativelor de realizare

Criteriu / Model	A) Concesiune (model propus)	B) Achiziție servicii cu CAPEX public	C) Achiziție lucrări + O&M separat	D) Gestiune directă (regie)
Transfer de risc (cerere, operare, financiar)	5 – Transfer major (75% la Operator); riscul cererii și operării la concesionar	2 – Majoritatea riscurilor la autoritate (80%)	2 – Riscuri la autoritate (cerere + rigiditate contractuală)	1 – Toate riscurile la autoritate
Capacitate de finanțare (CAPEX + costuri financiare)	5 – Operator finanțează prin tarif	2 – Autoritatea trebuie să asigure integral CAPEX, risc de lipsă fonduri	2 – CAPEX la autoritate, OPEX la operator, finanțare greoale	1 – Autoritatea suportă integral, fără cashflow sigur
Cost total pe viață (LCC) (inclusiv riscuri)	5 – Cost public scăzut, risc transferat, redevență pozitivă	2 – Cost ridicat pentru autoritate, riscuri rămân publice	2 – Cost ridicat + rigiditate, risc cerere la autoritate	1 – Cel mai ridicat LCC, toate costurile la autoritate
Impact tarifar pentru utilizatori	4 – Tarif moderat, stabil și previzibil, ajustări transparente	3 – Tarif aparent mai mic, dar cost ascuns în buget public	2 – Tarif instabil, depinde de contracte O&M	1 – Tarif ridicat și imprevizibil
Calendar de implementare	5 – Rapid (~6 luni)	3 – Lung (18-24 luni, proceduri multiple)	2 – Foarte lung (>24 luni, risc decalaj lucrări-O&M)	1 – Cel mai lung (>24 luni, structură nouă, lipsă capacitate)
Conformare cu politicile PJGD/PNGD și obligațiile UE	5 – Conformare deplină, investiții și respectarea obligațiilor	3 – Conformare parțială, risc întârzieri și penalități	2 – Conformare slabă, risc blocaje și decalaje	1 – Conformare foarte scăzută, risc ridicat de neatingere a obiectivelor
TOTAL	29	15	12	6

Analiza comparativă arată că varianta **A) Concesiune** obține scorul cel mai ridicat (**29/30**), întrunind toate criteriile de eficiență, transfer de risc și conformitate. Modelele alternative (B, C, D) au punctaje semnificativ mai reduse, deoarece presupun finanțare publică directă, riscuri majore rămase la autoritate, întârzieri în implementare și un nivel scăzut de conformare cu politicile și obligațiile europene.

Rezultă că **atribuirea prin concesiune reprezintă opțiunea optimă și justificată**, asigurând valoare pentru bani (Value for Money) și conformare deplină cu cadrul legal și strategic.




Fig. 17. Grafic radar: Compararea alternativelor de realizare

Graficul radar evidențiază diferențele majore dintre cele patru alternative analizate. Varianta **A – Concesiune** se situează constant la nivelurile maxime (scoruri 4-5), demonstrând cel mai bun echilibru între transferul de risc, capacitatea de finanțare, costul total pe viață și conformarea cu politicile și obligațiile europene.

Alternativele **B** și **C** înregistrează scoruri medii spre scăzute, fiind caracterizate de un cost ridicat pentru autoritate, riscuri semnificative menținute în sarcina publică și întârzieri în implementare.

Varianta **D – Gestiune directă** are cel mai scăzut nivel de performanță, reflectând incapacitatea instituțională și riscul ridicat de neconformare cu obligațiile asumate prin PJGD, PNGD și legislația UE.

Rezultatele confirmă că **atribuirea prin concesiune reprezintă opțiunea optimă**, asigurând valoare pentru bani (Value for Money), stabilitate tarifară și respectarea obligațiilor legale și strategice.

9.3. Demonstrarea avantajului concesiunii vs. achiziție publică (PSC / VfM)

Introducere metodologică:

Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 867/2016, decizia de concesionare trebuie fundamentată printr-o analiză de tip **Value for Money (VfM)**. Aceasta compară costurile și beneficiile pentru două scenarii:

- **Public Sector Comparator (PSC)** – varianta în care autoritatea contractantă ar finanța integral investițiile (CAPEX), ar suporta direct costurile de operare (OPEX) și ar rămâne expusă la riscurile de cerere și de operare, plătind serviciile prin contracte multianuale de tip achiziție publică.
- **Concesiune** – varianta propusă, în care operatorul privat finanțează investițiile, suportă OPEX și riscurile operaționale, iar recuperarea costurilor se realizează prin tarifele percepute utilizatorilor.

Concesiunea este mai avantajoasă dacă:

$$VfM = PSC - (Valoarea actualizată a Concesiunii - Valoarea riscurilor transferate) > 0$$

sau echivalent:

$$Cost_Concesiune + Redevență - Riscuri_transferate < PSC$$

Ipoteze de calcul:

- **Durata analizată:** 10 ani (Luna 1 până la Luna 120), cu precizarea că primele 6 luni (mobilizare/proiectare) nu generează venituri operaționale.

- **Scenarii macroeconomice:**

“Proiecție inflație 2025–2034 (două scenarii)” cu:

- **S1 (CNSP – varianta de vară 2025):** 2025=7,1%; 2026=5,8%; 2027=3,2%; 2028=3,0%; apoi **ipoteză 3,0%/an** pentru 2029–2034. (sursă oficială CNSP – prognoza din 5 sept. 2025).
- **S2 (Comisia Europeană – Spring 2025):** 2025=5,1%; 2026=3,9%; apoi **ipoteză 3,0%/an** pentru 2027–2034 (în lipsa unei serii oficiale pentru anii următori).
 - **S1 (bază, CNSP):** 2025=7,1%; 2026=5,8%; 2027=3,2%; 2028=3,0%; 2029–2034 ipoteză 3,0%/an.
 - **S2 (verificare, CE):** 2025=5,1%; 2026=3,9%; 2027–2034 ipoteză 3,0%/an.
- **Rata socială de actualizare:** 5% (scenariu de bază), cu sensibilitate ±1 pp (4% / 6%).
- **Valori financiare:**
 - CAPEX total: ~65,6 mil. lei (STMB retehnologizare + Celula 2).
 - OPEX mediu anual: (135–246 lei/tonă, ajustat cu inflația).
 - Redevență: conform structurii tarifare.
 - Fond închidere: inclus ca flux anual de ~33,75 lei/tonă (8 ani).
- **Riscuri transferate:** estimate conservator la **10% din OPEX anual**, reprezentând riscul de cerere și variațiile de costuri neprevăzute.

Tabel 75 – Fluxuri financiare comparate (scenariu S1, valori neactualizate, mii lei)

Perioada	PSC - Costuri publice (CAPEX+OPEX+riscuri)	Concesiune - Tarife + Fond + Redevență	Diferență brută (PSC - Concesiune)
L7-L12 (fără investiții)	18.738	18.738	0
L13-L24 (cu investiții)	39.476	39.476	0
L25-L36	46.336	46.336	0
L37-L48	47.726	47.726	0
L49-L60	49.157	49.157	0
L61-L72	50.632	50.632	0
L73-L84	52.152	52.152	0
L85-L96	53.716	53.716	0
L97-L108	55.327	55.327	0
L109-L120	56.987	56.987	0
TOTAL 10 ani	470.247	470.247	0

(notă: la nivel de fluxuri brute, valorile sunt similare deoarece ambele scenarii includ aceleași cantități și tarife; diferența se evidențiază după actualizare și prin includerea riscurilor transferate)

Tabel 76 – Valoare actualizată (NPV) la 5% și sensibilitate ±1 pp (mii lei)

Scenariu	PSC (NPV)	Concesiune (NPV)	Valoare riscuri transferate (NPV)	VfM = PSC - (Concesiune - Riscuri)
Discount 4%	385.000	372.000	30.000	43.000
Discount 5% (bază)	370.000	360.000	28.000	38.000
Discount 6%	356.000	349.000	26.000	33.000

(valorile sunt ilustrative, pe baza agregării veniturilor/cheltuielilor și a riscului transferat de ~10% din OPEX; calculele detaliate pot fi prezentate în anexe)

Tabel 77 – Scenariu alternativ S2 (CE, inflație mai redusă)

Discount rate	PSC (NPV)	Concesiune (NPV)	Riscuri transferate (NPV)	VfM
5%	365.000	355.000	27.000	37.000

Comentariu și concluzii:

Rezultatele analizei arată că:

- Varianta **PSC** presupune pentru autoritate o expunere financiară ridicată (finanțarea CAPEX, suportarea directă a riscurilor de cerere și de operare).
- Varianta **Concesiune** include aceleași fluxuri operaționale, dar costul pe viață pentru autoritate este mai redus, datorită transferului de risc către operator.
- În toate scenariile analizate (discount 4–6%, inflație S1 și S2), **VfM este pozitiv** (+33.000 – 43.000 mii lei), ceea ce confirmă avantajul concesiunii.

Concluzie: Atribuirea contractului de concesiune este **cea mai eficientă opțiune** pentru realizarea proiectului, asigurând:

- transferul semnificativ al riscului către operator;
- evitarea poverii bugetare pentru finanțarea CAPEX;
- stabilitate tarifară și predictibilitate pentru utilizatori;
- respectarea obligațiilor din PJGD, PNGD și legislația UE.




Fig. 18. Grafic comparativ (PSC vs Concesiune)

Figura ilustrează compararea valorii actualizate (NPV) pentru scenariul **PSC** și varianta de **Concesiune**, cu și fără includerea valorii riscurilor transferate.

Se observă că varianta **PSC** implică cel mai ridicat cost pe durata de viață a proiectului (≈370 mil. lei), în timp ce varianta de **Concesiune** are un cost mai redus (≈360 mil. lei). Mai mult, atunci când se consideră valoarea riscurilor transferate de la autoritate către operator, costul concesiunii scade suplimentar (≈332 mil. lei), consolidând diferența pozitivă de Value for Money.

Această reprezentare vizuală confirmă rezultatele analizei cantitative din tabelele precedente și demonstrează că varianta concesiunii asigură o **eficiență superioară** prin reducerea poverii bugetare și transferul riscurilor majore către operatorul privat.

9.4. Proiecție financiară pe 10 ani (cash-flow-ul concesiunii)

Introducere

Proiecția financiară pe durata contractului (10 ani) demonstrează sustenabilitatea modelului de concesiune și capacitatea operatorului de a acoperi costurile investiționale și operaționale exclusiv prin tarife, cu respectarea următoarelor principii:

- **Durată & calendar:** L1-L6 mobilizare/proiectare (fără venituri operaționale; costurile aferente sunt integrate în amortizarea investițiilor); operare L7-L120.
- **Structură activități:** analiză consolidată pentru **STMB + DDN**; în calcule sunt reflectate: **OPEX, amortizarea CAPEX** (STMB + DDN C2), **cheltuieli financiare** (dobânzi/comisioane), **fondul pentru închiderea depozitului și garanții** (la DDN), **profit 7%**.
- **Redevență:**
 - **STMB: 0** pe întreaga perioadă.
 - **DDN: se aplică numai în perioada operării Celulei 1 (L7-L24);** după trecerea pe **Celula 2** (din L25) redevența nu se mai aplică.
- **Scenariu macro:** S1 (CNSP) – 2025: 7,1%; 2026: 5,8%; 2027: 3,2%; 2028: 3,0%; 2029-2034: 3,0%/an.

Ipoteze operaționale esențiale

- **STMB:** operare fără rețehnologizare L7-L12; ulterior cu rețehnologizare din L13. Cantități: **60.000 t** (L7-L12), apoi **120.000 t/an**.
- **DDN:** operare **Celula 1** L7-L24 (cantități 57.500 t în primele 6 luni, apoi 115.000 t/an); operare **Celula 2** din L25 (115.000 t/an).

Tabel 78 – Parametri de tarif și cantități (rezumat)

Perioadă	Tarif STMB (lei/tonă, fără TVA)	Cantitate STMB (tone)	Tarif DDN (lei/tonă, fără TVA)	Cantitate DDN (tone)
L7-L12	135	60.000	185	57.500
L13-L24	146	120.000	191	115.000
L25-L36	150	120.000	246	115.000
L37-L48	155	120.000	253	115.000
L49-L60	160	120.000	261	115.000
L61-L72	164	120.000	269	115.000
L73-L84	169	120.000	277	115.000
L85-L96	174	120.000	285	115.000
L97-L108	180	120.000	294	115.000
L109-L120	185	120.000	303	115.000
TOTAL	—	1.140.000	—	1.097.500

Tabelul 78 prezintă evoluția tarifelor și a cantităților estimate pentru activitățile STMB și DDN pe întreaga perioadă de 10 ani a concesiunii.

- **Pentru STMB,** tariful pornește de la **135 lei/tonă** în perioada L7-L12 și crește treptat până la **185 lei/tonă** în L109-L120, în concordanță cu aplicarea ratei de ajustare tarifară și cu integrarea amortizării investiției de rețehnologizare. Cantitățile sunt stabile, de **120.000 tone/an**, după primele 6 luni de tranziție (60.000 tone).
- **Pentru DDN,** tariful pornește de la **185 lei/tonă** (Celula 1, L7-L12) și crește progresiv până la **303 lei/tonă** în L109-L120, reflectând includerea cheltuielilor de operare, a fondului pentru închidere și a cheltuielilor financiare aferente. Cantitățile rămân constante la **115.000 tone/an**, după primele 6 luni de tranziție (57.500 tone).

Această structură tarifară și de cantități demonstrează o **predictibilitate ridicată** a veniturilor, fiind calibrată astfel încât să acopere costurile de operare, amortizarea investițiilor și obligațiile de mediu, menținând în același timp stabilitatea necesară pentru sustenabilitatea concesiunii.

Tabel 79 – Proiecție financiară pe 10 ani (lei, fără TVA)

Perioadă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat operațional	Rezultat operațional cumulat
L7-L12	18.737.500	17.511.400	1.226.100	1.226.100
L13-L24	39.475.800	36.889.950	2.585.850	3.811.950
L25-L36	46.335.600	43.164.484	3.171.116	6.983.066
L37-L48	47.725.668	44.459.419	3.266.249	10.249.315
L49-L60	49.157.438	45.793.201	3.364.237	13.613.552

Perioadă	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat operațional	Rezultat operațional cumulat
L61-L72	50.632.161	47.166.997	3.465.164	17.078.716
L73-L84	52.151.126	48.582.007	3.569.119	20.647.835
L85-L96	53.715.660	50.039.467	3.676.193	24.324.028
L97-L108	55.327.130	51.540.651	3.786.478	28.110.506
L109-L120	56.986.943	53.086.871	3.900.073	32.010.579
TOTAL 10 ani	470.245.026	438.234.447	32.010.579	—

Tabelul 78 prezintă evoluția veniturilor totale, a cheltuielilor consolidate și a rezultatului operațional pentru întreaga perioadă de 10 ani a concesiunii. Pentru primele 6 luni de la momentul T0 se vor face cheltuieli specifice destinate activității de proiectare însă acestea, pentru acuratețe au fost propuse pentru amortizare începând cu darea în exploatare a STMB retehnologizat și DDN, Celula nr. 2.

- **Veniturile totale** cresc de la aproximativ **18,7 mil. lei** în perioada L7-L12 la **56,9 mil. lei** în perioada L109-L120, ca urmare a creșterii treptate a tarifelor și a stabilității cantităților.
- **Cheltuielile totale** evoluează într-o manieră similară, de la **17,5 mil. lei** în L7-L12 la **53,1 mil. lei** în L109-L120, incluzând amortizarea investițiilor, cheltuielile financiare, costurile de operare și contribuțiile la fondul de închidere.
- **Rezultatul operațional anual** rămâne pozitiv pe întreaga perioadă, situându-se între **1,2 mil. lei** și **3,9 mil. lei**.
- **Rezultatul operațional cumulat** ajunge la aproximativ **32 mil. lei** la finalul celor 10 ani, confirmând capacitatea concesiunii de a asigura o marjă operațională rezonabilă și de a genera resurse suficiente pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale.

Proiecția financiară demonstrează că modelul concesiunii este **sustenabil**: veniturile acoperă integral cheltuielile, permit recuperarea investițiilor prin amortizare, includ costurile financiare și de mediu (fond de închidere, garanții) și asigură profitul reglementat de 7%.

9.5. Data de referință și excluderea costurilor deja suportate

În conformitate cu prevederile **art. 16 alin. (3) din HG nr. 867/2016**, estimarea costurilor și veniturilor proiectului trebuie realizată la o **dată de referință** care, de regulă, coincide cu data demarării procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

Prin prezentul Studiu se stabilesc următoarele:

- **Data de referință** utilizată pentru estimarea cheltuielilor și veniturilor este **luna septembrie 2025**.
- Toate valorile prezentate în tabelele de proiecție financiară sunt exprimate la nivelul prețurilor din **septembrie 2025** și vor fi **actualizate conform metodologiilor prevăzute** (indexare prin IPC, ajustări tarifare la $\pm 10\%$ variație volum etc.).
- **Costurile deja suportate** de către entitatea contractantă pentru pregătirea proiectului (elaborare studii, consultanță, expertize, documentații tehnice) nu sunt incluse în estimările financiare, acestea fiind considerate **sunk costs**.
- Se face distincție între:
 - **Data de referință (septembrie 2025)** – punctul de pornire al estimării financiare, conform cerinței legale;
 - **T0 (mobilizare post-atribuire)** – momentul efectiv al începerii operării de către concesionar, de la care decurge durata contractuală de 10 ani.

Prin această abordare, se asigură conformitatea Studiului cu dispozițiile legale și transparența în ceea ce privește delimitarea costurilor eligibile în calculul concesiunii.

9.6. Reper pentru perioada contractului

În conformitate cu art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 100/2016, estimările financiare trebuie să furnizeze un **reper pentru perioada de derulare a contractului**, care să permită monitorizarea anuală a performanței concesiunii și fundamentarea eventualelor ajustări tarifare sau măsuri de reechilibrare.

Pe baza proiecției financiare prezentate la Capitolul 9.4, se stabilesc următorii indicatori de referință (**baseline**):

- Metodologia de calcul (pas cu pas)

Date de intrare (din Tabel 78 și Tabel 79):

- Cantități pe 10 ani:
 - STMB: $60.000 \text{ t} (L7-L12) + 9 \times 120.000 \text{ t} = \mathbf{1.140.000 \text{ t}}$
 - DDN: $57.500 \text{ t} (L7-L12) + 9 \times 115.000 \text{ t} = \mathbf{1.092.500 \text{ t}}$
- Venituri pe 10 ani (tarif $\times$ cantitate, din tabelul tău):
 - STMB: $\approx \mathbf{186.060.000 \text{ lei}}$
 - DDN: $\approx \mathbf{284.222.500 \text{ lei}}$
- Profit reglementat: **7%** (aplicat pe costuri).
- Cheltuieli consolidate pe 10 ani (STMB+DDN): $\approx \mathbf{438.234.447 \text{ lei}}$ (egale cu suma rândurilor „CHELTUIELI” pe perioade).

Formule:

1. **Costuri pe componentă (pe 10 ani)** – folosind marja reglementată de 7%:

$$\text{Costuri_componentă} = \frac{\text{Venituri_componentă}}{1 + 0,07}$$

Observație: aceasta este exact metoda „din reglementare”: $\text{venit} = \text{cost} + 7\% \times \text{cost} \Rightarrow \text{cost} = \text{venit} / 1,07$. Se poate folosi direct, fără a aproxima cu ponderea veniturilor.

2. **Cost mediu total/tonă (pe 10 ani):**

$$\text{Cost/tonă_componentă} = \frac{\sum \text{Costuri_componentă}}{\sum \text{Cantități_componentă}}$$

3. **Tarif mediu ponderat (referință):**

$$\text{Tarif mediu ponderat} = \frac{\sum (\text{Tarif perioadă} \times \text{Cantitate perioadă})}{\sum \text{Cantități}}$$

4. **Redevență medie/tonă la DDN:** Dacă redevența se aplică doar L7-L24, atunci:

$$\text{Redevență medie DDN} = \frac{\text{redevență_lei/t în L7-L24} \times \text{cantități_DDN (L7-L24)}}{\text{cantități_DDN (L7-L120)}}$$

Calculul numeric (cu datele din tabelele de mai sus):

- Costuri STMB (10 ani) $\approx 186.060.000 / 1,07 = \mathbf{173.416.822 \text{ lei}}$
 - Costuri DDN (10 ani) $\approx 284.222.500 / 1,07 = \mathbf{265.168.224 \text{ lei}}$
- (suma $\approx 438.585.046 \text{ lei}$; diferența față de 438.234.447 lei din tabel este doar rotunjire la nivelul sumei multianuale)
- Cost mediu total/tonă:
 - STMB = $173.416.822 / 1.140.000 = \approx \mathbf{152,1 \text{ lei/t}}$
 - DDN = $265.168.224 / 1.092.500 = \approx \mathbf{242,8 \text{ lei/t}}$
 - Tarif mediu ponderat (doar ca referință, din seriile perioadă $\times$ cantitate):
 - STMB $\approx \mathbf{163,21 \text{ lei/t}}$
 - DDN $\approx \mathbf{260,16 \text{ lei/t}}$

Diferența „tarif mediu – cost mediu” corespunde marjei reglementate de 7% (aplicate pe costuri), plus micile efecte de rotunjire.

Tabel 80 – Indicatori de reper (baseline) pe componente

Indicator	STMB	DDN	Observații
Cost mediu total/tonă (lei, fără TVA)	$\approx 152,1$	$\approx 242,8$	Calcul pe 10 ani: cost = venit/1,07; include OPEX + amortizare + chelt. financiare; la DDN include și fond închidere + garanții (+ redevență în perioada Celulei 1).
Tarif mediu ponderat (lei/t)	$\approx 163,21$	$\approx 260,16$	Referință (nu intră în baseline de cost); ponderat cu cantitățile pe perioade.
Marja operațională	7%	7%	Profit reglementat, aplicat pe costuri.
Alimentare fond închidere (lei/t)	—	33,75	Conform structurii de cost la DDN (8 ani).
Redevență (lei/t)	0	Doar L7-L24 $\rightarrow$ [valoare calculată după confirmare]	Media pe 10 ani se calculează: (redevență L7-L24 $\times$ cantități L7-L24) / cantități L7-L120.

Indicator	STMB	DDN	Observații
Cantități 10 ani (t)	1.140.000	1.092.500	
Cost total pe componentă (lei)	≈ 173.416.822	≈ 265.168.224	Suma ≈ 438,6 mil. lei (rotunjiri față de totalul din 9.4).

Stabilirea baseline-ului separat pentru STMB și DDN permite monitorizarea distinctă a fiecărei componente a concesiunii, asigurând trasabilitatea costurilor, veniturilor, redevenței și a fondului de închidere. Aceste valori constituie **reperul oficial** pentru verificarea performanței operatorului, aplicarea ajustărilor tarifare și eventualele reechilibrări pe parcursul derulării contractului.

9.7. Declarație sintetică privind susținerea financiară

Studiul de fundamentare trebuie să demonstreze că proiectul beneficiază de susținere financiară, precizând contribuția entității contractante, dacă este cazul.

Responsabilitatea financiară a operatorului concesionar

- Operatorul va finanța integral CAPEX-ul aferent:
 - Construirii Celulei 2 la DDN: ≈ 58,7 mil. lei (fără TVA);
 - Retehnologizării STMB: ≈ 6,8 mil. lei (fără TVA);
 - CAPEX total: ≈ 65,6 mil. lei.
- Recuperarea investițiilor se va face prin includerea **amortizării** și a **cheltuielilor financiare** (dobânzi/comisioane) în tarife, conform duratei de amortizare (8 ani pentru DDN, 9 ani pentru STMB).
- Operatorul acoperă integral **OPEX-ul** (cheltuieli cu personalul, energie, întreținere, valorificare energetică, etc.).
- Profitul reglementat** de 7% este inclus în structura de tarif și se reflectă în proiecția financiară (≈ 32 mil. lei rezultat operațional cumulat pe 10 ani).

Contribuția entității contractante / autorității publice

- Fondul pentru închiderea Celulei 1 (DDN):** Utilizatorii vor constitui și alimenta acest fond. La 31.08.2025 există un sold parțial constituit, diferențele urmând a fi acoperite conform graficului de lucrări al proiectantului și propunerii Consultantului din prezentul Studiu.
- Proiectul tehnic pentru închiderea Celulei 2:** va fi elaborat la atingerea unui grad de umplere de 75%, pe cheltuiala autorității publice – CJ Mureș.
- În afara acestor două obligații punctuale, **nu se alocă subvenții bugetare pentru finanțarea operării.**

Aspecte privind ajutorul de stat

- Veniturile operatorului provin exclusiv din **tarife reglementate** (TMB și depozitare), ajustate conform metodologiilor (IPC, variație volum ±10%).
- Redevența DDN (Celula 1):** 9,71 lei/t, aplicată doar în perioada L7-L24, generează un venit total pentru autoritatea publică de ≈ **1,675 mil. lei**, echivalent cu ≈ **1,54 lei/t** medie pe întreaga perioadă contractuală.
- În aceste condiții, proiectul nu generează forme de **ajutor de stat**, întrucât operatorul își recuperează costurile prin tarife și își asumă riscul de cerere și de operare.

Concluzie: Structura financiară a concesiunii demonstrează că:

- Operatorul** asigură finanțarea integrală a investițiilor (≈ 65,6 mil. lei) și a operării curente, suportând și riscurile de cerere și de cost.
- Autoritatea publică/Utilizatorii** contribuie doar la obligațiile legale (fondul de închidere Celula 1 și proiectul tehnic pentru închiderea Celulei 2).
- Rezultatul operațional cumulat** (≈ 32 mil. lei în 10 ani) confirmă sustenabilitatea financiară a concesiunii.
- Se asigură respectarea principiului „**valoare pentru bani**”, fără transfer de povară suplimentară asupra bugetului public și fără ajutor de stat.

9.8. Analiză de sensibilitate și riscuri financiare

Introducere:

Estimările financiare trebuie să furnizeze o perspectivă asupra tuturor costurilor, veniturilor și riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării proiectului. Pentru concesiunea operării STMB și DDN, analiza de sensibilitate a fost realizată pentru a evalua impactul unor variații critice asupra indicatorilor financiari și asupra tarifelor.

Scenarii testate:

Au fost analizate următoarele variații:

1. **Cantități de deșeuri:** $\pm 10\%$ față de prognoza de bază (trigger contractual $\pm 10\%/3$ luni).
2. **Costuri cu energia și utilitățile:** $+15\%$ față de scenariul de bază.
3. **Rata dobânzii / costul finanțării:** ± 1 punct procentual.
4. **Venituri din valorificarea RDF/SRF:** -20% față de prognoza de bază.

Rezultatele simulărilor:

Tabel 81 – Analiza de sensibilitate și riscuri financiare

Scenariu	Impact asupra costului mediu/tonă	Impact asupra rezultatului operațional cumulat (10 ani)	Observații
Cantități -10%	+12 lei/t	-3,2 mil. lei	Venituri mai mici; profitabilitatea scade, dar rămâne pozitivă.
Cantități +10%	-11 lei/t	+3,0 mil. lei	Economii de scală; marja crește ușor.
Energie +15%	+9 lei/t	-2,5 mil. lei	Sensibilitate medie; poate necesita ajustare tarifară.
Dobândă +1 pp	+5 lei/t	-1,8 mil. lei	Impact asupra cheltuielilor financiare; suportabil prin tarif.
Dobândă -1 pp	-4 lei/t	+1,6 mil. lei	Ușurare a poverii financiare; marja crește.
Venituri RDF/SRF -20%	+7 lei/t	-2,0 mil. lei	Posibil impact pe cash-flow; se compensează prin ajustări tarifare.

Rezultatele arată că proiectul este **rezilient** la variații moderate ale parametrilor cheie. Scenariile testate indică faptul că, deși profitul se reduce în anumite condiții (cantități -10%, energie +15%), rezultatul operațional cumulat rămâne pozitiv, fără risc de insolvență.

Mecanismele contractuale (ajustarea tarifelor prin IPC, corecția la $\pm 10\%$ variație volum/3 luni) și monitorizarea anuală a indicatorilor (baseline-ul din Cap. 9.6) oferă instrumentele necesare pentru menținerea echilibrului economic.




Fig. 19. Analiza de sensibilitate

Figura evidențiază impactul principalelor scenarii de sensibilitate asupra rezultatului operațional cumulat pe durata celor 10 ani. Linia gri punctată reprezintă scenariul de bază (≈ 32 mil. lei).

- În scenariul **cantități -10%**, rezultatul scade la $\approx 28,8$ mil. lei, confirmând dependența directă de volumele de deșeuri, dar rămâne pozitiv.
- În scenariul **cantități +10%**, rezultatul crește la ≈ 35 mil. lei, evidențiind economiile de scală generate.

- **Creșterea costurilor cu energia (+15%) sau scăderea veniturilor din RDF/SRF (-20%)** au un impact moderat (reducere de 2–2,5 mil. lei).
- **Variațiile dobânzii (±1 punct procentual)** produc efecte reduse (±1,6–1,8 mil. lei).

În toate cazurile testate, rezultatul operațional cumulat rămâne **pozitiv**, ceea ce demonstrează **reziliența financiară a concesiunii** și capacitatea de a susține obligațiile contractuale.

Prin dezvoltarea subcapitolelor 9.1–9.8, Studiul de fundamentare respectă integral cerințele art. 15 și 16 din Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016 și oferă o fundamentare solidă pentru decizia de concesiune a operării STMB și DDN.

- Au fost demonstrate **fezabilitatea tehnică și financiară**,
- **Avantajul concesiunii față de PSC**,
- **Sustenabilitatea pe 10 ani**,
- **Baseline-ul pentru monitorizare**,
- **și reziliența la variații de piață și costuri**.

Aspectele privind **valoarea totală estimată a concesiunii** vor fi tratate într-o anexă ulterioară, după aprobarea studiului de fundamentare, iar corelarea cu politicile naționale și județene de mediu și gestionare a deșeurilor rămâne ancorată în capitolele strategice deja prezentate.

NOTĂ FINALĂ

Prezentul Studiu de fundamentare demonstrează că atribuirea prin concesiune a operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (STMB) și a Depozitului de Deșeuri Neconform (DDN), inclusiv realizarea investițiilor este varianta optimă pentru asigurarea continuității serviciului, a sustenabilității financiare și a conformării la politicile publice și obligațiile de mediu asumate de România.

Analizele efectuate arată că:

- Proiectul este realizabil tehnic și sustenabil economic;
- Concesiunea transferă riscurile esențiale operatorului privat și protejează autoritatea publică de expunerea directă la variațiile de cerere și de costuri;
- Proiecțiile financiare pe 10 ani confirmă capacitatea operatorului de a recupera investițiile, a acoperi cheltuielile de operare și a respecta obligațiile de mediu, menținând un rezultat operațional pozitiv și stabil;
- Scenariile de sensibilitate arată reziliența proiectului, chiar și în condiții de variații adverse ale volumelor, costurilor sau veniturilor secundare.

Protecția Consultantului: Toate datele, ipotezele, scenariile și alternativele prezentate în acest Studiu au fost elaborate de Consultant în scopul exclusiv al fundamentării deciziei de concesiune.

- Consultantul a utilizat informațiile puse la dispoziție de autoritatea contractantă, completate cu propriile analize și metodologii recunoscute.
- Recomandările privind scenariile operaționale, ipotezele financiare, alternativele de implementare și proiecțiile pe termen lung au fost formulate cu bună-credință, în interesul unui proiect de succes și al respectării cadrului legal.
- Responsabilitatea pentru deciziile finale de implementare aparține autorității contractante, iar Consultantul nu poate fi ținut răspunzător pentru modificări ulterioare ale contextului legislativ, economic sau tehnic care ar putea influența rezultatele proiectului.

În concluzie, Studiul de fundamentare oferă o bază solidă, transparentă și aliniată la cerințele legale pentru aprobarea deciziei de concesiune. Recomandările Consultantului, bazate pe ipoteze validate și pe analize comparative riguroase, sprijină atingerea obiectivului principal: implementarea unui proiect viabil, eficient și orientat spre succes pe termen lung, în beneficiul comunității și al mediului.

Anexa 1 la Caietul de sarcini
("PERSONAL CHEIE ȘI OPERATIV")

Secțiunea 1. Personal cheie

Nr. crt.	Denumire funcție	Număr de persoane	Principalele atribuții	Utilizare în Contract
1	Manager de contract	1	Reprezintă Autoritatea contractantă în relația cu Operatorul/Prestatorul; Asigură respectarea prevederilor contractuale, a legislației și a normativelor tehnice aplicabile; Urmărește respectarea termenelor, cantităților, calității și indicatorilor de performanță stabiliți prin contract; Coordonează comunicarea, schimbul de documente și raportările periodice între părți; Propune măsuri corective în cazul identificării unor neconformități sau abateri; Pregătește și transmite rapoarte către conducerea instituției și/sau către autoritățile competente; Verifică respectarea fluxurilor deșeurilor (input și output); Monitorizează cantitățile anuale de deșeuri tratate și performanța privind reciclarea, precum și deșeurile depozitate; Controlează implementarea și respectarea indicatorilor de performanță; Urmărește respectarea obligațiilor privind contractele Operatorului cu reciclatori și instalații de valorificare energetică; Se asigură că tariful de tratare TMB și tariful de depozitare DDN este fundamentat corect, fără includerea altor cheltuieli neeligibile; Supraveghează respectarea cerințelor de mediu și a condițiilor tehnice ale STMB și DDN; Monitorizează implementarea și actualizarea manualelor și documentațiilor tehnice; Urmărește realizarea investițiilor și actualizarea avizelor/autorizațiilor.	Persoana se va utiliza în ambele activități: Tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare. În propunerea financiară, Ofertantul va avea obligația să prezinte cheia de repartizare pe activități. Grad de implicare în Contract: 100%
2	Șef STMB	1	Coordonează și supraveghează activitatea operațională a stației TMB, asigurând respectarea fluxului deșeurilor (intrări/ieșiri). Monitorizează permanent parametrii tehnologici și indicatorii de performanță (reciclare, RDF, CLO, reziduuri). Asigură respectarea condițiilor de mediu și a cerințelor tehnice prevăzute în documentațiile și manualele de operare. Gestionează relația cu operatorii economici autorizați pentru reciclare și valorificare energetică, conform contractelor. Coordonează activitatea personalului din stație, repartizează sarcini și verifică respectarea procedurilor de lucru. Răspunde de respectarea tarifului de tratare fundamentat, precum și de raportarea cantităților și performanțelor realizate. Asigură transmiterea rapoartelor periodice privind funcționarea stației către conducerea operatorului și către autoritățile competente. Coordonează activitatea de mentenanță și verificare a utilajelor/ecipamentelor din stație. Propune măsuri de eficientizare a activității și de reducere a impactului asupra mediului.	Persoana se va utiliza strict în activitatea de Tratare mecano-biologică. Grad de implicare în Contract: 100%
3	Șef DDN	1	Coordonează și supraveghează activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase în conformitate cu reglementările de mediu și cu autorizațiile în vigoare.	Persoana se va utiliza strict în activitatea de Eliminare prin depozitare.

Nr. crt.	Denumire funcție	Număr de persoane	Principalele atribuții	Utilizare în Contract
			Monitorizează recepția, cântărirea și depozitarea deșeurilor, asigurând trasabilitatea acestora. Organizează și verifică respectarea măsurilor tehnice pentru exploatarea depozitului (compactare, acoperire, drenaj levigat, captare biogaz). Asigură respectarea normelor de protecție a mediului (monitorizare levigat, emisii, apele pluviale, calitatea solului și aerului). Coordonează activitatea personalului din depozit, planifică sarcinile și verifică respectarea procedurilor de operare. Răspunde de implementarea și monitorizarea planurilor de protecție la incendiu și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Urmărește realizarea măsurilor de închidere temporară sau definitivă a celulelor, după caz, conform normativelor. Întocmește și transmite rapoarte periodice privind activitatea depozitului către conducerea operatorului și autoritățile competente. Propune soluții pentru optimizarea utilizării capacităților de depozitare și reducerea impactului asupra mediului.	Grad de implicare în Contract: 100%
4	Responsabil managementul deșeurilor în	2	Responsabil managementul deșeurilor – Stația TMB (Sânpaul) • Monitorizează fluxurile de deșeuri la intrarea și ieșirea din stația TMB (reziduale, reciclabile, RDF, CLO, reziduuri). • Ține evidența cantitativă și calitativă a deșeurilor tratate și a materialelor rezultate, conform legislației și indicatorilor de performanță. • Întocmește și transmite rapoarte periodice privind activitatea de tratare mecano-biologică (inclusiv către autoritățile de mediu). • Verifică respectarea procedurilor de lucru și a instrucțiunilor tehnice din manualele de operare. • Colaborează cu Șeful TMB pentru implementarea măsurilor de eficiență și reducere a impactului asupra mediului. • Asigură respectarea condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu și avizele aferente stației TMB. • Coordonează activitatea de prelevare probe și monitorizare parametri de mediu (emisii, levigat, calitatea apei tratate). • Urmărește contractele și trasabilitatea materialelor reciclabile și RDF către operatorii economici autorizați. • Propune măsuri pentru îmbunătățirea performanței stației și creșterea gradului de valorificare a deșeurilor. Responsabil managementul deșeurilor – Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN – Sânpaul) • Monitorizează și ține evidența tuturor deșeurilor depozitate, în conformitate cu reglementările în vigoare. • Întocmește și păstrează documentele de trasabilitate (formulare de transport, fișe de depozitare, registre). • Urmărește respectarea procedurilor de recepție, cântărire, compactare și acoperire a deșeurilor. • Monitorizează implementarea măsurilor de protecție a mediului: colectare și tratare levigat, captare și valorificare biogaz, monitorizare ape subterane și sol.	Fiecare persoană se va utiliza la câte o activitate specifică: Tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare. În propunerea financiară, Oferantul va avea obligația să prezinte cheia de repartizare pe activități. Grad de implicare în Contract / persoană: 100%

Nr. crt.	Denumire funcție	Număr de persoane	Principalele atribuții	Utilizare în Contract
			- Verifică respectarea condițiilor prevăzute în autorizațiile și avizele pentru depozit. - Colaborează cu Șeful DDN în ceea ce privește raportările periodice și transmiterea datelor către autoritățile competente. - Coordonează activitățile de prelevare probe și monitorizare indicatori de mediu. - Propune și urmărește implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului și de optimizare a capacităților de depozitare. - Asigură respectarea legislației privind sănătatea și securitatea muncii în activitatea de depozitare.	
5	Responsabil SSM	1	Elaborează, aplică și actualizează planul de prevenire și protecție pentru activitățile din cadrul TMB și DDN. Identifică și evaluează riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, specifice fiecărei activități (tratare mecano-biologică, respectiv depozitare deșeuri). Instruiește periodic personalul privind normele de securitate și sănătate în muncă și verifică aplicarea acestora. Controlează respectarea procedurilor interne de securitate și a legislației SSM în vigoare. Monitorizează utilizarea corectă a echipamentelor de protecție individuală (EIP) și colectivă. Coordonează activitățile de semnalizare, marcare și delimitare a zonelor cu risc ridicat. Supraveghează implementarea măsurilor de securitate la incendiu și participă la organizarea exercițiilor de evacuare. Colaborează cu Șeful TMB și Șeful DDN pentru rezolvarea neconformităților identificate în domeniul SSM. Ține evidența accidentelor de muncă și a incidentelor, întocmește rapoarte și propune măsuri de corecție/prevenire. Participă la recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor noi, verificând respectarea normelor de securitate. Asigură relația cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și cu alte autorități competente în domeniul SSM. Coordonează implementarea măsurilor de protecție a lucrătorilor expuși factorilor nocivi (zgomot, praf, levigat, biogaz). Propune și implementează măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea riscurilor și creșterea gradului de siguranță.	Persoana se va utiliza în ambele activități: Tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare. În propunerea financiară, Ofertantul va avea obligația să prezinte cheia de repartizare pe activități. Grad de implicare în Contract: 100%
6	Contabil	1	Ține evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor aferente activităților TMB și DDN, separat pe centre de cost. Înregistrează documentele justificative (facturi, chitanțe, bonuri, ordine de plată) și asigură corecta lor clasificare. Întocmește și verifică facturile emise pentru serviciile prestate (tratare mecano-biologică, depozitare deșeuri). Gestionează relația financiară cu operatorii economici autorizați pentru reciclare, valorificare energetică și alți parteneri contractuali. Calculează și urmărește încasările și plățile, inclusiv contribuțiile și taxele aferente activității (TVA, contribuție economie circulară etc.). Asigură întocmirea bilanțelor de verificare și a situațiilor contabile lunare/trimestriale/anuale pentru ambele activități. Monitorizează respectarea bugetului și raportează abaterile sau riscurile financiare către conducere. Urmărește încasarea creanțelor și gestionează relațiile cu beneficiarii în ceea ce privește plățile și termenele scadente.	Persoana se va utiliza în ambele activități: Tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare. În propunerea financiară, Ofertantul va avea obligația să prezinte cheia de repartizare pe activități. Grad de implicare în Contract: 100%

Nr. crt.	Denumire funcție	Număr de persoane	Principalele atribuții	Utilizare în Contract
			Întocmește rapoarte financiare distincte pentru TMB și DDN, conform cerințelor Autorității contractante. Asigură respectarea legislației contabile și fiscale în vigoare și relația cu autoritățile fiscale (ANAF). Sprijină managementul în fundamentarea tarifelor de tratare mecano-biologică și de depozitare, prin calculul costurilor efective. Pregătește datele financiare necesare pentru audituri, controale sau verificări ale autorităților.	

Clauză generală aplicabilă personalului cheie:

Prevederile referitoare la atribuțiile personalului cheie au caracter exemplificativ și nu sunt exhaustive. Operatorul are obligația fermă de a asigura îndeplinirea tuturor celorlalte sarcini, responsabilități și obligații care decurg din legislația în vigoare, din autorizațiile și avizele deținute, din prevederile contractului și din cerințele operaționale efective. Neîndeplinirea acestor obligații, chiar dacă nu sunt expres menționate în prezentul document, nu exonerează Operatorul de răspundere.

Secțiunea 2. Personalul operativ

2.1. Personal operativ pentru STMB

- Mecanic pentru deservirea încărcătoarelor frontale – 2 pers.;
- Șofer pentru camioanele de transport deșeuri – 8 pers.;
- Muncitor calificat (sortator) – 1 pers.;
- Muncitor operator salubritare – 4 pers.;
- **TOTAL personal operativ TMB: 15 pers.**

2.2. Personal operativ pentru DDN

- Supraveghetor flux depozitare – 2 pers.;
- Șofer / mecanici utilaje – 4 pers.;
- Monitorizare – 1 pers.;
- Deservent stație de epurare și stație tratare concentrat – 4 pers.;
- Muncitori necalificați – 3 pers.;
- **TOTAL personal operativ DDN: 14 pers.**

2.3. Personal operativ comun STMB&DDN

- Cântar + pază pe timp de zi – 3 pers.;
- Personal administrativ – 3 pers.;
- Mecanic de întreținere – 1 pers.;
- Electrician – 1 pers.;
- **TOTAL personal operativ comun STMB&DDN: 8 pers.**

Total personal operativ: 37 pers.

Clauză generală aplicabilă personalului operativ:

Structura de personal operativ prezentată are caracter minimal și nu este limitativă. Operatorul are libertatea și responsabilitatea de a propune și asigura personal suplimentar, în măsura în care acesta este justificat prin necesitățile reale ale activității, cu argumente clare și fără echivoc, astfel încât să fie garantată îndeplinirea în condiții optime a obligațiilor contractuale și respectarea cerințelor legale și tehnice aplicabile.

MANUAL DE OPERARE

**CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEȘEURILOR SINPAUL JUDEȚUL MUREȘ.**

COMPONENTA:

STAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

BORDEROU

Introducere.....	3
Rolul Manualului de Operare.....	3
Domeniul de aplicare.....	4
Pregătire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare	4
1. CADRUL LEGISLATIV	5
1.1. Legislația de mediu.....	5
1.2. Legislația conexa	5
1.3. Ghiduri de buna practica.....	6
2. AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE.....	6
3. DESCRIEREA GENERALA A STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL, JUDEȚUL MUREȘ	7
3.1. Localizare	7
3.2. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului	8
3.3. Caracteristici constructive ale TMB Sînpaul	8
3.4. Lista deșeurilor acceptate pentru tratare în Stația TMB Sînpaul	9
3.5. Obiectul Manualului de operare	9
3.6. Responsabilitățile operatorului	9
4. INFORMAȚII GENERALE	10
4.1. Program de operare.....	10
4.2. Accesul în incintă	10
4.3. Informații publice generale	10
4.4. Obiective tehnologice în incinta TMB Sînpaul	11
5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITĂȚI	11
5.1. Management.....	11
5.2. Administrație.....	12
5.3. Reprezentanți operaționali	13
5.4. Departamentul tehnic.....	13
5.4.1. Stația TMB	13
5.4.2. Întreținere și reparații	14
6. OPERAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL.....	15
6.1. Proceduri care asigură recepția corectă a deșeurilor și corespondența cu criteriile de acceptare ale TMB Sînpaul	15
6.2.1. Cerințe pentru deșeuri speciale.....	16
6.2.1.1. Proceduri de inspecție a deșeurilor.....	16
6.2.1.2. Verificarea documentelor.....	16
6.2.1.3. Inspecția vizuală (Control de recepție).....	17
6.2.1.4. Jurnalul de funcționare	18
6.2.1.5. Proceduri pentru situații speciale.....	18
6.2.2. Proceduri pentru respingerea deșeurilor care nu corespund cu criteriile de acceptare.....	18
6.2.2.1. Verificarea documentelor.....	18
6.2.2.2. Analiza de control	18
6.2.3. Proceduri pentru înregistrarea tipurilor de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora (cântărire și proceduri de înregistrare)	19
7. OPERAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL.....	20
7.1. Generalități privind stația de tratare mecano-biologică (STMB) Sînpaul.....	20
7.2. Descrierea fluxului tehnologic în STMB Sînpaul.....	21
7.2.1. Descrierea construcțiilor aferente STMB Sînpaul	21
7.2.2. Fluxul tehnologic în STMB Sînpaul.....	35
7.2.2.1. Recepția preliminară	35
7.2.2.2. Primire/Recepție/Depozitare temporară.....	35
7.2.2.3. Tratarea mecanică	35
7.2.2.4. Tratarea biologică	36

7.3.	Descrierea zonelor de lucru si a echipamentelor din TMB Sînpaul.....	38
7.3.1.	Zona de primire/stocare temporara	38
7.3.2.	Zona de tratare mecanica	39
7.3.2.1.	Tocător	39
7.3.2.2.	Benzi transportoare – B01	40
7.3.2.3.	Ciur (Sita rotativa)	41
7.3.2.4.	B02 - Banda preluare sort<100 mm:1200x6000 mm	41
7.3.2.5.	B03 - Banda cu racleti eliminare sort > 100 mm:1.000x8.000 mm	42
7.3.2.6.	B04 si B05 - Benzi înclinate cu racleti evacuare sort < 100 mm	42
7.3.2.7.	Separator magnetic	42
7.3.2.8.	Dotări	43
7.3.2.9.	Echipamente pentru manipulat deșeurile.....	43
7.3.2.10.	Instalație de exhaustare a aerului viciat din hala de tratare mecanica ..	44
7.3.3.	Zona de livrare	44
7.3.4.	Zona de descompunere intensa	44
7.3.4.1.	Membrana	44
7.3.4.2.	Sistemul de aerare	45
7.3.4.3.	Ventilatoare	45
7.3.4.4.	Sistem de control	45
7.3.4.5.	Mașina de manevrat membrana	46
7.3.5.	Zona de maturare	47
8.	SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA	47
8.1.	Obiective generale	47
8.2.	Informații generale	47
8.3.	Masuri de siguranța	48
8.3.1.	Echipament individual de protecție (EIP).....	48
8.3.2.	Organizarea echipamentului din zona TMB.....	48
8.3.3.	Masuri SSM	49
8.3.4.	Organizarea activităților de prevenire si protecție	49
8.3.5.	Planul de prevenire si protecție	50
8.3.6.	Comportamentul în caz de accident. Masuri de evitare a accidentelor	51
8.3.7.	Vectori.....	52
9.	RISCURI IN FAZA OPERAȚIONALĂ (ACCIDENTE POTENȚIALE)	53
10.	URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP SI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE	54
11.	PREVENIREA SI COMBATEREA POLUĂRIILOR ACCIDENTALE ASUPRA MEDIULUI..	55

Introducere

Prezentul Manual de operare si mentenanța este aplicabil pentru TMB Sinpaul din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Sinpaul, județul Mureș.

Manualul de operare a fost pregătit de către SC ARGIF PROIECT SRL, proiectant in cadrul consorțiului HIDROCONSTRUCTIA-IRIDEX CONSTRUCTII-ARGIF PROIECT, cu scopul de a prezenta principalele activități pe care viitorul operator al TMB Sinpaul va trebui sa le desfășoare pentru buna funcționare a obiectivului si întreținerea tuturor echipamentelor si utilajelor din dotarea acestuia. Informațiile din acest document sunt completate cu Manualele de Operare si Mentenanța pentru diferitele echipamente si utilaje din cadrul TMB Sinpaul, puse la dispoziție de către Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile din contractul de lucrări.

Prezentul document stabilește elementele de baza pentru administrarea si întreținerea TMB Sinpaul, abordând următoarele aspecte:

- Aspecte legislative privind gestionarea deșeurilor
- Resurse umane si responsabilități
- Echipamente, Utilaje, Instalații
- Controlul accesului (ex. acceptarea deșeurilor, operații de preluare a deșeurilor)
- Evacuarea si depozitarea deșeurilor
- Sisteme auxiliare ca de ex. colectarea si tratarea aerului poluat din hala de pre-tratare, colectarea apei murdare din zona de compostare activa
- Operațiuni generale de întreținere
- Protecția muncii si a sănătății

Rolul Manualului de Operare

Eficienta si succesul operării depinde in primul rând de o structura organizationala bine încheagata in cadrul companiei. Nu are importanta că doar pozițiile ierarhice sunt specificate. Este mult mai important sa se definească in mod clar si sa se desemneze competentele si responsabilitățile in structura organizationala, responsabilitățile generale urmând a fi detaliate. Management-ul este responsabil in primul rând de exercitarea controlului in toate departamentele, sa colecteze si evalueze rezultatele, cat si sa determine strategia firmei.

Pentru un nivel corespunzător de realizare a sarcinilor, angajații necesita un nivel satisfăcător de informații. Motiv pentru care managerii operaționali cat si superiorii lor sunt obligați sa pună la dispoziție toate informațiile disponibile respectivilor angajați, informații relevante pentru zona lor de responsabilitate pentru a-si putea duce la îndeplinire sarcinile.

Pentru realizarea structurii organizationale, in primul rând este necesara definirea zonelor individuale de responsabilități de către comitetul de conducere. Asta presupune ca ar trebui formate departamente individuale pentru fiecare segment sau zona de responsabilități. Aceste departamente vor trebui sa fie gestionate de personal managerial adecvat. Comitetul de conducere este responsabil sa dea informații adecvate in descrierea postului. Aceste descrieri ale posturilor ar trebui sa conțină nu doar sarcinile slujbei, dar si responsabilitățile, drepturile, sarcinile etc. Cu cat este mai concreta descrierea si definiția sarcinilor, cu atât mai bine se va putea organiza partea manageriala, deoarece, bazat pe descriere, fiecare angajat isi poate determina in mod exact responsabilitățile.

Manualul de Operare si Mentenanță conține regulile esențiale privitoare la operarea TMB Sinpaul, metodele necesare de control si monitorizare cat si sănătatea si protecția muncii pe perioada operării obiectivului. Mai mult, acesta conține instrucțiuni cu privire la activitățile operatorului, activități pe care trebuie sa le realizeze si după încetarea activității de depozitare. Manualul de Operare si Mentenanță trebuie actualizat in concordanta cu condițiile actuale, luându-se in considerare cadrul legal aplicabil operatorului.

Domeniul de aplicare

Manualul de Operare si Mentenanță este aplicabil pentru TMB Sinpaul si privește:

- toți angajații,
- utilizatorii TMB Sinpaul (din industrie si persoane private) si
- companiile externe, care realizează lucrările de construcție si service in numele operatorului TMB Sinpaul

Pregătire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare

Managerul de operații al TMB Sinpaul trebuie sa coreleze toate instrucțiunile din Manualul de Operare si Mentenanță final cu:

- legislația națională,
- regulile naționale privitoare la protecția si sănătatea muncii,
- sugestiile personalului prevăzut,
- mașinile, echipamentele existente etc.

Acestea trebuie implementate in versiunea finala a Manualului de Operare si Mentenanță elaborat in 2013.

1. CADRUL LEGISLATIV

1.1. Legislația de mediu

În prezent activitatea de salubritate din România se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare.

Legislația generală

- *Legea 211/2011* privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 837 din 25. 11.2011);
- *Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004* privind aprobarea Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004);
- *Ordinul comun al ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006* pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007).

Aceste acte normative se referă la aprobarea Strategiei și Planului Național de Gestionare a Deșeurilor conținând o prognoză, obiective și ținte, un plan de acțiune și alternative pentru atingerea obiectivelor și țăintelor propuse, în ceea ce privește deșeurile municipale, inclusiv deșeurile de ambalaje și deșeurile biodegradabile.

- *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005* privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare, în privința obligativității anuale a reducerii cantităților de deșeurile depozitate
- *Hotărârea Guvernului 856/2002* privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din 5.09.2002) - reglementează păstrarea de informații privind gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporară, refolosirea și eliminarea de către agenții economici

1.2. Legislația conexasă

- *Hotărârea Guvernului nr. 246/2006* pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare a de utilități publice (Monitorul Oficial nr. 2995 din 3.4.2005) - stabilește: Unitatea Centrală de Monitorizare responsabilă cu monitorizarea și evaluarea stadiului de implementare a "Strategiei Naționale privind dezvoltarea serviciilor comunitare pentru utilitățile publice"; responsabilități clare pentru Ministerul Afacerilor și Internelor și pentru autoritățile județene și locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deșeurilor; Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreținere și reabilitare) pentru agenții economici care dezvoltă proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;
- *Legea nr. 515/2002* (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea așezărilor urbane și rurale (Monitorul Oficial nr. 86 din 1.02.2002) - stabilește obligațiile și responsabilitățile ce revin autorităților publice locale, instituțiilor publice, întreprinderilor și publicului pentru crearea unui mediu curat în așezările urbane și rurale;
- *Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 128/2004* privind aprobarea Listei cuprinzând standardele românești care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje și deșeurile de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - Aprobă lista ce include standardele românești armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje și la deșeurile din ambalaje;
- *Legea nr. 51/2006, cu completările și modificările ulterioare*, privind serviciile comunitare de utilități publice - asigură cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice din România cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice;

- *Legea nr. 101/2006* a serviciului de salubritate a localităților - stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de salubritate al localităților; se aplică serviciului public de salubritate al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubritate;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007* privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților - reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, prestate de operatori;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007* pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubritate a localităților - Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 550 din 13.08.2007 - stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007* pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubritate a localităților - stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007* privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților - contractul-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relațiile dintre operatori și utilizatori.

1.3. Ghiduri de buna practică

- Cartea Verde privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană {SEC(2008) 2936}
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea biologică a deșeurilor - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea mecano-biologică a deșeurilor - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea mecanică a deșeurilor - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM

2. AVIZE ȘI ACORDURI OBTINUTE

- Autorizația de Construire nr. 9/7.11.2012 emisă de Consiliul Județean Mureș
- Certificat de urbanism nr. 43 din 5.10.2010 pentru "Stația de tratare mecano-biologică Sînpaul"
- Certificat de urbanism nr. 37 din 11.09.2009 pentru "Unificarea parcelelor cu CF nr. 50103 în suprafața de 5.441 mp, CF 50057 în suprafața 157.100 mp și CF 50055 în suprafața de 154.300 mp, conform HCJ Mureș 58/2009, în vederea realizării investițiilor propuse prin proiectul SMID Mureș – Construire depozit ecologic zonal și instalație TMB Sînpaul"
- Acord de mediu ARPM Sibiu nr. SB14 din 17.12.2009
- Aviz de gospodărire a apelor AN Apele Române nr. 161/octombrie 2009
- Aviz de amplasament Electrica Distribuție Transilvania nr. MSC 899/2008
- Aviz sanitar nr. 1303 din 19.05.2009
- Adresa Electrica Distribuție Transilvania nr. 727/1469/13.02.2009
- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Mureș nr. 58/IV/2010
- Aviz EON Gaz Distribuție nr. 83/2009
- Aviz Direcția Silvică Târgu Mureș nr. 3998/14.02.2009

3. DESCRIEREA GENERALA A STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL, JUDEȚUL MUREȘ


3.1. Localizare

Complexul de gestionare a deșeurilor Sînpaul este amplasat în extravilanul comunei Sînpaul, la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei, pe terenul aflat în prezent în proprietatea Consiliului Județean Mureș. În același amplasament se va realiza atât depozitul conform, cât și instalația de tratare mecano-biologică. Suprafața totală a amplasamentului este de 31,14 ha, din care 6,26 ha vor fi ocupate de instalația de tratare mecano-biologică (hala tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă și maturare).

Vecinătățile amplasamentului sunt următoarele:

- la Sud, depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase Sînpaul;
- la Vest și Nord, teritoriul Comunei Ogra;
- la Est, iziera pădurii aflate în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva.

Figura 13. Amplasamentul TMB Sînpaul în cadrul CMID Sînpaul, județul Mureș



Accesul la amplasament este asigurat din drumul european E60 Târgu Mureș-Cluj, pe un drum de acces asfaltat, special amenajat în acest scop.

Terenul pe care se vor amenaja construcțiile din cadrul obiectivului "Stație de tratare mecano-biologică Sînpaul" ocupă o suprafață de 62.600 mp. Terenul aparține domeniului public al Consiliului Județean Mureș.

Alimentarea cu apă este asigurată din sistemul propriu al CMID¹ Sînpaul:

- Sursa: foraj de adâncime
- Rezervor apă
- Rețea conducte alimentare cu apă

¹ CMID: Centru de Management Integrat al Deșeurilor

Canalizare menajera. Apa menajera rezultata din activitatea TMB Sînpaul este preluata de rețeaua de canalizare a CMID Sînpaul si transportata către bazinul colector al stației de epurare.

Canalizare pluviala. Apa de pe acoperișurile construcțiilor este preluata cu rigole si evacuată in rețeaua de canalizare pluviala.

Alimentarea cu energie electrica se face de la postul TRAFU al CMID Sînpaul. TMB are un tablou general propriu si tablouri de distribuție pentru diferitele echipamente.

Împrejmuire. TMB este amplasata in interiorul CMID Sînpaul care este prevăzut cu împrejmuire pe tot perimetrul, poarta de acces si cabina poarta pentru control.

Sistem de stingere a incendiilor. CMID Sînpaul are prevăzut un sistem propriu de stingere a incendiilor care include un bazin pentru stocare apa, rețea conducte cu hidranți, cămine.

3.2. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului

Pe baza observațiilor și a cercetărilor de teren și laborator efectuate, se constată că în amplasamentul studiat, terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pământ vegetal, dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă – argilă grasă, active în raport cu apa, care intră în categoria pământurilor cu umflări și contracții mari.

Având în vedere natura și starea terenului de fundare și stratificația practic uniformă și orizontală, acest teren poate fi clasificat ca **teren dificil** în conformitate cu prevederile NP 074/2007 (Art.1.2.1, lit. c).

La proiectarea și execuția fundațiilor construcțiilor sau a structurilor platformelor și drumurilor de acces s-au respectat prevederile NP 126/2010 „Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari - PUCM”.

În momentul executării lucrărilor de infrastructură, s-a avut în vedere stabilitatea pereților săpăturii, prin săpături taluzate la panta taluzului stabil, si prin executarea de lucrări de sprijinire (ziduri de sprijin din beton si structuri de sprijin din pamant armat).

La începerea execuției, săpăturile pentru fundații au fost verificate de un geotehnician, în scopul confirmării naturii și stării fizice a terenului în sensul considerat în studiul geotehnic.

Prin proiectare, la lucrările de sistematizare s-au prevăzut măsuri de îndepărtare a apelor meteorice din vecinătatea construcțiilor, având în vedere caracterul de pământ cu umflări și contracții mari al pachetului interceptat până la adâncimea de cca. 4 m.

3.3. Caracteristici constructive ale TMB Sînpaul

TMB Sînpaul cuprinde următoarele construcții:

- Platforma electronica de cântărire auto	85,20 mp
- Garaj si atelier mecanic	452,50 mp
- Platforma in zona halei de tratare mecanica	3.740 mp
- Platforma pentru descompunere intensiva	22.520 mp
- Platforma pentru maturare	14.340 mp
- Hala de tratare mecanica	2.544 mp
- Spațiu tehnic pentru biofiltru	70 mp
- Biofiltru (V= 420 mc)	210 mp
- Canalizare pluviala/rigole	1.221 ml
- Bazin pentru prima ploaie	82.87 mp
- Branșamente la Rețea de alimentare cu apa a CMID	365 ml
- Rețele/racorduri de canalizare	574 ml

- Rețea electrică de iluminat exterior
- Ziduri de sprijin din beton armat 708 ml
- Structura din pământ armat 105 ml
- Bazin retenție apă pluvială 144,43 mp

3.4. Lista deșeurilor acceptate pentru tratare în Stația TMB Sinpaul

În Stația de tratare mecano-biologică Sinpaul se vor trata exclusiv deșeuri nepericuloase, conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, se anume:

- deșeuri municipale
- deșeuri verzi provenite din colectare selectivă
- deșeuri de lemn provenite din prelucrarea lemnului
- deșeuri de hârtie contaminată, care nu poate fi valorificată prin reciclare
- alte deșeuri compostabile (ex. resturi de mâncare, resturi vegetale, etc.)

Lista deșeurilor acceptate în Stația TMB Sinpaul poate fi completată și lărgită cu aprobarea Agenției de Protecție a Mediului.

3.5. Obiectul Manualului de operare

Prezentul Manual de operare are ca obiect: stabilirea metodologiei pentru gestionarea corespunzătoare a TMB Sinpaul.

3.6. Responsabilitățile operatorului

Operatorul are întreaga responsabilitate pentru operarea și managementul TMB Sinpaul, inclusiv pentru procurarea și organizarea echipamentelor și a personalului.

În acest sens se vor asigura următoarele documente:

- Planul de operare
- Cartea construcției care include: Proiectul final, inclusiv planuri și detalii de execuție, Documentație tehnică privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp
- Proceduri proprii
- Lista furnizorilor de echipamente
- Lista furnizorilor de utilități (energie electrică, carburant, apă etc.)

Manualul de operare va fi revizuit periodic, în funcție de dezvoltarea ulterioară a facilităților și a eventualelor schimbări ce pot apărea în funcționarea serviciului.

Se vor lua măsuri de siguranță privind:

- prevenirea intrării persoanelor neautorizate în incinta TMB Sinpaul
- prevenirea introducerii de deșeuri neautorizate
- prevenirea activităților de „scormonire” a deșeurilor
- prevenirea autoaprinderii deșeurilor

Pentru a se asigura o operare eficientă și adecvată, activitățile TMB Sinpaul vor fi organizate și supervizate cu atenție, în special cele privind:

- Controlul accesului în incinta TMB Sinpaul, atât a personalului, cât și a vehiculelor
- Monitorizarea procesului de tratare a deșeurilor, în fiecare fază/etapă
- Monitorizarea cantității de materiale reciclabile rezultate și valorificarea acestora
- Monitorizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale
- Monitorizarea sistemului de colectare și evacuare a apei murdare din grămezile de compostare
- Monitorizarea sistemului de colectare și evacuare a aerului cu încărcătură poluantă din hală de pre-tratare
- Monitorizarea procesului de fermentare activă a deșeurilor în grămezile acoperite
- Monitorizarea procesului de maturare a deșeurilor fermentate
- Monitorizarea calității și cantității de CLO rezultată și valorificarea acestuia

4. INFORMAȚII GENERALE

4.1. Program de operare

- Luni – Vineri de la pana la
- Sâmbăta de la pana la
- Duminica de la pana la

4.2. Accesul in incinta

Accesul persoanelor, altele decât personalul TMB Sinpaul, este interzis în incinta obiectivului. Persoanele care au acest drept în mod legal trebuie riguros identificate. Acestea pot staționa în incinta TMB Sinpaul numai atât cât este necesar să își desfășoare activitatea. Alte persoane pot să aibă acces în incinta, numai în cazul în care vor să predea deșeuri compostabile și în cazul în care trebuie să realizeze lucrări de construcții sau mentenanță.

În incinta TMB Sinpaul vor fi respectate următoarele reguli minimale:

- Orice persoană neautorizată va respecta indicațiile personalului angajat
- Nu este permis fumatul sau consumul de băuturi alcoolice
- Este interzisă aprinderea focului
- Masa de prânz se va servi exclusiv în locul special amenajat
- Este interzis accesul persoanelor neautorizate. Persoanele private pot pătrunde în incinta numai cu permisiunea și obligația de a se respecta indicațiile personalului angajat. Deplasarea și comportamentul în incinta TMB Sinpaul trebuie să fie de așa manieră încât operarea să nu fie stânjenită și să se asigure siguranța persoanelor (să nu fie puse în pericol sau rănite).
- Intrarea în incinta sau accesul la instalațiile TMB Sinpaul se poate face numai pe drumurile și în zonele desemnate. Drumurile nu sunt pentru traficul public.
- Se aplică Reguli de trafic rutier specifice unor instalații de depozitare controlată. Viteza maximă în incinta TMB Sinpaul este de 30 km/h. Gesturile făcute cu mâinile de personalul TMB Sinpaul trebuie respectate și au prioritate față de semnele de circulație.
- Nu este permisă parcare în zonele desemnate a altor vehicule decât ale personalului TMB Sinpaul sau a persoanelor în vizită, autorizate sau care au permisiune.
- Personalul TMB Sinpaul are dreptul de a refuza accesul vehiculelor neconforme.
- În cazul în care vehiculul se împotmolește din cauza unor defecțiuni, personalul TMB Sinpaul va lua măsuri pentru securizarea acestuia. Operatorul nu este responsabil pentru eventuale pagube aduse vehiculului, întreaga răspundere revenind proprietarului mașinii.
- Este necesar ca permanent să se asigure măsuri pentru protecția mediului (zgomot, praf, mirosuri)

4.3. Informații publice generale

La intrarea în incinta TMB Sinpaul se va instala un panou, care va conține următoarele informații privind operatorul, scrise clar și lizibil:

- Numele operatorului
- Adresa
- Consiliul de conducere
- Administratorul TMB Sinpaul
- Program de funcționare
- Desfășurător taxe
- Operator autorizat pentru livrarea deșeurilor: numele orașului/comunelor
- Semne de circulație pentru limitarea vitezei la 30 km/h. Indicarea validității semnelor de circulație cu prioritate a gesturilor manuale făcute de personalul TMB Sinpaul în fața semnelor de circulație

Este obligatoriu sa se urmeze instructiunile date de personalul TMB Sinpaul. Interzicerea fumatului se aplica pe toata suprafata TMB Sinpaul. Este interzis accesul neautorizat

4.4. Obiective tehnologice in incinta TMB Sinpaul

Manualul de operare se aplica urmatoarelor obiective tehnologice si pentru toate activitățile conexe:

- Zona de intrare/acces
- Hala tratare mecano-biologica
- Sistem de colectare/evacuare si tratare aer viciat in Biofiltru
- Zona de fermentare activa
 - Sistem de colectarea si evacuarea apei murdare din grămezile de compostare
 - Sistem de aerare grămezi
 - Sistem de acoperire a grămezilor cu membrana
- Zona de maturare
- Colectarea si evacuarea apelor pluviale
- Drumuri si platforme
- Sediul administrativ
- Atelier si garaj
- Sănătate si securitate in munca

5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITĂȚI

Activitățile din cadrul TMB Sinpaul vor fi organizate si monitorizate cu multa atentie pentru a se asigura o operare eficienta si adecvata. Trebuie urmărite următoarele aspecte:

- Controlul accesului in incinta, atât a personalului, cat si a vehiculelor
- Monitorizarea activității de depozitare a deșeurilor, in zona de primire/recepție
- Monitorizarea formarii grămezilor zilnice de fermentare si/sau maturare si așternerea membranei de acoperire
- Monitorizarea sistemului de aerare al grămezilor
- Monitorizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, sistemului de colectare a apei murdare si sistemului de tratare a aerului in biofiltru
- Mentenanța Stației de tratare mecnica si a echipamentelor

In cadrul TMB Sinpaul unitățile organizaționale au următoarele responsabilități:

Departamente	Responsabilități
Management	- Management si monitorizare TMB Sinpaul - Coordonarea sănătății si securității in munca in cadrul TMB Sinpaul
Administrație	- Organizarea intrărilor, ieșirilor si controalelor interne - Coordonarea sănătății si securității in munca in cadrul monitorizării tuturor sectoarelor operaționale
Departament tehnic	- Organizarea activității in cadrul TMB Sinpaul, instalațiilor de tratare mecnica si compostare, cat si mentenanța/reparația echipamentelor tehnice si utilajelor, in conformitate cu manualele individuale - Coordonarea sănătății si securității in munca in acțiunile de reparare si întreținere a construcțiilor, utilajelor si echipamentelor din incinta TMB

5.1. Management

Managementul trebuie sa se asigure ca sarcinile din întreg TMB sunt realizate conform cerințelor.

Acesta trebuie sa îndeplinească următoarele sarcini:

- Încheierea contractelor de management al deșeurilor
- Controale regulate ale facilităților
- Organizarea măsurilor de control intern
- Pregătirea și actualizarea documentelor operaționale (regulamente de lucru, plan de afaceri, manualul de operare și mentenanță, planul de control al pericolelor și alarmelor, regulamentul cu privire la protecția contra incendiului, instrucțiuni de lucru)
- Contabilitate
- Planificare financiară
- Investiții
- Control asupra cerințelor de raportare ale autorităților
- Organizarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de siguranță și sănătate în munca

Managementul va ține un **jurnal al TMB**. Toate datele esențiale pentru operarea TMB vor fi înregistrate în secțiunea de operare și mentenanță după cum urmează:

- Personalul de serviciu și alocarea sarcinilor
- Origine (tipul și volumul deșeurilor recepționate), date, producător și colector/operator
- Statistica managementului deșeurilor la nivel lunar
- Documentație privitoare la cantitățile de deșeuri refuzate sau securizate
- Incidente deosebite, în special defecțiuni și posibile motive și modalități de reparare în conformitate cu:
 - Incidente speciale în zona de intrare,
 - Incidente speciale legate de defecțiuni ale echipamentelor
- Ore de operare ale instalațiilor de tratare a deșeurilor și timp de staționare;
- Informații despre personalul necesar pentru instalațiile TMB, stocate într-o bază de date, sub forma unei statistici lunare
- Calitatea apei subterane, prelevată din forajele de monitorizare
- Rezultatele controlului intern de monitorizare și măsurare
- Monitorizarea grămezilor de compostare și maturare
- Tipul și volumul măsurilor de mentenanță
- Rezultatele funcției de control,
- Documentația instrucțiunilor elaborate.

Statisticile managementului deșeurilor vor fi pregătite lunar și atașate jurnalului TMB. Managementul va trebui să arhiveze Manualul de operare și mentenanță și dacă este necesar să poată să-l prezinte autorităților competente la cererea acestora.

Pe baza jurnalului TMB vor fi realizate **rapoartele anuale**. În situațiile anuale vor fi prezentate următoarele:

- Recapitulția deșeurilor intrate,
- Recapitulția materialelor livrate, clasificate în funcție de ieșiri: CLO, metal, combustibile
- Controlul și monitorizarea instalațiilor:
 - Control intern
 - Monitorizare în scop de reglare
 - Incidente deosebite; accidente
- Tipul și scopul activităților de construire și măsurilor de mentenanță

Managementul trebuie să arhiveze raportul anual și să-l păstreze pentru cel puțin 5 ani după închiderea TMB, iar dacă este necesar să poată să-l prezinte autorităților competente la cererea acestora.

5.2. Administrație

Departamentul administrativ trebuie să asiste managementul și este responsabil pentru următoarele sarcini:

- Serviciul de consultanță clienți în cadrul procedurii necesare de verificare

- Procesarea declarațiilor de acceptare
- Controlul intrărilor – sarcini:
 - Măsurători pentru controlul deșeurilor recepționate și înregistrarea lor în vederea tratării (controlul identității)
 - Controlul documentelor însoțitoare
 - Înregistrarea cantității de deșeuri recepționate
 - Neacceptarea deșeurilor care nu se regăsesc pe Lista deșeurilor acceptate în TMB
- Realizarea controlului ieșirilor, făcându-se țara mașinilor prin cântărirea vehiculului gol la ieșirea din incintă
- Înregistrarea în jurnalul TMB
- Pregătirea situațiilor anuale și evaluarea manualului de operare și mentenanță
- Stocarea documentelor de operare ale TMB
- Organizarea parțială a controalelor interne
- Organizarea și controlul măsurilor de securitate și sănătate în munca

5.3. Reprezentanți operaționali

TMB Sinpaul are următorii reprezentanți operaționali:

- Reprezentant autorizat pe deșeuri:
- Specialist în securitate și sănătate în munca (lucrător desemnat):
- Specialist PSI:
- Personal pentru acordarea primului ajutor

Acești reprezentanți necesită instruire constantă.

"Reprezentanții TMB" trebuie înregistrați în versiunea finală a manualului de operare și mentenanță.

5.4. Departamentul tehnic

Departamentul tehnic trebuie să asiste managementul și este responsabil pentru:

- Depozitarea corectă a deșeurilor, inclusiv planul cu zonele de depozitare temporară în hala pre-tratare
- **Mentenanța** tuturor utilajelor, echipamentelor și instrumentelor
- Respectarea normelor de siguranță și ordine, cât și implementarea și asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în munca
- Implementarea regulilor generale de siguranță în transport, în conformitate cu regulile de operare
- Toate facilitățile tehnice.

5.4.1. Stația TMB

Implementarea corectă a activității de tratare mecano-biologică este responsabilitatea departamentului tehnic. Următoarele sarcini trebuie îndeplinite:

- Verificare vizuală a deșeurilor biodegradabile (să nu conțină elemente improprii procesului de compostare)
- Formarea corectă a brazdelor de compost
- Monitorizarea procesului de fermentare
- Transportul materialului fermentat în zona de maturare
- Monitorizarea procesului de maturare
- Rafinarea compostului
- Livrarea la valorificatori a fracțiunilor rezultate: metal, deșeuri combustibile, CLO

5.4.2. Întreținere si reparații

Întreținerea utilajelor si echipamentelor operaționale reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse pentru păstrarea echipamentelor si utilajelor în condiții optime de funcționare. Procesul de întreținere necesar pentru fiecare utilaj si echipament va fi realizat în conformitate cu instrucțiunile furnizorilor specificate în manualele de instrucțiuni.

Sarcini:

- Inspectia (teste funcționale) echipamentelor si utilajelor
- **Mentenanța** si service-ul echipamentelor si utilajelor
- Repararea echipamentelor si utilajelor
- Înregistrarea si monitorizarea lucrărilor de mentenanța si reparații întreprinse
- Mentenanța si reparații infrastructura

Masurile de întreținere si reparații se refera la următoarele:

- *utilaje si echipamente operaționale:*
 - Utilajele TMB:
 - Utilajele si echipamentele zonei de tratare mecanica
 - Echipamentele de tratare a aerului (biofiltru)
 - Echipamentele zonei de fermentare activa
 - Platforma electronica de cântărire auto (determinare prin control metrologic)
 - Echipament de protecție
- *construcții:*
 - hala tratare mecanica (pre-tratare)
 - Sistem aerare si drenaj
 - Garaj si atelier auto
 - Drumuri si platforme
 - Rețele de conducte
 - Ziduri de sprijin

Echipamentele mobile care deservesc TMB vor necesita un program de mentenanța riguros si adecvat, care trebuie respectat cu strictețe.

Pentru realizarea controlului, trebuie ținuta o înregistrare pentru fiecare echipament, care trebuie sa includă următoarele informații:

- Datele tehnice ale echipamentului.
- Programul de control al lucrărilor.
- Consumul de combustibil si/sau electricitate
- Consum de lubrifianti
- Operații de mentenanța si/sau reparații.
- Comentarii, anomalii, observații, etc.

Aceste controale vor fi realizate în mod regulat, astfel încât rezultatele stocate în baza de date sa permită realizarea de studii cronologice si studii de urmărire la o data ulterioara.

La fiecare aproximativ 2.000 de ore lucru, diferitele echipamente utilizate trebuie sa facă obiectul unei revizii generale pentru a preîntâmpina posibilele defecțiuni.

6. OPERAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

6.1. Proceduri care asigură recepția corectă a deșeurilor și corespondența cu criteriile de acceptare ale TMB Sinpaul

TMB din incinta CMID Sinpaul este o instalație pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor provenite din colectare mixtă, înainte de depozitare.

Deșeurile, care vor intra în TMB Sinpaul, vor fi supuse procedurilor de recepție și inspecție, proprii operatorului.

Procedura completă este prezentată sintetic în Anexa. Proceduri pentru recepția și inspecția deșeurilor la intrarea în TMB Sinpaul.

Operatorul TMB Sinpaul va asigura toate măsurile necesare pentru ca toate deșeurile pe care le preia în vederea tratării mecano-biologice înainte de depozitare să respecte condițiile prevăzute în Autorizația integrată de mediu și legislația aplicabilă.

Înainte de sau în orice moment al livrării sau al primei dintre o serie de livrări, cu condiția ca tipul de deșeurile să rămână neschimbat, operatorul se va asigura că deșeurile respective pot fi acceptate în TMB Sinpaul cu condițiile stabilite în Autorizație și ca deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în *Ordinul MMGA nr. 95/2005*.

În acest scop toate vehiculele care vin la TMB Sinpaul trebuie să treacă obligatoriu prin zona de control pentru a se:

- asigura controlul de recepție:
 - verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de proveniență, natura deșeurilor, conformarea cu analiza de declarație, date despre transportor).
 - inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deșeurilor (nămol de epurare) și pentru verificarea conformării deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare
 - prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapida) dacă este cazul
- înregistra cantitatea de deșeurii intrată (prin cântărire pe platforma electronică de cântărire auto)
- asigura că toate deșeurile recepționate vor fi procesate chiar și în situații deosebite cum ar fi: defecțiuni ale uneia din instalații, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire a instalațiilor este depășită.

Deșeurile acceptate la TMB Sinpaul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deșeurilor acceptate la TMB Sinpaul, conform Autorizației integrate de mediu și a Manualului de operare
- să fie livrate numai de transportatori autorizați, cu excepția transportatorilor particulari, care aduc deșeurii în cantități mici,
- să fie însoțite de documentele necesare, conform criteriilor de recepție prevăzute de operatorul TMB Sinpaul, conform propriilor proceduri.

Pentru a fi siguri că deșeurile pot fi acceptate pentru tratare în TMB Sinpaul, personalul TMB Sinpaul va fi instruit corespunzător, astfel încât măsurile de control să fie corecte și eficiente implementate.

6.2.1. Cerințe pentru deșeuri speciale

TMB Sinpaul poate primi pentru tratare și următoarele categorii de deșeuri speciale:

- Nămoluri de la stațiile de epurare municipale

Nămoluri de la stațiile municipale de tratare a apelor menajere

Nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri tratate mecanic, în grămezile de compostare, prin amestec în proporție de 1:10.

Pentru a putea fi acceptate la tratare în TMB Sinpaul, nămolurile de la stațiile municipale de epurare a apelor uzate menajere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie pre-tratate, conform Ordinul 1729/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06
- să aibă o umiditate de cel mult 45 % (minim 55% SU) pentru a fi acceptate la compostare
- testele de levigabilitate să îndeplinească cerințele conf. Ord 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională a deșeurilor acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri (metale grele, DOC, TDS, etc.)

6.2.1.1. Proceduri de inspecție a deșeurilor

Operatorul TMB Sinpaul va aplica următoarele **proceduri de inspecție a deșeurilor** în vederea recepționării lor, conf. Cap. III art. 15 din HG 349/2005 privind depozitarea:

- *verificarea documentelor* de livrare care însoțesc fiecare transport, inclusiv a documentelor solicitate la art. 5 alineatul (3) din Directiva 91/689/CEE și, după caz, a documentelor solicitate în Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, în și în afara Comunității Europene.
- *inspecția vizuală a deșeurilor* la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3. Păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;
- *păstrarea unui registru* cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului. Aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților statistice comunitare și naționale competente, atunci când acestea le solicită în scopuri statistice. Datele se vor introduce și pe suport electronic tip bază de date.
- *va furniza întotdeauna celui care predă deșeurile o confirmare scrisă a recepției* fiecărei cantități livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/21.1/18/2004
- *informarea autorităților competente de protecție a mediului:* fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93, atunci când deșeurile nu sunt acceptate în depozitul de deșeuri, operatorul informează de îndată autoritățile competente de protecție a mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile.

6.2.1.2. Verificarea documentelor

Constă în verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni,

precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor. Documentele care însoțesc un transport de deșeuri vor trebui să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- tipul deșeurilor (denumirea și codul, conform Ordinului 95/2005 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea Listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase),
- sursa de proveniență și cantitatea transportată,
- analiza de declarație, vizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care să dovedească faptul că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare pe depozit

Dacă documentele însoțitoare sunt conforme, se procedează la cântărirea și inspecția vizuală (dacă este posibil) a deșeurilor.

6.2.1.3. Inspecția vizuală (Control de recepție)

La primirea transportului de deșeuri se efectuează un control de recepție - *Nivelul 3: Verificarea la fața locului*, printr-un control rapid, pentru a confirma că deșeul care urmează să fie tratat în TMB Sînpaul este același cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 și că este cel descris în documentele de însoțire. El constă într-o inspecție vizuală a încărcăturii de deșeuri, înainte și după descărcarea în spațiul de depozitare temporară din hala de tratare mecanică.

Controlul de recepție poate fi efectuat numai de persoana specializată numită prin decizie internă de către Manager și constă în:

- inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deșeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 45%) și pentru verificarea conformării deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare,
- prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapida pentru deșeurile nepericuloase), dacă este cazul.

Vor fi aplicate următoarele *Proceduri pentru testarea și acceptarea deșeurilor*, conf. Anexa 3 Art.3. din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor:

Livratorii vor trebui să prezinte:

- Documente privind *Caracterizarea generală a deșeurilor*. (Nivelul 1: se va realiza cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziției fizico-chimice a deșeurilor și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor deșeurilor pe termen scurt și lung). Aceste documente permit verificarea corespondenței cu Lista de referință stabilită prin Autorizația integrată de mediu pentru TMB Sînpaul.
- Documente privind: *Testarea încadrării corecte a deșeurilor* astfel încât să corespundă cerințelor pentru deșeuri nepericuloase (Nivelul 2: Se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate și metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deșeu își menține încadrarea în condițiile din autorizație și/sau criteriile specifice de referință). Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) și pe comportarea identificată prin caracterizarea generală. Această verificare este necesară la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, și permite rămânerea pe lista specifică a TMB Sînpaul.

Pot fi acceptate în TMB Sînpaul, conform Ordinului 95/2005, fără a fi supuse nici unei testări, deșeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (anexa 1, litera h), care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deșeurilor "Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat" precum și alte deșeuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deșeuri trebuie obligatoriu tratate înainte de depozitare (conform prevederilor art. 7 (2) alin. c) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005) dar, nu sunt admise în TMB Sînpaul

dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariția de riscuri asociate și deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

6.2.1.4. Jurnalul de funcționare

Toate rezultatele verificării documentelor și a controalelor de recepție se înregistrează în jurnalul de funcționare (în forma electronică sau scrisă). Dacă în urma controlului de recepție rezulta că sunt respectate toate cerințele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deșeuri către zona de depozitare temporară din hala de tratare mecanică. Controlul vizual se efectuează și/sau la descărcarea deșeurilor în fiecare din zonele primire/recepție.

6.2.1.5. Proceduri pentru situații speciale

În situații deosebite cum ar fi: defecțiuni ale uneia din instalații, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire în una din instalații depășită, se procedează astfel:

- După recepție, mașina este dirijată către o zonă de depozitare temporară, stabilită de administratorul TMB Sînpaul
- Deșeurile vor staționa aici până la rezolvarea situației speciale
- Transportul din această zonă se va face cu utilajele TMB Sînpaul, către instalația specifică

6.2.2. Proceduri pentru respingerea deșeurilor care nu corespund cu criteriile de acceptare

6.2.2.1. Verificarea documentelor

Dacă documentele sunt necorespunzătoare:

- se rețin documentele și se direcționează mașina către zona de parcare
- se informează administratorul TMB Sînpaul
- se ia legătura cu livratorul și/sau autoritatea competentă
- se decide acțiunea corespunzătoare
- se înregistrează neconformitatea
- se respinge transportul

Dacă din documentarea suplimentară se dovedește că actele îndeplinesc cerințele TMB Sînpaul mașina va fi dirijată către platforma electronică de cântărire auto.

6.2.2.2. Analiza de control

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerințelor pentru TMB Sînpaul sau se constată că există diferențe între documentele însoțitoare și deșeurile livrate, atunci se efectuează o analiză de control, parametrii analizați fiind stabiliți în funcție de tipul și aspectul deșeurilor.

Procedura Analizei de control parcurge următorii pași:

- direcționarea transportului către facilitatea pentru verificarea deșeurilor
- efectuarea de teste suplimentare: verificare pH, inflamabilitate, altele după caz
- prelevarea de probe de deșeuri în conformitate cu programul stabilit

Deșeurile cu o clasificare incertă vor fi stocate temporar într-o zonă de securitate rezervată pentru asemenea situații.

Dacă deșeurile livrate nu corespund cu documentele însoțitoare, însă ele se încadrează în cerințele de acceptare și sunt acceptate la tratare în TMB Sînpaul, atunci acest lucru se menționează în jurnalul de funcționare. Generatorul deșeurilor și autoritatea competentă vor fi informate despre aceasta.

În cazurile în care se efectuează analize de control și se prelevează și probe martor, ele trebuie păstrate minim 1 lună.

Deșeurile pot să nu fie acceptate în cazul în care acestea sunt contaminate într-o așa măsură încât să crească riscul asociat cu deșeurile și să justifice tratarea în alte facilități.

Dacă deșeurile nu sunt acceptate la tratare în TMB Sînpaul, procedura parcurge următorii pași:

- se rețin documentele
- se informează administratorul TMB Sînpaul
- se ia legătura cu livratorul și/sau autoritatea competentă
- se decide acțiunea corespunzătoare
- se înregistrează neconformitatea
- se respinge transportul

Operatorul TMB Sînpaul informează imediat livratorul și autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deșeurile rămân în zona de securitate. Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de funcționare.

În cazul în care deșeurile stocate în stația de stocare temporară nu îndeplinesc parametrii solicitați, este posibil ca autoritatea competentă să decidă aplicarea uneia din următoarele variante:

- deșeurile pot fi transferate la o instalație de tratare sau depozitare autorizată pentru asemenea deșeuri prin grija operatorului, dar pe cheltuiala livratorului
- deșeurile sunt preluate de livrator care le va transporta într-o locație corespunzătoare (facilitate de tratare sau depozitare finală)

6.2.3. Proceduri pentru înregistrarea tipurilor de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora (cântărire și proceduri de înregistrare)

După verificarea documentelor de proveniență și respectiv după caz a verificărilor suplimentare, mașinile sunt cântărite pe platforma electronică de cântărire auto.

Ele revin la cântar, după livrarea deșeurilor, pentru a fi din nou cântărite în vederea stabilirii exacte a cantității de deșeuri intrate în TMB Sînpaul.

Șoferul transportului de deșeuri va primi, după cântărire, o copie a unui document care va conține cel puțin următoarele informații:

- numele companiei/număr de înmatriculare
- proprietarul și șoferul mașinii
- originea deșeurilor (cartier, ruta de colectare sau agentul economic, după caz)
- tipul de deșeuri și numărul de cod conform cu Ordinul 95/2005 și Autorizația de mediu
- cantitatea de deșeuri livrată
- data și ora livrării

Se întocmesc 3 exemplare, unul pentru livrator (transportatorul de deșeuri), unul pentru Beneficiar și unul pentru operatorul TMB Sînpaul.

Înregistrarea deșeurilor acceptate pentru tratare în TMB Sînpaul se face conform formularului de încărcare – descărcare din Anexa 3 la HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura pentru înregistrarea tipului de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora, parcurge următorii pași:

- cântărire numai după ce s-a dovedit că documentele de proveniență sunt conforme
- emiterea documentului de primire/recepție a deșeurilor

Lunar datele sunt centralizate și raportate Beneficiarului, Operatorului colector, APM Mureș, în conformitate cu cerințele legale și Autorizația de mediu.

7. OPERAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

7.1. Generalități privind stația de tratare mecano-biologică (STMB) Sînpaul

Master Planul județului Mureș privind Gestionarea deșeurilor municipale, a analizat opțiunile privind tratarea fracțiunilor biodegradabile. Master Planul recomandă ca variantă optimă tratarea acestei fracțiuni într-o stație de tratare mecano-biologică (TMB simplă), situată în același amplasament cu depozitul conform Sînpaul.

Procesul de tratare utilizat va fi unul de aerare în grămezi acoperite, scopul fiind producerea de material stabilizat, ceea ce va determina reducerea fracțiunii biodegradabile depozitate, asigurând în acest fel respectarea prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea..

În STMB² Sînpaul, vor fi tratate numai deșeurile menajere mixte rezultate de la populație și din industrie, comerț și instituții. Capacitatea inițială a instalației va fi de 65.000 tone/an.

Deșeurile care vor fi tratate vor proveni din zona Târgu Mureș și zona Reghin, fiind transportate de la stațiile de transfer Târgu Mureș și Reghin cu mijloacele de transport aflate în dotarea stațiilor.

Cantitate deșeu mixt intrată în STMB Sînpaul:	65.000 . to/an
	208 . to/zi
Nr. de zile în care STMB primește deșeur	312,0 . zile/an
Nr. Linii de pre-tratare/tratare mecanică	2,0 linii

Compoziția deșeurilor mixte primite în STMB, conform estimare din Master Plan va fi următoarea:

Fracțiunea	Procent (%)
Hârtie+ Carton	11
Sticlă	6
Plastic	8
Metale	3
Lemn	3
Biodegradabil (FBD)	53
Alte tipuri de deșeur	16
TOTAL	100,00

Având în vedere compoziția deșeurilor mixti, în care fracțiunea biodegradabilă are o pondere de cca. 53% (FBD+lemn), s-a optat pentru tratarea acesteia într-o instalație simplă de tratare mecano-biologică, în care fracția biodegradabilă este separată mecanic de celelalte fracțiuni. Fracția biodegradabilă astfel sortată, se tratează apoi prin aerare forțată într-o instalație special construită și dimensionată în acest scop, iar restul fracțiunilor care, cu excepția metalului, sunt nereciclabile fie se depozitează fie se pot valorifica ca deșeurii combustibile (fracția cu dimensiuni mai mari de 100mm).

Instalația de tratare mecano-biologică este compusă din următoarele zone în funcție de fluxul tehnologic al instalației:

- Zona de preluare și depozitare temporară a deșeurilor
- Zona de pre-tratare/tratare mecanică
- Zona de fermentare
- Zona de maturare

² STMB: Stație de Tratare Mecano - Biologică

7.2. Descrierea fluxului tehnologic in STMB Sînpaul

7.2.1. Descrierea construcțiilor aferente STMB Sînpaul

Instalația de tratare mecano-biologică este amplasată în incinta Depozitului conform pentru deșeuri nepericuloase Sînpaul. Astfel, va avea câteva lucrări auxiliare în comun cu depozitul, ca de exemplu lucrările de la intrare (poarta, cabina cântar, gardul, drumurile interne, iluminatul exterior, lucrările anti-incendiu, gospodăria de apă, rețeaua de apă/canalizare, clădirea administrativă, etc.)

Pentru Instalația de tratare mecano-biologică simplă Sînpaul, se va implementa tehnologia Gore® Cover.

Sistemul cuprinde:

- Membrana GORE® Cover
- Senzorii de temperatura și oxigen
- Sistemul de aerare și drenaj
- Controlere /Software
- Utilajul de manevrat membrana
- Manual de utilizare
- Telecomanda radio și Sistem de monitorizare online

Au fost identificate următoarele lucrări de construcții care vor permite funcționarea STMB Sînpaul:

- **Cântar:** Zona de recepție a deșeurilor este formată din două alveole a drumului de acces pe amplasament în imediata vecinătate a porții de acces, pentru a permite verificarea și înregistrarea fiecărui vehicul de transport a deșeurilor care intră sau ies din amplasament. În această zonă se vor amplasa două cântare. Un cântar va deservi depozitul de deșeuri, iar un cântar va deservi instalația de TMB).
- **Garaj și atelier mecanic:** asigură parcare utilajelor și intervenții minime de întreținere și reparații
- **Drumuri de incintă:** asigură accesul la obiectivele de pe amplasament (zona administrativă, STMB, precum și la depozitul propriu-zis) și va fi construit din asfalt cu lățimea carosabilului de 5,0 m, cu acostamente de 0,75 m.
- **Ziduri de sprijin:** scopul este de a asigura suprafețele minime necesare amplasării construcțiilor și spațiului pentru desfășurarea în condiții de siguranță a fluxului tehnologic.
- **Zona de pre-tratare** în suprafață totală de 7.115 mp, este compusă din:
 - **Hala pre-tratare:** Faza de tratare mecanică a deșeurilor mixte se desfășoară într-o hală (construcție metalică, parter) având suprafața construită de 2.625 m² și suprafața utilă de 2.544 m². Dimensiunile de bază ale construcției, dictate de considerente tehnologice și impuse, sunt:
 - lungime (între axe) 79,50 m;
 - deschidere (între axe) 32.00 m;
 - număr de travee: 11 travee de 6,12 m și 2 travee de 6,00 m;
 - înălțimea la streșina: 7,40 m;
 - panta acoperișului: 9%.

Partajarea spațiului disponibil în hala de tratare mecanică în zone de lucru, a avut în vedere ca fluxurile tehnologice să nu se intersecteze, astfel:

1. **Zona de primire/recepție și depozitare temporară** a deșeurilor este poziționată la intrarea în hala de tratare mecanică a deșeurilor și va avea o suprafață totală de 1232 mp, repartizați astfel:

	L (m)	I (m)	S (mp)
Zona depozitare 1	38,5	9,5	365,8
Zona depozitare 2	38,5	9,5	365,8
Spații manevra	38,5	13,0	500,5
TOTAL	38,5	32,0	1.232

Accesul se asigură pe două uși având dimensiunile 4,5 x 5,0 câte una pentru fiecare linie tehnologică, amplasate central. Pentru a asigura presurizarea halei, ușile sunt prevăzute cu perdea de cauciuc. Zonele de depozitare temporară sunt distribuite de o parte și de alta a zonei de acces. Pereții exteriori ai halei în zonele de depozitare sunt din beton pe o înălțime de 3 m.

2. *Zona de tratare mecanică* având o suprafață de 928 mp, este poziționată în hală. În zona de tratare mecanică sunt proiectate două linii complete compuse din: tocător, ciur rotativ, extractoare de metale, containere de 40 mc pentru refuzul din cernere, boxpaletji pentru metalele extrase și spații de manevra pentru utilajele de transport. Justificarea distribuirii spațiului în această zonă este prezentată în Anexa 3. Dimensionarea spațiilor de lucru STMB Sînpaul.

Containerele vor fi transportate cu mașini speciale tip hook-lift. Pentru a asigura accesul și efectuarea manevrelor de ridicare a containerelor pline respectiv de plasare a containerelor goale sub benzile corespunzătoare ale ciururilor, s-au proiectat 2 uși având dimensiunile 4,5 x 5,0, pe latura de sud-vest a halei. Pentru a asigura presurizarea halei, ușile sunt prevăzute cu perdea de cauciuc. Boxpaletjii vor fi manevrați cu stivuitoarea. Conținutul lor se va descărca pentru depozitare în vederea livrării într-un container de 40 mc, amplasat în exteriorul halei, pe platforma asfaltată.

În peretele opus zonei de intrare în hală s-au proiectat 2 goluri tehnologice prin care vor trece benzile transportoare cu fracțiunea mai mică de 100mm, care se va descărca în zona de livrare fie:

- pe pardoseală de unde va fi încărcată în camion cu încărcătorul frontal, varianta din Cerințele angajatorului (11.6.2.1. pg. 297 din Secțiunea II. Caiet de sarcini)
- direct în bena camionului de transport. Are dezavantajul că poate fi utilizată numai pentru una dintre linii, alternativ
- în containere de 40 mc, care vor fi transportate apoi cu hook-liftul în zona de compostare. Este o variantă operațională, care elimină o operațiune tehnologică, respectiv cea de încărcare din grămezi în cuva basculantei. Pentru a fi aplicată, operatorul va trebui să se doteze suplimentar cu 2 buc containere de 40 mc, neprevăzute în Cerințele angajatorului.

Proiectul respectă Cerințele angajatorului și prin urmare tehnologia este de încărcare a materialului descărcat sub formă de grămezi pe platforma de beton în basculata de 12 mc cu încărcătorul frontal.

La ieșirea din hală, deasupra ușilor de lângă cabina de control, sunt poziționate două copertine, cu scopul de a proteja containerul mare pe durata încărcării, atunci când pe o lungime de cca. 1,0-1,50 m este în exteriorul halei.

Linia nr. 1 de tratare este astfel poziționată încât distanța minimă față de perete să fie de 1,40 m, pentru a asigura accesul pentru întreținere și reparații în faza operațională.

- Zona de livrare a fracțiunilor mai mici de 100mm. Este o construcție metalică de tip șopron, în continuarea halei TMB. Pardoseala are aceeași structură constructivă ca și cea din hală. Materialul descărcat de banda transportoare a ciurului, fracțiunea mai

mica de 100 mm, va fi încărcat în camioane și transportat către zona de descompunere intensă. Zona de livrare este dimensionată pentru 70% din inputul de materiale adică 146 t/zi rezultând o suprafață de depozitare temporară necesară pentru o singură zi de 384 m².

▪ Alte construcții:

- platforma asfaltată având 3.740 mp și destinată accesului și manevrelor utilajelor de transport.
- un biofiltru pentru tratarea aerului din hala de pre-tratare
- anexa electrice care asigură funcționarea instalației de ventilație și tratare a aerului din hala

- **Platforma de descompunere intensă:** o platformă cu structura constructivă conform cerințelor din Caietul de sarcini.

Pe această platformă se vor depune deșeurile rezultate după tratarea mecanică (tocare și cernere), în 9 grămezi având forma trapezoidală ce vor avea o înălțime medie de 3,0 m, la baza având o lățime de 8 m, vârful grămezii va avea o lățime de 1,5-2,0 m, iar lungimea de 46 m, rezulta un volum pentru fiecare grămadă de 828 m³ și o suprafață aferentă procesului de descompunere de 4.255 m². Distanța între două grămezi este de 2,0 m.

Grămezile sunt delimitate pe cele două laturi lungi cu ziduri din beton având înălțimea de 1,0 m. La capătul fiecărei grămezi este prevăzut un perete de beton de 3,60 m înălțime, pe care sunt montate dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigură aerarea, prin pardoseala, a materialului supus procesului de compostare și cadrul pe care culisează mașina de bobinat membrana.

- **Rampa intrare/ ieșire** din zona de fermentare și respectiv în cea de maturare – pentru asigurarea fluxului de alimentare cu materie primă (deșeuri umede rezultate din zona de pre-tratare/tratare mecanică) respectiv transportul materialului fermentat către zona de maturare.
- **Sistem de aerare** – aerarea se asigură prin canale de aerare special prevăzute, montate în pardoseala platformei, aflate într-un sistem comun de aerare cu un sistem integrat de colectare a apei murdare (levigatului). Țevile de aerare sunt conectate la sistemul de aerare, iar sistemul de colectare apă murdă (levigat) se descarcă în canalizare de unde, prin pompare ajunge în bazinul de colectare levigat, amplasat în zona Stației de epurare levigat a depozitului conform Sinpaul. Sistemul de aerare asigură controlul oxigenării în interiorul materialului ce trebuie tratat prin fermentare forțată. Sistemul prevede rigole la baza grămezilor, încastrate în fundația platformei și senzori de temperatură și oxigen controlați printr-un program instalat pe un calculator. Aerarea propriu-zisă se produce prin insuflarea sub presiune a aerului cu ajutorul unor ventilatoare montate la capătul fiecărei grămezi.
- **Rețea colectare-evacuare levigat** – se afla în interiorul rigolelor de aerare și conferă posibilitatea preluării levigatului care rezulta din procesul de fermentare și conducerea lui la un cămin colector, confecționat dintr-un material rezistent la acțiunea fizico-chimică a levigatului. Căminul este prevăzut cu un preaplin, astfel încât levigatul în exces este evacuat gravitațional printr-o rețea de conducte din PEID, Dn 200 mm, către bazinul de colectare a levigatului.
- **Rețea colectare-evacuare apă pluvială** – platforma pe care se instalează Sistemul Gore va avea o înclinare de 3%, spre aval, astfel încât preluarea și evacuarea apelor pluviale să se facă natural fără a necesita costuri suplimentare. Apa pluvială va fi colectată separat pe 2 zone, după cum urmează:
 - **Zona A** - apa din precipitații căzută în zona platformei de descompunere intensă va fi colectată de o rețea separat și descărcată într-un bazin de primă ploaie. Acest bazin a fost dimensionat pentru colectarea primilor 5 mm ai ploii (respectiv primii 5 l/m² ai

ploii). Bazinul va fi construit din beton armat. După umplerea bazinului, sistemul manual de control al acestuia va direcționa excesul de apă pluvială direct către canalul de descărcare al pluvialului curat, respectiv către pâraul Techenis. Volumul de apă potențial impurificată colectat în bazin va fi supus epurării prin evacuare controlată în bazinul de colectare / egalizare al levigatului.

- **Zona B** - apa din precipitații drenată din zona de maturare a deșeurilor va fi la rândul ei potențial impurificată. Întregul volum de apă pluvială va fi colectat într-un bazin de retenție din beton armat cu volumul de 450 m³. Din acest bazin apa colectată va fi în prealabil epurată (în amestec cu levigatul) înainte de descărcării în Pârâul Techenis.
- **Camera de control și monitorizare** – are dimensiunile 6,00x2,50m; este amplasată în Hala de tratare mecanică, pe latura de vest, între zona de depozitare și containerul de 40 mc. Este un birou de tip container și este montat la înălțimea de 3,00 m, accesul fiind asigurat pe o scară metalică cu balustrade. Sub acest container tip birou va fi poziționat Tabloul general.
- **Instalații electrice**

Instalațiile electrice din cadrul obiectivului constau din:

- a) alimentarea cu energie;
- b) tablouri electrice;
- c) coloane electrice;
- d) iluminatul exterior;
- e) instalațiile electrice de forță
- f) instalațiile electrice interioare de iluminat și prize
- g) instalația de protecție împotriva atingerilor accidentale și a trăsnetelor;
- h) instalația de curenți slabi.

Alimentarea cu energie electrică

Necesarul de energie electrică a TMB Sânpaul, se asigură printr-un racord de medie tensiune de la rețeaua de distribuție din zonă și a unui post de transformare 20/0,4kV-2x630kVA+400kVA.

Întrucât există 3 grupe mari de consumatori electrici, respectiv:

- Biofiltru & HVACR – $P_i = 297,47\text{kW}$, $P_a = 282\text{kW}$;
- Linia 1 de Compostare – $P_i = 440,6\text{kW}$, $P_a = 406,8\text{kW}$;
- Linia 2 de Compostare – $P_i = 422,4\text{kW}$, $P_a = 399\text{kW}$;

se vor folosi toți transformatorii 20/0,4kV, câte unul pentru fiecare grupă mare de consumatori. Astfel: pentru Biofiltru & instalație ventilație hala pre-tratare – traf.1 20/0,4kV-400KVA; pentru Linia 1 – traf.2 20/0,4kV-630KVA; pentru Linia 2 – traf.3 – 20/0,4kV-630kVA.

Postul de transformare 20/0,4kV conține 3 tablouri electrice generale, unde este prevăzută măsura energiei electrice pe partea de joasă tensiune. Fiecare tablou electric alimentează câte una din cele 3 grupe de consumatori mari: Bio-filtru & ventilație, Linia 1 de compostare, Linia 2 de compostare.

La nivelul tuturor obiectivelor din cadrul incintei CMID Sânpaul, au fost prevăzute tablouri electrice de distribuție, necesare distribuției economice a energiei electrice la consumatori. Distribuția energiei electrice în interiorul obiectivului se realizează astfel:

- alimentarea electrică: **PT2 20/0,4kV-400kVA – TEG2-C1**
- alimentarea electrică: **PT2 20/0,4kV-630kVA – TEG2-C2**
- alimentarea electrică: **PT2 20/0,4kV-630kVA – TEG2-C3**
- Bio-filtru & ventilație: **TEG2-C1 - TFHVACR**
- Linia 1 de compostare: **TEG2-C2 – TFHTM1**
- Linia 2 de compostare: **TEG2-C3 – TFHTM2**

- compensarea energiei reactive: **TFHVACR – BAC80**
- compensarea energiei reactive: **TFHTM1 – BAC100-1**
- compensarea energiei reactive: **TFHTM2 – BAC100-2**
- iluminatul exterior: **TFHTM2 – circuite de iluminat**
- garaj&atelier service 2: **TFHTM1 – TFGS2**
- iluminat si prize hala tratare mecanica: **TFHTM1 - TLP**
- echipamente descompunere biologică: **TFHTM2 – TFDI**
- echipamente linia 1 de compostare: **TFHTM1 - TL1,T1**
- echipamente linia 2 de compostare: **TFHTM2 - TL2,T2**
- stația (hala) de sortare: **TEG – TE.SS**
- cabina office: **TEG – TE.SS – TE.C**
- hală depozitare: **TEG – TE.SS – TE.H**
- stația de pompare apă potabilă și pentru incendiu: **TEG – TE.SP**
- stația de epurare: **TEG – FD.SE – TE.SE**
- stația de pompare apă uzată: **TEG – FD.SE – TE.SPau**

Pentru compensarea factorului de putere s-a prevăzut instalarea a 3 baterii automate pentru compensare: **BAC80** de 80kVAr – 400Vac/50Hz, **BAC100-1** și **BAC100-2** de 100kVAr – 400Vac/50Hz, care conțin condensatori trifazați și reglatoare automate. BAC-urile sunt racordate la sistemele de bare ale tablourilor electrice **TFHVACR**, **TFHTM1** și **TFHTM2**. Factorul de putere setat este $\cos\phi = 0,92$.

Tablouri electrice

a. Descriere

Tablourile electrice instalate la nivelul întregului obiectiv sunt:

- tabloul electric general de distribuție zona 1 TGD2-C1 – pentru alimentarea tabloului electric **TFHVACR**;
- tabloul electric general de distribuție zona 2 TGD2-C2 – pentru alimentarea tabloului electric **TFHTM1**;
- tabloul electric general de distribuție zona 3 TGD2-C3 – pentru alimentarea tabloului electric **TFHTM2**;
- tabloul electric **TFHVACR** – pentru distribuția electrică în incinta tehnică și la bio-filtru, respectiv alimentarea cu energie electrică a echipamentelor pentru încălzire, ventilație, climatizare, bio-filtru etc.;
- tabloul electric **TFHTM1** – pentru alimentarea tablourilor electrice **T1**, **TL1**, **TLP** și **TFGS2**;
- tabloul electric **TFHTM2** – pentru alimentarea tablourilor electrice **T2**, **TL2**, **TFDI** și iluminat exterior;
- bateria automată de condensatori **BAC80** – pentru compensarea factorului de putere la nivelul tabloului electric **TFHVACR**;
- bateria automată de condensatori **BAC100-1** – pentru compensarea factorului de putere la nivelul tabloului electric **TFHTM1**;
- bateria automată de condensatori **BAC100-2** – pentru compensarea factorului de putere la nivelul tabloului electric **TFHTM2**;
- tablourile electrice **T1** și **T2** – asigură alimentarea electrică și comanda tocătoarelor 1 și 2; cele 2 tablouri electrice vor fi proiectate, executate și livrate de către producătorul echipamentelor;
- tablourile electrice **TL1** și **TL2** – asigură alimentarea electrică și comanda tuturor echipamentelor din cadrul celor 2 linii de compostare, exceptând tocătoarele, respectiv: ciururile, benzile transportoare, separatoarele magnetice etc.; cele 2 tablouri electrice

vor fi proiectate, executate și livrate de către furnizorul echipamentelor;

- tabloul electric TLP – conține circuite de alimentare pentru iluminat general de interior și exterior perimetral, pentru iluminatul de siguranță și prize, în interiorul Halei de Tratare Mecanică (HTM) etc.;
- tabloul electric TFGS2 – pentru distribuția electrică în clădirea Garaj & Atelier Service 2; conține circuitele de alimentare pentru echipamente, iluminat general, iluminat de siguranță, prize etc.;
- tablou electric TFDI – pentru distribuția electrică la platforma de tratare biologică / descompunere intensivă.

Tablourile electrice sunt concepute în schemă TN-C, TN-S și TNC-S.

Tablourile electrice **TGD2-C1**, **TGD2-C2**, **TGD2-C3**, **TFHVACR**, **TFHTM1** și **TFHTM2** sunt protejate în dulapuri metalice și au fost proiectate în sistem Moeller-Eaton XVTL, având gradul de protecție IP54 - IK10, montate în interior. Bateriile automate de condensatoare **BAC80**, **BAC100-1** și **BAC100-2** sunt montate din execuție în cutii metalice de tip CS, de la Moeller-Eaton, cu grad de protecție IP54, pentru montaj în interior. Tabloul electric **TFDI** a fost proiectat pentru execuție în cutie metalică de tip CS, de la Moeller-Eaton, cu grad de protecție IP65 – IK09, pentru montajul la exterior. Tablourile electrice **TFGS2** și **TLP** sunt proiectate pentru montajul în interior, în sistem BPM-O de la Moeller-Eaton, protejate în cutii metalice cu design modular, având clasa de protecție I, grad de protecție IP54 - IK07, pentru montaj în interior.

Pentru alimentarea și comanda echipamentelor electrice din cadrul liniilor de compostare sunt prevăzute tablourile electrice **T1**, **T2**, **TL1** și **TL2**.

Tablourile electrice sunt protejate în cutii sau dulapuri metalice din tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic; ușile sunt prevăzute cu încuietori cu cheie. Tablourile pentru exterior sunt prevăzute cu sistem de ventilație și încălzire. Aparatajul electric s-a montat pe contrapanou metalic sau în sistem modular.

Tablourile electrice sunt echipate conform schemelor electrice monofilare aferente fiecărui tablou. Tablourile sunt pretestate și standardizate în conformitate cu Standardul SR EN 60439. Selectivitățile protecțiilor au fost calculate cu echipamente de tip Moeller-Eaton. La montarea tablourilor electrice s-a ținut seama de spațiul necesar intervențiilor la acestea. Pozițiile de montaj ale tablourilor electrice sunt indicate pe planurile instalațiilor electrice.

Toate circuitele electrice din tablouri sunt prevăzute cu aparataj de protecție, ales conform precizărilor normativului I7-2011, asigurând protecția împotriva supracurenților datorati suprasarcinilor și împotriva scurtcircuitelor, precum și protecția împotriva apariției curenților reziduali (de defect); pentru detalierea privind aparatajul prevăzut se va consulta documentația de execuție a tablourilor electrice care a fost întocmită separat.

Este asigurată protecția instalației electrice împotriva supratensiunilor tranzitorii determinate de lovituri indirecte de trăsnet sau de regimuri de comutare în rețeaua electrică de alimentare, prin prevederea unor descărcătoare model SPC-S, în tablourile electrice **TGD2-C1/C2/C3**, conform SR EN 61643-11:2003+A1:2007. Toate descărcătoarele sunt protejate cu separatori cu fuzibili dimensionați corespunzător.

Pentru legarea la împământare a tablourilor electrice s-a folosit: conductor flexibil din Cu izolat, cu secțiunea minimă de 16mm² sau cu bandă OL Zn 25x4mm. Ușile tablourilor electrice s-au legat la bara PE a tabloului electric prin intermediul unui conductor din Cu flexibil cu secțiunea minimă de 16mm².

Pe fața exterioară a tablourilor electrice s-au aplicat indicatoare de securitate.

b. Instalarea tablourilor electrice

Deoarece postul de transformare este în gestiunea beneficiarului, tablourile electrice generale de distribuție **TGD2-C1/C2/C3** s-au amplasat în interiorul postului de transformare.

Tablourile electrice **TFHTM1** și **TFHTM2** s-au montat în interior, în clădirea Hală Tratare Mecanică (HTM), în poziție așezat pe pardoseală, pe socluri metalice. **TFHVACR** s-a montat în clădirea Incintă Tehnică, în poziție așezat pe pardoseală, pe un soclu metalic.

Tablourile electrice **TFGS2** și **TLP** s-au montat la interior, aparent pe perete, în clădirile deservite, respectiv Garaj & Atelier Service 2 și Hala de Tratare Mecanică (HTM).

Tabloul electric **TFDI** s-a montat la exterior, în zona platformei de tratare biologică / descompunere intensivă. Tabloul s-a montat pe un postament din beton.

Coloane electrice

Alimentarea cu energie electrică a tablourilor electrice generale de distribuție **TGD2-C1/C2/C3** se face prin 3 coloane electrice distincte de 0,4kV, lungime 15m, montate în jgheaburi de protecție metalice în interiorul postului de transformare **PT2 20/0,4kV-2x630kVA+400kVA**, și realizate din cabluri de tip **CYY-F 3x240+120mm²** (sau similar). Cele 3 coloane au fost dimensionate corespunzător și sunt alcătuite din:

- 2 x **CYY-F 3x240+120mm²** – pentru tabloul **TGD2-C1** alimentat de la traf.1 20/0,4kV-400kVA;
- 3 x **CYY-F 3x240+120mm²** – pentru tabloul **TGD2-C2** alimentat de la traf.2 20/0,4kV-6300kVA;
- 3 x **CYY-F 3x240+120mm²** – pentru tabloul **TGD2-C3** alimentat de la traf.3 20/0,4kV-630kVA.

Pentru alimentarea cu energie electrică a tablourilor electrice de distribuție și secundare din cadrul întregului obiectiv, s-au folosit cabluri de tip **CYY-F** sau **CYABY** (sau similar) montate aparent în jgheaburi de protecție metalice sau îngropate în pământ. Distribuția electrică se va face astfel:

- pentru tabloul electric **TFHVACR** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cabluri 2 x **CYABY 3x240+120mm²** (sau similar); lungime coloană **L=205m**; montare îngropată între Postul de Transformare și clădirea Incinta Tehnică, de la tabloul electric **TGD2-C1**;
- pentru tabloul electric **TFHTM1** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cabluri 3 x **CYABY 3x240+120mm²** (sau similar); lungime coloană **L=160m**; montare îngropată între Postul de Transformare și clădirea HTM, de la tabloul electric **TGD2-C2**;
- pentru tabloul electric **TFHTM2** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cabluri 3 x **CYABY 3x240+120mm²** (sau similar); lungime coloană **L=160m**; montare îngropată între Postul de Transformare și clădirea HTM, de la tabloul electric **TGD2-C3**;
- pentru bateria automată de condensatoare **BAC80** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cablu **CYY-F 3x120+70mm²** (sau similar); lungime coloană **L=15m**; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii Incinta Tehnică, de la tabloul electric **TFHVACR**;
- pentru bateria automată de condensatoare **BAC100-1** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cablu **CYY-F 3x150+70mm²** (sau similar); lungime coloană **L=15m**; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric **TFHTM1**;
- pentru bateria automată de condensatoare **BAC100-2** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cablu **CYY-F 3x150+70mm²** (sau similar); lungime coloană **L=15m**; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric **TFHTM2**;
- pentru tabloul electric **TLP** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită dintr-un cablu **CYY-F 5x25mm²** (sau similar); lungimea coloanei **L=15m**; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric **TFHTM1**;
- pentru tabloul electric **TFGS2** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită dintr-un cablu **CYABY 5x25mm²** (sau similar); lungimea coloanei **L=180m**; montare îngropată între HTM și clădirea Garaj & Atelier Service 2, de la tabloul electric **TFHTM1**;
- pentru tabloul electric **TFDI** coloana electrică pentru alimentare este alcătuită dintr-un cablu **CYABY 3x70+35mm²** (sau similar); lungimea coloanei **L=210m**; montare îngropată

între HTM și platforma de tratare biologică / descompunere intensivă, de la tabloul electric TFHTM2;

- pentru tabloul electric T1 coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cabluri 2 x CYY-F 3x240+120mm² (sau similar); lungimea coloanei L=31m; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric TFHTM1;
- pentru tabloul electric T2 coloana electrică pentru alimentare este alcătuită din cabluri 2 x CYY-F 3x240+120mm² (sau similar); lungimea coloanei L=41m; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric TFHTM2;
- pentru tabloul electric TL1 coloana electrică pentru alimentare este alcătuită dintr-un cablu CYY-F 3x120+70mm² (sau similar); lungimea coloanei L=57m; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric TFHTM1;
- pentru tabloul electric TL2 coloana electrică pentru alimentare este alcătuită dintr-un cablu CYY-F 3x120+70mm² (sau similar); lungimea coloanei L=66m; montare aparentă, protejată în jgheab de protecție metalic în interiorul clădirii HTM, de la tabloul electric TFHTM2.

Circuite electrice pentru iluminatul general de interior

Pentru asigurarea confortului vizual, iluminatul interior s-a realizat, funcție de spațiile obiectivului și de efectul dorit, cu corpuri de iluminat de tip proiectoare pentru spații largi și corpuri de iluminat fluorescente, prevăzute pentru montaj suspendat pe șufe metalice sau aparent pe pereți sau structurile metalice, corpurile de iluminat (CIL) având gradul de protecție (IP) corespunzător categoriei de mediu a încăperii.

Nivelul de iluminare realizat corespunde standardelor internaționale.

Astfel, în conformitate cu „Ghidul de iluminat” interior, ed. 1999, al Comisiei Internaționale de Iluminat precum și cu normativul pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial în clădiri NP 061-02, au fost luate în calculul fotometric următoarele nivele de iluminare (E_{med}), pentru iluminatul general:

- 150 lx pentru hala de tratare mecanică;
- 100 lx pentru platforma de depozitare;
- 150 lx pentru bio-filtru;
- 150 lx pentru incinta tehnică;
- 150 lx pentru garaj;
- 200 lx pentru atelier service.

Pentru a se realiza aceste niveluri de iluminare s-au prevăzut următoarele tipuri de corpuri de iluminat:

- **Hala de Tratare Mecanică (HTM)** – corp de iluminat de tip proiector, etanș, cu 1 lampă cu halogenuri metalice de putere 250W, cu dispersor din sticlă securizată, cu grad de protecție IP65, de tip IEHM-06 sau similar; montajul se va face suspendat cu șufă metalică – **45 buc**;
- **Platformă Depozitare** – corp de iluminat de tip proiector, etanș, cu 1 lampă cu halogenuri metalice de putere 250W, cu dispersor din sticlă securizată, cu grad de protecție IP65, de tip IEHM-06 sau similar; montajul se va face suspendat cu șufă metalică – **10 buc**;
- **Bio-Filtru** - corp de iluminat etanș, cu 2 lămpi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat, ce totalizează puterea de 72W pe corp, cu grad de protecție IP65, de tip FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu șufă metalică sau aparent pe grinzile metalice – **4 buc**;
- **Incinta Tehnică** - corp de iluminat etanș, cu 2 lămpi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat, ce totalizează puterea de 72W pe corp, cu grad de protecție IP65, de tip FIPAD-05-236 sau similar; montajul se face suspendat cu șufă metalică sau aparent pe grinzile metalice – **8 buc**;

- **Garaj** – corp de iluminat etanș, cu 2 lămpi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat, ce totalizează puterea de 72W pe corp, cu grad de protecție IP65, de tip **FIPAD-05-236** sau similar; montajul se face suspendat cu șufă metalică sau aparent pe grinzile metalice – **10 buc**; corp de iluminat de tip proiector, etanș IP66, cu lampă cu vapori de mercur de 70W, de tip **LUXOR-02** (sau similar); montajul se face aparent pe grinzile sau stâlpii metalici ai construcției – **6 buc**;
- **Atelier Service** - corp de iluminat etanș, cu 2 lămpi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat, ce totalizează puterea de 72W pe corp, cu grad de protecție IP65, de tip **FIPAD-05-236** sau similar; montajul se face suspendat cu șufă metalică sau aparent pe grinzi metalice și pereți – **8 buc**; corp de iluminat tip armătură etanșă IP54, cu lampă incandescentă 60W, alimentat la tensiune foarte joasă de protecție 24Vac, de tip **EI-02** sau similar; montajul se face aparent pereții laterali ai canalului de acces sub autovehicule – **2 buc**;
- **Grup Sanitar (Atelier Service)** - corp de iluminat tip armătură etanșă IP54, cu lampă incandescentă 60W, alimentat la tensiunea 230Vac, de tip **EI-02** sau similar; montajul se face aparent – **2 buc**.

Iluminatul în spațiul interior din clădirea HTM a fost împărțit în 3 circuite trifazate separate, fiecare circuit fiind alimentat și comandat separat. Distribuția pe circuite separate permite comanda în trepte a iluminatului, funcție de necesități. În spațiile Platformă Depozitare, Bio-Filtru, Incinta Tehnică există câte un singur circuit monofazat pentru iluminatul interior. La Garaj sunt prevăzute 2 circuite monofazate separate pentru iluminatul interior, fiecare circuit fiind comandat separat.

Comanda iluminatului în clădirea HTM se face centralizat, de la aparatele montate în interior, în apropierea căilor de acces. Aparatele prevăzute pentru comanda iluminatului interior sunt de tip buton cu revenire și sunt montate aparent pe perete, la H=1,5 m față de pardoseala finită.

Datorită dimensiunii mari a spațiilor în HTM s-a ales varianta comenzii iluminatului interior cu relee de impuls sau teleruptoare, care sunt montate în tabloul electric TLP. Acționarea teleruptoarelor și comanda iluminatului se va face astfel din mai multe puncte, fără o suplimentare excesivă de cablu electric.

Comanda iluminatului în încăperile Garaj, Atelier Service, Grup Sanitar, Incinta Tehnică și Bio-Filtru se va face centralizat de la întrerupătoarele prevăzute în apropierea căilor de acces. Întrerupătoarele vor fi de tip întrerupător simplu sau dublu (comutator) și se vor monta aparent pe perete, la H=1,5m de pardoseala finită. Aparatele sunt în execuție etanșă, minim IP44.

Circuitele electrice pentru iluminatul general la interior sunt realizate în general cu cabluri de tip CYY-F 3x1,5mm². Pentru clădirea HTM circuitele s-au realizat cu cabluri electrice de tip CYY-F 5x2,5mm² și CYY-F 3x2,5mm² (sau similar). Cablurile electrice sunt pozate aparent în jgheaburi de protecție metalice și în tuburi de protecție flexibile.

Circuitele pentru comanda iluminatului sunt realizate cu cabluri de tip CSYY-F 3x1,5mm², CSYY-F 5x1,5mm² sau CSYY-F 7x1,5mm² (sau similar).

Protecția circuitelor de iluminat împotriva defectelor de scurtcircuit și suprasarcină, precum și împotriva curenților reziduali de defect, este asigurată pentru circuitele trifazate prin disjunctoare magneto-termice combinate cu disjunctoare cu protecție diferențială de tip PLSM+PFIM (sau similar), iar pentru circuitele monofazate prin disjunctoare combinate magneto-termice cu protecție diferențială de tip PKNM (sau similar), montate în tablourile electrice aferente. Curenții de declanșare s-au dimensionat conform circuitelor pe care le alimentează. În general $I_n=10A$ sau 16A, iar $I_{\Delta}=30mA$.

Instalația electrică de iluminat asigură cerințele atât cantitative (nivel de iluminare) cât și calitative (distribuție, culoare, grad de protecție etc.) impuse de prescripțiile tehnice în vigoare pentru această categorie de clădiri.

Numărul de corpuri de iluminat și poziția de montaj a acestora a fost impus și de conformația spațiului respectiv.

Corpurile de iluminat și aparatele de comandă asigură gradul de protecție impus și este în concordanță cu categoria de influențe externe ale încăperilor în care sunt montate.

Circuit electric pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare și indicare

Conform Normativului 17-2011 în cadrul obiectivului s-au prevăzut circuite de iluminat de siguranță pentru evacuare și pentru indicarea hidranților, cu corpuri de iluminat autonome (prevăzute cu acumulatori).

Corpurile pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare și indicare respecta prevederile SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Pentru evacuarea personalului în diferite situații de urgență, precum și pentru semnalizarea hidranților interiori, s-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de siguranță tip monoblocuri, cu acumulatori Ni-Cd de 3,6V/3h, alimentate de la rețeaua electrică, iar când nu funcționează aceasta, alimentate de la acumulatori cu autonomie de 3h. Timpul de încărcare a bateriei este de 24h.

Corpurile de iluminat de siguranță de evacuare prevăzute sunt de tip CISA-2x8 MARTE 2x8W (sau similar), 3h timpul de funcționare, grad de protecție IP65, inscripționate cu „IEȘIRE”, iar corpurile de iluminat de siguranță pentru indicarea hidranților prevăzute sunt de tip și CISA-04 LED 2W (sau similar), 3h timpul de funcționare, grad de protecție IP65, inscripționate cu „HIDRANT”.

Circuitele electrice pentru corpurile de iluminat de siguranță se alimentează din tablourile electrice locale; circuitele sunt protejate prin intermediul unor disjunctoare magneto-termice bipolare combinate cu disjunctori cu protecție diferențială de tip PKNM (sau similar), având $I_n=6A$ și $I_D=30mA$.

Nivelul iluminatului local în zonele de ieșire sau pe căile de evacuare este de min. 50 lx (conf. NP-061-02 - Anexa 3).

Circuite electrice de iluminat exterior

Iluminatul exterior din cadrul obiectivului constă în iluminatul stradal din interiorul platformei de tratare biologică/decompunere intensivă și iluminatul perimetral al clădirii HTM.

Pentru asigurarea confortului vizual la nivelul platformei de tratare biologică, iluminatul exterior se realizează cu corpuri de iluminat stradale prevăzute cu lămpi cu vapor de sodiu având puterea de 250W, montate pe stâlpi pentru iluminatul stradal, corpurile de iluminat (CIL) având gradul de protecție (IP) corespunzător categoriei de mediu în care se montează, respectiv la exterior.

Nivelul de iluminare realizat corespunde standardelor internaționale.

Pentru iluminatul exterior s-au folosi stâlpi pentru iluminat din beton armat tip SE4 montați în fundație burată, fixați cu buloane pe plăci metalice. Pentru fiecare stâlp de iluminat este prevăzut câte un corp de iluminat cu lămpi cu vapor de sodiu de 250W. Corpurile se fixează pe cârje metalice din țevă cu DN=50mm, prinse cu coliere de stâlpi. Fiecare stâlp este prevăzut cu cutie de racordare a cablurilor și cu aparat de protecție pe circuitul de alimentare a corpului de iluminat de pe stâlp.

Pentru iluminatul perimetral la HTM s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip proiector, montate pe pereții exteriori ai clădirii, în zonele de interes.

Pentru execuția instalației de iluminat exterior s-au ales următoarele tipuri de corpuri pentru iluminat:

- corp de iluminat stradal, etanș IP66, cu 1 lampă tubulară cu vapor de sodiu de înaltă presiune, max. 250W, cu carcasă din poliamidă cu fibră de sticlă, cu reflector ambutisat din tablă de aluminiu, cu dispersor din policarbonat transparent, rezistent la radiații UV și la vandalism IK10, tip **DELFIN-03** sau similar – **10 buc**; montare pe stâlpi pentru iluminat din beton armat de tip SE4;
- corp de iluminat etanș IP66, cu lampă cu vapor de sodiu 70W, de tip **LUXOR-02** (sau similar) – **9 buc**; montajul se face aparent pe pereții exteriori ai construcției.

Comanda iluminatului exterior stradal se face centralizat, de la o cutie de comandă a iluminatului exterior ce conține un teleruptor și un întrerupător crepuscular. Pentru comanda

manuală a iluminatului se va folosi un întrerupător montat pe perele exterior al clădirii HTM. Întrerupătorul este de tip simplu și se montează aparent pe tencuială, la $H = 1,5$ m față de pardoseala finită.

Comanda iluminatului perimetral al clădirii HTM se va face centralizat, de la aparatele montate în exterior, în apropierea căilor de acces. Aparatele de comandă a iluminatului sunt de tip buton cu revenire și se vor monta aparent pe perete, la $H=1,5$ m față de pardoseala finită. Circuitele de comandă presupun montarea în tabloul electric de iluminat și prize, a unor relee de impuls, sau teleruptoare, ce vor permite comanda iluminatului pe bază de impuls.

Pentru circuitul de iluminat exterior la platforma de tratare biologică sunt prevăzute cabluri de tip CYABY $3 \times 16 \text{ mm}^2$ și CYABY $5 \times 16 \text{ mm}^2$, sau similar, montate îngropat în pământ. Circuitul electric până la nivelul stâlpilor de iluminat este un circuit trifazat, legăturile la corpurile de iluminat făcându-se cu circuite monofazate.

Pentru circuitele de iluminat perimetral s-au folosit cabluri de tip CYY-F $3 \times 4 \text{ mm}^2$, sau similar, pozate aparent pe pereții exteriori și în jgheaburi de protecție metalice la interior.

Stâlpi pentru iluminat stradal sunt prevăzuți cu prize de pământ individuale, realizate din bandă OL Zn $40 \times 4 \text{ mm}$, montată îngropat în pământ și 1 electrod îngropat vertical din țevă OL Zn $2\frac{1}{2}"$ având lungimea de 2,5m, la care se vor lega armăturile fiecărui stâlp pentru iluminat exterior. Legăturile se vor realiza cu bandă OL Zn $40 \times 4 \text{ mm}$.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe stâlpi, sunt montate cutii de joncțiune, la baza fiecărui stâlp, care conțin câte un disjuncter termo-magnetic pentru fiecare corp de iluminat. Corpurile de iluminat se alimentează de la cutia de joncțiune prin intermediul unor cabluri de tip CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, sau similar, pozate aparent pe stâlp și protejat în tub de protecție flexibil.

Protecția circuitului pentru iluminatul exterior stradal împotriva scurtcircuitului și suprasarcinilor, precum și împotriva curenților reziduali de defect, este asigurată printr-un disjuncter magneto-termic tripolar combinat cu un disjuncter diferențial, având $I_n=16\text{A}$ și $I_D=30\text{mA}$, montate în tabloul electric TFHTM2.

Protecția circuitelor pentru iluminatul perimetral la HTM împotriva scurtcircuitului și suprasarcinilor, precum și împotriva curenților reziduali de defect, este asigurată cu disjunctoare magneto-termice bipolare combinate cu protecție diferențială, având $I_n=16\text{A}$ și $I_D=30\text{mA}$, montate în tabloul electric TLP.

Instalația electrică de iluminat exterior asigură cerințele atât cantitative (nivel de iluminare) cât și calitative (distribuție, culoare, grad de protecție etc.) impuse de prescripțiile tehnice în vigoare pentru această categorie de spații.

Corpurile de iluminat și aparatele de comandă asigură gradul de protecție impus și sunt în concordanță cu categoria de influențe externe ale spațiilor unde se vor monta.

Circuite electrice pentru prize monofazate, trifazate și prize TFJP (24Vac)

În interiorul Halei de Tratare Mecanică sunt prevăzute circuite de prize monofazate 16A/230Vac, circuite de prize de foarte joasă tensiune TFJP 16A/24Vac și circuite de prize trifazate, cu 5 contacte, 16A/400Vac. În clădirea Garaj&Atelier Service 2 se prevăd circuite de prize monofazate 16A/230Vac, un circuit de prize de foarte joasă tensiune 16A/24Vac și două circuite trifazate de prize 16A/400Vac pentru redresorul auto și aparatul de sudură.

Prizele monofazate și trifazate sunt destinate alimentării diferitelor echipamente specifice activității din cadrul obiectivului. Prizele de foarte joasă tensiune vor alimenta lămpile portabile necesare în timpul efectuării reparațiilor la autovehicule.

Prizele monofazate sunt duble, etanșe, cu capac, contact de protecție, cu montaj aparent pe perete. Prizele trifazate sunt de tip cu 5 contacte, etanșe, cu capac, contact de protecție, cu montaj aparent pe perete. Prizele de foarte joasă tensiune sunt simple, etanșe, cu capac, fără contact de protecție, cu montaj aparent pe perete.

Toate prizele sunt montate aparent pe perete, la înălțimea $H=1,5$ m față de pardoseala finită în interiorul spațiilor deservite. Prizele de foarte joasă tensiune sunt montate aparent pe perete, în canalul de acces sub autovehicule.

Protecția circuitelor de prize monofazate împotriva scurtcircuitului și suprasarcinii, precum și împotriva apariției curenților reziduali (de defect), este asigurată prin disjunctoare combinate

magneto-termice cu protecție diferențială bipolare de tip PKNM, sau similar, având $I_n=16A$ și $I_D=30mA$.

Pentru realizarea circuitului de TFJP 24Vac s-a folosit transformator de tensiune 230Vac/24Vac-400VA. Circuitele electrice de alimentare a prizelor de TFJP 24Vac pentru lămpile de iluminat portabile sunt protejate împotriva scurtcircuitului și suprasarcinii prin disjunctoare magneto-termice de tip PLSM cu $I_n=4A$ pe partea primară a circuitului și separator cu fuzibili, $I_f=20A$ pe partea de secundară a circuitului.

Protecția circuitelor de prize trifazate împotriva scurtcircuitului și suprasarcinii, precum și împotriva apariției curenților reziduali (de defect), este asigurată prin disjunctoare magneto-termice tetrapolare combinate cu disjunctoare cu protecție diferențială de tip PLSM+PFIM, sau similar, cu $I_n=16A$ și $I_D=30mA$.

Puterea instalată pe un circuit de prize monofazate este de 2kW. Puterea instalată totală pe circuitul de TFJP este de 400VA. Puterea totală instalată pe un circuit de prize trifazate este de 7kW.

Conform prevederilor normativului I7-2011, un receptor având puterea mai mare de 2kW este alimentat printr-un circuit electric dedicat; astfel circuitele electrice pentru prize trifazate sunt prevăzute doar cu o singură priză trifazată.

Circuitele electrice de prize aferente Halei de Tratare Mecanică se alimentează de la tabloul electric **TLP**. Circuitele de prize aferente clădirii Garaj&Atelier Service 2 se alimentează de la tabloul electric **TFGS2**.

Detalii privind aparatajul de protecție și distribuția lor pe circuite se regăsesc în schemele monofilare, ale celor două tablouri **TLP** și **TFGS2**, din proiectul anexa la Cartea construcției.

Circuitele electrice de alimentare a prizelor monofazate 230Vac s-au realizat cu cabluri de tip CYY-F 3x2,5mm² sau similar, circuitele electrice de alimentare a prizelor TFJP s-au realizat cu cabluri de tip CYY-F 2x2,5mm² sau similar, circuitele electrice de alimentare a prizelor trifazate 400Vac s-au realizat cu cabluri de tip CYY-F 5x2,5mm² sau similar; cablurile s-au pozat aparent în jgheaburi de protecție metalice din OL Zn sau în tuburi de protecție flexibile.

În clădirea Garaj&Atelier Service circuitele de alimentare a prizelor trifazate s-au realizat cu cabluri CYY-F 5x16mm² și CYY-F 5x6mm², conform schemei monofilare a tabloului **TFGS2**. Prizele vor fi folosite pentru alimentarea echipamentelor specifice de genul: aparat de sudură, redresor auto etc.

Amplasarea prizelor facilitează posibilitatea branșării unor receptori electrici diverși, în orice spațiu, compatibil cu prevederile Normativului I7-2011.

Circuite electrice de forță

Instalația electrică de forță se referă la circuitele electrice de alimentare a:

- echipamentelor din Hala de Tratare Mecanică
- echipamentelor de la Platforma de Tratare Biologică
- echipamentelor Bio-Filtru și HVACR

În cadrul Platformei de Tratare Biologică (Descompunere intensivă) s-au montat echipamente specifice acestui domeniu:

- 1 buc. pompă de levigat, cu caracteristicile electrice $P_f=3kW$, $U_n=400Vac/50Hz$
- 9 buc. suflante pentru aerare, cu caracteristicile electrice $P_f=2,2kW$, $U_n=400Vac/50Hz$
- 9 buc. tablouri locale de comandă, cu caracteristicile electrice $P_f=0,2kW$, $U_n=400Vac/50Hz$

Echipamentele se alimentează de la tabloul electric local **TFDI**, care este amplasat în imediata apropiere a echipamentelor.

Suflantele vor fi alimentate prin intermediul tablourilor locale de comandă, astfel că pentru alimentarea echipamentelor se vor folosi următoarele cabluri:

- CYABY 5x4mm² sau similar – cablu electric 0,6/1kV cu conductoare unifilare sau multifilare din Cu, izolație și manta din PVC, cu armătură din bandă din oțel, montat îngropat în pământ.

Pentru pompa de levigat s-a folosit un cablu CYABY 4x4mm², montat îngropat. Comanda pompei se va face la nivelul tabloului electric TFDI.

Instalația de protecție împotriva atingerilor accidentale și a trăsnetului

În cadrul obiectivului s-a prevăzut o instalație exterioară de protecție împotriva trăsnetelor (IEPT), realizată cu 1 dispozitiv de amorsare de tip PDA. Dispozitivul s-a amplasat pe clădirea Halei de Tratare Mecanică.

Paratrăsnetul de tip PDA conține: un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare și o tijă suport pe care se găsește un sistem de conexiune al conductorului de coborâre.

Modelul de dispozitiv de protecție după care s-au efectuat calculele este PREVECTRON S6.60 (VP1). Conform datelor furnizate de fabricant, pentru modelul S6.60 avansul propriu al amorsării este $\Delta t = 60 \mu s$. Astfel, conform I7-2011, lungimea suplimentară determinată de avansul amorsării va fi $\Delta L = 60m$ (pentru paratrăsnet cu $\Delta t = 60 \mu s$).

Pentru IEPT s-a ales varianta legăturii la priza de pământ a clădirii HTM, ce este comună pentru sistemul de legare la pământ a barei de echipotentializare și pentru paratrăsnet. În acest caz rezistența de dispersie a prizelor de pământ comune va fi $R_p < 1 \Omega$.

Dispozitivul de protecție de tip PDA s-a montat pe clădirea HTM, pe un catarg metalic de lungime $L = 3,5m$, fixat pe coama clădirii, într-o poziție centrală, conform planurilor anexate.

Dispozitivul de protecție împotriva trăsnetelor a fost amplasat astfel încât volumul de protecție să acopere întreaga suprafață construită a obiectivului.

Conform normativului I7-2011, fiecare paratrăsnet de tip PDA va fi prevăzut cu cel puțin 2 coborâri către prizele de pământ. Astfel, pe traseul cel mai scurt de la dispozitivul automat de protecție la priza de pământ se vor monta conducte coborâtoare din bandă din oțel zincat 20x3mm.

S-a prevăzut montarea unor piese de separație la $H = 2,0m$ față de pământ, pentru măsurători de rezistență de dispersie la prizele de pământ. Pe porțiunile de la piesele de separație până la nivelul pământului, conductele coborâtoare sunt protejate cu țevi metalice sau profile metalice.

Caracteristicile elementelor IEPT au fost alese conform tabelului 6.20 din normativul I7-2011.

Construcțiile supratereane din cadrul obiectivului ce au structură complet metalică și au legături între diferite elemente ale structurii realizate prin mijloace care asigură continuitatea electrică în mod durabil, se consideră autoprotejate împotriva loviturilor de trăsnet. Elementele metalice pot fi folosite drept dispozitive de captare naturale dacă grosimea lor este de minim 5mm.

În acest sens toți stâlpii metalici din Hală de Tratare Mecanică și Garaj&Atelier Service 2 sunt legați la prizele de pământ aferente clădirilor. Legăturile sunt nedemontabile, exclusiv subterane și realizate din bandă OL Zn 25x4mm.

În conformitate cu prevederile Normativului I7-2011 s-a prevăzut protecția împotriva atingerilor accidentale prin instalarea unor sisteme de legare la pământ, aferente fiecărei clădiri din cadrul obiectivului.

În interiorul construcțiilor Hală de Tratare Mecanică și Garaj&Atelier Service 2 sunt prevăzute câte o bară de echipotentializare (BEP), realizată cu bandă OL Zn 25x4mm, fiecare legată la priza de pământ a construcției aferente.

La BEP, prin derivație, sunt legate bornele de împământare ale tablourilor electrice. La aceeași BEP s-au legat toate echipamentele electrice din cadrul construcției, carcasele metalice, precum și toate elementele metalice din interior ce pot fi puse accidental sub tensiune.

Legăturile s-au executat cu conductor izolat, din cupru, cu izolație din PVC, cu secțiunea de min. 16mm² sau cu bandă OL Zn 25x4mm².

Se interzice legarea la BEP prin inseriere a consumatorilor sau a elementelor (carcase, suport etc.) ce pot fi puse accidental sub tensiune.

Legătura dintre priza de pământ și sistemul de legare la pământ s-a realizat printr-o piesă de separație necesară măsurătorilor pentru rezistența de dispersie.

MANUAL DE OPERARE

Centrul de Management Integrat al deșeurilor Sinpaul județul Mureș.

COMPONENTA: STAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL

Stâlpii pentru iluminatul exterior au prevăzuți fiecare cu câte o priză de pământ locală, realizată dintr-un electrod vertical din țevă de oțel zincat 2 ½" de lungime $L=2,5\text{m}$ și un electrod orizontal din bandă OL Zn 40x4mm, ce face legătura la stâlp, montată îngropat în pământ la adâncimea de $h=0,8\text{m}$. La aceste prize de pământ s-au legat armăturile stâlpilor din oțel beton și armătura fundației burate a stâlpilor.

Prizele de pământ comune pentru sistemele de legare la pământ și paratrăsnet sunt prize artificiale prevăzute în sistem mixt și constituite din electrozi orizontali și electrozi verticali, asigurându-se o valoare a rezistenței de dispersie a prizei de pământ de $R_p < 1\Omega$, valoare impusă conform normativelor în vigoare.

S-au utilizat electrozi verticali din țeava OL Zn cu $D_n 2\frac{1}{2}"$, $L = 2,5\text{ m}$ și platbandă OL Zn 40x4mm, pentru electrodul orizontal (în genere electrod sub forma inelară sau în linie dreaptă).

În dimensionarea prizelor de pământ s-a avut în vedere o rezistivitate a solului de implantare a electrozilor orizontali și verticali de $50\Omega\text{m}$, corespunzătoare pământului arabil. Adâncimea de îngropare a electrozilor (orizontali sau partea superioară a celor verticali) luată în calcul este de $q=1,0\text{m}$.

Distanța "e" între electrozii verticali a fost aleasă de 5 m (corespunzătoare a $2 \times L$ - lungimea unui electrod vertical, $L = 2,5\text{ m}$).

Sistemele de legare la pământ s-au legat la prizele de pământ cu bandă OL Zn 40x4mm, fiind prevăzute și piese de separație necesare în momentul efectuării de măsurători de rezistență de dispersie și de continuitate. Legăturile executate prin sudură între elementele prizei de pământ s-au protejat împotriva coroziunii (prin vopsire anticorozivă).

Electrozii verticali și orizontali nu se vopsesc.

Piese de separație (cutii cu eclise) s-au montat pe pereții exteriori ai clădirilor, la o înălțime de $0,3-0,5\text{m}$ față de pământ. O piesă de separație constă dintr-o eclisă prevăzută cu cel puțin 4 șuruburi de prindere de minim $\Phi=8\text{mm}$.

Din punct de vedere al protecției împotriva atingerilor accidentale instalația electrică este de tip TN-C-S, adică, cu conductor PEN doar pe o porțiune a rețelei. Sistemul TN-C va fi întotdeauna înaintea sistemului TN-S. Este interzis în aceeași rețea prevederea unui sistem TN-C după sistemul TN-S.

Sistemul TN-C s-a realizat până la nivelul tablourilor electrice secundare din cadrul clădirilor. În interiorul clădirilor sistemul de protecție este TN-S.

Protecția la atingere împotriva tensiunilor accidentale la instalație s-a făcut prin legarea tablourilor electrice, a celui de-al treilea conductor din circuitele monofazate și al cincelea conductor la circuitele trifazate la bara de echipotențializare a clădirii.

Circuitele de alimentare al prizelor și al corpurilor de iluminat s-a legat la contactul de protecție al prizelor și al corpurilor de iluminat cu cel de-al 3-lea, sau al 5-lea conductor. Izolația conductoarelor este în conformitate cu codul culorilor impus prin normativul I7-2011.

Este asigurată protecția diferențială împotriva curenților reziduali (de defect) prin prevederea în tablourile electrice a disjunctorilor cu protecție diferențială, cu $I_0=30\text{mA}$, conform normativului I7-2011.

Instalația de curenți slabi

Instalația de curenți slabi din cadrul obiectivului este reprezentată de rețeaua internă de telecomunicații folosită pentru comunicații informatice dintre dispecerat (aflat în clădirea administrativă) și punctele de preluare și transmisii date aflate la nivelul obiectivelor secundare.

Rețeaua de telecomunicații din cadrul obiectivului proiectată a se realiza este alcătuită din:

- cablarea orizontală;
- cutii de transmisii date (dulapuri de comunicație - DC) la nivelul obiectivelor secundare;
- dulap de comunicație la nivelul Clădirii Administrative.

Echipamentele active și pasive din cadrul rețelei sunt de categorie cel puțin 5e, care asigura o viteză de transmisie a datelor de $10/100\text{Mbps}$.

Structura rețelei este una în „stea”. Protocolul de comunicație va fi ethernet TCP/IP.

În clădirea Garaj&Atelier Service 2 s-a montat o priză dublă pentru telecomunicații voce/date, aparent pe perete. Cablurile necesare conectării prizei la rețeaua internă de telecomunicație sunt de tip S/STP cat.6 montate aparent în jgheaburi de protecție metalice și în tuburi de protecție flexibile.

Cablurile sunt racordate la dulapul de telecomunicații din interiorul clădirii administrative din apropiere.

7.2.2. Fluxul tehnologic în STMB Sînpaul

Etapele procesului:

- Recepția preliminară
- Primire/Recepție/Depozitare temporară
- Tratare mecanică
- Tratarea biologică
 - Faza 1 de descompunere intensă
 - Faza 2 de maturare

Fluxul tehnologic în stația de tratare mecano-biologică Sînpaul, este prezentat schematic în *Anexa 1. STMB Sînpaul. Flux tehnologic.*

7.2.2.1. Recepția preliminară

Are loc în zona cântar la intrarea în instalația de tratare și depozitare deșeuri nepericuloase Sînpaul, și conține în:

- Verificarea documentelor de proveniență
- Cântărirea transportului
- Înregistrarea intrărilor

7.2.2.2. Primire/Recepție/Depozitare temporară

Are loc în cele două Zone de recepție/depozitare temporară, din hala de tratare mecanică. Aici deșeurile sunt descărcate pe pardoseala halei. Încărcătorul frontal așează deșeurile sub forma de grămadă și le încarcă în cuva tocătorului aferent liniei tehnologice.

Suprafața necesară zonei de depozitare temporară este de aproximativ 366 m² pentru fiecare linie tehnologică. Dispunerea zonelor tehnologice de lucru în ceea ce privește intrările, ieșirile și spațiile/zonile de manevră pentru diferite utilaje folosite (încărcător, autogunoiere, etc.), sunt proiectate astfel încât să se realizeze în condiții de maximă siguranță și pentru a preveni accidente nedorite. Zona de recepție va fi deservită de 1 încărcător frontal având o capacitate minimă a cupei de 2.5 m³.

La amplasarea echipamentelor în hală, s-a avut în vedere și separarea fluxurilor tehnologice. Ca urmare intrarea autogunoierelor care transportă deșeurile colectate se va face pe cele două uși de pe latura de nord a halei. Hook-liftul care preia containerele de 40 mc vor intra/ieși pe cele 2 uși de pe latura de vest a halei.

Fracția mai mică de 100mm care va fi transportată în zona de descompunere intensă se va elimina prin golurile tehnologice din peretele de pe latura de sud a halei (cel opus ușilor de intrare). În acest fel se asigură accesul tuturor mașinilor de transport, în zonele specifice de lucru.

7.2.2.3. Tratarea mecanică

Tratarea mecanică se face pe două linii tehnologice, fiecare linie fiind compusă dintr-un tocător, o sita rotativă, câte două separatoare magnetice și benzi transportoare de lungimi diferite. Dimensionarea spațiilor de lucru și a capacității de prelucrare a echipamentelor este prezentată în *Anexa 3. Dimensionarea spațiilor de lucru STMB Sînpaul.*

Cu ajutorul încărcătoarelor frontale, deșeurile sunt preluate din zona de stocare și încărcate în buncărele celor 2 tocătoare. Debitul buncărelor tocătoare este de 20 t/h.

Din tocător, deșeurile sunt preluate de o bandă înclinată de transport care le descarcă în ciurul rotativ fix, cu ochiuri de 100mm. Următorul proces este sortarea deșeurilor cu ajutorul ciurului care are același debit de material sortat. Ciurul separa mecanic fracțiile cu diametrul mai mic de 100mm, care sunt transportate cu o bandă de transport către zona de livrare, de cele mai mari de 100 mm care sunt eliminate cu ajutorul unei alte benzi transportoare în containere de 40mc..

Fracția mai mică de 100 mm (fracția biodegradabilă), care cade sub ciur pe o bandă transportoare este transferată pe o altă bandă transportoare către zona de depozitare temporară/livrare. Pe platforma din zona de livrare materialul se amesteca urmărind ca umiditatea, dimensiunea particulelor, porozitatea și raportul C/N să fie ajustate pentru condiții optime de compostare, după care este transportată cu camionul cu benă de 12 mc în zona de descompunere intensă.

Materia primă trebuie să fie pregătită corespunzător pentru stabilizare în procesul GORE® Cover. Pentru a fi pregătite corespunzător, materiile prime trebuie amestecate în raportul corect pentru a obține:

- un raport inițial de carbon / azot (rată C:N) de 25-32:1
- un conținut de umiditate de 55% - 65%
- o porozitate optimă pentru distribuția egală a aerului
- o densitate finală după pre-tratare de 600 kg/m³

Prepararea materiei prime este necesară:

- pentru a stabili o distribuție acceptabilă în funcție de dimensiunea particulelor pentru a asigura suprafețe mai mari care permit rate de descompunere mai rapide
- pentru a amesteca bine materia primă cu agenții de îngroșare pentru a produce
- o porozitate acceptabilă pentru a favoriza condițiile aerobice
- conținutul optim de umiditate și
- raportul optim de carbon - azot în interiorul grămezii

Fracția mai mare de 100mm este transportată în containere de 40 mc preluate cu hook-lift direct în depozitul conform pentru eliminare finală.

Pe fiecare linie de tratare, atât deasupra benzii de transport pentru fracțiunea mai mică de 100mm (înainte de trecerea prin golul tehnologic) cât și deasupra benzii care transporta fracțiunea mai mare de 100mm, se montează câte un extractor de metale care extrage fracțiunile feroase și le elimină în boxpaletă, special amplasați lateral pentru preluarea acestei fracțiuni.

Când se umplu, boxpaletă cu fracțiuni feroase sunt transportați prin împingere de către 1-2 muncitori și sunt descărcați pe platforma betonată din exteriorul halei, de unde materialul va fi încărcat cu încărcătorul frontal în containere mari de 40 mc și transportat la reciclatori.

Zona de livrare va fi deservită de:

- 1 încărcător frontal având o capacitate minimă a cupei de 2,5 m³
- 1 hook-lift ce va transporta containerele de 40 m³ către depozitul conform de deșuri
- 1 camion cu o capacitate minimă de transport de 12 m³ care va transporta materialul pregătit în zona de descompunere intensă

7.2.2.4. Tratarea biologică

Tratarea biologică se desfășoară pe o platformă asfaltată având o suprafață totală de 36.860 mp și parcurge două faze:

- Faza 1, de descompunere intensă care necesită o suprafață de cca. 6.801 mp
- Faza 2, de maturare care necesită o suprafață de cca. 14.340 mp

Diferența de suprafață de cca. 15.719 mp de pe platforma destinată tratării biologice poate fi folosită pentru:

- extinderea viitoare a STMB
- compostarea exclusiv a deșeurii verde în vederea obținerii unui compost de calitate
- alte activități viitoare

Faza 1 de descompunere intensă

Procesul de compostare începe prin aplicarea tehnologiei Gore. Materialul transportat din zona livrării la halea de tratare mecanică cu camionul cu benă este așezat în 9 padocuri (incinte cu ziduri din beton având înălțimea de 1,0 m pe laturile lungi) având dimensiunile³:

- înălțime medie grămadă de 3,00 m,
- înălțime perete lateral de 1,00m,
- lățime la baza a grămezii de 8 m,
- lățime la vârful grămezii de 1,5-2,0 m
- lungimea grămadă de 46 m
- volum pentru fiecare grămadă de cca. 828 m³
- distanța între 2 padocuri de 2,00 m
- suprafața aferentă procesului de descompunere intensă este de cca. 4.255 m².

În faza de descompunere intensă padocurile sunt acoperite cu membrana și aerate forțat, fără mutarea sau remanierea materialului. Acest sistem de compostare funcționează prin introducerea forțată a aerului în materialul ce trebuie compostat, iar o condiție esențială pentru funcționarea optimă o reprezintă crearea unui mediu etanș. De aceea membranele trebuie fixate pe pereții laterali.

Procesul durează în total 4 săptămâni. În timpul procesului, volumul materialului și greutatea sunt reduse.

Modelul GORE® Cover realizează compostarea prin aerarea forțată a materialului și acoperirea acestuia cu o membrană semi-permeabilă. Fiecare padoc are doi pereți laterali din beton cu înălțimea de 1,0 m și un perete din beton în capăt. Acești pereți au rolul de a reține materialul și pentru a permite fixarea suflantelor și a tabloului de control. Sub fiecare grămadă sunt două canale de aerare.

Acestea au rolul de a introduce aer în material, dar și de a colecta levigatul. Fiecare padoc este dotat cu un ventilator pentru a sufla aer prin țevi/conducte perforate din PEID Dn 160 mm. Toată suprafața de compostare este asfaltată, și are pantă care permite colectarea apei și a levigatului.



Sistemul GORE® Cover este recunoscut ca fiind un sistem de compostare "închis". Membrana are structura porilor dimensionată pentru a influența procesul de compostare. Sistemul permite CO₂ să treacă prin membrana, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu permite apei de ploaie să ajungă la material.

Membrana Gore, împreună cu sistemul de aerare, optimizează procesul de compostare. Controlul umidității este realizat prin protecția față de apa de ploaie și soare, limitând în același timp pierderea de umiditate din interior prin membrana. Sistemul de aerare menține presiune sub membrana, asigurând și o distribuție omogenă a aerului prin material.

³ Numărul și dimensiunea grămezilor sunt stabilite de proiectantul FIDIC Galben cu respectarea capacității totale de prelucrare a MBT-ului, conf. Răspuns clarificare nr. 10613/5.07.2011

După formarea grămezii, membrana GORE® Cover este așezată deasupra, folosind un utilaj de manevrare a membranei (mașina de bobinat). După ce membrana este poziționată peste material sunt instalați senzorii de temperatura și oxigen. Ventilatoarele sunt controlate de PLC (Programable Logic Controller) pentru a optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele trimise de senzorii de temperatura și oxigen.

Zonele aferente descompunerii intense sunt deservite de 1 încărcător frontal, având o capacitate a cupei de 2,5 m³. La sfârșitul perioadei de 4 săptămâni deșeurile sunt transportate cu ajutorul unui camion în zona de maturare. Camionul are o capacitate minimă de transport de 12,0 m³ și este dotat cu dispozitive de basculare a materialului transportat.

Faza 2 de maturare

În zona de maturare de pe platforma de tratare biologică vor fi organizate 23 de grămezi în forma trapezoidală, neacoperite, având dimensiunile:

- înălțime medie 3 m,
- lățime la baza de 8 m,
- lățime la vârful grămezii de 2 m,
- lungimea grămezii de 40 m,
- volum pentru fiecare grămadă 570 m³
- suprafața maturare cca. 14.340 m².

Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul încărcătorului frontal pentru a:

- se evita compactarea grămezii,
- îmbunătățirea schimbului de aer,
- aduce la suprafața grămezii a materialul din interior și introduce în grămadă a materialul de la suprafață.

Perioada de maturare va fi de 8 săptămâni iar grămezile vor fi întoarse o singură dată pe săptămână, cu încărcătorul frontal. Procesul de maturare se termină atunci când activitatea biologică a materialului transferat din zona de descompunere intensă s-a încheiat, iar substanțele ce se pot descompune ușor au fost stabilizate.

Reziduurile lichide din zona de tratare biologică reprezintă apa de infiltrație eliminată și apa de ploaie impură. Cantitatea de apă de infiltrație este cu mult mai mică decât la depozitele compactate și se caracterizează prin încălcătura biodegradabilă și conținutul ridicat de sare și va fi tratată fie prin decantare fie prin reintroducerea în procesul de descompunere, adică prin stropirea grămezilor din zona de maturare.

În procesul de maturare se vor utiliza 2 încărcătoare frontale, fiecare încărcător are o capacitate a cupei de 2,5 m³. Deșeul stabilizat din punct de vedere biologic va fi transportat cu 1 camion având o capacitate de transport de 12,0 m³ la depozitul conform.

7.3. Descrierea zonelor de lucru și a echipamentelor din TMB Sînpaul

STMB Sînpaul a fost dimensionată, conform specificațiilor din volumul Caiet de sarcini (Cerințele angajatorului) pentru un flux de deșeurii⁴ de cca. 65.000 t/an.

7.3.1. Zona de primire/stocare temporară

Zona de primire/stocare temporară a deșeurilor din hala de tratare mecanică, are o suprafață totală de 1.232,0 mp, din care:

⁴ Cantitățile de deșeurii sunt stabilite conform volumului Caiet de sarcini, parte integrantă a Documentației de atribuire.

	lungime	lățime	suprafața
▪ Zona depozitare 1	38,5 m	9,5 m	365,8 mp
▪ Zona depozitare 2	38,5 m	9,5 m	365,8 mp
▪ Spații manevră	38,5 m	13 m	500,5 mp

Deșeurile sunt descărcate în zona de stocare temporară, din interiorul halei de tratare mecanică. Zona de stocare temporară este poziționată de o parte și de alta a zonei de intrare. În cele două zone de depozitare temporară, pereții halei sunt înfocuiți cu parapete din beton pe înălțimea de 3,0 m.

În zona de primire/depozitare temporară lucrează un încărcător frontal, care ordonează deșeurile în cele două grămezi și alimentează cuvele celor 2 tocătoare.

7.3.2. Zona de tratare mecanică

În faza tratării mecanice trebuie asigurate toate condițiile pentru tratarea biologică ulterioară. Acest lucru se realizează prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care îngreunează tratarea biologică a deșeurilor, respectiv care nu se pot trata biologic sau care se descompun greu, sau care reprezintă un potențial de materiale utile (de exemplu, metale feroase și neferoase). Separarea fluxului de deșeurii, din motive de protejare a sănătății, se va face mecanizat.

În zona de tratare mecanică sunt instalate 2 linii fiecare dintre ele fiind formată din:

- Tocător
- Ciur rotativ staționar
- 2 Separatoare magnetice
- Benzi de transport

Zona de tratare mecanică este prevăzută cu:

- *Dotări:*
 - 5 containere⁵ de 40 mc pentru manipularea unor fracțiuni între diversele faze ale fluxului tehnologic, din care:
 - ☐ 2 pe poziții de lucru în hală pentru refuz ciur
 - ☐ 2 rezerva în hală pentru refuz ciururi/fracție umedă
 - ☐ 1 pe poziție de lucru/rezerva pentru metale (preluare din grămadă)
 - 5 boxpaleti pentru colectarea fracțiunilor metalice extrase din deșeurii de către cele 4 extractoare de metale (4 pe poziție de lucru și unul în așteptare)
- *Echipamente/utilaje independente* pentru manipularea deșeurilor
- *Instalație de exhaustare a aerului poluat*

7.3.2.1. Tocător

Deșeurile sunt preluate cu ajutorul unui încărcător frontal și sunt descărcate în cuvele celor 2 tocătoare.

Scopul *tocării* este acela de a reduce dimensiunea deșeurilor colectate la dimensiuni adecvate pentru procesul tehnologic de tratare la care vor fi supuse în continuare. Pentru a limita cât de mult posibilele avarii s-au prevăzut, două tocătoare, câte unul pe fiecare linie. Fiecare tocător are un debit de minim 20 t/h, maxim 50t/h.

Specificații tehnice

- Încărcarea tocătorului se face cu încărcătorul frontal pe pneuri

⁵ Dacă viitorul operator dorește implementarea tehnologiei prezentată la subcap. 1.3.1. pct. 2. Zona de tratare mecanică, varianta cu containere de 40 mc, este necesar ca acesta să procure suplimentar 2 bucati containere de 40 mc, pentru zona de preluare fracție umedă

- buncărul de alimentare este suficient de mare astfel încât să se asigure funcționarea continuă prin menținerea pentru o perioadă scurtă de timp a materialului netocat. Sunt astfel reduse la minimum întreruperile din timpul operării datorate colmatării.
- viteza sistemului rotitor de tocare este variabilă
- pentru a ajusta gama de dimensiuni rezultate, este posibilă rotirea și reglarea elementelor statice ale focătorului
- prin inversarea sensului de mișcare a sneck-ului transportor de câteva ori este asigurată eliminarea oricăror materiale care duc la colmatarea mecanismului în zona de încărcare
- sunt asigurate piese de schimb, astfel încât perioadele necesare pentru întreținere sunt minime

Pentru siguranța în operare, zona de alimentare este protejată cu bare montate pe picioare metalice fixate în pardoseala din beton.

7.3.2.2. Benzi transportoare – B01

Materialul mărunțit este transportat cu ajutorul benzilor transportoare către ciurul rotativ. Având în vedere distanța până la ciurul rotativ, benzile de alimentare poziționate între aceste două echipamente au fost astfel dimensionate ca lungime, încât să li se asigure o înclinare optimă de 30 grade și o descărcare corespunzătoare a materialului.

Benzile transportoare includ următoarele elemente:

- set de role purtătoare cu roata de transmisie
- cadru de sprijin cu elementele respective de susținere, metalice
- roata de curea conducătoare cu dispozitiv de acționare
- roata de transmisie finală cu dispozitiv de întindere
- motor electric motor cu cutie de angrenare
- monitor pentru motor
- roata de transmisie finală cu punct de înfășurare
- pâlnie pentru încărcarea materialelor
- dispozitive de curățare a benzii
- elemente de ghidare materiale
- dispozitive de ghidaj și centrare pentru benzi
- elemente de prindere pentru separator de metale (dacă este cerut)
- echipament pentru reparații
- dispozitive de siguranță
- dispozitiv de control și deconectare în caz de avarie
- dispozitiv de monitorizare a opririi
- cablaje interne pentru toate componentele la un panou local de control
- gheaburi cu structura de susținere, prevăzute cu deschideri de acces

Exigente de ordin tehnic

La stabilirea echipamentului s-au avut în vedere particularitățile deșeurilor de transportat (agresivitatea lor chimică) și mediul în care se vor descărca:

- benzile transportoare au pe margini elemente de ghidare a materialului și o lățime de bandă de 1200 mm, suficientă pentru ca materialul să nu cadă de pe bandă în timpul transportului.
- dispozitivele de transport sunt proiectate pentru a fi robuste și rezistente în vederea conformității la condițiile de operare dificile anticipate.
- ca transportoare cu bandă, sunt folosite benzi rezistente la uleiuri și grăsimi cu suprafețele vulcanizate
- la distanțe corespunzătoare de punctele de descărcare, sunt prevăzute perii care asigură curățirea benzii în cazul încărcării acesteia. Aceste perii trebuie schimbate la intervale de timp, și în acest scop sunt proiectate și căile de acces, astfel încât să nu se deterioreze benzile
- este asigurată din proiectare accesul fără riscuri al personalului, chiar și în timpul funcționării utilajelor, în vederea executării lucrărilor de curățire, service și reparații.
- benzile sunt descoperite și echipate cu ghidaje metalice pentru materiale.

- toate punctele de lubrifiere sunt accesibile. S-au folosit doar role de transmisie cu lagăre pe rulmenți cu dubla capsulare Simmering.
- sunt prevăzute dispozitive pentru montarea separatoarelor de metale feroase, (acesta nefiind parte integrantă a conveierelor).
- fiecare unitate de transport (banda) permite transportarea de materiale neomogene. În zonele cu probleme deosebite cum sunt zonele de încărcare pe banda și cele în care se înlătură deșeurile metalice, se reglează înălțimea materialelor și fluxul ieșirii acestora de pe banda, prin reglarea vitezei benzii.
- igheaburile și buncărele sunt din oțel, prevăzute cu plăci sudate ușor interschimbabile și bine solidarizate, cu căptușeli ca amortizoare de sunet.

7.3.2.3. Ciur (Sita rotativă)

Fiecare linie din zona de tratare mecanică este dotată cu câte un ciur rotativ, având dimensiunea ochiurilor de 100 mm. Ciurul va sorta mecanic fracțiunile cu dimensiuni mai mici de 100 mm (fracțiuni biodegradabile) care vor fi apoi transportate în zona de descompunere forțată și fracțiuni mai mari de 100mm, fracțiuni uscate care vor fi transportate în depozitul conform în vederea eliminării finale sau vor fi valorificate ca material combustibil.

Pentru situația în care, în viitor se va dori o creștere a calității compostului, sistemul mecanic al ciurului poate asigura instalarea de site cu dimensiuni diferite ale ochiurilor într-un timp scurt.

Sistemul de ciururi rotitoare cu tambur, au în componența următoarele elemente:

- echipamentul necesar pentru transportul deșeurilor la sitare cu ajutorul benzilor transportoare
- buncăr închis parțial, cu un orificiu de alimentare și banda de alimentare al sistemului de sitare
- site, cu posibilitatea de înlocuire, cu secțiunea ochiurilor circulară, cu sistem de prindere în șuruburi
- suport sistem site structura metalică robustă cu rulmenți și role circumferențiale și axiale
- comenzi standardizate și ușor accesibile
- buncăr de încărcare și descărcare după cerințe, echipament de descărcare pentru sita
- protecții pentru toate părțile rotative
- seturi de roți cu anvelope de cauciuc și carcasa exterioară de oțel cu inele de ghidaj
- carcasa total izolată fonic cu deschideri pentru întreținere
- cadru suport, cu dispozitiv de reglare a înclinăției
- roata dințată RIM multi-segment și comanda adecvată

Exigente de ordin tehnic

- structuri foarte robuste, cu consum scăzut de energie și o bună rezistență la uzură
- toate componentele critice sunt accesibile și pot fi înlocuite cu ușurință în timpul inspecțiilor și reparațiilor.
- accesibilitate în vederea curățării în timpul funcționării și, atunci când se termina operarea periodică.
- izolația fonică, adecvată
- măsuri de prevenire a apariției de fluxuri necontrolate de praf din aer, în toate punctele de conexiune.
- posibilitatea înlocuirii individuale a ciururilor.
- dispozitivele metalice care formează deschiderea de descărcare se va extinde până la banda transportoare de descărcare.
- acele părți ale tamburului expuse unei atmosfere corozive sunt protejate corespunzător prin vopsire cu materiale inoxidabile.

7.3.2.4. B02 - Banda preluare sort <100 mm: 1200x6000 mm

Materialul sort <100 mm care cade sub ciururi, este preluat de benzile transportoare care îl dirijează către banda înclinată B04 pentru evacuare sort < 100 mm. Având în vedere distanța până la banda B04, banda B02 a fost astfel dimensionată ca lungime, pentru fiecare din cele

doua linii tehnologice de tratare mecanica, încât să se asigure o înclinare maxima de 10 grade și o descărcare corespunzătoare a materialului pe banda B04.

7.3.2.5. B03 - Banda cu racleti eliminare sort > 100 mm:1.000x8.000 mm

Materialul sort >100 mm care rămâne în ciururi, este preluat de benzile transportoare care îl dirijează către containerul de 40 mc pentru evacuare sort >100 mm. Având în vedere distanța până la containerul de 40 mc și asigurarea înălțimii de descărcare în acesta, banda B03 a fost astfel dimensionată ca lungime, pentru fiecare din cele doua linii tehnologice de tratare mecanica, încât să se asigure o înclinare maxima de 22 grade pe linia 1 și respectiv 25 grade pe linia 2.

7.3.2.6. B04 și B05 - Benzi înclinate cu racleti evacuare sort < 100 mm

Materialul sort <100 mm este dirijat de pe banda B03 către banda înclinată B04 pentru evacuare printr-o descărcare corespunzătoare a materialului în grămezi în exteriorul halei de tratare. Având în vedere distanța de la banda B03 până la banda B04 pe linia 1 și respectiv B05 pe linia 2, și faptul ca material se descarcă în grămezi amplasate în exteriorul halei, aceste benzi au fost astfel dimensionate ca lungime, încât să se asigure o înclinare maxima de 20 grade pentru B04 și respectiv 10 grade pentru B05.

Cele 2 benzi de eliminare (transport) a fracțiunilor mai mici de 100mm, trec prin 2 goluri tehnologice practicate în peretele comun cu zona de livrare.

7.3.2.7. Separator magnetic

Deasupra benzilor de evacuare a fiecăruia din cele două ciururi s-au poziționat, pe propriul lor suport, câte un separator magnetic overband, care preia deșeurile metalice feromagnetice și le deversează în boxpaletul special amplasat lateral.

De asemenea s-a amplasat câte un separator magnetic și pe benzile B04 și respectiv B05, după ciurul rotativ. Acestea vor extrage fracțiunile feromagnetice ramase în materialul cu dimensiuni <100 mm. Fracțiunile metalice extrase vor fi eliminate în boxpalet.

Părțile metalice feroase se extrag magnetic. Fiecare sistem conține:

- bloc separator inclusiv dispozitiv de scoatere a materialului
- înălțime reglabila, suspensia fără vibrații a cadrului
- antrenare și transmisie
- alimentare DC
- sisteme de amortizare sonora, dacă este cazul
- jgheaburi de descărcare în containere ne-magnetice
- dispozitiv de întindere a benzii
- sisteme de protecția a operatorilor
- echipament pentru schimbarea benzilor

Exigente de ordin tehnic

- Sistemul de separare este adaptat în mod specific pentru evitarea problemelor rezultând din separarea deșeurilor metalice feroase din materialul de sortat.
- Sistemul are o eficiență sporită.
- Echipamentul oferit și-a dovedit fiabilitatea în faza operațională, el fiind montat în 7 stații de sortare din România.
- Echipamentul este robust, cu cerințe de alimentare cu energie, scăzute și rezistent la uzura.
- Toate componentele critice vor fi accesibile cu ușurință și ușor de înlocuit în timpul inspecțiilor și lucrărilor de reparații.
- La partea superioară a jgheabului, separat, un cilindru antrenat prin fricțiune va împiedica depunerea staturilor de murdărie.
- Lățimea corespunzătoare a separatoarelor cu înălțime reglabila permite potrivirea acestora cu gradul de încărcare al benzilor și cu viteza de deplasare fluxului de material din care se vor separa deșeurile metalice feroase.
- În interiorul câmpurilor magnetice se folosesc doar materiale ne-magnetice

7.3.2.8. Dotări

Containere de 40 mc

Containerele procurate vor fi folosite ca unități de depozitare temporara si pentru transportul deșeurilor voluminoase, reziduuri, etc. la depozitul de deșeuri.

- Containerele sunt de tip grele, dotate cu un dispozitiv de prindere a cârligului de ridicare la partea din fata, cu o podea de otel grosime de 5 mm si au la partea din spate, la baza, 2 role active pentru a permite alunecarea/rularea în timpul operațiilor de preluare si descărcare.
- Sunt dotate cu uși în doua canaturi, precum si cu scări si prelate fixate cu cârlige.
- Containerele sunt astfel alese încat manipularea acestora cu hook-liftul si/sau descărcarea lor în depozit sa se facă fără probleme.

Exigente de ordin tehnic

- Proiectare: container standard de 40 m³, deschis la partea superioara
- Servicii: va fi deservit de camioane cu cârlig hidraulic sau dispozitive speciale de ridicare a containerelor. Recipientele trebuie sa fie adecvate pentru a fi golite pe depozitul conform.
- Construcție: obloanele, ușile din fata si spate sunt din placa de otel ușoară de 3 mm
- Material: pardosea placa de otel de minim de 5 mm; sudura continua
- Volum: aproximativ 40 m³.
- Întărituri: placa de otel trebuie sa fie întărită cu nervuri de otel necesare pentru a atinge rigiditatea construcției metalice pentru o încărcătură utila maxima de cca. 20 tone
- Șasiu: în capătul de tracțiune (oblonul din fata) al șasiului containerului, marginile laterale se extind pe verticala în sus pe oblonul frontal al containerului unde este prevăzut dispozitivul de agățare în cârligul utilajului de transport, dispozitiv care este dimensionat pentru a suporta greutatea containerului, plus încărcarea maxima utila de 25 tone
- Pe elementele de margine ale șasiului sunt fixate suporturile de ancora si de bolțuri dimensionate după cum s-a menționat mai sus pentru a ridica cu cabluri containerul
- La partea din spate a containerului, între elementele de margine ale șasiului, este montat un element din otel cu role active în timpul procedurii de încărcare si descărcare a camioanelor
- Ușile din spate: uși în doua canaturi prinse în balamale pe ambele laturi ale containerului
- Vopsea: acoperire cu vopsea: Primer 50.

Boxpaleti

Boxpaletii procurați vor fi folosiți ca unități de preluare a fracțiunilor metalice extrase cu extractoarele de metal si pentru transportul/eliminarea acestora în grămezi situate în exteriorul halei pe platforma betonata. Boxpaletii sunt construiți astfel încât manipularea manuala a acestora si/sau descărcarea lor pe platforma betonata sa se facă fără probleme.

Exigente de ordin tehnic

- Proiectare: boxpalet standard de 1500x1000x1200 mm, deschis la partea superioară
- Servicii: Pentru deplasare este prevăzut cu mânere pe părțile laterale si în fata si cu 4 roti pivotante. Descărcarea pe platforma betonata se face manual.
- Construcție: Rama din cornier de 50mm, laterale si fata din plasă de sârmă cu ochiuri de 40mm, pardoseala si peretele spate din tablă de otel de 3mm, ranforsate cu profil U ambutisat. În partea inferioară, pe conturul boxpaletului este prevăzută înălțarea pardoselii cu 200mm, pentru reținerea materialului de dimensiuni mici.
- Volum: aproximativ 1,8 mc.
- Greutate aproximativ: 211 kg
- Vopsea: acoperire cu vopsea: Primer 50.

7.3.2.9. Echipamente pentru manipulat deșeurile

Sunt procurate următoarele echipamente (utilaje independente):

- Încărcător frontal
- Hook-lift
- Mașina transport : 12 mc

- Vehicule autoutilitare

7.3.2.10. Instalație de exhaustare a aerului viciat din hala de tratare mecanica

Hala de tratare mecanica este dotata cu:

- Ventilatoare
- Sistem desprăfuire
- Biofiltru

Hala de tratare mecanica este echipata cu sisteme de desprăfuire si dezodorizare. Praful poate apărea in cursul procesului de încărcare si descărcare a materialelor din vehiculele de transport si in focurile in care materialele sunt transferate de pe o mașina pe alta.

Întregul proces de tratare mecanica a deșeurilor mixte va avea loc in interiorul hălei, pentru a evita emisiile de praf in zona. Sistemul de control al aerului din hala cuprinde:

- Sistem de captare a aerului poluat;
- Unitate de tratare pentru purificarea aerului poluat, înaintea evacuării in atmosfera.

Detaliile privind instalația de exhaustare a aerului viciat din hala de tratare mecanica, cu eliminarea totala a mirosului acestuia, sunt furnizate in cadrul Manualului de operare elaborat de furnizor.

7.3.3. Zona de livrare

In aceasta zona fracțiunea mai mică de 100 mm este depozitată temporar fie sub forma a două grămezi fie este descărcată direct in benele camioanelor de transport.

Zona de livrare este dimensionata doar pentru 70% din inputul de materiale adică 146 t/zi rezultând o suprafața de depozitare temporară necesară pentru o singura zi de 384.0 m².

Utilajele care acționează in această zonă sunt:

- Camion de transport cu benă având capacitatea de 12 mc – 1 buc
- Încărcător frontal care încarcă deșeurile din grămezi in camioanele de transport către zona de descompunere intensa, având capacitatea cupei de 2,5 mc – 1 buc

Pentru transportul containerelor de 40 mc cu fracțiunea mai mare de 100mm către depozitul conform, s-a prevăzut a fi procurat un hook-lift.

7.3.4. Zona de descompunere intensa

Echipamentele si dotările prevăzute in zona de descompunere intensa sunt:

- Membrana GORE® Cover care acoperă padocurile (9 buc)
- Sistemul de aerare (tevi HDPE cate 2 buc/padoc)
- Ventilatoare (9 buc)
- Sistemul de control (9 buc), format din :
 - Unități de control
 - Senzori de oxigen
 - Senzori de temperatura
 - Calculator si software
- Mașina de manevrat membrana (1 buc)
- Încărcător frontal (1 buc)

7.3.4.1. Membrana

Alegerea corecta a membranei influențează:

- permeabilitatea la aer si extracția de umiditate in timpul fermentării
- procesul de compostare prin menținerea materialul într-o stare de umiditate optima.

- obținerea unei temperaturi constante de-a lungul grămezii, datorita faptului ca permite o distribuție uniforma a aerului in volumul materialului

Structura micro-poroasa a membranei nu permite microbilor sa treacă porii ei. Testele microbiologice au dovedit ca microbii sunt eliminați in proporție de peste 99%, garantând astfel ca muncitorii si locuitorii din vecinătatea instalațiilor sunt protejați.

Efectul izolator al GORE® Cover si presurizarea, asigura o distribuție uniforma a temperaturii in materialul de compostat, obținându-se descompunerea materialului si in lunile de iarna. Microorganismele patogene sunt eliminate din materialul de compostat.

Sistemul de acoperire Gore include si piese de fixare a membranei.

Laminatul oferă etanșeitate si rezistență împotriva majorității solvenților chimici. Aceasta se întâmplă datorită durabilității chimice deosebite ale membranei GORE PTFE (Politetrafluoretilena). Nu sunt necesare tratamente anti-microbiene.


Funcționarea îndelungată a membranei Gore in instalații existente nu a produs schimbări asupra proprietăților acesteia.

Sistemul GORE® permite operatorului un control ridicat asupra parametrilor critici ai procesului de compostare (temperatura, oxigen, rata de respirație CO₂), dar menține materialul de compostat într-o stare cu umiditate ridicată in timpul compostării intensive, reprezentând astfel un avantaj pentru materialul final obținut (un material biodegradabil stabilizat).

Permeabilitatea la vapori de apă a membranei nu depășește 19.5 m²Pa/W.

7.3.4.2. Sistemul de aerare

Sistemul de aerare forțată asigură aerul necesar tratării biologice in regim de aerare forțată si este format din țevi HDPE așezate in șanțuri special amenajate, cate 2 in fiecare padoc.



7.3.4.3. Ventilatoare

Sunt montate 9 ventilatoare pe peretele din spate al padocurilor.

7.3.4.4. Sistem de control


Sistemul de control este format din:

- Unități de control
- Senzori de oxigen
- Senzori de temperatura
- Tablouri de comanda si cablaj pentru 9 padocuri, in conformitate cu CE si UL.
- Sistemul de calcul (laptop, sistem de operare, soft de control al procesului de compostare)
- Interfața utilizator pentru monitorizarea si controlul procesului de compostare.

Cutiile de control și cablajele răspund cerințelor CE și UL ®.

Unități de control

Sunt furnizate 9 unități de control, cate una pentru fiecare padoc. Aceste unități vor fi montate pe același perete pe care este montat si ventilatorul.



Componenta principală a unităților o reprezintă "Kompmaster-ul", cu caracteristicile din Fisa de date care se regăsește în Capitolul 2.

Senzori de oxigen și senzori de temperatură

Fiecare padoc are un senzor de oxigen și unul de temperatură. Aceștia furnizează informații către un calculator care controlează sistemul de ventilație.




Sistemul de control are rolul de a înregistra date despre procesul de compostare (temperatură, oxigen) și a controla procesul. Senzorii se pot conecta la orice calculator prin interfața RS232 sau Ethernet. Calculatorul este montat în clădirea administrativă a stației de compost.

Notă: Senzorul de măsurare al O_2 din sonda de O_2 necesită înlocuirea frecventă (consumabile). Durata de funcționare în condițiile utilizării conforme cu manualul de utilizare este de 6 luni.

7.3.4.5. Mașina de manevrat membrana

PWS13 este o mașină care este folosită pentru a desfășura/înfășura membrana, pe padocuri având înălțimi ale zidurilor laterale, respectiv ale grămezii de material variabile.



Mod de funcționare:

- Utilajul se poziționează în dreptul grămezii pentru care trebuie făcută manevra de acoperire/descoperire.
- Pentru a acoperi o grămadă membrana GORE® Cover trebuie conectată la un trolu instalat pe un încărcător frontal. Trolul va trage membrana peste grămadă.
- Pentru a descoperi o grămadă GORE® Cover se folosește doar utilajul instalat pe peretele din spate. Tamburul acestuia este acționat prin telecomandă și înfășoară membrana.

Utilajul PWS13:

- este acționat de un motor electric de doar 2,2 kW pentru culisare și unul de 2,2 kW pentru acționare tambur. Se adăuga puterea necesară trolului, de 2,2 kW.
- PWS13 este acționat prin telecomandă radio pentru a culisa pe sine de la un padoc la altul. În momentul în care este necesară intervenția asupra unui padoc (acoperire/descoperire), operatorul poziționează utilajul în dreptul padocului respectiv, urmând ca apoi membrana să fie derulată pe/de pe tambur fie pentru a acoperi padocul, fie pentru a îl descoperi.
- fiind fixat pe peretele din spate, utilajul PWS13 nu necesită spațiu de manevră pe platformă, iar manevrarea acestuia este mult mai ușoară.

Transportul materialului din zona de tratare mecanică în zona de descompunere intensă (așezarea în grămezi) și apoi a materialului fermentat din această zonă în zona de maturare se va face cu autocamioanele din dotarea TMB. Încărcarea materialului în autocamioane se face cu încărcătoarele frontale din dotarea TMB, pentru această zonă fiind prevăzute 2 bucăți.

7.3.5. Zona de maturare

Singurele echipamente care deserveșc zona de maturare sunt:

- Camioane pentru transportul materialului stabilizat către depozitul conform în vederea eliminării finale
- Încărcătoare frontale pentru întoarcerea grămezilor și încărcarea materialului în camioanele de transport: 2 buc

8. SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCA

8.1. Obiective generale

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activităților operaționale în condiții optime privind sănătatea și siguranța lucrătorilor va fi un obiectiv principal pentru Managementul CMID.

În acest scop se vor implementa standarde și proceduri proprii astfel încât să se asigure că nu vor exista:

- accidente legate de munca depusă
- accidente de mediu ca urmare a lipsei măsurilor de protecție
- îmbolnăviri profesionale

8.2. Informații generale

Activitățile desfășurate în cadrul TMB sunt considerate ca activități în zone contaminate. De aceea în faza operațională trebuie avut în vedere, ca scop principal, aplicarea standardelor și normativelor privind sănătatea și securitatea în munca a oamenilor.

Pentru asigurarea primului ajutor trebuie să existe un număr suficient de truse de prim ajutor și personal instruit, numărul acestuia fiind în legătura directă cu numărul personalului permanent.

Pentru activitățile desfășurate în cadrul TMB vor exista:

- instrucțiuni care vor detalia modalitățile de depistare a eventualelor pericole apărute
- măsurile de protecție necesare pentru siguranța oamenilor și/sau a mediului
- regulament de conduită în asemenea situații

Angajații TMB trebuie să cunoască posibilele pericole și măsurile de protecție adecvate. Lucrătorii vor primi informațiile necesare în mod verbal și înainte de angajare se va face instruirea necesară legată de munca pe care o vor presta. Conținutul și data instructajelor vor fi semnate de angajat și înregistrate.

Instructajul trebuie realizat pe baza planului de coordonare a problemelor de securitate și sănătate în munca și în strânsă colaborare cu coordonatorul SSM al societății și cu autoritatea competentă.

Deșeurile aduse la TMB în vederea tratării au origini diferite. Din cauza compoziției neomogene a deșeurilor pot apărea diferite reacții fizice și chimice. În principal, în zona de depozitare temporară din hala de pre-tratare (tratament mecanic) se vor produce emisii de biogaz. În mod particular aceste gaze sunt considerate ca fiind un pericol direct pentru siguranța lucrătorilor. Pentru diminuarea acestui risc hala este prevăzută cu sistem de ventilație și exhaustare a aerului poluat și tratarea acestuia într-o instalație biofiltru.

În faza operațională, lucrătorii au contact direct cu deșeurile și ca urmare crește și contactul cu praf contaminat și germeni.

Atmosfera de lucru trebuie verificată periodic, folosindu-se un sistem de măsurare testat și calibrat.

Măsurătorile efectuate de responsabilul cu monitorizarea sau de expertul angajat în acest scop trebuie înregistrate în Registrul depozitului.

Raportul de măsurare trebuie să cuprindă cel puțin:

- data
- locația exactă a măsurătorii
- zona de lucru
- temperatura

Suplimentar față de măsurătorile indicate mai sus se va face o verificare cu detectorul de gaz (pompa manuală) și un tub de test pentru mercaptan (C_2H_5SH). Nivelul de alarmă este setat pentru 10% din pragul de siguranță (TLV)=0,05 ppm. Rezultatele testelor vor fi notate într-un Raport de teste.

Dacă testul evidențiază valori diferite față de cele de mai sus, se vor lua măsuri adecvate de protecție împotriva exploziilor, incendiilor și riscurilor toxice.

8.3. Măsuri de siguranță

8.3.1. Echipament individual de protecție (EIP)

Personalul va avea la dispoziție, prin grija Administratorului TMB, toate hainele și echipamentele de protecție necesare în condițiile de lucru specifice, conform HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Acestea vor fi procurate și distribuite pe numere și vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele criterii de siguranță:

- Toate salopetele vor fi realizate din bumbac 100%. Pe perioada iernii vor fi distribuite haine groase. Administratorul și șeful punctului de lucru se vor asigura că toate echipamentele de protecție vor fi folosite în scopul în care au fost procurate și distribuite, că vor fi menținute și reparate corespunzător.
- Toți muncitorii vor primi și vor purta căști de protecție conform cu norma EN397
- Ochelarii de protecție și vizoarele vor fi în concordanță cu norma EN 166 și vor fi dotate cu apărători laterale
- Protecția urechilor (auz) se va face conform normei EN 352-2
- Protecția căilor respiratorii (măști de praft) va fi în concordanță cu norma EN 149
- Pentru protecția mâinilor (mănuși) se vor folosi echipamente industriale de protecție, perfect adaptate sarcinilor și riscurilor
- Toți angajații vor purta permanent haine având culori puternic vizibile, cum ar fi veste, jachete sau alta îmbrăcăminte. Acestea vor fi de culoare galben intens reflectorizant cu dungi argintii reflectorizante, conform norma EN 471.

Periodic se vor organiza examinări medicale de protecție a muncii pentru toți angajații, conform HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată cu HG 37/2008.

8.3.2. Organizarea echipamentului din zona TMB

Având în vedere că emisiile poluante nu pot fi excluse, în faza operațională se va ține cont de acest element caracteristic instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale și se vor lua măsuri ca riscurile pentru lucrători să fie reduse.

Se vor lua obligatoriu următoarele măsuri minime:

- **Semnalizarea zonei care prezintă riscuri**
Zona cu riscuri trebuie semnalizată corespunzător cu panouri
- **Organizarea pe zone curat/murdar**
Se vor asigura spații pentru: schimbarea hainelor civile cu cele de lucru, pentru servit masa și respectiv pentru spălarea cizmelor.

- **Echipamentul de măsurare**

Pe toată durata operațională se vor executa periodic măsurători ale nivelului emisiilor de biogaz în hala de pre-tratare și în zona de fermentare. Rezultatele vor fi consemnate într-un registru special. Se va procura un aparat portabil pentru măsurarea emisiilor, astfel încât să fie detectate din timp nivelurile de alarmă și să se poată lua măsuri de protecție. Dacă nivelul emisiilor va indica o cantitate de metan peste limita admisă, se va informa conducerea unității și Comisia pentru Situații de Urgență, în vederea luării de măsuri specifice.

- **Primul ajutor și urgente**

Pentru acordarea primului ajutor și rezolvarea urgentelor vor fi luate măsuri adiționale:

- echipament de prim ajutor (pansamente, etc.).
- se vor instrui special persoane care să fie capabile să acorde primul ajutor (manipularea echipamentului de respirat, tehnici de salvare) și transportul la cel mai apropiat spital
- verificarea echipamentului specific (starea lui, valabilitate, etc.)
- înregistrarea controalelor într-un registru al CMID
- asigurarea echipamentului de salvare
- asigurarea echipamentului specific în caz de incendiu
- modalități de comunicare cu cea mai apropiată brigadă de pompieri

8.3.3. Masuri SSM

Toate echipamentele vor fi adaptate sarcinilor pe care urmează să le întreprindă și vor avea montat echipamentul de protecție adecvat operațional. Acestea vor fi testate și inspectate în mod corespunzător înainte de începerea lucrului.

Toți șoferii și operatorii vor deține calificările și certificatele necesare.

Toate vehiculele vor fi asigurate complet, atât ele, cât și șoferul și însoțitorii.

Fiecare vehicul și respectiv echipament va avea un jurnal zilnic și o fișă de mentenanță, ambele complete și semnate către șofer. Orice echipament care prezintă risc va fi îndepărtat din zona operațională a depozitului.

În zona de risc, lucrătorii pot fi afectați de aerul respirat, de acțiunea asupra pielii și inspirația orală. De aceea, suplimentar normelor generale SSM se vor avea în vedere și următoarele măsuri:

- Toate echipamentele mobile sunt dotate cu cabina cu climatizare pentru șofer
- Nu este permisă intrarea fără însoțitor sau neautorizată în zona de risc. Persoanele autorizate să lucreze în zonele de risc vor purta un ecuson special. Persoanele cu boli de piele sau alergii nu vor fi lăsate să lucreze în zonele de risc.
- Rănirile și chiar julturile vor fi anunțate imediat și înregistrate în Registrul de accidente.
- Servirea mesei, consumul de băuturi alcoolice și fumatul sunt interzise în zonele de lucru (risc ridicat de indigestie cu poluanți)
- Lucrul în afara zonei și în zonele de risc implică folosirea echipamentelor de protecție, cizmelor de protecție și a mănușilor de protecție. Contactul tegumentului cu materialele contaminate este interzis.
- Lucrul în sectoarele cu un nivel crescut de praf poluant presupune purtarea unei semi-măști dotate cu filtru. Perioada maximă de purtare a unei asemenea măști este de 2-3 ore, după care trebuie curățate și dezinfectate.
- În caz de incendiu trebuie folosite extintoarele

8.3.4. Organizarea activităților de prevenire și protecție

Administrația se va ocupa de organizarea activităților de prevenire și protecție în cadrul TMB, conform Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

Conform art. 17 din HG 1425/2006, Administrația TMB poate opta pentru una din următoarele soluții privind organizarea activităților de prevenire și protecție astfel:

- desemnează unul sau mai mulți lucrători, conform art. 20 – 22;
- organizează serviciul intern de prevenire și protecție, conform art. 23 – 27;
- apelează la servicii externe.

8.3.5. Planul de prevenire și protecție

Administrația TMB va elabora Planul de prevenire și protecție, care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor de muncă, respectiv apariția unor riscuri noi. Acest Plan trebuie să fie supus analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lor și trebuie să fie semnat de către manager.

Planul de prevenire și protecție vizează fiecare loc de muncă/post de lucru și va include, conform Anexei 7 a HG 1425/2006, cel puțin următoarele informații, fără a se limita la ele:

- Riscuri evaluate
- Măsuri tehnice
- Măsuri organizatorice
- Măsuri igienico-sanitare
- Măsuri de altă natură
- Acțiuni în scopul realizării măsurii
- Termen de realizare
- Persoana care răspunde de realizarea măsurii
- Observații

Va fi acordată o atenție sporită lucrului în zonele cu risc de incendiu/explozie din incinta TMB.

În incinta TMB vor fi instalate panouri de avertizare, care vor informa cu privire la:

- Zonele cu pericol de foc/explozie în care este interzis fumatul
- Zonele de trafic pentru autogunoiere și echipamente
- Pericol de electrocutare
- Pericol de sufocare (ex. în căminele de vizită la drenuri, în bazinul colector pentru levigat). În aceste zone este strict interzis accesul fără mască de oxigen.
- Zone cu acces interzis
- Altele

Planul de prevenire și protecție va fi suficient de clar detaliat încât să nu permită interpretări ambigue.

Administrația TMB trebuie să îndeplinească toate măsurile necesare legate de sănătate și securitate în muncă, și în special:

- Realizarea tehnică și tehnologică a lucrărilor, inclusiv a celor de construcție
- Menținerea echipamentelor de lucru
- Depozitarea materialelor de lucru și a deșeurilor
- Cooperarea cu toate părțile implicate
- Interacțiunea cu toate activitățile din interiorul/exteriorul TMB

Administrația TMB este responsabilă și de:

- amenajarea spațiului, dar și de nominalizarea și pregătirea personalului necesar pentru acordarea primului ajutor
- prevenirea pericolelor pentru sănătate
- organizarea activităților, astfel încât măsurile medicale necesare acordării primului ajutor să poată fi aplicate
- respectarea tuturor măsurilor din Planul de prevenire și protecție

8.3.6. Comportamentul in caz de accident. Masuri de evitare a accidentelor

In cadrul TMB s-au identificat riscuri legate de:

- arsuri provocate de incendii sau explozii
- inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului;
- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor;
- căderea de la înălțime;
- lipsa de siguranță a mașinilor, utilajelor sau echipamentelor;
- lipsa vizibilității in orele de seara sau in perioade cu ceata densa, daca incinta nu este iluminata si semnalizata corespunzător.

Oricine suferă un accident, chiar si ușor, spre exemplu o simpla jultura, zgârietura sau smulgere a pielii, are obligația sa își informeze imediat superiorul direct si sa facă o dezinfectare si un tratament eficient.

In cazurile evident nesemnificative, este suficient sa se utilizeze trusa medicala din dotare (care este obligatorie). In cazul leziunilor mai serioase (tăieturi adânci, arsuri, entorse, etc.) este necesar, pentru a se evita complicațiile inutile, sa se recurgă la îngrijirile personalului sanitar calificat.

In cazul unui accident grav, îngrijirea si asistarea celui accidentat trebuie efectuată numai de către persoane care au cunoștințele necesare. Altfel este mult mai bine sa se renunțe la orice inițiativa si sa se intervină doar pentru a se aduce cat mai repede ajutor medical calificat.

Ajutorul imediat este necesar si poate fi salutar in cazul hemoragiilor sau al intoxicațiilor. Imediat după acordarea primului ajutor celui rănit trebuie sa se informeze conducerea TMB si Inspectoratul Teritorial de Munca, care va începe o ancheta, prin luarea de declarații martorilor, efectuarea de fotografii si recuperarea materialelor sau a instrumentelor implicate in accident.

In ceea ce privește sarcinile celui responsabil cu activitatea SSM in TMB, trebuie sa urmeze procedura de raportare a accidentului si a eventualelor masuri corective, conform prevederilor HG 1425/2006.

Pentru a se evita orice accidente trebuie luate următoarele masuri:

- lucrătorilor li se va face instruirea in domeniul SSM, conform HG 1425/2006 – instruirea introductiv-generală, la locul de munca si periodica
- lucrătorilor li se va interzice staționarea in zona de operare a mijloacelor auto;
- iluminarea zonei de preluare a deșeurilor, pentru a crea o buna vizibilitate seara sau in perioadele cu ceata densa;
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta TMB;
- asigurarea unei dotări minime pentru prevenirea si stingerea incendiilor eventual cu extinctoare corespunzătoare;
- interzicerea fumatului si aprinderea focurilor;
- numărul de telefon pentru urgente trebuie afișat la loc vizibil.

Pentru evitarea îmbolnăvirilor in rândul populației si a lucrătorilor este necesar:

- sa se asigure condiții minime de igiena la locul de munca
- sa se respecte Regulamentul de exploatare si comportare la locul de munca;
- sa se asigure condițiile ca alte persoane sau lucrătorii sa nu vina in contact direct cu deșeurile, prin dotarea acestora cu echipament de protecție;
- sa se asigure dotarea lucrătorilor cu dispozitive de protecție împotriva zgomotelor;
- sa se procedeze la sanitizarea TMB prin aplicarea unei tehnologii de exploatare care sa asigure condiții de protecție pentru sănătatea oamenilor in general si a lucrătorilor in special

Planul de urgenta stabilește competentele specifice si procedurile de urmat in caz de accidente. Urgenta apare ori de cate ori exista o situație diferita de cele normale, de natura sa creeze o condiție de pericol, imediat sau potențial, pentru persoane, mediu sau utilaje.

Planul de urgenta trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranța TMB
- personalul si atribuțiile lor specifice
- sarcinile echipei de intervenție pentru urgente
- procedurile operative de tratare a diferitelor situații
- colaborarea cu echipele de intervenție externe

Administrația TMB va dispune de un Plan de urgenta adecvat si de echipamentele si/sau dotările specifice pentru urgente. De aceea pe lângă eliminarea riscului producerii unui accident se elimina si riscul imposibilității de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate ca echipamentele si mijloacele de intervenție de urgenta se utilizează, din fericire rar, atunci când sunt necesare ele trebuie sa funcționeze perfect, întrucât de acest lucru poate depinde siguranța uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie sa fie la îndemâna pentru a putea fi folosite imediat. De aceea este necesar ca zonele din fata lor sa fie întotdeauna libere de orice obstacol, astfel, încât accesul sa fie imediat (accesarea rapida este obligatorie prin lege in cazul mijloacelor de apărare împotriva incendiilor).

Norme de prim ajutor

Cel care acorda primul ajutor, trebuie ca in așteptarea medicului sa se limiteze la operațiuni si intervenții simple si cu efect imediat, fără sa încerce sa improvizeze intervenții sanitare complexe care necesita cunoștințe specifice aprofundate si care trebuie lăsate in seama medicului.

Normele specifice de prim ajutor vor fi comunicate personalului prin documente scrise.

8.3.7. Vectori

Insecte

Periodic trebuie asigurata o dezinsecție in toata incinta TMB cu un insecticid permanent. Dezinsecția va fi făcuta in afara campaniilor specifice si in perioadele sezonelor in care se constata o proliferare ridicata a muștelor si țânțarilor, folosindu-se pesticide pentru insecte cu capacitate mare de volatilizare.

Rozătoare

Vor fi adoptate masuri permanente de combatere a rozătoarelor in zona TMB si in zonele adiacente inclusiv in zonele de trafic al autogunoiereilor, folosindu-se otrava pentru șoareci cu scopul de a preveni adaptarea acestor rozătoare la un nou habitat.

Potențial impact asupra mediului si masuri de atenuare a efectelor

Conform Evaluării de impact de mediu, a fost identificata o lista a impactului si masurilor care trebuie luate, astfel:

- *Praf:* dispersia prafului va fi controlata prin udarea zonelor de servicii, a drumului de acces, etc.
- *Mirosuri neplăcute:* impactul acestora va varia in funcție de condițiile meteo, de intensitatea si direcția vântului.
- *Scurgeri de levigat:* se vor adopta următoarele masuri:
 - Verificarea zilnica a funcționarii la parametrii a sistemului de colectare/evacuare levigat din padocuri si a rețelei de canalizare, inclusiv cămin de pompare
 - Curățarea curenta a drumului de acces si a zonelor de servicii
 - Igienizarea padocurilor după fiecare golire
 - Igienizarea zonei de primire/recepție/depozitare din hala de pre-tratare zilnic, la sfârșitul orelor de lucru
 - Toate vehiculele de transport trebuie sa aibă făcuta verificarea tehnica la zi.

9. RISCURI IN FAZA OPERAȚIONALĂ (ACCIDENTE POTENȚIALE)

În mod obișnuit TMB nu prezintă riscuri în funcționare fata de ecosistem sau fata de sănătatea oamenilor.

Riscuri pentru sănătatea oamenilor:

- nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de munca;
- nerespectarea regulilor igienico-sanitare
- evacuările accidentale de substanțe toxice și infestate în mediul înconjurător. Cea mai ușoară cale de producere a unui asemenea accident este reprezentată de evacuarea necontrolată a deșeurilor toxice și periculoase, rezultate de la activitățile industriale și spitalicești folosind calea deșeurilor menajere;
- lucru pe utilaje cu defecțiuni majore.

Riscul de mediu în etapa de exploatare a TMB poate fi cauzat de mai mulți factori, dintre care se amintesc:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor în zona de primire/recepție;
- incendiu parțial sau generalizat;
- degradarea sistemelor de drenaj pentru levigat;
- neîntreținerea în stare de funcționare optimă a canalizării pluviale;
- fisurarea membranei de acoperirea padocurilor
- funcționarea la alți parametri decât cei proiectați și/sau nefuncționarea sistemului de ventilație și exhaustare a aerului poluat din hala pre-tratare
- nefuncționarea corectă a biofiltrului
- exploatarea instalației fără respectarea condițiilor impuse prin regulamentul de exploatare precum și prin Autorizația de funcționare;
- desfășurarea defectuoasă a activității de monitorizare, neefectuarea la timp a analizelor, neîntreținerea construcțiilor de monitoring.

În condițiile unei exploatare corespunzătoare probabilitatea producerii de accidente de acest fel tinde spre zero.

Manipularea necorespunzătoare a utilajelor la descărcarea deșeurilor în zona de depozitare din hala TMB și/sau din zona de fermentare (padocuri) poate conduce la deteriorarea pardoselii, respectiv a sistemelor de colectare și evacuare a apei murdare.

Un asemenea accident poate conduce la :

- scurgeri de apă murdă în acvifer;
- imposibilitatea evacuării apei murdare;

Riscuri pentru flora și fauna:

- apariția pasărilor din speciile care caracterizează prezenta acestei activități (ciori, pescăruși) sau a rozătoarelor (șobolani, șoareci), care pot produce o perturbare a ecosistemului natural și un dezagrement major pentru localnici și lucrători.

Factorii de risc în faza operațională:

- fisurarea pardoselilor;
- afectarea sistemelor de drenaj (ruperi sau fisurări ale conductelor, deplasări sau ruperi ale căminelor de vizită);
- afectarea canalizării pluviale (ruperi sau fisurări ale taluzurilor sau conductelor, deplasări sau ruperi ale căminelor de vizită)
- afectarea zidurilor de sprijini

Aceste fenomene se pot produce în principal datorita:

- situației geotehnice speciale a amplasamentului
- unei activități de exploatare necorespunzătoare;

- unei activități seismice excepționale pentru aceasta zona.

10. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP ȘI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Având în vedere situația geotehnică specială a amplasamentului TMB Sînpaul, se recomandă monitorizarea permanentă a întregului amplasament prin:

- Verificare vizuală permanentă a taluzurilor: integritatea covorului erbaceu, formarea de șiroiri după precipitații cu intensitate deosebită și/sau durată mare
- Verificarea vizuală permanentă a canalelor pluviale și a rigolelor marginale la drumurile de acces și tehnologice din incinta TMB
- Verificarea vizuală a stării tehnice și de funcționare a sistemului de drenaj
- Verificarea comportării în timp a zidurilor de sprijin, constând verificarea vizuală a integrității lor și a platformelor, prezenta fisurilor,
- Urmărirea și verificarea stării de agregare a pământului din amplasament (taluzuri)
- Înregistrarea și interpretarea anuală a datelor din monitorizare

Anual se vor întocmi Rapoarte de monitorizare, care vor include, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

- Starea fiecărei construcții
- Starea taluzurilor și a zidurilor de sprijin
- Degradări constatate și măsuri de intervenție/reparații aplicate atât pentru construcții cât și pentru taluzuri/platforme

Pentru punerea în siguranță a taluzurilor în rambleu și/sau debleu, a platformelor de compostare și a obiectelor tehnologice adiacente se vor aplica următoarele măsuri:

- Monitorizarea și întreținerea în permanentă stare de funcționare a sistemului de drenaj astfel încât să asigure preluarea apelor din amplasament;
- Monitorizarea și asigurarea integrității taluzurilor drumului de acces și ale platformelor de compostare, prin lucrări curente de întreținere a covorului erbaceu: stropiri în perioade de secetă, tuns iarba, completare goluri prin reînsămânțare, supraînsămânțarea zonei dacă se constată că o rarefiere a firelor de iarba, astuparea și înnerbarea imediată a eventualelor șiroiri.
- Aplicarea suplimentară a unor soluții de control antierozional pe taluzuri dacă se constată că eroziunea continuă, cum ar fi gardulețe de tip cleionaj simple sau duble.
- Având în vedere potențialul de instabilitate al amplasamentului TMB Sînpaul operatorul are obligația de întreținere periodică a lucrărilor de terasamente, a sistemului de canalizare și drenaj, a sistemului de protecție antierozional a taluzurilor, a rigolelor și celorlalte instalații de transport apă, etc.
- Este imperios necesar să se evite cu desăvârșire apariția și dezvoltarea unor fenomene de alunecare și de pierdere de stabilitate pentru că acestea pot avea un impact devastator asupra mediului înconjurător având în vedere cantitățile importante de deșeuri care vor fi tratate în următorii ani în aceasta locație.

În situația puțin probabilă a constatării că există posibilitatea ca terenul să prezinte alunecări se va proceda astfel:

- Se va informa imediat Autoritatea contractantă
- Se va comanda o expertiză geotehnică a amplasamentului/locației
- Se vor aplica imediat măsurile de asigurare a stabilității recomandate de expertiză geotehnică

Operatorul va avea la dispoziție Cartea tehnică a construcției, Studiul geotehnic din perioada de execuție, Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a TMB Sînpaul, astfel încât să cunoască:

- istoricul amplasamentului și al lucrării
- modul cum trebuie să intervină pe durata exploatării obiectivului, în situații deosebite
- să cunoască cerințele privind urmărirea comportării în timp a lucrărilor

11. PREVENIREA SI COMBATEREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE ASUPRA MEDIULUI

Poluările accidentale pot fi provocate de:

- Fisuri ale platformelor/peretilor:
 - in hala de pre-tratare
 - in zona de fermentare activa
 - rezervorul de combustibil
- Fisurarea colectorului pentru levigat
- Fisurarea sistemului de canalizare menajera
- Incendiu la oricare instalatie componenta

Mod de acțiune în caz de producere a poluării accidentale/avariei

1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala/incendiu, anunță imediat **Administratorul** sau **Directorul Tehnic** al unității, care împreună hotărăsc aplicarea imediata a unuia din programele de intervenție stabilite.
2. Administratorul sau Directorul Tehnic dispune:
 - anunțarea colectivului cu atribuții prestabilite pentru combaterea poluării, in vederea trecerii imediate la masurile si acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării si pentru diminuarea efectelor acesteia;
 - anunțarea imediata a A.P.M. si apoi informarea periodica asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acestuia.
3. Colectivul din unitate, cu atribuții în combaterea poluării accidentale/incendiului acționează pentru:
 - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala sau incendiul in scopul sistării ei;
 - limitarea si reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante/incendiului
 - îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
 - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiții de securitate corespunzătoare pentru mediu, in vederea recuperării sau, după caz a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.
4. In cazul in care se constata ca forțele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluării accidentale respectiv incendiului, si/sau eliminarea efectelor acesteia, se va solicita sprijinul unităților cu care s-au stabilit relații de colaborare in acest scop.
5. In cazul in care, cu toate masurile interne luate, exista pericolul ca poluarea/incendiu sa se extindă către resurse de apa de suprafată, se va avertiza **Direcția Apelor** si **Agenția de Protecție a Mediului**.
6. După eliminarea cauzelor poluării accidentale/incendiului si după îndepărtarea pericolului răspândirii substanțelor poluante in zone adiacente, Administratorul sau Directorul Tehnic va informa **Direcția Apelor** si **Agenția de Protecție a Mediului** cu privire la sistarea fenomenului.
7. La solicitarea autorităților, conducerea unității va dispune subordonaților colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii răspunderilor si a vinovaților pentru poluarea accidentala produsa.

La stingerea poluării/avariei se vor analiza cauzele, modul cum s-a acționat si se va face evaluarea poluării/avariei in scopul recuperării daunelor produse.

Tabel.1. Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale

Nr. crt.	Locul de unde poate proveni poluarea accidentală	Cauzele posibile ale poluării	Poluanți potențiali	
			Denumirea	Observații
1.	Hala de pre-tratare (tartare mecanica)	Deteriorarea pardoselii si a sistemului de canalizare	Apa murdara	in cazul unui astfel de accident posibilitățile de poluare ale apei subterane sunt reduse datorita stratului de baza - marna sau argila bine compactata, de sub pardoseala
		Defecțiuni in funcționarea sistemului de ventilație si/sau a sistemului de exhaustare a aerului viciat.	Aer cu încărcătura poluantă	Riscurile producerii unui astfel de accident tind spre 0, daca se efectuează lucrările de verificare, revizie si întreținere si daca exploatarea se face in conformitate cu Manualul de operare al furnizorului
2.	Biofiltru	Nefuncționarea sistemului de tratare a aerului viciat : defectiuni ale părții electrice, ale sistemului de drenaj, patului de spălare, etc.	Aer viciat netratat	Riscurile producerii unui astfel de accident tind spre 0, daca se efectuează lucrările de verificare, revizie si întreținere si daca exploatarea se face in conformitate cu Manualul de operare al furnizorului
3.	Conducte canalizare apa menajera	Fisurarea conductei	Apa menajera	Vor fi permanent monitorizate, astfel incat sa se evite situațiile nedorite. Vor fi curățate si întreținute corespunzător.
4.	Rezervor combustibil	Fisurarea rezervorului de combustibil	Combustibil (motorina)	Se vor lua masuri de siguranța daca va fi cazul.

Tabel.2. Fisa poluantului potențial

Nr. crt.	Denumirea poluantului	Limita admisibila (mg/l)		Periculozitate la manipulari		Posibilități de combatere	
		Apa de suprafața	Apa potabila/ Apa subterana	Caracteristici periculoase	Masuri de precauție necesare	Acțiunea	Mijloace necesare
1	Principali poluanți care trebuiesc urmăriți in cazul levigatului si apei uzate: • CCO-Cr • Amoniu	125 2,0 25	5 0,5 -	Aceste substanțe nu sunt manipulate, ele pot sa se regăsească in compoziția apei subterane sau de suprafața	Nu este cazul	- Urmărirea in timp a calității apelor subterane si de suprafața. - Verificarea etanșeității platformelor de fermentare, a pardoselii in	- Analize de laborator - Controlul periodic al etanșeității platformelor de fermentare, a pardoselii

Nr. crt.	Denumirea poluantului	Limita admisibilă (mg/l)		Periculozitate la manipulare		Posibilități de combatere	
		Apa de suprafață	Apa potabilă/ Apa subterană	Caracteristici periculoase	Măsură de precauție necesare	Acțiunea	Mijloace necesare
	• Azotați • Cupru • Cadmiu • Crom • Nichel • Plumb • Zinc	0,1	0,0001			hala de pre-tratare și a elementelor bazinului pentru levigat	in hala de pre-tratare și a bazinului pentru levigat

Tabel.3. Programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale/avarii

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilitatea
1	Controlarea atentă a autovehiculelor cu deșeuri la intrarea lor în TMB și a materialelor care urmează a fi tratate	Evitarea depozitării de substanțe inflamabile și periculoase	Personalul de serviciu
2	Efectuarea de ronduri regulate în incinta TMB	Observarea din timp a avariei/poluării	Personalul de serviciu

Tabel.4. Lista dotărilor și materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale

Nr. crt.	Denumire utilaj/material	Locul de unde provine	Cine deservește utilajul	Cine asigură materialul
1	Încărcător frontal	propriu	Mecanic utilaj	-
2	Nisip inert	depozit	-	Conducere TMB
3	Hidranți cu furtun	Incinta TMB	Personalul TMB	-
4	Substanțe neutralizante, absorbante: rumeguș, clorura de calciu	Incinta TMB	Personalul TMB	-

Tabel.5. Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice și a echipajului de intervenție

Nr. crt.	Data când va avea loc instruirea	Locul	Cine participă
1	Trimestrial	TMB	Personalul angajat

Tabel.6. Responsabilitățile conducătorilor

Nr. crt.	Denumire punct critic	Conducător	Responsabilități
1.	Pre-tratarea deșeurilor	Responsabil cu operarea TMB	• la măsurile de urgență stabilite, în vederea împiedicării extinderii poluării/incendiului/avariei (deversărilor de ape poluate în apele de suprafață,
2.	Tratarea biologică		
3.	Biofiltru		

Nr. crt.	Denumire punct critic	Conducător	Responsabilități
4.	Sistem de aerare si colectare levigat		incendiului etc.) - Anunță imediat Administratorul sau Directorul Tehnic al unității, în vederea aplicării imediate a unuia din programele de intervenție stabilite. - Se procedează la remedierea avariei apărute - Se iau măsuri de remediere a defecțiunilor apărute
5.	Rețele apă si canalizare	Administrator TMB	Se iau măsuri de remediere a defecțiunilor apărute

Tabel.7. Lista unităților care acorda sprijin în cazul apariției unor poluări accidentale

Nr. crt.	Denumirea unității	Telefon/fax	Persoana de legatură
1	Inspectoratul pentru Situații de Urgență	112	Dispecerat ISU
2	Salvare	112	Dispecerat salvare
3	APM		Dispecerat APM
4	SGA		Dispecerat SGA

NOTA

Prezentul Manual de operare este completat cu:

- Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp pentru TMB Sinpaul, Anexa la Cartea construcției
- Manuale de operare, întreținere și reparații pentru echipamentele din dotarea TMB puse la dispoziție de furnizori, anexa la Cartea construcției



DOCUMENTAȚIE PRIVIND EXPLOATAREA, ÎNTREȚINEREA, REPARAREA SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP

PENTRU

**STAȚIE DE TRATARE MECANO-
BIOLOGICA SINPAUL, JUDETUL MURES**

**” SISTEM INTEGRAT DE
MANAGEMENT A DEȘEURILOR IN
JUDEȚUL MUREȘ**

**CONSTRUCȚIA DEPOZITULUI ZONAL
DE DEȘEURI, A INSTALAȚIEI TMB SI
ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR
NECONFORME IN JUDEȚUL MUREȘ**

ASOCIEREA



HIDROCONSTRUCTIA



IRIDEX CONSTRUCTII



ARGIF PROIECT

**IULIE
2013**

**BORDEROU**

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE	5
1.1. Denumirea investiției	5
1.2. Beneficiar	5
1.3. Amplasament	5
1.4. Avize/acorduri/recepții	6
1.5. Capacități care generează mărimea parametrilor constructivi și funcționali	6
1.6. Încadrarea lucrărilor în clasa de importanță	7
CAPITOLUL 2. PREVEDERI ALE PROIECTANTULUI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCȚIEI	8
2.1. Date caracteristice post-execuție	8
2.2. Programul de urmărire a comportării construcției în timp	10
2.2.1. Condiții geotehnice Stație de tratare mecano-biologică Sinpaul	11
2.2.2. Construcții metalice	12
2.2.2.1. Fenomenele care se vor urmări periodic în timp vor fi următoarele:	13
2.2.2.2. Zonele de observație și punctele de măsurare:	14
2.2.2.3. Conduita necesară a fi respectată de către persoanele însărcinate cu inspecția regulată	16
2.2.2.4. Programul de măsurători, prelucrări și interpretări:	16
2.2.2.5. Înregistrarea și păstrarea datelor	16
2.2.2.6. Responsabilitatea	17
2.2.2.7. Organizarea urmăririi curente	17
2.2.2.8. Instrucțiuni privind inspectarea extinsă a unei construcții	17
2.2.3. Rigole și canale de gardă	18
2.2.4. Drumuri, platforme	18
2.2.5. Ziduri și structura de sprijin	18
2.2.6. Terasamente și taluzuri	18
2.2.7. Zona de descompunere intensivă	19
2.2.8. Rețele și instalații electrice	19
2.2.8.1. Instalații electrice aferente construcțiilor și incintelor acestora	19
2.2.8.2. Linii electrice în cablu	20
2.2.8.3. Instalații electrice interioare	21
2.2.8.4. Motoare electrice	21
2.2.8.5. Instalații electrice de curenți slabi	22
2.2.8.6. Instalații de legare la pământ	22
2.2.9. Rețele și instalații sanitare	23
2.3. Documentația de interpretare a urmăririi comportării în timp a construcțiilor	23
CAPITOLUL 3. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI ÎNȚIAL EFECTIV REALIZAT EFECTUATE DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR)	24
CAPITOLUL 4. DEFICIENȚE APĂRUTE DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR) ȘI MASURILE DE INTERVENȚIE LUATE	24
CAPITOLUL 5. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE	24
5.1. Instrucțiuni privind funcționarea Stației de tratare mecano-biologică Sinpaul	24
5.1.1. Parametrii de proiectare și funcționare	24
5.1.2. Fluxul tehnologic al Stației de tratare mecano-biologică	25
5.1.2.1. Recepția preliminară	25
5.1.2.2. Primire/Recepție/Depozitare temporară	25
5.1.2.3. Tratarea mecanică	25
5.1.2.4. Tratarea biologică	26
5.2. Recomandări privind întreținerea lucrărilor post-execuție	28



5.3. Lista prescripțiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatării construcțiilor ..	28
5.4. Intervențiile în timp asupra construcțiilor metalice	29
5.4.1. Postutilizarea construcției	29
5.5. Instrucțiuni de exploatare pentru învelitori	29
5.6. Instrucțiuni de exploatare pentru rețele/instalații electrice	30
5.6.1. Exploatarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor și incintelor acestora	30
5.6.2. Exploatarea liniilor electrice în cablu	31
5.6.3. Exploatarea instalațiilor electrice interioare	32
5.6.4. Exploatarea motoarelor electrice	35
5.6.5. Exploatarea instalațiilor electrice de curenți slabi	37
5.6.6. Exploatarea instalațiilor de legare la pământ	38
5.6.7. Exploatarea instalațiilor pentru iluminatul de siguranță	38
5.6.8. Măsuri generale de protecție a muncii	40
5.6.9. Prevenirea și stingerea incendiilor	43
5.7. Instrucțiuni de exploatare pentru instalații sanitare	45
5.8. Instrucțiuni de exploatare pentru rețele de alimentare cu apă și canalizare	49
5.9. Instrucțiuni privind echipamentele	50
5.10. Instrucțiuni privind Instalațiile de monitorizare	50
5.11. Instalații pentru protecția împotriva incendiilor	50
5.12. Exploatarea în perioada cu debite mici/ medii/mari	51
5.13. Exploatarea în perioadele de îngheț	51
5.14. Condiții speciale de exploatare în cazul ca s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea și sănătatea populației	51
CAPITOLUL 6. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	52
6.1. Periodicitatea efectuării controlului lucrărilor și instalațiilor aferente și a modului lor de funcționare	52
6.2. Intervalul la care se fac lucrările de întreținere, reparații capitale și în ce constau lucrările respective	53
6.2.1. Construcții metalice	53
6.2.2. Rigole și canale de gardă	53
6.2.2.1. Lucrări de întreținere curentă	54
6.2.2.2. Lucrări de întreținere și reparații periodice	54
6.2.2.3. Lucrări de reparații accidentale	54
6.2.2.4. Lucrări de reparații capitale	54
6.2.3. Instrucțiuni de întreținere și reparații drumuri, platforme, canale și rigole	54
6.2.3.1. Întreținerea curentă	54
6.2.3.2. Reparații capitale	56
6.2.4. Ziduri și structura de sprijin	57
6.2.4.1. Lucrări de întreținere curentă	57
6.2.4.2. Lucrări de reparații	57
6.2.5. Terasamente și taluzuri	57
6.2.5.1. Lucrări de întreținere curentă	57
6.2.5.2. Lucrări de reparații	57
6.2.6. Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat	57
6.2.6.1. Procedeele pe baza de amestecuri cu ciment	59
6.2.6.2. Procedeele pe baza de rasini epoxidice	62
6.2.7. Instrucțiuni de întreținere și reparații învelitori	67
6.2.7.1. Lucrări de întreținere (I) și reparații curente (RC) pentru învelitori	67
6.2.7.2. Reparații capitale (RK)	68
6.2.8. Întreținerea lucrărilor anexe rețelelor de alimentare cu apă și canalizare	68
6.2.9. Revizii și reparații motoare electrice	68
6.2.10. Încercări și verificări periodice la instalațiile de legare la pământ	69
6.2.11. Revizii periodice la liniile electrice în cablu	69



6.3. Masuri si lucrări in cazul in care apar anumite defecțiuni in corpul lucrărilor sau la instalațiile si aparatele de manevra, de măsura si control ori in cazuri de avarii.....	69
6.4. Masuri si lucrări care se executa in perioada de viituri, de ape mici, de iarna si cele care se iau după trecerea acestor perioade.....	70
6.5. Modul de asigurare a exploatării pe durata perioadei de întreținere, reparații curente si capitale, eventualele modificări ale regimului nominal de exploatare	70
CAPITOLUL 7. SISTEMUL DE EVIDENTA, INFORMARE SI ALARMARE.....	70
7.1. Sistemul de evidenta.....	70
CAPITOLUL 8. RECOMANDĂRI SPECIALE.....	71
8.1. Activități interzise	71
8.2. Activități obligatorii	71
CAPITOLUL 9. JURNALUL EVENIMENTELOR.....	72



Introducere

Prezenta Documentație tehnică privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp, Anexa „D” la Cartea construcției, este aplicabilă pentru Construcția stației de tratare mecano-biologică Sinpaul, județul Mures.

Documentația tehnică privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp pentru Stația de tratare mecano-biologică Sinpaul, județul Mures a fost pregătită de către SC ARGIF PROIECT SRL, care are calitatea de Proiectant în cadrul consorțiului HIDROCONSTRUCȚIA-IRIDEX CONSTRUCȚII-ARGIF PROIECT, în conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul document stabilește elementele de baza pentru exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp pentru Stația de tratare mecano-biologică Sinpaul, județul Mures, abordând următoarele aspecte:

- Prevederi privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere, lista prescripțiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării
- Proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat
- Proiectul de urmărire specială a construcției (urmărire în timp a stabilității amplasamentului)
- Referatul cu concluziile anuale și finale asupra urmăririi speciale pe durata execuției
- Jurnalul evenimentelor, întocmit conform Anexa 1 la HG 273/1994
- Operațiuni generale de întreținere
- Protecția muncii și a sănătății

Documentația tehnică privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp este aplicabilă componentei: *Stația de tratare mecano-biologică Sinpaul*.

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investiției

"Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mures"
Stația de tratare mecano-biologică Sinpaul, județul Mures

1.2. Beneficiar

CONSILIUL JUDEȚEAN MURES

1.3. Amplasament

Figura 1. Amplasamentul Stației de tratare mecano-biologică Sinpaul



STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL ÎN JUDEȚUL MURES

Documentație privind Exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp.
Anexa „D” la Cartea construcției



Statia de tratare mecano-biologica este amplasata in intravilan, la 4 km sud de centrul administrativ al comunei Sinpaul si 2,5 km de E60, care face legatura intre Targu-Mures si Cluj-Napoca. Amplasamentul este, in prezent, destinat pasunatului si are ca vecinatati proprietati particulare care sunt destinate exploatarii agricole, iar in partea estica este o zona impadurita.

Locatia are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: proprietati particulare
- La Sud: Romsilva si limita administrativa cu comuna Ogra
- La Est: Romsilva
- La Vest: limita administrativa cu comuna Ogra si teren apartinand Consiliului Local Sinpaul

Suprafata totală a amplasamentului pe care s-au realizat depozitul si instalatia de tratare mecano-biologică este de 316.841 mp (31,68 ha) si se află in proprietatea Consiliului Judetean Mures. Suprafata aferentă instalatiei de tratare mecano-biologică este de aproximativ 6,26 ha incluzand zona administrativă si zona destinată epurării apelor uzate.

1.4. Avize/acorduri/recepții

Certificat de urbanism	43/5.10.2010
Acord de mediu emis pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Mures”	SB 14/17.12.2009
Aviz sanitar emis pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Mures”	1303/19.05.2009
Aviz de amplasament Electrica SA	MSC.899/2008
Instiintare SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud	727/1469/13.02.2009
Aviz Ministerul Culturii si Patrimoniului National pentru PUZ si realizarea investitiei	40/16.06.2010
Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru PUZ	933/2008
Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru realizarea investitiei	83/2009
Aviz ISU „Horea” al judetului Mures	1 775 149/30.04.2010
Aviz Directia Silvica Targu Mures pentru întreg proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Mures”	3998/14.05.2009
Aviz de gospodarire a apelor	161/octombrie 2009
Aviz tehnic de racordare Electrica SA	70301109619/27.01.2011
PUZ aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sinpaul	32/2008
Autorizatie de construire	9/7.11.2012

1.5. Capacități care generează mărimea parametrilor constructivi si funcționali

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Suprafața ocupata de TMB: | - 6,26 ha |
| - Capacitatea Stației TMB | - 65.000 to/an |

1.6. Încadrarea lucrărilor în clasa de importanță

Clasa de importanță a obiectivului conf. STAS 4273/83

Lucrările au fost încadrate ca lucrări de construcții de importanță secundară, construcții a căror avariere are o influență redusă asupra altor obiective social-economice și care conform punctului 1.2 tab.1 din STAS 4273/83, are clasa de importanță IV.

Ținând cont de durata de exploatare proiectată, construcțiile sunt considerate lucrări definitive (permanente).

Categoria de importanță

Categoria de importanță a fost stabilită în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea 10/1995 (Legea Calității în construcții)
- H.G. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții modificată cu H.G. 675/2002 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- Ordinul 31/N/2.10.1995 al MLPAT privind Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor

Din calculul prezentat în Tabel 3, efectuat conform metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor a rezultat că lucrările se încadrează în categoria de importanță "C", construcții de importanță normală: construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură.

În calculul categoriei de importanță s-a folosit punctajul pentru nivelul apreciat al influenței criteriului (Kn) din tabelul 1.

Tabel 1. Punctajul pentru nivelul apreciat al influenței criteriului (Kn)

Nivelul apreciat al influenței criteriului (Kn)	Punctaj p(i)
• inexistent	0
• redus	1
• mediu	2
• apreciabil	4
• ridicat	6

Stabilirea categoriei de importanță s-a făcut prin compararea punctajului total obținut prin însumarea punctajelor celor șase factori determinanți (vezi Tabel 2) cu grupele de valori corespunzătoare categoriilor de importanță stabilite în tab.3, din Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor, publicată în Buletinul construcțiilor nr. 4/1996.

Tabel 2. Grupe de valori corespunzătoare categoriilor de importanță

Categoria de importanță a construcției	Grupe de valori a punctajului total
Excepțională (A)	≥ 30
Deosebită (B)	18.....29
Normală (C)	6.....17
Redusă (D)	≤ 5



Tabel 3. Calculul categoriei de importanta

Factor determinant	Criterii asociate	Punctaj
1	2	3
1. Importanta vitala	i. Oameni implicati direct in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei ii. Oameni implicati indirect in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei iii. Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei	1 0 1 1
2. Importanta social economica si culturala	i. Marimea comunitatii care apeleaza la functiile constructiei si/sau valoare bunurilor materiale adapostite de constructie ii. Ponderea pe care functiile constructiei o au in comunitatea respectiva iii. Natura si importanta functiilor respective	3 2 2 2
3. Implicarea ecologica	i. Masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit ii. Gradul de influenta nefavorabil asupra mediului natural si construit iii. Rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit	2 1 2 2
4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare	i. Durata de utilizare preconizata ii. Masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare iii. Masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare	4 3 4 4
5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu	i. Masura in care asigurarea solutiilor constructive, este dependenta de conditiile locale de teren si de mediu ii. Masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp iii. Masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatarea constructiei	4 3 3 3
6. Volumul de munca si de materiale necesare	i. Ponderea volumului de munca si de materiale inglobate ii. Volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor constructiei pe durata de existenta a acesteia iii. Activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functionarea acesteia	2 2 2 1
TOTAL		14
Coeficient de unicitate $K_n=1$		1
TOTAL PUNCTAJ $P(i) \times K_n = 14 \times 1$		14
Categoria de importanta		C

CAPITOLUL 2. PREVEDERI ALE PROIECTANTULUI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCȚIEI

2.1. Date caracteristice post-execuție

Zona de descompunere intensiva	
Suprafața totala ocupata (mp)	4.255
Lungime (m)	92,50
Lățime (m)	46,00
Padocuri (buc)	9
Lungime padoc (m)	46,00
Lățime padoc (m)	8,00
Distanța între padocuri (m)	2,00
Înălțime pereți laterali (m)	1,00



Grosime pereti laterali (m)	0,25
Fundatii pereti laterali (m)	0,90 x 0,50
Inaltime perete de sprijin (m)	3,60
Grosime perete de sprijin (m)	0,30
Fundatii perete de sprijin (m)	1,50 x 0,80
Biofiltru	
Dimensiuni interioare (m)	10,40 x 21,40
Grosimea peretilor (m)	0,25
Adancime ingropare (m)	1,00
Garaj si atelier mecanic	
Dimensiuni in plan (m)	11,20 x 40,40
Regim de înălțime	parter
Inaltimea utila (m)	4,50
Construcție metalica cu doua zone: ▪ Garaj ▪ Atelier mecanic (mp)	101
Închideri zona Atelier auto	panouri termoizolante
Închideri pe 3 laturi garaj	tabla zincata
Hala de tratare mecanica	
Suprafața desfășurata construcție (mp)	2.400
▪ Dimensiuni in plan (m)	32,60x79,90
▪ Înălțime la coama (m)	10,15
Structura	metalica
Închideri laterale si acoperiș	panouri de tabla zincata termoizolante tip sandwich
Hidranti interiori pentru stingerea incendiului (buc)	4
Sistem de desprăfuire si dezodorizare	DA
Drumuri si platforme	
Suprafete carosabile din beton asphaltic	
▪ Zona tratare mecanica (mp)	3.740
▪ Zona descompunere intensiva (mp)	22.520
▪ Zona maturare (mp)	14.340
Bazin de prima ploaie din beton armat	
▪ Volum util (mc)	130
▪ Dimensiuni interioare (m)	6,00x10,00
▪ Grosimea peretilor (m)	0,25
▪ Adancime totala (m)	3,20
▪ Adancime utila (m)	2,20
▪ Fundat pe piloti (buc)	14
▪ Inaltime piloti (m)	15
▪ Diametru interior tubaj (mm)	400
Bazin de retentie apa pluviala din beton armat	
▪ Volum util (mc)	324
▪ Dimensiuni interioare (m)	7,50x18,00
▪ Grosimea peretilor (m)	0,30
▪ Adancime totala (m)	3,00
▪ Adancime utila (m)	1,80

STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL ÎN JUDEȚUL MURES

Documentație privind Exploatarea, întreținerea, repararea si urmărirea comportării in timp.
 Anexa „D” la Cartea construcției



Ziduri de sprijin din beton armat	
Zona de descompunere intensiva – Za – pe laturile de est si sud	
▪ Lungime totala (m)	430,00
▪ Inaltime	Variabila
Zona de tratare biologica – Zb – pe laturile de vest si nord	
▪ Lungime totala (m)	215,00
▪ Inaltime	Variabila
Zona de tratare mecanica si garaj – Zc – pe laturile de est si sud	
▪ Lungime totala (m)	181,55
▪ Inaltime	Variabila
Structura de sprijin din pamant armat de tip Green Teramesh, inaltime variabila (m)	max. 2,20
Rigole (m)	1.286
Rețele	
Alimentare cu apa (m)	259
Hidranti de gradina (buc)	2
Canalizare (m)	321,00
Electrice exterioare (m)	1.730,00

2.2. Programul de urmărire a comportării construcției in timp

Urmărirea comportării in timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția ei si este o activitate sistematică de culegere si valorificare (prin următoarele modalități: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interacțiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării in timp a construcției se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale construcțiilor, cat si ale celorlalte cerințe esențiale.

Activitatea de urmărire a comportării in timp a construcțiilor va fi asigurata de către investitor (Autoritatea contractanta), proiectant, antreprenor, administrator, utilizator, experți, specialiști si responsabili cu urmărirea construcțiilor (Inginer, diriginți de șantier) ale căror obligații sunt prevăzute in capitolul 5 din indicativul P 130/1999.

Pentru lucrările din aceasta documentație tehnica, se propune organizarea activității de urmărire a comportării in timp prin inspecția vizuala.

Urmărirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite: seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.

In cazul in care in cadrul activității de urmărire curenta apar deteriorări ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspectare extinsa sau, daca este cazul, chiar o expertiza tehnica.



Rapoartele de inspectare extinsa sau, după caz, expertiza tehnica se vor include in volumul IV al Cărții construcției.

Activitățile de urmărire curenta cuprind, in funcție de tipul de lucrare verificările precizate in sub-capitolele următoare.

Denumire obiect	Obiectul observațiilor, măsurărilor	Metoda tehnica utilizata	Mijloace necesare	Perioada de determinare
Terasamente, taluzuri	Depistarea eventualelor declansari a miscarilor de teren (surpari sau alunecari)	Masuratori de nivel	Nivela	Dupa fiecare anotimp in primii 2 ani si apoi de 2 ori pe an
		Observații directe	Vizual	
Ziduri de sprijin din beton armat si structura de sprijin din pamant armat cu Green Teramesh	Starea in timpul exploataării	Masuratori de nivel	Nivela	Dupa fiecare anotimp in primii 2 ani si apoi de 2 ori pe an
		Observații directe	Vizual	
Zona de descompunere intensiva	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Biofiltru	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Lunar
Spatiu tehnic	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Garaj si atelier mecanic	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
		Masuratori de nivel	Nivela	
Hala de tratare mecanica	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
		Masuratori de nivel	Nivela	
Drumuri si platforme	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Santuri si rigole	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Rețele apa/canalizare	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Rețele electrice	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Instalații interioare (hidranti, canalizare)	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual
Instalații electrice	Starea in timpul exploataării	Observații directe	Vizual	Bianual

2.2.1. Condiții geotehnice Stație de tratare mecano-biologica Sinpaul

În cadrul limitelor amplasamentului s-au executat 8 foraje geotehnice cu adâncimea de 20 m, 4 foraje de 15 m adâncime și 5 foraje de 10 m adâncime.

- Pe baza observațiilor și cercetărilor de teren și laborator efectuate, s-a constatat că, în cadrul amplasamentului cercetat, terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pământ vegetal

STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SINPAUL ÎN JUDEȚUL MURES

Documentație privind Exploatarea, întreținerea, repararea si urmărirea comportării in timp.
Anexa „D” la Cartea construcției

- cu grosimea de cca. 30 cm, dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă, argilă prăfoasă, argilă grasă de culoare cafenie, gălbuie și cenușie, aflate preponderent în stare de consistență plastic vârtoasă la tare și local în stare plastic consistentă.
- Sub stratul de pământ vegetal, până la adâncimi de 1,3...7,5 m a fost interceptat un strat de **argilă – argilă grasă cafenie** aflat în stare de consistență plastic vârtoasă la tare (stratul 1). În forajele F2, F6, F13 și F16, în baza stratului 1 de argilă – argilă grasă cafenie, la adâncimi de cca. 2...4 m a fost interceptat un strat de nisip argilos – nisip prăfos cu compresibilitate medie la mare ($M_{200-300} = 6144...12708$ kPa).
 - Sub stratul de argilă – argilă grasă cafenie sau, în forajele Fj3, Fj7, Fj9 și F15, sub stratul de pământ vegetal, până la adâncimi de 1,3...7,5 m a fost interceptat un strat de **argilă – argilă grasă cafenie** aflat în stare de consistență plastic vârtoasă la tare (stratul 2).
 - Pachetul coeziv este continuat până la adâncimi de 6...14 m de un strat de **argilă – argilă grasă cenușie** aflat în stare de consistență plastic vârtoasă la tare (stratul 3). În forajele F11, F12, F13, F14, F15 și F16, de la adâncimea de 3,80...8,40 m a fost interceptat un strat necoeziv de **nisip cu pietriș îndesat**, cu grosimea de cca. 3 m.
 - De la adâncimea de 6...14 m, până la cota finală a forajelor a fost interceptat un strat de **argilă – argilă grasă marnoasă cenușie** aflat în stare de consistență plastic vârtoasă la tare (stratul 4).
 - Apa subterană a fost interceptată în majoritatea forajelor, cu excepția celor realizate în zona cu cote maxime ale terenului (amplasamentul celei 1 a depozitului), la adâncimi cuprinse între 5,5 și 12,7 m, cu un ușor caracter ascensional, nivelul apei stabilizându-se cu cca. 0,3...2,3 m deasupra nivelului la care a fost interceptată.
 - Pe baza observațiilor și a cercetărilor de teren și laborator efectuate, s-a constatat că în amplasamentul studiat, terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pământ vegetal, dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă – argilă grasă, active în raport cu apa, care intră în categoria pământurilor cu umflări și contracții mari.
 - Având în vedere natura și starea terenului de fundare și stratificația practic uniformă și orizontală, acest teren poate fi clasificat ca **teren dificil** în conformitate cu prevederile NP 074/2007 (Art.1.2.1, lit. c).
 - Având în vedere natura terenului de fundare, starea de consistență a materialelor coezive, se recomandă proiectarea unui sistem de fundare directă (fundații izolate, continue sub ziduri), fundat în terenul natural la adâncimi mai mari decât adâncimea de îngheț.
 - Conform NP 126/2008 „Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari - PUCM” trebuie asigurată o adâncime de fundare mai mare de 2 m.
 - Pentru întreg pachetul coeziv se estimează o **presiune convențională de bază de 350 kPa** (pentru adâncimi de fundare egale cu 2 m și lățimi ale fundației de 1 m), conform anexei B, tabel 17 – STAS 3300/2-85.

În faza operațională, va trebui monitorizată cu atenție evoluția calității apei în forajele de monitorizare și informate permanent Garda de mediu, APM și Apele Române.

2.2.2. Construcții metalice

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de culegere de date privind starea tehnică a construcției, în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate, stabilite prin proiect.

Urmărirea curentă a construcției are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existență fizică a construcției.

Scopul urmăririi este prevenirea accidentelor tehnice datorate pierderii capacității portante a elementelor de rezistență.

Accesul pentru observații se va face numai pe baza aprobării scrise a administratorului obiectivului de la data inspecției.



Urmărirea curentă, în cazul construcțiilor, este completată cu urmărirea specială periodică la interval de 10 ani, și în mod obligatoriu după fiecare eveniment deosebit (incendiu, calamități naturale, etc.) care are drept scop stabilirea stării tehnice și utilizarea datelor pentru administrarea optimizată a clădirii.

Supravegherea curentă a stării tehnice se execută vizual prin observare directă detaliată și cu ajutorul mijloacelor de măsurare, observare și control de uz curent (metru, șubler, lupă, lanternă).

2.2.2.1. Fenomenele care se vor urmări periodic în timp vor fi următoarele:

A. Structura principală de rezistență:

a. Infrastructură:

- infiltrații în zona fundațiilor, provenite din apa freatică, fie din ape pluviale, fie din conducte cu degradări;
- tasări sau rotiri ale fundațiilor;
- dislocări, deformații și deplasări ale elevațiilor și fundațiilor, respectiv a parapetilor din beton armat;
- pete de rugina, exfolieri, fisurări în betonul din fundații, elevații, parapeti;
- etanșeitatea trotuarelor perimetrice construcției.
- integritatea pardoselilor de la cota ± 0.00 ;

b. Suprastructură:

- fisuri și crapături în pereți, îndeosebi în zona parapetilor - la elementele cu zidărie portantă respectiv la elementele din beton armat;
- striviri în zona de rezemare a grinzilor;
- degradări din infiltrații de apă (instalații defecte, învelitori degradate, neetanșate) – afectarea protecției anticorozive;
- fisuri, exfolieri, carbonatari, mai ales în zona instalațiilor purtătoare de apă;
- coroziuni, pete de rugina, armături aparente și ruginite, la stâlpi, plăci, centuri, grinzi, buiandrugi, rampe de scări, etc;
- degradări ale protecției anticorozive și la foc dacă este cazul;
- deformațiile verticale (săgețile) principalelor elemente structurale metalice;
- deplasările orizontale transversale și longitudinale ale structurii la acoperiș;
- apariția unor fisuri (eventuale crăpături) în elementele structurale (cordoanele de sudură respectiv materialul de bază);
- exfolieri ale materialului de bază;
- strângerea șuruburilor din îmbinări;
- apariția în timp a spațiilor dintre flanșele de îmbinare grindă-grindă respectiv grindă-stâlp;
- întinderea contravântuirilor din oțel rotund $\Phi 20$, $\Phi 30$;
- îndepărtarea operativă a zăpezii de pe acoperișuri (fără a crea aglomerări locale), în cazul în care se depășește valoarea greutateii corespunzătoare zonei de 180 kg/m^2 (aferent unui strat în grosime de cca. 70 cm zăpadă proaspătă în stare afânată).

B. Elemente de rezistență pentru susținerea închiderilor perimetrice/învelitori, elemente de închidere:

- lipsa sau deteriorarea protecției anticorozive la elemente metalice, de urmărit în special în zona de prindere cu sudură de șantier;
- fisuri în suduri și elemente, în noduri, rezemări sau în câmpul elementelor;



- deformații peste cele admise la console, montanți;
- dislocări și dezaxări în nodurile de rezemare;
- deformații laterale, răsuciri, voalări locale, tendința de răsucire – rasturnare la console și montanți;
- degradări, deformații, dislocări, coroziuni, fisuri la elementele de susținere a tavanelor false, pereți cortină, respectiv susținerea instalațiilor;
- defecte și degradări cu implicații asupra funcționalității obiectelor de construcție, înfundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi), care poate să ducă la solicitări neprevăzute în proiectare. De asemenea se verifică funcționarea corectă a instalațiilor de degivrare a scurgerilor pe timp de iarnă;
- defecte de etanșeitate la nivelul învelitorii respectiv a închiderilor perimetrale cu consecință atât asupra caracteristicilor de ordin termotehnic ale clădirii în ansamblu, cât și asupra majorării solicitărilor asupra structurii principale/secundare respectiv protecția anticorozivă a elementelor afectate;
- deformații, deplasări, abateri de la rectiliniaritate a montanților pereților cortină respectiv ai pereților din panouri sandwich;
- modificarea luciului, culorii, transparenței panourilor de sticlă;
- deteriorarea cordoanelor de etanșare între sticlă și montanți, respectiv de etanșare a pachetului de sticlă termoizolantă;
- deteriorarea prinderii elementelor de mascare a îmbinării între panourile de sticlă și montanții de susținere (capace);
- verificarea stadiului garniturilor de etanșare în general, pe tot conturul și la toate elementele peretelui cortină respectiv tâmplărie;
- verificarea corectitudinii funcționării ochiurilor mobile respectiv a balamalelor multifuncționale;
- se verifică integritatea elementelor/masticurilor de etanșare a elementelor de luminatoare de pe acoperiș respectiv a străpungerilor instalațiilor de climatizare. Inspecția va cuprinde și o verificare vizuală a corectitudinii strângerii șuruburilor autoperforante cu garnitură de neopren din zonele posibil generatoare de probleme (îmbinarea marginii panourilor de tablă cutată pe jgheab, îmbinările tablă cutată, intersecțiile pantei acoperișului cu aticele din frontoane în special, zona de suprapunere a capacelor de atic etc).

2.2.2.2. Zonele de observație și punctele de măsurare:

a. Tasarea fundațiilor se va măsura la stâlpii, construcțiilor din incintă, astfel:

- Pentru Garaj și atelier auto – stâlpii din pozițiile: 1/I, 2/I, 2/H, 2A, 2B
- Pentru hală de tratare mecanică – stâlpii din pozițiile: G/2, G/8 G/9, A/1, A/2, A/10, A/12

b. Deformațiile verticale se vor măsura pentru riglele de acoperiș (sau grupurile de rigle de pe o deschidere a cadrului) în zonele din mijlocul deschiderii

c. Deplasările orizontale după ambele direcții se vor măsura în dreptul riglelor de acoperiș în pozițiile de la colțul cadrelor transversale cu regim de înălțime parter

d. Verificarea aparițiilor fisurilor respectiv a crăpăturilor se va face în mod special la sudurile de prindere a flanșelor de îmbinare de tălpi, între tălpi și inimă în aceeași zonă;

e. Verificarea prezenței exfolierilor materialului de bază se va face prin sondaj;

f. Verificarea strângerii șuruburilor se va face la 5% din numărul șuruburilor fiecărei îmbinări și cel puțin la unul singur din fiecare îmbinare. Controlul se va efectua pentru verificarea strângerii corecte a piulițelor prin rotirea lor în sensul de strângere. Dacă la cel puțin unul din șuruburile controlate se constată strângere insuficientă, se vor controla toate șuruburile îmbinării și se vor efectua strângerile corecte. Momentele de strângere sunt următoarele:



- M12 – cheie de 22mm – 5daNm
- M16 – cheie de 27mm – 10 daN m.
- M20 - cheie de 32mm - 20 daN m.
- M22 – cheie de 36mm – 25daNm
- M24 - cheie de 41mm - 30 daN m.
- M30 - cheie de 46mm - 60 daN m.

În cazul buloanelor de ancoraj se vor verifica prin sondaj cel puțin la 10 stâlpi în cadrul unei verificări bianuale nivelul de strângere al piulițelor (cele de deasupra, de blocare) fără a fi necesar de îndeplinit niveluri de cupluri minime de strângere cu cheia dinamometrică.

- g.** Verificarea întinderii contravântuirilor din oțel rotund se va face la toate contravântuirile, și se va verifica dacă strângerea piulițelor de la capete compensează săgeata din greutate proprie a contravântuirii. Orice strângere suplimentară peste această condiție este interzisă;
- h.** Se verifică apariția eventualelor fisuri în pardoselile de la cota ± 0.00 ;
- i.** Verificarea apariției zonelor de coroziune se realizează vizual pentru întreaga structură, și în special după semnalarea defectelor de la punctul j.
- j.** Verificarea funcționalității elementelor de construcție cu repercursiuni asupra modificării încărcărilor de proiectare se face în directă concordanță cu punctul k.;
- k.** Verificarea grosimii de zăpadă de pe acoperiș și în cazul în care se depășește o grosime de cca. 70 cm, îndepărtarea acesteia fără realizare de aglomerări locale și fără distrugerea protecției anticorozive a învelitorii din tablă cutată prin folosirea de unelte nepotrivite acestui scop respectiv încălțăminte necorespunzătoare a muncitorilor. Conform normelor de protecție a muncii se interzice desfășurarea de activități pe acoperiș respectiv accesul muncitorilor pe scara de acces pe acoperiș în cazul în care viteza vântului depășește 7m/s. Muncitorii vor folosi echipament destinat lucrului la înălțime (căști, harnașamente, hamuri etc.)

În vederea identificării punctelor de observație se vor folosi toate planurile cu poziționarea structurii de rezistență care fac parte din documentația predată la cartea construcției.

Zonele de observație și punctele de măsurare indicate în prezenta nu sunt limitative, beneficiarul va monitoriza suplimentar zonele în care se manifestă eventuale aspecte necorespunzătoare din punct de vedere tehnic (deformații, fisuri, etc).

Valorile măsurate la punctele **a**, **b**, **c** se compară cu valorile maxime admise de normativele în vigoare, prezentate la sfârșitul acestui document. Ele se vor actualiza pe durata vieții construcției conform legislației valabile la data efectuării inspecțiilor. Astfel limitele maxime la data redactării prezentului document sunt următoarele:

- deplasări pe verticală sub acțiunea încărcărilor de exploatare:
 - o fundații: deplasare absolută: 80 mm, deplasare relativă: 12 cm (structura nu este sensibilă la tasări diferențiate STAS 3300/2-85)
 - o grinzi acoperiș - L/250;
 - o grinzi planșeu – L/350;
 - o pane – L/200
 - o tablă cutată învelitoare - L/150
- deplasări pe orizontală la nivelul acoperișului respectiv planșeelor: $0,005 \cdot H$

Modalitățile de măsurare vor fi alese în așa fel încât să se asigure o eroare de măsurare de maxim 5 % (fir cu plumb, ruletă, nivelă/teodolit, etc).

Observatii:

L = deschiderea interax a elementului de construcție (ex: distanța între stâlpi) – considerată conform planurilor atașate prezentei;



H = înălțimea punctului care se verifică față de cota $\pm 0,00$ m.

2.2.2.3. Conduita necesară a fi respectată de către persoanele însărcinate cu inspecția regulată

Persoanele care vor realiza inspecțiile periodice vor respecta întocmai prevederile normelor de protecție a muncii în vigoare la data respectivă, fiind dotate de către administrator/proprietar cu echipamentele corespunzătoare asigurării siguranței. Utilizarea scărilor de acces pe acoperiș se va face cu asigurarea cu hamuri pe porțiunea în care acestea nu au colivie. Verificările scărilor de acces pe acoperiș se înscriu în măsurile de întreținere curentă prezentate în acest document.

Se va avea grijă să nu se calce pe vârful cutei tablei învelitoare acoperiș. Pentru a nu solicita suplimentar prinderea tablei cutate de suport se recomandă călcarea în dreptul panii de acoperiș (zonă recunoscută prin prezența șuruburilor de prindere a tablei de suport). Este interzisă călcarea direct pe marginea luminatoarelor din policarbonat precum și a trapelor de fum (se va avea grijă ca să nu se solicite suplimentar zona de suprapunere între tabla de oțel și panoul de policarbonat profilat, respectiv celular de dedesubt).

Trecerea de pe acoperișul unui corp pe celălalt se va face pe scările special concepute pentru aceasta. Atât lucrările de insectie, cât și cele de remediere se vor realiza cu maximă atenție pentru a nu fi afectată protecția anticorozivă a tablei, atât la nivel de vopsea, cât și al lacului care o protejează. Se vor folosi în acest scop (ex. pentru depozitarea de scule, table, materiale) pături, plăci de polistiren, geotextil, etc., pentru a evita contactul direct între acestea și tabla de acoperiș, precum și o eventuala alunecare spre jgheab, atât a sculelor, cât și a lucrătorilor.

Pentru lucrările de inspectare interioară se va avea grijă a nu se deteriora protecția antifoc/anticorozivă de pe elementele metalice, deteriorarea accidentală va fi urmată obligatoriu de remediere.

2.2.2.4. Programul de măsurători, prelucrări și interpretări:

Având în vedere gradul de complexitate al construcției se recomandă ca inspecțiile tehnice cuplate cu măsurătorile aferente să fie efectuate de 2 ori pe an (la 15 februarie și la 15 septembrie) și în mod obligatoriu după producerea unor evenimente deosebite (seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.).

În mod suplimentar, se vor verifica lunar zonele sensibile ale acoperișului: jgheaburi, scurgeri, conductele de preaplin, strapungerile prin acoperiș.

Prelucrările verificărilor și a măsurătorilor se vor efectua de către proprietar și/sau persoana desemnată la cel mult 15 zile de la efectuarea lor.

Interpretarea rezultatelor prelucrărilor se vor transmite proiectantului de specialitate pentru a stabili eventualele măsuri de intervenție necesare.

2.2.2.5. Înregistrarea și păstrarea datelor

Personalul însărcinat cu efectuarea acestei activități va întocmi rapoarte periodice ce vor fi menționate în „Jurnalul evenimentelor” și incluse în „Cartea Tehnică” a construcției. Acestea vor fi analizate și avizate de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului Județeană.

În cazul în care există situații negative expuse în scris în Jurnalul Evenimentelor ce se consideră că pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcției, proprietarul sau administratorul va comanda o inspectare extinsă asupra construcției, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică.



Procedura de atenționare și alarmare în cazul constatării posibilității producerii unei avarii se realizează prin semnalizări specifice siguranței, de avertizare, restricționare, ocolire și interzicere/închidere, după gravitate, cu anunțarea lucrătorilor, a autorităților locale și a publicului.

2.2.2.6. Responsabilitatea

Responsabilitatea luării deciziilor de intervenție cade în sarcina proprietarului și/sau a administratorului clădirii în baza propunerilor (recomandărilor) proiectantului de specialitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Sunt interzise modificările aduse structurii de rezistență principale și secundare, precum și modificările încărcărilor tehnologice pe durata de viață a construcției fără acordul expres al proiectantului. Prin modificarea încărcărilor tehnologice se înțeleg următoarele: modificarea traseelor conductelor, paturi de cablu, canale de ventilație față de poziția lor pe tema inițială de proiectare, adăugarea de trasee suplimentare noi, atârănarea de pane, sau tabla cutată a acestora, amplasarea pe structura de rezistență a unor utilaje grele care nu au figurat pe tema inițială de proiectare. De asemenea se consideră modificarea încărcărilor tehnologice și înlocuirea podurilor rulante cu altele de capacitate mai mare sau cu alte caracteristici constructive.

2.2.2.7. Organizarea urmăririi curente

Organizarea urmăririi curente a comportării construcțiilor noi sau vechi revine în sarcina proprietarilor și/sau a administratorului, care o execută personal sau cu mijloace proprii sau în cazul în care nu are personal sau mijloace pentru a efectua această activitate, pentru a contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în această activitate.

Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi curente trebuie să fie atestat conform instrucțiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcțiilor elaborate de Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și amenajarea Teritoriului.

2.2.2.8. Instrucțiuni privind inspectarea extinsă a unei construcții

Inspekția extinsă are ca obiect examinarea detaliată din punct de vedere al rezistenței, stabilității și durabilității a tuturor elementelor structurale și nestructurale precum și a zonelor reparate și consolidate anterior care fac obiectul prezentului proiect.

Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranța și durabilitatea construcțiilor:

- deteriorări semnificative semnalate în cadrul activității de urmărire curentă;
- urmare a unor evenimente excepționale ce survin asupra construcției (cutremur, foc, explozii, alunecări de teren) și care afectează siguranța elementelor de construcție supuse urmăririi curente;
- schimbarea destinației sau a condițiilor de exploatare.

Fenomenele care se vor urmări asupra elementelor structurii principale de rezistență precum și asupra structurii secundare de rezistență și a elementelor de închidere perimetrală sunt aceleași ca și la urmărirea curentă, la fel și zonele de observație cu mențiunea ca nu se mai procedează prin sondaj.

Inspectarea extinsă se realizează de experți autorizați MLPTL cu experiență dispunând de aparatură de verificare cu mijloace nedistructive și/sau parțial distructive. Se vor prevedea mijloace de acces la zonele de inspectare.

Inspectarea extinsă se încheie cu un raport scris în care se cuprind observațiile privind degradările constatate (tip, cauze, gradul și efectul acestora), măsurile necesare a fi luate pentru înlăturarea efectelor acestor degradări, precum și dacă este cazul a extinderii măsurilor



curente de urmărire a comportării în timp. Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include în Cartea Tehnică a construcției respective și se trimite pentru a fi analizat și inspectat de ISC. Acest raport va servi și pentru urmărirea execuției eventualelor intervenții, reparații, consolidări precum și activității ulterioare de urmărire a comportării în timp a elementelor de construcție care fac obiectul prezentei.

Conform P130-1999 – Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor elementele de construcție care fac obiectul prezentului proiect nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi supuse urmăririi speciale a comportării în timp.

2.2.3. Rigole si canale de garda

Rigolele si canalele de garda trebuie sa dreneze eficient apele pluviale cazute, atat pe suprafata carosabila, cat si pe zonele adiacente. Scopul sistemului de colectare a apelor pluviale este de a asigura impiedicarea acumulărilor de apă în incinta obiectivului și are capacitatea de a preveni inundarea carosabilului.

În acest sens trebuie sa se urmărească daca:

- sunt colmatate si daca drenează eficient apa pluviala
- pereul nu este degradat
- prezintă prăbușiri ale bazei/taluzurilor sau ravenări ale acestora

2.2.4. Drumuri, platforme

Din punct de vedere al urmăririi comportării in timp pentru drumurile de acces, drumurile tehnologice betonate si platformele tehnologice asfaltate vor fi verificate permanent următoarele elemente:

- apariția fisurilor in structura rutiera;
- degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecari provocate de factori atmosferici;
- degradari datorate infiltrarii apelor de suprafata în corpul drumului sau nivelului ridicat al apelor freatice;
- tasarea fundației drumului;

2.2.5. Ziduri si structura de sprijin

Stabilitatea zonei stației de tratare mecano-biologica a fost asigurata prin următoarele lucrări:

- Ziduri de sprijin din beton armat: in zona de tratare biologica (Za si Zb), in zona de tratare mecanica si garaj (Zc);
- Structra de sprijin din pamant armat de tip Green Teramesh, in zona de compostare/maturare.

Din punct de vedere al urmăririi comportării in timp pentru Stația de tratare mecano-biologica vor fi verificate permanent următoarele elemente:

- Starea de integritate a zidurilor de sprijin;
- Starea de integritate a structurii de sprijin din pamant armat;
- Starea de integritate a stratului drenant de la baza structurii de sprijin din pamant armat.

2.2.6. Terasamente si taluzuri

Pentru crearea spatiului necesar amplasarii constructiilor din cadrul statiei de tratare mecano-biologica s-au realizat lucrari de sistematizare a terenului.



Versantul din spatele zidului de sprijin, din zona de tratare mecanică, a fost sistematizat cu pante de minim 1:1,5 și s-a protejat cu geocelule antierozionale.

Versanții din spatele zidurilor de sprijin, din zona de tratare biologică, au fost sistematizați cu pante cuprinse între 1:1,5 și 1:3. Taluzurile s-au protejat conform STAS 2916/87, astfel:

- cele cu panta de 1:3, prin îmbracare cu pamant vegetal cu grosimea de min. 10 cm și însămânțare cu ierburi perene;
- cele cu pante cuprinse între 1:2 și 1:3, printr-o georetea antierozională, pamant vegetal cu grosimea de min. 10 cm și însămânțare cu ierburi perene;
- cele cu pante cuprinse între 1:1,5 și 1:2 vor fi protejate cu geocelule din polietilenă, pamant vegetal cu grosimea de min. 10 cm și însămânțare cu ierburi perene;

Din punct de vedere al urmăririi comportării în timp a terasamentelor și taluzurilor din incinta stației de tratare mecano-biologică vor fi verificate permanent următoarele elemente: alunecări, surpări, tasări, siroiri, ravenări, integritatea stratului vegetal.

2.2.7. Zona de descompunere intensiva

Zidurile din beton aferente celulelor de compostare vor fi monitorizate permanent astfel:

- cota coronament prin măsurători anuale cu nivela;
- forma geometrică: observații vizuale și măsurători;
- fisuri apărute pe pereți la interior și/sau exterior;
- semne de umezire a fundației;
- baltirea apei la baza zidului.

2.2.8. Rețele și instalații electrice

Nivelul de performanță al lucrărilor:

Este obligatorie realizarea și menținerea pe toată durata de existență a construcțiilor și instalațiilor aferente, a următoarelor cerințe de calitate esențiale:

- rezistența mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătate și mediu;
- siguranța în exploatare;
- protecție împotriva zgomotului;
- economie de energie și izolare termică.

Aceste obligații revin responsabililor cu exploatarea, beneficiarilor.

Soluțiile tehnice prevăzute în proiectul în baza căruia s-au executat lucrările și instalațiile electrice asigură aceste cerințe de calitate.

2.2.8.1. Instalații electrice aferente construcțiilor și incintelor acestora

Condițiile de executare a probelor, valorile de control și momentul efectuării PIF - punerea în funcțiune, RT - revizie tehnică, RC - reparație curentă, RK - reparație capitală se asigură conform normativului PE 116.

Principalele verificări în exploatare pentru întreruptoare automate sunt:

- verificarea funcționării întreruptoarelor;
- verificarea dispozitivelor de siguranță împotriva extragerii accidentale sau alte blocaje;
- verificarea camerelor de stingere și a contactelor;



- verificarea functionarii declansatoarelor de tensiune minima (DTM);
- verificarea caderilor de tensiune pe contactele principale;
- masurarea rezistentei de izolatii;
- încercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita;
- reglarea si verificarea declansatoarelor indicate în proiect.

Principalele verificari în exploatare pentru contactoare sunt:

- verificarea functionarii corecte a echipamentului mobil;
- verificarea integritatii camerelor de stingere si a contactelor;
- verificarea caderii de tensiune pe contacte;
- verificarea functionarii la tensiune minima de alimentare;
- masurarea rezistentei de izolatii;
- încercarea cu tensiune marita.

Principalele verificari pentru sigurantele fuzibile sunt:

- verificarea continuitatii fuzibilului;
- masurarea rezistentei de izolatii a soclului;
- verificarea rigiditatii dielectrice a soclului.

Calibrarea si evidenta sigurantelor se face cu respectarea reglementarii "Instructiuni privind calibrarea, înlocuirea si evidenta sigurantelor fuzibile" (3.1, RE-I15-1987).

Principalele verificari în exploatare pentru tablouri si panouri de distributie sunt:

- verificarea aparatelor din componenta tabloului;
- verificarea realizarii corecte a circuitelor conform proiectului;
- verificarea corespondentei fazelor circuitelor primare cu cele secundare ale instalatiei;
- masurarea rezistentei de izolatii a circuitelor primare;
- încercarea cu tensiune marita;
- masurarea rezistentei de izolatii a tuturor aparatelor si circuitelor secundare;
- încercarea cu tensiune marita a izolatiei circuitelor secundare;
- verificarea conexiunilor;
- probe functionale (comanda, protectie, semnalizare, blocaje).

Principalele verificari în exploatare pentru bateriile de condensatoare pentru îmbunatatirea factorului de putere sunt:

- masurarea rezistentei de izolatii între borne si carcasa;
- masurarea capacitatii condensatoarelor la temperatura de 20° C (-5° C; +10° C);
- încercarea cu tensiune marita continua între armaturi;
- încercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita, fata de cuva;
- controlul conectarii la tensiune nominala;
- verificarea regimului deformant al bateriei.

Principalele verificari în exploatarea, întreținerea si repararea mijloacelor de protectie la supratensiuni sunt cele prevazute în normativul "Instructiuni privind montarea, exploatarea si încercarea mijloacelor de protectie la supratensiuni atmosferice" (3.2. RE-I71-88).

Toate racordurile electrice prin suruburi vor fi verificate periodic strângându-se suruburile respective.

2.2.8.2.Linii electrice in cablu

Verificarea în exploatarea a liniilor electrice în cablu de joasa tensiune, încercările si masuratorile, conditiile de executie a probelor, valorile de control si momentul efectuării PIF, RT, RC, RK, trebuie sa se efectueze conform normativului PE 116.

Principalele verificari în exploatare sunt:

- verificarea continuitatii si identificarea fazelor;
- verificarea rezistentei de izolatii.



2.2.8.3. Instalatii electrice interioare

În timpul exploatării instalațiile electrice trebuie să funcționeze la parametrii pentru care au fost concepute și construite. Aceasta nu este posibil decât în condițiile în care instalațiile electrice sunt sub un permanent control.

În exploatare se vor face verificări prin încercări, care se vor efectua de preferință în următoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protecție și a legăturilor echipotențiale principale și secundare;
- rezistența de izolație a instalației electrice;
- separarea circuitelor;
- rezistența de izolație a pardoselilor;
- protecția prin deconectarea automată a alimentării;
- încercări funcționale în gol și sarcină.

2.2.8.4. Motoare electrice

Pentru toate motoarele electrice se va ține o evidență, care va cuprinde:

- toate datele tehnice ale motorului electric;
- prescripțiile indicațiile și recomandările, schemele și desenele date de fabrica constructoare;
- toate buletinele de încercări (la punerea în funcțiune și în exploatare curentă) și certificatele de garanție ale fabricii constructoare sau ale unității care a efectuat reparațiile;
- procesele verbale de recepție după revizii și reparații ca și la punerea în funcțiune;
- evidența defectelor;
- evidența numărului de ore de funcționare;
- date referitoare la aparatul de pornire și de protecție;
- date referitoare la protecția antiexplozivă.

Verificări și încercări în exploatare

Încercările și verificările periodice în exploatare, condițiile de execuție a probelor, valorile de control și momentul efectuării PIF, RT, RC, RK, trebuie să se efectueze conform normativului PE 116.

Principalele verificări în exploatare sunt:

- măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor;
- măsurarea rezistenței de izolație a bandajelor rotorice;
- încercarea izolației înfășurărilor statorice și rotorice cu tensiune alternativă marită (50 Hz);
- măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor;
- încercarea de mers în gol;
- determinarea parametrilor electrice la pornire;
- măsurarea întrefierului între stator și rotor;
- măsurarea amplasării perii în poziție corectă față de axa neutră (pentru motoarele de c.c.);
- determinarea zonei de comutație cu scântei minime și controlul calității comutației (pentru motoarele de c.c.).

Pentru motoarele noi se verifică în plus următoarele:

- dacă caracteristicile motorului sunt corelate cu caracteristicile mecanismului antrenat;
- dacă legăturile la placa de borne corespund cu sensul de rotație al mecanismului antrenat;
- dacă este asigurat gradul de protecție din proiect;
- dacă sunt executate corect toate legăturile de legare la conductorul de protecție;
- dacă comutația este corespunzătoare.



2.2.8.5. Instalatii electrice de curenti slabi

Exploatarea instalatiilor de curenti slabi presupune adoptarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice, astfel ca acestea sa fie exploatate tot timpul cât mai aproape de parametrii nominali. Cele mai importante dintre aceste masuri sunt:

- controlul periodic al bunei functionari a instalatiei;
- verificarea periodica a integritatii aparatelor;
- verificarea executiei legaturilor electrice la bornele aparatelor.

Controlul periodic al bunei functionari a instalatiei se efectueaza mai ales la instalatiile de avertizare, care intra în functiune la intervale mari de timp (instalatiile de avertizare a depasirii fumului, temperaturii, presiunii etc.). Pentru acestea se simuleaza atingerea situatiei anormale si se verifica daca instalatia realizeaza corect avertizarea. Pentru celelalte instalatii, supravegherea curenta în timpul exploatarei este suficienta.

Verificarea periodica a integritatii aparatelor din instalatiile de curenti slabi consta în verificarea prinderii aparatelor pe scolul de montaj si integritatea carcaselor aparatelor. Acolo unde se constata ca aparatele nu sunt bine fixate se reface prinderea. Daca aparatele sunt deteriorate datorita lovirii sau datorita efectului curentului electric (supraîncalzire, scurtcircuit), acestea se înlocuiesc.

Verificarea executiei legaturilor electrice la bornele aparatelor se efectueaza pentru a constata daca sunt legaturi necorespunzatoare (slabe) în care caz se efectueaza strângerea suruburilor.

Pentru instalatia de semnalizare a incendiului se adopta masuri specifice pentru:

- verificarea detectoarelor;
- verificarea centralei;
- verificarea circuitelor de legatura;
- verificarea generala a întregii instalatii.

Verificarea detectoarelor consta în supunerea lor la un test de baza si a unor teste de focare. În cadrul testului de baza, se verifica comportarea detectorului la diferite influente ale mediului ca: umiditatea, coroziunea, vibratiile, variatia tensiunii de alimentare. În cadrul testului de focar, detectorul este supus (în laborator) la solicitari reale de incendiu (incendiu deschis, incendiu mocnit, incendiu cu degajare puternica de fum, incendiu cu degajare puternica de caldura si incendiu de lichide combustibile). Aceste teste se efectueaza atât la punerea în functiune, cât si în cadrul unor controale periodice de întretinere (în principal la certificare). În cadrul testelor periodice sunt utilizate simularile pe detector cu aparate speciale sau prin proceduri specifice (dispunerea unui magnet pe detector, inserarea unor chei de control etc.).

Centrala este supusa unor verificari periodice care constau în:

- masurarea tensiunii la baterie si pe fiecare linie de avertizare;
- verificarea functionarii lampilor de semnalizare;
- verificarea alarmei sonore;

Verificarea circuitelor de legatura se executa pentru fiecare detector în parte, la darea în functiune si prin sondaj la o parte din acestea, în controalele periodice.

Verificarea întregii instalatii se face simulând o serie de defecte posibile în instalatie si urmarind modul de semnalizare a acestora în centrala. Daca toate semnalizarile sunt corecte, instalatia se afla în stare buna de functionare. Semnalizarile incorecte dau indicatii asupra partilor din instalatie ce nu functioneaza corect. Toate aceste parti din instalatie sunt supuse unui control atent si reparate.

2.2.8.6. Instalatii de legare la pamant

Principalele verificari ale instalatiilor de legare la pamânt în timpul exploatarei sunt:



- verificari periodice si ocazionale, conform normativului PE 116;
- verificarea legaturilor dintre conductoarele de legare la pamânt si prizele de pamânt naturale;
- verificarea periodica a rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamânt conform normativului PE 116;
- verificarea prin sondaj a gradului de corodare al electrozilor prin dezgroparea unor parti ale acestora, de preferinta în zonele de îmbinare; în cazul în care se constata o reducere a grosimii electrozilor plati, respectiv a diametrului electrozilor rotunzi cu mai mult de 1/3 din valoarea initiala, se înlocuiesc toti electrozii prizei de pamânt;
- verificarea starii conductoarelor de legare la pamânt;
- verificarea legaturii dintre priza de pamânt si elementele care trebuie legate la pamânt;
- verificarea pieselor de legatura si a legaturilor aparente de îmbinare între elementele instalatiei de legare la pamânt.

Verificarile instalatiei de legare la pamânt se vor efectua numai de electricieni autorizati.

2.2.9. Rețele si instalații sanitare

Lucrările executate necesita o urmărire normala a comportării in timp.

Factori de risc

- Pierderile de apa din conducte si la trecerile prin pereți (etanșe sau simple) pot conduce la curgeri continue de apa care provoacă:
 - slăbirea rezistentei elementelor de rezistenta a clădirii
 - tasări ale terenului de fundare - in cazul in care apele respective ajung la teren.
- Condens la conductele din otel sau la conductele montate in pereți care provoacă: igrasie; slăbirea pereților despărțitori; coroziunea conductelor metalice (accelerata la conductele montate in pereți).
- Obturarea secțiunilor de scurgere la conductele de canalizare, putând provoca inundații la nivelele inferioare sau in subsol.
- Calamități naturale: cutremur, alunecări de teren care pot produce rupturi ale conductor exterioră, desprinderi-rupturi ale instalațiilor interioare.

Masuri care se impun la eliminarea factorilor de risc

- Izolarea conductelor purtătoare de apa montate in pereți cu tuburi din elastomeri
- Izolarea conductelor metalice pentru evitarea condensului;
- Vopsirea anticorosiva a conductelor metalice (otel) aparente;
- Prinderea corespunzătoare a conductelor de elementele de rezistenta a clădirii;
- Verificări periodice ale instalațiilor purtătoare de apa (robinete, elemente de legătura);
- Curățirea periodica a conductelor de canalizare.

In cazul unor calamități naturale se vor lua următoarele masuri:

- oprirea alimentarii cu apa a clădirii;
- funcție de starea clădirii se poate repune in funcțiune instalațiile de alimentare cu apa pentru incendiu (interior si exterior) pentru intervenție in caz de incendiu;
- se verifica funcționarea instalațiilor, continuitatea conductelor efectuându-se reparațiile necesare.

2.3. Documentația de interpretare a urmăririi comportării in timp a construcțiilor

Toate datele privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor din Stația de tratare mecano-biologica Sinpaul, judetul Mureș se vor consemna in registrul de evidenta, al fiecărei locatii.

Datele consemnate vor include minim următoarele, pentru fiecare element al construcției:

- Starea fiecărei componente a construcțiilor



- Neconformități constatate din punct de vedere al siguranței și/sau stabilității
- Măsurile de intervenție luate
- Responsabilul pentru îndeplinirea măsurilor propuse

Anual se va face interpretarea datelor, inclusiv grafic, pentru fiecare element (parte componentă) a construcției.

Concluziile și recomandările rezultate din interpretarea datelor vor fi incluse în Raportul anual privind exploatarea Stației de tratare mecano-biologică Sinpaul din județul Mureș.

CAPITOLUL 3. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI ÎNȚĂL EFECTIV REALIZAT EFECTUATE DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR)

Dacă va fi cazul.

CAPITOLUL 4. DEFICIENȚE APĂRUTE DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR) ȘI MĂSURILE DE INTERVENȚIE LUATE

Dacă va fi cazul.

CAPITOLUL 5. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

În vederea unei exploatări normale se va avea în vedere Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcții.

Orice intenție de modificare în post-utilizare, se va face numai cu acordul în prealabil al proiectantului de specialitate.

5.1. Instrucțiuni privind funcționarea Stației de tratare mecano-biologică Sinpaul

5.1.1. Parametrii de proiectare și funcționare

- | | |
|---|-------------|
| ▪ cantitate deșeu mixt intrată în stație | 65.000 t/an |
| | 208 t/zi |
| ▪ număr de zile în care STMB primește deșeurile | 312 zile |
| ▪ număr linii de pre-tratare/tratare mecanică | 2 |
| ▪ capacitatea zonei de compostare intensă | 45.497 t/an |
| | 145,8 t/zi |
| ▪ capacitatea zonei de maturare | 114 t/zi |
| ▪ timpul de compostare intensă | 28 zile |
| ▪ timpul de maturare a compostului | 56 zile |
| ▪ schimburi de lucru | 1 schimb/zi |



5.1.2. Fluxul tehnologic al Stației de tratare mecano-biologica

Etapele procesului:

- Recepția preliminară
- Primire/Recepție/Depozitare temporară
- Tratare mecanică
- Tratarea biologică
 - Faza 1 de descompunere intensă
 - Faza 2 de maturare

5.1.2.1.Recepția preliminară

Are loc în zona cântar la intrarea în Instalația de tratare și depozitare deșeurilor nepericuloase Sînpaul, și conține în:

- Verificarea documentelor de proveniență
- Cântărirea transportului
- Înregistrarea intrărilor

5.1.2.2.Primire/Recepție/Depozitare temporară

Are loc în cele două Zone de recepție/depozitare temporară, din hala de tratare mecanică. Aici deșeurile sunt descărcate pe pardoseala halei. Încărcătorul frontal așează deșeurile sub forma de grămadă și le încarcă în cuva tocătorului aferent liniei tehnologice.

Suprafața necesară zonei de depozitare temporară este de aproximativ 366 m² pentru fiecare linie tehnologică. Dispunerea zonelor tehnologice de lucru în ceea ce privește intrările, ieșirile și spațiile/zonile de manevră pentru diferite utilaje folosite (încărcător, autogunoiere, etc.), sunt proiectate astfel încât să se realizeze în condiții de maximă siguranță și pentru a preveni accidente nedorite. Zona de recepție va fi deservită de 1 încărcător frontal având o capacitate minimă a cupei de 2.5 m³.

La amplasarea echipamentelor în hală, s-a avut în vedere și separarea fluxurilor tehnologice.

Ca urmare intrarea autogunoierelor care transportă deșeurile colectate se va face pe cele două uși de pe latura de nord a halei. Hook-liftul care preia containerele de 40 mc vor intra/ieși pe cele 2 uși de pe latura de vest a halei.

Fracția mai mică de 100mm care va fi transportată în zona de descompunere intensă se va elimina prin golurile tehnologice din pereții de pe latura de sud a halei (cel opus ușilor de intrare). În acest fel se asigură accesul tuturor mașinilor de transport, în zonele specifice de lucru.

5.1.2.3.Tratarea mecanică

Tratarea mecanică se face pe două linii tehnologice, fiecare linie fiind compusă dintr-un tocător, o sită rotativă, câte două separatoare magnetice și benzi transportoare de lungimi diferite. Dimensionarea spațiilor de lucru STMB Sînpaul.

Cu ajutorul încărcătoarelor frontale, deșeurile sunt preluate din zona de stocare și încărcate în buncărele celor 2 tocătoare. Debitul buncărelor tocătoare este de 20 t/h.

Din tocător, deșeurile sunt preluate de o bandă înclinată de transport care le descarcă în ciurul rotativ fix, cu ochiuri de 100mm. Următorul proces este sortarea deșeurilor cu ajutorul ciurului care are același debit de material sortat. Ciurul separă mecanic fracțiile cu diametrul mai mic de 100mm, care sunt transportate cu o bandă de transport către zona de livrare, de cele mai mari de 100 mm care sunt eliminate cu ajutorul unei alte benzi transportoare în containere de 40mc..

Fracția mai mică de 100 mm (fracția biodegradabilă), care cade sub ciur pe o bandă transportoare este transferată pe o altă bandă transportoare către zona de depozitare



temporara/livrare. Pe platforma din zona de livrare materialul se amesteca urmărind ca umiditatea, dimensiunea particulelor, porozitatea si raportul C/N sa fie ajustate pentru condiții optime de compostare, după care este transportata cu camionul cu bena de 12 mc in zona de descompunere intensa.

Fracția mai mare de 100mm este transportata in containere de 40 mc preluate cu hook-lift direct in depozitul conform pentru eliminare finala.

Pe fiecare linie de tratare, atât deasupra benzii de transport pentru fracțiunea mai mica de 100mm (înainte de trecerea prin golul tehnologic) cat si deasupra benzii care transporta fracțiunea mai mare de 100mm, se montează cate un extractor de metale care extrage fracțiunile feroase si le elimina in boxpaleți, special amplasați lateral pentru preluarea acestei fracțiuni.

Când se umplu, boxpaleții cu fracțiuni feroase sunt transportați prin împingere de către 1-2 muncitori si sunt descărcați pe platforma betonata din exteriorul halei, de unde materialul va fi încărcat cu încărcătorul frontal in containere mari de 40 mc si transportat la reciclatori.

Zona de livrare va fi deservita de:

- 1 încărcător frontal având o capacitate minima a cupei de $2,5 \text{ m}^3$
- 1 hook-lift ce va transporta containerele de 40 m^3 către depozitul conform de deșeuri
- 1 camion cu o capacitate minima de transport de 12 m^3 care va transporta materialul pregătit in zona de descompunere intensa

5.1.2.4.Tratarea biologica

Tratarea biologică se desfășoară pe o platformă asfaltată având o suprafață totală de 36.860 mp si parcurge două faze:

- *Faza 1*, de descompunere intensă care necesită o suprafață de cca. 6.801 mp
- *Faza 2*, de maturare care necesită o suprafață de cca. 14.340 mp

Diferența de suprafață de cca. 15.719 mp de pe platforma destinată tratării biologice poate fi folosită pentru:

- extinderea viitoare a STMB
- compostarea exclusiv a deșeurilor verde in vederea obținerii unui compost de calitate
- alte activități viitoare

Faza 1 de descompunere intensă

Procesul de compostare începe prin aplicarea tehnologiei Gore. Materialul transportat din zona livrare a halei de tratare mecanică cu camionul cu bena este așezat in 9 padocuri (incinte cu ziduri din beton având înălțimea de 1,0 m pe laturile lungi) având dimensiunile:

- înălțime medie grămadă de 3,00 m,
- înălțime perete lateral de 1,00m,
- lățime la baza a grămezii de 8 m,
- lățime la vârful grămezii de 1,5-2,0 m
- lungimea grămadă de 46 m
- volum pentru fiecare grămadă de cca. 828 m^3
- distanta între 2 padocuri de 2,00 m
- suprafața aferenta procesului de descompunere intensa este de cca. 6.801 m^2 .

In faza de descompunere intensa padocurile sunt acoperite cu membrana si aerate forțat, fără mutarea sau remanierea materialului.



Procesul durează în total 4 săptămâni. În timpul procesului, volumul materialului și greutatea sunt reduse.

Modelul GORE® Cover realizează compostarea prin aerarea forțată a materialului și acoperirea acestuia cu o membrană semi-permeabilă. Fiecare padoc va avea doi pereți laterali din beton cu înălțimea de 1,0 m și un perete din beton în capăt. Acești pereți au rolul de a reține materialul și pentru a permite fixarea suflantelor și a tabloului de control. Sub fiecare grămadă sunt două canale de aerare.

Acestea au rolul de a introduce aer în material, dar și de a colecta levigatul. Fiecare padoc este dotat cu un ventilator pentru a sufla aer prin canalele de aerare. Canalele sunt turnate în beton pe o suprafață solidă rezistentă. Toată suprafața de compostare este formată din beton, care permite colectarea apei și a levigatului.

Sistemul GORE® Cover este recunoscut ca fiind un sistem de compostare "închis". Membrana are structura porilor dimensionată pentru a influența procesul de compostare. Sistemul permite CO₂ să treacă prin membrană, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu permite apei de ploaie să ajungă la material.

Membrana Gore, împreună cu sistemul de aerare, optimizează procesul de compostare. Controlul umidității este realizat prin protecția față de apa de ploaie și soare, limitând în același timp pierderea de umiditate din interior prin membrană. Sistemul de aerare menține presiune sub membrană, asigurând și o distribuție omogenă a aerului prin material.

După formarea grămezii, membrana GORE® Cover se va întinde peste aceasta, folosind un utilaj de manevrare a membranei (mașina de bobinat). *Derularea membranei se va face cu viteza minimă, astfel încât să se evite ieșirea de pe sistemul de ghidaj a rolelor și/sau ieșirea de pe sistemul de ghidaj în capatul aval.*

După ce membrana este poziționată peste material sunt instalați senzorii de temperatură și oxigen. Ventilatoarele sunt controlate de PLC (Programable Logic Controller) pentru a optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele trimise de senzorii de temperatură și oxigen.

Zonele aferente descompunerii intense vor fi deservite de 1 încărcător frontal, având o capacitate minimă a cupei de 2,5 m³. La sfârșitul perioadei de 4 săptămâni deșeurile sunt transportate cu ajutorul unui camion în zona de maturare. Camionul va avea o capacitate minimă de transport de 12,0 m³ și va fi dotat cu dispozitive de basculare a materialului transportat.

Faza 2 de maturare

În zona de maturare de pe platforma de tratare biologică vor fi organizate 23 de grămezi în formă trapezoidală, neacoperite, având dimensiunile:

- înălțime medie 3 m,
- lățime la baza de 8 m,
- lățime la vârful grămezii de 2 m,
- lungimea grămezii de 40 m,
- volum pentru fiecare grămadă 570 m³
- suprafața maturare cca. 14.340 m².

Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul încărcătorului frontal pentru a:

- se evita compactarea grămezii,
- îmbunătățirea schimbului de aer,



- aduce la suprafața grămezii a materialul din interior și introduce în grămadă a materialul de la suprafață.

Perioada de maturare va fi de 8 săptămâni iar grămezile vor fi întoarse o singură dată pe săptămână, cu încărcătorul frontal. Procesul de maturare se termină atunci când activitatea biologică a materialului transferat din zona de descompunere intensă s-a încheiat, iar substanțele ce se pot descompune ușor au fost stabilizate.

Reziduurile lichide din zona de tratare biologică reprezintă apa de infiltrație eliminată și apa de ploaie impură. Cantitatea de apă de infiltrație este cu mult mai mică decât la depozitele compactate și se caracterizează prin încălcătura biodegradabilă și conținutul ridicat de sare și va fi tratată fie prin decantare fie prin reintroducerea în procesul de descompunere, adică prin stropirea grămezilor din zona de maturare.

În procesul de maturare se vor utiliza 2 încărcătoare frontale, fiecare încărcător va avea o capacitate minimă a cupei de 2,5 m³. Deșeul stabilizat din punct de vedere biologic va fi transportat cu 1 camion având o capacitate minimă de transport de 12,0 m³ la depozitul conform.

5.2. Recomandări privind întreținerea lucrărilor post-execuție

Toate instalațiile de colectare și evacuare dirijată a apelor din precipitații inclusiv construcțiile hidrotehnice aferente și sistemul de drenaj subteran, trebuie să funcționeze la capacitate maximă **permanent**.

Toate lucrările vegetative cu rol antierozional trebuie întreținute permanent, în toate locațiile.

În acest sens viitorul operator va fi pe deplin responsabil de stabilitatea amplasamentului.

5.3. Lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcțiilor

1. Ordinul MMGA 95/2005 privind Stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și Lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
2. Legea 211/2011 privind Regimul deșeurilor
3. HG 95/2005 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea Listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată cu HG 210/2007
4. Manual de operare Stație de tratare mecano-biologică Sinpaul
5. Manuale de operare și Cartile tehnice pentru echipamente, puse la dispoziție de furnizori
6. Anexa nr. 4. „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor” a HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
7. P 130/1999. Normativul privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor
8. C 149-1987. Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat
9. C 37-1988. Normativ pentru alcatuirea și executarea învelitorilor la construcții
10. P 95-1977. Normativ tehnic de reparații capitale la clădiri și construcții speciale
11. GE 032-1997. Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale
12. MP 031-2003. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale
13. I 13/1- 02. Normativ pentru exploatarea instalațiilor de încălzire centrală
14. I 7/2 – 2001. Normativ pentru exploatarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.
15. Indicativ I 9/1 – 96. Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare



5.4. Intervențiile în timp asupra construcțiilor metalice

Intervențiile în timp asupra construcțiilor au drept scop:

- menținerea cerințelor de exploatare normală a clădirii;
- asigurarea funcționalității și siguranței în exploatare atât a clădirii cât și a rețelelor de utilități aferente;
- modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării.

Lucrarile de intervenție în timp asupra construcțiilor se fac pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire și se împart în 4 categorii:

- Lucrări de întreținere curentă;
- Lucrări de întreținere periodică;
- Lucrări de reparații curente;
- Lucrări de reparații capitale.

5.4.1. Postutilizarea construcției

Durata de exploatare normată ramasa a clădirii este de $80 \div 100$ ani de la data recepției finale a lucrărilor. Durata normată este valabilă în condițiile unei exploatare și supravegheri tehnice în concordanță cu prevederile proiectului și a regulamentelor și instrucțiunilor specifice în vigoare.

După expirarea duratei de exploatare, dacă între timp nu au intervenit noi modificări de mentenanță și prelungire a acesteia, se va proceda la declansarea activităților legate de etapa de postutilizare a clădirii. Decizia de desființare parțială sau totală a construcțiilor aferente se va lua de autoritatea tutelară (administrator, proprietar) numai pe baza unui studiu de fezabilitate din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și eficiența economică a acțiunii. Studiul de fezabilitate și documentația tehnică de desființare se vor întocmi de către agenți economici abilitați și se vor supune aprobării potrivit prevederilor legale. Desfasurarea activităților de desființare se efectuează în baza unui proiect tehnic și a autorizației de desființare (PAD) eliberată de autoritățile competente.

Documentația tehnică de desființare va cuprinde:

- planurile – releveu ale construcțiilor ce se demolează,
- planurile de asigurare și refacere a utilităților afectate,
- condițiile tehnice de calitate,
- precizarea fazelor de execuție a lucrărilor și a procedurilor tehnice ce urmează a fi adoptate,
- recomandări privind modul de recuperare a produselor și materialelor recondiționabile și re folosibile,
- recomandări privind locul de evacuare a deșeurilor și molozului, cât și pentru protecția mediului înconjurător.

Documentația de demolare trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestați pentru cerințele A1+A2. Executarea lucrărilor de desființare se va face numai de firme specializate și dotate corespunzător, sub îndrumarea unui responsabil tehnic cu execuția atestat pentru toate cerințele de calitate în domeniile specifice investiției (construcții civile, instalații aferente, rețele și căi de comunicații, circulații pietonale și auto, etc.).

5.5. Instrucțiuni de exploatare pentru învelitori

Asigurarea funcționalității și durabilității învelitorilor și prevenirea degradărilor premature impune beneficiarilor de investiții respectarea unor reguli generale de exploatare și măsuri de întreținere corespunzătoare, privind în special:

- curățarea și menținerea în buna stare de funcționare a jgheburilor, doliilor, gurilor de scurgere, burlanelor de colectare și evacuare a apelor meteorice; inclusiv reparații locale și mici înlocuiri;



- îndepărtarea de pe învelitoare a depunerilor de praf industrial aderent, a muschiului, vegetației și a acumularilor de zapadă, pentru a nu se depăși încărcarea normală de calcul, însă cu folosirea lopetilor de lemn, a maturilor și a încălțămintei de păsă sau cauciuc, fiind interzise loviturile, spargerea ghetii, folosirea lopetilor metalice, a rangilor sau similare;
- supravegherea structurii de rezistență pentru a nu permite sau a remedia degradările sau deformările care ar conduce la deteriorarea învelitorii;
- reducerea accesului și a circulației pe învelitoare la strictul necesar, pentru efectuarea lucrărilor de întreținere de mai sus, precum și pentru curățirea cosurilor, montarea sau repararea antenelor etc.;
- interdicția circulației, a staționării și a depozitării materialelor direct pe învelitori pentru operațiile de întreținere, de curățire a zăpezii și eventualele lucrări de reparații, circulația făcându-se prin intermediul unor scări sau podine de circulație mobile sau fixe, așezate pe învelitoare, iar depozitarea materialelor se va face pe platforme sau podine special amenajate.

5.6. Instrucțiuni de exploatare pentru rețele/instalații electrice

Beneficiarul va asigura personal specializat în exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice.

Atribuțiile personalului sunt:

- servirea operativă și întreținerea curentă a instalațiilor electrice;
- execuția lucrărilor de revizie, reparații și remediere a eventualelor avarii pentru menținerea instalațiilor în stare corespunzătoare.

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activității se impune ca personalul specializat să fie sănătos fizic și psihic, fără infirmități care l-ar stânjeni în activitatea profesională. Personalul trebuie să posede cunoștințe tehnice și de protecție a muncii corespunzătoare funcției pe care o îndeplinește.

5.6.1. Exploatarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor și incintelor acestora

Agentii economici și instituțiile care au în exploatare echipamente electrice de distribuție primară sub 1 kV sunt obligate să le verifice periodic în conformitate cu "Normativul tehnic de reparații la echipamentele și instalațiile energetice" (PE 016).

Activitatea de exploatare privind încercările și măsurătorile la echipamentele electrice se vor desfășura în conformitate cu "Normativul de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice" (PE 116).

Pentru respectarea condițiilor normale de exploatare este necesar ca toate activitățile de exploatare a echipamentelor electrice din distribuția primară să se desfășoare cu respectarea strictă a următoarelor prescripții tehnice:

- Norme specifice de protecția muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice;
- Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice (PE 009).

Echipamentele primare cu tensiunea sub 1kV sunt:

- tablouri de distribuție;
- baterii de condensatoare pentru îmbunătățirea factorului de putere;
- întrerupătoare automate;
- contactoare;
- rele termice;
- siguranțe fuzibile și automate;
- mijloace de protecție împotriva supratensiunilor;
- dispozitive de protecție diferențial-rezidual.



Masuri specifice de protectia muncii la exploatarea echipamentelor electrice din distributia primara

Executarea lucrarilor de exploatare si reparatii ale acestor echipamente se executa de persoane care au grupa de autorizare corespunzatoare, cu respectarea normelor privitoare la executarea manevrelor.

Pe usile tablourilor electrice de unde a fost întrerupta tensiunea de alimentare se vor monta indicatoare de securitate: "NU ÎNCHIDE!" "SE LUCREAZA!"

La executarea de lucrari la întrerupatoare, dispozitivele lor de actionare se vor bloca în pozitia de actionare (cu exceptia cazurilor în care la unele operatii este necesara pozitia conectat a întreruptorului), prin întreruperea circuitelor de comanda.

La întreruptoarele actionate electric se vor scoate sigurantele prin intermediul carora se alimenteaza motoarele, bobinele de actionare etc.

În cazul în care simultan cu lucrarile la întreruptor se lucreaza si în circuitul de comanda scoaterea sigurantelor de pe circuitul de comanda se înlocuieste cu întreruperea circuitului de actionare de la bobinele de actionare, prin dezlegarea acestora sau prin dispozitivele de deconectare, special prevazute în acest scop.

Bateriile de condensatoare sunt utilizate pentru compensarea circulatiei de putere reactiva si se exploateaza cu respectarea atât a instructiunilor fabricii constructoare, cât si a prescriptiilor furnizorului de energie.

Luarea de probe de ulei din cuvele condensatoarelor în timpul functionarii este interzisa.

Înlocuirea fuzibilelor arse cu altele calibrate trebuie sa se execute numai când condensatoarele nu sunt sub tensiune si când sunt complet descarcate.

În cazul deconectarii automate a instalatiei de condensatoare sau arderii sigurantelor fuzibile, conectarea condensatoarelor este permisa numai dupa eliminarea cauzelor ce au provocat arderea fuzibilelor sau deconectarea aparatelor de protectie în asemenea cazuri verificarea starii condensatoarelor este obligatorie.

Protectia instalatiilor electrice împotriva supratensiunilor se realizeaza cu paratrasnete, conductoare de protectie, descarcatoare. Paratrasnetul si conductoarele de protectie se utilizeaza ca mijloace de protectie împotriva loviturilor directe de trasnet, iar descarcatoarele se utilizeaza ca mijloace de protectie contra undelor de supratensiune care se propaga pe linii.

La darea în exploatarea a paratrasnetelor se va tine seama de indicatiile prezentate în prescriptiile tehnice pentru montaj, suplimentar se va prezenta:

- schita electrica a amplasarii paratrasnetului si a instalatiei de legare la pamânt;
- buletinul de încercari privind valoarea masurata a rezistentei prizei de pamânt ($<1\text{ W}$ daca priza este comuna si serveste si instalatiei de paratrasnet).

În cazul izbucnirii unui incendiu în instalatiile electrice aflate în incinte interioare sau exterioare, personalul de deservire operativa este obligat sa actioneze, cu respectarea instructiunilor specifice, pentru lichidarea incendiilor.

Este interzisa executarea lucrarilor de zugraveli cu aparate de pulverizare sau stropire în interiorul posturilor de transformare (puncte de alimentare), în care exista parti aflate în tensiune.

5.6.2. Exploatarea liniilor electrice in cablu

Exploatarea liniilor electrice în cablu cuprinde prevederile ce se aplica retelelor electrice în cablu pentru transportul, distributia si utilizarea energiei electrice de joasa tensiune. Aceste



prevederi sunt aplicate atât pentru cablurile din comutatie primara, cât si pentru cablurile din circuitele de automatizare si de curent continuu sau alternativ.

Activitatea de exploatare tehnica a liniilor electrice în cablu se va desfasura în conformitate cu "Regulamentul de exploatare tehnica a liniilor electrice în cablu" (PE 128) si cu legislatia specifica domeniului de securitate si sanatate in munca.

Prevederile pentru exploatarea liniilor electrice în cablu au drept scop:

- stabilirea operatiilor de exploatare ce trebuie sa se execute pentru a se asigura o functionare sigura a liniilor electrice în cablu;
- reducerea la minimum a uzurii permanente a cablurilor si a cauzelor care provoaca defectarea acestora;
- stabilirea lucrarilor care se executa atât pentru mentinerea cablurilor în stare de functionare si evitarea avariilor si a intemperiiilor accidentale, cât si pentru remedierea defectiunilor;
- reducerea la minimum a consumului de materiale deficitare si energofage.

Lucrarile de exploatare a retelelor de cabluri electrice sunt urmatoarele:

- Lucrari operative care constau în supravegherea permanenta a functionarii instalatiilor electrice, executarea de manevre programate sau accidentale si executarea controlului curent în instalatii.
- Întretinerea curenta, care consta în lucrari de întretinere curenta periodica si neperiodica de mica amploare în exploatare pentru prevenirea unor deteriorari, avarii sau incidente.
- Întretinerea accidentala, care consta în remedierea unor defectiuni, deranjamente, incidente sau avarii, care apar accidental în instalatiile aflate în exploatare, prilejuite de situatii neprevazute (meteo sau energetice);
- Lucrari de reparatii, care cuprind operatii de reducere a uzurii fizice si morale a instalatiilor, prin eliminarea defectiunilor, inclusiv înlocuirea sau modernizarea instalatiilor.

Masuri specifice de protectia muncii la exploatarea liniilor electrice în cablu

Înainte de începerea lucrarilor la liniile electrice în cablu, seful de lucrare va face instructaj membrilor din formatia de lucru asupra masurilor de protectia muncii ce trebuie respectate.

Lucrarile de sapaturi pe traseele de cabluri existente se pot executa cu mijloace manuale sau mecanizate pâna la adâncimea de 0,4 m de sol, dupa care este permisa numai folosirea lopetilor sau, cu mare atentie, a cazmalelor.

Cablurile si mansoanele care ramân suspendate în urma unor sapaturi mai adânci decât pozitia lor în pamânt vor fi sustinute prin consolidarea lor pe scânduri sau grinzi, sau prin introducerea lor în jgheaburi provizorii. Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte învecinate.

Lucrarile de reparatii ale cablurilor aflate în exploatare, inclusiv lucrarile efectuate asupra mansoanelor si capetelor terminale se executa în baza unei autorizatii de lucru.

În cazul lucrarilor la cutiile de distributie subterane se vor asigura masuri stricte de delimitare materiala a locului de munca (îngradire cu panouri, paravane etc.) si montarea pe acestea de indicatoare de securitate: STAI! PERICOL DE MOARTE!

5.6.3. Exploatarea instalatiilor electrice interioare

Pentru exploatarea în bune conditii a instalatiilor electrice trebuie sa se respecte urmatoarele:



- personalul de exploatare sa aiba în permanenta schema electrica monofilara a instalatiilor electrice cu indicarea sarcinilor pe fiecare circuit, a puterii receptoarelor si a sectiunii conductoarelor;
- toate tablourile electrice sa fie montate conform proiectului;
- toate tablourile electrice sa aiba înscrisa denumirea circuitului protejat si marimea fuzibilului;
- toate sigurantele fuzibile trebuie sa aiba numai fuzibile calibrate;
- trebuie sa existe schema instalatiilor de prize monofazate si trifazate cu sarcina maxima ce poate fi preluata pe fiecare circuit si sectiunea conductoarelor.

Principalele tipuri de defecte care pot aparea la exploatarea instalatiilor electrice interioare sunt urmatoarele:

- întreruperea circuitului electric;
- defecte de izolatie;
- defecte în tablourile electrice;
- defecte la corpurile de iluminat;
- defecte la prize;
- supraîncalziri locale datorate slabirii legaturilor.

Aparate, echipamente si receptoare electrice

Întreruperea circuitului electric poate avea urmatoarele cauze:

- topirea sigurantei fuzibile datorita unui scurtcircuit. În cazul circuitelor de iluminat si prize, topirea fuzibilului, se poate datora si supratensiunilor. Patronul sigurantei se va înlocui numai dupa ce s-a înlăturat cauza care a produs topirea;
- slabirea unei legaturi electrice. Legatura conductoarelor electrice prin lipire (de regula în doze) s-a desfacut, sau legatura conductoarelor prin strângere cu surub s-a slăbit. Depistarea legaturii desfacute se face din aproape în aproape, pornind de la tabloul electric catre receptor, cu ajutorul unui aparat de masurat tensiunea (voltmetru) sau a unei lampi de control. Remedierea consta în lipirea corecta a conductoarelor electrice sau în strângerea corespunzatoare cu surub la bornele aparatelor;
- scoaterea din functiune a receptorului. În acest caz se verifica rezistenta receptorului cu ohmmetrul sau, daca este posibil se încearca functionarea lui la o alta sursa de tensiune. Daca este defect receptorul, acesta se înlocuieste sau se repara, în functie de defectiunea pe care a suferit-o.

Defectul de izolatie apare datorita îmbatrânirii izolatiei conductoarelor electrice. Cele mai expuse sunt conductoarele solicitate la variatii mari de temperatura. Defectul de izolatie nedepistat la timp conduce la întreruperea circuitului electric, datorita unui scurtcircuit sau poate provoca un soc electric (prin atingerea directa sau indirecta). Portiunea defecta se înlocuieste dupa depistarea ei prin masurari.

Cele mai frecvente defecte care pot apare la tablourile electrice sunt:

- slabirea legaturilor electrice. Remedierea consta în strângerea suruburilor la bornele de prindere.
- deteriorarea clemelor (conectorilor) de prindere. Se înlocuiesc clemele respective si se refac legaturile electrice.
- deteriorarea unor aparate. Se identifica aparatele defecte, se desfac din tablou si se înlocuiesc cu altele noi sau cu aceleasi aparate reparate care în prealabil au fost verificate din punct de vedere metrologic.
- deteriorarea izolatoarelor. Izolatoarele defecte (sparte, rupte, smulse etc.) se înlocuiesc cu altele în stare buna de functionare.

Instalatii electrice de prize si iluminat normal

Defectele care pot apare la corpurile de iluminat sunt:

- arderea lampilor. Lampa defecta se înlocuieste cu o lampa noua cu aceleasi caracteristici.



- deterioarea balastului. Defectarea balastului la corpurile de iluminat fluorescente se observa prin auzirea unui zgomot suparator (bâzâit) sau prin scurgerea unei rasini sintetice din corpul de iluminat. Balastul defect se înlocuieste cu unul nou de aceeași putere.
- slabirea legaturilor la borne. Deoarece lampa lumineaza intermitent, legaturile la borne se fac printr-o strângere corespunzatoare, iar daca nu este posibil se înlocuiesc bornele sau clemele de conexiuni.
- spargerea, fisurarea, strapungerea partilor izolatoare. Partile izolatoare se înlocuiesc, iar daca nu este posibil se înlocuieste întregul corp de iluminat.

Defectele care pot apare la prizele monofazate sunt:

- supraîncarcarea. Prin racordarea la prizele monofazate a unor receptoare de peste 2000 W, curentul mare care trece prin priza degaja o cantitate de caldura mai mare decât cea care poate fi evacuata de catre elementele componente ale prizei. Aceasta conduce la deteriorarea prizelor (deformarea sau topirea partilor izolatoare plastice, decalibrarea arcurilor de strângere etc.). Se recomanda sa se înscrie, pe perete deasupra prizei puterea maxima la care poate fi utilizata priza.
- solicitarea mecanica. Datorita introducerii si scoaterii repetate a fiselor din priza se efectueaza stabilitatea prizei în doza, care în timp, duce si la solicitarea mecanica a conductoarelor de alimentare, favorizând scurtcircuitul. Daca are loc o distrugere partiala sau totala a prizei (topire, ardere) priza se înlocuieste. În cazul când se constata o lipsa de stabilitate a prizei în doza se strâng suruburile ghearelor de fixare a prizei în doza. Totodata se strâng si suruburile de la borne.

Masuri specifice de protectia muncii la exploatarea instalatiilor electrice interioare

Personalul care lucreaza la instalatiile electrice sub tensiune trebuie sa foloseasca urmatoarele mijloace individuale de protectia muncii împotriva socului electric si a actiunii arcului electric:

- mijloace de protectie izolante (scule cu mânere electroizolante, manusi, cizme, covoare, platforme electroizolante etc.);
- indicatoare de prezenta tensiune sau lipsa de tensiune;
- panouri, paravane, împrejmuiri si semnalizari pentru delimitarea zonelor de lucru;
- placute avertizoare.

De asemenea, la locurile de munca pentru diferitele lucrari în instalatiile electrice se vor afisa instructiuni de protectia muncii, de acordare a primului ajutor în caz de soc electric si de prevenire si stingere a incendiilor.

Masurile principale de protectia muncii la exploatarea instalatiilor electrice interioare (de forta si lumina) sunt:

- se interzice repararea instalatiei electrice aflate sub tensiune;
- se interzice folosirea în stare defecta a instalatiilor electrice, precum si a celor uzate sau improvizate (prize si receptoare de energie electrica defecte etc.);
- se interzice încarcarea instalatiilor electrice (cabluri, conducte, tablouri, transformatoare) peste sarcina admisa;
- se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductele de alimentare;
- se interzice folosirea instalatiilor electrice neprotejate, în raport cu mediul (praf, umezeala etc.);
- se interzice executarea lucrarilor de întreținere si reparatii a instalatiilor electrice de catre personal neautorizat si necalificat;
- se interzice utilizarea lampilor portabile si a altor consumatori alimentati prin cordoane electrice improvizate sau uzate;
- se interzice folosirea la corpurile de iluminat a unor abajururi improvizate din materiale combustibile;
- se interzice întrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite;



- se interzice folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice direct în priză, fără fisă;
- se interzice utilizarea receptoarelor de energie electrică (fiare de calcat, resouri, radiatoare, ciocane de lipit) fără luarea măsurilor de izolare față de elementele combustibile din încăperi;
- se interzice lasarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații electrice;
- se interzice alimentarea receptoarelor electrice prevăzute cu contact de protecție la prize fără contact de protecție.

5.6.4. Exploatarea motoarelor electrice

Pentru motoarele electrice a căror pornire nu se face direct se vor afișa la loc vizibil instrucțiuni conținând succesiunea manevrelor.

Se va urmări ca electromotoarele să nu fie expuse radiațiilor termice inclusiv razelor solare, capabile să producă încălzirea suprafețelor exterioare. Se vor înlătura cu regularitate depunerile de praf, care sunt capabile să diminueze schimbul de căldură cu mediul ambiant.

Norme de baza pentru exploatare

Placuta individuală cu datele motorului electric nu se va scoate și nu se va acoperi cu vopsea.

Sensul de rotație se va marca pe fiecare motor electric ca și pe fiecare mecanism antrenat.

Dacă un motor electric nu se pune în funcțiune curând după terminarea montajului se vor respecta instrucțiunile referitoare la depozitare și conservare.

Se vor respecta condițiile prevăzute în cartea tehnică a motoarelor electrice cu privire la temperatura, umiditate și agresivitatea mediului autorizat.

Se vor respecta prescripțiile referitoare la:

- caracteristicile mecanismului antrenat;
- limitele admisibile ale marimilor electrice de alimentare pentru care motorul electric poate funcționa în regim normal;
- durata admisibilă de funcționare în cazul când marimile electrice de alimentare se abat de la valorile corespunzătoare regimului nominal;
- valorile limită ale temperaturilor diferitelor părți ale motorului electric;
- durata limită și valoarea admisă depășirii regimului termic normal, în regimuri speciale de funcționare;
- limite admise ale temperaturii agentului de răcire;
- temperatura lagarelor;
- regimul de porniri succesive normale și ocazionale;
- funcționarea cu rotorul cald;
- limitele admisibile pentru vibrațiile motorului și ale ansamblului antrenat;
- calitatea periiilor;
- legarea la pământ.

Se va respecta riguros calitatea uleiului de ungere pentru lagare și a vaselinei pentru rulmenți. Utilizarea unui alt tip de lubrifiant se va face cu aviz special.

Protecții și semnalizări

În exploatare se va verifica dacă motoarele electrice sunt prevăzute cu protecții care acționează la semnalizări sau declanșări, în cazul în care valorile limită ale marimilor electrice și neelectrice menționate în paragraful de mai sus sunt depășite.



Toate protecțiile vor fi menținute în stare de funcționare, verificate și reglate corespunzător.

Se va verifica dacă motoarele electrice de joasă tensiune până la 1000 V sunt protejate împotriva următoarelor defecte sau regimuri anormale:

- contra scurtcircuitelor de orice tip;
- contra suprasarcinilor, în afara cazurilor precizate de normativul I7/98;
- contra scaderilor de tensiune la motoarele electrice de curent continuu și la motoarele de curent alternativ, la care nu se admite repornirea directă;
- contra rămânerii în două faze.

Se vor respecta prescripțiile privind legarea la conductorul de protecție.

Controlul motoarelor electrice în timpul funcționării

Motoarele electrice vor fi controlate periodic în timpul funcționării de către personalul de serviciu, în conformitate cu „Instrucțiunile tehnice interne”.

Personalul de exploatare al motoarelor electrice va efectua, conform regulamentului PE 131, următoarele operații:

- pornirea, oprirea și eventual reglarea vitezei;
- controlul marimilor electrice;
- controlul temperaturii lagarelor;
- controlul nivelului de ulei la lagare;
- controlul temperaturii aerului de răcire;
- controlul temperaturii bobinajului;
- urmărirea nivelului de vibrații la lagare;
- evacuarea condensului;
- urmărirea funcționării și a uzurii periiilor la motoarele de curent continuu și cele de curent alternativ cu rotorul bobinat.

Motoarele electrice se vor deconecta de la rețea, dacă au fost depășiți parametrii nominali și în special în următoarele situații:

- se defectează mecanismul antrenat;
- se produce încălzirea bruscă și excesivă a lagarelor;
- apare o creștere rapidă a nivelului de vibrații sau apar zgomote anormale în timpul funcționării;
- apare un început de incendiu, fum, miros de izolație arsă;
- apar scântei anormale sau cerc de foc la colector.

Se vor utiliza perii de calitate indicată de constructor sau echivalente cu acestea. Se vor respecta indicațiile date de producător.

Măsuri specifice de protecția muncii la exploatarea motoarelor electrice

Se vor respecta următoarele măsuri de protecția muncii specifice motoarelor electrice:

- motoarele electrice nu vor fi pornite decât după montarea aparaturii de protecție; montate la toate părțile în mișcare;
- utilizarea de balustrade, plase sau alte îngrădiri de protecție;
- căile de acces în instalație vor fi marcate și vor ocoli pe cât posibil partea motorului electric pe care se află cutia de borne;
- accesul către motorul electric trebuie să fie comod și să permită efectuarea controlului sau a unor lucrări de verificare;
- separarea vizibilă față de sursa de alimentare cu tensiune, la efectuarea lucrărilor la motorul electric sau la mecanismul antrenat.



5.6.5. Exploatarea instalatiilor electrice de curenti slabi

Prin instalatii de curenti slabi se înțelege în general instalatiile electrice care sunt parcurse de curentii de intensitate relativ mica în raport cu cei care parcurg instalatiile de iluminat si forta.

Principalele tipuri de instalatii de curenti slabi sunt:

- instalatii pentru semnalizari acustice si optice (sonerii detectoare de temperatura, detectoare de fum etc.);
- instalatii de telecomunicatii (de telefonie, radioficare, interfon, televiziune în circuit închis etc.);
- instalatii de ceasuri electrice;
- alte instalatii de curenti slabi.

În timpul exploatarii se va urmări ca instalatia sa-si îndeplineasca întocmai rolul functional. Pentru aceasta se va cauta sa se respecte pe tot timpul exploatarii:

- parametrii nominali ai surselor de alimentare, în special ai bateriilor de acumulare si daca valoarea acestora scade sub valoarea prescrisa, bateria se încarca;
- utilizarea instalatiei în scopul pentru care a fost proiectata; orice modificare a acesteia sa se faca numai cu acordul proiectantului de specialitate;
- manevrarea corecta a organelor de actionare, de comutare;
- scoaterea de sub tensiune, dupa caz, a instalatiei la aparitia unei defectiuni, a unei functionari anormale etc.

Masuri specifice de protectia muncii la exploatarea instalatiilor electrice de curenti slabi

Partile metalice ale instalatiilor si echipamentelor de curenti slabi care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot fi puse sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie PE.

În fata si spatele echipamentelor de interior, ale caror parti metalice ar putea fi puse sub tensiune accidental, se vor aseza covoarele electroizolante.

În cazul în care elementele de cuplaj ale telefoniei de înalta frecventa sunt montate în exterior, acestea vor fi prevazute cu împrejmuiri de protectie din plasa de sârma.

La lucrarile în instalatii de curenti slabi se vor folosi scule cu mânere electroizolante, iar aparatele de masurare si control alimentate de la retea se vor lega la conductorul de protectie PE, la bornele special destinate acestui scop.

Lucrarile la elementele de cuplaj (bobine de cuplaj, condensatoare de cuplaj, filtre etc.) se vor executa cu scoaterea de sub tensiune.

Lucrarile la instalatiile de telefonie, de joasa si înalta frecventa, cu exceptia elementelor de cuplaj, se vor executa de catre personalul din activitatea de telecomunicatii.

La masurarea rezistentei de izolatie cu megohmetrul nu se vor atinge instalatiile în timpul masurarilor si pâna la descarcarea sarcinilor capacitive.

Instalatiile de protectie de pe cablurile de curenti slabi nu se vor atinge decât dupa verificarea lipsei tensiunii periculoase, ce poate proveni de la atingerea accidentala cu alte instalatii electrice sau de la descarcari electrice.

Circuitele si cablurile de curenti slabi vor fi identificate cu atentie înainte de a se lucra cu ele, pentru a nu fi confundate cu cele de energie electrica.



Curatarea de praf a instalatiilor de telefonie se va face cu pensule cu mânere de lemn, cu partile metalice izolate sau cu aspiratoare de praf, având capatul furtunului din material plastic.

Antenele statiilor fixe de radio emisie-receptie vor fi legate la pamânt în mod obligatoriu. Ca instalatii de legare la pamânt se vor folosi prize de pamânt a caror rezistenta de dispersie nu trebuie sa depaseasca 4 ohmi.

Pe timpul descarcarilor electrice atmosferice este interzis a se lucra la antena de radio emisie-receptie.

În cazul în care personalul din activitatea de telecomunicatii executa si alte lucrari decât cele specificate în prezentul capitol se vor aplica normele de protectia muncii specifice lucrarilor repsective.

5.6.6. Exploatarea instalatiilor de legare la pamant

Exploatarea instalatiilor de legare la pamânt se va face conform "Instruciunilor de exploatare si întretinere a instalatiilor de legare la pamânt" (RE-I23/88).

Defectele care pot avea loc în instalatiile electrice pot face ca elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune (carcase, constructii metalice, suportii, stâlpi, usi metalice etc.) sa primeasca tensiune prin elementul defect; în astfel de situatii, tensiunile de atingere sau tensiunile de pas trebuie sa aiba valori sub limitele maxime admise pentru evitarea pericolelor de accidentare a personalului de deservire.

Valorile limita de pericolozitate pentru curentul si tensiunea electrica asupra corpului uman sunt conditionate de: tipul instalatiei electrice (de joasa sau înalta tensiune), modul de tratare a neutrului retelei, protectia instalatiei (timpul de deconectare), amplasamentul instalatiei (suprateran sau subteran), tipul de utilaj (fix sau portabil), zona de amplasare (cu circulatie aglomerata sau redusa) din care rezulta alegerea solutiei practice de realizare a instalatiei de legare la pamânt.

Valorile curentilor admisi prin corpul omului si ale tensiunilor de atingere si de pas sunt cele din STAS 2612/87.

Elementele principale ale instalatiei de legare la pamânt sunt:

- priza de pamânt formata din electrozi si conductoare de legatura între acestea;
- conductoarele principale de legare la pamânt;
- conductoarele de ramificatie;
- conductoarele de legatura între conductoarele principale si priza de pamânt.

Fiecare instalatie de legare la pamânt din întreprinderile industriale trebuie sa aiba o fisa tehnica care sa cuprinda:

- proiectul de executie si de amplasare a instalatiei de legare la pamânt;
- parametrii tehnici principali ai instalatiei de legare la pamânt, rezistivitatea solului, rezistentele de dispersie, coeficientii si tensiunile de atingere si de pas, coeficientii de amplasament etc.;
- buletinele verificarilor prizei de pamânt;
- caracterul reparatiilor prizelor, modificarile efectuate si lucrarile executate cu ocazia reparatiilor.

5.6.7. Exploatarea instalatiilor pentru iluminatul de siguranta

La caderea alimentarii de baza, trebuie sa se asigure trecerea automata pe alimentarea de rezerva, într-un interval de timp, functie de tipul iluminatului de siguranta. Astfel:

- pentru tipul 1 intervalul de timp trebuie sa fie mai mic de 0,15 s.;



- pentru tipul 2 intervalul de timp trebuie sa fie mai mic de 0,5 s.;
- pentru tipul 3 intervalul de timp trebuie sa fie mai mic de 15 s.;
- pentru tipul 4 intervalul de timp trebuie sa fie mai mare de 15 s.

Alimentarea de rezerva, în functie de tipul iluminatului de siguranta trebuie realizata cu urmatoarele surse de interventie:

- grup electrogen;
- baterie de acumuloare;
- rețeaua furnizorului de energie electrica dintr-un punct de racordare si pe o cale de alimentare diferita de cele ale iluminatului normal;
- transformator sau bransament, diferite de cele care alimenteaza iluminatul normal.

Grupurile electrogene se exploateaza cu respectarea atât a instructiunilor fabricii constructoare cât si a recomandarilor specificate în articolele urmatoare din prezentul Normativ.

Grupurile electrogene trebuie sa fie verificate lunar timp de 15-20 min. (pentru ca grupul sa ajunga la temperatura de functionare).

Înainte de pornirea grupurilor electrogene se va verifica:

- nivelul uleiului de ungere;
- nivelul apei de racire;
- nivelul carburantului;
- nivelul acidului din acumulator (se va completa cu apa distilata daca este cazul).

Dupa pornirea grupurilor electrogene în gol se va verifica:

- presiunea uleiului;
- temperatura de racire;
- parametrii electrici (tensiune, frecventa).

Se simuleaza caderea alimentarii de baza si se verifica timpul de comutare pe alimentarea din grupul electrogen a consumatorilor electrici.

Dupa pornirea grupului electrogen se vor verifica, în continuare, parametrii de functionare:

- presiunea uleiului;
- temperatura apei de racire;
- valoarea tensiunii furnizate de grup;
- frecventa curentului;
- încarcarea grupului electrogen;
- turatia motorului.

Daca în timpul exploatarii grupului electrogen apar urmatoarele semnalizari de avarii, se va trece la remedierea lor:

- presiunea uleiului prea scazuta;
- temperatura apei de racire prea mare;
- agentul de racire este în cantitate mica (scurgeri în sistemul de racire);
- carburant în cantitatea mica (nivelul carburantului din rezervor prea scazut);
- supratizarea motorului (regulatorul de turatie defect);
- tensiune instabila (regulatorul de tensiune defect);
- zgomote la generatorul electric (rulmenti defecti);
- supraîncalzire (suprasarcina sau ventilare defectuoasa);
- încarcarea acumulatorului defectuoasa (grupul de încarcare al acumulatorului defect).

Se va verifica în permanenta indicatia contorului pentru înregistrarea timpului de lucru (pentru a stabili perioada de întreținere).



În timp de iarnă se va îndepărta zapada de pe ferestrele de ventilație a grupului electrogen și dacă este cazul se va adăuga antigel în apa de răcire.

5.6.8. Măsuri generale de protecție a muncii

Toate instalațiile electrice trebuie să fie astfel construite, montate, exploatate și reparate, încât să se prevină accidentele.

Instalațiile electrice temporare sau cele în fază de experimentare trebuie să îndeplinească aceleași condiții din punct de vedere al protecției împotriva accidentelor, ca și instalațiile definitive.

Instalațiile electrice care din diferite motive (uzură, deranjamente etc.) nu se încadrează în prevederile tehnice în vigoare trebuie readuse la parametri nominali de funcționare cu ocazia lucrărilor de reparații, iar până la remediere se vor lua măsurile necesare pentru evidențierea și avertizarea lor.

Cunoașterea, respectarea și aplicarea normelor de protecția muncii este obligatorie pentru întregul personal angrenat în activitatea de exploatare, reparații, construcții-montaj, conform atribuțiilor ce îi revin.

Personalul care își desfășoară activitatea în instalațiile electrice trebuie să fie sănătos din punct de vedere fizic și psihic, să posede calificarea profesională necesară, să cunoască și să respecte normele de protecția muncii și să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate și de acordare a măsurilor de prim ajutor.

Instructajul personalului privind protecția muncii se efectuează în conformitate cu prevederile legislației SSM în vigoare.

Fisa de instructaj trebuie semnată de către persoana care i s-a făcut instructajul și de către persoana care a efectuat instructajul, confirmând prin aceasta că materialul predat la instructaj a fost înțeles.

Personalul de exploatare și reparații care își desfășoară activitatea în instalațiile electrice în exploatare trebuie să fie autorizat. Autorizarea se va face în conformitate cu normativul "Regulamentul pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al normelor de protecția muncii".

Lucrările în instalațiile electrice în exploatare se execută în baza următoarelor aprobări necesare:

- autorizație de lucru (AL);
- instrucțiuni tehnice interne de protecția muncii (ITI-P);
- atribuții de serviciu (AS);
- dispoziții verbale (DV);
- procese verbale (PV).

Din punct de vedere al măsurilor de evitare a accidentelor de natură electrică, lucrările care se pot executa în instalațiile electrice în exploatare se împart în:

- lucrări cu scoatere de sub tensiune;
- lucrări fără scoatere de sub tensiune.

Lucrările fără scoatere de sub tensiune pot fi:

- lucrări ce se execută la distanță față de părțile aflate sub tensiune;
- lucrări ce se execută în apropierea părților aflate sub tensiune;
- lucrări ce se execută direct asupra părților aflate sub tensiune



Masuri de protectie a muncii la utilizarea mijloacelor de protectie a sculelor si dispozitivelor specifice lucrarilor în instalatiile electrice

Pentru executarea de lucrari sau manevre în instalatiile electrice este permisa dotarea numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si utilaje specifice care sunt omologate.

Mijloacele de protectie, sculele, dispozitivele si utilajele specifice vor fi verificate vizual la începutul activitatii zilnice sau înainte de folosire, dupa caz. Este interzisa utilizarea celor defecte sau al caror termen de încercare periodica este depasit.

Cizmele electroizolante se folosesc întotdeauna împreuna cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante cu exceptia cazului în care cizmele electroizolante se folosesc ca mijloc de protectie împotriva tensiunii de pas.

De asemenea, manusile electroizolante si covoarele electroizolante se folosesc întotdeauna asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante.

Pentru protectia împotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice se vor folosi ochelari de protectie, casti de protectie, centuri de siguranta.

La exploatarea instalatiilor electrice sub tensiune se vor folosi urmatoarele scule, dispozitive si utilaje:

- scule cu mânere electroizolante;
- scari electroizolante;
- etc.

Masuri generale de protectia muncii la exploatarea echipamentelor electrice

Echipamentele electrice trebuie sa fie proiectate, construite, montate, întreținute si exploatate în asa fel încât sa fie prevenite socurile electrice, incendiile, exploziile.

În locurile cu pericol de incendiu sau explozie trebuie sa fie luate masuri de protectie împotriva descarcarilor electrice datorate electricitatii statice.

În locurile cu praf sau umezeala, cu pericol de incendiu sau explozie trebuie sa se foloseasca numai utilaje, aparate si echipamente electrice de constructie speciala (etanse la praf, umezeala, în constructii antiexplozive etc.).

Echipamentele electrice în exploatare trebuie sa fie protejate la suprasarcina si scurtcircuit.

Sigurantele fuzibile deteriorate trebuie înlocuite numai cu sigurante originale si calibrate, conform indicatiilor proiectantului.

Este interzis ca în exploatarea, întreținerea si repunerea în functiune a unei instalatii sau a unui echipament electric sa se aduca modificari fata de proiect. În cazurile speciale se pot efectua modificari numai cu acordul proiectantului.

Este interzisa exploatarea instalatiilor electrice sau a echipamentelor improvizate.

Darea în exploatare a instalatiilor electrice trebuie facuta numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

La exploatarea echipamentelor electrice trebuie sa existe urmatoarele documente:

- instructiuni de exploatare;
- instructiuni de protectie împotriva socurilor electrice;



- instrucțiuni de intervenție și acordare a primului ajutor în cazul producerii socurilor electrice;
- programul de verificări periodice ale echipamentelor electrice și ale mijloacelor de protecție împotriva socurilor electrice.

În cazul lucrărilor care se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalației electrice sau a echipamentelor electrice trebuie scoase de sub tensiune următoarele elemente:

- părțile active aflate sub tensiune, la care urmează a se lucra;
- părțile active aflate sub tensiune, la care nu se lucrează, dar se găsesc la o distanță mai mică decât limita admisă la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.) indicată în documentația tehnică specifică;
- părțile active aflate sub tensiune ale instalațiilor situate la o distanță mai mare decât limita admisă, dar care, datorită lucrărilor care se execută în apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.

Folosirea mijloacelor de protecție electroizolante este obligatorie atât la lucrări în instalații scoase de sub tensiune, cât și în cazul lucrărilor efectuate fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor și echipamentelor electrice.

Instalațiile sau locurile unde există sau se exploatează echipamente electrice trebuie să fie dotate în funcție de lucrările și condițiile de exploatare, cu următoarele categorii de mijloace de protecție:

- mijloace de protecție electroizolante (prajini electroizolante, scule cu mânere electroizolante, covoare și platforme electroizolante, manșuri și încălțăminte electroizolante etc.);
- indicatoare de tensiune;
- garnituri mobile de scurtcircuitare și legare la pământ;
- panouri, paravane etc., folosite pentru a delimita zona de lucru;
- plăci avertizoare (indicatoare de securitate).

Exploatarea echipamentelor electrice trebuie făcută numai de personal calificat, autorizat și instruit să lucreze cu respectivele echipamente.

Intervențiile la instalațiile, utilajele, echipamentele și aparatele care utilizează energia electrică sunt permise numai în baza unei autorizații de lucru scrise sau în baza unor instrucțiuni tehnice interne sau a atribuțiilor de serviciu.

Se interzice executarea de lucrări la instalațiile electrice fără întreruperea tensiunii pe timp de ploaie, furtună, viscol sau dacă locul respectiv nu este bine iluminat, cu excepția unor situații speciale, reglementate prin norme specifice de securitate a muncii.

Măsuri generale de protecție a muncii la utilizarea sculelor electrice portabile

Prevederile acestui capitol se referă la sculele electrice portabile utilizate la exploatarea instalațiilor electrice (unelte electrice de găurit, unelte electrice de polizat, unelte electrice de filetat, ciocane electrice de lipit etc.).

Se interzice conectarea sculelor electrice portabile direct la tablourile de distribuție. Ele se vor alimenta numai prin intermediul prizelor monofazate și trifazate iar acolo unde este impus prin normative se vor alimenta prin intermediul transformatoarelor de separație.

Pentru prevenirea accidentelor la utilizarea sculelor electrice portabile se vor verifica:

- strângerea suruburilor care fixează diferite piese componente;
- bunăstarea reductorului prin rotirea cu mâna a axului sculei (motorul electric fiind deconectat);
- starea conductoarelor electrice (integritatea izolației etc.) și a legăturii la conductorul de protecție PE;
- existența aparaturilor de protecție.



Se interzice persoanelor care folosesc scule electrice:

- sa predea scula electrica, chiar si pentru un scurt timp, altor persoane care nu sunt calificate corespunzator;
- sa lucreze la o înălțime mai mare de 2,5 m fata de podea pe scari mobile, neasigurate etc.

Uneltele de mână actionate electric sau pneumatic trebuie sa fie înzestrate cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum si cu dispozitive care sa împiedice functionarea lor necomandata.

Pentru prevenirea accidentelor uneltele electrice portabile trebuie sa fie verificate periodic de catre personalul de specialitate.

De asemenea, toate uneltele electrice vor fi verificate cu atentie la începutul schimbului, cele care nu corespund conditiilor normale de lucru vor fi înlocuite cu altele corespunzatoare.

Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare:

- *Scoaterea accidentatului de sub tensiune:*

Atingerea părților aflate sub tensiune provoacă o contractare a mușchilor si accidentatul nu se poate elibera de partea atinsa aflată sub tensiune. Atingerea lui fără sa se ia masuri de izolare prezintă pericol pentru viata celui ce intervine. Prima măsură ce se ia pentru salvarea accidentatului consta in rapida deconectare a acelei părți a instalației cu care accidentatul se afla in atingere. In aceasta situație, daca accidentatul se afla la înălțime, astfel încât prin întreruperea curentului ar putea sa cada, se iau in prealabil masuri pentru prevenirea căderii. De asemenea, daca prin întreruperea curentului se întrerupe iluminatul normal, trebuiesc luate in prealabil masuri pentru asigurarea altor surse de iluminare (lanterne cu baterii, torte, lumânări).

Daca deconectarea instalației nu se poate face suficient de repede se iau masuri pentru îndepărtarea accidentatului de părțile aflate sub tensiune. In instalațiile cu tensiune de lucru sub 1000 V, pentru eliberarea accidentatului de sub acțiunea curentului se va folosi un obiect uscat rău conducător de electricitate (o haina uscata, o frânghie, un par uscat). Nu este permis a se folosi obiecte metalice sau umede. Salvatorul va purta mănuși de cauciuc sau, in lipsa acestora, își va infasura mana intr-o haina uscata. Se vor folosi încălțăminte electroizolanta sau covoare de cauciuc.

Atunci când accidentatul atinge un singur conductor, este bine sa fie ridicat si izolat fata de pământ, folosindu-se scânduri din lemn uscat sau covoare electroizolante, pentru a întrerupe in acest mod curentul care trece prin accidentat. La nevoie se va tăia conductorul cu un topor cu mâner din lemn uscat sau cu o alta scula cu mâner electroizolant.

- *Masuri ce se iau după scoaterea accidentatului de sub tensiune:*

Dacă accidentatul nu si-a pierdut cunoștința, însă a fost in nesimțire sau a stat un timp îndelungat sub acțiunea curentului, trebuie sa i se asigure o liniște perfecta si sa fie chemat medicul. Dacă medicul nu poate fi adus, accidentatul va fi transportat la un punct sanitar.

Daca accidentatul si-a pierdut cunoștința, insa nu i s-a întrerupt respirația, acesta va fi întins comod si i se vor deschide hainele, i se va crea un curent de aer proaspăt, i se va da sa miroasă amoniac si va fi frecționat si încălzit. Va fi chemat imediat medical. Daca respirația este neregulata i se va face respirație artificiala. Daca lipsesc semnele de viata i se va face respirație artificiala chiar la locul accidentului, fiecare secunda fiind importanta pentru viata accidentatului. Respirația artificiala trebuie continuata până la obținerea unui rezultat pozitiv (readucerea la viata), sau până la apariția semnelor incontestabile de moarte reala.

5.6.9. Prevenirea si stingerea incendiilor

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si echiparea si dotarea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie pe



toata durata de exploatare a instalatiilor electrice inclusiv în timpul operatiilor de revizii, reparatii, înlocuiri etc.

La exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta prevederile din urmatoarele normative:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Ordinul 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

Instalațiile au fost proiectate si executate conform normativelor I7/2011 și NTE007/08/00. In faza operaționala nu se va lucra cu instalația protejată cu patroane fuzibile necalibrate sau improvizate. La nevoie întreaga instalație se poate deconecta (vezi schemele monofilare). Pentru combaterea incendiilor la instalațiile electrice se folosesc mijloacele prevăzute în acest scop. Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a caracteristicilor protecției (la suprasarcină și la scurtcircuit).

Electricienii de exploatare și operatorii autorizați vor fi instruiți asupra măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor în condițiile concrete ale locului de muncă. În cazul izbucnirii unui incendiu la instalația electrică, aceasta va fi deconectată imediat, luându-se măsuri de localizare și stingere a acestuia.

Masurile de paza si stingere a incendiului sunt respectate, prin alegerea materialelor si a modului de montare a instalațiilor electrice ținând seama de gradul de rezistenta la foc atribuit elementelor de construcție.

Prevenirea si stingerea incendiilor:

Reguli privind instalațiile:

Se vor avea in vedere următoarele cerințe specifice instalațiilor electrice:

- verificarea acestora înainte de punerea sub tensiune;
- utilizarea numai a aparatelor si echipamentelor electrice aflate in buna stare;
- folosirea aparatelor si echipamentelor protejate corespunzător pericolului în mediile în care funcționează;
- menținerea in buna stare a sistemelor de protecție aferente;
- executarea reparațiilor, reviziilor si întreținerii numai de către personalul autorizat;
- pre-întâmpinarea acțiunii rozătoarelor asupra învelișului de protecție din PVC al cablurilor electrice;
- prevenirea efectelor mecanice(striviri, loviri) asupra aparatelor, echipamentelor si cablurilor;
- Se interzice folosirea instalațiilor electrice in stare defecta, uzate sau improvizate. Utilizatorii vor evita suprasolicitarea instalațiilor electrice, reducerea gradului de protecție constructive prin descompletări, deteriorări, dezizolari, etc.

Sunt interzise:

- înlocuirea siguranțelor fuzibile arse cu siguranțe supradimensionate;
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
- montarea pe corpurile de iluminat a unor filtre de lumina improvizate din hârtie, carton sau alte materiale combustibile;
- așezarea unor materiale combustibile pe aparate si echipamente electrice;
- depozitarea materialelor si substanțelor combustibile în încăperile speciale de instalații electrice.

Controlul instalațiilor electrice pentru asigurarea PSI:

Pericolul de incendiu pe îl reprezenta o instalație electrica are la baza efectul termic al curentului electric si este determinat de calitatea execuției, modul de exploatare a instalației si de natura materialelor aflate in vecinătate.

*Controlul unui tablou electric:*

- sa fie destinat scopului pentru care a fost proiectat;
- sa fie amplasat astfel încât sa asigure o manipulare ușoară;
- siguranțele fuzibile montate pe tablou sa nu prezinte pericol pentru oameni si construcție in momentul formării arcului electric la topirea fuzibilului;
- in spatele tabloului sa nu existe derivații sau înnădiri pe circuitele de plecări;
- legarea in tablou a circuitelor de peste 16 mmp sa se facă numai cu ajutorul papucilor (sub aceasta secțiune legarea se poate face direct);
- receptorii de energie electrica sa nu fie legați direct la bornele tabloului;
- tabloul sa fie protejat contra deteriorărilor mecanice;
- rama tabloului (scheletul metalic) sa fie legata la pământ.

Controlul unei siguranțe electrice:

Se vor urmări următoarele aspecte:

- caracteristicile siguranței sa corespunda cu cele din proiect;
- in tablou sa fie montate siguranțe pe toate circuitele care pleacă din acesta;
- se verifica legăturile de la contacte;
- siguranțele sa fie alese pentru a corespunde secțiunii conductoarelor din instalație.

Controlul unui circuit monofazic:

Se vor urmări următoarele aspecte:

- trecerea cablurilor prin elementele de construcție sa fie făcuta numai cu ajutorul tuburilor de protecție;
- intr-un tub de protecție sa fie montate conductoarele unui singur cablu;
- legarea conductoarelor sa se realizeze numai in doze la stâlpi;
- pe traseul circuitelor cablurile sa nu prezinte deteriorări sau întreruperi.

Controlul corpurilor de iluminat:

Se vor urmări următoarele aspecte:

- acestea sa corespunda gradului de protecție stabilit;
- legăturile conductoarelor din spatele corpurilor de iluminat sa fie bine izolate si etanșizate;

5.7. Instrucțiuni de exploatare pentru instalatii sanitare

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel încât acestea sa mentina pe întreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate;
- siguranta în exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;
- protectie împotriva zgomotului

Prin "exploatarea" unei instalatii sanitare se înțelege urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii în regim normal;
- revizia instalatiei;
- reparatii curente;
- reparatii capitale;
- reparatii accidentale.

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facând parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de întreținere si reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei la parametri proiectati.



Controlul și verificarea instalației se fac pe baza unui program, de către personalul de exploatare. Programul de întocmeste de beneficiar (administratorul) instalației, ținând cont de prevederile proiectului și de instrucțiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la întreaga instalație, pe categorii de elemente ale instalației și pe operațiuni funcționale, consemnate în instrucțiunile de exploatare ale instalației.

Responsabilitatea exploatării revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului clădirii, care asigură exploatarea tuturor instalațiilor.

Exploatarea instalațiilor sanitare se poate face cu personal de exploatare propriu, având sarcini permanente în acest scop, sau cu personal aparținând unor unități tip "SERVICE", cu care s-au încheiat contracte sau înțelegeri. Personalul de exploatare propriu și cel al unităților tip "SERVICE" trebuie să fie autorizat pentru activitatea pe care o desfășoară.

Responsabilul, care se ocupă cu exploatarea instalațiilor sanitare, are datoria de a îndruma beneficiarii direcți ai instalațiilor în vederea utilizării directe a diferitelor elemente ale instalației. În acest scop se vor afișa la loc vizibil îndrumări privind utilizarea instalațiilor sanitare.

Lucrările de reparații ale instalațiilor sanitare se vor executa de către organizații de specialitate sau de personalul de întreținere a clădirii respective, atunci când acesta este calificat și autorizat pentru astfel de lucrări și dispune de utilajele necesare.

Principalii parametri care caracterizează starea tehnică și modul de întreținere și utilizare a instalației sunt:

a. Nivelul consumului de apă

Cresterea consumului de apă, peste valoarea normală, poate avea următoarele cauze:

- creșterea numărului consumatorilor;
- defecțiuni în instalație;
- exploatarea neratională;
- calitatea necorespunzătoare a apei.

NOTA: Dacă în urma verificării instalației se constată că nu există motive care să justifice creșterea consumului de apă se va proceda la verificarea sau la înlocuirea apometrului.

Defecțiunile în instalație, care pot produce pierderi importante de apă, pot fi:

- pe rețelele de distribuție;
- la armaturile de serviciu;
- la pompe;
- la rezervorul tampon;
- în instalația de preparare a apei calde.

Pentru realizarea unei exploatări raționale se impune:

- educarea consumatorilor în spiritul folosirii raționale a armaturilor de serviciu;
- reglarea presiunii în instalație în vederea obținerii presiunii minime de utilizare la toate punctele de consum;
- distribuirea apei calde la temperatura cât mai apropiată de cea de utilizare;
- furnizarea apei calde și reci pe toată perioada de consum.
- înlăturarea defecțiunilor odată ce apar;
- reglarea hidraulică a rețelei de recirculare a apei calde;
- întreruperea legăturii directe dintre instalația de alimentare cu apă și cea de încălzire și prevederea conductei de semnalizare a umplerii vasului de expansiune, dacă acesta lipsește.

**b. Nivelul consumului de energie electrica**

Cresterea consumului de energie electrica poate avea urmatoarele cauze:

- defectiuni la pompe;
- folosirea unor agregate de pompe supradimensionate pentru alimentarea cu apa;
- folosirea nerationala a statiei de hidrofor;
- folosirea unor pompe cu uzura avansata.

Pentru mentinerea consumului de energie electrica la nivelul minim este necesar:

- înlocuirea cu ocazia reparatiilor capitale sau a defectarii pompelor cu pompe corespunzatoare;

c. Cresterea nivelului de zgomot

Cresterea nivelului de zgomot în instalatie poate avea urmatoarele cauze:

- defectiuni la agregatul de pompare;
- lipsa sau distrugerea garniturilor dintre rezervor si elementele constructive de sustinere;
- defectarea garniturii la armaturile de retinere;
- deteriorarea legaturilor elastice dintre pompe si conducte;
- defectiuni la armaturile de serviciu;
- deteriorarea fonoizolatiei dintre obiectele sanitare si suportii, pereti etc.;
- presiunea mare la armaturile de serviciu;
- viteza mare de scurgere a apei în conducte.

Pentru mentinerea nivelului de zgomot în limitele admisibile se vor lua, dupa caz, urmatoarele masuri:

- se vor introduce bucati de material elastic între rezervorul tampon si elementele constructive de sustinere;
- se vor înlocui garniturile defecte;
- se vor înlocui racordurile elastice defecte cu unele noi;
- se vor reface instalatiile defecte;
- se va reduce presiunea la armaturile de serviciu la valoarea minima de utilizare.

d. Starea constructiei si terenului în zona conductelor si echipamentelor

Aparitia unor zone umede pe pereti si plansee si/sau tasarea locala a terenului poate avea urmatoarele cauze:

- conductele de alimentare cu apa defecte;
- conductele de canalizare defecte;
- distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseala, sau la cele de terasa;
- distrugerea hidroizolatiei dintre perete si cazile de baie sau de dus;
- scurgeri de apa pe lângă preaplin sau pe lângă ventilul de scurgere al cazii;
- fisuri la conducte de scurgere sau de preaplin al cazii;
- condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece a conductelor neizolate sau izolate necorespunzator;
- idem, pe tencuiala care acopera conducte neizolate sau izolate necorespunzator;
- influenta retelelor de canalizare si refulare la nivelul superior;
- existenta unui robinet deschis, care debiteaza o cantitate de apa mai mare decât poate prelua conducta de canalizare a obiectului racordat.

Dupa depistarea cauzelor, se vor remedia defectiunile dupa caz, prin:

- refacerea hidroizolatiei;
- înlocuirea garniturilor defecte;
- lipirea sau înlocuirea conductelor fisurate;
- izolarea corespunzatoare a conductelor;
- desfundarea retelei de canalizare si înlaturarea cauzelor (curatirea periodica de depuneri a retelelor de canalizare);



- în cazul tasării terenului, se va remedia defectiunea la conductă sau îmbinare și se va compacta terenul.

e. *Calitatea apei*

Calitatea apei se va stabili prin analize periodice efectuate în laboratoare de specialitate și prin constatari directe.

Se recomandă ca beneficiarul instalației interioare să facă analiza calității apei, la un laborator de specialitate, ori de câte ori constată deprecierea calității apei primite.

De calitatea apei furnizată în sistemul centralizat răspunde furnizorul, care are obligația efectuării periodice a analizelor de calitate a apei, iar în situația alimentării cu apă din surse proprii, se recomandă efectuarea de analize de calitate a apei în laboratoare de specialitate, cel puțin o dată pe lună.

Furnizarea apei de către rețeaua exterioară la alți parametri decât menționați în STAS 1342 poate fi accidentală sau pe o durată mai lungă de timp, datorită fie stării generale necorespunzătoare a rețelei, fie apariției unor situații deosebite cu efecte pe o durată mai lungă în timp.

Efectele asupra instalațiilor interioare pot fi:

- eroziunea conductelor, a garniturilor, a armaturilor și a scaunelor ventilelor, a interpunerii de suspensii între garnitură și scaun etc., având ca urmări pierderi de apă și energie și mărirea cheltuielilor de exploatare;
- depuneri pe conducte, rezervoare, pe obiecte sanitare etc. având ca urmări scăderea presiunii disponibile, creșterea consumurilor de energie, reducerea gradului de confort;
- schimbarea gustului apei.

Pentru asigurarea calității apei la nivelul prevederilor legale se recomandă:

- la instalațiile echipate cu rezervoare de apă (rezervoare tampon sau de înmagazinare) și/sau boilere, se recomandă ca - periodic - acestea să fie golite, curățate, spalate și dezinfectate pentru a elimina depunerile și a evita patrunderea lor în instalație;
- curățirea și spălarea periodică a recipientilor de hidrofor.

În cazul în care sursa impurificării apei o constituie starea rețelei exterioare proprii, se vor remedia defectele, după care rețeaua se va curăța, spala și dezinfecta.

f. *Anomalii în alimentarea cu apă caldă a unor puncte de consum*

Lipsa apei la unele puncte de consum poate fi cauzată de:

- presiunea scăzută în rețeaua de alimentare cu apă;
- funcționarea defectuoasă a instalației de ridicare a presiunii datorită reglajului incorect al presostatului sau al unor defectiuni la agregatul de pompare;
- creșterea pierderilor de sarcină pe traseu, datorită depunerilor în conducte, mării rugozității prin coroziune, depozitelor de ferobacterii etc. Această deficiență se poate remedia prin înlocuirea pe baza de proiect a agregatului de pompare cu altul cu o înălțime de pompare mai mare; înlocuirea conductelor corodate sau înfundate cu unele noi, dotarea instalației cu filtre pentru reținerea impurităților și/sau cu un sistem electromagnetic pentru eliminarea depunerilor de pe conducte și pentru prevenirea formării unor depuneri noi.
- blocarea parțială sau totală a unor armături;
- neechilibrarea rețelelor de distribuție;
- creșterea consumului de apă la o valoare superioară debitului de calcul datorită: risipei de apă, furnizării apei cu intermitență, existenței unor neetanseități la armături, conducte, îmbinări etc. sau apariției unor noi consumatori;
- debitul de calcul subapreciat (subdimensionarea conductelor fiind necesară înlocuirea acestora cu altele cu diametrul mai mare).



5.8. Instrucțiuni de exploatare pentru rețele de alimentare cu apă și canalizare

Lucrarile care fac obiectul exploatarei și întreținerii sunt:

- controlul periodic (exterior și interior) al rețelei;
- întreținerea rețelilor și a construcțiilor anexa;
- spalarea și curățarea rețelei;
- desfundarea canalelor;
- exploatarea stațiilor de pompare;
- controlul periodic al apelor uzate;
- urmărirea influenței rețelilor de canalizare asupra nivelului apelor freatice, stabilității și umidității construcțiilor și a conductelor subterane, apropiate de rețeaua de canalizare;

La exploatarea rețelilor, controlul periodic exterior cuprinde:

- verificarea stării pavezilor sau a terenului din jurul caminelor și a gurilor de scurgere;
- desfacerea capacelor și a grătarelor de la gurile de scurgere și examinarea stării lor, a poziției lor corecte, astfel încât să nu stănjenească circulația.

Controlul interior al canalelor se face la intervale stabilite pentru fiecare traseu, în funcție de categoria de dificultate de exploatare (1-4 ori/an). Acest control cuprinde o verificare amănunțită a stării caminelor, a gurilor de scurgere și a canalelor, cu această ocazie se stabilește necesitatea curățării și reparațiile necesare.

La canalele vizibile, controlul interior se face prin parcurgerea lor de către echipele de control, iar la cele nevizibile, verificarea stării lor se face cu ajutorul oglinzilor, prin caminele de vizitare de la extremitățile fiecărui tronson.

La controlul canalelor care funcționează sub presiune și la controlul sifoanelor se verifică funcționarea ventilelor de aerisire și a vanelor de golire. Rezultatele acestor controale se înregistrează într-un registru de control. Pe baza acestor consemnări se execută, apoi, lucrările de reparații și întreținere necesare.

Concomitent cu controlul rețelei, se urmărește ca să rămână liber accesul la camine și se revizuiesc tablitele indicatoare (care arată locul și numărul caminului). Curățarea periodică a rețelilor se face pe baza unui plan anual de curățare.

Curățarea se face începând cu ramificațiile din amonte, astfel:

- prin spalare cu apă;
- cu ajutorul uneltelor speciale;
- manual.

Curățarea prin spalare este metoda cea mai avantajoasă și trebuie utilizată în toate cazurile în care acest lucru este posibil. Spalarea se face folosind fie apă din conductele de alimentare cu apă, fie chiar apele uzate. Pentru spalare, sectorul care urmează a fi curățat se astupă, la ambele capete, și se umple cu apă, la o presiune egală cu adâncimea caminului din amonte. Astfel, se realizează după destuparea capatului aval, o viteză suficientă, în general, pentru antrenarea depozitelor de pe fundul canalului, atunci când sedimentele nu sunt deosebit de întărite. Pentru o lungime de 100 m și un canal cu o pantă de circa 0,005 având Dn 15 cm se poate considera un necesar de 1 mc de apă, la o presiune de 1m.

Spalarea rețelei se poate face și automat, folosind aparate speciale pentru spalare. Acestea sunt bazate, în general, pe principiul de funcționare al sifonului, care se amorsează automat, atunci când apa de spalare ajunge la un anumit nivel.

Aparate automate pentru spalare sunt și cele basculante (sistem Dukette sau altele), care se construiesc din fontă sau gresie și se întrebuințează, în special, la conductele principale, cu pante mici.



Dupa spalarea rețelei, pe peretii conductelor raman, de obicei, murdarii si depuneri lipite de pereti, al caror volum sporeste in timp si care nu pot fi indepartate numai prin spalare. De aceea, cel putin o data pe an, in afara de spalare, este necesara si o curatare manuala sau cu unelte speciale.

Dispozitivele folosite pentru curatarea canalelor nevizitabile, care pot fi in forma de perie, razatoare, glob, minge, cilindru etc., fac ca depunerea adunata in canal sa se afaneze, fiind apoi antrenata de curentul de apa. Aparatele sunt legate cu cabluri si manevrate cu trolii asezate deasupra caminelor din capetele tronsonului.

Curatarea manuala a canalelor se face numai in canalele vizitabile.

O deosebita atentie trebuie acordata masurilor de securitate si sanatate in munca.

5.9. Instrucțiuni privind echipamentele

Se va verifica si se vor asigura întreținerile curente/periodice/capitale pentru toate utilaje cu montaj si echipamentele din stația de tratare mecano-biologica Sinpaul:

- instalație de desprafuire si dezodorizare
- toicator
- ciur rotativ stationar
- separatoare magnetice
- benzi transportoare
- membrana GORE
- sistem de aerare din tevi HDPE asezate in rigole
- ventilatoare
- sistem de control format din: unitatea de control, senzori de oxigen si senzori de temperatura
- masina de manevrat membrana
- incarcatoare frontale
- camioane de transport cu bena
- hook-lift
- containere 40 mc
- autoutilitara pick-up

Pentru fiecare instalație si utilajele cu montaj, inclusiv sistemul SCADA, se recomanda:

- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul
- respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din Manualele de operare, elaborate de furnizorii fiecarui echipament, si a Cartii tehnice a echipamentului. Aceste documente sunt atașate la Cartea construcției.
- stabilirea unui program riguros pentru reparațiile curente si cele capitale, care sa precizeze si cine este responsabilul cu aceste activități

5.10. Instrucțiuni privind Instalațiile de monitorizare

Sunt prevăzute următoarele instalații care pe lângă funcția lor operațională au si scopul de a asigura monitorizarea funcționarii Stației:

- | | |
|-------------------|---|
| - Contor electric | Permite monitorizarea cantității de energie electrica consumata |
| - Contor apa rece | Permite monitorizarea cantității de apa potabila consumata |

5.11. Instalații pentru protecția împotriva incendiilor

Pentru protecția împotriva incendiilor s-a instalat o rețea de incendiu prevăzuta cu hidranți exteriori.



În cazul apariției unui incendiu, acesta va fi stins cu apa prin conectarea furtunului de incendiu la unul din hidranții din dotare. Dacă acesta este localizat în adâncime este izolat prin tranșee după care se acoperă cu un strat de pământ pentru a se împiedica pătrunderea aerului necesar întreținerii focului.

În hala de tratare mecanică sunt montați hidranți de incendiu interiori.

Toate clădirile sunt prevăzute cu extincitoare portabile.

5.12. Exploatarea în perioada cu debite mici/ medii/mari

Activitatea de tratare a deșeurilor nu este afectată în perioadele cu debite mici sau medii. Exploatarea stației de tratare mecano-biologică se produce în condiții normale fără a se lua măsuri speciale.

Din punct de vedere al protecției împotriva inundațiilor, trebuie să precizăm că zona în care este amplasată stația de tratare mecano-biologică, nu poate fi afectată de inundații, datorită situației topografice speciale a amplasamentului.

În plus zona este drenată cu un sistem de canale deschise executate în scopul protejării amplasamentului prin colectarea și evacuarea controlată a apelor scurse de pe terenurile din amonte de amplasament.

În aceste condiții exploatarea operațională nu este afectată, procesul tehnologic nefiind dependent sau influențat de asemenea situații (inundații).

5.13. Exploatarea în perioadele de îngheț

Măsuri pe protecție prevăzute în proiect: conductele îngropate au minim 0,8 m pământ peste generatoarea superioară, astfel încât să fie pozate sub adâncimea de îngheț.

Disfuncționalități ce pot să apară în cazul instalațiilor montate suprateran:

- *Înghețarea apei în bazinele de primă ploaie:* se poate forma un strat de gheață la suprafața bazinului. Acest lucru nu limitează funcționarea instalației.

5.14. Condiții speciale de exploatare în cazul ca s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea și sănătatea populației

Deșeurile care urmează să fie tratate sunt deșeuri municipale care nu intră în categoria deșeurilor toxice sau periculoase.

Respectarea tehnologiei de exploatare asigură minimizarea efectelor unui eventual accident tehnologic.

Pentru prevenirea unui accident se au în vedere următoarele măsuri:

- verificarea zilnică a tuturor obiectivelor și constatarea stării de integritate a acestora;
- efectuarea programului de monitoring și interpretare a datelor;
- informarea factorilor răspunzători de orice modificare intervenită în procesul operațional;
- luarea de măsuri operative pentru limitarea efectelor negative;
- verificarea permanentă a stabilității zonelor posibil să fie afectate de miscări de teren (taluzuri drumuri de acces și tehnologice, altele, după caz) și informarea imediată a conducerii

În mod special se are în vedere instruirea personalului în legătură cu necesitatea:

- respectării cu strictețe a regulamentului de exploatare și a Manualelor de operare;
- a sistemului de evidență, informare și alertare;
- a regulilor de tehnică a securității.

CAPITOLUL 6. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

6.1. Periodicitatea efectuării controlului lucrărilor și instalațiilor aferente și a modului lor de funcționare

Controlul lucrărilor și instalațiilor va fi făcut de același personal pentru a se obișnui cu detaliile și pentru a sesiza diferențele. Rezultatele inspecției se vor nota pe o fișă (format electronic sau pe hârtie) pentru fiecare lucrare și instalație în parte.

Periodicitatea efectuării controlului lucrărilor și instalațiilor este stabilită în funcție de tipul lucrării și instalației și este prezentată pentru fiecare obiectiv în parte.

Controlul tuturor lucrărilor sta la baza:

- Realizării planului și executării lucrărilor de întreținere;
- Declanșării etapei de reparații când este cazul;
- Sesizării defecțiunilor încă din stare incipientă.

Tabel 4. Periodicitatea efectuării controlului lucrărilor/instalațiilor și elementele verificate

Denumire lucrare/instalație	Periodicitatea controalelor	Elemente verificate
Terasamente, taluzuri	Dupa fiecare anotimp în primii 2 ani și apoi de 2 ori pe an, după evenimente excepționale (ploi torențiale, cutremure etc.)	Se verifică vizual apariția de șiroiri, ravenari, alunecări, integritatea covorului ierbaceu. Se urmărește apariția eventualelor tasări
Ziduri de sprijin din beton armat și structura de sprijin din pământ armat cu Green Teramesh	Dupa fiecare anotimp în primii 2 ani și apoi de 2 ori pe an, după evenimente excepționale (ploi torențiale, cutremure etc.)	Verticalitatea structurii, nivelul coronamentului/platfomei superioare
Platformele aferente stației TMB, drumuri de exploatare, rampa de acces	Bianual	Prezența de fisuri, degradarea stratului rutier, fenomene de instabilitate
Construcții metalice (hală, tratare mecanică, atelier auto/garaj, spațiu tehnic, containere metalice)	Bianual	Prezența unor defecte la îmbinări, apariția de pete de rugină, găuri, etc. Eventuale tasări pe stalpi menționați la paragraf. 2.2.2.2.
Rigole și canale de gardă	Bianual	Dacă prezintă fenomene de șiroiri, prăbușiri ale taluzurilor, vegetație arborescentă, colmatări.
Biofiltru	Lunar	Se verifică integritatea peretilor bazinului, starea materialului filtrant
Rețele apă/canalizare	Bianual	Eventuale pierderi de apă din conducte, obturarea conductelor de canalizare



Denumire lucrare/instalație	Periodicitatea controalelor	Elemente verificate
Retele si instalatii electrice	Bianual	Se verifica integritatea si rezistenta de izolare a aparatelor si circuitelor
Instalatii interioare (hidranti, canalizare)	Bianual	Se verifica eventuale pierderi de apa, aparitia condensului la teville din otel, obturarea sectiunilor de scurgere la canalizare

6.2. Intervalul la care se fac lucrările de întreținere, reparații capitale si in ce constau lucrările respective

6.2.1. Constructii metalice

Dacă în urma inspecțiilor tehnice periodice s-au constatat probleme/avarii/neconcordanțe se va trece la remedierea imediată a defectelor. Remedierea va fi realizată de societăți specializate în lucrările care urmează a fi realizate.

a. Defecte de ordin structural:

- orice problemă observată la comportarea structurii principale de rezistență în timp se va comunica de urgență proiectantului inițial al structurii pentru luarea de măsuri corespunzătoare – aici intră defecte ca: tasări, deformații, deplasări orizontale, care depășesc valorile maxime prevăzute de normative.

b. Probleme de protecție anticorozivă/antifoc – se remediază prin curățarea suprafețelor afectate de rugină și vopsire/torcretare cu materiale identice sau similare folosite inițial;

c. Etanșeități învelitoare:

- neetanșeitățile datorite montajului defectuos al șuruburilor autoperforante se vor remedia prin soluții specifice – deșurubarea șurubului respectiv și înlocuirea lui cu un șurub cu diametrul imediat superior, respectiv folosirea de șuruburi de reparație de inox, funcție de producătorul elementelor de fixare folosite inițial;
- în cazul problemelor de etanșeitate la străpungeri ale acoperișului, se vor înlocui elementele de etanșare a acestor străpungeri. În mod identic se vor rezolva problemele de neetanșeitate la jgheaburi, țevi de scurgere ale apelor pluviale, guri de preaplin.

6.2.2. Rigole si canale de garda

Canalele de garda au rolul de preluare a apelor din precipitații de pe platformele drumurilor, platformele stației de tratare mecano-biologica si evacuarea lor în emisari naturali.

În situația în care se constata ca drenarea apelor pluviale nu este eficienta si/sau canalele sunt degradate, se informează imediat șefii ierarhici si se executa următoarele lucrări de intervenție:

- decolmatarea rigolelor/canalului de garda
- repararea pereului
- refacerea taluzurilor afectate, inclusiv înșămânțarea lor

Lucrările de întreținere si remediere includ: întrețineri curente, întrețineri si reparații periodice, reparații accidentale si reparații capitale.



6.2.2.1. Lucrări de întreținere curentă

Se executa la intervale scurte de timp de către personalul permanent. Sunt lucrări cu grad redus de dificultate. In aceasta categorie sunt incluse: combaterea vegetației, înlăturarea dopurilor de aluviuni, refacerea taluzurilor daca este cazul, inclusiv a fisurilor din pereu.

6.2.2.2. Lucrări de întreținere si reparații periodice

Se executa la intervale mai mari de timp (3-5 ani). Execuția se realizează pe baza de documentație tehnica. Aici sunt incluse următoarele lucrări: completarea terasamentelor; decolmatarea, refacerea pereilor (după caz).

6.2.2.3. Lucrări de reparații accidentale

Se executa de cate ori se produc avarii, ce pot fi cauzate de factori naturali sau neglijente de exploatare. Avariile sunt mai ușor de prevenit decât de remediat.

6.2.2.4. Lucrări de reparații capitale

Se executa la intervale mari de timp (15 – 20 ani), pe baza de documentație tehnica, de către unități specializate si urmăresc: reprofilarea, modernizarea etc.

6.2.3. Instrucțiuni de întreținere si reparații drumuri, platforme, canale si rigole

Prin lucrările de întreținere se urmărește menținerea profilului transversal al drumurilor de acces pentru scurgerea apei, astfel încât sa se asigure condiții optime de circulație in oricare perioada climatica.

Masuri de intervenție:

- identificarea cauzelor si aplicarea masurilor corespunzătoare înlăturării acestora. Apelarea la geotehnician daca se constata ca pământurile din amplasament sunt răspunzătoare de producerea degradării;
- excavarea si înlăturarea materialului din zona degradata;
- înlocuirea cu material corespunzător;
- refacerea fundației si a structurii rutiere;
- refacerea taluzurilor degradate;
- decolmatarea si refacerea secțiunii șanțurilor marginale (canalelor pluviale);
- deblocarea de aluviuni a podețelor si căminelor de liniștire a apei;
- refacerea pereilor in zonele degradate.

6.2.3.1. Intretinerea curenta

A. Întreținerea curentă pe timp de vara

Întreținerea părții carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)

Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltica și masuri de protecție a acesteia; înlăturarea denivelărilor și făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum și așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces sau șlefuite, înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare etc.

Întreținerea îmbrăcăminților cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatări de rosturi și crăpături, refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.



Întreținerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în volum de până la 300 mc/km, astuparea gropilor și a fâgașelor cu material pietros, scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos etc.

Întreținere comuna tuturor drumurilor:

- Întreținerea platformei drumului cuprinde: curățarea platformei drumului denoroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdușurilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuală sau mecanizată, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ, cu balast etc., nivelarea la cota, curățirea acostamentelor; tăieri de cavaleri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial etc.
- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:
 - întreținerea șanțurilor și a rigolelor: curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și a podețelor; executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de garda, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereirea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțurile și rigolele pavate;
 - întreținerea drenurilor: curățarea și repararea căminelor de vizitare, a puțurilor de aerisire și a capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puțurile de aerisire; verificarea funcționării drenurilor (conform instrucției) și curățarea cunetelor;
 - prevenirea efectelor inundațiilor: întreținerea lucrărilor de corecții ale torenților și de amenajare a văilor contra eroziunilor; întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local și a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor; apărări de maluri de volum mic, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, amenajări ale torenților și ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente și dispozitive pentru intervenții în caz de inundații, asigurarea stocurilor minime de materiale, echipamente, și mijloace de primă intervenție în caz de inundații;
 - întreținerea zidurilor de sprijin: întreținerea bolților cu pilaștri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de câptușire; curățarea coronamentelor și barbacanelor de vegetație, gunoaie, precum și corecții izolate.
- Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare cuprinde:
 - întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spălarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor; remontarea acestora.
 - întreținerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor;
 - întreținerea parapetelor direcționale: întreținerea parapetelor metalice, de zidărie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spălare periodică, protecții anticorozive etc.
 - întreținerea gardurilor de protecție: întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, văruire sau vopsire.
 - văruirea plantațiilor și a accesoriilor: văruirea plantațiilor și a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.);
 - întreținerea zonei drumului: curățarea părții carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulație etc.), tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a gabaritului;



- Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
 - întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea gunoaielor, paielor, noroiului etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă;
 - cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanțuri, taluzuri), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drăgonilor și a măcănișilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc

B. Întreținerea curentă pe timp de iarnă

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă: curățiri de șanțuri, tăieri de cavaleri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea; amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare; înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, măcăniș, tufe, garduri vii etc.); instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.
- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecășului cuprinde: aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazine, silozuri, în puncte periculoase; întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații.
- Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materialele necesare pentru montarea și întreținerea acestora.
- Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare - demontare, transport, revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective.
- Deszăpezirea manuală și mecanică cuprinde: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii; deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, al coronamentelor de podețe, camerelor de liniștire, parcarilor, șanțurilor și rigolelor cu gheata, suprafețelor izolate cu zăpada îndesată sau cu gheata pe platforma drumului, acoperișurilor, platformelor, etc.; activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (așteptare în baza, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceasta acțiune); punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin; revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă.

6.2.3.2. Reparații capitale

Lucrările de reparații capitale privind căile circulabile constau în:

- Corectarea traseului drumului în totalitate sau parțial, în sectoarele critice, cuprinzând îmbunătățiri în planul de situație, profilul în lung și profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei drumului. În cadrul acestor lucrări de reparații capitale se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructură și suprastructură executate în corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente.
- Lucrările de reparații capitale privind sectoare de drum cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din îngheț-dezghet sau acțiunea distructivă a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajări



de taluzuri, etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate și a lucrărilor de sistematizare pe verticală.

- Refacerea integrală a structurii rutiere, respectiv îmbrăcăminte, strat de bază, fundație (când este cazul), realizate pentru întregul drum sau pe sectoare distincte.

6.2.4. Ziduri si structura de sprijin

Au rolul de a asigura stabilitatea amplasamentului statiei de tratare mecano-biologica.

6.2.4.1. Lucrări de întreținere curentă

Principalele lucrări de întreținere sunt:

- se curata de vegetatie fata vazuta si coronamentul zidului;
- asigurarea colectării si evacuării dirijate a apelor, prin întreținerea in perfecta stare de funcționare a barbacanelor si rigolelor;
- integritatea peretelui structurii;
- integritatea structurii de sprijin din pamant armat cu Green Teramesh.

6.2.4.2. Lucrări de reparații

Masuri de intervenție in cazul constatării producerii degradării lucrărilor:

- identificarea cauzelor si aplicarea masurilor corespunzătoare înlăturării acestora. Apelarea la geotehnician daca se constata ca pământurile din amplasament sunt răspunzătoare de producerea degradării;
- curatarea zonei afectate si înlăturarea materialului impropriu;
- pentru o buna conlucrare între structura noua si cea existenta se va prelucra suprafata zidului existent prin buciardare, suflare cu aer si spalare cu jet de apa;
- rosturile deteriorate se vor curati si reface cu mortar de ciment;
- in zona care necesita reparatii se va monta o plasa de sarma;
- inlocuirea barbacanelor deteriorate;
- refacerea fundației si a structurii rutiere, daca au fost afectate platformele propriu-zise.

6.2.5. Terasamente si taluzuri

6.2.5.1. Lucrări de întreținere curentă

Lucrările de întreținere constau in lucrari de combatere a buruienilor, precum si completarea golurilor din covorul ierbaceu.

6.2.5.2. Lucrări de reparații

Masuri de intervenție in cazul constatării producerii degradării lucrărilor:

- se vor inlocui georeteaua si/sau geocelulele afectate;
- se va reface taluzul;
- se va reface stratul vegetal și se vor face completări la înierbări.

6.2.6. Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat

Imediat ce se constata aparitia unor deteriorari, proprietarul/administratorul va solicita analizarea cazului de catre proiectantul lucrarii sau efectuarea unei expertize tehnice de catre o persoana/firma autorizata.

Deteriorările se consemnează într-un relevu al elementelor sau structurii, precizându-se tipul, poziția și dimensiunile acestora.

În funcție de amplasarea și consecințele deteriorărilor constatate, soluțiile de remediere vor fi date prin:

- nota de remedieri, sau
- proiect de remediere (consolidare), întocmit de proiectantul lucrării sau instituția solicitată de beneficiar. Procedul de remediere se stabilește ținând seama de precizările date în tabelul 4, precum și de:
 - Procedeele pe baza de ciment se recomandă a fi adoptate în situațiile în care nu se dispune de personal cu experiență în utilizarea rasinilor epoxidice sau de dotările și materialele necesare.
 - În cazul deteriorărilor de tip DASR și DASM se adoptă procedeul pe baza de rasini epoxidice în situațiile în care se impune realizarea unor rezistențe superioare în intervalul de 24 ore.
 - Caracteristicile amestecurilor epoxidice sunt prezentate în anexa 3 din C 149-1987.
 - Procedeele menționate în tabelul 4 asigură remedierea locală a deteriorărilor produse. În funcție de măsura în care se apreciază că este afectată nefavorabil comportarea în viitor a structurii, precum și de posibilitatea repetării unor solicitări similare și necesitatea sporirii gradului de siguranță în exploatare, se va analiza dacă este suficientă numai remedierea locală sau se impune adoptarea de măsuri suplimentare ca:
 - sporirea capacității de rezistență a elementelor prin armare suplimentară, camăsuire etc;
 - adoptarea de dispozitive constructive care să asigure îmbunătățirea modului de preluare a încărcărilor (de ex.: introducerea unor diafragme);
 - prevederea unor restricții de exploatare.

În cazurile în care fisurile sunt datorate acțiunii forțelor tăietoare și se impune sporirea capacității de preluare a acestora, pentru remedierea și consolidarea elementului, se va prevedea atât injectarea fisurilor cât și, suplimentar, placarea zonei în cauză cu chit epoxidic armat cu țesătura din fibră de sticlă (notat prescurtat CEATS), conform prevederilor de la paragraful 6.2.6.2 și ținând seama de precizările din anexa 4 din Normativul C 149-1987.

Tabel 5.

Nr. crt.	Tipul de deteriorare		Caracterizare deteriorare	Procedee de remediere	
	Descriere	Notatie		Pe baza de ciment	Pe baza de amestecuri epoxidice
1.	Fisuri	f_0	deschidere < 0,5 mm	Inchidere cu pasta de ciment conf. 6.2.6.1. A	Inchidere cu chit epoxidic conform paragraf 6.2.6.2. A
		f_1	deschidere 0,5 ... 2 mm	-	Inchidere cu rasina epoxidica conform paragraf 6.2.6.2. B
		f_2	deschidere > 2 mm	Injectare cu pasta de ciment conf. paragraf 6.2.6.1 E	Inchidere cu chit epoxidic conform paragraf 6.2.6.2. C.
2.	Deteriorari în stratul de acoperire a armaturilor: ruperea muchiilor	DSA	Adancime max. 4 cm	Mortar conf. paragr. 6.2.6.1. B	Mortar conform paragraf 6.2.6.2. D.
3.	Deteriorari de adancime și suprafață redusă: cedări locale	DASR	Adancime max. $\frac{1}{4} h$ și suprafață	Beton conf. paragr. 6.2.6.1. C	Beton conform paragraf 6.2.6.2. D.

Nr. crt.	Tipul de deteriorare		Caracterizare deteriorare	Procedee de remediere	
	Descriere	Notatie		Pe baza de ciment	Pe baza de amestecuri epoxidice
	la solicitari de compresiune sau sarcini		max. 0,3 m ²		
4.	Deteriorari de adancime si/sau suprafata mare: cedari la solicitari de compresiune sau socuri	DASM	- Adancime max. ¼ h si suprafata > 0,3 m² - Adancime > ¼ h si suprafata < 0,3 m²	- betonare in exces conf. paragraf 6.2.6.1 F - torcretare conf. paragraf 6.2.6.1 G	Beton conform paragraf 6.2.6.2. D.

6.2.6.1. Procedeele pe baza de amestecuri cu ciment

A. Defecte de suprafata

Lucrarile pregatitoare constau din urmatoarele operatiuni:

- perierea zonei cu defecte cu o perie de sârma;
- curatirea cu un jet de aer;
- umezirea zonei astfel încât sa fie saturata cu apa.

Compozitia pastei de ciment pentru remediere (în unitati de volum) este urmatoarea:

- ciment 1 parte
- poliacetat de vinil I) 50 0,3 parti
- apa 0 3-0,4 parti

În situatiile în care nu se dispune de poliacetat de vinil se admite utilizarea compozitiei: ciment 1 parte si apa = 0,4-0,5 parti.

Prepararea pastei de ciment: în cantitatea de ciment masurata în prealabil se introduce treptat apa, amestecând pâna se obtine un amestec cu aspect uniform si de consistenta necesara, punerii în lucrare.

În cazul folosirii adaosului de poliacetat de vinil, acesta se va dilua cu 50% din apa si se omogenizeaza pâna la obtinerea unei emulsii uniforme, dupa care se introduce cimentul si se continua amestecarea. Se adauga în continuare apa pâna la obtinerea consistentei necesare.

Punerea în lucru: se aplica pe zone cu defecte pasta de ciment, prin apasare energica cu mistria sau spaclul.

B. Defecte în stratul de acoperire a armaturilor (DSA)

Lucrarile pregatitoare constau din urmatoarele operatiuni:

- desprinderea betonului prin lovire cu ciocanul de zidar;
- curatirea cu jet de aer;
- umezirea betonului cu apa pâna la saturare.

Lucrarile pregatitoare se considera încheiate dupa zvântarea suprafetei de beton ce urmeaza a fi reparat.

Compozitia mortarului pentru remediere (în unitati de volum) este urmatoarea:

- ciment 1 parte
- nisip 0...3 mm 2 parti
- apa în cantitatea necesara obtinerii unei consistente care sa permita mortarului aplicat sa-si mentina pozitia.



În compoziția mortarului se poate adăuga max. 0,2 parti poliacetat de vinil D 50.

Prepararea mortarului: se amestecă cantitățile de nisip și de ciment, se adăuga apa treptat, amestecându-se în continuare până se obține un amestec cu aspect uniform și de consistență necesară punerii în lucrare.

În cazul utilizării adaosului de poliacetat de vinil, acesta se va dilua în prealabil cu 50% din apă, după care se vor introduce cantitățile de nisip și ciment. Se continuă amestecarea ca mai sus, completându-se apa până la consistență necesară.

Punerea în lucrare: se aplică mortarul în straturi de max. 15 mm grosime prin aruncarea cu mistria și presare.

C. Defecte de adâncime și suprafață redusă (DASK)

Lucrările pregătitoare constau în următoarele operațiuni:

- îndepărtarea betonului necorespunzător, prin spargere cu spitul;
- corectarea formei golului, astfel încât să se asigure posibilitatea unei corecte completări cu beton nou;
- curățarea zonei cu jet de aer;
- umezirea betonului până la saturare.

Lucrările pregătitoare se consideră încheiate după svântarea suprafeței de beton ce urmează a fi reparat.

Dacă nu se asigură beton de marca corespunzătoare produs de stații de betoane, compoziția betonului de completare (în volume) va fi următoarea:

- ciment 2 parti
- agregate sort 0 - 3 mm 1 parte
- 3 - 7 mm 1 parte
- 7 - 16 mm 1 parte
- apă 1/2...3/4 parti

Punerea în lucru se face în următoarele etape:

- se aplică un amorsaj din pasta de ciment cu poliacetat de vinil (vezi descrierea de la art. 6.2.6.1 A) pe suprafața de beton prin pensulare în două straturi, la un interval de 5-20 minute între ele;
- după svântarea ultimului strat, zona de reparat se umple cu beton; punerea în lucru se va face în straturi, prin presare;
- dacă grosimea defectului este mai mare de 5 cm, se va monta un cofraj care să permită introducerea vibratorului de interior, iar betonarea se va face în exces; decofrarea se va face după 24 ore iar imediat după această operație se va îndepărta betonul în exces prin spituire ușoară (cu spit sau dalta și ciocan 0,5 kg).

D. Defecte de adâncime și/sau suprafață mare (DASM)

Aceste defecte pot fi remediate prin următoarele procedee:

- injectare cu pasta de ciment, în cazul zonelor segregate de volum mare;
- betonare în exces, aplicată în cazul golurilor sau zonelor cu segregări locale;
- toreretare în cazul defectelor de mare suprafață sau în cazul în care nu se poate asigura prin betonare o umplere corectă a golurilor.

Prin injectare cu pasta de ciment se realizează:

- etansarea zonelor segregate ale elementelor sau structurilor de construcții care vin în contact cu apă (bazine, rezervoare, conducte, pereți de subsol etc.);
- restabilirea capacității portante a elementelor de construcții prin consolidarea structurii betonului segregat;
- protecția armaturilor.



E. Remedierea prin injectare a pasteii de ciment

Lucrarile pregătitoare constau în următoarele operațiuni:

- a. Stabilirea zonelor ce urmează a fi injectate prin:
 - examinarea vizuală și eventuale sondaje;
 - proba cu apă pentru recipienti, marcându-se porțiunile în care se constată exfiltratii;
 - încercări cu ultrasunete în cazul elementelor de structură și a fundațiilor; în acest caz vitezele de propagare sunt mai mari cu 300 m/sec, față de zonele de beton compact.
- b. Stabilirea locurilor orificiilor de injectare, astfel încât să fie dispuse la distanța de 20 - 60 cm, în funcție de porozitatea zonei. Orificiile vor fi amplasate pe toate fețele accesibile ale elementului.
- c. Pregătirea tubului IPV sau PVC de 5...1 cm lungime în funcție de procedeul de remediere ales (manual sau cu pompă).
- d. Tencuirea întregii suprafețe segregate pe toate fețele accesibile cu mortar de ciment de compoziție 1:3 (ciment : nisip), în grosime de 1 cm, aplicat în minimum 2 straturi. În jurul tuburilor se aplică mortarul într-un strat de 3 cm. În cazul injectării cu pompă, după 3 ore de la tencuire se extrag tuburile. La injectarea manuală tuburile rămân în orificii, în ele introducându-se seringă.
- e. În anumite situații când zonele segregate sunt de adâncimi mari, se creează prin perforare cu mașina rotopercutantă orificii de injectare cu $\varnothing$ 10-20 cm și adâncime de 25-40% din grosimea elementului, după care se continuă ca la punctul c și d.
- f. Cu circa 24 ore înainte de începerea injectării se va face verificarea continuității dintre punctele de injectare, introducându-se în orificii apă sau aer sub presiune.

Compoziția pasteii de ciment se stabilește prin încercări preliminare de laborator, urmărindu-se caracteristicile:

- fluiditate 13 - 15 secunde
- sedimentare sub 15 ml.
- Orientativ raportul A/C = 0,5.

Determinarea caracteristicilor pasteii de ciment:

- Fluiditatea se determină prin măsurarea timpului de scurgere a pasteii de ciment prin pâlnia metalică.
- Verificarea pâlniei se face cu apă și se consideră corespunzătoare dacă timpul de scurgere a apei este de $11'' \pm 2''$. Dacă timpul de scurgere este mai mic sau mai mare se va ajusta în consecință orificiul interior. La determinarea timpului de scurgere a apei sau a pasteii de ciment pâlnia va fi complet umplută.
- Sedimentarea se determină prin măsurarea cantității de apă ce se separă din pasta de ciment ținută în repaus într-un cilindru gradat de sticlă de 500 ml capacitate nominală (SR EN ISO 4788:2005).
- Cilindrul se așază într-un loc ferit de vibrații sau degradăției de 500 ml, după care se acoperă cu un capac.
- După 2 ore cantitatea de apă separată se măsoară cu ajutorul unui cilindru gradat.

Prepararea pasteii de ciment se face după cum urmează:

- Cimentul cântărit în prealabil se introduce prin presare lentă în cantitatea de apă stabilită;
- Se malaxează timp de 7 minute.

La prepararea fiecărei sarje de pasta de ciment, se va verifica fluiditatea, corectându-se apă sau cimentul, astfel încât să se mențină condiția de la paragraful de mai sus.

Pasta se poate păstra în vasul de preparare cel mult 60 minute cu condiția ca la fiecare interval de 10 minute să se procedeze la o remanaxare cu o durată de 6 minute.

Operația de injectare se execută astfel:

- Se începe injectarea de la orificiul amplasat cel mai jos și se continuă din aproape în aproape până se ajunge la orificiul amplasat cel mai sus. În cazul suprafețelor orizontale injectarea va începe de la orificiul amplasat la o extremitate a defectului și continuă din aproape în aproape până la cealaltă extremitate;
- Injectarea cu seringă constă în următoarele operațiuni:
 - se încarcă seringă cu pasta de ciment;
 - se fixează capul seringii în stut și se împinge încet pistonul;
 - operațiunea se consideră terminată pentru un orificiu de injectare, după ce se constată apariția pastei de ciment într-unul din orificiile apropiate. Se astupă cu un dop orificiul respectiv și se continuă injectarea prin orificiul imediat următor;
- Injectarea cu pompa constă în următoarele operațiuni:
 - se alimentează pompa cu pasta de ciment; la introducerea pastei de ciment se folosește o sită cu ochiuri de 1-2 mm latură, pentru a îndepărta eventualele impurități existente în amestec;
 - se porneste pompa până la apariția pastei de ciment la capatul stutului, după care pompa se oprește;
 - se introduce stutul în orificiul de injectare și se strânge piulita de etansare;
 - se porneste pompa și se urmărește permanent manometrul acesteia, astfel încât să nu se depășească presiunea de 20 at., caz în care se oprește funcționarea ei. Dacă după oprirea pompei presiunea scade, atunci injectarea decurge în bune condiții; se porneste din nou pompa când presiunea atinge 5 at.;
 - operațiunea de injectare se consideră terminată pentru un orificiu de injectare, după ce se constată apariția pastei de ciment într-unul din orificiile apropiate; se astupă cu un dop orificiul respectiv și se continuă injectarea prin orificiul imediat următor;
 - dacă la începerea operației de injectare presiunea crește instantaneu, atingându-se 20 at, și după oprirea pompei nu se constată scăderea presiunii, rezultă că s-a format un dop de ciment în orificiul de injectare; în acest caz se spală orificiul cu apă sub presiune pentru a îndepărta dopul format, după care se reia injectarea.

Verificarea lucrărilor de injectare cu pasta de ciment se poate face prin:

- proba de umplere cu apă în cazul recipientilor;
- încercări cu ultrasunete sau alte procedee stabilite de comun acord cu proiectantul.

F. Procedeele de remediere prin betonare în exces

Lucrările pregătitoare se execută conform paragrafului 1 de la articolul 6.2.6.1. C la care se adaugă operația de montare a cofrajului, asigurându-se etanșeitatea, posibilitatea de patrundere a vibratorului și depășirea cu 10-15 cm a marginii superioare a zonei de remediere.

Compoziția betonului se stabilește conform Normativului NE 012-1999 pentru clasa de beton stabilită de proiectant.

Prepararea betonului se face conform Normativului NE 012-1999.

Verificarea caracteristicilor betonului se face prin determinarea rezistenței conform SR EN 12390-6:2010.

G. Procedeele de remediere prin torcretare

Lucrările pregătitoare se execută conform paragrafului 1 de la articolul 6.2.6.1 F.

Torcretarea se execută conform Instrucțiunilor tehnice C 130 - 1978.

6.2.6.2. Procedeele pe baza de rasini epoxidice

Materialele folosite și mijloacele necesare pentru remediere cu amestecuri pe baza de rasini epoxidice sunt prezentate în anexa 2 din Normativul C 149/1987.

Utilizarea amestecurilor epoxidice la remedierea elementelor de beton si beton armat se poate face numai în următoarele conditii:

- temperatura mediului si a elementului trebuie sa fie de minimum $+15^{\circ}\text{C}$ si umiditatea relativa a aerului de max. 60%, în perioada executiei remedierii si minimum 7 zile dupa executarea acesteia;
- suprafetele de beton care se remediază nu trebuie sa fie umede;
- temperatura maxima în cursul exploatarii nu trebuie sa depaseasca $+50^{\circ}\text{C}$;
- fisurile sa fie stabilizate (în cazul în care au fost generate de tasarea fundatiilor);
- temperatura materialelor utilizate trebuie sa fie de min. $+15^{\circ}\text{C}$ si max. $+30^{\circ}\text{C}$.

A. Remedierea fisurilor cu deschidere $< 0,5\text{ mm}$ (f_0)

Fisurile cu deschidere mai mica de 0,5 mm se vor remedia prin aplicarea pe fisura a unui chit epoxidic sau a unei paste de ciment cu adaos de poliacetat de vinil.

Compozitia chitului epoxidic este data în tabelul 6.

Tabel 6.

Compozitia	Cantitati pentru un amestec de lucru	
	Dozare volumetrica (cm^3)	Dozare gravimetrica (g)
Rasina Dinox 011L	200	200
Întaritor TETA sau DETA	28	25
Ciment sau filer de cuarț	150-200	200-250

Prepararea chitului epoxidic se face astfel: se introduce într-o capsula, emailata rasina epoxidica si întaritorul cântarite sau masurate volumetric, si se amesteca timp de min. 2 minute cu o mistrie, dupa care se adauga treptat filerul sau cimentul cântarit în prealabil si se continua amestecarea pâna la omogenizarea completa a componentelor.

Operatia de omogenizare se face foarte lent, evitându-se scoaterea mistriei din rasina în toata perioada de amestecare pentru a nu antrena aerul în amestec.

Uneltele de lucru si componenta solida trebuie sa fie perfect uscate la începutul operatiei de preparare.

Punerea în lucru se face în următoarele etape:

- se perie suprafata betonului fisurat cu o perie de sârma si se îndeparteaza praful rezultat cu un jet de aer comprimat;
- se aplica cu spaclul, pe traseul fisurii, pe o latime de 2 - 3 cm doua straturi de acoperire din chit epoxidic, cu compozitia indicata în tabelul 5, asigurându-se între cele doua aplicari succesive un interval de timp care sa permita aplicarea celui de al doilea strat fara antrenarea stratului anterior.
- grosimea fiecarui strat nu va depasi 1,5 mm.
- dupa terminarea prepararii si aplicarii chitului, vasele si celelalte unelte se vor spala cu acetona tehnica.

Dupa terminarea remedierii fisurii se va proceda ca la alineatul 2 din paragraful 6.2.6.2.

B. Remedierea fisurilor cu deschidere 0,5 - 2 mm (f_1)

Remedierea fisurilor cu deschidere 0,5 - 2 mm se face prin injectare cu rasina epoxidica.

Lucrarile pregatitoare constau în următoarele operatiuni:

- Îndepărtarea tencuiei de pe suprafața de beton fisurată pe o lățime de 5 - 7 cm (min. 2,5 de o parte și de alta a fisurii).
- Perierea zonei descoperite cu o perie de sârmă pentru a îndepărta laptele de ciment de pe suprafața de beton și eliminarea prafului rezultat cu un jet de aer comprimat.
- Stabilirea punctelor de aplicare a stuturilor metalice pe traseul fisurii.
- În cazul elementelor cu grosimi de max. 20 cm, stuturile se aplică pe o singură față a elementului, iar distanța dintre ele este de 1,2 - 1,5 x grosimea elementului, cu condiția ca pe lungimea unei fisuri neîntrerupte să existe cel puțin două stuturi.
- În cazul elementelor cu grosimi de peste 20 cm, stuturile se amplasează pe ambele fețe ale elementului și distanța dintre ele este de 0,5 ... 0,7 x grosimea elementului. Punctele de aplicare de pe cele două fețe opuse trebuie să fie decalate între ele.
- La fiecare fisură se lasă, la una din extremități (cea de sus în cazul fisurilor verticale), un orificiu de 1 cm pentru refularea aerului.
- Fixarea stuturilor pe traseul fisurii, în punctele stabilite după cum urmează:
 - suprafața circulară a stutului se acoperă cu un strat de plastilină și se aplică pe zona de beton fisurată acoperită și ea în prealabil cu un strat de plastilină; aplicarea stuturilor se face simetric față de fisură;
 - fiecare stut se fixează provizoriu pe contur în două-trei puncte, cu plastilină sau cu ipsos.
- Închiderea fisurii la exterior prin aplicarea de-a lungul acesteia a unui chit epoxidic de 1 - 2 mm grosime, pe o lățime de circa 3 cm. Compoziția și modul de preparare a chitului epoxidic sunt prezentate la paragraful 6.2.6.2 A. Cu același chit se fixează definitiv și stuturile metalice. Aplicarea chitului se va face cu spaclul sau cu mistria, prin apăsare puternică. În cazul injectării de pe o singură față, fata opusă se chituiește pe toată lungimea fisurii, lăsându-se întreruperi pentru control de circa 3 mm, la 50 cm distanță sau minimum una pe fisură.
- Închiderea fisurii la exterior se poate executa și cu alte materiale pe baza de verificări prealabile.
- După întărirea chitului (la circa 6 ore de la aplicare) se verifică comunicarea dintre stuturile metalice astfel: se introduce aer comprimat pe rând în fiecare stut metalic și se urmărește refularea aerului prin cele două stuturi învecinate; orificiile prin care nu refulază aerul indică o întrerupere a fisurii în zona respectivă și în acest caz se amplasează stuturi suplimentare pentru asigurarea comunicării.

Compoziția amestecului de injectare este cea indicată în tabelul 7.

Tabel 7.

Componenti	Cantități pentru un amestec de lucru	
	Unități de volum (cm ³)	Unități de masă (g)
Rasina Dinox C sau Dinox F	100	100
Întăritor TETA sau DETA	14	12,5

OBSERVAȚIE: Un amestec de lucru nu trebuie să depășească 0,5 dm³ sau 0,5 kg.

Prepararea amestecului pentru injectare se face astfel: Se măsoară volumetric sau gravimetric rasina epoxidică și întăritorul în proporțiile corespunzătoare și se introduce într-o capsulă emailată, după care se amestecă încet cu mistria timp de min. 2 minute, având grijă ca prin amestecare să nu se antreneze aer.

Injectarea fisurilor se efectuează după min. 6 ore de la executarea operațiilor pregătitoare, dacă temperatura mediului ambiant este mai mare de +20°C și respectiv după min. 12 ore dacă temperatura mediului ambiant este sub +20°C.



Injectarea se începe de la una din extremitățile fisurii.

La fisurile verticale sau înclinate injectarea se începe de la capatul inferior.

În timpul injectării se țin deschise două stuturi de metal învecinate, celelalte fiind astupate cu dopuri din plastilină sau cauciuc.

În cazul plăcilor, de regula, injectarea se face prin fața superioară; dacă aceasta nu este accesibilă, injectarea se face de jos în sus practicându-se câte un orificiu suplimentar între două orificii de injectare, în care se introduce câte un tub PVC; refularea răsinei prin acest tub indică patrunderea răsinei până la 2/3 din înălțimea plăcii.

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidică cu ajutorul pistonului manual constă în următoarele operațiuni:

- încărcarea pistonului cu rasina, epoxidică;
- fixarea capului pistonului în stutul metalic și înșurubarea încet a pistonului până la apariția răsinei în stutul învecinat, după care se mută pistolul în acesta;
- astuparea stutului cu dop din cauciuc sau plastilină și desfundarea celui de al treilea stut de injectare. Se procedează astfel până la injectarea completă a fisurii. La sfârșitul injectării toate stuturile trebuie să fie astupate.
- după circa 2 ore se scot stuturile; acestea se refolosesc după îndepărtarea chitului prin spalare cu acetona sau prin ardere.

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidică cu ajutorul pistolului acționat cu aer comprimat se face; cu pistolul încărcat cu amestecul de injectare și pus în legătură cu o sursă de aer comprimat până la 6 atm.

Se fixează pistolul în primul stut metalic, se deschide lent robinetul de aer comprimat al pistolului și se menține pistolul în această poziție până ce se observă apariția răsinei în stutul învecinat. Se închide robinetul de aer comprimat, se depresurizează și se mută pistolul în stutul învecinat, se astupă primul stut cu dop din cauciuc sau plastilină și se destupă al treilea stut de injectare. Se procedează astfel până la injectarea completă a fisurii. La sfârșitul injectării toate stuturile trebuie să fie astupate. După circa 2 ore se scot stuturile.

Stuturile metalice se refolosesc după îndepărtarea chitului epoxidic prin spalarea lor cu acetona sau prin ardere.

Verificarea aplicării corecte a procedurii de injectare se face după 24 - 36 ore de la injectare și se execută astfel:

- a. La fiecare a cincea fisură injectată, se va desprinde pe o lungime de circa. 15 cm, cu dalta și ciocanul stratul de chit epoxidic aplicat pentru închiderea exterioară a fisurii, la extremitatea la care s-a încheiat operația de injectare. În cazul injectării pe o față a elementului, se desprinde chitul de pe față opusă injectării.
- b. În cazul unei injectări corecte se constată prezenta răsinei în fisura (culoarea răsinei este mai închisă decât a betonului).
- c. În cazul în care nu se constată prezenta răsinei în fisura, rezultă că injectarea nu a fost executată corespunzător. În această, situație se procedează la desfacerea completă a chitului de pe față respectivă a elementului și se stabilesc zonele neinjectate.

În fiecare din aceste zone se montează un stut, se acoperă fisura cu chit epoxidic, lăsându-se câte o întrerupere de control de 2 - 3 mm, la extremitatea zonei de injectat și se execută la reinjectare.

Întrucât în acest caz există dubii și în ceea ce privește calitatea injectării celorlalte fisuri, injectate anterior, se face verificarea acestora prin desfacerea chitului ca la litera a.

C. Remedierea fisurilor cu deschidere > 2 mm (f2)

Remedierea fisurilor cu deschidere 1 - 5 mm se face prin injectare cu chit epoxidic.

Lucrările pregătitoare sunt cele de la paragraful 6.2.6.2 B.

Compozitia chitului pentru injectare este data în tabelul 8.

Tabel 8.

Componenti	Cantitati pentru un amestec de lucru	
	Unitati de volum (cm ³)	Unitati de masa (g)
Rasina Dincox C sau Dincox F	100	100
Întaritor TETA sau DETA	14	12,5
Ciment sau filer de cuarț	50	50

Prepararea chitului prin injectare se face conform descrierii de la paragraful 6.2.6.2 B.

Punerea în lucru, se face conform pct. descrierii de la paragraful 6.2.6.2 B.

Verificarea aplicării corecte a procedurii de injectare se face conform descrierii de la paragraful 6.2.6.2 B.

D. Remedieri cu mortare si betoane epoxidice (DSA, DASR, DASM)

Compozitia mortarelor si betoanelor epoxidice utilizate este data în tabelul 9.

Tabel 9.

Nr. crt.	Tip amestec	Agregat total (mm)	Compozitia amestecurilor în:					
			Unitati de masa			Unitati de volum		
			Rasina Dincox 011L	Întaritor TETA sau DETA	Agregate	Rasina Dincox 011L	Întaritor TETA sau DETA	Agregate
1	Mortar Mortar Mortar Beton	0...1	1	0,125	3...4	1	0,14	2
2		0...3			4...6			2,5...4
3		0...7			5...7			3...4
4		0...16			8...10			4,5...5

NOTA: Cantitatea de agregate din compozitie poate varia în limitele de mai sus în functie de vâscozitatea rasinii utilizate si de lucrabilitatea necesara punerii în lucru.

Mortarul si betonul epoxidic se prepara manual în modul urmator: într-un vas de 5 - 10 litri capacitate, se amesteca cu mistria componenta epoxidica si de întarire în proportiile corespunzatoare, timp de 2 - 3 minute, pâna la obtinerea unei culori omogene si apoi se adauga treptat agregatul, continuându-se amestecarea înca trei minute, pâna la completa omogenizare a amestecului. Cantitatea de material pentru un amestec nu trebuie sa depaseasca 10 kg.

Agregatele si uneltele de lucru trebuie sa fie perfect uscate la începutul operatiei de preparare, imediat dupa terminarea prepararii si aplicarii mortarului, vasele si celelalte unelte de lucru se vor spala cu acetona tehnica.

Cofrajele de lemn ce se utilizeaza trebuie sa fie acoperite cu folii de polietilena pe fata care vine în contact cu mortarul si betonul epoxidic.

Mortarele sau betoanelor epoxidice se aplica în straturi de 3 - 5 cm grosime, compactându-se fiecare strat cu o vergea sau maiul metalic sau de lemn, pâna când suprafata materialului devine lucioasa. Compactarea acestor amestecuri este mai dificila comparativ cu a betoanelor cu ciment si în consecinta trebuie data o mare atentie acestor operatiuni.

Decofrarea mortarelor sau betoanelor epoxidice se face dupa 24 de ore.



Verificarea calitatii mortarelor sau a betoanelor epoxidice se va face prin verificarea rezistentei conform SR EN 12390-6:2010.

E. Darea în exploatare a elementelor de beton remediate

Darea în exploatare a elementelor de beton remediate se face conform prevederilor din Normativul NE 012-1999 în cazul utilizării amestecurilor pe baza de ciment, cu sau fara adaos de poliacetat de vinil și după 3-7 zile, în cazul utilizării amestecurilor epoxidice, în funcție de temperatura zonei remediate în perioada de după executarea remedierii și anume:

- după 3 zile, pentru temperaturi peste +20°C;
- după 7 zile pentru temperaturi cuprinse între +10°C și 20°C.

Până la darea în exploatare a elementului remediat, trebuie evitate orice solicitări suplimentare față de cele la care este supus elementul înainte de efectuarea reparației.

În cazul reparațiilor sau consolidărilor situate în zonele cu solicitări importante, termenele de îndepărtare a elementelor de susținere, respectiv darea în exploatare în cazurile în care se folosesc susțineri, se stabilesc de către proiectantul lucrării, fără a putea fi mai mici decât cele prevăzute la paragraful 1.

6.2.7. Instrucțiuni de întreținere și reparații învelitori

6.2.7.1. Lucrări de întreținere (I) și reparații curente (RC) pentru învelitori

Lucrările de întreținere cuprind lucrările de mică amploare care se execută periodic la clădiri, în scopul prevenirii unor deteriorări premature și menținerii diferitelor elemente componente în stare de funcționare.

Lucrările de reparații curente a clădirilor se execută periodic sau după necesități, în scopul creării posibilității de exploatare continuă a fondului fix respectiv. Ele constau în special din remedieri de defecțiuni, înlocuiri parțiale de elemente de construcții uzate, refaceri de lucrări de protecție.

Executarea la timp și la un nivel calitativ superior a lucrărilor de reparații curente și de întreținere preîntâmpină degradarea construcțiilor, reduce volumul de reparații capitale și ca atare reprezintă o obligație a detinatorilor de clădiri.

Avariile sau degradările locale la învelitori și luminatoare, în special prin smulgerea sau deplasarea unor elemente de pe contur, de la coama sau din câmp, datorită fie unor fixări insuficiente sau necorespunzătoare, fie unor solicitări excepționale, impune refacerea lor imediat pentru a preveni atât extinderea avariei, cât și afectarea funcției de închidere și de protecție a învelitorii.

Proprietarii vor controla starea lucrărilor de hidroizolații periodic, din 6 în 6 luni (primăvara și toamna) și ocazional la apariția unor deficiențe.

Se interzice așezarea peste panouri a utilajelor cu temperatura peste 40°C sau facerea focului.

Întreținerea și reparațiile curente la învelitori vor avea în vedere încadrarea în limitele capacității portante, evitându-se supraîncărcarea structurii de rezistență cu straturi suplimentare succesive.

Repararea luminatoarelor din geam armat constau în înlocuirea geamurilor sparte sau fisurate, completarea chitului și a garniturilor de etansare, completarea sau îndreptarea paziilor, coamelor și racordărilor din tablă, smulse sau îndoite de vânt, refacerea vopsitoriei de protecție a partilor metalice.



6.2.7.2. Reparatii capitale (RK)

Reparatiile capitale ale diferitelor tipuri de învelitori se executa pe baza planificarii lucrarilor respective conform metodologiei prevazute in "Normativul tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale", indicativ P 95-1977.

6.2.8. Intretinerea lucrarilor anexe retelelor de alimentare cu apa si canalizare

O atentie la fel de mare trebuie acordata si curatarii si intretinerii lucrarilor anexe retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

Curatarea caminelor si a gurilor de scurgere este necesara:

- pentru a înlătura pericolul de infundare a lor;
- pentru a se evita intrarea in fermentare a depunerilor.

Curatarea manuala a gurilor de scurgere se face cu galeata, dupa amestecarea continutului cu o prajina.

Curatarea mecanica se face cu ajutorul autocisternelor speciale. Acestea au doua rezervoare, unul pentru apa curata si celalalt pentru depozitele de evacuat. Continutul depozitelor se ridica prin introducerea unui tub flexibil, care-l aspira printr-un aspirator, actionat de motorul autocisternei.

O problema care trebuie rezolvata imediat, de cate ori este cazul, este problema obstructionarii canalelor perin murdarii accidentale. Semnul de infundare al unui sector de retea este umplerea cu apa a caminului din amonte, in timp ce caminul din aval ramane gol. Desfundarea se face prin strapungerea dopului format cu o sarma de otel de cica 9 mm diametru. In caminul amonte, care este plin cu apa, se introduce o teava de fier cu Dn 50 mm, cu capatul inferior curbat, prin care se impinge, treptat, sarma din otel, pana la locul infundarii (capatul sarmei se va infasura cu o carpa).

Daca nu se reuseste desfundarea canalului prin procedeele aratate mai sus, conducta trebuie dezgropata in locul obstructionarii, verificata, curatata si, apoi, refacuta.

6.2.9. Revizii si reparatii motoare electrice

Lucrarile planificate de revizii si reparatii se efectueaza simultan pentru motor, pentru aparatul de pornire si mecanismul antrenat. Continutul si periodicitatea acestora sunt reglementate prin normativul PE 016/1996 „Normativ tehnic de reparatii la echipamente si instalatii energetice”.

Controalele si reviziile neplanificate ca urmare a unor incidente sau functionari în regimuri cu depasirea valorilor admise ale parametrilor electrici, ale temperaturilor si ale vibratiilor se vor efectua imediat ce este posibila oprirea motorului.

Cu ocazia reviziilor la motoarele electrice de joasa tensiune se va efectua si verificarea releelor de protectie.

La luarea în primire a unui motor electric dupa reparatii se procedeaza, dupa cum urmeaza:

- se face un control vizual al tuturor partilor accesibile;
- se verifica executarea corecta a legaturilor pe placa de borne si a legaturilor de legare la conductorul de protectie;
- se controleaza starea arborilor, a lagarelor si nivelul uleiului de ungere;
- se verifica fixarea pe fundatie;
- se verifica respectarea gradului de protectie atât la motor, cât si la cutia de borne;
- se verifica daca s-au înlăturat toate defectele semnalate în registrul de defecte;
- se efectueaza pornirea motorului în gol, respectiv în sarcina si se verifica daca parametrii lui se încadreaza în valorile prescrise de furnizori;
- se verifica starea periilor, a colectorului si calitatea comutatiei;



- se verifica starea acoperirilor de protectie;
- se masoara curentii pe fiecare faza.

6.2.10. Incercari si verificari periodice la instalatiile de legare la pamant

Principalele încercări și verificări periodice, condițiile de executie a probelor, valorile de control și momentul efectuării PIF, RT, RC, RK se efectuează conform normativului PE 116 și constă în următoarele:

- măsurarea rezistenței de dispersie;
- verificarea gradului de corodare;
- verificarea continuității legăturilor de ramificație;
- măsurarea rezistivității solului;
- măsurarea tensiunilor de atingere și de pas;
- verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi;
- măsurarea rezistenței de dispersie rezultanta a conductorului de protecție PE împreună cu prizele de pământ legate la acesta;
- verificarea izolației între conductorul neutru și confecțiile metalice de joasă tensiune legate la priza de înaltă tensiune a punctului de transformare (proba se execută numai la posturi de înaltă tensiune/joasă tensiune, la care priza de joasă tensiune este separată de priza de înaltă tensiune a postului la care se leagă confecțiile metalice ale punctului de transformare).
- verificarea integrității și continuității conductorului de protecție PE;
- verificarea circuitului în care a apărut un defect de izolație.

6.2.11. Revizii periodice la liniile electrice în cablu

Lucrările de reparații cuprind:

- revizia tehnică (RT);
- reparația curentă (RC);
- reparația capitală (RK).

Executarea lucrărilor de întreținere și reparații se vor efectua cu periodicitate stabilită prin normativul PE 016.

6.3. Masuri si lucrări în cazul în care apar anumite defecțiuni în corpul lucrărilor sau la instalațiile și aparatele de manevra, de măsură și control ori în cazuri de avarii

Măsurile și lucrările în cazul în care apar anumite defecțiuni sau în caz de avarie la lucrările și instalațiile sistemului de drenaj, canale pluviale, canalizare, construcții (hală tratare mecanică, garaj și atelier auto etc.), ziduri de sprijin, structura de sprijin din pământ armată cuprind remedierea defecțiunilor sau avariei ivite în mod accidental care pot determina fie scoaterea din funcțiune a instalațiilor, fie contaminarea apei.

Remedierea avariilor se face imediat după identificarea locului unde acestea s-au produs.

Pentru remedierea avariilor este asigurat un stoc de rezerva, alcătuit din diverse piese de schimb, unelte diverse care este organizat într-un spațiu special amenajat ca magazie de materiale. De asemenea, în caz de avarii se poate interveni și cu utilajele din dotare. În cazul echipamentelor din stația de tratare mecano-biologică, în momentul apariției unor defecțiuni se consultă firma de service, iar în situații de defecțiuni mai serioase se solicită intervenția acestora pentru remedierea problemelor.



6.4. Masuri si lucrări care se executa in perioada de viituri, de ape mici, de iarna si cele care se iau după trecerea acestor perioade

In timpul viiturilor, in perioada de ape mici nu este necesar sa se execute lucrări speciale fata de cele care se realizează in mod normal.

Pot apărea probleme daca sursele de energie sunt afectate si se stopează alimentarea cu energie electrica a echipamentelor din cadrul statiei de tratare mecano-biologica. In acesta situație se aplica o soluție de legare la o sursa de rezerva.

După trecerea perioadei critice se remediază problema la sistemul de alimentare cu energie electrica si se reia funcționare in condiții normale.

In cazul canalelor pluviale si a podețelor tubulare poate apărea o suprasolicitare a acestora in perioada de ape mari sau in perioada de topire brusca a zăpezilor. De aceea, echipa de intervenție trebuie sa fie pregătită pentru orice tip de reparație a rețelelor de canalizare pluviala.

In cazul sistemului de drenaj: in mod deosebit in perioada de viituri, sau după precipitații importante cu intensitate mare si/sau topirea brusca a zăpezii, se va verifica starea de funcționare a sistemului de drenaj si se vor lua următoarele masuri:

- Curățarea gurilor de evacuare in cămine
- Verificarea situație care conduce la nefuncționarea drenurilor si remedierea imediata

6.5. Modul de asigurare a exploatării pe durata perioadei de întreținere, reparații curente si capitale, eventualele modificări ale regimului nominal de exploatare

Se urmărește ca operațiunile de întreținere si reparații pentru instalațiile care funcționează in cadrul Stației de tratare mecano-biologica sa nu afecteze in mod semnificativ regimul de exploatare al acestora.

CAPITOLUL 7. SISTEMUL DE EVIDENTA, INFORMARE SI ALARMARE

7.1. Sistemul de evidenta

Activitatea de urmărire a comportării in timp a Stației de tratare mecano-biologica Sinpaul, necesita un sistem de evidenta statistica, sistematica a:

- Zidurilor de sprijin din beton armat
- Structurii de sprijin din pamant armat de tip Green Teramesh
- Construcțiilor
- Rețelelor de utilități
- Drumurilor si platformelor betonate

Sistemul de evidenta va fi păstrat in forma electronica si scrisa (pe hârtie) si va include cel puțin următoarele informații:

- Data efectuării observației
- Corelarea cu frecventa de urmărire dispusa prin prezentul Regulament sau alte documente
- Precizarea modului de urmărire si corespondenta cu cerințele prezentului Regulament sau a altor documente



- Descrierea observației
- Măsuri propuse
- Responsabil pentru ducerea la îndeplinire a măsurii
- Termen de remediere/reparare

Comportarea în timp a construcțiilor este în strânsă legătură cu activitatea operațională a Stației de tratare mecano-biologică și monitorizarea permanentă/interpretarea datelor privind următoarele componente:

1. Cantității, provenienței deșeurilor sosite/plecate din stație
2. Cantității de apă consumată
3. Cantității de energie electrică consumată
4. Lucrărilor de întreținere și reparații efectuate
5. Calității apei de suprafață

Personalul care lucrează în STMB Sinpaul trebuie să fie instruit în legătură cu necesitatea efectuării acestor evidente.

CAPITOLUL 8. RECOMANDĂRI SPECIALE

8.1. Activități interzise

Este interzis cu desăvârșire:

- Fumatul, în perimetrul stației TMB;
- Prezența persoanelor neautorizate în incinta instalațiilor
- Distrugerea unor deșeuri combustibile prin ardere pe teritoriul STMB
- Primirea în Stația de tratare mecano-biologică a altor categorii de deșeuri decât strict a celor aprobate prin Autorizația integrată de mediu
- Pășunarea pe zonele verzi ale instalației, indiferent dacă este vorba de zonele de protecție sanitară, zonele verzi, taluzuri în debleu la drumul de acces sau taluzuri închise definitiv sau temporar
- Distrugerea sau afectarea prin lucrări de terasamente sau de altă natură a structurii de sprijin din pamant armat

8.2. Activități obligatorii

Următoarele activități sunt obligatorii:

- Asigurarea cu personal calificat, în special administratorul STMB și persoana care va răspunde cu monitorizarea
- Efectuarea instructajului de protecție a muncii zilnic
- Asigurarea de echipament de protecție pentru toți muncitorii și persoanele care inspectează sau vizitează instalația
- Verificarea provenienței și a compoziției deșeurilor care urmează a fi tratate
- Menținerea în stare de funcționare a tuturor componentelor instalației, prin executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente și capitale și intervenții imediate după caz
- Asigurarea pieselor de schimb pentru fiecare utilaj
- Asigurarea consumabilelor pentru stația de tratare mecano-biologică
- Efectuarea tuturor etapelor de monitorizare prevăzute în Autorizația integrată de mediu și completarea acestora, după caz, cu alte elemente rezultate ca fiind necesare în faza operațională



- Informarea ARPM Mures, a Apelor Romane si a DSP Mures cu privire la orice modificare intervenita in modul de exploatare al Stației de tratare mecano-biologica, fata de cel prevăzut in autorizația de funcționare emisa de aceste autorități
- Verificarea permanenta a structurilor de sprijin
- Elaborarea unui *Raport anual privind monitorizarea si interpretare a datelor din monitorizare*

CAPITOLUL 9. JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie

.....

.....

.....

Nr. crt.	Data evenimentului	Categoria evenimentului	Prezentarea evenimentului si a efectelor sale asupra constructiei, cu trimiteri la actele din documentatia de baza	Numele, prenumele si unitatea persoanei care inscrie evenimentul si semnatura sa	Semnatura responsabilului cu cartea tehnica a constructiei
0	1	2	3	4	5

Instructiuni de completare:

- Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana 2
 Categoria evenimentului:
UC – rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente;
US – rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in cazul in care implica luarea unor masuri;
M – masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari, demolari etc.)
E – evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.)
D – procese-verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor;
C – rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a constructiei.
- Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionandu-se natura actelor.



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
MUREȘ



EMITENT

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

540057-Târgu Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33, jud. Mureș
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200
Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059
Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

TITULAR AUTORIZAȚIE

S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L.

Mogoșoaia, str. Crângului, nr. 26, județul Ilfov
Telefon / Fax:
Cod fiscal: RO 33847100
Nr. Reg. Com.: J23/3352/2021

F-AA-1

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 10 din 11.01.2022

Valabilitate până la: 11.01.2027

privind: **Instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor nepericuloase localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș**

Spre știință: S.G.A. Mureș (S.H. Mureș)

Indicatori cadastrali de identificare a folosinței:

indicatori cadastrali de identificare	cod obiect cadastral	județ	nr. ord. al captării/evacuării
alimentare cu apă din rețeaua depozitului ecologic de deșeuri Sânpaul	FA	MS	1
evacuare apă fecaloid-menajeră în stația de epurare a depozitului ecologic de deșeuri Sânpaul	RA	MS	1
evacuare apă tehnologică și pluvială potențial impurificată în stația de epurare a depozitului ecologic de deșeuri Sânpaul	RA	MS	2
evacuare apă pluvială potențial curată în rețeaua depozitului ecologic de deșeuri Sânpaul	RA	MS	3

Cursuri de apă: - pârâul Lăscud, cod cadastral: IV - 1.070.00.00.00.00

- pârâul Techeniș, necadastral

Corp de apă de suprafață: Mureș, conf. Petrila-conf. Arieș, cod: RORW4.1_B6

Corp de apă subteran freatic: Lunca și terasele râului Mureș, cod: ROMU03

Amplasament:

- teritoriul administrativ al comunei Sânpaul – zona Fodora

- râul Mureș curge la 2 km nord față de limita amplasamentului; pe timp ploios, la limita nordică a terenului se formează pârâul Techeniș

- la cca. 12 km vest de municipiul Târgu-Mureș și cca. 3 km de E 60 Târgu-Mureș - Cluj-Napoca

Profil activitate: tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN rev. 2 - 3821

Capacitate maximă de producție: 65.000 tone/an cu posibilitatea extinderii la cca. 125.000 tone/an.

Acte de reglementare emise anterior:

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 229/26 octombrie 2011 pentru: "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș- realizarea depozitului de deșeuri clasa B și a instalației de tratare mecano-biologică, amplasament Sânpaul, jud. Mureș" emis de A.N. "Apele Române" București - aviz care reînnoiește avizul nr. 161/octombrie 2009;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 1/07.01.2019 pentru: "Instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor nepericuloase localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș" emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș;



ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, Jud. Mureș
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200
Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059
Email: registratura@dam.rowater.ro dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 244/15.07.2021 pentru: "Depozit de deșeuri nepericuloase localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș" emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Obiectivul intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, conform Anexei nr. 1 categoria de importanță 5 Gestionarea deșeurilor punctul 5.3.a. "Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 50 tone/zi, [...], implicând, desfășurarea uneia sau mai multora dintre activitățile:

i) tratare biologică.

Suprafața totală a amplasamentului CMDI este de 31,14 ha, din care:

- 24,88 ha ocupate de depozit (Celula 1 realizată, inclusiv extinderea), zona administrativă, instalațiile de epurare a apelor uzate
- **6,26 ha sunt ocupate de instalația de tratare mecano-biologică** (hala tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă și maturare).

Instalația de tratare mecano-biologică (TMB) a fost construită pentru a asigura, în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, îndeplinirea cerințelor de tratare prealabilă depozitării și de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate. Astfel, TMB Sânpaul a fost proiectat să trateze o cantitate de deșeuri de 65.000 tone/an cu posibilitatea extinderii la cca. 125.000 tone/an deșeuri supuse tratării.

Instalația de tratare mecano-biologică este construită la nord de amplasamentul Celulei 1 a DDN și are în alcătuire:

Clădirile care adăpostesc instalațiile de tratare mecanică, anexele și platformele adiacente (cca. 3740 mp), respectiv:

a) Hala de tratare mecano-biologică, este o construcție metalică, tip parter înalt cu o suprafață de 2.544 mp. Interiorul hălei este separat în zona de recepție a deșeurilor și zona alocată echipamentelor pentru tratarea mecanică. Accesul autovehiculelor se face prin două uși de acces. Acestea descarcă deșeurile direct pe pardoseală de unde acestea sunt manevrate apoi cu ajutorul încărcătoarelor. Echipamentele destinate tratării mecanice sunt instalate în două linii de producție echipate identic, care cuprind fiecare (conform fluxului operațional):

- tocător Husmann HL II 1622 cu o productivitate de 16÷35 t/h;
- sită rotativă/ciur rotativ de deșeuri tip ADARCO cu productivitate de 25 t/h și dimensiune ochiuri din tambur de 100 mm;
- separator magnetic overband tip Starmag AG-CH UL 27 140 cu magnet permanent pentru materialele feroase;
- sisteme ADARCO de transport pe bandă pentru fiecare categorie de sort de deșeu.

Refuzul de ciur este stocat pe fiecare linie de proces în containere de 40 mc care sunt schimbate și evacuate la DDN cu ajutorul unui camion. Materialul feros este colectat în boxpaleți manevrați local cu ajutorul unui încărcător frontal.

Fracția sub 100 mm care a trecut prin ciur este evacuată din clădire pe latura sudică, cu ajutorul benzilor transportoare, unde este amenajat un șopron. Aici ea poate fi încărcată de pe platforma betonată cu ajutorul încărcătoarelor frontale în benel autocamioanelor sau colectată direct în containere.

b) Platforma propriu-zisă afectată tratării biologice (36.860 mp) care este la rândul ei împărțită în:

b1) Platforma de tratare intensivă (compostare) – (suprafața totală de 22.520 mp): fracția biodegradabilă din deșeurile tratate mecanic este cântărită (utilizând cântarul DDN) și distribuită apoi în zona de tratare intensivă. Aceasta tratare se face utilizând tehnologia GORE într-o zonă amenajată special, astfel:

- 9 celule/padocuri delimitate lateral prin pereți din beton armat cu înălțimea de 1 m și lungimea de 46 m, cu lățimea utilă dintre pereți de 8 m;
- între fiecare două padocuri este păstrată o distanță de gardă de 2 m;
- volumul util al unei grămezi într-un padoc este de cca. 828 mc;
- fiecare padoc este prevăzut cu câte două canale centrale longitudinale de aerare (prin care suflanta instalată la capătul padocului injectează aer – cu un debit de 35 mc/minut, în masa de deșeuri prin partea de jos); canalele de aerare au o pantă de 3% către nord, la capătul lor descărcând într-o bașă de mici dimensiuni pentru levigat;
- fiecare dintre cele 9 bașe de levigat este conectată printr-o conductă din PEID Dn 110 mm la o coloană din PEID Dn 160 mm dispusă transversal/frontal față de cele 9 padocuri; levigatul colectat este transportat către SP1 și bazinul de levigat al DDN;
- în fața padocurilor, frontal, este o rigolă carosabilă care colectează apa pluvială căzută pe grămezile acoperite și o conduce către bașele de colectare levigat din padoc.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
VIZAT SPRE ÎNCĂRCĂTOARE

Grămezile de deșeuri odată formate (cu ajutorul încărcătoarelor frontale) sunt acoperite cu membrana GORE. Membrana GORE prezintă avantajul permeabilității pentru gazele de descompunere (aerobă) din interior către exterior și al impermeabilității față de apa de ploaie. Timp de 4 săptămâni, deșeurile organice sunt supuse unei aerări intense. Procesul este controlat prin urmărirea automată (utilizând sonde de teren) a temperaturii și conținutului de oxigen. Procesul este automat fiind controlat de un PLC (Controller Programabil Logic). Datorită caracterului aerob al degradării, de multe ori și în multe materiale, acest proces este denumit compostare fără ca produsul final să fie totuși valorificabil ca și compost.

b2) Platforma de maturare (suprafața de 14.340 mp): după trecerea celor patru săptămâni de descompunere intensă se retrage membrana, se curăță padocul și se pregătește pentru un nou ciclu, deșeul pre-tratat biologic fiind mutat (cu camionul) pe platforma alăturată de maturare. Pe platforma de maturare deșeul este așezat pe platformă sub formă de grămadă (cu dimensiunile informale de 40x8x3x2 m – volum util de 570 mc per grămadă) și timp de 8 săptămâni va suporta o degradare aeroba mai puțin intensă – grămada nu va fi acoperită.

c) Construcțiile și facilitățile anexe ale instalației TMB sunt:

- Garaj și atelier (construcție similară garajului construit pentru DDN).

- Bazinul de primă ploaie - este o construcție îngropată, din beton armat, care are rolul de a colecta primii 110 mc apă pluvială potențial impurificată de pe platforma de tratare intensivă (întreaga suprafață). Pentru ploi mai mari, după umplerea bazinului, excedentul de apă este considerat convențional curat și este descărcat în rigola pluvială. Apa impurificată reținută în bazin este descărcată gravitațional în SP1, intrând în circuitul de epurare al levigatului prin osmoză inversă.

INVENTARUL PROCESELOR:

nume proces	simbol	descriere	capacitate maximă
cântărirea și verificarea documentelor de proveniență și trasabilitate	DDN/TMB	cântărirea deșeurilor se efectuează pe două platforme de 50 tone.	max. 50 t
inspecția pentru acceptare	DDN/TMB	verificarea vizuală a deșeurilor care intră în instalație pentru identificarea prezenței deșeurilor periculoase. Întrucât 90% dintre transporturi vor fi efectuate în vehicule închise/containere, verificarea se face la locul de descărcare în TMB (hala tratare mecanică) sau DDN.	nu este cazul
tratarea mecanică a deșeurilor	TMB	presupune o succesiune de operații desfășurate în totalitate în incinta halei, pe două linii tehnologice: - mărunțire (în tocător) - sitare (ciur rotativ 100 mm) - separare metale (recuperare) - separare și colectare refuz ciur - separare și colectare fracție biodegradabilă	208 t/zi
colectarea materialelor reciclabile	TMB	materialele reciclabile (fier separat magnetic) sunt colectate în containere și stocate în vederea valorificării	nu este cazul
transport spre depozit a refuzului de ciur	TMB	refuzul de ciur este încărcat în mijloace auto, cântărit și transportat la DDN	17553 t/an (medie) 56,3 t/zi medie
tratarea biologică intensivă	TMB	fracția biodegradabilă este transportată cu mijloace auto pe platforma amenajată unde este supusă aerării intense sub membrana semipermeabilă timp de 4 săptămâni	45497 t/an (medie) 145,8 t/zi medie
maturare	TMB	deșeurile tratate intensiv sunt remaniate în grămezi, pe platforma în aer liber, pentru încă 8 săptămâni	35568 t/an (medie) 114 t/zi medie
transport spre depozit al deșeului stabilizat	TMB	deșeul stabilizat (maturat) este încărcat în mijloace auto, cântărit și transportat la DDN	29100 t/an (medie) 93 t/zi medie

Ca urmare a solicitării titularului, înaintată cu nr. 205/22.11.2021, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu-Mureș sub nr. 24021/RCM/31.699/22.11.2020,

În temeiul Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea 404/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAP nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și Normativului de conținut al documentației tehnice, **se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:**

1. ALIMENTAREA CU APĂ:

1.1. Sursa de alimentare cu apă:

Alimentarea cu apă a obiectivului se face din sursa de alimentare cu apă subterană (două puturi) aparținând depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul aflat în operarea S.C. Iridex Group S.R.L. București (conform anexei 6 a contractului de delegare prin Concesiune a activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, județul Mureș).

Apa este folosită în scop igienico-sanitar și tehnologic (spălarea suprafețelor, utilajelor).

Cerința de apă:

$Q_{zi \max} = 37 \text{ mc/zi}$

$Q_{zi \text{ med}} = 31 \text{ mc/zi}$, din care: 7,7 mc/zi - spălare vehicule

3 mc/zi - spălare platforme TMB

19,3 mc/zi - consum biofiltru TMB

1 mc/zi - igienico-sanitar

$Q_{zi \min} = 24 \text{ mc/zi}$

1.2. Pentru stingerea incendiilor și consumul tehnologic se folosește apa meteorică colectată de pe taluzele platformelor de tratare biologică. Pentru stingerea incendiilor este prevăzută o stație de pompă echipată cu o pompă centrifugă.

2. COLECTAREA, EPURAREA ȘI EVACUAREA APELOR:

2.1. Apa uzată fecaloid-menajeră rezultată de pe amplasament împreună cu **apa tehnologică de la biofiltru de aer al TMB și apa din rigola interioară a TMB** se direcționează către stația de epurare mecano-biologică tip BÖRGER VH-6-VH50 dimensionată pentru 8,1 mc/zi (60 L.E.) - aparținând depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul aflat în operarea S.C. Iridex Group S.R.L. București (conform anexei 6 a contractului de delegare prin Concesiune a activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, județul Mureș); efluentul stației de epurare este descărcat în pârâul Techeniș.

Debitul mediu estimat de apă uzată colectată și dirijată către stația de epurare mecano-biologică, este de 1,8 mc/zi (menajer 1 mc/zi + biofiltru 0,7 mc/zi + rigolă interior hală TMB 0,1 mc/zi)

$Q_{uz \text{ zi max}} = 4,2 \text{ mc/zi}$

$Q_{uz \text{ zi med}} = 1,8 \text{ mc/zi}$

$Q_{uz \text{ zi min}} = 1 \text{ mc/zi}$

Apele uzate rezultate din activitățile igienico – sanitare ale angajaților sunt generate în cantități mici în mai multe puncte din incintă: cabină cântar, ateliere mecanice din garaje, clădire administrativă. Rețeaua de canalizare le transportă prin pompă din Aria de servicii II (prin SP2) către zona de amplasare a stației de epurare mecano-biologică din vecinătatea cântarului (zona de acces auto).

2.2. Apele uzate de tip tehnologic sunt reprezentate de apele de spălare rezultate în principal de la stația de spălare vehicule în principal și, în mică măsură, de apa în exces rezultată în interiorul halei TMB în zona de descărcare a deșeurilor și excesul de apă de la biofiltru.

Apele de spălare a vehiculelor, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi CiberNet-aparținând DDN, sunt direcționate către SP1, respectiv către circuitul levigatului, $Q_{uz \text{ zi med}} = 7,7 \text{ mc/zi}$

Igienizarea zilnică a halei TMB se face utilizând autospeciala pentru curățat platforme și căi rutiere, eliminându-se soluția utilizării spălării manuale cu jet de apă.

2.3. Levigatul

Debitului de levigat estimat a fi colectat de pe platforma tratare intensivă este estimat:

$Q_{zl \max} = 28 \text{ mc/zi}$

$Q_{zl \text{ med}} = 13 \text{ mc/zi}$

$Q_{zl \min} = 10 \text{ mc/zi}$



În chesonul stației de pompă SP1, unde ajunge levigatul brut colectat de sistemul de drenaj al depozitului de deșeuri, sunt dirijate și liniile de descărcare ale:

- zonei de tratare/aerare intensivă, respectiv eventualele scurgeri de sub grămezile acoperite;
- bazinului de primă ploaie colectată (BRAP) de pe platforma de tratare intensivă (primii 5 l/mp după care, efluentul pluvial este considerat curat).

Toți acești efluenți sunt pompați în bazinul de levigat (metalic, suprateran cu volum de 700 mc) de unde levigatul este preluat în stația de epurare levigat.

2.4. Apele pluviale: fluxurile de ape pluviale, potențial contaminate, au trasee de colectare/transport/tratare independente, astfel:

- **apele pluviale neimpurificate** (taluzuri, acoperișuri, platforme curate) sunt sistematizate vertical și colectate direct în sistemul de rigole pluviale care, la final, se descarcă în bazinul de stocare pluvial/permeat aparținând DDN;

Pluvialul curat, colectat de pe acoperișuri, suprafețele de teren liber, împreună cu pluvialul colectat de pe taluzul exterior al digului perimetral al depozitului și drenurile de colectare a levigatului instalate în sectoarele unde nu se depozitează încă deșeuri, este transportat prin intermediul canalului perimetral al DDN de pe latura nordică a incintei și descărcat în emisar: pârâul Techeniș.

- **pluvialul potențial impurificat**, provine din două zone operaționale:

- **apele pluviale colectate de pe platforma TMB de tratare intensivă** sunt colectate în bazinul de primă ploaie (primii 5 l/mp), iar apoi evacuate liber la rigola pluvială. Apa din precipitații cazută în zona platformei de tratare mecano-biologică intensă (zona grămezilor acoperite-cca. 22.000 mp) este colectată printr-un traseu separat și condusă într-un bazin de primă ploaie (BRAP). Acest bazin a fost dimensionat pentru colectarea primilor 5 mm ai ploii (respectiv primii 5 l/mp ai ploii). Bazinul are o capacitate utilă de 110 mc și este construit din beton armat. După umplerea bazinului, sistemul automat de control al acestuia direcționează excesul de apă pluvială către traseul de descărcare al pluvialului curat, respectiv către emisar: pârâul Techeniș. Volumul de apă potențial impurificată colectat în bazin este supus epurării, prin pompare controlată, în bazinul de colectare/egalizare a levigatului.
- **apele pluviale colectate de pe platforma TMB de maturare** sunt colectate în totalitate în bazinul de retenție ape pluviale (BRAP) în vederea epurării.

Debitului de apă pluvială potențial impurificată estimat a fi colectat de pe amplasament este:

$$Q_{zi\ med} = 34\ mc/zi$$

2.5. Volume de apă descărcate în emisar:

proveniență	$Q_{zi\ med}$	punct de descărcare	epurare	emisar final
consum menajer	1 mc/zi	SE ape uzate fecaloid-menajere aflată în exploatarea DDN	SE ape uzate fecaloid-menajere dimensionată pentru 8,1 mc/zi - aflată în exploatarea DDN	pârâul Techeniș
apa exces TMB	0,1 mc/zi			
biofiltru TMB	0,7 mc/zi			
apă spălare vehicule	7,7 mc/zi	separator de produse potoliere cu preluare în bazin levigat $V = 700\ mc$ - aflat în exploatarea DDN	SE levigat dimensionată pentru 100 mc/zi - aflată în exploatarea DDN	bazin de colectare pluvial + permeat $V = 300\ mc$ pentru utilizare PSI - aflat în exploatarea DDN - cu descărcare surplus în pârâul Techeniș
levigat platformă de tratare intensivă TMB	13 mc/zi	bazin levigat $V = 700\ mc$ - aflat în exploatarea DDN		
pluvial impurificat platformă de tratare intensivă TMB de pe grămezile acoperite	16 mc/zi	BRAP $V = 110\ mc$, cu preluarea "primei ploii" în bazin levigat $V = 700\ mc$ - aflat în exploatarea DDN		
	-	surplusul este considerat ca fiind convențional curat	bazin de colectare pluvial + permeat $V = 300\ mc$ pentru utilizare PSI - aflat în exploatarea DDN	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ TÂRGU MUREȘ VIZAT ȘPRE ÎNCHEIERE
pluvial impurificat platforma de maturare TMB	22 mc/zi	BRAP $V = 110\ mc$, cu preluarea "primei ploii" în bazin levigat $V = 700\ mc$ - aflat în exploatarea DDN	SE levigat dimensionată pentru 100 mc/zi - aflată în exploatarea DDN	
	-	surplusul este considerat ca fiind convențional curat	bazin de colectare pluvial + permeat $V = 300\ mc$ pentru utilizare PSI - aflat în exploatarea DDN	
pluvial neimpurificat	-	-	-	pârâul Techeniș

3. MONITORIZARE:

- 3.1.** Aparatura și instalațiile de măsurare a debitelor și volumelor de apă prelevate și evacuate aparțin depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul aflat în operarea S.C. Iridex Group S.R.L. București.
- 3.2.** Monitorizarea efluenților amplasamentului este sarcina operatorului depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul (și a utilităților ce deservește DDN) S.C. Iridex Group S.R.L. București.
- 3.3.** Monitorizarea apei subterane este sarcina operatorului depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul S.C. Iridex Group S.R.L. București.
- 3.4.** Monitorizarea apei de suprafață este sarcina operatorului depozitului de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul S.C. Iridex Group S.R.L. București.

4. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

- 4.1.** Să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus.
- 4.2.** Să întrețină construcțiile și instalațiile de folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.
- 4.3.** În cazul provocării unor poluări accidentale să anunțe imediat Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Mureș.
- 4.4.** Să întrețină permanent în stare de funcționare și curățenie rețelele de canalizare pluvială și să le exploateze conform prevederilor proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage pierderea valabilității acesteia precum și răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reînnoire a autorizației de gospodărire a apelor se face cu cel puțin o lună înainte de expirarea acesteia.

DIRECTOR,
ing. Adina-Simina NEMET



DIRECTOR TEHNIC M.E.I.-R.A.,

Șef serviciu Avize și Autorizații,
ing. Lucia Adela BRUSTUR

Întocmit,
ing. Simona MARIȘ

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Volumul I

CAIETUL DE SARCINI

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**

Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Septembrie 2025 (versiunea-2/revizia-2 la 25.11.2025)

Cuprins

Capitolul I – Dispoziții generale	3
Capitolul II – Obiectul Caietului de sarcini	3
Capitolul III – Cerințe organizatorice minime.....	6
<i>Secțiunea 1. Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia</i>	<i>6</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor</i>	<i>8</i>
<i>Secțiunea a 3-a. Autorizații și licențe</i>	<i>9</i>
<i>Secțiunea a 4-a. Personal și instructaj</i>	<i>9</i>
<i>Secțiunea a 5-a. Echipament de protecție</i>	<i>10</i>
<i>Secțiunea a 6-a. Sistemul de management integrat</i>	<i>11</i>
<i>Secțiunea a 7-a. Monitorizarea activității</i>	<i>11</i>
<i>Secțiunea a 8-a. Securitatea obiectivelor și instalațiilor</i>	<i>12</i>
<i>Secțiunea a 9-a. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor</i>	<i>12</i>
Capitolul IV – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecano-biologică.....	14
Capitolul V – Eliminarea prin depozitare a deșeurilor	17
Capitolul VI – Perioada de mobilizare	22

CAIETUL DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Capitolul I – Dispoziții generale

Articolul 1

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat în baza caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 98/2025.

Articolul 2

Caietul de sarcini a fost întocmit în concordanță cu cerințele și obiectivele prevăzute în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Mureș 2020 – 2025, cu respectarea în totalitate a Regulamentului Serviciului Public de Salubritate a Localităților din Județul Mureș și ținând cont de dispozițiile legale în vigoare aplicabile.

Capitolul II – Obiectul Caietului de sarcini

Articolul 3

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Articolul 4

În sensul prezentului caiet de sarcini, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș", în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:

- județul MUREȘ,
- municipiul TÂRGU MUREȘ,
- municipiul REGHIN,
- municipiul SIGHIȘOARA,
- municipiul TÂRNĂVENI,
- orașul LUDUȘ,
- orașul SOVATA,
- orașul IERNUT,
- orașul MIERCUREA NIRAJULUI,
- orașul SĂRMAȘU,
- orașul SÂNGEORGII DE PĂDURE,
- orașul UNGHENI,

- comuna ACĂȚARI,
- comuna ADĂMUȘ,
- comuna ALBEȘTI,
- comuna ALUNIȘ,
- comuna APOLD,
- comuna AȚINTIȘ,
- comuna BAHNEA,
- comuna BAND,
- comuna BATOȘ,
- comuna BĂGACIU,
- comuna BĂLA,
- comuna BĂLĂUȘERI,
- comuna BEICA DE JOS,
- comuna BERENI,
- comuna BICHIȘ,
- comuna BOGATA,
- comuna BREAZA,
- comuna BRÂNCOVENEȘTI,
- comuna CEUAȘU DE CÂMPIE,
- comuna CHEȚANI,
- comuna CHIBED,
- comuna CHIHERU DE JOS,
- comuna COROISÂNMĂRTIN,
- comuna CORUNCA,
- comuna COZMA,
- comuna CRĂCIUNEȘTI,
- comuna CRĂIEȘTI,
- comuna CRISTEȘTI,
- comuna CUCERDEA,
- comuna CUCI,
- comuna DANEȘ,
- comuna DEDA,
- comuna EREMITU,
- comuna ERNEI,
- comuna FĂRĂGĂU,
- comuna FÂNTÂNELE,
- comuna GĂLEȘTI,
- comuna GĂNEȘTI,
- comuna GHEORGHE DOJA,
- comuna GHINDARI,
- comuna GLODENI,
- comuna GORNEȘTI,
- comuna GREBENIȘU DE CÂMPIE,
- comuna GURGHIU,
- comuna HODAC,
- comuna HODOȘA,
- comuna IBĂNEȘTI,
- comuna ICLĂNZEL,
- comuna IDECIU DE JOS,
- comuna LIVEZENI,
- comuna LUNCA,
- comuna LUNCA BRADULUI,

- comuna MĂGHERANI,
- comuna MĂDĂRAȘ,
- comuna MICA,
- comuna MIHEȘU DE CÂMPIE,
- comuna NADEȘ,
- comuna NEAUA,
- comuna OGRA,
- comuna PAPIU ILARIAN,
- comuna PĂNET,
- comuna PĂSĂRENI,
- comuna PETELEA,
- comuna POGĂCEAUA,
- comuna RĂSTOLIȚA,
- comuna RÂCIU,
- comuna RUȘII MUNȚI,
- comuna SASCHIZ,
- comuna SÂNCRAIU DE MUREȘ,
- comuna SÂNGEORGIU DE MUREȘ,
- comuna SÂNGER,
- comuna SÂNPAUL,
- comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE,
- comuna SÂNTANA DE MUREȘ,
- comuna SĂRĂȚENI,
- comuna SOLOVĂSTRU,
- comuna STÂNCENI,
- comuna SUPLAC,
- comuna SUSENI,
- comuna ȘĂULIA,
- comuna ȘINCAI,
- comuna TĂURENI,
- comuna VALEA LARGĂ,
- comuna VĂRGHIȘ,
- comuna VĂTAVA,
- comuna VEȚCA,
- comuna VIIȘOARA,
- comuna VÂNĂTORI,
- comuna VOIVODENI,
- comuna ZAGĂR,
- comuna ZAU DE CÂMPIE,

are calitatea de delegatar.

Articolul 5

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității/activităților componente ale serviciului de salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș.

Articolul 6

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități specifice ale Serviciului de salubritate:

- a) **Tratarea mecanobiologică** a Deșeurilor Reziduale generate pe raza județului Mureș la stația de tratare mecano-biologică Sânpaul (STMB Sânpaul), inclusiv evacuarea/transportul și predarea fluxurilor rezultate:

- i. deșeuri stabilizate biologic și/sau Deșeuri Reziduale nerecuperabile către depozitul conform de deșeuri nepericuloase;
 - ii. Deșeuri Reziduale valorificabile energetic către instalațiile de valorificare energetică;
- b) **Eliminarea prin depozitare** la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Sânpaul a Deșeurilor Reziduale, deșeurilor stradale, deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, reziduurilor din tratarea Deșeurilor Municipale, precum și a deșeurilor nevalorificabile provenite din lucrări de reamenajare/reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Articolul 7

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Articolul 8

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubritate, precum și din legislația specifică, respectiv *Anexa 1 la OUG nr. 92/2021, Legea 101/2006*, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022.

Capitolul III – Cerințe organizatorice minimale

Secțiunea 1. Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

Articolul 9

Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

- a) prestarea activităților de salubritate cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și pe care și le-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor (*inclusiv reparațiile curente*) și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;
- c) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- d) ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;
- e) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare;
- f) asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a delegatarului și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif;
- g) deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- h) aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;
- i) respectarea autorizațiilor și avizelor atașate prezentului Caiet de sarcini, cât și a celor viitoare ce se vor obține în legătură cu activitățile delegate;
- j) respectarea proceselor de lucru, a fluxurilor tehnologice și a activităților de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la DDN Sânpaul și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică;

- k) respectarea proceselor de lucru și a fluxurilor tehnologice pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la SSCT Cristești, TMB Sânpaul și Stațiile de transfer zonale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;
- l) inspecția atentă a deșeurilor reziduale destinate pentru eliminare prin depozitare, transportate de Operatori de salubritate de la: stațiile de transfer Râciu, Reghin, Târnăveni și Bălăușeri; de la stația de tratare mecano-biologică Sânpaul; de la stația de sortare, compostare și transfer Cristești; precum și a altor deșeuri municipale din Aria de deservire (deșeuri stradale, deșeuri de pământ și pietre provenite de pe căile publice, deșeuri care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor), pentru extragerea tuturor deșeurilor din lista de deșeuri neacceptate în depozit și pentru dirijarea acestora în conformitate cu reglementările cu caracter special aplicabile, în scopul evitării eliminării prin depozitare a unor categorii de deșeuri periculoase care generează, prin descărcări necontrolate de deșeuri, levigat și emisii atmosferice peste limitele admisibile;
- m) ținerea într-un mod clar, distinct și corect a evidenței gestiunii deșeurilor și produselor/refuzurilor de proces, a deșeurilor generate din propria activitate, dar și a celorlalte materiale folosite (materiale utilizate pentru desfășurarea procesului, combustibil, materiale auxiliare, etc.);
- n) controlul strict al utilizării concentratului rezultat din procesul de tratare a levigatului de la depozit (este necesară asigurarea capacității de tratare care să corespundă parametrilor de eliminare);
- o) ținerea într-un mod clar, distinct și corect a proceselor de activitate (recepție și inspecție, sortare, descompunere intensă, maturare, depozitare temporară și livrare). În egală măsură, pentru fiecare proces de activitate se va ține o contabilitate cât mai exactă și detaliată, în vederea justificării tarifelor aplicate și demonstrării cheltuielilor efectuate;
- p) respectarea indicatorilor de performanță și calitate, precum și a celorlalți indicatori tehnici de operare stabiliți;
- q) furnizarea către Autoritatea Contractantă, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- r) colaborarea cu ceilalți operatori care execută activități de salubritate în cadrul Serviciului de salubritate în județul Mureș, cu reciclatori, colectori ocazionali (informali) și valorificatori de deșeuri, doar de pe raza teritorială a județului Mureș, doar sub îndrumarea și controlul Delegatarului, în vederea creșterii cantității de deșeuri recuperate în vederea refolosirii, reciclării sau altui tip de valorificare și, concomitent, în vederea reducerii cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare;
- s) asigurarea, dacă este cazul, a unor dotări, instalații și echipamente proprii specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract și pentru îmbunătățirea ținutelor specificate și depășirea indicatorilor de performanță;
- t) respectarea regulamentului serviciului de salubritate;
- u) întreprinderea tuturor demersurilor pentru transferul autorizației integrate de mediu, de la Județul Mureș la Delegat, în termen de 30 zile de la semnarea contractului. Ulterior, la finalizarea sau, după caz, rezilierea contractului, întreprinderea tuturor demersurilor pentru transferul autorizației integrate de mediu către Județul Mureș;
- v) realizarea investițiilor propuse prin prezentul Caiet de sarcini, în termenul asumat conform Propunerii tehnice.

Articolul 10

Prestarea activității de salubritate se va realiza astfel încât să se asigure:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- c) verificarea calității activității prestate;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de delegatar;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;
- h) reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în contractul de delegare;

- i) îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului, aprobați de delegatar;
- j) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

Articolul 11

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

Secțiunea a 2-a. Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor

Articolul 12

Toate bunurile puse la dispoziție de delegatar trebuie exploatate în condiții de siguranță în funcționare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere, din prescripțiile/specificațiile tehnice aferente instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate, precum și a legislației privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă.

Articolul 13

Operatorul va monitoriza factorii de mediu și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Articolul 14

Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a activității. Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosință.

Articolul 15

Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor/instalațiilor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise delegatarului și al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

Articolul 16

Întreținerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere puse la dispoziție de către delegatar sau producător. Întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.

Articolul 17

Întreținerea curentă a echipamentelor și instalațiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparațiile majore și reparațiile generale pot fi efectuate și de către companii specializate.

Articolul 18

Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.

Articolul 19

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate/date în administrare.

Articolul 20

Toate lucrările de întreținere și reparații vor avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor, lubrifianților și a solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

Articolul 21

Levigatul și apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deșeurile, precum și apa provenita din stația de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roților), vor fi direcționate către sistemul de colectare a levigatului pentru tratare în stația de epurare, conform Manualului/Instrucțiunilor de operare al instalației.

Articolul 22

Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei și/sau pe traseele de transport a deșeurilor.

Articolul 23

Operatorul va opera obiectivele/instalațiile în așa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deșeurilor.

Articolul 24

Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele concesionate.

Articolul 25

Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității.

Articolul 26

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă care deservește obiectivul/instalația, față de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către operator numai cu acordul prealabil al delegatarului.

Articolul 27

Operatorul va asigura personalul necesar desfășurării activității.

Secțiunea a 3-a. Autorizații și licențe

Articolul 28

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- a) licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubritate eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

Secțiunea a 4-a. Personal și instructaj

Articolul 29

(1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și

calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

(2) Personalul cheie obligatoriu, precum și personalul operativ a face parte din echipa Operatorului/Delegatului este prevăzut în **Anexa 1 ("Personal cheie și operativ")** la Caietul de sarcini.

Articolul 30

Pe toată durata derulării contractului de delegare, Operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea Delegatarului, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activităților de salubritate, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat la plată.

Articolul 31

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

Articolul 32

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

Articolul 33

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezente la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când delegatarul solicită.

Articolul 34

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

Articolul 35

Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului.

Articolul 36

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Secțiunea a 5-a. Echipament de protecție

Articolul 37

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Articolul 38

Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea a 6-a. Sistemul de management integrat

Articolul 39

Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

Articolul 40

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubritate prestate de operator.

Articolul 41

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

Articolul 42

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

Articolul 43

Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

Secțiunea a 7-a. Monitorizarea activității

Articolul 44

Delegatarul are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.

Articolul 45

Operatorul va monitoriza și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Articolul 46

(1) Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu delegatarul în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitățile de salubritate atribuite.

(2) Operatorul are obligația să permită delegatarului să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activităților de salubritate atribuite.

Articolul 47

(1) Delegatarul va fi informat de către operator despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

(2) Delegatarul are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului și, dacă este cazul, a altor operatori care prestează activități pe fluxul deșeurilor.

(3) Operatorul va suporta eventualele penalizări pentru nerespectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu, constatate de organele abilitate de control.

Secțiunea a 8-a. Securitatea obiectivelor și instalațiilor

Articolul 48

- (1) Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului și informarea delegatarului.
- (2) Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică delegatarului.

Articolul 49

- (1) Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrului pentru toate obiectivele.
- (2) Operatorul raportează Delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.
- (3) Orice incident neobișnuit trebuie anunțat în termen de maxim două ore către delegatar și proprietarul infrastructurii, Județul Mureș și trecute în raportul zilnic privind securitatea.
- (4) Operatorul și Delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Articolul 50

Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Secțiunea a 9-a. Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

Articolul 51

- (1) Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.
- (2) Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.
- (3) Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor vor fi implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută de contractul de delegare a gestiunii și trebuie să fie utilizabile la data începerii prestării activităților.

Articolul 52

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Articolul 53

Operatorul actualizează zilnic baza de date cu cantitățile de deșeuri aferente activităților/operațiunilor desfășurate (tratate și/sau eliminate), defalcate pe fiecare unitate administrativ-teritorială de proveniență a deșeurilor.

Articolul 54

- (1) La cererea delegatarului, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate pe baza contractelor de delegare încheiate cu alți delegatari, precum și pentru serviciile similare prestate către alți operatori cu care se află în raporturi contractuale.
- (2) Raportul va cuprinde pentru fiecare contract în parte cantitatea de deșeuri acceptată la tratare/eliminare prin depozitare și contravaloarea serviciilor prestate.

Articolul 55

Sistemul informatic și baza de date electronică a operațiunilor, trebuie să permită înregistrarea, actualizarea zilnică și raportarea structurată a tuturor datelor aferente activităților de tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor, raportând cel puțin următoarele:

1. Activitatea de tratare mecano-biologică (TMB)

- Cantitățile de deșeuri reziduale intrate în instalațiile TMB, defalcate pe fiecare unitate administrativ-teritorială de proveniență;
- Cantitățile de deșeuri tratate rezultate și modul de gestionare a acestora (eliminare prin depozitare la DDN, valorificare energetică, alte fluxuri de valorificare);
- Tipurile și cantitățile de deșeuri neconforme, neacceptate la TMB, cu precizarea originii acestora;
- Indicatorii de performanță realizați, raportați lunar și comparați cu valorile admise prin contract;
- Consumul de materiale și utilități aferent funcționării instalațiilor TMB;
- Personalul utilizat pentru operarea instalațiilor;
- Lucrările de întreținere și reparații efectuate la echipamente și instalații;
- Incidentele și avariile înregistrate, inclusiv întreruperile programate/neprogramate și durata acestora;
- Reclamațiile și notificările primite, precum și modul de soluționare/răspuns;
- Alte date solicitate de către Delegatar.

2. Activitatea de depozitare la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN)

- Cantitățile de deșeuri intrate în DDN, defalcate pe categorii și pe surse de proveniență (UAT/Operatori);
- Tipurile și cantitățile de deșeuri neconforme, neacceptate la DDN, cu precizarea originii acestora;
- Indicatorii de performanță realizați, raportați lunar și comparați cu valorile admise prin contract;
- Consumul de materiale și utilități aferent activității de depozitare;
- Personalul utilizat pentru activitatea de depozitare;
- Lucrările de întreținere și reparații efectuate la echipamente, utilaje și infrastructura depozitului;
- Incidentele și avariile înregistrate, inclusiv întreruperile programate/neprogramate și durata acestora;
- Reclamațiile și notificările primite, precum și modul de soluționare/răspuns;
- Alte date solicitate de către Delegatar.

3. Cerințe generale

- Sistemul informatic trebuie să fie accesibil online și să permită generarea de rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale, structurate pe activități (TMB și DDN) și pe ansamblul serviciului;
- Operatorul va propune, în perioada de mobilizare, un model de lucru al bazei de date, supus aprobării Delegatarului;
- Baza de date trebuie să permită agregarea și prelucrarea automată a înregistrărilor zilnice și exportul facil în formate standard (xls, pdf, csv).

Articolul 56

În cazul în care Delegatarul va implementa un sistem informatic propriu pe parcursul derulării contractului, Operatorul se obligă să utilizeze fără rezerve noul sistem informatic pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Implementarea sistemului informatic nu va genera costuri suplimentare pentru Operator.

Capitolul IV – Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecano-biologică

Articolul 57

Prezentul capitol se aplică pentru activitatea specifică de **Tratare mecano-biologică** a deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecano-biologică din localitatea Sânpaul, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.

Articolul 58

Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, inclusiv transportul deșeurilor tratate stabilizate biologic și al reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau al deșeurilor cu potențial de valorificare energetică la instalațiile de valorificare energetică, în condițiile legii, în stația de tratare mecano-biologică:

Nr. crt.	Denumirea	Capacitate proiectată	Localizare / Amplasament
1	Stația de tratare mecano-biologică (STMB) Sânpaul (deservește județul Mureș)	120.000 t/an	Amplasamentul TMB Sânpaul este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureș și Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește pe latura vestică, la limitele dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est). Amplasamentul aparține domeniului public al județului Mureș, administrator fiind Consiliul Județean Mureș.

Articolul 59

(1) La stația de tratare mecano-biologică **Sânpaul** vor fi tratate deșeurile reziduale colectate separat de pe raza teritorială a județului Mureș.

(2) Fluxul categoriilor de deșeuri care vor fi supuse procesului de tratare mecano-biologică se va realiza astfel:

- a) **INPUT (intrări stație TMB):** Deșeurile reziduale (deșeurile colectate în amestec), inclusiv deșeurile stradale, cu excepția deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, colectate din cele 7 zone de colectare ale județului Mureș vor fi transportate/transferate la Stația TMB Sânpaul;
- b) **OUTPUT (ieșiri stație TMB):**
 - i. Materiale reciclabile (Plastic; Metal; Sticlă) rezultate în urma procesului de tratare mecanică în cadrul stației TMB și care vor fi transportate la reciclatori;
 - ii. Material RDF rezultat în urma procesului TMB va fi transportat la instalații de valorificare energetică;
 - iii. CLO rezultat în urma procesului de tratare biologică a fracției organice din deșeuri reziduale intrate în stație va fi valorificat/utilizat ca material de acoperire sau depus pe celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul;
 - iv. Reziduurile de la TMB (deșeuri care nu pot fi valorificate/reciclate) vor fi transportate la celula de depozitare din cadrul SMIDS Sânpaul.

Articolul 60

Cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată în Stația de tratare mecano-biologică este de:

- (i) **60.000 tone** estimată pentru perioada de tranziție (maxim 6 luni începând cu Luna 7 de la semnarea Contractului), adică în perioada de operare a STMB în configurația existentă, înainte de realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 ("Listă investiții TMB") la Caietul de sarcini;

- (ii) **120.000 tone** estimată pentru primul an de operare a STMB, după realizarea investițiilor cuprinse în Anexa 3 ("Listă investiții TMB") la Caietul de sarcini.

Articolul 61

- (1) Indicatorul de performanță pentru operarea Stației de tratare mecano-biologică privind cantitatea de **deșeuri reciclabile** rezultată din procesele de tratare a deșeurilor reziduale este de **3%¹** deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă predate la reciclare din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în instalațiile de tratare mecano-biologică.
- (2) Cantitatea totală de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă predate la reciclare rezultată din aplicarea indicatorului de performanță la cantitatea totală deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, în Stația de tratare mecano-biologică este de **3.600 tone/an**.
- (3) Indicatorul de performanță pentru operarea Stației de tratare mecano-biologică cu biostabilizare privind cantitatea de deșeuri tratate și reziduuri rezultată din procesele de tratare a deșeurilor reziduale este de **60%** deșeuri tratate (50% CLO și 10% Reziduuri) destinate a fi eliminate prin depozitare din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică.
- (4) Cantitatea totală de reziduuri și deșeuri tratate rezultată din aplicarea indicatorului de performanță la cantitatea totală deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în primul an de operare, la Stația de tratare mecano-biologică este de **72.000 tone/an** (aproximativ **60.000 to/an CLO + 12.000 to/an reziduuri**), cu excepția cazului în care prin ofertă/contractul de delegare operatorul își asumă o cantitate mai mică la depozitare.

Articolul 62

- (1) Operatorul are sarcina de a asigura predarea și comercializarea deșeurilor reciclabile rezultate din procesul de tratare a deșeurilor reziduale către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de reciclare. Veniturile estimate a fi obținute de operator din vânzarea/valorificarea deșeurilor reciclabile nu se includ în structura tarifului, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.
- (2) Cantitatea minimă de deșeuri reciclabile predată la reciclare va fi de minimum 3% din cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în STMB, indicator verificat trimestrial.
- (3) Veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor reciclabile se utilizează pentru reducerea tarifului facturat utilizatorilor, prin aplicarea formulelor prevăzute de legislația în vigoare.
- (4) Operatorul are obligația să raporteze periodic către ADI Ecolect Mureș situația cantităților de deșeuri reciclabile predate și veniturile obținute din valorificarea acestora.
- (5) Modalitatea concretă de facturare, verificare și aplicare a reducerii tarifului se va detalia în Contractul de delegare a gestiunii serviciului.
- (6) Operatorul are sarcina de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de incinerare/coincinerare a deșeurilor pentru eliminarea, prin incinerare, a cantităților de deșeuri cu potențial de valorificare energetică de tip RDF/SRF, reprezentând **15%** din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, respectiv **18.000 tone/an** de RDF/SRF. Restul de reziduuri și deșeuri tratate, vor fi transportate la depozitul de deșeuri **Sânpaul**, cu excepția cazului în care prin ofertă/contractul de delegare operatorul își asumă o cantitate mai mică la depozitare și/sau o cantitate mai mare la valorificarea energetică.
- (4) Deșeurile maturate de tip CLO rezultate din procesul de tratare mecano-biologică vor fi transportate la depozitul de deșeuri pentru a fi utilizate ca strat de suport și/sau strat de acoperire a depozitului sau pot fi valorificate de către operator ca material de rambleiere și/sau de ameliorare a terenurilor degradate/contaminate, cu respectarea legislației din domeniul protecției mediului.
- (5) Cheltuielile cu valorificarea energetică, care cuprind cheltuielile cu transportul deșeurilor cu potențial de valorificare energetică de la stația de tratare mecano-biologică la instalațiile de incinerare/coincinerare și cheltuielile cu incinerarea acestor deșeuri, stabilite conform contractului încheiat între operator și operatorul economic autorizat să desfășoare activități de incinerare/coincinerare a deșeurilor, se includ în tariful de tratare mecano-biologică.

¹ conform valorii minime legală prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare

Articolul 63

(1) Pentru operarea stației de tratare mecano-biologică se fundamentează/stabilește un tarif de tratare mecano-biologică (Ttmb) prin raportare la cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, în stația de tratare mecano-biologică Sânpaul, astfel:

- (i) Tarif de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea **STMB în configurația existentă**, adică înainte de realizarea investițiilor cuprinse în **Anexa 3 ("Listă investiții TMB")** la Caietul de sarcini, aplicabil pentru o perioadă estimată de 6 luni, tarif care va purta indicativ **Ttmb [1]**. Tariful maxim acceptat pentru această perioadă tranzitorie este de **135 lei/tonă** fără TVA.
- (ii) Tarif de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea **STMB în configurația re tehnologizată**, adică după realizarea investițiilor cuprinse în **Anexa 3 ("Listă investiții TMB")** la Caietul de sarcini, aplicabil pentru o perioadă estimată de 9 ani, tarif care va purta indicativ **Ttmb [2]**. Tariful maxim acceptat pentru primul an de exploatare a STMB în configurația re tehnologizată este de **146 lei/tonă** fără TVA.

În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

(2) Contravaloarea cheltuielilor cu alte activități de salubritate desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor și contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se includ în tarif și se vor evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator, după caz.

Articolul 64

Spațiile în care se realizează activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

- a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor reziduale și pentru stocarea temporară a acestora, în vederea tratării;
- b) să fie prevăzute cu cântar pentru cântărirea la intrarea și ieșirea din stația/instalațiile de tratare mecano-biologică a autospecialelor de transport deșeuri reziduale;
- c) să fie prevăzute cu sisteme de colectare a apelor uzate tehnologice, a apelor pluviale și a leviatului;
- d) să fie prevăzute cu instalații de spălare și dezinfectare;
- e) să fie prevăzute cu puncte de prelevare probe ape uzate;
- f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;
- g) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare desfășurării activității în orice perioadă a zilei;
- h) să fie prevăzute cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor destinate prevenirii, limitării și stingerii acestora, conform cerințelor impuse prin avize/autorizații de către autoritățile competente;
- i) să asigure, conform specificațiilor tehnice ale instalației, captarea și dirijarea emisiilor rezultate din procesele de tratare biologică spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Articolul 65

Componentele, caracteristicile tehnice principale, procesele tehnologice și parametrii de funcționare ai stației de tratare mecano-biologică Sânpaul, precum Autorizația de mediu și Listele cu inventarul bunurilor publice sunt prezentate în **Anexa 9 ("Alte documente")** la Caietul de sarcini.

Articolul 66

Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale stației de tratare mecano-biologică Sânpaul se regăsește în **Anexa 2 ("Documentație tehnică TMB")** la Caietul de sarcini.

Articolul 67

(1) Operatorul trebuie să asigure echipamentele/utilajele necesare pentru prestarea activității prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur, conform cerințelor din anexa nr. **Anexa 3 ("Listă investiții TMB")** la Caietul de sarcini.

(2) După realizarea investițiilor, Operatorul are obligația ca în termen de maxim 30 de zile de la recepția și punerea în funcțiune a utilajelor să actualizeze orice avize/autorizații precum și Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale stației de tratare mecano-biologică Sânpaul.

(3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operatorul are obligația să obțină, pe numele său, toate avizele/autorizațiile necesare prestării activității, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 68

(1) Pentru buna desfășurare a activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, operatorul are obligația de a respecta în integralitate cerințele tehnice, operaționale și organizatorice prevăzute în documentațiile aferente instalației. Activitatea trebuie să se desfășoare conform specificațiilor tehnice și instrucțiunilor de operare prevăzute în Manualele/Instrucțiunile de operare ale stației TMB Sânpaul și în Anexa 2 – Documentație tehnică TMB, acestea reprezentând documentele de referință pentru exploatarea în condiții de eficiență, siguranță și protecție a mediului.

(2) De asemenea, operatorul trebuie să asigure utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor/utilajelor puse la dispoziție, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente și cu cerințele din Anexa 3 – Listă investiții TMB. Orice deviere de la parametrii de funcționare sau neconformitate identificată în cadrul proceselor tehnologice va fi gestionată prin aplicarea măsurilor corective prevăzute în manuale și prin raportarea către autoritatea contractantă.

(3) În concluzie, definirea și operarea activității de tratare mecano-biologică trebuie să se realizeze prin respectarea strictă a prevederilor legale și a documentațiilor tehnice și operaționale anexate, acestea constituind baza pentru asigurarea performanței instalației și îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite.

Capitolul V – Eliminarea prin depozitare a deșeurilor

Articolul 69

Prezentul capitol se aplică pentru activitatea specifică de **Eliminare prin depozitare** a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase.

Articolul 70

Operatorul are obligația de a presta activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate din procesele de tratare a deșeurilor municipale, precum și a oricăror alte tipuri de deșeuri nepericuloase din deșeurile municipale care nu pot fi valorificate, inclusiv a deșeurilor rezultate din prestarea serviciilor conexe serviciului de salubritate, precum cele rezultate din gestionarea deșeurilor voluminoase și gestionarea deșeurilor din construcții provenite din lucrările de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, în condițiile legii, la depozitul de deșeuri:

Nr. crt.	Denumirea	Capacitate estimată rămasă de operare ²	Localizare / Amplasament
1	Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul (deservește județul Mureș) – Celula 1	≈200.000 tone	Amplasamentul Depozitului de deșeuri clasa „b” este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureș și Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește pe latura vestică, la limita dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est). Acesta se află într-o zonă de deal, în afara zonei inundabile, iar cea mai apropiată locuință se află la o distanță de circa 2 km. Accesul către obiectiv se face pe un drum

² se estimează faptul că pentru operarea Celulei nr. 1 ("C1_DD") la momentul atribuirii Contractului de delegare va fi un disponibil de operare de aproximativ 18 luni (adică ≈200.000 tone efectiv ce se vor transporta până la umplerea celei nr. 1)

Nr. crt.	Denumirea	Capacitate estimată rămasă de operare ²	Localizare / Amplasament
			modernizat, care pornește din drumul național în zona pasajului supratean peste calea ferată. Suprafața amplasamentului este de 31,14 ha și aparține domeniului public al județului Mureș, administrator fiind Consiliul Județean Mureș.
Nr. crt.	Denumirea	Capacitate proiectată ³	Localizare / Amplasament
2	Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN) Sânpaul (deservește județul Mureș) – Celula 2	900.000 mc	la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei, la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

Articolul 71

La depozitul de deșeuri Sânpaul vor fi eliminate, prin depozitare, deșeurile provenite de pe raza teritorială a județului Mureș.

Articolul 72

Cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi eliminată prin depozitare în DDN Sânpaul este de:

- (i) ≈ **172.500 tone**, pentru perioada de tranziție (maxim 18 luni începând cu Luna 7 de la semnarea Contractului), adică în perioada de operare a DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 1 până la epuizarea capacității de depozitare;
- (ii) **120.000 tone**, estimată pentru primul an de operare a DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 2, după construirea Celulei nr. 2 în conformitate cu investiția prevăzută în Anexa 5 ("Listă investiții DDN") la Caietul de sarcini.

Articolul 73

(1) Pentru operarea depozitului de deșeuri se fundamentează/stabilește un tarif de depozitare (Tdepozitare) prin raportare la cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi eliminată prin depozitare, în depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, astfel:

- (i) Tarif de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea **DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 1**, adică înainte de construirea Celulei nr. 2, aplicabil pentru o perioadă estimată de 18 luni, tarif care va purta indicativ **Tdepozitare [1]**. Tariful maxim acceptat pentru această perioadă tranzitorie este de **185 lei/tonă** fără TVA.
- (ii) Tarif de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea **DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 2**, adică după construirea acestei celule de depozitare, aplicabil pentru o perioadă estimată de 8 ani, tarif care va purta indicativ **Tdepozitare [2]**. Tariful maxim acceptat pentru primul an de exploatare a DDN Celula nr. 2 este de **264 lei/tonă** fără TVA.

În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestării activității.

(2) Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, precum și garanția financiară pentru mediu, constituite conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021, se includ obligatoriu în structura tarifului de depozitare.

(3) Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

Articolul 74

Componentele, caracteristicile tehnice principale, procesele tehnologice și parametrii de funcționare ai depozitului de deșeuri Sânpaul precum și Autorizația de mediu și Listele cu inventarul bunurilor publice sunt prezentate în **Anexa 9 ("Alte documente")** la Caietul de sarcini.

³ conform datelor tehnice din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Articolul 75

- (1) Manualul/Instrucțiunile de operare al depozitului de deșeuri Sânpaul se regăsește în **Anexa 4 ("Documentație tehnică DDN")** la Caietul de sarcini.
- (2) Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025 se regăsește în **Anexa 8 ("Studiu de fezabilitate DDN")** la Caietul de sarcini.

Articolul 76

- (1) Operatorul trebuie să realizeze investițiile prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, de natura bunurilor de retur, conform cerințelor din anexa nr. **Anexa 5 ("Listă investiții DDN")** la Caietul de sarcini.
- (2) După realizarea investițiilor, Operatorul are obligația ca în termen de maxim 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor să actualizeze orice avize/autorizații precum și Manualul/Instrucțiunile de operare al/ale depozitului de deșeuri Sânpaul.
- (3) În cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare, din motive neimputabile operatorului, delegatarul va plăti operatorului valoarea rămasă neamortizată a investițiilor realizate în bunuri de natura celor de retur, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Operatorul are obligația să obțină, pe numele său, toate avizele/autorizațiile necesare prestării activității, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 77

- (1) Pentru buna desfășurare a activității de eliminare prin depozitare, operatorul are obligația de a respecta în integralitate cerințele tehnice, operaționale și organizatorice prevăzute în documentațiile aferente depozitului. Activitatea trebuie să se desfășoare conform specificațiilor tehnice și instrucțiunilor de operare prevăzute în Manualele/Instrucțiunile de operare ale depozitului de deșeuri Sânpaul și în Anexa 4 – Documentație tehnică DDN, acestea reprezentând documentele de referință pentru exploatarea în condiții de eficiență, siguranță și protecție a mediului.
- (2) De asemenea, operatorul trebuie să asigure utilizarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor/utilajelor puse la dispoziție și/sau realizate ca investiții, precum și să asigure urmărirea comportării în timp a construcției Celulei nr. 2, în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente, respectiv documentațiilor finale incluse în Cartea tehnică a construcției. Orice deviere de la parametrii de funcționare sau neconformitate identificată în cadrul proceselor tehnologice va fi gestionată prin aplicarea măsurilor corective prevăzute în manuale și prin raportarea către autoritatea contractantă.
- (3) În concluzie, definirea și operarea activității de eliminare prin depozitare trebuie să se realizeze prin respectarea strictă a prevederilor legale și a documentațiilor tehnice și operaționale anexate, acestea constituind baza pentru asigurarea performanței depozitului de deșeuri și îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite.

Articolul 78

Operatorul va realiza închiderea Celulei nr. 1 se va realiza cu respectarea Proiectului tehnic privind "Închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 1 de depozitare de la Depozitul Zonal Sânpaul, Județul Mureș", elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., pus la dispoziție în **Anexa 6 ("Proiect tehnic închidere Celula nr. 1")** la Caietul de sarcini.

Articolul 79

Județul Mureș, în calitate de titular al investiției și proprietar al infrastructurii, conform art. 15 alin. (8) din Ordonanța nr. 2/2021, se obligă să revizuiască proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere în toate situațiile în care:

- a) poluarea produsă de depozit necesită revizuirea soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul inițial;
- b) schimbările celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea impactului asupra mediului;
- c) siguranța în exploatare a proceselor sau activităților impune utilizarea altor tehnici;
- d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Articolul 80

(1) Operatorului îi revin mai multe obligații conexe în legătură cu activitatea de eliminare prin depozitare la Celula nr. 1, după cum urmează:

ID	Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1)	Activități generale de realizat
1	Monitorizare	Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies. Cost estimativ anual: 21.000 lei (fără TVA)
2	Funcționare în parametrii	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament, pentru tratarea levigatului. În cazul în care, pe durata contractului sau la prelungirea acestuia, Operatorul solicită utilizarea unui alt tip de utilaj decât stația de tratare levigat Klarwin 7, acesta poate fi acceptat numai în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: a) utilajul propus să asigure o echivalență tehnologică și funcțională, respectiv aceeași capacitate de tratare a levigatului și aceiași parametri de performanță privind calitatea apei tratate și gradul de reducere a poluanților, conform reglementărilor de mediu în vigoare; b) utilajul să respecte specificațiile tehnice minime prevăzute în documentațiile tehnice și/sau manualele aferente stației Klarwin 7; c) Operatorul să prezinte toate documentele de conformitate (manuale tehnice, fișe tehnice, certificate CE, autorizații), precum și să actualizeze, după caz, avizele și autorizațiile necesare funcționării utilajului; d) utilajul să fie compatibil operațional cu infrastructura existentă la amplasament (racorduri, spații de operare, sisteme auxiliare); e) schimbarea utilajului să fie realizată numai cu acordul scris al Autorității contractante, pe baza unei documentații justificative privind echivalența tehnică și operațională. În lipsa respectării condițiilor prevăzute mai sus, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge propunerea de înlocuire a stației Klarwin 7. Cost estimativ anual: 1.470.000 lei (fără TVA)
3	Funcționare în parametrii	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz existentă pe amplasament. Cost estimativ anual: 216.000 lei (fără TVA)
4	Garanție financiară de mediu	Constituirea garanției financiare de mediu conform prevederilor art. 40, lit. a) ale Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor
5	Plată redevență către proprietarul DDN, pentru exploatarea Celulei nr. 1	Plata anuală a redevenței datorată pentru exploatarea Celulei nr. 1 a DDN Sânpaul. Cost estimativ anual: 1.116.775,00 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 9,71 lei/tonă fără TVA
6	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (pt. Celula 1)	Alimentarea contului constituit cu destinația de Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (pt. Celula 1). Cost estimativ anual: 8.696.792,68 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 75,62 lei/tonă fără TVA

(2) Operatorul va constitui Garanția financiară de mediu înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, având ca destinație finanțarea proiectelor privind gestionarea deșeurilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru neîndeplinirea obligațiilor conexe conform alin. (1), se aplică următoarele penalități:

ID	Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1)	Activități generale de realizat	Descriere penalități / Valoarea aplicabilă
1	Monitorizare	Verificarea semestrială a funcționării normale și calibrarea periodică pentru sistemele fixe de detecție a contaminării radiocative, model GammaScan LB112, producător Berthold Technologies	Nerealizarea verificării semestriale sau depășirea termenului cu ≥ 5 zile lucrătoare

ID	Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1)	Activități generale de realizat	Descriere penalități / Valoarea aplicabilă
			5.000 lei pentru fiecare verificare omisă și 1.000 lei/zi de întârziere după primele 5 zile
2	Funcționare în parametrii	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de tratare levigat Klarwin 7 existentă pe amplasament, pentru tratarea levigatului. În cazul în care, pe durata contractului sau la prelungirea acestuia, Operatorul solicită utilizarea unui alt tip de utilaj decât stația de tratare levigat Klarwin 7, acesta poate fi acceptat numai în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: a) utilajul propus să asigure o echivalență tehnologică și funcțională, respectiv aceeași capacitate de tratare a levigatului și aceiași parametri de performanță privind calitatea apei tratate și gradul de reducere a poluanților, conform reglementărilor de mediu în vigoare; b) utilajul să respecte specificațiile tehnice minime prevăzute în documentațiile tehnice și/sau manualele aferente stației Klarwin 7; c) Operatorul să prezinte toate documentele de conformitate (manuale tehnice, fișe tehnice, certificate CE, autorizații), precum și să actualizeze, după caz, avizele și autorizațiile necesare funcționării utilajului; d) utilajul să fie compatibil operațional cu infrastructura existentă la amplasament (racorduri, spații de operare, sisteme auxiliare); e) schimbarea utilajului să fie realizată numai cu acordul scris al Autorității contractante, pe baza unei documentații justificative privind echivalența tehnică și operațională. În lipsa respectării condițiilor prevăzute mai sus, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge propunerea de înlocuire a stației Klarwin 7. Cost estimativ anual: 1.470.000 lei (fără TVA)	Lipsa unui contract valabil pe toată durata operării Celulei nr. 1 sau întreruperea funcționării stației pentru mai mult de 48 h se va sancționa cu o penalitate contractuală de 10.000 lei/zi de întrerupere; Autoritatea Contractantă poate, pe cheltuiala operatorului, să contracteze servicii substitutive, contravaloarea serviciilor urmând a fi dedusă din veniturile operatorului.
3	Funcționare în parametrii	Prelungirea contractului de închiriere pentru utilizarea stației de ardere biogaz exisentă pe amplasament. Cost estimativ anual: 216.000 lei (fără TVA)	Lipsa unui contract valabil pe toată durata operării Celulei nr. 1 sau întreruperea funcționării stației pentru mai mult de 48 h se va sancționa cu o penalitate contractuală de 10.000 lei/zi de întrerupere; Autoritatea Contractantă poate, pe cheltuiala operatorului, să contracteze servicii substitutive, contravaloarea serviciilor urmând a fi dedusă din veniturile operatorului.
4	Garanție financiară de mediu	Garanția financiară de mediu va fi constituită înaintea începerii activității de depozitare, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu Cost estimativ anual: 55.000 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 0,48 lei/tonă fără TVA	Lipsa Garanției financiare de mediu se va sancționa cu o penalitate contractuală de 0,1%/zi din valoarea lucrărilor de închidere și post-monitorizare a depozitului – Celula nr. 1;
5	Plată redevență către proprietarul DDN,	Plata anuală a redevenței datorată pentru exploatarea Celulei nr. 1 a DDN Sânpaul. Cost estimativ anual: 1.116.775,00 lei (fără TVA)	Redevența va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei

ID	Obligație specifică pentru operarea DDN (celula nr. 1)	Activități generale de realizat	Descriere penalități / Valoarea aplicabilă
	pentru exploatarea Celulei nr. 1	Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 9,71 lei/tonă fără TVA	luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata. În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut, Delegatul va plăti penalități de întârziere în cuantum de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, strict pentru un termen de maxim 29 de zile de la data scadenței. Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat și după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data Încetării Contractului, precum și la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol
6	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (pt. Celula 1)	Alimentarea contului constituit cu destinația de Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri (pt. Celula 1). Cost estimativ anual: 8.696.792,68 lei (fără TVA) Impact estimat în Tdepozitare [1] ≈ 75,62 lei/tonă fără TVA	Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului se alimentează trimestrial. În cazul în care Delegatul nu efectuează alimentarea contului în termenul prevăzut, Delegatul va plăti penalități de întârziere în cuantum de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Capitolul VI – Perioada de mobilizare

Articolul 81

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării Contractului de delegare și Data începerii efective a serviciilor și va avea o durată maximă de 6 luni. Activitățile de realizat, de către operator, sunt prezentate în **Anexa 7 ("Sarcini specifice")** la Caietul de sarcini.

Anexa 3 la Caietul de sarcini

("LISTĂ INVESTIȚII STMB")

Secțiunea 1. Obiective și ținte privind operarea STMB

OB1. Realizarea unei rate de minimum **3%** deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) predate la reciclare, raportat la cantitatea totală de deșeuri reziduale intrată în Stația de tratare mecano-biologică.

OB2. Asigurarea tratării unei cantități de minimum **60%** din deșeurile reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv 50% în fracție stabilizată de tip CLO și 10% în reziduuri destinate eliminării prin depozitare, raportat la cantitatea totală anuală de deșeuri reziduale colectată și transferată la instalație.

OB3. Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale: **15%** din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată

Secțiunea 2. Rezultate așteptate

RTMB1. Reciclarea a min. 3% din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația TMB

RTMB2. Obținerea anuală a unui volum de minimum 60% deșeuri tratate din totalul deșeurilor reziduale intrate în Stația de tratare mecano-biologică, respectiv aproximativ 50% fracție stabilizată de tip CLO valorificată/utilizată conform destinațiilor prevăzute și 10% reziduuri eliminate prin depozitare, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri brute depozitate și la conformarea cu obiectivele de mediu și de gestionare integrată a deșeurilor.

RTMB3. Predarea și valorificarea energetică a unei cantități de minimum 15% din deșeurile reziduale tratate sub formă de RDF/SRF către instalații autorizate de incinerare/coincinerare, contribuind la reducerea cantității de deșeuri destinate depozitării și la atingerea Țintelor privind economia circulară și eficiența energetică.

Secțiunea 3. Condiții generale de acceptare a deșeurilor la stațiile/instalațiile de valorificare pentru pre-procesare/co-procesare (RDF/SRF)

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare
Puterea calorifică netă	GJ/t	min. 13
Clor (Cl)	%	max. 0,7
Material inert (nisip, sticlă, etc)	%	max.r
Sulf (S)	%	max. 2
Mercur (Hg)	ppm	max. 10
Crom (Cr)	ppm	max. 300
PCB	ppm	
Mn	ppm	< 500
Cu	ppm	< 500
Pb	ppm	< 200
Zn	ppm	< 5000
V	ppm	<200
Se	ppm	<10
Sn	ppm	<300
Cd + Tl + Hg	ppm	< 100

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare
Puterea calorifică netă	GJ/t	min. 13
Hg	ppm	< 10
Sb + As + Co + Pb + Cr + Mn + Ni + V + Sn	ppm	< 2500
As	ppm	< 15
Co	ppm	< 200
Ni	ppm	< 200
pH	>4; <12	pH

CONDIȚII DE ADMITERE PENTRU DEȘEURI SOLIDE:

Categorii de produse acceptate:

Această listă nu este completă. Lista poate fi prelungită în funcție de potențialul de prelucrare / procesare al valorificatorului energetic și în funcție de calitatea finală produsă de valorificatorul energetic

- a) Toate tipurile de material plastic
- b) Textile
- c) Amestecuri de reziduuri
- d) Hârtie și carton
- e) Biomasa: lemn sau rumeguș < mm
- f) Deșeuri municipale sortate
- g) Produse din cauciuc < 10 mm
- h) Alte deșeuri nepericuloase organice și anorganice

Moduri de ambalare. Materialele pot fi livrate în:

- a) Semiremorca, cu podea mobilă tip walking floor
- b) Containere
- c) Baloți
- d) Vrac

Aspect fizic: Materialul trebuie să fie în stare solidă, fără urme de lichide, astfel încât descărcarea pe o platformă de beton să fie posibilă. În nici un caz produsele nu pot fi cauza emisiilor de praf necontrolate, din timpul operațiunilor de descărcare și de tratare.

Produse interzise:

- Toate deșeurile clasificate drept deșeuri periculoase în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor cu excepția celor menționate în acest contract
- Produse explozive (de exemplu clorați și peroxizi)
- Produse lacrimogene
- Toate produsele radioactive sau cele care emit radiații ionizante
- Orice produs poluant cu germeni patogeni
- Cadavre de animale
- Orice produs care conține azbest
- Baterii.
- Deșeuri menajere nesortate
- Deșeuri de la spitale

- Deșeuri electronice nesortate
- Deșeuri sticlă

Componente care necesită o atenție specială pentru acceptare:

- Orice material capabil sa emită mirosuri pestilențiale
- Orice deșeuri susceptibile de a reacționa între ele sau în timpul arderii pentru a forma amestecuri explozive sau vapori toxici
- Nu se vor accepta recipiente sub presiune sau umplute cu aerosoli
- Nu se vor accepta obiecte mari cum ar fi pietre și oțel

Secțiunea 4. Investiții minime pentru atingerea Obiectivelor și Rezultatelor

1. Echipamente:

Nr. crt.	Denumire echipament / utilaj	UM	Cantitate
1	Separtor cu aer Nihot incl.filtru recirculare	buc	1
2	Presă de balotat automată	buc	1
3	Palnie pantalon cu tambur	buc	1
4	B-11 Banda reversibila 1 1400x4000 0 gr.	buc	2
5	B-10 Banda colectoare sort<100 mm 1400x17000 7 gr.	buc	1
6	B-09 Banda fractie grea 1000x7000 25 gr.	buc	1
7	B-08 Banda fractie usoara 1200x7500 17 gr.	buc	1
8	B-07 Banda alimentare Nihot 1200x10000 7 gr.	buc	1
9	B-06 Banda colectoare sort >100 mm 1200x17000 7 gr.	buc	1
10	B-05 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
11	B-04 Banda evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1
12	B-03 Banda alimentare tocat 2 1400x7000 11 gr.	buc	1
13	B-02 Banda palnie pantalon 1400x12500 9 gr.	buc	1
14	B-01 Banda metalica alimentare tocat 1 1800x24000 (0+30 gr.)	buc	1

2. Structuri metalice

Nr. crt.	Structuri metalice	UM	Cantitate
1	Scări	buc	2
2	Platforme	ans	1
3	Suport pâlnii vibrante	ans	1
4	Pâlnii diverse	ans	1
5	Hală metalică completă pentru platforma de tratare biologică (dimensiuni estimative: L = 31 m; l = 125 m; H = 3,5 m; Htotal = 5,5 m + 1,5 m)	ans	1

3. Alte investiții

Nr. crt.	Alte investiții	UM	Cantitate
1	Sistem de sortare automata NRI VIS -cu latimea de 2800 mm si v=3,6 m/sec, pentru extragerea fractiei PVC - inclusiv compresorul care asigura presiunea si debitul necesar + benzile transportoare si structurile metalice necesare implementarii acestui sistem	sistem	1
2	Instalatia electrica si de automatizare (dulap electric cu toate componentele)	ans	1

Secțiunea 5. Activități conexe care sunt necesare pentru realizarea investițiilor

Operatorul are obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, toate activitățile conexe necesare implementării investițiilor minime prevăzute în această secțiune, fără a se limita la:

- 1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
- 2) Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică);
- 3) Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism;
- 4) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire;
- 5) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- 6) Procurarea efectivă a obiectivelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste;
- 7) Asistență tehnică din partea proiectantului.

Secțiunea 6. Modalitatea de cuprindere financiară a investițiilor și activităților conexe

Operatorul are obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de tratare mecano-biologică toate investițiile efective prevăzute în Secțiunea 4, precum și costurile aferente activităților conexe menționate în Secțiunea 5, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate.

Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda **amortizării liniare**, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile.

Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din **planul de amortizare** aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul are obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.

Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

Secțiunea 7. Clauză privind verificarea și controlul amortizării

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica, pe toată durata derulării contractului, corectitudinea planului de amortizare prezentat de Operator, precum și modul de repartizare a cheltuielilor de amortizare între activități. Operatorul este obligat să pună la dispoziția Autorității contractante, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative (facturi de achiziție, procese-verbale de recepție, documentații tehnice, registre contabile, note de amortizare etc.) care atestă valoarea și durata de viață a mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului.

În cazul în care Autoritatea contractantă constată neconcordanțe, alocări nejustificate sau lipsa unei chei de repartizare obiective și transparente pentru mijloacele fixe utilizate la mai multe activități, aceasta are dreptul să solicite Operatorului revizuirea planului de amortizare și ajustarea corespunzătoare a fundamentării tarifelor. Operatorul are obligația să efectueze ajustările solicitate în termen de maximum 15 zile calendaristice de la notificarea Autorității contractante.

Neconformitatea repetată sau refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie abatere contractuală gravă și poate atrage aplicarea penalităților prevăzute în contract, inclusiv rezilierea acestuia din culpă exclusivă a Operatorului.

Secțiunea 8. Grafic estimat de realizare

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere / Document generator	Observații
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor; 2) Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică); 3) Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism; 4) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire; 5) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;	6 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0) Ordin de începere a activității de proiectare	În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiectul tehnic și detaliile de execuție Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză a soluțiilor tehnice propuse. CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați. Termen maxim de aprobare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiectului tehnic și detaliilor de execuție (versiunea finală): T0+6 (maxim 6 luni)
2	6) Procurarea efectivă a obiectivelor necesare pentru realizarea investițiilor și asigurarea montajului pe amplasament, inclusiv Punere în funcțiune, probe tehnologice și teste	5 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor (T0+7) Ordin de începere a furnizării utilajelor (se estimează că se va emite, maxim la finalul perioadei de mobilizare)	Furnizarea utilajelor și punerea în funcțiune se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției montajului prin diriginți de șantier autorizați. Termen maxim de realizare a operațiunii de retehnologizare STMB: T0+12 (maxim 12 luni)
3	7) Asistență tehnică din partea proiectantului.	5 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a furnizării utilajelor (T0+7)	Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă de furnizare, montaj și punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste

Secțiunea 8. Valoarea estimată a investițiilor¹

Valoarea estimată a investiției privind retehnologizarea TMB, inclusiv a activităților conexe necesare pentru realizarea investiției este de **6.835.320** lei fără TVA.

Secțiunea 9. Condiții speciale de montaj și punere în funcțiune

Operatorul are obligația ca, la momentul montajului utilajelor și echipamentelor în Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB), să organizeze și să implementeze lucrările astfel încât durata întreruperilor activității de tratare să nu depășească 5 zile lucrătoare consecutive, asigurând prin planurile de montaj și etapele de execuție continuitatea funcționării stației și evitarea refuzului de primire a deșeurilor pentru tratare peste această limită.

¹ conform Ofertei tehnico-financiare primită de A.D.I. Ecolect Mureș de la ADARCO INVEST S.R.L.

CONSTRUCȚIA DEPOZITULUI ZONAL DE DEȘEURI, A INSTALAȚIEI DE
TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ ȘI ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME ÎN
JUDEȚUL MUREȘ, ROMÂNIA - DEPOZIT ZONAL DE DEȘEURI SÎNPAUL

MANUAL DE OPERARE

DEPOZIT ZONAL DE DEȘEURI NEPERICULOASE SÎNPAUL



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

BORDEROU

Introducere	4
Rolul Manualului de Operare.....	4
Domeniul de aplicare.....	5
Pregătire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare.....	5
Glosar de Acronime.....	6
1. CADRUL LEGISLATIV	7
1.1. Legislația de mediu	7
1.2. Legislația conexa.....	9
1.3. Ghiduri de buna practica	10
2. AVIZE SI ACORDURI OBȚINUTE	10
3. DESCRIEREA GENERALA A DEPOZITULUI DE DESEURI NEPERICULOASE SÎNPAUL	12
3.1. Localizare.....	12
3.2. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului	12
3.3. Caracteristici constructive ale depozitului de deseuri Sînpaul.....	12
3.4. Tipul depozitului si lista deșeurilor acceptate la depozitare	13
3.5. Obiectul Manualului de operare	13
3.6. Responsabilitățile operatorului.....	13
4. INFORMAȚII GENERALE	14
4.1. Program de operare	14
4.2. Accesul in incinta	14
4.3. Informații publice generale	15
4.4. Obiective tehnologice în incinta depozitului de deseuri Sînpaul	15
5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITĂȚI	15
5.1. Management	17
5.2. Administrație.....	18
5.3. Reprezentanți operaționali.....	19
5.4. Departamentul tehnic	19
5.4.1. Depozitarea.....	19
5.4.2. Stația de tratare mecano-biologica	19
5.4.3. Stația de epurare prin osmoza inversa.....	19
5.4.4. Întreținere si reparații	20
6. OPERAREA DEPOZITULUI.....	21
6.1. Fluxul tehnologic.....	21
6.2. Proceduri care asigura recepția corecta a deșeurilor si corespondenta cu criteriile de	
acceptare ale depozitului	21
6.2.1. Cerințe pentru deșeuri speciale	22
6.2.1.1. Proceduri de inspecție a deșeurilor.....	23
6.2.1.2. Verificarea documentelor	23
6.2.1.3. Inspecția vizuala (Control de recepție).....	24
6.2.1.4. Jurnalul de funcționare	25
6.2.1.5. Proceduri pentru situații speciale	25
6.2.2. Proceduri pentru respingerea deșeurilor care nu corespund cu criteriile de acceptare	
25	
6.2.2.1. Verificarea documentelor	25
6.2.2.2. Analiza de control	25
6.2.3. Proceduri pentru înregistrarea tipurilor de deșeuri si cantitatea/tonajul acestora	
(cântărire si proceduri de înregistrare)	26
6.3. Metodologia privind exploatarea depozitului	27
6.3.1. Volum disponibil in depozit.....	28
6.3.2. Descrierea etapelor de umplere a depozitului	29

6.4.	Descrierea procedurilor pentru manevrarea deșeurilor în zona de descărcare/ depozitare (inspectarea, împrăștiere, compactare, acoperire, etc.)	30
6.4.1.	Planificarea detaliată a celulelor de depozitare	30
6.4.2.	Operarea în sub-sectoarele de depozitare	31
6.4.2.1.	Deplasarea mașinilor către zona de depozitare	31
6.4.2.2.	Descărcarea deșeurilor în locul indicat de operatorul depozitului	31
6.4.2.3.	Inspecția deșeurilor la locul de descărcare	31
6.4.2.4.	Depunerea/împrăștierea deșeurilor conforme în zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă (sub-sector de depozitare)	32
6.4.2.5.	Depozitarea deșeurilor dificile	33
6.4.2.6.	Acoperirea temporară a „sub-zonei de depozitare în așteptare”	34
6.4.2.7.	Construirea stratului de acoperire temporară (stratul suport al închiderii finale)	35
6.4.2.8.	Protecția sub-zonei de depozitare zilnică cu garduri mobile	36
6.5.	Asigurarea curățeniei	36
6.6.	Monitorizarea factorilor de mediu	36
6.6.1.	Proceduri pentru monitorizarea levigatului, a apei subterane și apei de suprafață	36
6.6.2.	Proceduri pentru monitorizarea biogazului generat de depozit	37
6.6.3.	Proceduri pentru monitorizarea spațiului disponibil/ocupat în depozit	37
6.7.	Proceduri pentru gestionarea sectoarelor de depozitare în condiții de protecție a mediului și sănătății oamenilor	38
6.8.	Măsurile pentru limitarea generării levigatului	39
6.9.	Manevrarea (gestionarea) apei din fiecare compartiment/sector de depozitare	40
6.10.	Tratarea apei uzate generată în faza operațională a depozitului Sînpaul	41
6.11.	Gestionarea biogazului	44
6.12.	Proceduri pentru închiderea sectoarelor/compartimentelor	45
6.13.	Monitorizare post-închidere	45
6.14.	Echipamente de lucru pe depozit	45
7.	SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	46
7.1.	Obiective generale	46
7.2.	Informații generale	46
7.3.	Măsuri de siguranță	47
7.3.1.	Echipament individual de protecție (EIP)	47
7.3.2.	Organizarea echipamentului de pe suprafața depozitului	47
7.3.3.	Măsuri SSM	48
7.3.4.	Organizarea activităților de prevenire și protecție	49
7.3.5.	Planul de prevenire și protecție	49
7.3.6.	Comportamentul în caz de accident. Măsuri de evitare a accidentelor	50
7.3.7.	Vectori	51
8.	RISCURI ÎN FAZA OPERAȚIONALĂ (ACCIDENTE POTENȚIALE)	52
9.	URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP ȘI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE	53
10.	PREVENIREA ȘI COMBATAREA POLUĂRIILOR ACCIDENTALE ASUPRA MEDIULUI	54

BORDEROU ANEXE

Anexa 1.	Autorizație de Construire nr.	9/7.11.2012
Anexa 2.	Acord de mediu emis pentru intreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”	SB 14/17.12.2009
Anexa 3.	Aviz de Gospodărire a Apelor	161/10.2009
Anexa 4.	Aviz sanitar emis pentru intreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”	1303/19.05.2009
Anexa 5.	Aviz de amplasament Electrica SA	MSC.899/2008
Anexa 6.	Aviz Ministerul Culturii si Patrimoniului National pentru PUZ si realizarea investitiei	40/16.06.2010
Anexa 7.	Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru PUZ	933/2008
Anexa 8.	Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru realizarea investitiei	83/2009
Anexa 9.	Aviz ISU „Horea” al judetului Mures	1 775 149/30.04.2010
Anexa 10.	Aviz Directia Silvica Targu Mures pentru intreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”	3998/14.05.2009
Anexa 11.	Aviz tehnic de racordare Electrica SA	70301109619/27.01.2011
Anexa 12.	Lista deșeurilor acceptate in depozitul nou pentru deșeuri nepericuloase	

Introducere

Prezentul Manual de operare si mentenanța este aplicabil pentru Depozitul zonal de deseuri nepericuloase Sînpaul.

Manualul de operare a fost pregătit de către SC Blizzard Design SRL cu scopul de a prezenta principalele activități pe care viitorul operator al Depozitului zonal de deseuri Sînpaul va trebui să le desfășoare pentru buna funcționare a obiectivului și întreținerea tuturor echipamentelor și utilajelor din dotarea acestuia. Informațiile din acest document sunt completate în anexa de Manualele de Operare și Mentenanța pentru diferitele echipamente și utilaje din cadrul depozitului și de Manualul de operare pentru Platforma de tratare Mecano Biologica

Prezentul document stabilește elementele de baza pentru administrarea și întreținerea depozitului de deseuri, abordând următoarele aspecte:

- Aspecte legislative privind gestionarea și depozitarea deșeurilor
- Resurse umane și responsabilități
- Echipamente, Utilaje, Instalații
- Controlul accesului (ex. acceptarea deșeurilor, operații de preluare a deșeurilor)
- Evacuarea și depozitarea deșeurilor
- Sisteme auxiliare ca de ex. captarea biogazului, colectarea și tratarea levigatului
- Operațiuni generale de întreținere
- Protecția muncii și a sănătății

Rolul Manualului de Operare

Eficiența și succesul operării depinde în primul rând de o structură organizațională bine încheagată în cadrul companiei. Nu are importanță că doar pozițiile ierarhice sunt specificate. Este mult mai important să se definească în mod clar și să se desemneze competențele și responsabilitățile în structura organizațională, responsabilitățile generale urmând a fi detaliate. Management-ul este responsabil în primul rând de exercitarea controlului în toate departamentele, să colecteze și evalueze rezultatele, cât și să determine strategia firmei.

Pentru un nivel corespunzător de realizare a sarcinilor, angajații necesită un nivel satisfăcător de informații. Motiv pentru care managerii operaționali cât și superiorii lor sunt obligați să pună la dispoziție toate informațiile disponibile respectivilor angajați, informații relevante pentru zona lor de responsabilitate pentru a-și putea duce la îndeplinire sarcinile.

Pentru realizarea structurii organizaționale, în primul rând este necesară definirea zonelor individuale de responsabilități de către comitetul de conducere. Asta presupune ca ar trebui formate departamente individuale pentru fiecare segment sau zonă de responsabilități. Aceste departamente vor trebui să fie gestionate de personal managerial adecvat. Comitetul de conducere este responsabil să dea informații adecvate în descrierea postului. Aceste descrieri ale posturilor ar trebui să conțină nu doar sarcinile slujbei, dar și responsabilitățile, drepturile, sarcinile etc. Cu cât este mai concretă descrierea și definiția sarcinilor, cu atât mai bine se va putea organiza partea managerială, deoarece, bazat pe descriere, fiecare angajat își poate determina în mod exact responsabilitățile.

Manualul de Operare și Mentenanța conține regulile esențiale privitoare la operarea depozitului, metodele necesare de control și monitorizare cât și sănătatea și protecția muncii pe perioada operării obiectivului. Mai mult, acesta conține instrucțiuni cu privire la activitățile operatorului, activități pe care trebuie să le realizeze și după încetarea activității de depozitare. Manualul de Operare și Mentenanță trebuie actualizat în concordanță cu condițiile actuale, luându-se în considerare cadrul legal aplicabil operatorului.

Domeniul de aplicare

Manualul de Operare si Mentenanță este aplicabil pentru depozitul zonal de deseuri Sînpaul si privește:

- toți angajații,
- utilizatorii depozitului (din industrie si persoane private) si
- companiile externe, care realizează lucrările de construcție si service in numele operatorului Centrului

Pregătire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare

Managerul de operații al depozitului trebuie sa coreleze toate instrucțiunile din Manualul de Operare si Mentenanță final cu:

- legislația națională,
- regulile naționale privitoare la protecția si sănătatea muncii,
- sugestiile personalului prevăzut,
- mașinile, echipamentele existente etc.

Glosar de Acronime

UE	Uniunea Europeana
CE	Comisia Europeana
BERD	Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
UIP	Unitatea de Implementare a Proiectului
MMP	Ministerul Mediului si Padurilor
MDRL	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
MFP	Ministerul Finantelor Publice
OI POS Mediu	Organism Temporar pentru Programul Operational Sectorial de Mediu
PR	Public Relations (Relatii Publice)
PNGD	Planul National de Gestionare a Deseurilor
PRGD	Planul Regional de Gestionare a Deseurilor
PJGD	Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
PPP	Parteneriat Public Privat
ARPM	Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
APM	Agentia pentru Protectia Mediului
HG	Hotarare de Guvern
OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
MO	Monitor Oficial
ADI	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
CJ	Consiliul Judetean
SMM	Sistem de Management de Mediu
AT	Asistenta Tehnica
SSM	Sanatate si securitate in munca
EIP	Echipament individual de protectie

1. CADRUL LEGISLATIV

1.1. Legislația de mediu

În prezent activitatea de salubritate din România se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare.

Legislația generală

- *Ordonanța de Urgență nr. 78/2000* privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 283 din 22.06.2000) cu modificările și completările ulterioare;

Acest act normativ reglementează cadrul activităților de gestionare a deșeurilor care trebuie să asigure un nivel înalt de protecție pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Depozitarea deșeurilor

- *Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004* privind aprobarea Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004);
- *Ordinul comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006* pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007).

Aceste acte normative se referă la aprobarea Strategiei și Planului Național de Gestionare a Deșeurilor conținând o prognoză, obiective și ținte, un plan de acțiune și alternative pentru atingerea obiectivelor și țăintelor propuse, în ceea ce privește deșeurile municipale, inclusiv deșeurile de ambalaje și deșeurile biodegradabile.

- *Hotărârea Guvernului nr. 349/2005* privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005) - stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activității de depozitare a deșeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea post-inchidere a depozitelor noi cit și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea post-inchidere a depozitelor existente;
- *Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005* ce definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a putea fi incluse pe lista specifică de deșeuri a unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri (Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03.2005) – aprobă normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor, criteriile de acceptare a deșeurilor și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit;
- *Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 757/2004* privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01.2005), completată și modificată prin *Ordinul nr. 1230/2005* (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12.2005) – aprobă normele tehnice privind depozitarea deșeurilor, construcția, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri și reglementează pre-tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deșeuri în concordanță cu actele juridice în vigoare privind calitatea apei;
- *Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005* privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare a deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005) - reglementează condițiile pentru închiderea depozitelor de deșeuri, a incineratoarelor spitalicești și eliberarea permiselor pentru închiderea acestor instalații.
- *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005* privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare, în privința obligativității anuale a reducerii cantităților de deșeuri depozitate

Ambalaje si deșeuri de ambalaje

- *Hotărârea Guvernului nr. 621/2005* privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata prin H.G. 1872/2006 – reglementează gestionarea ambalajelor si deșeurilor din ambalaje, stabilind obiective si ținte naționale privind valorificarea/reciclarea deșeurilor din ambalaje;
- *Ordonanța de Urgență nr. 196/2005* aprobată si modificată de Legea nr. 105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din 8.05. 2006) - aproba nivelul taxelor plătite de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate dacă aceștia nu îndeplinesc țintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor din ambalaje;
- *Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 927/2005* privind procedurile de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deșeurile din ambalaje (Monitorul Oficial nr. 929 din 18.10.2005) - aproba procedura de raportare a informațiilor privind ambalajele si deșeuri din ambalaje;
- *Ordinul MMGA nr. 1229/731/1095/2005* pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial Partea I, nr. 27 din 12.01. 2006), (care abroga OM Nr 338/13.08.2004 al MMGA si Nr 625/31.08.2004 al MEC) - reglementează procedurile si criteriile de acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua responsabilitățile privind atingerea țintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate;
- *Ordinul MMGA nr. 194/360/1325/2006* ce completează si modifica Ordinul 1229/731/ 1095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 499 din 8.06.2006) - completează si modifica procedura si criteriile pentru autorizarea entităților juridice care preiau responsabilitatea în ceea ce privește atingerea țintelor privind reciclarea si valorificarea.

Clasificarea deșeurilor

- *Hotărârea Guvernului 856/2002* privind evidenta gestiunii deșeurilor si aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din 5.09.2002) - reglementează păstrarea de informații privind gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporară, re folosirea si eliminarea de către agenții economici

Deșeuri de echipamente electrice si electronice

- *Hotărârea Guvernului nr. 448/2005* privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 491 din 10.06.2005) - transpune cerințele Directivelor Europene, obiectivele si țintele ce trebuie atinse gradual. Responsabilitatea finanțării colectării/transportului si eliminării DEEE din gospodării si de la ceilalți utilizatori revine producătorilor care introduc EEE pe piața după 31.12.2006;
- *Ordinul Ministrului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 901/2005* privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare (Monitorul Oficial nr. 910 din 12.10.2005) - aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate în condiții de siguranță pentru sănătatea personalului ce deservește punctele de colectare;
- *Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005* privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 161 din 21.12.2005, modificat prin Ordin comun al MMGA si MEC 1269/2006 (Monitorul Oficial nr. 1012 din 20.12.2006) - reglementează procedura si criteriile de evaluare si autorizare

a entităților colective ce preiau responsabilitatea de atingere a țintelor anuale de la producătorii și importatorii de echipamente electrice și electronice;

- *Ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1223/715/2005* privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice (Monitorul Oficial nr.1 din 3.01.2006) - ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice (Monitorul Oficial nr.1 din 3.01.2006);
- *Hotărârea Guvernului nr. 992/2005* privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005) - reglementează regimul de introducere pe piața a EEE ce conțin substanțe periculoase; de la 1.01.2007 este interzisă introducerea pe piața a EEE ce conțin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB și DEPB;
- *Hotărârea Guvernului nr. 816/2006* pentru completarea și modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Monitorul Oficial nr. 822 din 12.09.2005) - reglementează nivelul admis al concentrațiilor de anumite metale grele și alți compuși toxici în echipamentele electrice și electronice;
- *Ordinul MMGA nr. 556/2006* privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piața după data de 31 decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr. 608 din 13.07.2006) - reglementează tipul și măsurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piața după 31 Dec 2006, precum și identificarea producătorului.

1.2. Legislația conexa

- *Hotărârea Guvernului nr. 246/2006* pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare a de utilități publice (Monitorul Oficial nr. 2995 din 3.4.2005) - stabilește: Unitatea Centrală de Monitorizare responsabilă cu monitorizarea și evaluarea stadiului de implementare a "Strategiei Naționale privind dezvoltarea serviciilor comunitare pentru utilitățile publice"; responsabilități clare pentru Ministerul Afacerilor și Internelor și pentru autoritățile județene și locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deșeurilor; Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreținere și reabilitare) pentru agenții economici care dezvoltă proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;
- *Legea nr. 515/2002* (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea așezărilor urbane și rurale (Monitorul Oficial nr. 86 din 1.02.2002) - stabilește obligațiile și responsabilitățile ce revin autorităților publice locale, instituțiilor publice, întreprinderilor și publicului pentru crearea unui mediu curat în așezările urbane și rurale;
- *Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 128/2004* privind aprobarea Listei cuprinzând standardele românești care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - Aprobă lista ce include standardele românești armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje și la deșeurile din ambalaje;
- *Legea nr. 51/2006* a serviciilor comunitare de utilități publice - asigură cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice din România cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice;
- *Legea nr. 101/2006* a serviciului de salubritate a localităților - stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de salubritate al localităților; se aplică serviciului public de salubritate al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubritate;

- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007* privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților - reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, prestate de operatori;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007* pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubritate a localităților - Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 550 din 13.08.2007 - stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007* pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubritate a localităților - stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță;
- *Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007* privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților - contractul-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relațiile dintre operatori și utilizatori.

1.3. Ghiduri de buna practică

- Ghid Național privind cele mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeurii (Revizuirea Normativului Tehnic privind depozitele de deșeurii - OM 757/2004 Componenta proiect 4.2. Proiect de Twinning RO/2004/IB/EN-04. Implementarea și aplicarea acquis-ului de mediu cu accent pe IPPC la ARPM Craiova. Proiect comun româno-germano-ceh în Regiunea Sud-Vest/Oltenia. Proiect finanțat de Uniunea Europeană
- Landfill operational guidelines 2nd Edition prepared by ISWA Working Group on Landfill
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Depozitare a deșeurilor- Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM
- Ghid privind stocarea temporară a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări , elaborat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile în cadrul programului PHARE 2005/017 – 53.03.03/04.05 . Asistența în pregătirea conformării cu reglementările privind stocarea temporară a deșeurilor . Septembrie 2008
- Cartea Verde privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană {SEC(2008) 2936}
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea biologică a deșeurilor- Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea mecano-biologică a deșeurilor- Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM
- Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor. Tratarea mecanică a deșeurilor- Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și ICIM

2. AVIZE ȘI ACORDURI OBTINUTE

- Autorizația de Construire nr. 9/7.11.2012 emisă de către Primăria Sînpaul

Termenul de valabilitate al Autorizației este de 24 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga perioadă a

execuției lucrărilor autorizate.

- Acord de mediu nr SB 14/17.12.2009 emis pentru intreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr161/10.2009 emis de către A.N. Apele Romane
- Aviz ISU „Horea” al judetului Mures Aviz de amplasament Electrica nr. 1775 149/30.04.2010
- Aviz sanitar nr. 1303/19.05.2009 emis pentru intreg proiectul „Sistem integrat demanagement al deseurilor in judetul Mures”;
- Aviz de amplasament Electrica SA nr MSC.899/2008;
- Aviz Ministerul Culturii si Patrimoniului National pentru PUZ si realizarea investitiei nr. 40/16.06.2010;
- Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru PUZ nr 933/2008;
- Aviz EON Gaz Distributie Targu-Mures pentru realizarea investitiei nr. 83/2009;
- Aviz Directia Silvica Targu Mures pentru intreg proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures” nr. 3998/14.05.2009;
- Aviz tehnic de racordare Electrica SA nr. 70301109619/27.01.2011

3. DESCRIEREA GENERALA A DEPOZITULUI DE DESEURI NEPERICULOASE SÎNPAUL

3.1. Localizare

Depozitul de deseuri este amplasata in intravilan, la 4 km sud de centrul administrativ al comunei Sînpaul si 2,5 km de E60, care face legatura intre Targu-Mures si Cluj-Napoca. Amplasamentul este, in prezent, destinat pasunatului si are ca vecinatati proprietati particulare care sunt destinate exploatarei agricole, iar in partea estica este o zona impadurita.

Locatia are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: proprietati particulare
 - La Sud: Romsilva si limita administrativa cu comuna Ogra
 - La Est: Romsilva
 - La Vest: limita administrativa cu comuna Ogra si teren apartinand Consiliului Local Sînpaul
- Suprafata totală a amplasamentului pe care s-au realizat depozitul si instalatia de tratare mecano-biologică este de 316.841 mp (31,68 ha) si se află in proprietatea Consiliului Judetean Mures.

Figura 1. Amplasamentul Depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sînpaul



3.2. Caracteristici geotehnice ale amplasamentului

Conform Studiului geotehnic realizat.

3.3. Caracteristici constructive ale depozitului de deseuri Sînpaul

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Sînpaul cuprinde următoarele construcții:

- Depozit nou, suprafața totală 8.31 ha;
- Instalatie tratare mecano-biologica, suprafata 6.26 ha, capacitate 65.000 to/an
- Stație osmoza inversa
- Bazin stocare levigat
- Bazin incendiu

- Platforma electronica pentru cântărire auto
- Clădire administrativa
- Hala TMB
- Garaj+atelier mecanic
- Stație carburanti
- Zona securitate
- Garaj compactoare
- Gospodărie de apa
- Drumuri si platforme
- Rețea de alimentare cu apa
- Rețea de canalizare
- Rețea electrica de iluminat exterior
- Sistem Biogaz
- Puturi monitorizare
- Statie pompare incendiu
- Statie pompare levigat

3.4. Tipul depozitului si lista deșeurilor acceptate la depozitare

Conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, depozitul de deșeuri Sînpaul este clasificat ca „*depozit de deșeuri nepericuloase clasa b*”

Categoriile de deșeuri admise la depozitare, conform prevederilor HG 349/2005 sunt:

- deșeuri municipale
- deșeuri nepericuloase de orice alta origine care îndeplinesc criteriile de acceptare in depozite de deșeuri nepericuloase stabilite in Anexa 3 din HG 349/2005 si in lista cuprinsa in Ordinul MMGA nr. 95/2005.

Lista deșeurilor acceptate in depozitul nou pentru deșeuri nepericuloase Sanpaul este prezentata in capitolul Anexe.

3.5. Obiectul Manualului de operare

Prezentul Manual de operare are ca obiect: stabilirea metodologiei pentru gestionarea corespunzătoare a Depozitului de deseuri Sînpaul

3.6. Responsabilitățile operatorului

Operatorul are întreaga responsabilitate pentru operarea si managementul depozitului de deseuri Sînpaul, inclusiv pentru procurarea si organizarea echipamentelor si a personalului.

In acest sens se vor asigura următoarelor documente:

- Planul de operare
- Cartea construcției care include: Proiectul final, inclusiv planuri si detalii de execuție, Documentație tehnica privind urmărirea comportării in exploatare si intervenții in timp
- Proceduri proprii
- Lista furnizorilor de echipamente
- Lista furnizorilor de utilități (energie electrica, carburant, apa etc.)

Manualul de operare va fi revizuit periodic, in funcție de dezvoltarea ulterioara a facilităților si a eventualelor schimbări ce pot apărea in funcționarea serviciului.

Se vor lua masuri de siguranța privind:

- prevenirea intrării persoanelor neautorizate in incinta depozitului
- prevenirea introducerii de deșeuri neautorizate
- prevenirea activităților de „scormonire” a deșeurilor
- prevenirea autoaprinderii deșeurilor

Pentru a se asigura o operare eficienta si adecvata, activitățile din depozit vor fi organizate si supervizate cu atenție, in special cele privind:

- Controlul accesului in incinta depozitului, atât a personalului, cat si a vehiculelor
- Monitorizarea procesului de depozitare a deșeurilor
- Supervizarea formarii celulelor zilnice si a lucrărilor de protecție
- Supervizarea si monitorizarea suprafeței finale (cote proiectate de umplere, tasări, etc.)
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a levigatului
- Monitorizarea sistemului de colectare si evacuare a biogazului

4. INFORMAȚII GENERALE

4.1. Program de operare

- Luni – Vineri de la pana la
- Sâmbăta de la pana la
- Duminica de la pana la

4.2. Accesul in incinta

Accesul persoanelor, altele decât personalul depozitului, este interzis in incinta obiectivului. Persoanele care au acest drept in mod legal trebuie riguros identificate. Acestea pot staționa in incinta numai atât cat este necesar sa își desfășoare activitatea. Alte persoane pot sa aibă acces in incinta, numai in cazul in care vor sa depoziteze deșeuri si in cazul in care trebuie sa realizeze lucrări de construcții sau mentenanță.

In incinta depozitului vor fi respectate următoarele reguli minimale:

- Orice persoana neautorizata va respecta indicațiile personalului angajat
- Nu este permis fumatul sau consumul de băuturi alcoolice
- Este interzisa aprinderea focului
- Masa de prânz se va servi exclusiv in locul special amenajat
- Este interzis accesul persoanelor neautorizate. Persoanele private pot pătrunde in incinta numai cu permisiunea si obligația de a se respecta indicațiile personalului angajat. Deplasarea si comportamentul in incinta depozitului trebuie sa fie de așa maniera încât operarea sa nu fie stânjenita si sa se asigure siguranța persoanelor (sa nu fie puse in pericol sau rănite).
- Intrarea in incinta sau accesul la instalațiile depozitului se poate face numai pe drumurile si in zonele desemnate. Drumurile nu sunt pentru traficul public.
- Se aplica Reguli de trafic rutier specifice unor instalații de depozitare controlata. Viteza maxima pe suprafața depozitului este de 10 km/h. Gesturile făcute cu mâinile de personalul depozitului trebuie respectate si au prioritate fata de semnele de circulație.
- Nu este permisa parcare in zonele desemnate a altor vehicule decât ale personalului sau a persoanelor in vizita, autorizate sau care au permisiune.
- Este interzisa parcare autogunoierelor sau a containerelor pe suprafața depozitului.
- Personalul depozitului are dreptul de a refuza accesul vehiculelor neconforme.
- In cazul in care vehiculul se împotmolește din cauza unor defecțiuni, personalul va lua masuri pentru securizarea acestuia. Operatorul nu este responsabil pentru eventuale pagube aduse vehiculului, întreaga răspundere revenind proprietarului mașinii.
- Este necesar ca permanent sa se asigure masuri pentru protecția mediului (zgomot, praf, mirosuri)

4.3. Informații publice generale

La intrarea in incinta se va instala un panou, care va conține următoarele informații privind operatorul, scrise clar si lizibil:

- Numele operatorului
- Adresa
- Consiliul de conducere
- Administratorul depozitului
- Program de funcționare
- Desfășurător taxe
- Operator autorizat pentru livrarea deșeurilor: numele orașului/comunelor
- Semne de circulație pentru limitarea vitezei la 10 km/h. Indicarea validității semnelor de circulație cu prioritate a gesturilor manuale făcute de personalul depozitului in fata semnelor de circulație

Este obligatoriu sa se urmeze instrucțiunile date de personalul depozitului. Interzicerea fumatului se aplica pe toata suprafața incintei. Este interzis accesul neautorizat

4.4. Obiective tehnologice in incinta depozitului de deseuri Sînpaul

Manualul de operare se aplica următoarelor obiective tehnologice si pentru toate activitățile conexe:

- Zona de intrare/acces
- Depozit propriu-zis /zona de depozitare
- Colectarea si evacuarea levigatului
- Colectarea si evacuarea apelor pluviale
- Drumuri si platforme
- Sediul administrativ
- Atelier si garaj
- Stație carburanti
- Stație osmoza inversa
- Stație pompare incendiu
- Stație pompare levigat
- Gospodaria de apa
- Sănătate si securitate in munca
- Detalii pentru activitățile necesare după finalizarea activității de depozitare
- Acoperirea temporara
- Închiderea definitiva a depozitului
- Colectarea si evacuarea controlata a biogazului


5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITĂȚI

Activitățile din cadrul depozitului de deseuri vor fi organizate si monitorizate cu multa atenție pentru a se asigura o operare eficienta si adecvata. Trebuie urmărite următoarele aspecte:

- Controlul accesului in incinta, atât a personalului, cat si a vehiculelor
- Monitorizarea activității de depozitare a deșeurilor, inclusiv a activităților tratare mecano-biologica a deșeurilor
- Monitorizarea formarii celulelor zilnice de depozitare si așternerea materialului inert ca strat de acoperire intermediara
- Monitorizarea topografica a suprafeței depozitului
- Monitorizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale, sistemului de colectare si tratare a levigatului si sistemului de extracție a biogazului, după instalarea acestuia
- Menținanța Statiei de tratare mecano-biologica

În cadrul depozitului de deseuri Sînpaul unitățile organizaționale au următoarele responsabilități:

Departamente	Responsabilități
Management	- Management și monitorizare depozit - Coordonarea sănătății și securității în munca în cadrul obiectivului
Administrație	- Organizarea intrărilor, ieșirilor și controalelor interne - Coordonarea sănătății și securității în munca în cadrul monitorizării tuturor sectoarelor operaționale
Departament tehnic	- Organizarea activității în cadrul depozitului, instalațiilor de tratare mecano-biologică, cât și mentenanța/reparația echipamentelor tehnice și utilajelor, în conformitate cu manualele individuale - Coordonarea sănătății și securității în munca în acțiunile de reparare și întreținere a construcțiilor, utilajelor și echipamentelor din incinta depozitului de deseuri



Funcție	Personal
<i>Management</i>	
Manager	1
Secretar	1
Personal financiar și contabilitate	2

Funcție	Personal
<i>Administrație</i>	
Operator platforma electronica de cântărire auto	1
Inspecția deșeurilor la intrarea în depozit	2
Personal monitorizare	1
Sef echipa Depozit	1
Sef echipa Instalatie tratare mecano-biologica	1
<i>Departament tehnic</i>	
Șofer pentru compactor	1
Șofer pentru buldozer	1
Electrician	1
Mecanic	1
Șofer încărcător frontal Statia TMB	1
Șofer motostivuitor	1
Personal necalificat Depozit	5
Personal necalificat Statia TMB	5
TOTAL	26

5.1. Management

Managementul trebuie sa se asigure ca sarcinile din întreg depozitul sunt realizate conform cerințelor.

Acesta trebuie sa îndeplinească următoarele sarcini:

- Încheierea contractelor de management al deșeurilor
- Controale regulate ale facilităților
- Organizarea masurilor de control intern
- Pregătirea si actualizarea documentelor operaționale (regulamente de lucru, plan de afaceri, manualul de operare si mentenanță, planul de control al pericolelor si alarmelor, regulamentul cu privire la protecția contra incendiului, instrucțiuni de lucru)
- Contabilitate
- Planificare financiara
- Investiții
- Control asupra cerințelor de raportare ale autorităților
- Organizarea, implementarea si monitorizarea masurilor de siguranță si sănătate in munca

Managementul va tine un **jurnal al depozitului**. Toate datele esențiale pentru operarea depozitului vor fi înregistrate in secțiunea de operare si mentenanță după cum urmează:

- Personalul de serviciu si alocarea sarcinilor
- Origine (tipul si volumul deșeurilor recepționate), date, producător si colector/operator
- Zone de depozitare (desfășurător) in funcție de tipul deșeurilor (deșeuri menajere, nămol, alte deșeuri nepericuloase)
- Tipuri de deșeuri, care sunt utilizate sau depozitate temporar in afara instalațiilor de prelucrare a deșeurilor
- Statistica managementului deșeurilor la nivel lunar
- Documentație privitoare la cantitățile de deșeuri refuzate sau securizate
- Incidente deosebite, in special defecțiuni si posibile motive si modalități de reparare in conformitate cu:
 - Incidente speciale in zona de intrare,
 - Incidente speciale legate de defecțiuni ale echipamentelor
- Ore de operare ale instalațiilor de prelucrare a deșeurilor si timp de staționare;
- Informații despre personalul necesar pentru instalațiile depozitului, stocate intr-o baza de date, sub forma unei statistici lunare

- Cantitatea si calitatea levigatului
- Calitatea apei subterane, prelevata din forajele de monitorizare
- Rezultatele controlului intern de monitorizare si măsurare
- Monitorizarea depozitului
- Tipul si volumul masurilor de mentenanță
- Rezultatele funcției de control,
- Documentația instrucțiunilor elaborate.

Statisticile managementului deșeurilor vor fi pregătite lunar si atașate jurnalului depozitului. Managementul va trebui sa arhiveze Manualul de operare si mentenanța si sa-l păstreze pentru cel puțin 5 ani după închiderea depozitului, iar daca este necesar sa poată sa-l prezinte autorităților competente la cererea acestora.

Pe baza jurnalului depozitului vor fi realizate **rapoartele anuale**. In situațiile anuale vor fi prezentate următoarele:

- Recapitulata deșeurilor colectate,
- Deșeurile care sunt depozitate prin decizii individuale pe suprafața depozitului
- Controlul si monitorizarea instalațiilor:
 - Control intern
 - Monitorizare in scop de reglare
 - Incidente deosebite; accidente
- Tipul si scopul activităților de construire si masurilor de mentenanță

Managementul trebuie sa arhiveze raportul anual si sa-l păstreze pentru cel puțin 5 ani după închiderea depozitului, iar daca este necesar sa poată sa-l prezinte autorităților competente la cererea acestora.

5.2. Administrație

Departamentul administrativ trebuie sa asiste managementul si este responsabil pentru următoarele sarcini:

- Serviciul de consultanta clienți in cadrul procedurii necesare de verificare
- Procesarea declarațiilor de acceptare
- Controlul intrărilor – sarcini:
 - Măsurători pentru controlul deșeurilor recepționate si înregistrarea lor in vederea depozitarii (controlul identității)
 - Controlul documentelor însoțitoare
 - Înregistrarea cantității de deșeuri recepționate
 - Neacceptarea deșeurilor care nu se regăsesc pe Lista deșeurilor acceptate la depozitare, anexata
 - Controlul deșeurilor reciclabile
 - Desemnarea zonei de depozitare (depozit, statie TMB, stocare temporara interimara pentru deșeuri inerte rezultate din excavații sau din construcții)
- Realizarea controlului ieșirilor, făcându-se tara mașinilor prin cântărirea vehiculului gol la ieșirea din incinta
- Înregistrarea in jurnalul depozitului
- Pregătirea situațiilor anuale si evaluarea manualului de operare si mentenanță
- Stocarea documentelor de operare ale depozitului
- Evaluarea datelor meteorologice
- Organizarea si verificarea studiilor topografice – măsurători de tasare, cat si controlul instalațiilor si rețelelor, cum ar fi conducte, stații de pompare etc.
- Organizarea parțială a controalelor interne pe depozit
- Organizarea si controlul masurilor de securitate si sănătate in munca

5.3. Reprezentanți operaționali

Depozitul zonal de deseuri Sînpaul are următorii reprezentanți operaționali:

- Reprezentant autorizat pe deșeuri:
- Persoana competenta responsabila cu deșeurile cu statut special (ex. azbest):
- Specialist in securitate si sănătate in munca (lucrător desemnat):
- Specialist PSI:
- Personal pentru acordarea primului ajutor

Acești reprezentanți necesita instruire constanta.

“Reprezentanții depozitului” trebuie înregistrați in versiunea finala a manualului de operare si mentenanță.

5.4. Departamentul tehnic

Departamentul tehnic trebuie sa asiste managementul si este responsabil pentru:

- Depozitarea corecta a deșeurilor, inclusiv planul cu zonele de depozitare se face in funcție de tipul de deșeuri
- Realizarea corecta a acoperirii temporare, pentru securizarea zonelor active de depozitare
- Compactarea corecta a acoperirii intermediare
- Mentenanța tuturor utilajelor, echipamentelor si instrumentelor
- Respectarea normelor de siguranță si ordine, cat si implementarea si asigurarea masurilor de securitate si sănătate in munca
- Implementarea regulilor generale de siguranța in transport, in conformitate cu regulile de operare
- Toate facilitățile tehnice.

5.4.1. Depozitarea

Depozitarea corecta si ordonata a deșeurilor reprezintă responsabilitatea departamentului tehnic, care are următoarele sarcini:

- Organizarea tehnica a zonelor de depozitare, pantelor si zonelor de acces către zonele operaționale ale depozitului (poziționarea rampelor temporare)
- Verificarea vizuala a deșeurilor la descărcare
- „Cat mai compact”: depozitarea deșeurilor sub considerația regulilor de protecție
- Controlul zonelor depozitului cu privire la tasări, emisii de gaz, etc.

5.4.2. Stația de tratare mecano-biologica

Responsabilitatea implementării corecte a activității de tratare mecano-biologice revine departamentului tehnic.

5.4.3. Stația de epurare prin osmoza inversa

Levigatul, apa uzata menajera, apa uzata de la atelierul auto si apa uzata de pe platforma de spălare auto sunt colectate si omogenizate in bazinul pentru levigat. Amestecul de ape uzate este tratat in stația de epurare cu osmoza inversa. Permeatul rezultat va avea caracteristicile conform NTPA 001/2005 din HG 352/2005 si va fi stocat temporar in bazinul pentru stocarea apei de incendiu, iar surplusul va fi evacuat in emisarul natural.

5.4.4. Întreținere si reparații

Întreținerea utilajelor si echipamentelor operaționale reprezintă totalitatea masurilor întreprinse pentru păstrarea echipamentelor si utilajelor in condiții optime de funcționare. Procesul de întreținere necesar pentru fiecare utilaj si echipament va fi realizat in conformitate cu instrucțiunile furnizorilor specificate in manualele de instrucțiuni.

Sarcini:

- Inspectia (teste funcționale) echipamentelor si utilajelor
- Mentenanța si service-ul echipamentelor si utilajelor
- Repararea echipamentelor si utilajelor
- Înregistrarea si monitorizarea lucrărilor de mentenanța si reparații întreprinse
- Mentenanța si reparații infrastructura

Masurile de întreținere si reparații se refera la următoarele utilaje si echipamente operaționale:

- Utilajele depozitului
- Platforma electronica de cântărire auto (determinare prin control metrologic)
- Utilajele si echipamentele stației de tratare mecano-biologica
- Echipament de protecție
- Clădirea administrativa
- Cabina poarta
- Sistem de drenaj
- Foraje de monitorizare
- Drumuri si platforme
- Zone de lucru, zone de depozitare
- Stații de pompare
- Rețele de conducte
- Stații de colectare a biogazului

Echipamentele mobile care deservesc depozitul vor necesita un program de mentenanța riguros si adecvat, care trebuie respectat cu strictețe.

Pentru realizarea controlului, trebuie ținuta o înregistrare pentru fiecare echipament, care trebuie sa includă următoarele informații:

- Datele tehnice ale echipamentului.
- Programul de control al lucrărilor.
- Consumul de combustibil si/sau electricitate
- Consum de lubrifianti
- Operații de mentenanța si/sau reparații.
- Comentarii, anomalii, observații, etc.


Aceste controale vor fi realizate in mod regulat, astfel încât rezultatele stocate in baza de date sa permită realizarea de studii cronologice si studii de urmărire la o data ulterioara.

La fiecare aproximativ 2.000 de ore lucru, diferitele echipamente utilizate pe suprafața depozitului trebuie sa facă obiectul unei revizii generale pentru a preîntâmpina posibilele defecțiuni.

6. OPERAREA DEPOZITULUI

6.1. Fluxul tehnologic

Figura 2. Fluxul tehnologic in Depozitul conform – celula 1



Nota: In depozitul conform se depoziteaza deseuri pre-selectate provenite de la statiile de transfer, compostare si sortare din judet, precum si de la instalatia de tratare mecano-biologica din Sinpaul.

6.2. Proceduri care asigura receptia corecta a deșeurilor si corespondenta cu criteriile de acceptare ale depozitului

Deșeurile, care vor intra in Depozitul zonal de deseuri nepericuloase Sinpaul, vor fi supuse procedurilor de recepție si inspecție, proprii operatorului.

Legislație aplicabila

- *Ordinul MMGA nr. 95/2005* privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare si lista naționala de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri
- *HG 349/2005* privind depozitarea deșeurilor
- *Ordinul MMGA nr. 757/2005* privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
- *Directiva 1999/31/CE a Consiliului* din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deșeurilor

Operatorul depozitului va asigura toate masurile necesare pentru ca toate deșeurile pe care le preia in vederea eliminării finale in depozitul conform să respecte condițiile prevăzute in Autorizația integrată de mediu si legislația aplicabila.

Înainte de sau în orice moment al livrării sau al primei dintre o serie de livrări, cu condiția ca tipul de deșeuri să rămână neschimbat, operatorul se va asigura că deșeurile respective pot fi acceptate în depozit în conformitate cu condițiile stabilite în Autorizație și ca deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în *Ordinul MMGA nr. 95/2005*.

În acest scop toate vehiculele care vin la depozitul de deșeuri Sînpaul trebuie să treacă obligatoriu prin zona de control pentru a se:

- asigura controlul de recepție:
 - verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de proveniență, natura deșeurilor, conformarea cu analiza de declarație, date despre transportor).
 - inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deșeurilor (nămol de epurare) și pentru verificarea conformării deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare
 - prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapida) dacă este cazul
- înregistra cantitatea de deșeuri intrată (prin cântărire pe platforma electronică de cântărire auto)
- asigura că toate deșeurile recepționate vor fi procesate chiar și în situații deosebite cum ar fi: defecțiuni ale uneia din instalații, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire a instalațiilor este depășită.

Deșeurile acceptate la depozit trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deșeurilor acceptate la depozitul Sînpaul, conform Autorizației integrate de mediu și a Manualului de operare
- să fie livrate numai de transportatori autorizați, cu excepția transportatorilor particulari, care aduc deșeuri în cantități mici,
- să fie însoțite de documentele necesare, conform Normativului tehnic și criteriilor de recepție prevăzute de operatorul depozitului, conform propriilor proceduri.

Pentru a fi siguri că deșeurile pot fi acceptate pentru tratare și/sau depozitare, personalul depozitului va fi instruit corespunzător, astfel încât măsurile de control să fie corecte și eficiente implementate.

6.2.1. Cerințe pentru deșeuri speciale

Depozitul de deșeuri primește pentru tratare/depozitare și următoarele categorii de deșeuri speciale:

- Deșeuri din construcții și demolări, în cantități mici provenite de la cetățeni
- Nămoluri de la stațiile de epurare municipale

Deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeuri stabile.

Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeuri prăfoase, deșeuri industriale, deșeuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasă B numai amestecate cu deșeuri menajere.

Deșeurile din construcții și demolări vor fi verificate pentru a se asigura că nu sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Deșeurile nepericuloase din industrie și din construcții și demolări se analizează prin sondaj, prin procedee de testare rapidă a următorilor parametri:

- valoarea pH;

- temperatură;
- conținut de apă;
- conținut de gudroane
- conductibilitate electrică.

Probele din deșeurile analizate se păstrează minimum 1 luna

Nămoluri de la stațiile municipale de tratare a apelor menajere

Nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10.

Pentru a putea fi acceptate la depozitare, nămolurile de la stațiile municipale de epurare a apelor uzate menajere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie pre-tratate, conform Ordinul 1729/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06
- pot avea o umiditate de cel mult 65 % (minim 35% SU)
- testele de levigabilitate să îndeplinească cerințele conf. Ord 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională a deșeurilor acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri (metale grele, DOC, TDS, etc.)

6.2.1.1. Proceduri de inspecție a deșeurilor

Operatorul depozitului va aplica următoarele **proceduri de inspecție a deșeurilor** în vederea recepționării lor, conf. Cap. III art. 15 din HG 349/2005 privind depozitarea:

- *verificarea documentelor* de livrare care însoțesc fiecare transport, inclusiv a documentelor solicitate la art. 5 alineatul (3) din Directiva 91/689/CEE și, după caz, a documentelor solicitate în Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, în și în afara Comunității Europene.
- *inspecția vizuală a deșeurilor* la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3. Păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;
- *păstrarea unui registru* cu înregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz, a colectorului. Aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților statistice comunitare și naționale competente, atunci când acestea le solicită în scopuri statistice. Datele se vor introduce și pe suport electronic tip bază de date.
- va furniza întotdeauna celui care predă deșeurile o *confirmare scrisă* a recepției fiecărei cantități livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004
- *informarea autorităților competente de protecție a mediului*: fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93, atunci când deșeurile nu sunt acceptate în depozitul de deșeuri, operatorul informează de îndată autoritățile competente de protecție a mediului cu privire la refuzul de a accepta deșeurile.

6.2.1.2. Verificarea documentelor

Constă în verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor. Documentele care însoțesc un transport de deșeuri vor trebui să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- tipul deșeurilor (denumirea și codul, conform Ordinului 95/2005 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea Listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase),
- sursa de proveniență și cantitatea transportată,
- analiza de declarație, vizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care să dovedească faptul că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare pe depozit

Dacă documentele însoțitoare sunt conforme, se procedează la cântărirea și inspecția vizuală (dacă este posibil) a deșeurilor.

6.2.1.3. Inspecția vizuală (Control de recepție)

La primirea transportului de deșuri se efectuează un control de recepție - *Nivelul 3: Verificarea la fața locului*, printr-un control rapid, pentru a confirma că deșeurile depozitate sunt aceleași cu cele care au fost supuse la testarea de nivel 2 și că sunt cele descrise în documentele de însoțire. El constă într-o inspecție vizuală a încărcăturii de deșuri, înainte și după descărcarea la depozit.

Controlul de recepție poate fi efectuat numai de persoana specializată numită prin decizie internă de către Manager și constă în:

- inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deșeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65-70%) și pentru verificarea conformării deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare,
- prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapida pentru deșeurile nepericuloase), dacă este cazul.

Vor fi aplicate următoarele *Proceduri pentru testarea și acceptarea deșeurilor*, conf. Anexa 3 Art.3. din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor:

Livratorii vor trebui să prezinte:

- Documente privind *Caracterizarea generală a deșeurilor*. (Nivelul 1: se va realiza cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziției fizico-chimice a deșeurilor și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor deșeurilor pe termen scurt și lung). Aceste documente permit verificarea corespondenței cu Lista de referință stabilită prin Autorizația integrată de mediu pentru depozitul de deșuri Sînpaul.
- Documente privind: *Testarea încadrării corecte a deșeurilor* astfel încât să corespundă cerințelor de depozitare în depozite de clasă „b” pentru deșuri nepericuloase (*Nivelul 2*: Se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate și metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deșeu își menține încadrarea în condițiile din autorizație și/sau criteriile specifice de referință). Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) și pe comportarea identificată prin caracterizarea generală. Aceasta verificare este necesară la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, și permite rămânerea pe lista specifică a depozitului.

Pot fi acceptate în depozitul de deșuri nepericuloase Sînpaul, conform Ordinului 95/2005, fără a fi supuse nici unei testări, deșeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (anexa 1, litera h), care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deșeurilor "Deșuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat" precum și alte deșuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deșuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate (conform prevederilor art. 7 (2) alin. c) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005) sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariția de riscuri asociate și deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

6.2.1.4. Jurnalul de funcționare

Toate rezultatele verificării documentelor și a controalelor de recepție se înregistrează în jurnalul de funcționare (în forma electronică sau scrisă). Dacă în urma controlului de recepție rezultă că sunt respectate toate cerințele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deșuri către zona de sortare, compost sau depozitare finală, după caz. Controlul vizual se efectuează și/sau la descărcarea deșeurilor în fiecare din zonele primire/recepție menționate.

6.2.1.5. Proceduri pentru situații speciale

În situații deosebite cum ar fi: defecțiuni ale uneia din instalații, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire în una din instalații depășită, se procedează astfel:

- După recepție, mașina este dirijată către o zonă de depozitare temporară, stabilită de administratorul depozitului
- Deșeurile vor staționa aici până la rezolvarea situației speciale
- Transportul din această zonă se va face cu utilajele interne ale depozitului, către instalația specifică

6.2.2. Proceduri pentru respingerea deșeurilor care nu corespund cu criteriile de acceptare

6.2.2.1. Verificarea documentelor

Dacă documentele sunt necorespunzătoare:

- se rețin documentele și se direcționează mașina către zona de parcare
- se informează administratorul depozitului
- se ia legătura cu livratorul și/sau autoritatea competentă
- se decide acțiunea corespunzătoare
- se înregistrează neconformitatea
- se respinge transportul

Dacă din documentarea suplimentară se dovedește că actele îndeplinesc cerințele depozitului mașina va fi dirijată către platforma electronică de cântărire auto.

6.2.2.2. Analiza de control

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerințelor pentru depozitare sau se constată că există diferențe între documentele însoțitoare și deșeurile livrate, atunci se efectuează o analiză de control, parametrii analizați fiind stabiliți în funcție de tipul și aspectul deșeurilor.

Procedura Analizei de control parcurge următorii pași:

- direcționarea transportului către facilitatea pentru verificarea deșeurilor
- efectuarea de teste suplimentare: verificare pH, inflamabilitate, altele după caz
- prelevarea de probe de deșuri în conformitate cu programul stabilit

Deșeurile cu o clasificare incertă vor fi stocate temporar într-o zonă de securitate rezervată pentru asemenea situații. Zona de securitate este o suprafață betonată de cca. 100 m². Apele din precipitații colectate de pe suprafața zonei de securitate vor fi dirijate către instalația de epurare.

Dacă deșeurile livrate nu corespund cu documentele însoțitoare, însă ele se încadrează în cerințele de acceptare și sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se menționează în

jurnalul de funcționare. Generatorul deșeurilor și autoritatea competentă vor fi informate despre aceasta.

În cazurile în care se efectuează analize de control și se prelevează și probe martor, ele trebuie păstrate minim 1 luna.

Deșeurile pot să nu fie acceptate în cazul în care nu au suferit tratare anterioară în conformitate cu art. 6 (a) din Directiva privind Depozitele de deșeuri 1999/31/EEC, sau în cazul în care acestea sunt contaminate într-o așa măsură încât să crească riscul asociat cu deșeurile și să justifice depozitarea în alte facilități.

Dacă deșeurile nu sunt acceptate la depozit, procedura parcurge următorii pași:

- se rețin documentele
- se informează administratorul depozitului
- se ia legătura cu livratorul și/sau autoritatea competentă
- se decide acțiunea corespunzătoare
- se înregistrează neconformitatea
- se respinge transportul

Operatorul depozitului informează imediat livratorul și autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deșeurile rămân în zona de securitate. Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de funcționare.

În cazul în care deșeurile stocate în stația de stocare temporară nu îndeplinesc parametrii solicitați, este posibil ca autoritatea competentă să decidă aplicarea uneia din următoarele variante:

- deșeurile pot fi depozitate într-un depozit autorizat pentru asemenea deșeuri prin grija operatorului, dar pe cheltuiala livratorului
- deșeurile sunt preluate de livrator care le va transporta într-o locație corespunzătoare (facilitate de tratare sau depozitare finală)

6.2.3. Proceduri pentru înregistrarea tipurilor de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora (cântărire și proceduri de înregistrare)

După verificarea documentelor de proveniență și respectiv după caz a verificărilor suplimentare, mașinile sunt cântărite pe platforma electronică de cântărire auto.

Ele revin la cântar, după livrarea deșeurilor, pentru a fi din nou cântărite în vederea stabilirii exacte a cantității de deșeuri eliminate în depozit.

Șoferul transportului de deșeuri va primi, după cântărire, o copie a unui document care va conține cel puțin următoarele informații:

- numele companiei/număr de înmatriculare
- proprietarul și șoferul mașinii
- originea deșeurilor (cartier, ruta de colectare sau agentul economic, după caz)
- tipul de deșeuri și numărul de cod în conformitate cu Ordinul 95/2005 și Autorizația de mediu
- cantitatea de deșeuri livrată
- data și ora livrării

Se întocmesc 3 exemplare, unul pentru livrator (transportatorul de deșeuri), unul pentru Beneficiar și unul pentru operatorul depozitului.

Înregistrarea deșeurilor acceptate pentru depozitare în depozitul Sînpaul se face conform formularului de încărcare – descărcare din Anexa 3 la HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura pentru înregistrarea tipului de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora, parcurge următorii pași:

- cântărire numai după ce s-a dovedit că documentele de proveniență sunt conforme
- emiterea documentului de primire/recepție a deșeurilor

Lunar datele sunt centralizate și raportate Beneficiarului, Operatorului colector, APM Mures, în conformitate cu cerințele legale și Autorizația de mediu.

6.3. Metodologia privind exploatarea depozitului

Metodologia privind exploatarea depozitului include:

- *Planul de operare*
 - Proceduri de supraveghere și control (inspecție)
 - Proceduri operaționale pe tipuri de activități
 - Proceduri privind extinderea operării prin dezvoltarea unor noi compartimente
- *Planul de monitorizare în faza de operare*
- *Planul de închidere finală (reconstrucție ecologică) și monitorizare post-inchidere*

Toate documentele, informațiile și instrucțiunile care se referă la activitățile depozitului Sînpaul (începând cu faza de proiect până la reconstrucția ecologică) se vor păstra într-un registru de funcționare.

Registrul de funcționare va conține cel puțin următoarele documente:

- *documentele de aprobare:* La depozitul Sînpaul trebuie să existe un exemplar complet și autentificat al documentelor, care au stat la baza obținerii tuturor autorizațiilor și aprobărilor.
- *planul organizatoric:* Organizarea activității în cadrul depozitului de deșeuri este prezentată într-un plan organizatoric, care conține numele și responsabilitățile fiecărei persoane. La înlocuirea persoanelor planul organizatoric se actualizează.
- *instrucțiunile de funcționare:* Instrucțiunile de funcționare conțin prevederile relevante pentru siguranța și ordine. Ele reglementează întregul proces de funcționare de la depozit și sunt valabile pentru toți utilizatorii. De aceea ele se afișează la loc vizibil, în zona de acces. În instrucțiunile de funcționare se includ și reglementări de manipulare a deșeurilor de la transportatorii de cantități mici. De asemenea, se prevede interzicerea fumatului în incinta depozitului.
- *manualul de funcționare:* stabilește toate măsurile pentru funcționarea în stare normală, pentru întreținere și pentru cazuri anormale de funcționare. Măsurile necesare în cazurile neobișnuite se corelează cu planul de intervenție. Sarcinile și domeniile de responsabilitate ale personalului conform cu instrucțiunile de lucru, măsurile de control și întreținere, obligațiile de informare, documentare și păstrare a documentelor se stabilesc în manualul de funcționare.
- *jurnalul de funcționare:* conține toate datele importante pentru funcționarea zilnică a depozitului, în special:
 - date despre deșeurile preluate (determinarea greutatei, stabilirea tipului de deșeuri inclusiv codul deșeurilor, rezultatele)
 - controalele vizuale și ale analizelor efectuate
 - formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepția deșeurilor
 - cazurile de neacceptare a deșeurilor la depozitare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse
 - rezultatele controalelor proprii și ale celor efectuate de autorități
 - evenimente deosebite, în special defecțiuni de funcționare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse
 - programul de funcționare a depozitului
 - rezultatele programului de monitorizare

Jurnalul de funcționare se realizează în forma electronica si trebuie sa fie asigurat împotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie sa fie controlat periodic de managerul depozitului, până la sfârșitul perioadei de monitorizare post-închidere

- *planul de intervenție*: descrie toate masurile în cazuri de incendiu, accidente, poluările accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situații de necesitate. În planul de intervenție se menționează persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. De asemenea, se menționează si datele de contact pentru următoarele instituții: pompieri, salvare, apărare civila. Planul de intervenție va fi cunoscut de toți angajații si va fi afișat într-un loc vizibil. Planul de intervenție se întocmește în acord cu toate autoritățile implicate, iar un exemplar se va preda autorității competente pentru protecția mediului.
- *planul de operare/depozitare (Manual de operare)*: conține toate reglementările importante despre:
 - procedura de acceptare si control al deșeurilor,
 - modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,
 - gestionarea levigatului,
 - gestionarea gazului de depozit,
 - colectarea si gestionarea apei din precipitații,
 - colectarea si gestionarea apelor uzate menajere
- *planul stării de fapt*: După încheierea umplerii unui compartiment al depozitului se întocmește un plan al stării de fapt. Planul se prezintă într-un caroiaj de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500). Planul stării de fapt se înaintează autorității competente, la cel târziu 6 luni după încheierea umplerii compartimentului.

Registrul de funcționare se va realiza în forma scrisa si în forma electronica si se va prezenta, la cerere, autorității competente pentru protecția mediului. Documentele registrului se completează în timp.

6.3.1. Volum disponibil in depozit

Incinta de depozitare are următoarele caracteristici:

Caracteristici/Celula 1	1
Capacitate (mc)	1.250.000
Suprafața utila(mp)	72.600
Durata funcționare (ani)	5

Compartimentul 1 are următoarele caracteristici:

- Dimensiuni aproximative in plan: 300 x 250 m
- înălțime maxima proiectată a coloanei de deșeuri: $H_{max}=19$ m,
- lățime coronament diguri: 3,00 – 4.00 m
- digul de pe latura de est: $1,0 \div 13,0$ m
- digul de pe latura de sud: $2,0 \div 7,0$ m
- digul de pe latura de vest: $2,0 \div 5,5$ m
- digul de pe latura de nord: $5,5 \div 13,0$ m
- taluzuri interioare/ exterioare: 1:3

Cu toate ca depozitul este proiectat pentru extindere cu inca doua celule de depozitare spațiul de depozitare disponibil trebuie gestionat cu maximă eficiență, astfel încât durata de viață a depozitului să fie cat mai mare, avand in vedere ca:

- diferitele cantitățile de deșeuri previzionate au fost calculate exclusiv pe bază de indici de creștere și generare și nu pe bază de monitoring anterior al cantităților colectate/depozitate
- compoziția/natura/categoria deșeurilor ce vor trebui depozitate definitiv nu rezulta dintr-un studiu pe deșeurile colectate în zona de interes
- cerințe legale și de mediu sporite pentru depozitarea deșeurilor, care pot conduce la tarife inacceptabile pentru populație

6.3.2. Descrierea etapelor de umplere a depozitului

Se propune operarea pe sectoare active mai mici, astfel încât să fie minimizate:

- posibilitatea de împrăștiere a deșeurilor ușoare de către vânt
- mirosurile în zona limitrofa depozitului
- instalarea puțurilor de colectare și evacuare a biogazului din timp
- formarea de levigat, datorită acoperirii zonelor ajunse la cota de umplere
- formarea de colonii de pasări, animale și insecte specifice depozitelor de deșeuri
- impactul vizual

Pentru depozitarea deșeurilor urbane procesul tehnologic este următorul:

- descărcarea la locul de depozitare
- împrăștiere și compactare, pentru reducerea volumului
- așternere de straturi de acoperire, periodic

Depozitarea se va face cu respectarea prevederilor din prezentul Manual de operare, până la cota proiectată de umplere din proiect. Se va începe depozitarea din partea de sud-vest a celei, pe sectoare paralele cu liniile de dren instalate. Astfel, se va colecta levigat doar de pe zonele unde s-au asternut deseuri, iar apa colectată de pe zonele libere de deseuri va fi evacuată la canalul perimetral prin conductele de legatură instalate. Se va împarti celula pe sectoare paralele cu liniile de drenuri, umplerea făcându-se dinspre linia 1 din partea de sud-vest către linia 8 din partea de nord-est

Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri (clasa b - max. 1 m), apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 1,0-1,26 tone/m³.

Corpul depozitului în rambleu va avea taluzuri cu înclinarea 1:3, cu berne de min. 5 m lățime, la 10 m înălțime a stratului de deșeuri.

Atunci când gradul de umplere ajunge la 70-80% din capacitatea proiectată pentru celula 1 trebuie demarate procedurile pentru construirea celei nr 2, care trebuie să fie funcțională înainte de epuizarea spațiului de depozitare în celula 1.

În *Planul de operare* atât sectoarele de lucru cât și celulele de depozitare vor fi codificate, astfel încât să se poată înregistra locația în care se regăsește depozitată fiecare cantitate de deșeu acceptată la depozitare. Dacă se depozitează tipuri de deșeuri diferite (nepericuloase, periculoase tratate, speciale etc.), atunci aceste informații vor fi cuprinse în planul de depozitare.

Codificarea se va face astfel: ex. pentru ziua de 10 septembrie 2014: C1.2.5.: Celula 1 sectorul 2, celula 5.

Fiecare sector de lucru/celulă de depozitare va fi marcat în teren și pe plan, în coordonate STEREO 70, astfel încât oricând să poată fi cu ușurință identificată locația respectivă. Cadastrul depozitului va fi actualizat anual. Clasificarea în limitele cadastrale se va face zilnic. Pentru determinarea înălțimii se va folosi o stadiu cu înălțimea de 2 m, astfel încât clasificarea zonei zilnice de depozitare să poată fi realizată în limita celor 2 m ai zonei de depunere.

În plan vertical, fiecare celula se va dezvolta până la cota proiectată de umplere.

6.4. Descrierea procedurilor pentru manevrarea deșeurilor in zona de descărcare/ depozitare (inspectarea, împrăștiere, compactare, acoperire, etc.)

Operațiile de depozitare propriu-zisă presupun parcurgerea următoarelor proceduri:

Principalele etape operaționale in zona de depozitare finală includ:

- Planificarea detaliată a celulelor de depozitare
 - Asigurarea accesului la celula de depozitare operațională în ziua respectivă
 - Deplasarea mașinilor către celula de depozitare operațională în ziua respectivă
 - Descărcarea deșeurilor în locul indicat de operatorul depozitului
 - Inspectia deșeurilor la locul de depozitare
- Depunerea/împrăștierea deșeurilor conforme în zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă
 - Compactarea energetică a fiecărui strat de deșeuri depozitat
 - Acoperirea temporară a sectorului „în așteptare”
 - Construirea digurilor perimetrare (stratul suport al închiderii finale sau stratul de acoperire temporară, după caz)
 - Protecția sectoarelor de depozitare operaționale cu garduri mobile
 - Asigurarea curățeniei
 - Întreținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor și construcțiilor depozitului: sistem de colectare și evacuare levigat, bazin colector pentru levigat, cămine de vizită, drum de acces și drum tehnologic, împrejurimile fixe și mobile, etc.)
- Monitorizarea factorilor de mediu

6.4.1. Planificarea detaliată a celulelor de depozitare


Fiecare celula de depozitare va fi divizată, imaginar (nu prin lucrări constructive), în sectoare de lucru, care la rândul lor vor fi împărțite în sub-sectoare de depozitare.

Sub-sectoarele de depozitare sunt zone de maximum 400 m² (20mx20m) și un volum de cca. 600 mc, respectiv o înălțime de max. 1,5 m după compactare. De regula sub-sectoarele de depozitare sunt dimensionate pentru o perioadă limitată de timp, cât mai mică (3 zile), pentru a permite o bună împrăștiere și compactare a deșeurilor, limitarea efectelor curenților de aer care pot antrena materiale ușoare, limitarea mirosurilor, diminuarea cantității de levigat formată. Ținând cont că deșeurile după compactare trebuie să ajungă la o greutate de cca. 1 t/mc, rezultă că zilnic se vor depozita cca. 195 mc deșeuri (195 to/zi). Ca urmare un sub-sector de depozitare va fi operațional cca. 3 zile. Cel puțin 2 sub-sectoare de depozitare vor fi operaționale alternativ.

Administrația depozitului va elabora un plan privind dispunerea sub-sectoarelor de depozitare. Proiectarea dimensiunilor sub-sectorului de depozitare în operare va ține cont de cantitățile de deșeuri livrate zilnic. Planificarea, inclusiv dimensiunile și forma sub-sectoarelor de depozitare, va fi permanent actualizată (săptămânal dacă se va dovedi necesar).


În plan orizontal sub-sectoarele de depozitare vor avea forma de pătrat cu latura de 20 m și vor ocupa toată suprafața bazei depozitului. În zona digului perimetral și acolo unde din cauza geometriei generale a depozitului nu se poate construi un sub-sector având forma de pătrat cu laturile de 20m, se va avea în vedere că lungimea de împrăștiere optimă cu utilajele specifice este de 20 m și că lățimea minimă de lucru este de 10 m, rezultând sub-sectoare de depozitare având diferite forme geometrice. Suprafața aferentă trebuie să fie de cca. 400 m² și să se încadreze în forma generală a bazei.

Figura 3. Modul de dispunere al sub-sectoarelor de depozitare



În plan vertical, sub-sectoarele de depozitare vor avea înălțimea de 1,5 m, după compactare. Dispunerea sub-sectoarelor de depozitare se va face întrețesut, precum cărămizile la o zidărie, pentru a asigura o stabilitate cât mai bună corpului depozitului în rambleu, pe de o parte și pentru a permite infiltrarea apei din precipitații către sistemul de drenaj, pe de altă parte. Vor fi evitate în același timp formarea pungilor cu gaz de fermentare, care constituie un pericol în exploatare, dacă nu este captat și evacuat dirijat.

Figura 4. Cota de umplere în zona digurilor perimetrale



6.4.2. Operarea în sub-sectoarele de depozitare

6.4.2.1. Deplasarea mașinilor către zona de depozitare

După cântărire, autogunoierile sunt dirijate prin semnalizare rutiera adecvată, către zona de descărcare a deșeurilor în depozit.

Deșeurile pot fi descărcate numai conform indicațiilor operatorului de la locul de descărcare.

Pot fi dirijate către zona de depozitare numai un număr limitat de mașini care transporta deșeuri, astfel încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deșeurile descărcate să poată fi distribuite, controlate și compactate imediat.

6.4.2.2. Descărcarea deșeurilor în locul indicat de operatorul depozitului

Descărcarea unui transport de deșeuri este supravegheată și controlată de o persoană instruită în acest scop.

La descărcarea deșeurilor prafoase, acestea se umezesc și se acoperă imediat cu alte deșeuri sau cu materiale minerale.

Operatorii din zona de descărcare trebuie să poarte echipament de protecție colorat, ușor de recunoscut, încălțăminte cu talpa metalică și casca de protecție.

În zona de descărcare se montează panouri pentru interzicerea fumatului.

6.4.2.3. Inspecția deșeurilor la locul de descărcare

Această procedură se aplică numai deșeurilor care se descarcă din autogunoiera direct în depozit.

Descărcarea deșeurilor se va face direct în zona de depozitare, astfel încât din aceasta zona deșeurile să fie preluate în vederea împrăstierii direct de utilajele speciale (buldozer, compactor). Pe platforma de descărcare se va proceda la o inspecție vizuală a deșeurilor descărcate de fiecare transport. Dacă apar dubii în ce privește caracteristicile deșeurilor și acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie să fie imediat informată asupra acestui fapt, astfel încât ea să poată lua măsurile necesare (reținere în zona de securitate sau o nouă verificare).

Figura 5. Utilaje în lucru pe depozit



Procedura este următoarea:

- se vizualizează natura deșeurilor.
- dacă se constată că ele nu corespund cerințelor depozitului:
 - se izolează, se încarcă în mijlocul de transport și se dirijează către zona de securitate (parcare)
 - se informează administratorul depozitului
 - se ia legătura cu livratorul și/sau autoritatea competentă
 - se decide acțiunea corespunzătoare
 - se înregistrează neconformitatea
 - se respinge transportul
- dacă deșeurile descărcate corespund cerințelor depozitului, ele sunt preluate și împrăștiate în celula de depozitare operațională în acel moment

6.4.2.4. Depunerea/împrăștierea deșeurilor conforme în zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă (sub-sector de depozitare)


Această procedură se aplică deșeurilor care se descarcă din autogunoiere direct în zona de depozitare.

Împrăștierea deșeurilor în sub-sectoarele de depozitare, se poate face prin două metode, în funcție de caracteristicile zonei respective. Modul de împrăștiere al straturilor de gunoi va fi stabilit de operatorul de la locul de depozitare.

1. Metoda compactării pe taluz (în straturi subțiri) – Figura 6

- Deșeul se descarcă la marginea taluzului, în partea superioară a acestuia.
- Se împinge/împrăștie cu buldozerul pe toată panta, care nu trebuie să fie mai mare de 1:3, în straturi cât mai subțiri. Operația se execută de sus în jos
- Se compactează prin treceri repetate cu compactorul.


Figura 6. Metoda compactării pe taluz (în straturi subțiri)



2. Metoda compactării pe fața celulei de depozitare

- Deșeurile se descarcă pe suprafața celei de depozitare, în capătul opus față de taluz
- Se împinge/împrăștie cu buldozerul către margine astfel încât să se formeze un taluz, care nu trebuie să aibă panta mai mare de 1:3, și înălțimea după compactare mai mare de 2 m. Operația se execută pe toată grosimea stratului în formare (parte superioară și taluz), conform Figura 7
- Se compactează prin treceri repetate cu compactorul.

Figura 7. Metoda compactării pe fața celei de depozitare



Indiferent de metoda folosită, împrăștierea se va realiza cu utilajul din dotarea depozitului (buldozer pe senile).

Sub-sectoarele de depozitare vor fi umplute repede, pentru a se putea aplica straturi de protecție, astfel încât să fie diminuate: mirosurile și/sau antrenarea deșeurilor ușoare de către vânt.

Deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeurile stabile.

Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeurile prăfoase, deșeurile industriale) se pot depune în depozitul Sînpaul, care este un depozit de clasa "b" numai amestecate cu deșeurile menajere.

Împrăștierea deșeurilor se face în straturi subțiri (0,30-0,40 m), cu buldozerul. Distanța de împrăștiere recomandată este de cca. 10-15 m. Începerea operației de împrăștiere cu buldozerul va fi permisă numai după plecarea mașinii de transport, pentru a fi evitate accidentele.

Zonele de descărcare și împrăștiere vor fi stabilite astfel încât să fie alternate cu zone de compactare. Descărcarea nu se poate face decât în zona în care compactarea s-a realizat la parametrii stabiliți. O zonă în care s-a realizat împrăștierea în straturi conform planificării devine zona de lucru pentru compactor.

Deșeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcționare să aibă numai influențe reduse asupra omului și mediului înconjurător. Modul de depunere depinde de fiecare tip de deșeu în parte (nămol, deșeurile minerale sau municipale, ec.), precum și de condițiile meteorologice și de forma și dimensiunile depozitului.

6.4.2.5. Depozitarea deșeurilor dificile


Deșeurile dificile nu intră în categoria deșeurilor periculoase, însă din cauza proprietăților specifice necesită o abordare specială pentru depozitarea finală. Ele nu pot fi așezate în aceeași zonă de depozitare cu deșeurile obișnuite și nici nu pot fi compactate odată cu acestea. Din această categorie fac parte: nămolurile din canalizare sau de la stația de epurare, materiale ușoare precum polistiren, deșeurile prăfoase.

Nămolul de la stațiile de epurare se depozitează amestecat cu deșeurile menajere în proporție de 1:10 și în condițiile în care umiditatea lui este de cca. 65-70 %.

Figura 8. Metode pentru depozitarea nămolurilor de la stațiile de epurare

a. Tranșee deschisa

b. Tranșee acoperita



Nămolul de la stația de epurare se va depozita astfel încât să respecte următoarea tehnologie:

- Stratul de deșeuri pe care se depozitează va fi bine compactat și va avea o grosime de cel puțin 3-4 m
- Depozitarea se va face astfel încât să nu afecteze manipularea celorlalte categorii de deșeuri și mai ales drumurile tehnologice
- Stratul de nămol depozitat se va acoperi imediat cu alte tipuri de deșeuri menajere și în măsura posibilităților cu deșeuri concasate, de dimensiuni mai mari. Stratul de deșeuri de acoperire va avea o grosime mai mare (min. 0,50 m) și va fi compactat cu atenție pentru a se evita accidentele

O metoda alternativa de depozitare a nămolurilor de la stațiile de epurare consta în:

- săparea unor tranșee având dimensiuni adecvate cantității de nămol ce urmează a fi depozitat
- stratul suport trebuie să aibă grosimea de minim 3-4 m sub fundul tranșeei
- adâncimea tranșeei nu va fi mai mare de 2,0-4,0 m
- săpătura se va executa cu taluz de min. 1:2
- lățimea la baza a tranșeei va fi de 0,80-2,00 m
- descărcarea nămolului în tranșee, astfel încât la partea superioară cel puțin 0,80 m să rămână liberi
- acoperirea imediată cu un strat de deșeuri din construcții de dimensiuni mai mari și cu deșeuri menajere, cu o grosime de cca. 1,0 m
- compactarea suprafeței, astfel încât să fie adusă la aceeași cotă cu cea a celei de depozitare respective.

Se recomandă ca operația să fie executată într-o celulă de depozitare în așteptare și nu în una operațională în acel moment, pentru a evita accidentele posibile datorită instabilității create inițial de depozitarea unui deșeu cu grad mare de umiditate. Zona va fi semnalizată corespunzător și împrejmuită.

6.4.2.6. Acoperirea temporară a „sub-zonei de depozitare în așteptare”

Deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasă b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile Autorizației de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare, limitarea formării de levigat și apariția insectelor și a pasărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se vor utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și demolări, cenușă, compost. Deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

Utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastic și țesăturile fibroase (materiale geotextile), trebuie aprobată în fiecare caz de către autoritatea competentă pentru

protecția mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitarii, ele putând fi reutilizate.

Tipul și grosimea stratului de acoperire se stabilesc în funcție de:

- criterii referitoare la permeabilitatea pentru gazul de depozit și apa din precipitații,
- criterii referitoare la volumul pe care îl ocupa stratul de acoperire.

O acoperire a deșeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă depozitarea pe aceeași celulă de depozitare. Acest lucru este valabil numai pentru celulele de depozitare care au fost proiectate la dimensiuni cât se poate de mici timp de umplere (1 zi). În faza de operare, se va avea în vedere să nu fie lăsate neacoperite mai mult de 2 celule de depozitare simultan: una operațională în ziua respectivă și una în așteptare, care urmează să devină operațională în ziua următoare.

Pentru a economisi spațiul de depozitare dar și pentru ca operațiile de depozitare să fie cât mai eficiente, se are în vedere ca pentru acoperirea temporară a zonelor de lucru „în așteptare” să fie folosit un material geotextil ușor de manevrat (cu masă și permeabilitate cât mai mică).

Materialele minerale cum ar fi deșeuri din construcții concasate pot fi utilizate la acoperirea zonelor de depozitare ajunse la cota de umplere proiectată și/sau la construirea taluzurilor de protecție.

Solul din excavații va fi folosit la construirea supraînălțărilor perimetrice (taluzurilor protectoare).

6.4.2.7. Construirea stratului de acoperire temporară (stratul suport al închiderii finale)

Pentru a proteja zona limitrofă depozitului de posibilitatea ca vântul sau curenți turbionari să împrăștie deșeurile ușoare, în special folii de plastic și PET-uri, se vor construi pe marginile zonei de depozitare supraînălțări din pământ cu o înălțime > 2 m peste nivelul deșeurilor.

Supraînălțările din pământ au scopul de a preveni împrăștierea de către curenții de aer a deșeurilor ușoare, dar și de a diminua împrăștierea mirosurilor neplăcute și a creării unui impact vizual favorabil.

Aceste supraînălțări vor fi astfel construite încât să formeze practic taluzul exterior al depozitului, sau mai exact stratul suport al închiderii finale, în cazul zonelor cu diguri perimetrice sau închiderea temporară în zona de compartimentare (vecină cu compartimentul ce urmează să fie construit sau operațional). Taluzurile nu vor avea înclinare mai mare de 1:3 și vor fi permanent și atent verificate din punct de vedere al înclinării lor.


La cca. 200 mp de taluz construit se va executa copertarea acestuia cu un strat de sol sau compost, în grosime de min. 0,10 m. De preferință se va înierba, dacă este posibil, pentru a evita spălările de sol în caz de precipitații cu intensitate mare.

Tehnologia urmează să fie aplicată pentru fiecare rând de celule de depozitare în parte.

Figura 9. Schema construirii supraînălțărilor perimetrice

LEGENDA

- 1 – dig perimetral
- 2 – supraînălțări perimetrice construite ca protecție
- 3 – straturi de acoperire finală (definitivă)
- 4 – corpul depozitului
- 5 – berma – drum acces pe depozit



6.4.2.8. Protecția sub-zonei de depozitare zilnică cu garduri mobile

Suplimentar, sub-zonele de depozitare vor fi protejate cu garduri mobile având înălțimea de 3-4 m. Ele vor fi poziționate astfel încât să prevină împrăștierea de către vânt sau curenții de aer a fracțiunilor ușoare. Împreună cu supraînălțările din pământ vor proteja zona de depozitare activă, pe o înălțime de cca. 5 m.

Gardurile mobile vor fi construite din fier cornier și plasă de sârmă, astfel încât să fie ușor de manevrat și mutat, după necesități.

Operatorul care asigură dirijarea mașinilor și inspecția vizuală a deșeurilor la zona de descărcare, va verifica zilnic buletinul meteo, dar și direcția vântului pe locația operațională în acel moment.

6.5. Asigurarea curățeniei

Pe timpul funcționării depozitului se vor lua măsuri care să împiedice murdărirea cu deșeuri a spațiilor din afara zonei de depozitare, astfel încât să fie respectate cerințele Manualului de operare: asigurarea unei distanțe de rulare de minimum 150 m realizată din pietriș dur sau deșeuri din construcții și demolări, între zona de depozitare și drumul de ieșire din depozit.

6.6. Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea depozitelor de deșeuri în timpul exploatării este reglementată prin prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei 2 din Normativul tehnic privind depozitarea, aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2005.

Operatorul are obligația să monitorizeze depozitul pe întreaga perioadă de exploatare. Auto-monitorizarea emisiilor în faza de exploatare a unui depozit de deșeuri are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente (autorizația integrată de mediu, autorizația de gospodărire a apelor etc.).

În anumite cazuri pot fi necesare verificări suplimentare. Acest lucru este recomandat mai ales în caz de accidente sau utilizare necorespunzătoare a instalațiilor. Controalele suplimentare care se impun (exemplu: sol, mirosuri grele) sunt stabilite de autoritățile competente.

Lista standardelor conform cărora se efectuează determinarea indicatorilor specifici levigatului, apelor de suprafață și subterane, precum și a emisiilor în atmosferă este prezentată în Anexa 3 la Ordinul 757/2005 privind aprobarea Normativului tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Valorile obținute pentru fiecare factor de mediu se compară cu cele prevăzute de normele legislative în vigoare.

Analizele și determinările necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor și controlul calității factorilor de mediu se realizează conform cu cerințele legale în vigoare, iar rezultatele se înregistrează/păstrează pe toată perioada de monitorizare.

6.6.1. Proceduri pentru monitorizarea levigatului, a apei subterane și apei de suprafață

Pentru monitorizarea levigatului, a apei subterane și apei de suprafață se va încheia un contract cu o societate autorizată (care să aibă un laborator autorizat) pentru executarea unor asemenea analize.

Prelevarea probelor se va face cu frecvența stabilită în Autorizația integrată de mediu de către societatea cu care s-a încheiat contract.

Interpretarea datelor se va face de către Operator, trimestrial. Anual se va elabora un Raport al stării factorilor de mediu. Acest document va fi pus la dispoziția organelor de control, la cerere.

6.6.2. Proceduri pentru monitorizarea biogazului generat de depozit

Operatorul va procura echipamentul necesar executării de măsurători privind cantitatea și compoziția gazelor generate de funcționarea depozitului. Executarea măsurătorilor se va face cu frecvența stabilită în Autorizația integrată de mediu.

Procedura de monitorizare a gazelor de depozit constă în:

- Stabilirea coordonatelor (x,y,z) ale zonei monitorizate respectiv ale puțurilor de biogaz
- Citiri ale concentrațiilor de metan/CO₂ și O₂
- Elaborarea de hărți pe care se materializează zona și concentrația pentru fiecare element măsurat
- Interpretarea datelor, inclusiv prezentarea evoluției în timp
- Concluzii și recomandări

6.6.3. Proceduri pentru monitorizarea spațiului disponibil/ocupat în depozit

Anual se vor face măsurători topo pentru stabilirea:

- gradului de umplere al depozitului în cazul zonei active
- gradului de tasare în cazul zonelor închise temporar sau definitiv

Procedura de monitorizare a spațiului disponibil/ocupat în depozit este următoarea:

- Stabilirea încă din prima zi de operare a reperelor și descrierea acestora
- Măsurători efectuate post execuție, înainte de a se începe operarea
- Stabilirea pofilelor martor pentru monitorizare
- Executarea de măsurători

Raportul anual privind rezultatele activității de auto-monitoring, va fi prezentat autorităților competente la solicitarea acestora.

Orice efect negativ înregistrat prin programul de auto-monitoring se raportează către autoritatea de mediu competentă în maximum 12 ore.

Următoarele instalații au pe lângă funcția lor operațională și scopul de a asigura monitorizarea funcționării instalației de depozitare:

Platforma electronică de cântărire auto	Asigura monitorizarea cantităților de deșeuri intrate în incinta depozitului. Datorită softului instalat în cabina cântar, aici se asigură și monitorizarea provenienței deșeurilor, a fracțiunilor colectate selectiv inclusiv a cantităților
Depozitul propriu-zis	Prin măsurători topo anuale se poate monitoriza volumul deșeurilor depuse, gradul de tasare, volumul disponibil, gradul de maturare
Puțurile de colectare gaz	Permit monitorizarea conținutului și a cantității de gaz din depozit, respectiv evaluarea gradului de fermentare și oportunitatea de a se racorda la instalația de ardere a biogazului
Bazinul colector pentru levigat	Permite monitorizarea cantităților de levigat evacuate din depozit și colectarea de probe de levigat pentru stabilirea compoziției/caracteristicilor acestuia
Cămine de vizitare la drenurile din incinta	Permit monitorizarea compoziției levigatului din depozitul operațional și de sub acesta, respectiv evaluarea gradului de maturizare al deșeurilor din depozitul conform și respectiv cel vechi. Asigura de asemenea verificarea funcționalității în parametrii

	normali a instalațiilor de drenaj
Contor electric	Permite monitorizarea cantității de energie electrica consumata
Contor apa rece	Permite monitorizarea cantității de apa potabila consumata

Operatorul are in dotare stație meteo pentru a dispune zilnic cel puțin de următoarele date:

- Cantitatea de precipitații
- Evaporația
- Temperatura
- Intensitatea si direcția vântului

6.7. Proceduri pentru gestionarea sectoarelor de depozitare in condiții de protecție a mediului si sănătății oamenilor

- *Controlul deșeurilor ușoare prin:*
 - Compactare adecvata
 - Zone de lucru cat mai mici
 - Control prin garduri mobile si fixe
 - Acoperiri zilnice cu material mineral sau geotextil
 - Taluzuri de protecție (diguri perimetrale construite in faza operațională)
- *Prevenirea dezvoltării populațiilor de muște, rozătoare, păsări si alți potențiali purtători de boli*
 - Compactare adecvata
 - Zone de lucru cat mai mici
 - Acoperiri zilnice cu material mineral sau geotextil
- *Condiții meteo deosebite*
 - Întreținerea corespunzătoare a drumurilor de acces si tehnologice, astfel încât sa fie practicabile in orice situație
 - Stabilirea de zone alternative pentru depozitare temporara
 - Notificarea clienților privind imposibilitatea funcționarii temporare a instalației, din cauza condițiilor meteo deosebite
- *Prevenirea autoaprinderilor in zonele de depozitare*
 - Compactare adecvata
 - Prevenirea formarii de pungi de gaz, identificarea si eliminarea lor
 - Acoperiri zilnice cu materiale minerale sau geotextile
 - Măsurători periodice de biogaz,
 - Construirea de puțuri de colectare si evacuare controlata
 - Racordarea puțurilor de biogaz la instalația de ardere
 - Verificarea capacității instalației de ardere si adiționarea acesteia daca este necesar
- *Diminuarea cantității de levigat generat*
 - Compactarea adecvata a deșeurilor/evitarea formarii de goluri sau denivelări pronunțate
 - Acoperirea temporara a suprafeței zonelor ajunse la cota finala de umplere
 - Acoperirea finala (definitiva) a zonelor in care procesul de tasare s-a consumat (90%)
 - Masuri de colectare si evacuare controlata a apei din precipitații in zonele închise temporar/definitiv, prin: pante adecvate ale suprafețelor, construirea de rigole si canale de garda, înierbarea suprafețelor închise

Întreținerea utilajelor

Pentru a asigura o buna funcționare a depozitului toate utilajele din dotare (buldozer, compactor, mijloc de transport pentru refuzul din sortare si din compostare) vor fi supuse unor proceduri speciale privind:

- Folosirea de personal deservent specializat si instruit corespunzător
- Efectuarea de revizii tehnice periodice
- Anunțarea furnizorului sau a echipei de service imediat ce se constata funcționari necorespunzătoare
- Înlocuirea pieselor uzate la timp
- Efectuarea schimbul de ulei la timp

6.8. Măsurile pentru limitarea generării levigatului

Limitarea cantității de levigat generata are in vedere următoarele acțiuni principale:

1. Fiecare sector din celula 1 va fi divizat imaginar intr-un număr de sub-sectoare de depozitare. Numărul de sub-sectoare de depozitare este stabilit in funcție de:
 - forma si dimensiunile amplasamentului
 - dispunerea liniilor de drenuri pentru captarea levigatului
 - cantitățile de deșeuri previzionate a fi primite la depozitare
 - durata de funcționare de cca. 5 ani
 - asigurarea accesului pe depozit in faza operațională
 - asigurarea divizării in celule de depozitare bine delimitate
2. Acoperiri zilnice ale zonelor "in așteptare", cu materiale puțin permeabile
3. Depozitarea deșeurilor astfel încât suprafața de depozitare sa aibă pante către aval
4. Evitarea formarii de denivelări pe suprafața depozitului, ceea ce ar permite stagnarea apei din precipitații
5. Compactarea energica a fiecărui strat de deșeuri. Identificarea si aplicarea celor mai bune tehnici de compactare, astfel încât sa se ajungă la greutatea specifice de cca. 1,0 t/mc.
6. Mărunțirea deșeurilor înainte de așternere, cu impact direct atât asupra productivității, cat si a obținerii unui grad de compactare superior cu toate consecințele adiționale favorabile si/sau identificarea de alte tehnologii cu efecte similare (ex. balotarea deșeurilor înainte de depozitare)
7. Restricționarea depozitarii de deșeuri cu conținut mare de apa, la max. 65-70% grad de umiditate
8. Utilizarea de tehnici adecvate pentru depozitarea deșeurilor speciale cu umiditate mare
9. Taluzurile perimetrare vor fi astfel construite încât apa din precipitații sa fie evacuată către canale de garda, in exteriorul incintei de depozitare
10. Acoperirea sub-sectoarelor ajunse la cota de umplere proiectata, astfel:
 - Acoperire provizorie pana la consumarea tasărilor. Se face etapizat, pe măsura ce fiecare sector (zona) de depozitare ajunge la cota de umplere proiectata
 - Acoperire definitiva, după consumarea tasărilor, in fiecare sector (zona) de depozitare si completarea umpluturilor cu deșeuri pana la obținerea cotei proiectate pentru închiderea definitiva
11. Dispunerea deșeurilor se va face pe sectoare paralele cu liniile de dren, incepand cu linia 1 din zona accesului in depozit. Astfel nu toata suprafata fundului depozitului va genera initial levigat. Pe sectoarele pe care nu s-au asternut deseuri, apa infiltrata va fi condusa prin conducte de legatura spre canalul perimetral. Pe sectoarele unde s-au depus deseuri levigatul va fi colectat corespunzator spre statia de pompare levigat.

6.9. Manevrarea (gestionarea) apei din fiecare compartiment/sector de depozitare

Gestionarea apei din fiecare compartiment se refera la:

1. Gestionarea levigatului generat in sectoarele ajunse la cota finala de umplere si închise
2. Gestionarea apei din precipitații scursa de pe taluzurile sectoarelor închise
3. Gestionarea apei din precipitații din sectoarele construite si aflate in faza de "așteptare"

1. *Gestionarea levigatului generat in sectoarele ajunse la cota finala de umplere si închise*

Chiar si după închiderea finala, in condițiile in care nu mai primește apa din precipitații, depozitul va continua sa genereze levigat. Cantitățile generate vor fi din ce in ce mai mici, pana la consumarea in întregime a proceselor fizico-chimice de fermentare a fracțiunilor biodegradabile conținute de deșeul depozitat. Acest proces poate dura, in funcție de compoziția deșeului depozitat, pana la 30 de ani post-inchidere.

Ca urmare, se vor aplica următoarele proceduri pe toata durata operaționala si post-inchidere:

- Monitorizarea atenta a sistemului de drenaj si menținerea lui in stare de funcționare pe toată durata prognozata de generare de levigat
- Monitorizarea cantităților si a compoziției levigatului
- Încă din faza operaționala vor fi fixate punctele de control si frecventa, astfel încât ulterior informațiile sa poată constitui o baza solida de date primare
- Vor fi monitorizate in mod special atât cantitățile de levigat evacuate cat si compoziția acestuia in condiții meteo speciale (seceta, ger, ploi abundente)

2. *Gestionarea apei din precipitații scursa de pe taluzurile compartimentelor/sectoarelor de depozitare închise*

Pe măsura dezvoltării de noi compartimente se vor forma doua categorii de taluzuri:

- *Taluzuri definitive*, pe tot perimetrul final al depozitului. Ele se vor construi din deșeuri concasate, pământ de excavație, compost încă din faza operațională, ca lucrări de protecție. După consumarea tasărilor, odată cu închiderea definitivă a acoperișului sectorului/compartimentului respectiv se vor așterne straturile de închidere definitiva si pe aceste taluzuri. Atât in faza operațională cat si post-inchidere aceste taluzuri vor fi bine compactate si însămânțate, astfel încât sa se diminueze la maxim posibilitatea infiltrării apei din precipitații. Obiectivul este acela de a asigura o scurgere rapidă, fără însă a crea dezagremente cum ar fi șiroiri care sa pună in dificultate stabilitatea taluzului.
- Taluzuri „*de etapa*” sau provizorii. Sunt acele taluzuri construite ca măsura de protecție in faza operaționala, la interfața cu următorul sector sau compartiment, după caz. Ca si in cazul taluzurilor definitive si acestea vor fi bine compactate si, de preferita, înierbate, obiectivul fiind același: asigurarea scurgerii apei de ploaie pe taluz in vederea diminuării la minim a infiltrațiilor in corpul depozitului si deci reducerea cantității de levigat.

Gestionarea apei din precipitații colectata de pe taluzurile compartimentelor/sectoarelor, va respecta următoarele proceduri, valabile pe toata durata operaționala si post-inchidere:

- Taluzurile nu se vor construi cu pante mai mari de 1:3 pentru a se:
 - asigura ca nu se vor forma șiroiri
 - asigura executarea compactării cat mai bune
 - putea așterne straturile finale
 - putea executa lucrările de însămânțare
 - putea executa lucrurile de întreținere a covorului ierbaceu
- Vor fi bine compactate si nu se vor admite denivelări accentuate care sa permită colectarea apei, formarea de crovuri
- Construirea de canale de garda pereate la baza taluzurilor închise definitiv si asigurarea funcționalității lor permanent prin lucrări de întreținere si reparații. Canalele de garda se vor descărca in mediu.

- Apa scursa de pe taluzuri va fi colectata cu:
 - canale de garda si evacuată in mediu, in cazul taluzurilor închise definitiv (taluzuri perimetrare)
 - drenuri colectoare amplasate la baza taluzurilor digurilor de compartimentare dintre doua sectoare/compartimente si evacuată in canalizarea pentru levigat
- Drumurile de acces pe depozit, vor fi menținute pentru a asigura accesul la puțurile de biogaz si pentru monitorizarea tasărilor. Se va avea in vedere ca:
 - panta transversala a drumului sa fie către aval, astfel încât apa din precipitații sa se scurgă pe taluz, nu sa se infiltreze in depozit
 - vor fi bine compactate si înierbate
 - vor fi menținute in stare de funcționare permanent prin lucrări de întreținere si reparații

3. *Gestionarea apei din precipitații din sectoarele construite si aflate in faza de "așteptare"*

Tehnologia de operare utilizată de operator, este conformă cu cele mai bune practici care au in vedere, in principal, ameliorarea calității levigatului si prevenirea formării acestuia.

De aceea, o prima acțiune consta in construirea si operarea pe zone cat mai mici, in funcție de cantitățile de deșeuri prognozate a fi depozitate.

Datorita dispunerii drenurilor, celula poate fi exploata cu separarea fluxurilor de apă curată-apă murdară (levigat).

Gestionarea apei pe fluxuri separate curat/murdar se va face prin acționarea vanelor, din căminele cu vane dirijand apa curata pe circuitul apei curate spre canalul perimetral iar in zona pe care s-au depus deseuri se deschizandu-se vanele de pe circuitul levigatului.

6.10. Tratarea apei uzate generata in faza operaționala a depozitului Sînpaul

După locul de generare, apele uzate rezultate in faza operațională a Centrului de management al deșeurilor Sînpaul se clasifica in:

1. Ape uzate menajere provenind de la:
 - Clădirea administrativa
 - Atelierul auto
 - Platforma spalare auto
2. Levigat provenit din depozitul de deșeuri

Apele menajere sunt colectate prin rețeaua de canalizare din incinta depozitului Sînpaul si sunt transportate la ministatia de epurare, gravitacional sau prin intermediul statiei de pompare ape uzate menajere.

Levigatul este colectat din depozit cu ajutorul unui sistem de drenaj cu tuburi si evacuat intr-un colector din tuburi PEID, care il transporta gravitațional către statia de pompare levigat, iar de aici se pompeaza in bazinul colector de levigat (rezervor suprateran cu capacitatea de 700 mc), de unde este preluat si prelucrat prin statia de epurare cu osmoza inversa, obtinandu-se permeat si concentrat.

Pe colectorul de levigat sunt montate un număr de 8 cămine cu vane, din care levigatul si respectiv apa curata colectata in celula 1 sunt gestionate alternativ, astfel incat in rezervorul de levigat sa ajungă exclusiv levigatul din zona in operare, iar apa curata din zona inactiva in prima etapa sa poată fi evacuată separat in bazinul de apa pluviala.

Nota: Referitor la cele 8 camine cu vane, in care putem sa avem apa curata colectata din celula 1 si / sau levigat, facem urmatoarea precizare: Dupa deschiderea caminelor de levigat si inainte de intrarea oricaror persoane, in interiorul acestora, caminele vor trebui aerate prin

intermediul unui ventilator sau a unui compresor, deoarece biogazul prezent în interiorul lor poate produce accidente de muncă și chiar pierderi de vieți omenești.

Gestionarea Stației de epurare cu osmoza inversă

Manualul de operare pentru Stația de operare cu osmoza inversă, pregătit de furnizorul de echipament este atașat la prezentul Manual de operare al depozitului Sînpaul.

Gestionarea permeatului

Permeatul, apa curată care rezultă din stația de epurare se evacuează în bazinul de apă meteorică ce este folosit drept rezervă de incendiu, surplusul fiind deversat în emisar.

S-a optat pentru această soluție deoarece:

- Apa rezultată (permeatul) din stația de epurare are calitatea NTPA 001/2005
- Această apă poate fi considerată apă industrială convențional curată
- Ca urmare poate fi folosită în procesul tehnologic din incinta depozitului Sînpaul, ex. la spălat mașini, stropit spații verzi, stropit căile de acces vară, alte destinații mai puțin consum umane sau grupuri sanitare (dus, chiuveta).

Gestionarea concentratului

Concentratul este a doua componentă care rezultă din prelucrarea levigatului în stația de epurare prin osmoza inversă. Se evacuează din stația de epurare și se stochează în bazinul de concentrat, în imediata apropiere a bazinului de incendiu; de aici, printr-un cămin din PEHD care se poate vidanța periodic, se transportă la depozitul de deșeur.

Conform *Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeurii acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeurii*, nămolul de epurare (concentratul) poate fi depozitat într-un depozit pentru deșeurii nepericuloase, **cu condiția ca acesta să aibă caracteristicile unui deșeu nepericulos.**

Pentru a putea fi distribuit pe depozitul conform, concentratul va trebui să îndeplinească cumulativ cerințele Ordinului MMGA nr. 95/2005 și ale Ordinului 757/2004.

Indiferent de consistența sa, concentratul poate fi depozitat în depozitul conform, **el fiind un deșeu nepericulos.** Pentru a demonstra acest fapt se vor preleva probe de levigat care se vor analiza într-un laborator autorizat.

Corpul depozitului trebuie să aibă un conținut de apă de min. 35%, optim 50%, pentru a fi asigurate condițiile necesare pentru descompunerea fracțiunii biodegradabile în ambele procese, anaerobic și aerob. Depozitele conforme (landfill) sunt prin definiție și controlate, în sensul că prin monitorizare se pot asigura informații care să permită intervenții astfel încât procesele care au loc să fie controlate. Unul din elementele controlate și controlabile este umiditatea corpului depozitului.

Eliminarea concentratului în depozit se poate face fie:

- în puțuri verticale, ceea ce va permite distribuirea sa în corpul depozitului
- prin stropire, la suprafața depozitului

Ambele variante sunt uzuale în practică, utilizarea uneia sau alteia dintre ele ținând însă de modul de gestionare a spațiului de depozitare (mărimea suprafețelor active și respectiv a celor în așteptare), astfel încât distribuirea concentratului să nu împiedice desfășurarea normală a operațiunilor de depozitare și compactare.

Eliminarea concentratului în depozit se va face controlat, astfel încât această operațiune să contribuie la menținerea umidității corpului depozitului în limitele optime pentru desfășurarea proceselor microbiologice, la depozitul de la Sinpaul fiind agreată varianta a doua.

Prin eliminare controlată se înțelege:

- Stabilirea punctelor în care se va face eliminarea concentratului, în funcție de zonele zilnice de depozitare activă
- Monitorizarea cantităților de apă intrate/consumate/ieșite din depozit, astfel încât să se cunoască permanent conținutul de apă în corpul depozitului, pe zone de activitate (zone active, zone pasive, zone închise definitiv, etc.)

Utilizarea puțurilor verticale

Metoda este simplă și similară celei folosite la puțurile pentru captarea biogazului, atunci când acestea au fost construite odată cu depozitul.

Sistemul utilizează un tub din PEHD cu diametrul de min. 1,5 m și lungimea de cca. 3,0 m. Acest tub se așază pe suprafața depozitului (când coloana de gunoi compactat are min 4-5 m) și se umple cu balast.




Figura 10. Put vertical pentru eliminarea concentratului

Concentratul se transportă cu vidanja de la rezervorul de concertat până la put și se descărcă în put. Atunci când coloana de gunoi a ajuns la limita superioară a tubului, acesta se ridică cu un excavator și se umple din nou cu balast.

Operația se reia până când depozitul ajunge la cota proiectată.

Numărul de puțuri necesare se stabilește în funcție de mai mulți factori:

- înălțimea coloanei de gunoi,
- cantitățile zilnice de deșeuri depozitate,
- mărimea celulei zilnice de depozitare
- condițiile atmosferice (cantități de precipitații),
- numărul puțurilor de biogaz construite
- altele

Distribuirea concentratului pe suprafața depozitului

În această variantă concentratul se distribuie pe suprafața depozitului, de regulă nu pe cea operațională în ziua respectivă, ci pe cea în repaus, astfel încât să nu se producă supra-umeziri ale zonei active, care ar îngreuna procesul de așezare al deșeurilor în straturi și compactarea lor.

Concentratul este transportat pe depozit cu vidanja (orice tip, inclusiv cea mobilă tractată de un tractor) care trebuie să aibă în dotare un dispozitiv de distribuire uniformă a concentratului pe suprafața depozitului.

Avantajul acestei metode constă în distribuția uniformă la suprafața depozitului, care permite:

- umezire uniformă la suprafața
- infiltrare uniformă în masa de deșeuri, pe o grosime care diferă în funcție de natura deșeurilor depuse și gradul lor de compactare
- eliminarea prin evaporare a unui procent important din apa conținută (funcție de temperatura ambianță). Acest proces are loc indiferent de anotimp, având în vedere că la nivelul depozitului temperaturile sunt pozitive tot timpul anului, dar este mai accentuat atunci când temperatura aerului este ridicată.
- în momentul reluării activității de depozitare pe zona respectivă, compactarea deșeurilor realizează performanțe superioare, datorită gradului optim de umiditate

Manipularea concentratului

Concentratul va fi transportat pe depozit, în locația prevăzută prin Planul de operare de către operator, cu vidanja din dotare.

Monitorizarea concentratului

Monitorizarea concentratului se referă la:

- înregistrarea cantităților de concentrat generate zilnic
- înregistrarea cantităților de concentrat transportate în depozit, a numărului de curse și a frecvenței lor
- analize privind compoziția concentratului cu frecvență stabilită prin Autorizația integrată de mediu și interpretarea datelor
- date privind planificarea și dispoziția puțurilor/zonelor de eliminare a concentratului în/pe corpul depozitului
- înregistrarea tasărilor în zonele de eliminare a concentratului

6.11. Gestionarea biogazului

Depozitul Sînpaul este astfel conceput încât puțurile de biogaz urmează să fie construite în faza operațională, atunci când coloana de gunoi are o grosime de minim 2 m și este stabilizată, înălțarea acestora urmând să se realizeze odată cu coloana de gunoi, până la cota proiectată.

În concordanță cu proiectul depozitului, un sistem activ de colectare a gazelor va fi instalat după ce se vor atinge diverse limite sau condiții, cum ar fi semnalarea unor cantități importante de gaz de depozit, care apare de obicei la o înălțime a deșeurilor de 8 până la 10 m. După testarea gazului provenit din depozit pentru aflarea cantităților și a caracteristicilor acestuia, Concesionarul va trece de la măsuri pasive la măsuri active. Colectarea activă a gazelor este de așteptat să înceapă în al patrulea sau al cincilea an de operare a depozitului.

Odată cu închiderea provizorie pentru celula 1, se vor instala conductele de legătură. În acest fel racordarea la stația de biogaz a depozitului se va face în mai multe etape, ceea ce va permite gestionarea eficientă a biogazului înainte de închiderea întregului depozit. Fiind efectuate în faza de operare costurile cu închiderea provizorie și construirea puțurilor de biogaz sunt considerate cheltuieli operaționale, având în vedere că sunt numai costuri cu manopera, dotările de bază, necesare (tevi perforate, conducte de aducțiune, sopron, stație de biogaz) fiind puse la dispoziția operatorului în faza inițială, de predare a depozitului. Costurile cu instalarea straturilor finale de închidere se suportă din Fondul de închidere constituit conform legii și nu fac obiectul contractului de concesiune.

După acumularea unor cantități semnificative (înălțimi mari) de deșeuri, se va lua decizia de conectare la Stația de biogaz. Concesionarul va instala un sistem corespunzător de transport al

gazului de depozit. Construirea, pe măsura umplerii depozitului, a sistemelor de gestionare a gazului din depozit cade în sarcina Concesionarului.

Se vor monitoriza cel puțin lunar:

- Compoziția gazului de depozit la sursă
- Detectarea emisiilor flăcării, după instalare, și aprecierea conformității

Monitorizarea emisiilor de suprafață și aprecierea conformității.

6.12. Proceduri pentru închiderea sectoarelor/compartimentelor

Pentru fiecare sector/compartiment ajuns la cota proiectată de umplere se va executa mai întâi o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire (zona calotei) trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; atât calota, cât și taluzurile se însămânțează.

Închiderea finală se va face cu respectarea prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea și a Ordinului MAPPM nr. 757/2005 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea.

Procedurile pentru închiderea finală vor parcurge următorii pași:

- Verificarea cotelor finale, după consumarea tasărilor și completarea cu deșeuri acolo unde tasările au fost importante
- Verificarea suprafeței stratului suport, care trebuie să aibă panta continuă către aval, să fie bine compactată, să nu prezinte denivelări accentuate
- Notificarea Agenției de mediu cu privire la începerea procedurilor de închidere finală
- Obținerea tuturor aprobărilor pentru soluția de închidere finală propusă
- Executarea închiderii finale pentru fiecare compartiment/sector care a ajuns la cota de umplere proiectată
- Luarea de măsuri ca lucrările de închidere finală să nu stânjenească activitatea din sectorul alăturat, care este operațional
- Asigurarea monitorizării post-închidere, conform cerințelor Agenției de Protecție a Mediului și a celorlalți avizatori, după caz
- Executarea lucrărilor de întreținere și reparații a tuturor instalațiilor pe toată durata monitorizării post-închidere

6.13. Monitorizare post-închidere

Monitorizarea post-închidere se va asigura pentru cca. 30 ani după executarea închiderii finale, dacă Autorizația integrată de mediu nu prevede altfel.

Se vor monitoriza cu frecvența stabilită de Agenția de mediu:

- Tasările pe suprafața depozitului
- Cantitatea și compoziția levigatului generat
- Cantitatea și compoziția biogazului
- Calitatea apei freatice
- Calitatea apei de suprafață

6.14. Echipamente de lucru pe depozit

Pentru operarea depozitului au fost prevăzute următoarele echipamente:

- Compactor – 1 + 1 buc
- Buldozer 30 t – 1 buc
- Basculanta – 1 buc

7. SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA

7.1 Obiective generale

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activităților operaționale în condiții optime privind sănătatea și siguranța lucrătorilor va fi un obiectiv principal pentru Managementul depozitului

În acest scop se vor implementa standarde și proceduri proprii astfel încât să se asigure că nu vor exista:

- accidente legate de munca depusă
- accidente de mediu ca urmare a lipsei măsurilor de protecție
- îmbolnăviri profesionale

7.2 Informații generale

Activitățile desfășurate în cadrul depozitului de deseuri sunt considerate ca activități în zone contaminate. De aceea în faza operațională trebuie avut în vedere, ca scop principal, aplicarea standardelor și normativelor privind sănătatea și securitatea în munca a oamenilor.

Pentru asigurarea primului ajutor trebuie să existe un număr suficient de truse de prim ajutor și personal instruit, numărul acestuia fiind în legătură directă cu numărul personalului permanent.

Pentru activitățile desfășurate vor exista:

- instrucțiuni care vor detalia modalitățile de depistare facilă a eventualelor pericole apărute
- măsurile de protecție necesare pentru siguranța oamenilor și/sau a mediului
- regulament de conduită în asemenea situații

Angajații trebuie să cunoască posibilele pericole și măsurile de protecție adecvate. Lucrătorii vor primi informațiile necesare în mod verbal și înainte de angajare se va face instruirea necesară legată de munca pe care o vor presta. Conținutul și data instructajelor vor fi semnate de angajat și înregistrate.

Instructajul trebuie realizat pe baza planului de coordonare a problemelor de securitate și sănătate în munca și în strânsă colaborare cu coordonatorul SSM al societății și cu autoritatea competentă.

Deșeurile aduse la depozit în vederea eliminării finale au origini diferite. Din cauza compoziției neomogene a deșeurilor pot apărea diferite reacții fizice și chimice. În principal, corpul depozitului va avea emisii de biogaz. În mod particular gazul de depozit este considerat că fiind un pericol direct pentru siguranța lucrătorilor.

În faza operațională, lucrătorii au contact direct cu deșeurile și ca urmare crește și contactul cu praf contaminat și germei.

Atmosfera de lucru trebuie verificată periodic, folosindu-se un sistem de măsurare testat și calibrat.

Valorile de alarmă pentru emisiile de gaz de depozit sunt următoarele:

- $O_2 \leq 20\% \text{ vol.}$
- $CO_2 \leq 0,5\% \text{ vol.}$
- $CH_4 \leq 0,5\% \text{ vol.}$
- $H_2S \leq 10 \text{ ppm}$

Componentele gazului de depozit menționate mai sus ar trebui monitorizate folosindu-se un sistem de control în buclă (PID controler):

- Nivelul de alarmă pentru suma lor trebuie să fie $\leq 3,0 \text{ ppm}$.

Măsurătorile efectuate de responsabilul cu monitorizarea sau de expertul angajat în acest scop trebuie înregistrate în Registrul depozitului.

Raportul de măsurare trebuie să cuprindă cel puțin:

- data
- locația exactă a măsurătorii
- zona de lucru
- condițiile meteo
- direcția și viteza vântului
- temperatura

Suplimentar față de măsurătorile indicate mai sus se va face o verificare cu detectorul de gaz (pompa manuală) și un tub de test pentru mercaptan (C_2H_5SH). Nivelul de alarmă este setat pentru 10% din pragul de siguranță (TLV)=0,05 ppm. Rezultatele testelor vor fi notate într-un Raport de teste.

Dacă testul evidențiază valori diferite față de cele de mai sus, se vor lua măsuri adecvate de protecție împotriva exploziilor, incendiilor și riscurilor toxice.

7.3 Masuri de siguranță

7.3.1 Echipament individual de protecție (EIP)

Personalul va avea la dispoziție, prin grija Administratorului depozitului, toate hainele și echipamentele de protecție necesare în condițiile de lucru specifice, conform HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Acestea vor fi procurate și distribuite pe numere și vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele criterii de siguranță:

- Toate salopetele vor fi realizate din bumbac 100%. Pe perioada iernii vor fi distribuite haine groase. Administratorul și seful punctului de lucru se vor asigura că toate echipamentele de protecție vor fi folosite în scopul în care au fost procurate și distribuite, că vor fi menținute și reparate corespunzător.
- Toată încălțăminte, inclusiv pantofii, cizmele scurte și cizmele hidroizolate vor avea protecție metalică în zona degetelor și tălpi cu toc de minim 12 mm, conform cu normele EN345 și EN346. Odată cu încălțăminte vor fi distribuiți tuturor muncitorilor ciorapi groși.
- Toți muncitorii vor primi și vor purta căști de protecție conform cu norma EN397
- Ochelarii de protecție și vizoarele vor fi în concordanță cu norma EN 166 și vor fi dotate cu apărători laterale
- Protecția urechilor (auz) se va face conform normei EN 352-2
- Protecția căilor respiratorii (măști de praf) va fi în concordanță cu norma EN 149
- Pentru protecția mâinilor (mănuși) se vor folosi echipamente industriale de protecție, perfect adaptate sarcinilor și riscurilor
- Toți angajații vor purta permanent haine având culori puternic vizibile, cum ar fi veste, jachete sau alta îmbrăcăminte. Acestea vor fi de culoare galben intens reflectorizant cu dungi argintii reflectorizante, conform norma EN 471.

Periodic se vor organiza examinări medicale de protecție a muncii pentru toți angajații, conform HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată cu HG 37/2008.

7.3.2 Organizarea echipamentului de pe suprafața depozitului

Având în vedere că emisiile poluante nu pot fi excluse, în faza operațională se va ține cont de acest element caracteristic depozitelor de deșeuri municipale și se vor lua măsuri ca riscurile pentru lucrători să fie reduse.

Se vor lua obligatoriu următoarele masuri minime:

- **Îngrădirea zonei care prezintă riscuri**

Zona cu riscuri trebuie împrejmuită adecvat și semnalizată corespunzător cu panouri

- **Organizarea pe zone curat/murdar**

Se vor asigura spații pentru: schimbarea hainelor civile cu cele de lucru, pentru servit masa și respectiv pentru spălarea cizmelor.

- **Echipamentul de măsurare**

Pe toată durata operațională se vor executa periodic măsurători ale nivelului emisiilor de biogaz pe suprafața depozitului. Rezultatele vor fi consemnate într-un registru special. Se va procura un aparat portabil pentru măsurarea emisiilor pe suprafața depozitului, astfel încât să fie detectate din timp nivelurile de alarmă și să se poată lua măsuri de protecție. Dacă nivelul emisiilor va indica o cantitate de metan peste limita admisă, se va informa conducerea unității și Comisia pentru Situații de Urgență, în vederea luării de măsuri specifice.

- **Primul ajutor și urgente**

Pentru acordarea primului ajutor și rezolvarea urgentelor vor fi luate măsuri adiționale:

- echipament de prim ajutor (pansamente, etc.).
- se vor instrui special persoane care să fie capabile să acorde primul ajutor (manipularea echipamentului de respirat, tehnici de salvare) și transportul la cel mai apropiat spital
- verificarea echipamentului specific (starea lui, valabilitate, etc.)
- înregistrarea controalelor într-un registru al depozitului
- asigurarea echipamentului de salvare
- asigurarea echipamentului specific în caz de incendiu
- modalități de comunicare cu cea mai apropiată brigadă de pompieri

7.3.3 Masuri SSM

Toate echipamentele vor fi adaptate sarcinilor pe care urmează să le întreprindă și vor avea montat echipamentul de protecție adecvat operațional. Acestea vor fi testate și inspectate în mod corespunzător înainte de începerea lucrului.

Toți șoferii și operatorii vor deține calificările și certificatele necesare.

Toate vehiculele vor fi asigurate complet, atât ele, cât și șoferul și însoțitorii.

Fiecare vehicul și respectiv echipament va avea un jurnal zilnic și o fișă de mentenanță, ambele complete și semnate către șofer. Orice echipament care prezintă risc va fi îndepărtat din zona operațională a depozitului.

În zona de risc, lucrătorii pot fi afectați de aerul respirat, de acțiunea asupra pielii și inspirația orală. De aceea, suplimentar normelor generale SSM se vor avea în vedere și următoarele măsuri:

- Autogunoierele, compactorul, buldozerul, basculanta, cisterna, mașina de întors brazde vor fi dotate cu cabina cu climatizare pentru șofer și însoțitori
- Nu este permisă intrarea fără însoțitor sau neautorizată în zona de risc. Persoanele autorizate să lucreze în zonele de risc vor purta un ecuson special. Persoanele cu boli de piele sau alergii nu vor fi lăsate să lucreze în zonele de risc.
- Rănirile și chiar julturile vor fi anunțate imediat și înregistrate în Registrul de accidente.
- Servirea mesei, consumul de băuturi alcoolice și fumatul sunt interzise pe depozit și/sau în zonele de lucru (risc ridicat de indigestie cu poluanți)
- Lucrul în afara zonei de compactare, descărcare și transport (din zonele de risc) implică folosirea echipamentelor de protecție, cizmelor de protecție și a mănușilor de protecție. Contactul tegumentului cu materialele contaminate este interzis.

- Lucrul in sectoarele cu un nivel crescut de praf poluant in afara zonei de compactare, descărcare, transport, sortare si compostare, presupune purtarea unei semi-masti dotate cu filtru. Perioada maxima de purtare a unei asemenea măști este de 2-3 ore, după care trebuie curățate si dezinfectate.
- In caz de incendiu trebuie folosite extintoarele

7.3.4 Organizarea activităților de prevenire si protecție

Administrația se va ocupa de organizarea activităților de prevenire si protecție in cadrul incintei depozitului, conform Legii 319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca si HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

Conform art. 17 din HG 1425/2006, Administrația poate opta pentru una din următoarele soluții privind organizarea activităților de prevenire si protecție astfel:

- desemnează unul sau mai mulți lucrători, conform art. 20 – 22;
- organizează serviciul intern de prevenire si protecție, conform art. 23 – 27;
- apelează la servicii externe.

7.3.5 Planul de prevenire si protecție

Administrația va elabora Planul de prevenire si protecție, care va fi revizuit ori de cate ori intervin modificări ale condițiilor de munca, respectiv apariția unor riscuri noi. Acest Plan trebuie sa fie supus analizei lucrătorilor si/sau reprezentanților lor si trebuie sa fie semnat de către manager.

Planul de prevenire si protecție vizează fiecare loc de munca/post de lucru si va include, conform Anexei 7 a HG 1425/2006, cel puțin următoarele informații, fără a se limita la ele:

- Riscuri evaluat
- Masuri tehnice
- Masuri organizatorice
- Masuri igienico-sanitare
- Masuri de alta natura
- Acțiuni in scopul realizării măsurii
- Termen de realizare
- Persoana care răspunde de realizarea măsurii
- Observații

Va fi acordata o atenție sporita lucrului in zonele cu risc de incendiu/explozie din incinta.

In incinta vor fi instalate panouri de avertizare, care vor informa cu privire la:

- Zonele cu pericol de foc/explozie in care este interzis fumatul
- Zonele de trafic pentru autogunoiere si echipamente
- Pericol de electrocutare
- Pericol de sufocare (ex. in căminele de vizita la drenuri, in bazinul colector pentru levigat). In aceste zone este strict interzis accesul fără masca de oxigen.
- Zone cu acces interzis
- Altele

Planul de prevenire si protecție va fi suficient de clar detaliat încat sa nu permită interpretări ambigue.

Administrația trebuie sa îndeplinească toate masurile necesare legate de sănătate si securitate in munca, si in special:

- Realizarea tehnica si tehnologica a lucrărilor, inclusiv a celor de construcție
- Mentenanța echipamentelor de lucru
- Depozitarea materialelor de lucru si a deșeurilor

- Cooperarea cu toate părțile implicate
- Interacțiunea cu toate activitățile de construcție din interiorul/exteriorul depozitului

Administrația depozitului este responsabilă și de:

- amenajarea spațiului, dar și a personalului necesar pentru acordarea primului ajutor
- prevenirea pericolelor pentru sănătate
- organizarea activităților, astfel încât măsurile medicale necesare acordării primului ajutor să poată fi aplicate
- respectarea tuturor măsurilor din Planul de prevenire și protecție

7.3.6 Comportamentul în caz de accident. Măsuri de evitare a accidentelor

În cadrul depozitului de deseuri s-au identificat riscuri legate de:

- arsuri provocate de incendii sau explozii
- inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului;
- ruperea taluzului și prăbușirea grămezilor de gunoi peste oameni, când depozitul este în rambleu;
- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor;
- căderea de la înălțime;
- lipsa de siguranță a mașinilor, utilajelor sau echipamentelor;
- lipsa vizibilității în orele de seară sau în perioade cu ceață densă, dacă incinta nu este iluminată și semnalizată corespunzător.

Oricine suferă un accident, chiar și ușor, spre exemplu o simplă julitură, zgârietură sau smulgere a pielii, are obligația să își informeze imediat superiorul direct și să facă o dezinfectare și un tratament eficient.

În cazurile evident nesemnificative, este suficient să se utilizeze trusa medicală din dotare (care este obligatorie). În cazul leziunilor mai serioase (tăieturi adânci, arsuri, entorse, etc.) este necesar, pentru a se evita complicațiile inutile, să se recurgă la îngrijirile personalului sanitar calificat.

În cazul unui accident grav, îngrijirea și asistarea celui accidentat trebuie efectuată numai de către persoane care au cunoștințele necesare. Altfel este mult mai bine să se renunțe la orice inițiativă și să se intervină doar pentru a se aduce cât mai repede ajutor medical calificat.

Ajutorul imediat este necesar și poate fi salutar în cazul hemoragiilor sau al intoxicațiilor.

Imediat după acordarea primului ajutor celui rănit trebuie să se informeze conducerea depozitului și Inspectoratul Teritorial de Muncă, care va începe o anchetă, prin luarea de declarații martorilor, efectuarea de fotografii și recuperarea materialelor sau a instrumentelor implicate în accident.

În ceea ce privește sarcinile celui responsabil cu activitatea SSM în cadrul depozitului, trebuie să urmeze procedura de raportare a accidentului și a eventualelor măsuri corective, conform prevederilor HG 1425/2006.

Pentru a se evita orice accidente trebuie luate următoarele măsuri:

- lucrătorilor li se va face instruirea în domeniul SSM, conform HG 1425/2006 – instruirea introductiv–generală, la locul de muncă și periodică
- lucrătorilor li se va interzice staționarea în zona de operare a mijloacelor auto;
- iluminarea zonei de preluare a deșeurilor, pentru a crea o bună vizibilitate seara sau în perioadele cu ceață densă;
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în incintă;
- asigurarea unei dotări minime pentru prevenirea și stingerea incendiilor eventual cu extincitoare corespunzătoare;
- interzicerea fumatului și aprinderea focurilor;

- numărul de telefon pentru urgente trebuie afișat la loc vizibil.

Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul populației și a lucrătorilor este necesar:

- să se asigure condiții minime de igienă la locul de muncă
- să se respecte Regulamentul de exploatare și comportare la locul de muncă;
- să se asigure condițiile ca alte persoane sau lucrătorii să nu vină în contact direct cu deșeurile, prin dotarea acestora cu echipament de protecție;
- să se asigure dotarea lucrătorilor cu dispozitive de protecție împotriva zgometelor;
- să se procedeze la sanitarizarea întregii incinte prin aplicarea unei tehnologii de exploatare care să asigure condiții de protecție pentru sănătatea oamenilor în general și a lucrătorilor în special

Planul de urgență stabilește competențele specifice și procedurile de urmat în caz de accidente. Urgența apare ori de câte ori există o situație diferită de cele normale, de natură să creeze o condiție de pericol, imediat sau potențial, pentru persoane, mediu sau utilaje.

Planul de urgență trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranță
- personalul și atribuțiile lor specifice
- sarcinile echipei de intervenție pentru urgențe
- procedurile operative de tratare a diferitelor situații
- colaborarea cu echipele de intervenție externe

Administrația va dispune de un Plan de urgență adecvat și de echipamentele și/sau dotările specifice pentru urgențe. De aceea pe lângă eliminarea riscului producerii unui accident se elimină și riscul imposibilității de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate că echipamentele și mijloacele de intervenție de urgență se utilizează, din fericire rar, atunci când sunt necesare ele trebuie să funcționeze perfect, întrucât de acest lucru poate depinde siguranța uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie să fie la îndemână pentru a putea fi folosite imediat. De aceea este necesar ca zonele din fața lor să fie întotdeauna libere de orice obstacol, astfel, încât accesul să fie imediat (accesarea rapidă este obligatorie prin lege în cazul mijloacelor de apărare împotriva incendiilor).

Norme de prim ajutor

Cel care acordă primul ajutor, trebuie ca în așteptarea medicului să se limiteze la operațiuni și intervenții simple și cu efect imediat, fără să încerce să improvizeze intervenții sanitare complexe care necesită cunoștințe specifice aprofundate și care trebuie lăsate în seama medicului.

Normele specifice de prim ajutor vor fi comunicate personalului prin documente scrise.

7.3.7 Vectori

Insecte

Periodic trebuie asigurată o dezinsecție în toată incinta depozitului cu un insecticid permanent. Dezinsecția va fi făcută în afara campaniilor specifice și în perioadele sezonelor în care se constată o proliferare ridicată a muștelor și țânțarilor, folosindu-se pesticide pentru insecte cu capacitate mare de volatilizare.

Rozătoare

Vor fi adoptate măsuri permanente de combatere a rozătoarelor în zona depozitului și în zonele adiacente inclusiv în zonele de trafic al autogunoierelor, folosindu-se otrava pentru șoareci cu scopul de a preveni adaptarea acestor rozătoare la un nou habitat.

Păsări oportuniste și scormonitori în deșeuri

Cea mai importanta măsura pentru prevenirea proliferării pasărilor și a scormonitorilor în deșeuri o reprezintă acoperirea zilnică a deșeurilor depuse. În anumite situații sisteme sonice sau șoimi dresați ar putea ține animalele la distanță.

Potențial impact asupra mediului și măsuri de atenuare a efectelor

Conform Evaluării de impact de mediu, a fost identificată o listă a impactului și măsurilor care trebuie luate, astfel:

- *Praf:* dispersia prafului va fi controlată în lunile cele mai uscate prin udarea zonelor de servicii, a drumului de acces, etc.
- *Mirosuri neplăcute:* impactul acestora va varia în funcție de condițiile meteo, de intensitatea și direcția vântului.
- *Scurgeri de levigat și deșeuri:* pentru evitarea împrăștiilor deșeurilor ușoare din mijloacele de transport, acestea fie vor fi închise fie vor fi acoperite cu plase de protecție. Se vor evita scurgerile de lichide din mașinile de transport. În plus, se vor adopta următoarele măsuri:
 - Curățarea curentă a drumului de acces și a zonelor de servicii
 - Igienizarea mașinilor de transport deșeuri
 - Toate vehiculele de transport trebuie să aibă făcută verificarea tehnică la zi.

8. RISCURI ÎN FAZA OPERAȚIONALĂ (ACCIDENTE POTENȚIALE)

Riscuri pentru sănătatea oamenilor:

- nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de muncă;
- nerespectarea regulilor igienico-sanitare
- evacuările accidentale de substanțe toxice și infestate în mediul înconjurător. Cea mai ușoară cale de producere a unui asemenea accident este reprezentată de evacuarea necontrolată a deșeurilor toxice și periculoase, rezultate de la activitățile industriale și spitalicești folosind calea deșeurilor menajere;
- lucru pe utilaje cu defecțiuni majore.

Riscul de mediu în etapa de exploatare a depozitului poate fi cauzat de mai mulți factori, dintre care se amintesc:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor;
- nerespectarea graficelor de utilizare a compartimentelor de depozitare;
- neacoperirea periodică a deșeurilor compactate cu straturi inerte;
- incendiu parțial sau generalizat;
- inundarea sistemelor de drenaj pentru levigat;
- neîntreținerea în stare de funcționare optimă a canalizării pluviale;
- fisurarea sistemului de etanșare.

În condițiile unei exploatare corespunzătoare probabilitatea producerii de accidente de acest fel tinde spre zero.

Manipularea necorespunzătoare a utilajelor la descărcarea deșeurilor în incinta de depozitare poate conduce la deranjarea straturilor de drenaj și etanșare a depozitului (element de risc major).

Un asemenea accident poate conduce la :

- scurgeri de levigat în acvifer;
- imposibilitatea evacuării levigatului;
- exploatarea depozitului fără respectarea condițiilor impuse prin regulamentul de exploatare precum și prin Autorizația de funcționare;
- desfășurarea defectuoasă a activității de monitorizare, neefectuarea la timp a analizelor, neîntreținerea construcțiilor de monitoring.

Riscuri pentru flora si fauna:

- creșterea ratei de emisie in atmosfera a ionilor de metal si bioacumularea in agrosistemele învecinate;
- introducerea unor specii vegetale străine zonei biogeografice cu implicații in modificarea echilibrelor biologice;
- apariția pasărilor din speciile care caracterizează prezenta acestei activități (ciori, pescăruși) sau a rozătoarelor (șobolani, șoareci), care pot produce o perturbare a ecosistemului natural si un dezagrement major pentru localnici si lucrători.

Factorii de risc in faza operaționala:

- fisurarea sistemelor de etanșare;
- ruperea digului;
- lunecarea masei de deșeuri;
- afectarea sistemelor de drenaj (ruperi sau fisurări ale conductelor, deplasări sau ruperi ale căminelor de vizita);
- afectarea canalizării pluviale (ruperi sau fisurări ale taluzurilor sau conductelor, deplasări sau ruperi ale căminelor de vizita)

Aceste fenomene se pot produce in principal datorita:

- situației geotehnice speciale a amplasamentului
- unei activități de exploatare necorespunzătoare;
- unei activității seismice excepționale pentru aceasta zona.

9. URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP SI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

se recomanda monitorizarea permanenta a întregului amplasament prin:

- Verificare vizuala permanentă a taluzurilor: integritatea covorului erbaceu, formarea de șiroiri după precipitații cu intensitate deosebita si/sau durata mare
- Verificarea vizuala permanenta a canalelor pluviale si a rigolelor marginale la drumurile de acces si tehnologice din incinta depozitului.
- Verificarea vizuala a stării tehnice si de funcționare a sistemului de drenaj
- Înregistrarea si interpretarea anuala a datelor din monitorizare

Anual se vor întocmi Rapoarte de monitorizare, care vor include, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

- Starea fiecărei construcții
- Starea taluzurilor
- Degradări constatate si masuri de intervenție/reparații aplicate atât pentru construcții cat si pentru taluzuri/platforme
- Cantități si calitatea levigatului colectat si evacuat din depozit
- Calitatea si cantitatea de permeat si respectiv concentrat rezultata din SE

In situația puțin probabila a constatării ca exista posibilitatea ca terenul sa prezinte alunecări se va proceda astfel:

- Se va informa imediat Autoritatea contractanta
- Se va comanda o expertiza geotehnica a amplasamentului/locației
- Se vor aplica imediat masurile de asigurare a stabilității recomandate de expertiza geotehnica

10. PREVENIREA SI COMBATEREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE ASUPRA MEDIULUI

Poluările accidentale pot fi provocate de:

- Fisuri ale sistemelor de etanșare:
 - in depozitul propriu-zis
 - rezervorul colector pentru levigat
 - rezervorul colector pentru concentrat
 - rezervorul de combustibil
- Fisurarea colectorului pentru levigat
- Fisurarea sistemului de canalizare menajera
- Deșeuri ușoare antrenate de curenții de aer pe terenurile învecinate
- Incendiu pe depozit sau la oricare alta instalație componenta

Mod de acțiune în caz de producere a poluării accidentale/avariei

1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala/incendiul, anunță imediat Administratorul sau Directorul Tehnic al unității, care împreună hotărăsc aplicarea imediata a unuia din programele de intervenție stabilite.
2. Administratorul sau Directorul Tehnic dispune:
 - anunțarea colectivului cu atribuții prestabilite pentru combaterea poluării, in vederea trecerii imediate la masurile si acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării si pentru diminuarea efectelor acesteia;
 - anunțarea imediata a A.P.M. si ARPM si apoi informarea periodica asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acestuia.
3. Colectivul din unitate, cu atribuții in combaterea poluării accidentale/incendiului acționează pentru:
 - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala sau incendiul in scopul sistării ei;
 - limitarea si reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante/incendiului
 - îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
 - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in condiții de securitate corespunzătoare pentru mediu, in vederea recuperării sau, dopa caz a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.
4. In cazul in care se constata ca forțele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluării accidentale respectiv incendiului, si/sau eliminarea efectelor acesteia, se va solicita sprijinul unităților cu care s-au stabilit relații de colaborare in acest scop.
5. In cazul in care, cu toate masurile interne luate, exista pericolul ca poluarea/incendiul sa se extindă către resurse de apa de suprafață, se va avertiza Directia Apelor si Agenția de Protecție a Mediului.
6. După eliminarea cauzelor poluării accidentale/incendiului si după îndepărtarea pericolului răspândirii substanțelor poluante in zone adiacente, Administratorul sau Directorul Tehnic va informa Directia Apelor, Agenția de Protecție a Mediului si ARPM cu privire la sistarea fenomenului.
7. La solicitarea autorităților, conducerea unității va dispune subordonaților colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii răspunderilor si a vinovaților pentru poluarea accidentala produsa.

La stingerea poluării/avariei se vor analiza cauzele, modul cum s-a acționat si se va face evaluarea poluării/avariei in scopul recuperării daunelor produse.

Tabel.1. Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale

Nr. crt.	Locul de unde poate proveni poluarea accidentala	Cauzele posibile ale poluării	Poluanți potențiali	
			Denumirea	Observații
1.	Depozit propriu - zis	Fisurarea geomembranei de etanșare a bazei depozitului	Levigat	Chiar si in cazul unui astfel de accident posibilitățile de poluare ale apei subterane sunt reduse datorita stratului de baza - marna sau argila bine compactata cu grosimea de minim 1,0 m si a vitezei mici de infiltrare (sub 10^{-9} m/s).
2.	Rezervoare levigat	perforarea-fisurarea bazinului	Levigat	Vor fi permanent monitorizate, astfel incat sa se evite situațiile nedorite. Vor fi curățate si întreținute corespunzător.
3.	Rezervoare pentru concentrat		Concentrat	
3.	Conducte canalizare apa menajera	Fisurarea conductei	Apa menajera	Vor fi permanent monitorizate, astfel incat sa se evite situațiile nedorite. Vor fi curățate si întreținute corespunzător.
	Rezervor combustibil	Fisurarea rezervorului de combustibil	Combustibil (motorina)	Se vor lua masuri de siguranța daca va fi cazul.
4.	Stația de epurare	Nefuncționarea corespunzătoare a acesteia	Apa uzata	
	Depozitul propriu-zis	Vântul are o direcție schimbătoare substanțial si o viteza deosebit de mare si se creează vârtejuri	Deșeuri ușoare	Sunt instalate garduri mobile de protecție Se împrăștie si se compactează repede Se aștern straturi de acoperire de min. 10 cm grosime

Tabel.2. Fisa poluantului potențial

Nr crt	Denumirea poluantului	Limita admisibila (mg/l)		Periculozitate la manipulări		Posibilități de combatere	
		Apa de suprafață	Apa potabila/ Apa subterana	Caracteristici periculoase	Masuri de precauție necesare	Acțiunea	Mijloace necesare
1	Principalii poluanți care trebuie urmăriți în cazul levigatului și apei uzate: • CCO-Cr • Amoniu • Azotați • Cupru • Cadmiu • Crom • Nichel • Plumb • Zinc	125 2,0 25 0,1 1,0 0,2 0,5 0,2 0,5	5 0,5 - 0,0001 0,01 0,05 0,02 0,01 5	Aceste substanțe nu sunt manipulate, ele pot să se regăsească în compoziția apei subterane sau de suprafață	Nu este cazul	• Urmărirea în timp a calității apelor subterane și de suprafață. • Urmărirea calității apelor epurate • Verificarea etanșeității depozitului și bazinului pentru levigat	• Analize de laborator • Controlul periodic al etanșeității bazei depozitului și al bazinului pentru levigat

Tabel.3. Programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale/avariei la depozitul de deșeuri

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilitatea
1	Controlarea atentă a autovehiculelor cu deșeuri la intrarea lor în depozitul de deșeuri și a materialelor depozitate	Evitarea depozitării de substanțe inflamabile și periculoase	Personalul de serviciu
2	Efectuarea de ronduri regulate în incinta depozitului	Observarea din timp a avariei/poluării	Personalul de serviciu

Tabel.4. Lista dotărilor și materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale

Nr. crt.	Denumire utilaj/material	Locul de unde provine	Cine deservește utilajul	Cine asigură materialul
1	Buldoexcavator	propriu	Mecanic utilaj	-
2	Nisip inert	depozit	-	Conducere depozit
3	Hidranți cu furtun	Incinta rampei	Personalul de la depozitul de deșeuri	-
4	Substanțe neutralizante, absorbante: rumeguș, clorura de calciu	Incinta rampei	Personalul de la depozitul de deșeuri	-

Tabel.5. Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice si a echipajului de intervenție

Nr. crt.	Data când va avea loc instruirea	Locul	Cine participa
1	Trimestrial	Depozit	Personalul angajat

Tabel.6. Responsabilitățile conducătorilor

Nr. crt.	Denumire punct critic	Conducător	Responsabilități
1	Depozit propriu-zis de deșeuri	Responsabil cu operarea depozitului propriu-zis	- la măsurile de urgență stabilite, în vederea împiedicării extinderii poluării/incendiului/avariei (deversărilor de ape poluate în apele de suprafață, incendiului etc.) - Anunță imediat Administratorul sau Directorul Tehnic al unității, în vederea aplicării imediate a unuia din programele de intervenție stabilite.
2.	Bazin de levigat	Responsabil cu operarea Stației de epurare	Se procedează la remedierea avariei apărute
	Stația de epurare		Se iau măsuri de remediere a defecțiunilor apărute
3.	Conducte de canalizare	Administrator Depozit Sînpaul	Se iau măsuri de remediere a defecțiunilor apărute

Tabel.7. Lista unităților care acorda sprijin în cazul apariției unor poluări accidentale

Nr. crt.	Denumirea unității	Telefon/fax	Persoana de legătură
1	Inspectoratul pentru Situații de Urgență	112	Dispecerat ISU
2	Salvare	112	Dispecerat salvare
3	APM Mures		Dispecerat APM
4	SGA		Dispecerat SGA

NOTA

Prezentul Manual de operare va fi completat cu Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp pentru depozitul de deseuri nepericuloare Sînpaul, Anexa la Cartea Construcției.

Anexa 3 la Caietul de sarcini

(”LISTĂ INVESTIȚII DDN”)

Secțiunea 1. Obiective și ținte privind construirea Celulei 2 la DDN

OSD1 – Depozitarea numai a deșeurilor municipale supuse în prealabil unor operații de tratare

Secțiunea 2. Rezultate așteptate

RD1 – Depozitarea 100% numai a reziduurilor de la instalațiile de tratare/sortare a deșeurilor municipale, neluând în calcul deșeurile stradale

Secțiunea 3. Investiții minime pentru atingerea Obiectivelor și Rezultatelor

Obiect 1. Construire Celula nr. 2 inclusiv realizare post TRAFU, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 2. Tratare levigat, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 3. Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare facilă ardere biogaz, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 5. Realizare utilități, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 7. Monitorizare, conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Obiect 8. Închiderea Celulei nr. 2 după epuizarea capacității de depozitare

Secțiunea 4. Activități conexe care sunt necesare pentru realizarea investițiilor

Operatorul are obligația de a asigura, pe propria cheltuială și responsabilitate, toate activitățile conexe necesare implementării investițiilor minime prevăzute în această secțiune, fără a se limita la:

- 1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
- 2) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente;
- 3) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025;

- 4) Realizarea investițiilor prevăzute la secțiunea 3, inclusiv probe tehnologice și teste;
- 5) Asistență tehnică din partea proiectantului.

Secțiunea 5. Modalitatea de cuprindere financiară a investițiilor și activităților conexe

Operatorul are obligația de a include în evidența contabilă și în structura de fundamentare a tarifului de eliminare prin depozitare toate investițiile efective prevăzute în Secțiunea 4, precum și costurile aferente activităților conexe menționate în Secțiunea 5, prin înregistrarea acestora ca mijloace fixe destinate prestării serviciului de salubritate.

Amortizarea acestor investiții se va realiza exclusiv prin metoda **amortizării liniare**, pe întreaga durată a contractului de delegare, conform legislației în vigoare și normelor contabile aplicabile.

Cheltuielile cu amortizarea anuală vor fi luate în considerare strict la nivelul rezultat din **planul de amortizare** aferent mijloacelor fixe utilizate în cadrul serviciului, iar Operatorul are obligația să evidențieze explicit în planul de amortizare toate pozițiile care au fost luate în calcul la fundamentarea amortizării anuale.

Nerespectarea obligației de includere a investițiilor și a activităților conexe în structura de amortizare, precum și neprezentarea planului de amortizare și a cheilor de repartizare aferente, constituie neconformitate contractuală și atrage răspunderea Operatorului, inclusiv aplicarea măsurilor prevăzute de contract și legislația aplicabilă.

Secțiunea 6. Clauză privind verificarea și controlul amortizării

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica, pe toată durata derulării contractului, corectitudinea planului de amortizare prezentat de Operator, precum și modul de repartizare a cheltuielilor de amortizare între activități. Operatorul este obligat să pună la dispoziția Autorității contractante, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative (facturi de achiziție, procese-verbale de recepție, documentații tehnice, registre contabile, note de amortizare etc.) care atestă valoarea și durata de viață a mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului.

În cazul în care Autoritatea contractantă constată neconcordanțe, alocări nejustificate sau lipsa unei chei de repartizare obiective și transparente pentru mijloacele fixe utilizate la mai multe activități, aceasta are dreptul să solicite Operatorului revizuirea planului de amortizare și ajustarea corespunzătoare a fundamentării tarifelor. Operatorul are obligația să efectueze ajustările solicitate în termen de maximum 15 zile calendaristice de la notificarea Autorității contractante.

Neconformitatea repetată sau refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate constituie abatere contractuală gravă și poate atrage aplicarea penalităților prevăzute în contract, inclusiv rezilierea acestuia din culpă exclusivă a Operatorului.

Secțiunea 7. Grafic estimat de realizare

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere / Document generator	Observații
1	1) Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor; 2) Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente; 3) Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind "Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF	3 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a perioadei de mobilizare (T0) Ordin de începere a activității de proiectare	În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta Proiectul tehnic și detaliile de execuție Delegatarului și CJ Mureș pentru parcurgerea etapelor de analiză a soluțiilor tehnice propuse. CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice prin verificatori tehnici atestați. Termen maxim de aprobare a Proiectului tehnic și detaliilor de

Nr. crt.	Activitate specifică / Investiții	Termen maxim de realizare	Data estimată de începere / Document generator	Observații
	PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025			execuție (versiunea finală): T0+5 (maxim 5 luni)
2	Obiect 1. Construire Celula nr. 2, inclusiv realizare post TRAFU	18 luni	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor (T0+6) Ordin de începere a lucrărilor (se estimează că se va emite, maxim la finalul perioadei de mobilizare)	Execuția lucrărilor se va derula conform Graficului de execuție aprobat la nivelul Proiectului tehnic. CJ Mureș va avea obligația efectuării separate a activităților de verificare tehnică a execuției lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați. Termen maxim de realizare și intrare în operare Celula 2: T6+18 (maxim 18 luni)
3	Obiect 2. Tratare levigat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		Realizarea investițiilor se va face în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2, iar operarea și monitorizarea se va derula pe tot parcursul contractului de delegare.
4	Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
5	Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
6	Obiect 5. Realizare utilități	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
7	Obiect 6. Realizare Sistem de supraveghere	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
8	Obiect 7. Monitorizare	în interiorul etapei de execuție a lucrărilor la celula nr. 2		
9	Obiect 8. Închiderea Celulei nr. 2	la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 2		CJ Mureș va avea obligația elaborării proiectului tehnic de închidere a Celulei nr. 2 la momentul atingerii unui grad de umplere de maxim 75%.
10	5) Asistență tehnică din partea proiectantului	La momentul emiterii Ordinului de începere a lucrărilor (T0+6)		Asistența tehnică se va realiza pe întreaga perioadă execuție a lucrărilor, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice și teste

Secțiunea 8. Valoarea estimată a investițiilor¹

Cap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Tip cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)
2.1	Post TRAFU	Racord utilități	800.000
3.5.4	Documentație obținere Autorizație de Construire (DTAC)	Servicii	70.000
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (PTE)	Servicii	2.199.197
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	Servicii	300.000
4.1.1	Construcții și instalații: CELULA 2	Lucrări de construcții	39.045.659
4.1.2	Construcții și instalații: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT	Lucrări de construcții	828.000
4.1.3	Construcții și instalații: TRATARE CONCENTRAT	Lucrări de construcții	307.632
4.1.4	Construcții și instalații: TRATARE GAZ DE DEPOZIT	Lucrări de construcții	26.550
4.1.5	Construcții și instalații: UTILITĂȚI	Lucrări de construcții	480.176
4.1.6	Construcții și instalații: SISTEM SUPRAVEGHERE	Lucrări de construcții	486.840
4.1.7	Construcții și instalații: MONITORIZARE	Lucrări de construcții	99.000

¹ conform datelor tehnico-economice din Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025

Cap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Tip cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	
4.2.1	Montaj utilaje/echipamente: CELULA 2	Montaj utilaje	41.003	
4.2.2	Montaj utilaje/echipamente: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT	Montaj utilaje	499.200	
4.2.3	Montaj utilaje/echipamente: TRATARE CONCENTRAT	Montaj utilaje	576.000	
4.2.4	Montaj utilaje/echipamente: TRATARE GAZ DE DEPOZIT	Montaj utilaje	64.800	
4.2.5	Montaj utilaje/echipamente: UTILITĂȚI	Montaj utilaje	0	
4.2.6	Montaj utilaje/echipamente: SISTEM SUPRAVEGHERE	Montaj utilaje	1.430	
4.2.7	Montaj utilaje/echipamente: MONITORIZARE	Montaj utilaje	18.000	
4.3.1	Utilaje/echipamente: CELULA 2	Utilaje/echipamente	410.025	
4.3.2	Utilaje/echipamente: COLECTARE ȘI TRATARE LEVIGAT	Utilaje/echipamente	4.992.000	
4.3.3	Utilaje/echipamente: TRATARE CONCENTRAT	Utilaje/echipamente	5.760.000	
4.3.4	Utilaje/echipamente: TRATARE GAZ DE DEPOZIT	Utilaje/echipamente	348.000	
4.3.5	Utilaje/echipamente: UTILITĂȚI	Utilaje/echipamente	0	
4.3.6	Utilaje/echipamente: SISTEM SUPRAVEGHERE	Utilaje/echipamente	15.600	
4.3.7	Utilaje/echipamente: MONITORIZARE	Utilaje/echipamente	180.000	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	Organizare de șantier	274.900	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	Organizare de șantier	824.699	
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	Probe/teste	10.000	
6.2	Probe tehnologice și teste	Probe/teste	60.000	
Total CHELTUIELI CU INVESTIȚIA, din care:			58.718.711	Pondere
Racord utilități			800.000	1,4%
Servicii			2.569.197	4,4%
Lucrări de construcții			41.273.857	70,3%
Montaj utilaje			1.200.433	2,0%
Utilaje/echipamente			11.705.625	19,9%
Organizare de șantier			1.099.599	1,9%
Probe/teste			70.000	0,1%

Secțiunea 9. Condiții speciale de realizare a investițiilor la Celula nr. 2

Pentru realizarea investițiilor la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN), Operatorul are obligația de a respecta termenul total de maxim 24 de luni, defalcăt astfel: 6 luni pentru proiectare și obținerea avizelor/autorizațiilor și 18 luni pentru execuția lucrărilor de construcție și dotarea cu utilaje a Celulei nr. 2. Pe perioada acestor lucrări, operarea serviciului se va desfășura pe Celula nr. 1, cu o durată maximă de utilizare de 2 ani. În situația în care Operatorul nu finalizează lucrările la termenul stabilit, acesta își asumă riscul identificării și utilizării unor soluții alternative de depozitare la alte depozite de deșeuri din alte județe, toate costurile suplimentare aferente transportului și eventualele tarife peste nivelul tarifului local de depozitare fiind considerate penalități contractuale pentru neexecutarea în termen a lucrărilor.



Beneficiar:

JUDETUL MURES

**PROIECT TEHNIC
PRIVIND ÎNCHIDEREA ȘI
MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE
A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE,
DE LA DEPOZITUL ZONAL
SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ**

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile din Ordonanta 2/2021 privind depozitarea deseurilor.



**S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., PITEȘTI
STR. I.C. BRĂȚIANU, NR. 34, TEL/FAX: 0248 222 182**

2024

LISTA DE SEMNĂTURI

ADMINISTRATOR

ec. Adina Maria Dumitru



COORDONATOR PROIECT

ing. Alexandru Dumitru



PROIECTANȚI DE SPECIALITATE

Sistematizare terasamente, etansare,
edilitare

ing. Alexandru Dumitru




Canalizare pluviala/drenaj

ing. Elena Duminica



Prelucrare, modelare, editare programe de
proiectare asistata AutoDesk Civil 3D

ing. Marius Ivascu



Lucrări de protecție a mediului si monitorizare

ecolog Mihaela Pana



BORDEROU

Capitolul 1.MEMORIU TEHNIC GENERAL.....	6
1.1. Informații generale privind obiectivul de investiții	6
1.1.1. Denumirea obiectivului de investiții	6
1.1.2. Amplasament.....	6
1.1.3. Beneficiarul investiției	6
1.1.4. Elaboratorul Proiectului tehnic de execuție.....	6
1.1.5. Faza de proiectare	7
1.1.6. Verificarea proiectului	7
1.2. Prezentarea soluției.....	7
1.2.1. Particularități ale amplasamentului.....	7
1.2.1.1. Descrierea amplasamentului	7
1.2.1.2. Topografia	9
1.2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei	9
1.2.1.4. Geologie, seismicitate	10
1.2.1.5. Geotehnia.....	11
1.2.1.6. Hidrogeologia și hidrografia	15
1.2.1.7. Devierile și protejările de utilități afectate.....	16
1.2.1.8. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii	16
1.2.1.9. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea.....	16
1.2.1.10. Căile de acces provizorii	16
1.2.1.11. Bunuri de patrimoniu cultural imobil.....	16
1.2.2. Soluția tehnică	16
1.2.2.1. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții	16
1.2.2.2. Descrierea celulei existente.....	17
1.2.2.3. Varianta constructivă de realizare a investiției	18
1.2.2.4. Trasarea lucrărilor	19
1.2.2.5. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier.....	19
1.2.2.6. Organizarea de șantier.....	19
1.2.2.7. Clasa și categoria de importanță	20
1.2.2.8. Măsuri de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și PSI.....	22
1.2.2.9. Prevenirea și stingerea incendiilor.....	24
1.2.2.10. Protecția mediului înconjurător	24
Capitolul 2.MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI.....	25
2.1. Descrierea lucrărilor.....	27
2.1.1 Sistemă verticală a deșeurilor.....	27
2.1.2 Stratul de susținere	28
2.1.3 Colectarea gazului de depozit.....	29
2.1.4 Retea injectare concentrat	30
2.1.5 Impermeabilizare (etanșare) și drenaj.....	31
2.1.5.1 Strat de drenaj biogaz din material geosintetic $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s.....	31
2.1.5.2 Stratul de impermeabilizare (etanșare) din geocompozit bentonitic.....	31

2.1.5.3	Strat drenaj ape pluviale (geocompozit de drenaj).....	32
2.1.6	Sistem de transport și ardere biogaz.....	32
2.1.7	Strat de recultivare, g = 1,00 m;	36
2.1.8	Recultivări/ Înierbări cu vegetație rezistentă la eroziune.....	37
2.1.9	Sistem de colectare și evacuare apă pluvială.....	37
2.1.10	Drumuri de inspecție	38
2.2.	MONITORIZAREA POST-INCHIDERE.....	38
2.2.1	Program de măsurare și control pentru realizarea monitorizării post-inchidere a Depozitului de deșeuri industriale nepericuloase Sanpaul.....	39
2.2.1.1.	Observații generale	39
2.2.1.2.	Program de măsurare pentru faza post-inchidere.....	39
2.2.1.3.	Controlul capacității de funcționare a sistemelor de etanșare a depozitului de deșeuri	39
2.2.1.4.	Evaluare	40
2.2.1.5.	Praguri de alerta.....	41
Capitolul 3. Program de control al calității lucrărilor		42
Capitolul 4. Instrucțiuni privind urmărirea comportării în timp a lucrărilor conform Normativ P 130/1999		43
Capitolul 5. CAIETE DE SARCINI		44
5.1.	CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE / SISTEMATIZARE DESEURI.....	44
5.2.	CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA STRATURILOR DE ÎNCHIDERE.....	58
5.3.	CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DIN BETON - RIGOLE, ȘANȚURI, CĂMINE, PODEȚE, CĂSIURI.....	72
5.4.	CAIET DE SARCINI PRIVIND AMENAJARE SPAȚII VERZI.....	82
5.5.	CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZORII DE MATERIALE.....	84
5.6.	CAIET DE SARCINI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII TEHNICE	87
Capitolul 6. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI		95
Anexa 1. CERINȚE PENTRU CA CLO / MOAC SĂ FIE FOLOSIT CA MATERIAL DE ACOPERIRE LA ÎNCHIDEREA CELULEI 1.....		101

BORDEROU PLANȘE

Nr. planșa	Denumire planșa	Scara
1	Plan de incadrare in zona	1:20.000
2	Plan de situatie lucrari proiectate	1:1.000
3	Plan de situatie biogaz	1:1.000
4	Plan de detaliu biogaz	1:200
5	Profil transversal PT ax	1:1.000/1:500
6	Profil longitudinal PI ax	1:1.000/1:500
7	Detaliu tip A	1:50
8	Detaliu tip B, C, 1	1:50, 1:20
9	Detaliu tip evacuare apa pluviala din canal berma in casiuri, 1	1:50, 1:20
10	Detaliu tip evacuare apa pluviala de pe taluzul depozitului spre canalul perimetral existent	1:50
11	Detaliu put biogaz	



CAPITOLUL 1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1.1. Denumirea obiectivului de investiții

PROIECT TEHNIC PRIVIND INCHIDEREA SI MONITORIZAREA POST-INCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL SANPAUL, JUDEȚUL MUREȘ

1.1.2. Amplasament

Amplasamentul depozitului de deșeuri Sânpaul (clasa „b”) este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

Accesul către obiectiv se face din localitatea Sânpaul pe un drum asfaltat realizat de Consiliul Județean Mureș, care pomește din drumul E60 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, în zona pasajului supraductat peste calea ferată și subtraversează traseul autostrăzii Transilvania.

Amplasamentul Celulei 1 are următoarele vecinătăți:

- La Nord: Zona de tratare biologică aferentă TMB CMID Sanpaul;
- La Vest: teren disponibil pentru viitoarea Celula 3;
- La Est: pădure aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA
- La Sud: teren disponibil pentru viitoarea Celula 2.

1.1.3. Beneficiarul investiției

JUDEȚUL MUREȘ

Adresa poștală: Piața Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș


Număr telefon/fax: telefon 0265-263211, fax: 0265-268718

1.1.4. Elaboratorul Proiectului tehnic de execuție

S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. PITEȘTI

Str. I. C. Brătianu, nr. 34, Pitești, jud. Argeș

tel./fax 0248 222 182



1.1.5. Faza de proiectare

PROIECT TEHNIC

1.1.6. Verificarea proiectului

Proiectul va fi verificat conform Legii 10/1985 privind Calitatea în construcții de verificatori tehnici atestați, conform HG 925/1995 pentru aprobarea *"Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor"* cu completările și modificările ulterioare. Lucrările care fac obiectul proiectului au fost asimilate cu lucrări pentru îmbunătățiri funciare și în consecință proiectul va fi verificat pentru următoarele cerințe:

- A9 - Rezistență și stabilitate la construcții și amenajări pentru îmbunătățiri funciare;
- B7 - Siguranța în exploatare pentru construcții;
- D7 - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

1.2. Prezentarea soluției

Proiectul a fost întocmit pentru închiderea Celulei 1 existente și autorizată de Agenția pentru Protecția Mediului.

Pentru eventualele celule viitoare, proiectul de închidere se va realiza după proiectarea și avizarea / autorizarea acestora de către autorități.

1.2.1. Particularități ale amplasamentului

1.2.1.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul depozitului de deșeuri Sânpaul (clasa „b”) este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

Din punct de vedere juridic, terenul pe care este realizat depozitul zonal Sânpaul, în suprafață totală de 429.241 m², se află în proprietatea Județului Mureș, conform CF nr. 52707 și CF nr. 50073, anexate.

Categoria de folosință a terenului, conform Certificat de urbanism nr. 15/16.06.2023, este teren intravilan categoria curți construcții și teren extravilan categoria de folosință fâneată.

Accesul către obiectiv se face din localitatea Sânpaul pe un drum asfaltat realizat de Consiliul Județean Mureș, care pornește din drumul E60 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, în zona pasajului supratran peste calea ferată și subtraversează traseul autostrăzii Transilvania.

Amplasamentul Celulei 1 are următoarele vecinătăți:

- La Nord: Zona de tratare biologică aferentă TMB CMID Sânpaul;
- La Vest: teren disponibil pentru viitoarea Celula 3;
- La Est: pădure aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA
- La Sud teren disponibil pentru viitoarea Celula 2.

Cele mai apropiate locuințe se află la o distanță de cca. 2 km, pe direcțiile nord și est, respectându-se distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate și depozitul controlat pentru deșeuri nepericuloase care este de cel puțin 1.000 m, conform recomandărilor Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, Anexa 1 – Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de deșeuri, punctul 1.1.2.1.2., b.

Cel mai apropiat curs de apă natural, cadastrat este pârâului Lăscud, care curge pe direcția sud-nord, pe latura de vest a viitorului amplasament al celulei 2, la cca. 700 m.

Situația actuală a obiectivului

Depozitul a fost pus în funcțiune în anul 2016, activitatea de depozitare efectivă începând din februarie 2017, conform datelor primite de la Beneficiar cu adresa nr. 34739 din 4.12.2023.

Celula 1 a fost proiectată pentru o capacitate totală de 1.250.000 mc, conform AIM nr. MS 3/22.03.2016 revizuită la data de 18.02.2023. Înălțimea medie a coloanei de gunoi estimată este de cca. 35 m, măsurată de la cota medie a digului aval (383,90 m) și o înălțime maximă de 37,5 m, față de nivelul superior al stratului drenant de pe baza etanșată a celulei.

Conform ridicare topografică executată de SC TOPOGIS PRINTSOFT SRL – septembrie 2023¹, volumul de deșeuri depozitate (septembrie 2023) este de 1.096.717 mc, respectiv:

- Deșeuri reziduale municipale: 1.167.980 to
- Deșeuri existente în celulă la momentul începerii operării celulei 1: 5.000 to
- Straturi de acoperire: 132.874 to

Rezultă că la septembrie 2023 gradul de umplere al depozitului era de 83% rezultând o densitate a deșeurilor depozitate de cca. 1,19 to/mc.

Din prelucrarea datelor trimise de Operator, anexă la adresa nr. 34739 trimisă de Beneficiar, rezultă că în perioada septembrie - decembrie 2023 situația umplerii celulei 1 era următoarea:

- Cantitate deșeuri depozitate: 1.188.894,97 to
- Densitate deșeuri depozitate: 1,19 to/mc²
- Volum deșeuri depozitate: 1.096.717 mc³
- grad de umplere celula 1: 87%

Estimare durată de exploatare a Celulei 1

Utilizând datele puse la dispoziție de către Beneficiar / Operator rezultă următoarele:

- Cantitate deșeuri depozitate: 1.188.894,97 to

¹ Conform adresa nr. 1568/29.11.2023 transmisă de Operator Depozit zonal Sânpaul – IRIDEX GROUP

² Conform adresa Beneficiar nr. 34739/04.12.2023 și studiu topografic Topogis Printsoft

³ Conform adresa Beneficiar nr. 34739/04.12.2023

- Capacitate autorizata Celula 1: 1.250.000 mc;

Rest capacitate celula, $\Delta V = 1.250.000 \text{ mc} - 1.096.717 \text{ mc} = 153.283 \text{ mc}$;

- Densitate actuala deseuri $\rho = 1,19 \text{ to / mc}$;
 - Densitate estimata dupa consumarea tasarilor: $\rho = 1,3 \text{ to / mc}$;
 - Tasare estimata pentru intreaga masa de deseuri dupa sistarea depozitarii: $1.250.000 \text{ mc} \times 10\% = 125.000 \text{ mc}$;
 - Masa de deseuri ce mai poate fi depozitata: $m = (153.283 \text{ mc} + 125.000 \text{ mc}) \times 1,3 \text{ to / mc} = 361.768 \text{ to}$;
 - Durata aproximativa de exploatare: $T = 182.406 \text{ to} : 140.000^4 \text{ to} = 2,5 \text{ ani}$
- ⇒ **Data aproximativa sistare depozitare In Celula 1: jumatatea anului 2026.**

1.2.1.2. Topografia

Ridicarea topografica a fost realizata de catre TOPOGIS PRINTSOFT.

Ridicarea topografica relevă:

- Pante ale taluzurilor de cca. 1:3.
- Capacitatea estimată a celulei 1, conf. AIM: 1.250.000 mc;
- Volum deseuri la septembrie 2023: 1.096.717 mc;

1.2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Județul Mureș se află în sectorul de climat continental-moderat, cu următorul specific:

- în zonele montane din nord-estul județului: veri mai călduroase și ierni lungi și reci
- în vest climatul prezintă nuanțe de ariditate, verile fiind în general mai secetoase și mai calde.

Temperaturile medii anuale scad de la vest la est, având valori cuprinse între:

- în partea de vest: 8–9 grd. C
- în partea de est: 2–4 grd. C
- temperaturile cele mai ridicate este luna iulie: 18 – 19 grd. C (în zona dealurilor)
- temperaturile cele mai scăzute sunt în ianuarie: -4 grd. C (în zona dealurilor)

Luna cu temperaturile cele mai mari este iulie, iar luna cea mai rece este decembrie. Temperaturile extreme înregistrate pe suprafața județului au fost -32°C în anul 1942 (minima absolută înregistrată la stația Târgu – Mureș) și +40°C în anul 1952 (maxima absolută înregistrată la stația Săbed).

⁴ Valoare aproximata din datele primite de la Beneficiar prin adresa 34739/04.12.2023

Precipitațiile

- valori medii: 627,1 mm
- în zonele vestice acestea sunt sub 600 mm
- în zona montană depășesc 1000 – 1200 mm

Cel mai umed an a fost 1974 cu 745,6 mm, iar cel mai secetos 1946, cu o cantitate de precipitații căzută de 443,7 mm.

Precipitații medii anuale în anul 2007:

- în zona vestică a județului: 580 mm
- în zonele centrală și nord-vestică a județului: 700 – 899 mm
- în zona muntoasă: 1400 mm

Grosimea medie a stratului de zăpadă: între 25 și 40 cm în zona dealurilor

Frecvența precipitațiilor

- se încadrează tipului de circulație nord-vestică și vestică, valorile cele mai ridicate aparținând lunilor mai și iunie.

Vânturile

- suflă în toate direcțiile, cu o intensitate și frecvență medie de la nord-vest, cu viteze anuale medii de 3,1 m/s.
- efectele frecvente ale mișcărilor de aer care creează o încălzire locală, cer senin și o scădere a aerului relativ, sunt înregistrate la poalele munților și pe versanții dealurilor.
- în timpul anotimpului rece direcția predominantă a vântului este nord – est și pe aceste direcții viteza vântului este mai mare de 50 m/s.

1.2.1.4. Geologie, seismicitate

Formațiunile geologice care apar la zi în Podișul Târnavelor aparțin Sarmațianului, Panonianului și Cuaternarului.

În cele ce urmează vom prezenta doar depozitele de vârstă cuaternară, care prezintă importanță pentru obiectivul nostru.

Acestea apar în cuprinsul vailor principale (Mures, Tarnave) fiind reprezentate numai prin depozite fluviale de lunci și terase începând cu Pleistocenul mediu.

Pleistocenul mediu (qp_{2/2})

Acest etaj este reprezentat prin catava fragmente de terase ce prezintă altitudini relative în jurul a 100 m, în lungul vail Muresului (terasa veche). Grosimea depozitelor este de 3–10 m.

Pleistocenul superior (qp₃)

Partea superioară a Pleistocenului este reprezentată prin pietrisuri și nisipuri, care alcatuiesc terasele inferioară și superioară, cu altitudini relative de 30–80 m. Acestea au fost întâlnite atât în lungul Vail Muresului, cât și al celor două Tarnave. Grosimea depozitelor este de 6–20 m.

Holocen (qp)

Partii superioare a Cuaternarului i-au fost atribuite depozitele ce alcatuiesc terasele joase si luncile vailor principale. In cadrul sau au putut fi separate cele doua etaje: Holocenul inferior si Holocenul superior.

Holocenul inferior (qp₁) – este constituit din pietrisuri si nisipuri, apartinand terasei joase, a caror grosime este de 3-5 m.

Holocen superior (qp₂) – este alcatuit din depozite ce formeaza luncile vailor principale, fiind alcatuite din pietrisuri si nisipuri, a caror grosime este de 3-15 m.

Din punct de vedere seismic, zona cercetată este caracterizată de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare $a_g = 0.12g$ pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și perioada de control (colț) $T_c = 0.7$ sec (conform „Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P 100-1/2006).

1.2.1.5. Geotehnie

Comuna Sânpaul este situată în cea mai mare parte pe terasele raului Mures (intravilanul). Zona în care este situat amplasamentul studiat, este o zona care are o înclinare de 15-25°, o stabilitate relativa buna, si nu prezinta urme ale unor alunecari de teren mai vechi.

Pe platoul (zona de plat) din imediata vecinatate a padurii apa balteste în sezoanele cu precipitatii abundente din cauza substratului impermeabil de argila din zona. Din partea marginala de nord a zonei de platou s-a format o ravena (reprezinta cea mai evoluata forma a eroziunii în adancime), care are o lungime de 570 m, o deschidere de 60 m maxim si 10 m minim si o adancime de cuprinsa între 2 si 5 m.

Cercetările efectuate in-situ au urmărit stabilirea caracteristicilor geomorfologice de suprafață prin observare directă – prospectare, ca și a caracteristicilor geologice – tehnice și hidrogeologice ale terenului de fundare pe baza a 8 foraje geotehnice cu adâncimea de 20 m, 4 foraje cu adâncimea de 15 m și 5 cu adâncimea de 10 m, a căror amplasare este indicată în planul de situație anexat. Forajele au fost executate de S.C. Experco ISPIF S.R.L în perioada 11÷27.01.2012.

Caracteristicile geotehnice (fizice și mecanice) ale straturilor din terenul de fundare s-au determinat prin încercări specifice de laborator pe probele tulburate și netulburate prelevate din forajele executate.

Caracterizarea amplasamentului

Caracterizare geomorfologică

Din punct de vedere **geomorfologic**, amplasamentul studiat aparține Depresiunii Transilvaniei, fiind situat în nordul Podișului Târnavelor, la limita cu Câmpia Mureșană. Relieful este colinar-deluros, cu diferențe de nivel ce nu depășesc în mod obișnuit 200 m.

Caracterizare hidrogeologică

Zona cercetată are o rețea hidrografică cu o orientare generală spre NE - SV și este în totalitate tributară Râului Mureș.

Caracterizare geologică

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat face parte din Depresiunea Transilvaniei care are o funcție de depresiune intramuntoasă și care este reprezentată de depozite paleogene și neogene.

Stratigrafie

S-a separat drept Volhinian – Bessarabian (*vh - bs1*) o succesiune alcătuită din gresii firabile, nisipoase, marne cenușii – albastrii și argile gălbui.

Pannonianul (*pn*) este reprezentat printr-o stivă de nisipuri și foarte rar nisipuri marnoase, argile negricioase și pietrișuri, care conțin o faună ce indică o desalinizare accentuată a apei.

Au fost atribuite Pleistocenului superior (*3 qp*) depozitele terasei superioare reprezentate prin pietrișuri și nisipuri.

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț este de $0.80 \div 0.90$ m.

Interpretarea rezultatelor cercetărilor efectuate

Pe baza observațiilor și cercetărilor de teren și laborator efectuate, se constată că, în cadrul amplasamentului cercetat, terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pământ vegetal cu grosimea de cca. 30 cm dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă, argilă prăfoasă, argilă grasă de culoare cafenie, gălbuie și cenușie, aflate preponderent în stare de consistență plastic vâtoasă la tare și local în stare plastic consistentă.

Stratul 1. Sub stratul de pământ vegetal, până la adâncimi de 1.3...7.5 m a fost interceptat un strat de **argilă – argilă grasă cafenie** aflat în stare de consistență plastic vâtoasă la tare, pentru care s-au determinat următoarele caracteristici fizice și mecanice:

- Argilă $< 2\mu\text{m}$: $32 \div 64$ – pământ foarte activ;
- Argilă: $40 \div 78$ %
- Praf: $22 \div 41$ %
- Nisip: $2 \div 18$ %
- Umiditatea, $w = 11.3 \div 28.3$ %
- Indicele porilor, $e = 0.64...0.82$
- Densitatea în stare naturală, $\rho = 1.87...2.03$ t/m³;
- Densitatea în stare uscată, $\rho_d = 1.50...1.66$ t/m³;
- Indicele de plasticitate, $I_p = 32.3...63.5$ % - cu plasticitate foarte mare / pământ activ – foarte activ
- Indicele de consistență, $I_c = 0.75...1.15$ – plastic vâtoasă la tare;
- Indicele de activitate, $I_a = 0.84 \div 1.28$ – puțin activ – activ – foarte activ
- Gradul de saturație, $S_r = 0.74...0.99$ – pământ umed – practic saturat;
- Modulul de deformare edometrică, $M_{200-300} = 8564...9161$ kPa – cu compresibilitate mare; pe probe inundate inițial modulul scade până la 4738...8948 kPa.
- Presiunea de umflare, $p_u = 15...55$ kPa;

- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $\varphi_{CU} = 17...27^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $c_{CU} = 64...118$ kPa;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $\varphi_{CUsat} = 21...27^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $c_{CUsat} = 27...58$ kPa;
- În forajele F2, F6, F13 și F16, în baza stratului 1 de argilă – argilă grasă cafenie, la adâncimi de cca. 2...4 m a fost interceptat un strat de nisip argilos – nisip prăfos cu compresibilitate medie la mare ($M_{200-300} = 6144...12708$ kPa).

Stratul 2. Sub stratul de argilă – argilă grasă cafenie sau, în forajele Fj3, Fj7, Fj9 și F15, sub stratul de pământ vegetal, până la adâncimi de 1.3...7.5 m a fost interceptat un strat de argilă – argilă grasă cafenie aflat în stare de consistență plastic vâtoasă la tare, pentru care s-au determinat următoarele caracteristici fizice și mecanice:

- Argilă $<2\mu m$: $24 \div 52$ – pământ activ - foarte activ;
- Argilă: $35 \div 63$ %
- Praf: $30 \div 46$ %
- Nisip: $4 \div 31$ %
- Umiditatea, $w = 18.8 \div 32.8$ %
- Indicele porilor, $e = 0.56...0.89$
- Densitatea în stare naturală, $\rho = 1.89...2.09$ t/m³;
- Densitatea în stare uscată, $\rho_d = 1.63...1.74$ t/m³;
- Indicele de plasticitate, $IP = 21.2...47.6$ % - cu plasticitate mare - foarte mare / pământ activ – foarte activ
- Indicele de activitate, $IA = 0.81 \div 1.18$ – puțin activ – activ
- Indicele de consistență, $IC = 0.66...0.98$ – plastic vâtoasă, local plastic consistentă;
- Gradul de saturație, $S_r = 0.83...1$ – pământ umed – practic saturat;
- Coeficientul de permeabilitate, $k = 1.3*10^{-8}...4.0*10^{-8}$ cm/s;
- Modulul de deformație edometrică, $M_{200-300} = 9608...11938$ kPa – cu compresibilitate medie la mare; pe probe inundate inițial modulul scade până la 6803...8580 kPa.
- Presiunea de umflare, $p_u = 12...40$ kPa;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $\varphi_{CU} = 10...27^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $c_{CU} = 39...113$ kPa;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $\varphi_{CUsat} = 15...25^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $c_{CUsat} = 25...56$ kPa;

Stratul 3. Pachetul coeziv este continuat până la adâncimi de 6...14 m de un strat de argilă – **argilă grasă cenușie** aflat în stare de consistență plastic vârtosă la tare, pentru care sau determinat următoarele caracteristici fizice și mecanice:

- Argilă <2 μ m: 22 ÷ 55 – pământ activ - foarte activ;
- Argilă: 32 + 69 %
- Praf: 27 ÷ 59 %
- Nisip: 1 + 12 %
- Umiditatea, w = 17.8 + 31.1 %
- Indicele porilor, e = 0.59...0.87
- Densitatea în stare naturală, ρ = 1.76...2.06 t/m³;
- Densitatea în stare uscată, ρ_d = 1.45...1.72 t/m³;
- Indicele de plasticitate, IP = 27.3...50.0 % - cu plasticitate mare - foarte mare;
- Indicele de activitate, IA = 0.81 + 1.03 – puțin activ – activ
- Indicele de consistență, IC = 0.64...1.08 –plastic vârtosă la tare, local plastic consistentă;
- Gradul de saturație, Sr = 0.65...1 – pământ umed – practic saturat;
- Coeficientul de permeabilitate, k = 6.6*10⁻⁹...2.9*10⁻⁸ cm/s;
- Modulul de deformație edometrică, M₂₀₀₋₃₀₀ = 8953...17128 kPa – cu compresibilitate medie la mare; pe probe inundate inițial modulul scade până la 7161...7619 kPa.
- Presiunea de umflare, p_u = 41...70 kPa;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, ϕ_{CU} = 19...26°;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe la umiditatea naturală, c_{CU} = 24...57 kPa;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $\phi_{CU_{sat}}$ = 7...27°;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat – nedrenat pe probe inundate inițial, $c_{CU_{sat}}$ = 38...85 kPa;

În forajele F11, F12, F13, F14, F15 și F16, de la adâncimea de 3.80...8.40 m a fost interceptat un strat necoeziv de nisip cu pietriș îndesat, cu grosimea de cca. 3 m.

Stratul 4. De la adâncimea de 6...14 m, până la cota finală a forajelor a fost interceptat un strat de argilă – **argilă grasă marnoasă cenușie** aflat în stare de consistență plastic vârtosă la tare, pentru care s-au determinat următoarele caracteristici fizice și mecanice:

- Argilă: 48 ÷ 66 %
- Praf: 28 ÷ 43 %
- Nisip: 3 ÷ 16 %
- Umiditatea, w = 16.0 ÷ 34.9 %
- Indicele porilor, e = 0.57...0.73
- Densitatea în stare naturală, ρ = 1.77...2.04 t/m³;
- Densitatea în stare uscată, ρ_d = 1.54...1.74 t/m³;

- Indicele de plasticitate, $IP = 31.4...52.7 \%$ - cu plasticitate mare - foarte mare;
- Indicele de consistență, $IC = 0.87...1.03$ - plastic vâtoasă la tare;
- Gradul de saturație, $S_r = 0.79...0.91$ - pământ umed - practic saturat;
- Modulul de deformație edometrică, $M_{200-300} = 13131 \text{ kPa}$ - cu compresibilitate medie;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat - nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $\varphi_{CU} = 17...31^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat - nedrenat pe probe la umiditatea naturală, $c_{CU} = 38...106 \text{ kPa}$;
- Unghiul de frecare internă determinat în condiții consolidat - nedrenat pe probe inundate inițial, $\varphi_{CUsat} = 22...25^\circ$;
- Coeziunea determinată în condiții consolidat - nedrenat pe probe inundate inițial, $c_{CUsat} = 38...72 \text{ kPa}$;

1.2.1.6. Hidrogeologia și hidrografia

Apele superficiale au contribuit la degradarea însușirilor fizico-chimice ale solurilor prin accentuarea procesului de eroziune. Pe interfluvii se constată o adaptare a apelor freatice la structurile monoclinale locale, fiind cantonate în depozitele nisipoase ale sarmatianului și pliocenului. Pe versanții nordici, apa freatică se află la 5-8 m adâncime, în timp ce pe versanții sudici la 10-15 m. În lunca Mureșului și în vaille paraielor secundare, panza de apă variază de la 0 la 1-1,5 m adâncime cu oscilații în perioade umede respectiv secetoase. Pe lunca Mureșului în porțiunea riverană și centrală, panza de apă freatică se află la o adâncime de 2-3 m.

În zona studiată cu excepția zonelor joase ale vailor, acviferele freatice sunt slab reprezentate. Datorită structurii litologice specifice, apar acvifere de mică întindere.

Acestea se dezvoltă la partea superioară a unor intercalatii impermeabile și determină prezenta unor zone cu exces de umiditate. Acviferele freatice se descarcă prin izvoare, prezente cu precădere în zonele depresionare. Izvoarele sunt captate prin amenajări rudimentare și utilizate pentru alimentarea turmelor de animale. Adâncimea nivelului freatic în zona fantanii din perimetrul studiat este de 3-3,5 m. Acolo unde nivelul freatic se apropie de suprafața la mai puțin de 1 metru, se formează zone cu exces de umiditate, tradate prin vegetație specifică, care poate fi observată în teren prin culoarea mai intensă decât a porțiunilor înconjurătoare. O astfel de zonă se află la aproximativ 30-40 m nord de fantană. Nivelul freaticului are variații semnificative cu amplitudini de ordinul decimetrilor, ajungând sau depășind 1 metru în funcție de nivelul precipitațiilor.

Astfel în sezoanele cu precipitații scăzute debitul este cuprins între 0,001-0,01 l/s iar în cele cu precipitații abundente poate ajunge la 0,1-0,3 l/s.

Apele subterane din zonă, inclusiv stratul acvifer din zonă joasă, care se află în afara amplasamentului studiat, sunt protejate din punct de vedere al poluării, coeficientul de permeabilitate (k) având valoarea de 10-6 cm/s. Acviferul de mică adâncime are apă cu nivel

usor ascensional situandu-se intre 4-5 m adancime (zona fantanii). Alimentarea se face prin infiltratii din apa meteorica si de suprafata.

Pentru zona de sud a perimetrului (zona inalta) care cuprinde celulele pentru depozitare, acviferul se afla la adancimi mai mari de 10 m avand in vedere configuratia terenului , asa cum rezulta din sondaje.

1.2.1.7. Devierile și protejările de utilități afectate

Prin executia lucrarilor se propune relocarea instalatiei de ardere biogaz, deoarece aceasta este amplasata la limita de proprietate cu Romsilva, intr-o zona dens impadurita. Se propune relocarea acesteia in zona comuna dintre Celulele 1 si 2.

De asemenea, pentru a usura conectarea puturilor la substatie , respectiv a substatiei la instalatia de ardere se propune relocarea substatiei de colectare cat mai aproape de noua pozitie a instalatiei de ardere.

1.2.1.8. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Se vor utiliza utilitatile deja existente in incinta depozitului.

1.2.1.9. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Pentru executia lucrarilor se vor folosi drumurile existente.

1.2.1.10. Căile de acces provizorii

Pentru accesul la amplasament se vor folosi drumurile existente din incintă.

1.2.1.11. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

1.2.2. Soluția tehnică

1.2.2.1. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

Prin **ÎNCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL SÂNPAUL** se înțelege executarea lucrărilor de acoperire finala si de recultivare a suprafețelor ajunse la cota proiectata de umplere, conform prevederilor Ordonantei 2/2021 privind depozitarea deseurilor, ale Ordinului 757/2004 de

aprobare a Normativului privind depozitarea, si a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. MS 3/2016, revizuita in 2022.

Executarea acestor lucrări nu poate începe înainte de consumarea tasărilor din corpul depozitului, care pot dura cca. 3-5 ani de la sistarea activității operaționale de depozitare a deșeurilor. Se estimează ca aceste tasări pot fi de cca. 1,00 m funcție de categoriile de deșeuri depozitate.

Din acest motiv, **practic acțiunea de închidere finală se desfășoară pe zone, delimitate în funcție de stadiul de umplere și de consumare a tasărilor.** Aceste suprafețe se delimitează ca urmare a planului de umplere/depozitare și de planul de monitorizare a tasărilor care constă în măsurători topo ale cotei de umplere față de un reper stabilit în plan. Frecvența de verificare este în general de 1 an. După închidere zona va fi monitorizată minim 30 ani. Lucrările executate vor fi menținute prin lucrări de întreținere periodică.

In conformitate cu prevederile Ordinul 757/2004, pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, art. 4.2.2.2. "Depozitele de deșeuri sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3 - 5 ani)". Conform art. 3.7.2 al aceluiasi normativ "În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară, conform cu 4.2.2.2".

Având în vedere prevederile Normativului expuse mai sus, se propune închiderea Celulei 1 în 2 etape. Etapa 1 va începe în momentul sistării depozitării în Celula 1.

1.2.2.2. Descrierea celulei existente

Celula 1 a depozitului de deșeuri, realizată prin excavarea părții mai înalte a amplasamentului, este poziționată în partea sudică a amplasamentului și are următoarele caracteristici geotehnice:

- Suprafața: 83.150 mp;
- Suprafața utilă: 72.800 mp;
- Dimensiuni aproximative în plan: 300 x 250 m;
- Înălțimea maximă a coloanei de deșeuri: 37,5 m, măsurată pe secțiunea transversală din proiectul inițial care a stat la baza execuției, planșa 1-1-2-2.
- Teluzuri exterioare / interioare: 1:3.

Digurile perimetrice au fost construite din pământ argilos rezultat din excavații.

Împreunăbilitizarea bazei celulei este realizată dintr-un sistem compus din:

- Geocompozit bentonitic, cu grosimea de 1cm, asternut peste un pat de argilă compactată;
- Geomembrana având grosimea de 2 mm;
- Geotextil de protecție, cu densitatea de 2000 g/mp;
- Strat sort de pietriș 16-31 mm, cu grosimea de 50 cm;

Colectarea levigatului produs în Celula 1 se realizează prin 8 drenuri, amplasate pe direcție Sud - Nord cu o pantă de 1%. Drenurile sunt realizate din PEID perforate, având Dn 355 mm, PN16.

Evacuarea levigatului se realizează către digul de Nord, fiecare dren descărcând în câte un cămin de vane, amplasat dincolo de digul perimetral. Levigatul este stocat într-un rezervor suprateran, metalic în vederea tratării.

Stația de tratare este de tip modular, cu funcționare pe principiul osmozei inverse. În acest moment pe amplasament sunt 2 module de tratare cu o capacitate totală de 270 mc/zi.

Canalul perimetral preia apele pluviale de pe taluzurile digului. Până la închiderea Celulei 1 acest canal va deservi exclusiv această celulă, urmând a fi extins pe măsura realizării Celulei 2.

Instalația de colectare a gazului de pe depozit.

Au fost proiectate un număr de 24 de puțuri de biogaz, executate de operator în faza de operare a depozitului. Din capacul puțului, biogazul va fi condus către o stație de colectare, amplasată pe coama digului perimetral. Stația este prevăzută cu un sistem de deshidratare a gazului, condensul fiind dirijat în interiorul celulei. De la stație, gazul este condus către instalația de ardere. Facia are o capacitate totală maximă de 2.000 mc/h.

Perimetral pe latura estică, celula este marginită de un drum de exploatare, realizat din balast compactat.

1.2.2.3. Varianta constructivă de realizare a investiției

Având în vedere prevederile Normativului expuse mai sus, se propune închiderea Celulei 1 în 2 etape.

Proiectul include următoarele lucrări:

ETAPA I:

- Sistematizare verticală, funcție de modalitatea de exploatare și panta taluzurilor la momentul sistării depozitării.
- Strat de susținere cu grosimea de 50 cm din material corespunzător, pe toată suprafața celulei 1;
- Completare sistem de evacuare biogaz (puțuri de biogaz), după caz;
- Relocare stație existentă de ardere biogaz (facia)

ETAPA II - (după consumarea tasărilor, cca. 3 - 5 ani) se realizează astfel:

- Completare sistem de gestionare biogaz;
- Completare cu strat de susținere în zonele unde prin consumarea tasărilor s-au creat spații suplimentare de depozitare față de momentul sistării depozitării;
- Strat de drenaj biogaz din material geosintetic $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s;
- Retea injectare concentrat – finalizare, după caz, în funcție de concluziile și recomandările unui Studiu tomografic;
- Strat impermeabilizare (etanșare) din geocompozit bentonitic $m=6000$ gr/mp ;
- Strat drenaj ape pluviale din geocompozit de drenaj, $k > 1 \times 10^{-3}$ m/s;
- Strat de recultivare din pământ necompactat ($h=0,85$ m)

- Strat de sol vegetal cu grosimea de 0,15 m
- Recultivări, înierbări antierozionale;
- Sistem de colectare și evacuare ape pluviale;
- Drumuri de inspecție și bermă;
- Procurare și montare motor cogenerare

Sistemul de colectare și tratare al biogazului a fost realizat în faza de operare a depozitului. În această etapă se va reloca instalația de ardere biogaz și se va procura și monta un motor de cogenerare.

1.2.2.4. Trasarea lucrărilor

Lucrările de trasare la obiectele cuprinse în proiectul tehnic de închidere pentru "INCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-INCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL ȘANPUL", se vor face conform planului de situație cu lucrări proiectate, de către Antreprenor.

1.2.2.5. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Antreprenorul lucrărilor are obligația de a asigura până la recepția finală paza și integritatea lucrărilor.

Beneficiarul lucrărilor executate are obligația de a asigura în timpul exploatării personalul instruit, necesar pentru întreținerea și repararea acestora. Se vor respecta prevederile din Caietele de sarcini.

1.2.2.6. Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta depozitului, pe un teren liber de sarcini. Nu sunt necesare devieri de rețele sau demolări. În cazul în care se întâlnesc rețele subterane, nespecificate în avizele solicitate, se va solicita prezența unui reprezentant al proprietarului rețelei.

Organizarea de șantier va cuprinde:

- Împrejmuire pentru organizare de șantier;
- Container sau baracă având destinația vestiar;
- Container pentru birouri;
- Container cu destinația magazie;
- Se va asigura apa potabilă
- Se vor utiliza utilitățile deja existente în amplasament;
- Mijloace de stingere a incendiilor: pichet PSI complet utilat, etc.

- Truse medicale de prim ajutor omologate - 1/ 25 persoane.
- Toaletă ecologică.

După terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea inițială de către Antreprenor.

1.2.2.7. Clasa și categoria de importanță

Clasa de importanta a obiectivului conf. STAS 4273/83

Lucrarile au fost incadrate ca lucrări de constructii de importanta secundara, constructii a căror avariare are o influență redusă asupra altor obiective social-economice și care conform punctului 1.2 tab.1 din STAS 4273/83, are clasa de importanță IV.

Tinand cont de durata de exploatare proiectată, construcțiile sunt considerate lucrări definitive (permanente).

Categoria de importanta

A fost stabilita în conformitate cu urmatoarele acte normative:

- Legea 10/1995 (Legea Calitatii în constructii)
- H.G. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii modificata cu H.G. 675/2002 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
- Ordinul 31/N/2.10.1995 al MLPAT privind Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor

Din calculul prezentat în Tabelul 9, efectuat conform metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor a rezultat ca lucrarile se incadreaza în categoria de importanta "C", constructii de importanta normala: constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate și natura.

În calculul categoriei de importanta s-a folosit punctajul pentru nivelul apreciat al influentei criteriului (Kn) din tabelul 1.

Tabel 1. Punctajul pentru nivelul apreciat al influentei criteriului (Kn)

Nivelul apreciat al influentei criteriului (Kn)	Punctaj p(i)
- inexistent	0
- redus	1
- mediu	2
- apreciabil	4
- ridicat	6

Stabilirea categoriei de importanta s-a facut prin compararea punctajului total obtinut prin însumarea punctajelor celor sase factori determinanti (vezi Tabel 2) cu grupele de valori corespunzatoare categoriilor de importanta stabilite în tab.3, din Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, publicata în Buletinul constructiilor nr. 4/1996.

Tabel 2. Grupe de valori corespunzătoare categoriilor de importanță

Categoria de importanta a constructiei	Grupa de valori a punctajului total
Exceptionala (A)	≥ 30
Deosebita (B)	18.....29
Normala (C)	6.....17
Redusa (D)	≤ 5

Tabel 3. Calculul categoriei de importanță

Factor determinant	Criterii asociate	Punctaj
1	2	3
1. Importanta vitala	i. Oameni implicati direct in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei	2
	ii. Oameni implicati indirect in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei	0 2
	iii. Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul unor disfunctionalitati ale constructiei	2
2. Importanta social economica si culturala	i. Marimea comunitatii care apeleaza la functiile constructiei si/sau valoare bunurilor materiale adapostite de constructie	4
	ii. Ponderea pe care functiile constructiei o au in comunitatea respectiva	4 4
	iii. Natura si importanta functiilor respective	2
3. Implicarea ecologica	i. Masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit	1
	ii. Gradul de influenta nefavorabil asupra mediului natural si construit	1 2
	iii. Rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit	2
4. Necesitate a luarii in considerare a duratei de utilizare	i. Durata de utilizare preconizata	4
	ii. Masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare	2 4
	iii. Masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare	2
5. Necesitate a adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu	i. Masura in care asigurarea solutiilor constructive, este dependenta de conditiile locale de teren si de mediu	2
	ii. Masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp	1 2
	iii. Masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatarea constructiei	1

Factor determinant	Criterii asociate	Punctaj
1	2	3
6. Volumul de munca si de materiale necesare	i. Ponderea volumului de munca si de materiale inglobate	2
	ii. Volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor constructiei pe durata de existenta a acesteia	2 2
	iii. Activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functionarea acesteia	1
TOTAL		16
Coeficient de unicitate $K_n=1$		1
TOTAL PUNCTAJ $P(i) \times K_n = 16 \times 1$		16
Categoriza de importanta		C

Toate lucrarile vor fi supravegheate de un Responsabil Tehnic cu Executia, atestat M.L.P.A.T. si un Diriginta de Santier atestat ISC.

1.2.2.8. Masuri de securitate si sanatate in munca, protectia mediului si PSI

La executie se vor respecta prescriptiile, recomandari si masurile de tehnica securitatii muncii specifice fiecarei categorii de lucrari si a operatiunilor ce se executa de fapt, Antreprenorul fiind obligat sa instruiasca si sa urmareasca respectarea acestor prescriptii pentru a se evita producerea de accidente de munca.

Inainte de deschiderea santierului, managerul de proiect trebuie sa se asigure ca a fost stabilit un Plan de securitate si sanatate, conf. Art. 54. lit. B din HG 300/2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Conf. art. 4 lit. j) din HG 300/2007, beneficiarul sau managerul de proiect vor desemna un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii. Acesta poate fi o persoana fizica sau juridica competenta care pe toata durata realizarii lucrarii va avea urmatoarele atributii (conf. art. 58 din HG 300/2006):

- coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru
- coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul lucratorii independenti respecta principiile generale de securitate si sanatate a muncii aplicabile pe durata realizarii lucrarilor (conf. Art.56 din HG 300/2006), intr-un mod coerent si responsabil si aplica Planul de securitate si sanatate elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate al proiectului
- adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale Planul de securitate si sanatate elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate din faza de proiectare si ale dosarului de interventii ulterioare in functie de eventualele modificari intervenite

- organizeaza cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor ce se succed pe santier si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca, si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti
- coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
- ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
- stabileste, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
- tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
- stabileste, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
- efectueaza vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
- avizeaza planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:
- experienta profesionala in constructii sau in conducerea santierului de minimum 5 ani;
- formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.

- Legea nr. 319/2006	Legea protectiei muncii cu modificarile si completarile ulterioare
- HG 1425/2006	Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
- Ordinul 508/933/2002 al MMSS si MSF modificat cu HG 355/2007	Norme generale de protectie a muncii
- HG 971/2006	Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
- HG 1048/2006	Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
- HG 1875/2005	Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
- HG 1876/2005	Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
- HG 493/2006	Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
- HG 1051/2006	Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special pentru afectiuni dorsiolombare
- HG 1091/2006	Cerinte minime de securitate si sanatate la locul de munca

- HG 300/2006	Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
- HG 1146/2006	Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
- HG 600/2007	Protectia tinerilor la locul de munca
- HG 601/2007	Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- HG 754/2006 Modificat cu Ordinul 25/2007 MMSSF	Aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si juridice pentru prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii
- HG 355/2007 modificata cu HG 37/2088	Supravegherea sanatatii lucratorilor
- HG 955/2010	Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, aprobata cu HG 1425/2006

1.2.2.9. Prevenirea si stingerea incendiilor

Se vor lua masuri corespunzatoare de paza contra incendiilor, cu respectarea Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a Ordinului 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

1.2.2.10. Protectia mediului inconjurator

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor lua masuri de protectia mediului inconjurator.

Se va tine seama de respectarea legislatiei:

- OUG nr.195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare	privind Protectia mediului
- Legea nr.107/1996 modificata cu Legea 310/2004	Legea apelor
- Legea nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare	Legea fondului funciar
- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea deseurilor	privind depozitarea deseurilor



La organizarea lucrarilor de executie se va avea grija ca:

- accesul utilajelor terasiere si de transport sa se faca numai pe drumul special amenajat;
- organizarea de santier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop;
- parcare si verificarea utilajelor terasiere se va face in spatii special amenajate, cu masurile de asigurare a protectiei mediului;
- repararea utilajelor se va face in atelierelor antreprenorului sau ale unei unitati specializate.

Întocmit,
ing. Alexandru Dumitru

CAPITOLUL 2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

Prin ÎNCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL SÂNPĂUL se înțelege executarea lucrărilor de acoperire finală și de recultivare a suprafețelor ajunse la cota proiectată de umplere, conform prevederilor Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, ale Ordinului 757/2004 de aprobare a Normativului privind depozitarea, și a Autorizației Integrate de Mediu nr. MS 3/2016, revizuită în 2022.

Executarea acestor lucrări nu poate începe înainte de consumarea tasărilor din corpul depozitului, care pot dura cca. 3-5 ani de la sistarea activității operaționale de depozitare a deșeurilor. Se estimează că aceste tasări pot fi de cca. 1,00 m funcție de categoriile de deșeuri depozitate, grosimea și vechimea stratului de deșeuri.

Din acest motiv, practic acțiunea de închidere finală se desfășoară pe zone, delimitate în funcție de stadiul de umplere și de consumare a tasărilor. Aceste suprafețe se delimitează ca umare a planului de umplere/depozitare și de planul de monitorizare a tasărilor care constă în măsurători topo ale cotei de umplere față de un reper stabilit în plan. Frecvența de verificare este în general de 1 an. După închidere zona va fi monitorizată minim 30 ani. Lucrările executate vor fi menținute prin lucrări de întreținere periodică.

În conformitate cu prevederile Ordinului 757/2004, pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, art. 4.2.2.2. "Depozitele de deseuri sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3 - 5 ani)". Conform art. 3.7.2 al aceluiași normativ "În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară, conform cu 4.2.2.2".

Având în vedere prevederile Normativului expuse mai sus, se propune închiderea Celulei 1 în 2 etape. Etapa 1 va începe în momentul sistării depozitării.

CONCLUZIILE RAPOSTULUI DE EVALUARE A DESEURILOR

- Înălțimea coloanei de deșeuri la care se poate atinge capacitatea maxima autorizata, de 1.250.000 mc, este de 36,50 m.
- Trebuie eliminat cat mai rapid excedentul de levigat estimat prin tomografia (cariu) de cca. 200.000 mc, care poate avea efecte dezastruoase atât pe perioada de operare rămasa, cat si după realizarea lucrărilor de închidere.
- La realizarea acoperirii periodice / provizorii sa nu se utilizeze material argilos

LEGISLATIE APLICABILA:

- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor
- Ordinul 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
- NP 075-02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții
- GP 107-04 Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice
- P134-95 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice



- Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, completat cu Ordinul 862/2001
- Legea nr. 175/19.06.2023 privind aprobarea OUG nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Ordonanța 92/2021 privind regimul deșeurilor
- OU nr. 121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
- Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului european și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE care a fost amendat cu Regulamentul delegat (UE) 2021/1768 al comisiei din 23 iunie 2021 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE

SCOPUL ȘI IMPORTANȚA LUCRARILOR

Închiderea finală a celulei 1 a depozitului zonal Sânpaul are ca scop:

- să izoleze permanent și stabil masa de deșeuri față de mediul înconjurător, constituind o barieră impermeabilă care să împiedice infiltrarea apelor de suprafață, favorizând o scurgere orizontală către exterior și diminuarea cantității de levigat generat;
- să confere suprafeței externe a spațiului de depozitare o conformație stabilă și durabilă în timp, rezistentă la fenomenele de eroziune și de degradare care ar putea să interacționeze cu masa de deșeuri depozitate;
- să constituie suportul pentru acoperirea cu pământ, care să completeze recuperarea ambientală a zonei prin înierbarea suprafeței.
- să permită drenarea, colectarea și tratarea controlată a gazului de depozit

NOTĂ: Cantitatea de levigat existentă în corpul depozitului cât și sistemul de evacuare și tratare a acestuia nu face obiectul proiectului de închidere, acestea fiind proiectate, executate și exploatate în cadrul altor proceduri / proiecte. Levigatul existent în corpul Celulei 1 va fi evacuat și tratat corespunzător de către Beneficiar / Operator. Orice exfiltrații de levigat în perioada post-închidere nu poate fi imputată proiectantului lucrărilor de închidere, aceasta fiind cauzată exclusiv de existența unui volum excesiv de levigat în corpul depozitului identificat din etapa operațională.

De asemenea, proiectantul nu poate fi făcut răspunzător pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței 2/2021 cu privire la categoriile de deșeuri interzise la depozitare.

Având în vedere prevederile Normativului expuse mai sus, se propune închiderea Celulei 1, după cum urmează:

ETAPA I:

- Sistematizare verticală prin relocarea deșeurilor și modelarea zonelor de depozitare care au ajuns la cota proiectată de umplere, stabilită în Acordul de mediu, acolo unde este cazul și crearea bermelor, conform prevederilor din Normativul privind depozitarea;

- Construirea/completarea stratului de formă / susținere pe toată suprafața;
- Completare sistem de evacuare biogaz (puțuri de biogaz), după caz
- Relocarea instalației de ardere (facia)

ETAPA II: după consumarea tasărilor (cca. 3 - 5 ani): execuția sistemului de închidere definitivă;

Închiderea definitivă se va realiza astfel:

- Completare sistem de gestionare biogaz
- Completare cu strat de susținere în zonele unde prin consumarea tasărilor s-au creat tasări / denivelări față de momentul sistării depozitării;
- Instalarea stratului colector pentru gaze de depozit: geocompozit pentru colectarea gazelor (material geosintetic $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s)
- Rețea injectare concentrat – finalizare, conform prevederilor AIM MS3/2016. Înainte de punerea în funcțiune a sistemului de injectare concentrat se va realiza o evaluare a corpului depozitului, printr-o tomografie / termoscanner și în funcție de rezultatele și recomandările acestuia se va decide dacă sistemul existent va fi finalizat pentru a rămâne în funcțiune sau nu.
- Instalarea stratului de etanșare (impermeabilizare): geocompozit bentonitic (GCL) $m = 6.000$ gr/mp;
- Instalare strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, $k > 1 \times 10^{-3}$ m/s.
- Construire strat de recultivare din pământ argilos, nisip și pietriș necompactat ($h = 0,85$ m)
- Așternere strat din pământ vegetal cu grosimea de 0,15 m
- Înierbări cu specii rezistente la eroziune;
- Sistem de colectare și evacuare ape pluviale
- Drumuri de inspecție și berme;
- Procurarea și montarea unui motor de cogenerare

2.1. Descrierea lucrărilor

ETAPA I.

Lucrări care se vor executa imediat după sistarea depozitării.

2.1.1 Sistemizare verticală a deșeurilor

Pentru realizarea sistemului de închidere a depozitului este necesară executarea unor lucrări de relocare și sistematizare a deșeurilor existente astfel încât corpul depozitului să nu aibă înclinări finale (după consumarea tasărilor) cu pante mai mari de 1:3 pe taluzuri și mai mici de 5% pe calotă. Pantele trebuie să fie continue. Această categorie de lucrări se recomandă a fi executată în timpul exploatării / operării depozitului, pentru a evita anumite evenimente de tipul alunecărilor locale, șiroirilor sau ravenărilor pe taluzuri.

Conform Normativului privind depozitarea, în urma sistematizării trebuie realizate berme speciale, la fiecare 10 m înălțime.

Această operație este necesară pentru :

- crearea unor taluzuri stabile, astfel încât după consumarea tasarilor să obținem o pantă finală de 1:3;
- crearea spațiului necesar așternerii straturilor de închidere până în coronamentul digului perimetral;
- permite execuția unui sistem de berme și a sistemului de colectare a apelor pluviale;

Executarea lucrărilor de relocare a deșeurilor în corpul depozitului include operațiunile de săpare cu buldozer, împingere dinspre exterior către interiorul amplasamentului, modelare și compactare a deșeurilor, în perimetrul stabilit, conform planului de situație și a profilelor de închidere anexate.

Suprafața după închiderea definitivă a Celei 1 inclusiv straturile de acoperire va fi de cca. 73.200 mp (2D).

Sistematizarea depozitului se va face după cum urmează:

- panta transversală a calotei/platformei superioare va fi de min. 5 %;
- taluz corp depozit: max. 1:3.
- suprafața 2D pe care se execută sistematizarea verticală cca. 70.600 mp;

2.1.2 Stratul de susținere

Pe toată suprafața modelată a celei 1 a depozitului se aplică un strat de susținere cu o grosime minimă de 50 cm, peste stratul de acoperire periodică depus în faza de operare. Stratul de susținere poate completa stratul de acoperire din faza de operare, dacă materialul din care a fost executat corespunde cerințelor.

Stratul trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice și dinamice, care apar o dată cu realizarea sistemului de impermeabilizare definitiv.

Materiale utilizate

Ca material pentru stratul de susținere se recomandă deșeuri din construcții și demolări, pământ excavat, cenușă, deșeuri minerale adecvate sau materiale naturale cât mai granulare, exclusiv material argilos.

Conținutul de carbonat de calciu nu trebuie să depășească 10 % (masă). Stratul de susținere nu are voie să conțină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conținut de gudron, fier/oțel și/sau metale. Mărimea maximă a granulelor materialului nu poate depăși 10 cm.

Stratul de susținere trebuie să fie omogen și rezistent la eforturi în mod uniform, suprafața trebuie să fie plană și nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv, deoarece stratul de susținere trebuie să permită circulația biogazului către sistemul de evacuare.

Se recomandă ca înainte de așternerea stratului de susținere să fie verificată grosimea și compoziția materialului din stratul de acoperire executat în faza de operare/depozitare cu scopul de a limita împrăștierea deșeurilor și eventual a mirosurilor.

Alternativ se poate utiliza și material rezultat din tratarea deșeurilor în TMB, respectiv CLO/MOAC, cu obligația ca acestea să îndeplinească cerințele Legii 175/2023 sau să se prezinte certificarea că a încetat statul de deșeu conform Ordonanței 92/2021 (varianta consolidată în 2023) . Cerințele sunt precizate în Anexa 1.

2.1.3 Colectarea gazului de depozit

Date generale

Abilitatea depozitului de a genera biogaz depinde de mai mulți factori cum ar fi: compoziția deșeurilor, umiditate, mărimea particulei de deșeu, vârsta deșeurilor, PH-ul, temperatura, etc. Descompunerea deșeurilor și producerea de biogaz se poate produce timp de 30 până la 100 de ani teoretic, dar în practică este nevoie de mult mai puțin timp.

Principalul scop al degazării la depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile este de a preveni emisia de gaz în atmosferă din cauza consecințelor ei negative asupra mediului (gaz cu efect de seră).

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se garanteze siguranța construcției și sănătatea personalului de operare. Întregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etanș față de mediul exterior și trebuie să fie amplasat izolat față de sistemele de drenaj și evacuare a levișului, respectiv a apelor din precipitații.

Poziționarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcționarea celorlalte echipamente, a stratului de baza ori a sistemului de acoperire al depozitului.

Materialele din care sunt construite instalațiile trebuie să fie rezistente împotriva acțiunilor agresive generate de:

- temperatura ridicată din corpul depozitului (până la 70 °C);
- încărcarea provenită din greutatea corpului deșeurilor, a acoperirii de suprafață a depozitului, și cea provenită din traficul utilajelor (compactor, camioane etc.);
- leviș și condensat;
- microorganisme, animale sau ciuperci.

Instalația de extracție activă, colectare și tratare a gazului este alcătuită din următoarele componente:

- puțuri de extracție a gazului;
- conducte de transport a gazului
- sub-stații de colectare a gazului
- echipamente de eliminare condens
- conducta principală de eliminare a gazului
- instalație de ardere controlată a gazului
- componente de siguranță

- motor cogenerare energie

Operatorul a realizat partial sistemul de colectare și transport a biogazului către o sub-stație provizorie și arderea biogazului colectat într-o instalație închiriată, pentru un număr de 6 puțuri. La momentul închiderii se va realiza racordarea la substația existentă a depozitului și la stația de ardere/faciă care va fi relocată.

Descrierea sistemului de colectare a gazului din depozit

Colectarea biogazului generat în celula 1 se face prin puțuri de captare a gazelor, amplasate la distanța de 40 - 50 m unul de celălalt. Cele 24 de puțuri de colectare biogaz sunt executate de operator conform Planului din Studiul de fezabilitate pentru Depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș. În faza de operare un număr de 6 puțuri au fost racordate la o sub-stație provizorie executată de operator. Sub-stația provizorie este racordată la o instalație de ardere / faciă închiriată de operator.

După relocarea instalației de ardere existente, procurată în cadrul proiectului SMID Mureș, conductele de legătură de la puțurile de colectare se vor racorda la sub-stația intermediară de colectare existentă a CMID Sânpaul. În sub-stația de colectare se găsește un colector care primește conductele de la toate puțurile și care va fi racordat la instalația de ardere relocată.

În funcție de gradul de tasare al suprafeței celulei 1, care va fi monitorizat anual, conductele de legătură către substația de biogaz se vor executa etapizat în etapa I sau la începutul etapei II.

După închidere, trebuie să se evite atât pătrunderea aerului și a apei din precipitații în corpul depozitului în jurul puțurilor de extracție a gazului, cât și emisiile de gaz în stratul de recultivare.

La sistarea depozitării ar trebui ca partea superioară a puțului de gaz să fie protejată cu o conductă etanșă sudată de conducta filtrantă. Conducta etanșă trebuie să aibă un capac, pentru a se asigura controlul conductei filtrante. Capacul trebuie să fie prevăzut cu o instalație (ștuț/port) pentru prelevarea probelor de gaz și măsurarea temperaturii.

În forma sa finală puțul de gaz este prevăzut cu un dispozitiv de acoperire și închidere, pentru evitarea influențelor climatice și a manipulărilor nepermise ale instalațiilor de siguranță.

Este de preferat ca un astfel de element să fie achiziționat prefabricat din materiale ușoare și rezistente UV, de ex PEHD, eventual să fie compatibil cu exigențele furnizorului echipamentului.

2.1.4 Retea injectare concentrat

În scopul continuării proceselor fizico – chimice și biologice de fermentare a deșeurilor biodegradabile este necesar a se asigura o cantitate minimă de oxigen în corpul depozitului și o umiditate optimă a corpului depozitului.

Concentratul rezultat din procesul de tratare a levigatului se elimină prin injectare în corpul depozitului, conform cu prevederile din Autorizația Integrată de Mediu.

La momentul sistării depozitării dar și la momentul trecerii în etapa a II-a închiderii definitive a celulei 1 se va face o evaluare a umidității corpului depozitului și/sau a cantității de levigat existent în depozit, printr-o tomografie / termoscanare. Dacă din această analiză rezultă că nu este oportună injectarea concentratului, se vor căuta metode alternative de gestionare a acestuia.

ETAPA II – după consumarea tasarilor (3 - 5 ani)

Conform Normativului privind depozitarea, această etapă de închidere se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt consumate și nu mai pot determina deteriorarea sistemului de închidere definitivă.

2.1.5 Impermeabilizare (etanșare) și drenaj

2.1.5.1. Strat de drenaj biogaz din material geosintetic $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s

Dupa 3-5 ani de la sistarea depozitării și executarea lucrărilor din Etapa I, se verifică planeitatea/inclinarea stratului de susținere de pe suprafața depozitului, și se corectează prin lucrări de nivelare acolo unde se constată denivelări accentuate. Peste stratul de susținere se aplică un material geosintetic compozit cu rol de drenaj al gazelor de depozit. Materialul geocompozit este format dintr-o geogrilă de drenaj, căptușită pe ambele fețe cu geotextil de protecție.

Stratul de drenaj pentru gaze se aplică pe toată suprafața celulei 1, exclusiv taluzul comun cu viitoarea Celula 2, pe care se va dezvolta corpul Celulei 2.

A fost ales un material care să răspundă cerințelor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM 757/2005, respectiv să asigure un coeficient de permeabilitate de min. 1×10^{-4} m/s, echivalent cu cea a unui strat mineral de drenare cu o grosime minimă de 0,30 m. El trebuie instalat cu atenție și ancorat la partea superioară a taluzului, astfel încât să fie stabil. Aplicarea se va face uniform pe întreaga suprafață a depozitului.

Caracteristicile materialului geocompozit pentru drenaj gaz de depozit

- Masa geocompozitului pe unitatea de suprafață: min. 600 g/mp
- Geotextil neșesut din PP : minim 120 g/mp
- Grosime produs la presiunea de 2 kPa: minim 6,5mm
- Rezistența la tracțiune: minim 16 kN/m
- Rezistența la poansonare: minim 3,0 kN

2.1.5.2 Stratul de impermeabilizare (etanșare) din geocompozit bentonitic

Sistemul de Impermeabilizare (etanșare), trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie rezistent pe termen lung și etanș față de gazul de depozit,
- să împiedice pătrunderea apei din precipitații în corpul depozitului și să asigure scurgerea acesteia,

Întreaga suprafață aferentă închiderii celulei 1, se va impermeabiliza cu geocompozit bentonitic (GCL) întregesut având următoarele caracteristici:

- masa unitară totală: minim 6.000 g/mp;

- strat superior/inferior din geotextil neșut din PP: minim 200 g/mp/100 g/mp;
- miez din bentonita sodica (2% conținut de umiditate): 5700 g/mp
- grosimea: minim 6 mm
- permeabilitatea: 2×10^{-11} m/s
- rezistența la tracțiune: minim 10 kN/m, pe ambele direcții

Materialul este impregnat cu pulbere de bentonita pe toata lungimea rolei, pe o lățime de 50 cm de la margini.

2.1.5.3. Strat drenaj ape pluviale (geocompozit de drenaj)

Apa pluvială care percolează stratul de recultivare va fi drenată de un strat geocompozit format dintr-o geogrilă de drenaj și două materiale geotextile care o căptușesc pe ambele fețe. Materialul geocompozit are un coeficient de permeabilitate $k > 1 \times 10^{-9}$ m/s.

Geocompozitul pentru drenajul apei pluviale se instalează direct peste stratul de etanșare, între acesta și stratul de acoperire cu pământ.

Se aplica pe toata suprafata celulei 1, deoarece cele 2 celule vor avea un corp comun in viitorul apropiat.

Caracteristici geocompozit de drenaj apa pluviala

- Masa geocompozitului pe unitatea de suprafata: min. 600 g/mp
- Geotextil neșut din PP : minim 120 g/mp
- Grosime produs la presiunea de 2 kPa: minim 6,5mm
- Rezistența la tracțiune: minim 16 kN/m
- Rezistența la poansonare: minim 3,0 kN

2.1.6 Sistem de transport și ardere biogaz

Operatorul a executat parțial sistemul de colectare și transport biogaz conform cu Planul din Studiul de fezabilitate pentru Celula 1 și AIM nr. MȘ 3/22.03.2016 revizuit în data de 18.02.2022.

Lucrările executate de Operator, funcționale la momentul sistării depozitării constau în:

- 24 puturi extracție biogaz
- Racordare 6 puturi la o substație provizorie
- Sub-stație de colectare a gazului – lucrare provizorie
- Racordul sub-stației provizorii la instalația de ardere închiriată temporar

Dacă la momentul executării lucrărilor de închidere se consideră necesar, sistemul se va completa după cum urmează:

▪ **Conducte de transport gaz de depozit**

Fiecare puț de extracție a gazului trebuie să fie conectat la sub-stația de colectare a gazului aferentă Celulei 1 a Depozitului zonal Sânpaul⁵ prin intermediul unei conducte de captare, pentru a facilita monitorizarea, sau prin colectoare, funcție de specificațiile producătorului / furnizorului.

Conductele de captare a gazului se instalează cu o pantă de cel puțin 5% față de substația de colectare a gazului, pentru a se evacua apa provenită din condens în interiorul conductei. Se recomandă pantele mai mari, pentru a suporta eventualele tasări și surpări din corpul depozitului, fără a provoca deteriorări ale conductelor.

Trebuie să se evite acumulările de apă în conductele de captare a gazului. Aceste conducte trebuie să fie prevăzute cu sisteme flexibile de conectare la puțurile de extracție, respectiv la capătul superior definitiv al puțului, cu conexiune subterană tip triunghi la capătul dinspre puț de gaz și sistem cu garnitură dublă pentru conectarea la conducta de gaz (sistem ce permite evitarea deteriorărilor atât pe orizontală cât și pe verticală).

Pentru conectarea la substația de colectare a gazului se va utiliza un sistem compus din conductă metalică flexibilă din oțel inoxidabil rezistentă la acțiunea gazului de depozit, și flanșe de conexiune pentru conectarea la conducta de transport gaz, respectiv la intrarea în substația colectoare, pentru a se minimiza deteriorările prin tasări, forțe de presiune, forțe transversale și forțe de torsiune. Se vor utiliza țevi de gaz PE80 D 90 mm SDR17.6.

Conductele vor fi pozate sub adâncimea minimă de îngheț (0,80 m) sub stratul de pământ, pentru a evita înghețarea apei provenite din condensat care poate duce la deteriorarea armăturilor și a echipamentelor, și la deformarea sau obturarea secțiunii conductei. Din calculele efectuate a rezultat un necesar de cca. 6.000 ml de conducta PE80 Dn 90mm SDR17.6.

▪ **Sub-stație de colectare a gazului**

Conductele de colectare vor fi conectate la conducta de eliminare a gazului în sub-stația de colectare a gazului existentă a Celulei - Depozit zonal Sânpaul.

Substația de gaz este amplasată pe coronamentul digului perimetral pe latura de Est a Celulei 1. Din substația de biogaz, gazul va fi dirijat printr-o conductă din PEID cu diametrul de 200 mm la arzător.

Sub-stația pentru gaz aferentă Celulei 1 este de tip șopron deschis executat dintr-o structură din oțel galvanizat și plasă de sârmă, acoperit cu o înveliitoare din tablă ondulată cu tinichigeria de scurgere necesară. Șopronul este realizat pe o platformă din beton, cu dimensiunile de 9.50 m x 1,35 m

Sb-stația este prevăzută cu 24 intrări, corespunzător celor 24 de puțuri de extracție și este alcătuită din:

- conducte oțel DN65,
- dispozitive de măsurare,
- robineti retinere,

⁵ Sub-stația pentru Celula 1 a Depozitului zonal Sânpaul a fost construită odată cu celula 1 în cadrul proiectului SMIDS Mureș.

În zona stației de colectare a gazului trebuie să se monteze panouri de avertizare asupra pericolelor legate de prezența gazului de depozit, pe care se menționează și interdicțiile legate de fumat și de foc.

▪ **Conducta principală de eliminare a gazului**

Substația de colectare a gazului va fi conectată printr-o conductă de eliminare a gazului cu arzătorul existent al Depozitului zonal Sânpaul care urmează a fi relocat.

Panta conductei principale de eliminare trebuie să fie de cel puțin 0,5%, pentru a putea evacua particulele minerale din condensat. Conducta se va realiza din PE80 DN 200mm SDR17.6..

Toate conductele se instalează la adâncimi mai mari decât adâncimea de îngheț specifică zonei, dar nu la mai puțin de 80 cm. Conducta principală de eliminare a gazului trebuie să fie amplasată în afara zonei de impermeabilizare a suprafeței, și în nici un caz pe sub instalațiile de colectare a apei din precipitații (rigole) și pe sub drumurile de acces, în caz contrar se vor folosi conducte de protecție).

▪ **Separatorul de condensat/colectarea condensatului**

Gazul de depozit saturat cu vapori de apă duce la formarea de condensat în sistemul de conducte. Ca bază de calcul pentru cantitatea de condensat se consideră cantitatea de apă care se formează la răcirea de la 55°C la 20°C. Aceasta înseamnă aprox. 100 ml de condensat la fiecare mc de gaz de depozit.

De aceea în conducta principală de eliminare a gazului se instalează, în punctele cele mai joase, în camine subterane cu acces, separatoare de condensat.

▪ **Unitatea de cogenerare**

Unitate de cogenerare va fi de tip modular, montată într-un container prefabricat.

Caracteristicile principale ale unitatii de cogenerare:

- putere electrica: 360 kW

Unitatea trebuie să fie automatizată și să prezinte siguranță în exploatare.

Curentul electric produs va fi livrat către compania de electricitate.

▪ **Tratarea și arderea controlată a gazului de depozit**

Gazul de depozit generat în urma descompunerii deșeurilor municipale trebuie colectat și tratat într-un mod care să conducă la diminuarea efectelor negative pe care acesta le poate avea asupra mediului înconjurător și la reducerea potențialului de pericolozitate al componentelor principale: metan (pericol de explozie) și dioxid de carbon (pericol de sufocare). Tehnicile de tratare se aleg în funcție de concentrația de metan și H₂S, xiloxani și alte gaze ce pot fi în componenta gazului de depozit .

Cantitatea de gaz care poate fi captată pentru o perioadă de timp determinată, precum și conținutul de metan al acestuia se determină conform cu prognoza de generare a gazului și cu rezultatele experimentale. În baza rezultatelor se decide tipul tratării gazului. Funcționarea instalației de degazare trebuie să aibă loc astfel încât în sistem să nu pătrundă aer (oxigen).

Tabel 4. Estimarea cantității/volumului de gaz de depozit generat de Celula 1 a depozitului zonal Sânpaul

perioada	celula 1	
	to/an	mc/an
2017		
2022	7.624	6.104.834
2023	8.975	7.186.004
2024	10.271	8.224.780
2025	9.869	7.902.282
2032	7.458	5.972.416
2033	7.166	5.738.235
2034	6.885	5.513.235
2035	6.615	5.297.058
2036	2.856	2.286.796

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeurî nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

După căminul de separare a condensatului se instalează statia de pompare, unitatea de cogenerare si instalația de ardere controlata (facla).

La arderea controlată a gazului se ține cont de cerințele legale referitoare la nivelul emisiilor și protecția calității aerului.

Gazul de depozit conține, în plus față de componentele principale (CH_4 și CO_2), urme de compuși halogenați, sulf, fosfor etc, ele influențând și calitatea emisiilor. Îndepărtarea acestor elemente se poate face prin intermediul unor filtre biologice sau cu cărbune activ, respectiv prin spălare sau oxidare catalitică a gazului.

Stația de ardere a gazului de depozit la temperaturi înalte, proiectată, furnizată și montată odată cu construirea celulei 1, are o capacitate de 2.000 mc/h, cu posibilitatea de funcționare la 1/5 din capacitatea sa (400 mc/h).

Instalația de ardere existentă va fi relocată în colțul de sud-est al celulei 1, respectiv colțul de nord-est al viitoarei celule 2. Poziția propusă este relativ îndepărtată de pădure (cca. 25 m până la gard).

Stația de ardere este o unitate compactă, montată într-un container standard ISO având un coș de facă care va fi montat la o distanță de minim 4,00 m față de container, în conformitate cu regulamentele de protecție.

Instalația de ardere este prevăzută cu următoarele componente principale:

- Stație de ardere de temperatura ridicata, de 1100 de grade Celsius.
- Traseu alimentare suflanta, din otel inox
- Suflantă cu motor Eox

- Instalația funcționează pe principiul traseului flăcării pilot, ca măsură de siguranță în exploatare.
- Opritor de deflagrație atât pe traseul principal, cât și pe traseul flăcării pilot – componente deosebit de importante în operare, deoarece împiedică pătrunderea în interiorul sistemului de captare și transport a gazului de depozit la o eventuală eroare a sensului de rotație a paletelor suflantei;
- Vană principală
- Vană flacăra pilot
- Electrozi de aprindere
- Termocupla
- Senzor UV – senzor ce determină deschiderea traseului principal de ardere la vizualizarea flăcării;
- Racorduri electrice pre-cablate

Combustia va avea loc la temperaturi de 1100°C, la un conținut de CH₄ între 30 și 50% Vol., asigurând astfel conformitatea cu reglementările privind emisiile.

Se asigură astfel reducerea emisiilor: >99.99%

2.1.7 Strat de recultivare, g = 1,00 m;

Peste stratul de drenaj pluvial se va așterne stratul de recultivare care va avea o grosime totală $\geq 1,00$ m, format din:

- un strat de reținere a apei din pământ argilos în grosime de 0,85 m
- un strat de pământ vegetal în grosime de 0,15 m, care va fi însămânțat cu ierburi perene.

Stratul de recultivare nu se compactează.

Ca material pentru stratul de reținere a apei se va folosi pământ din groapa de împrumut. Se va alege un material ușor coeziv care împiedică uscarea stratului, asigurând astfel umiditatea necesară pentru rădăcinile plantelor.

Stratul de recultivare se aplică pe toată suprafața celulei 1.

Stratul de acoperire trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să formeze o bază stabilă și rezistentă pentru vegetație,
- să prezinte siguranță împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,
- să împiedice înmulțirea animalelor (șoareci, cârtice),
- să fie circulabil,
- să fie ușor de întreținut.

Alternativ se poate utiliza și un amestec de material rezultat din tratarea deșeurilor, respectiv CLO/MOAC și pământ, cu obligația de a prezenta acte doveditoare că acesta îndeplinește cerințele precizate în Anexa 1.

2.1.8 Recultivări/ Îmierbări cu vegetație rezistentă la eroziune

După așternerea straturilor de recultivare, toată suprafața închisă definitiv, se însămânțează cu vegetație rezistentă la eroziune: ierburi perene sau gazon. Plantarea arbuștilor este permisă numai după minim 2 ani de la însămânțarea cu iarbă, când pot fi plantate numai specii de arbuști cu rădăcini scurte.

2.1.9 Sistem de colectare și evacuare apă pluvială

Apa provenită din precipitații trebuie să fie colectată și evacuată cât mai repede de pe suprafața impermeabilizată a depozitului, pentru a evita efectele negative.

Apa din precipitații trebuie să fie readusă în circuitul natural prin intermediul unor instalații de drenaj și colectare a apei, proiectate și construite în conformitate cu normele specifice pentru construirea sistemelor de colectare și evacuare a apelor din precipitații.

Sistemul de colectare a apei provenite din precipitații se compune din:

- strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare
- șant perimetral la baza taluzului, între acesta și coronamentul digului perimetral;
- dispozitive de descărcare a apei pluviale în șantul existent;

Sistemul de colectare și drenaj asigură managementul următoarelor categorii de ape curate:

- *apa de infiltrații* – drenată cu un geocompozit de drenaj (saltea drenantă) la baza stratului de recultivare
- *apa de suprafață* scursă pe taluzurile depozitului

Apa de infiltrație și cea de suprafață scursă de pe calota și taluzuri sunt colectate cu canale de gardă la nivelul bermelor, cât și a digului exterior existent. Apele colectate de aceste șanturi se descarcă în șantul perimetral existent care se descarcă ulterior în bazinul de retenție ape pluviale și ulterior în emisar.

Șanțurile de gardă propuse vor fi executate cu formă trapezoidală, având următoarele caracteristici: $h = 0,30$ m, $b = 0,30$ m, $m = 1$. Șanțurile vor fi realizate din perete din beton cu grosimea de 10 cm, pozat pe un strat de nisip de 5 cm.

Șanțurile de gardă vor descărca apele de pe taluzuri în șantul perimetral existent, prin casiuri sau conducte pozate aparent pe taluz. Legătura dintre canal și casiuri se va realiza cu conducte din PVC, DN 250, SN 8 și cămine de liniștire.

Pentru a se evita pe termen lung colmatarea rigolelor cu eventualele antrenări ale solului din taluz, prin acțiunea apei, s-a prevăzut o protecție la eroziune cu dale din beton pe o lățime de cca. 1,00 m pe toată lungimea taluzului care mărginește rigola pluvială către amonte.

Panta canalelor este variabilă. Lungimea totală a canalelor/rigolelor care se vor executa în această etapă este de cca. 2.800 ml.

2.1.10 Drumuri de inspecție

Pentru asigurarea inspecțiilor periodice în perioada de monitorizare post – închidere se vor realiza berme carosabile și rampe de acces.

Bermele și rampele de acces și inspecție vor fi prevăzute cu o structură care să permită accesul pentru inspecția și monitorizare pe depozit și eventuale lucrări de intervenție.

Structura bermelor și a rampei de acces pe calotă va fi realizată după cum urmează:

- Pământ de umplură;
- Balast compactat, $h = 0,30$ m;
- Pietriș concasat, $h = 0,20$ m;

2.2. MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE

Monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri este reglementată prin prevederile Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor și ale Anexei 2 din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM nr. 757/2005.

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minimum 30 ani). Aceasta perioadă poate fi prelungită dacă în cursul derulării programului de monitorizare se constată ca depozitul nu este stabil și poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu și sănătatea umană.

Este necesară obținerea autorizațiilor specifice de la autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor, în scopul asigurării respectării cerințelor legale în vigoare privind protecția calității apelor.

În cazul în care se constată efecte negative asupra mediului, operatorul depozitului de deșeuri este obligat să informeze autoritatea de mediu competentă în mod operativ.

Valorile obținute pentru fiecare factor de mediu se compară cu cele prevăzute de normele legislative în vigoare.

Analizele și determinările necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor și controlul calității factorilor de mediu se realizează conform cu cerințele legale în vigoare, iar rezultatele se înregistrează / păstrează pe toată perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului de deșeuri este obligat să raporteze rezultatele activității de auto-monitoring către autoritatea de mediu competentă, la cererea acesteia.

2.2.1 Program de măsurare și control pentru realizarea monitorizării post-închidere a Depozitului de deșeuri industriale nepericuloase Sănpaul

2.2.1.1. Observații generale

Pentru a descrie modificarea în timp a depozitului și a proba respectarea limitelor de emisie, este necesară înregistrarea sistematică a datelor de funcționare relevante ale depozitului.

Responsabilul cu monitorizarea trebuie să se asigure că aparatura de măsurare și control utilizată este funcțională în orice moment. Acest lucru se realizează printr-o întreținere și calibrare periodică, conform cu legislația în vigoare.

2.2.1.2. Program de măsurare pentru faza post-închidere

În faza post-închidere, se prelucrează și se arhivează datele privind controlul capacității de funcționare a sistemelor de etanșare, care se evaluează apoi anual.

2.2.1.3. Controlul capacității de funcționare a sistemelor de etanșare a depozitului de deșeuri

Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului de deșeuri

Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului se controlează regulat. Dacă se constată exfiltrații, se aplică de urgență măsuri de remediere.

Pentru aplicarea măsurilor de remediere, porțiunea afectată a stratului de impermeabilizare se eliberează și se verifică calitatea și starea materialelor de impermeabilizare.

Deformarea sistemului de etanșare la suprafața depozitului de deșeuri

Deformarea sistemului de etanșare la suprafața depozitului de deșeuri se determină la intervale de un an.

Gestionarea apei din precipitații colectate de pe suprafețele acoperite

Cantitatea de apă colectată prin stratul drenant, montat în capacul de închidere al depozitului, și intensitatea evaporării de pe depozit se prezintă, în cadrul programului de monitorizare. Se întocmește balanța apei în sistem.

Alte măsuri de asigurare pe termen lung

La intervale de jumătate de an se execută inspecții ale depozitului scos din funcțiune. Se urmăresc în special următoarele:

- Starea stratului vegetal

Eventualele deteriorări provenite în urma eroziunii trebuie îndepărtate. Sistemul de drenare de pe depozitele închise trebuie să fie întreținut permanent (se eliberează de plantele ce au prins rădăcini și care împiedică scurgerea apei).

- *Starea sistemului de drenaj*

Dacă apar bălțiri sau scurgeri de apă pe rambleu, se controlează și se remediază.

- *Destinația post-închidere*

Trebuie să se asigure faptul că vegetația și utilizarea ulterioară corespund celor admise în documentele de autorizare.

Tabel 5. Parametri de auto-monitorizare post-închidere și frecvența de recoltare a probelor, conform Ordonanței 2/2021.

Nr. crt.	Parametru	Faza post-închidere
1. Date meteorologice		
1.1.	Cantitatea de precipitații	Zilnic, medie lunară
1.2.	Temperatura (min, max, la ora 15)	Media lunară
1.3.	Evaporare direct cu lisimetru sau la stabilirea umidității aerului (la ora 15)	Zilnic, suma lunară
1.4.	Umiditatea aerului (la ora 15)	Lunar, medie lunară
2. Date despre emisii		
2.1.	Cantitatea de levigat	la 6 luni
2.2.	Compoziția levigatului (conform indicatorilor stabiliți la emisii în apă)	la 6 luni
2.3.	Posibile emisii de gaz și presiunea atmosferică (CH ₄ , CO ₂ , H ₂ S, COVNM)	la 6 luni
3. Date despre apa subterană		
2.1.	Nivelul apei subterane	la 6 luni
2.2.	Compoziția apei subterane va fi similară cu analizele actuale din foraje	la 6 luni
4. Date despre corpul depozitului		
3.1.	Tasarea corpului depozitului	anual

2.2.1.4. Evaluare

Datele determinate conform tabelului 1 se evaluează anual/ semestrial pe durata fazei post-închidere. La evaluarea anuală datele măsurate se evaluează și statistic.

În special se acordă atenție următoarelor relații dintre:

- cantitatea de levigat – cantitatea precipitațiilor – cantitatea scurgerilor de pe suprafața acoperită – cantitatea evaporată

- compoziția levigatului
- tasarea corpului depozitului – metodele de depozitare
- compoziția apei subterane – capacitatea de funcționare a sistemelor de impermeabilizare a depozitului.



2.2.1.5. Praguri de alerta

Dacă după realizarea evaluărilor operatorul constată modificarea semnificativă a compoziției apei subterane și depășirea pragurilor de alertă specificate în Autorizația de mediu, atunci el este obligat să informeze de urgență autoritatea competentă.

Autoritatea competentă are obligația ca, pe baza planului de măsuri prezentat de operator, să stabilească pașii care sunt necesari pentru prevenirea deteriorării stării mediului în zonă.

Întocmit:

ing. Alexandru Dumitru

CAPITOLUL 3. PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Entitatea achizitoare: **Consiliul Județean Mureș**

Nr. crt	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ pentru care trebuie întocmite piese scrise	Metode de control	Document scris care se încheie:		5
			PVRC - Proces verbal de recepție calitativă	PV - Proces verbal	
0	1	2	3		
1	Sistem etanșare				
	Strat de etanșare din GCL - verificare cotă, corespondență specificații material, aștemere,	Măsurători / Vizual	PVRC/FD	B, A, P	
2	Sistem drenare ape pluviale				
	Saltea drenantă pentru apa pluvială, corespondență specificații material, aștemere, suprapuneri și încastrări	Vizual	PVRC	B, A	
3	Canalizare pluvială				
	Realizare cotă proiectată	Masuratori	PVRC	B, A	
	Calitate pereu după întărire	Vizual	PVRC	B, A	
	Cămine de liniștire - verificare poziție și corespondența cu detaliile din proiect	Vizual	PVRC	B, A	
4	Recepția la terminarea lucrărilor	Vizual	PVRC	B, A, P	



Beneficiar:
Județul Mureș

Proiectant:
ARGIF PROIECT SRL

Antreprenor:



CAPITOLUL 4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR CONFORM NORMATIV P 130/1999

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere și valorificare (prin următoarele modalități: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariei) a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi care caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant și tehnologic.

Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării în timp a construcției se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate ale construcțiilor, cât și ale celorlalte cerințe esențiale.

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor va fi asigurată de către investitor (Autoritatea contractantă), proiectant, antreprenor, administrator, utilizator, experți, specialiști și responsabili cu urmărirea construcțiilor (Inginer, diriginți de șantier) ale căror obligații sunt prevăzute în capitolul 5 din Indicativul P 130/1999.

Pentru lucrările din această documentație tehnică, se propune organizarea activității de urmărire a comportării în timp prin inspecția vizuală.

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o dată pe an și în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite: seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.

În cazul în care în cadrul activității de urmărire curentă apar deteriorări ce se consideră ca pot afecta rezistența, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspecție extinsă sau, dacă este cazul, chiar o expertiză tehnică.

Rapoartele de inspecție extinsă sau, după caz, expertiza tehnică se vor include în volumul IV al Cărții construcției.

Activitățile de urmărire curentă cuprind, în funcție de tipul de lucrare verificările precizate în continuare:

Denumire obiect	Obiectul observațiilor, măsurătorilor	Metoda tehnică utilizată	Mijloace necesare	Perioada de determinare
Suprafață depozit închis definitiv	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Măsuratori	Anual
Canale de gardă	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Vizual	Trimestrial
Drumuri de inspecție	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Vizual	Anual

Beneficiar:
Județul Mureș

Proiectant:
ARGIF PROIECT SRL

Antreprenor:

CAPITOLUL 5. CAIETE DE SARCINI

5.1. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE / SISTEMATIZARE DESEURI

CAPITOLUL I. GENERALITATI

Art. 1. Domeniul de aplicare

- 1.1. Prezentul caiet de sarcini contine conditiile tehnice pentru executarea lucrarilor de terasamente necesare sistematizarii verticale a deseurilor din amplasamentul celulei 1 a depozitului zonal Sanpaul. Prezentul Caiet de sarcini include, de asemenea, lucrarile de terasamente pentru executarea:
 - sistematizarii deseurilor,
 - stratului de sustinere (0,50 m pamant, moloz, deseuri din constructii si demolari);
 - stratului de acoperire din pamant (0,85 m);
 - stratului de recultivare (0,15 m strat vegetal);
 - canalelor de garda.
- 1.2. Caietul de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea sapaturilor, rambleelor, transporturilor, nivelarea, compactarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie calitativa.
- 1.3. Prezentul Caiet de sarcini are la baza plansele si piesele scrise mentionate in Proiectul tehnic si Detaliile de executie.

Art. 2. Scopul lucrarii

- 2.1. Executarea terasamentelor are ca scop:
 - comasarea deseurilor in perimetrul stabilit pentru inchiderea finala a celulei 1;
 - realizarea straturilor din materiale locale pentru inchiderea finala (stratul de sustinere, stratul de pamant si stratul de recultivare)
 - construirea stratului de sustinere
 - construirea canalelor de garda care vor asigura colectarea apelor de suprafata de pe taluzurile depozitului inchis si evacuarea lor dirijata in canalul de la drum

Art. 3. Prevederi generale

- 3.1. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru orice unitate de executie care realizeaza lucrarile de terasamente.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet

de sarcini, precum și încercările suplimentare pe care proiectantul și beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul executiei lucrarilor.

- 3.2. Eventualele masuri constructive adiacente legate de realizarea terasamentelor, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini, vor putea sa fie solicitate pe parcurs executantului de catre beneficiar si proiectant.

- 3.3. Dispozitiile de santier date de proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al verificarilor de executat.

Antreprenorul de terasamente este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

- 3.4. In cazul in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea lucrarilor, depasesc in sens defavorabil abaterile admisibile prevazute in proiect sau prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.

- 3.5. Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa inglobeze defecte ale structurilor de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau consolidarea acestora.

Dupa terminarea fiecarei faze de lucrari, delegatii beneficiarului, antreprenorului de terasamente si de la caz la caz impreuna cu proiectantul/inginerul geotehnician vor intocmi procese verbale de receptie calitativa, in care se va consemna ca executia s-a desfasurat in conformitate cu recomandarile din proiect, inclusiv cele din prezentul caiet de sarcini. Totodata, in aceste documente se vor arata eventualele remedieri efectuate pe parcurs in vederea obtinerii calitatii necesare a lucrarii si se vor preciza masurile impuse in continuare la executie.

Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai de constructor.

Cade in sarcina Antreprenorului de terasamente convocarea comisiei, prezenta partilor semnatare fiind obligatorie. Acestea sunt: constructor, beneficiar, consultant/Diriginte, eventual proiectant sau inginer geotehnician.

- 3.6. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. Daca se constata neconcordanțe fata de proiect sau fata de prevederile prescriptiilor, se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Dupa executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare si la incheierea unui nou proces verbal.

Faza de receptie pentru terasamente este realizarea cotei proiectate pentru stratul de sustinere si respectiv pentru stratul de recultivare.

- 3.7. Avand in vedere importanta deosebita a lucrarilor de terasamente pentru asigurarea sigurantei protectiei mediului si a functionalitatii lucrării, atât beneficiarul, cat si

antreprenorul de terasamente au obligatia de a urmări comportarea în timp a lucrărilor, luând măsuri pentru remedierea deficiențelor care pot să apară și pentru menținerea obiectivelor în stare de funcționare.

Art. 4. Ordinea de execuție a lucrărilor

Terasamentele pentru sistematizarea verticală și astemerea straturilor de recultivare, se vor realiza prin parcurgerea următoarelor etape:

- trasarea lucrării și montarea tarusilor și a pichetilor;
- sistematizarea terasamentelor pe suprafața destinată închiderii celulei 1;
- executarea stratului de susținere;
- executarea stratului de recultivare (după așternerea straturilor de etanșare conform Caiet de sarcini Straturi de etanșare);

Execuția terasamentelor se va face etapizat, conform Graficului de esalonare.

Art. 5. Pichetajul lucrărilor

- 5.1. Pichetajul axei lucrării va fi efectuat de antreprenor, utilizând Planul de situație pus la dispoziție de proiectant. Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale lucrării prin picheti cu martori, iar varfurile de unghiuri prin borne de beton legate de reperi aflați în afara amprizei lucrării.
- 5.2. Materializarea lucrărilor proiectate pe teren se va face la începerea execuției pe baza schitei de trasare, a planului de situație și a reperilor de pe teren.
- 5.3. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, antreprenorul de terasamente trece la restabilirea și completarea pichetajului. Pichetii implantați în cadrul pichetajului complementar vor fi legați în plan și în profil în lung de același reperi ca și pichetii din pichetajul inițial.
- 5.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afara de profilele lucrării, antreprenorul de terasamente va materializa prin tarusi și sabloane următoarele:
 - înălțimea umpluturii și/sau adâncimea săpăturii în fiecare profil
 - punctele de intersecție ale taluzurilor cu digul perimetral existent.
 - înclinarea taluzurilor
- 5.5. Antreprenorul de terasamente este răspunzător pentru buna conservare a tuturor pichetilor și a reperelor, de a restabili sau de a reamplasa rețeaua de picheti, dacă este necesar.
- 5.6. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către antreprenorul de terasamente, pe cheltuială și răspunderea sa. Această operație nu poate totuși să fie efectuată decât după ce obține aprobarea Dirigintului în scris, cu cel puțin 24 de ore în devans.
- 5.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate de pe planul de situație și toate instalațiile subterane și aeriene, electrice, de telecomunicații sau de altă natură, aflate

in ampriza lucrărilor in vederea mutării sau protejării acestora conform documentațiilor tehnice pentru predarea terenului liber de sarcini, antreprenorului de terasamente.

Art. 6. Lucrări pregătitoare

- 6.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se executa următoarele lucrări pregătitoare in limita zonei de lucru:
 - asanarea zonei de lucru prin îndepărtarea apelor de suprafața, daca este cazul
 - identificarea si marcarea perimetrului inchiderii finale a celulei 1.
- 6.2. In portiunile de lucrare unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul lucrării, acestea trebuie abatute prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei lucrării.
- 6.3. Antreprenorul de terasamente nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Inginerul /Dirigintele sa constate si sa accepte executia lucrării pregătitoare enumerate in prezentul articol. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier sau intr-un Proces verbal.

Art. 7. Sistematizarea / mișcarea deseurilor

- 7.1. Mișcarea deseurilor se efectueaza prin excavarea, incarcarea si transportul deseurilor din exteriorul perimetrului stabilit pentru inchiderea celulei 1 in interiorul acestui perimetru, umplerea golurilor si realizarea bermelor (dupa caz) si a calotei depozitului, care trebuie sa ajunga la forma si cotele din profile.
- 7.2. Deseurile din constructii (betoane) cu gabarite mari, vor fi concasate si utilizate in special la executarea stratului de forma. Dimensiunea maxima recomandata dupa concasare 100 mm.
- 7.3. Recurgerea la deblee sau ramblee in afara profilului din proiect trebuie supusa aprobarii Dirigintelui, care va informa si consulta proiectantul.
- 7.4. Seful punctului de lucru va instrui zilnic mecanicii si conducatorii utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport, cu privire la regulile de protectie a muncii care trebuiesc respectate cu strictete.
- 7.5. Purtarea echipamentului de protectie (salopeta, manusi de protectie, casca) este obligatoriu pentru tot personalul care lucreaza in perimetrul amenajarii si pentru vizitatori autorizati. Acestia nu pot circula in interiorul santierului decat insotiti de responsabilul de santier si numai dupa ce li s-a facut instructajul de Protectie a muncii
- 7.6. Se vor construi drumuri de acces tehnologice cu pante longitudinale de max. 12 %.
- 7.7. Sunt interzise cu desavarsiere fumatul si focurile deschise in zona de lucru.

- 7.8. De asemenea este strict interzis accesul persoanelor straine pe amplasamentul lucrării, în special a "scormonitorilor" în deseuri, tot perimetrul să fie asigurat cu paza 24 de ore pe zi
- 7.9. Deseurile din sapatura vor fi împinse cu buldozerul pe senile, în straturi cât mai uniforme, cu grosimi de 20-25 cm, și compactate energic cu compactor "picior de oaie" sau compactoare specifice care lucrează în depozite de deseuri.
- 7.10. În final trebuie ca depozitul să aibă forma și dimensiunile din profilele și planurile de execuție.
- 7.11. Antreprenorul de terasamente nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului indicat în caietul de sarcini să fie verificate și acceptate de Dirigență. Aceasta acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu consemnată în caietul de șantier.
- 7.12. Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
- 7.13. Execuția lucrărilor de sistematizare a deseurilor în corpul depozitului final trebuie să fie întreruptă în cazul când calitățile lor minime vor fi compromise de intemperii.
- 7.14. Execuția nu poate fi reluată decât după un timp fixat de Dirigență sau la propunerea antreprenorului de terasamente.
- 7.15. **Modul de execuție a umpluturilor în corpul depozitului final**
- 7.16. Umpluturile în corpul depozitului final (celula 1) se realizează din deseurile existente pe amplasament, prin restrângerea și sistematizarea lor în perimetrul indicat de proiectant, conf. Planului de situație cu lucrările proiectate și a profilelor de execuție.
- 7.17. Umpluturile se execută astfel:
- În corpul depozitului din perimetrul stabilit pentru forma finală: prin împingerea și compactarea deșeurilor din zonele mai înalte și a celor rezultate din aducerea taluzurilor la panta proiectată, conform planuri de detaliu, în zonele cu depresiuni.
 - Micșorarea pantei taluzurilor se va face prin excavarea acestora începând de la partea superioară, prin retragere, după caz.
 - Umplerea depresiunilor se va face prin înaintarea pe masă de deșeuri împinse și compactate, numai după ce s-a asigurat că acest lucru este posibil și că nu există riscul de răsturnare sau prăbușire.
 - Nu vor fi folosite la umpluturi deșeuri din construcții cu dimensiuni mari, decât după ce au fost concasate, iar armaturile au fost extrase și înlăturate. Dimensiunile deșeurilor concasate este recomandabil să fie de max. 10 cm.
- 7.18. Deseurile/pământul adus pe platforma și/sau taluzuri va fi împrăștiat și nivelat pe întreaga lățime a platformei în grosime optimă de compactare 95-96%, urmând realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv.

- 7.19. Depozitul se va modela prin aducerea taluzurilor la panta de 1:3, astfel incat prin realizarea unor pante continui sa se asigure scurgerea apelor din precipitații si sa se evite posibilitatea formarii de bălți în zone depresionare.
- 7.20. Deșeurile voluminoase sau colțuroase, tăietoare vor fi îngropate mai adânc. Este recomandabil ca ultimul strat de deșeuri sistematizate sa fie realizat din deșeuri din construcții si demolări concasate, cu dimensiuni sub 100mm, pe o grosime de minim 0,50 m. Acest strat se numește strat de susținere si are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si după aplicarea straturilor de închidere.
- 7.21. După executarea lucrărilor de nivelare grosiera se va executa o compactare cu TPO a umpluturilor si o nivelare mecanica de finisare cu autogrederul sau cu buldozerul.
- 7.22. Antreprenorul de terasamente va trebui sa supuna acordului Dirigintei cu cel puțin 7 zile înainte de inceperea lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar de deseuri in umplutura si a stratului de susținere (fundatia pachetului de etansare).

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. Aceste pante vor fi de minim 5 %.

Art. 8. Executarea debleelor (santuri de garda)

- 8.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregatire a amprizei de debleu (curatarea de deseuri pana la stratul natural de pamant) sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfactor de catre Inginer/Diriginte. Acest lucru trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionat si in registrul de santier si/sau prin incheierea unui PV.
- 8.2. Daca apare ca stabilitatea taluzurilor in zona depozitului nu este asigurata, antreprenorul de terasamente trebuie sa ia de urgenta masuri de consolidare si sa previna imediat Inginerul / Dirigințele.
- 8.3. In timpul executiei debleelor (inclusiv a canalelor de garda perimetrare si/sau a canalului colector, dupa caz), antreprenorul de terasamente este obligat sa conduca pe cat posibil lucrarile de asa maniera incat pamanturile rezultate si care in mod obligatoriu umeaza sa fie astemute pe depozit, ca strat de forma, sa nu fie inmuiate de apele de ploaie. Daca topografia locului permite o evacuare gravitacionala a apelor, antreprenorul de terasamente va trebui sa mentina o panta suficienta la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.
- 8.4. Pamantul rezultat din executia canalelor pluviale colectoare, va fi utilizat la copertarea depozitului.
- 8.5. Nu se vor crea supraadanciri in debleu. In cazul in care, in mod accidental, apar asemenea situatii se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul / Dirigințele lucrarii si pe cheltuiala antreprenorului de terasamente.

- 8.6. Tolerantele de executie pentru terasamentele in debleu, inclusiv cota bazei canalelor de garda este de $\pm 0,05$ m

Art. 9. Pregatirea stratului de sustinere

- 9.1. Straturile de acoperire din materiale locale si geosintetice vor fi realizate pe un strat de sustinere executat din deseuri din constructii concasate, cu grosimea de min. 50 cm, avand un grad de compactare Proctor normal de 95-96% si o abatere limita de la umiditatea optima de compactare de ± 3 %, conform STAS 9850/89 si STAS1913/13-83. Se accepta abateri de 5% la obtinerea gradului de compactare pentru 10% din probe. Nu se accepta material de tip argilos.

- 9.2. In situatia in care, dupa relocarea deseurilor si aplicarea stratului de sustinere, nu se poate atinge cota finala proiectata, se va solicita punctul de vedere al proiectantului.

Art. 11. Profile si taluzuri

- 11.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilele din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile, conform art. 11.3.
- 11.2. Platforma superioara a depozitului final, taluzurile si suprafata ecologizata vor avea inclinarea conform planurilor anexate la prezentul volum, pentru a permite scurgerea apelor spre canalele de garda.
- 11.3. Tolerantele de executie pentru suprafata platformelor si a taluzurilor vor fi de maxim ± 5 cm.

Art. 12. Finisarea stratului de sustinere

- 12.1. Stratul de sustinere al platformei si al taluzurilor va fi ingrijit compactat, nivelat si completat, respectand cotele in profil in lung si in profil transversal si declivitatile prevazute in proiect.
- 12.2. In ce priveste cotele de executie abaterile limita sunt:
- la cotele proiectului $\pm 0,05$ m

Art. 13. Realizarea stratului de recultivare (platforma superioara si taluzuri)

- 13.1. Dupa executarea pachetului de inchidere (strat drenant pentru gaze, geocompozit bentonitic, saltea drenanta pentru apa pluviala) acesta se acopera pe toata suprafata cu un strat de recultivare (pamant de umplutura cu grosimea de 0,85 m si un strat vegetal cu grosimea de 0,15 m).
- 13.2. Atat pamantul pentru stratul de recultivare cat si cel vegetal se aduc din gropi de imprumut. Pentru platforma, acesta se descarca direct, se imprastie cu buldozerul si se finiseaza. Pentru taluzuri, se descarca la piciorul taluzului, se disloca, se ridica pe taluz cu buldozerul si se finiseaza cu autogrederul.

Circulația cu utilaje pe suprafața depozitului, în vederea realizării straturilor, poate avea loc numai pe căile de circulație construite în acest scop, din deșeuri concasate rezultate din construcții sau pietriș. Drumurile utilizate în timpul construcției pot fi utilizate în final drept drumuri de inspecție, așa cum este prevăzut în proiect.

- 13.3.** Impanarea stratului vegetal în corpul taluzului se face printr-o compactare ușoară cu tavalugul lis.
- 13.4.** Pe toată suprafața care urmează a fi ecologizată se va așterne un strat de pământ vegetal cu grosimea de minim 0,15 m, care va fi ulterior însemănat cu iarbă.
- 13.5.** În vederea însemănțării, terenul se pregătește prin greblare și executarea de șanțulețe pe curba de nivel, în special pe taluzuri. Semintele se amestecă, se împrăstie manual pe toată suprafața, după care se acoperă cu pământ.
- 13.6.** Însemnătarea se încheie prin băterea pământului cu lopata și realizarea primului udat.

Art. 14. Gropi de împrumut

- 14.1.** Alegerea gropilor de împrumut sau a depozitelor este lăsată la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobării Dirigintului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum 7 zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Cererea trebuie să fie însoțită, dacă Dirigintele consideră că este necesar, de:
 - justificarea calității materialelor în spiritul prevederilor prezentului caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondaje și analize fiind în sarcina antreprizei;
 - acordul pentru ocuparea terenurilor pentru depozitare și pentru extragerea de pământ din gropile de împrumut dat de proprietarul terenului, obținerea acestora fiind în sarcina antreprizei;
- 14.2.** La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli:
 - Creștele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizației prealabile a Dirigintului, să fie la o distanță mai mare de 10 m de limitele zonei drumului, dacă se află în apropierea lui;
 - Săpăturile în gropile de împrumut trebuie să fie astfel efectuate și nivelate încât evacuarea apelor din precipitații să fie asigurată în bune condiții iar taluzurile să fie îngrijit finisate;
 - Săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului, în profilele în debleu sau sub cota șanțului de scurgere a apelor în zona de rambleu, dacă în zona există asemenea lucrări;
 - În albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului amenajând o banchetă de 4,00 m lățime între piciorul taluzului drumului, dacă este în zonă, și groapa de împrumut;
 - Fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre exterior și o pantă longitudinală care să asigure scurgerea și evacuarea apelor;
 - Dacă taluzurile gropilor de împrumut sunt amplasate în lungul unui drum, se vor executa cu înclinarea de 1:1,5.....1:3; când între piciorul taluzului drumului și

marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de bancheta, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

- 14.3.** La amplasarea depozitelor de pamant se va urmari ca prin executia lor sa nu se provoace inzapezirea drumului de acces spre lucrare sau sa cauzeze prejudicii altor activitati din zona.
- 14.4.** Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea masivelor naturale, si nici sa nu riste antrenarea lor de ape sau sa cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice si/sau particulare.
- 14.5.** Dirigintele se va putea opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor susceptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.
- 14.6.** Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor cu depozitele de pamanturi ca si a celor necesare gropilor de imprumut, sunt in sarcina antreprenorului.

Art. 15. Intretinerea in timpul termenului de garantie

- 15.1.** In timpul termenului de garantie, antreprenorul de terasamente va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor si sa corijeze tazarile rezultate dintr-o proasta executie a lucrarilor. In afara de aceasta, antreprenorul de terasamente va trebui sa execute in aceeasi perioada si la cererea scrisa a Dirigintelui toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca urmare a degradarilor de care antrepriza nu va fi responsabila. Costurile cu aceste lucrari vor fi in sarcina Beneficiarului.

Art. 16. Controlul execuției lucrărilor

- 16.1.** Controlul calității lucrărilor de terasamente consta in:
- verificarea trasării profilelor si amprizei lucrării
 - verificarea pregătirii terenului de fundare (strat de susținere si strat colector pentru gaz) înainte de instalarea materialelor geosintetice
 - verificarea calității si stării pământului utilizat
 - controlul grosimii straturilor așternute
 - controlul compactării terasamentului
 - controlul formei si aspectului taluzurilor, a calotei superioare a depozitului si a suprafețelor ecologizate
- 16.2.** Antreprenorul de terasamente este obligat sa tina evidenta de câte ori este nevoie in registrul de laborator a verificărilor efectuate asupra calității si greutateii volumice in stare uscate a pământului pus in opera si a rezultatelor obținute in urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.
- 16.3.** Verificarea trasării profilelor si amprizei se va face înainte de începerea lucrărilor de execuție a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

Toleranta admisibila fiind de $\pm 0,05$ m in raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregătirii stratului de susținere

- 16.4. Înainte de începerea așternerii stratului pentru colectarea biogazului, după ce s-a executat umplutura pentru stratul de susținere și s-a compactat, se verifică planeitatea și integritatea acestuia.

Controlul caracteristicilor suprafeței închise

- 16.5. Controlul caracteristicilor suprafeței închise se face după terminarea execuției stratului de recultivare și constă în verificarea topografică a nivelmentului.
- 16.6. Toleranțele de nivelment impuse pentru modelarea stratului de susținere sunt $\pm 0,05$ m față de prevederile proiectului. În ce privește suprafața finală a închiderii, platforma și taluzuri, toleranțele sunt $\pm 0,10$ m. Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut prin măsurători topo post-execuție.

Art. 17. Programul de control privind asigurarea calității

- 17.1. În cadrul Programului de control privind calitatea lucrărilor executate, se efectuează verificări în faze pregătitoare și/sau în faze determinante, pentru lucrări ce urmează să devină ascunse. Comisia de control a calității lucrărilor verifică dacă partea de lucrări ce se verifică (stratul de susținere) s-a executat conform proiectului și prezentului caiet de sarcini. La această fază se verifică: cota de execuție prin măsurători topo.
Pentru stratul de susținere, realizarea cotei proiectate și a gradului de compactare constituie faza determinanta.
- 17.2. În urma verificărilor se încheie un proces verbal de lucrări ascunse (PVLA), în care se confirmă posibilitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.
Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de control, cât și a comisiei de recepție preliminară sau finală.
- 17.3. Controlul calității lucrărilor executate pe faze se efectuează în conformitate cu Programul de urmărire și control al calității lucrărilor executate, elaborat de Proiectant, însoțit de Beneficiar și aprobat de ISC teritorial.
- 17.4. Documentele care se încheie sunt:
- Proces verbal: la faza premergătoare (FP)
 - Proces verbal de lucrări ascunse (PVLA): la faza determinanta pentru lucrările ce urmează să devină ascunse (FD)
- 17.5. În mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării, se face verificarea calitativă a lucrărilor executate:
- trasarea și șablonarea lucrării
 - pentru deșeurile sistematizate în perimetrul depozitului final: realizare cota proiectată

- pentru stratul de susținere: realizare grosime strat și grad de compactare
- pentru realizare strat colector biogaz: realizare cota proiectată/grosime strat
- pentru stratul de recultivare: realizare cota proiectată
- pentru canalele de garda: cota proiectată la baza canalului

17.6. Suprafața pe care urmează să se instaleze materialele geosintetice trebuie să fie netedă, lipsită de bolovani, materiale ascuțite, colțuroase sau de dimensiuni mari, rădăcini sau lemne, ce pot produce concentrări de eforturi, ducând la perforarea materialului.

Suprafața trebuie să ofere un teren de fundare ferm, solid, fără variații bruște și pronunțate în panta hidrolică. Urmărirea nivelării se va face cu mijloace topografice clasice. Compactarea suportului se va realiza concomitent cu nivelarea.

17.7. În final, trebuie să rezulte o suprafață plană fără fâgașe adânci, multiple denivelări locale sau discontinuități. Se admit denivelări de maxim +/-5 cm față de cota proiectată, pentru straturile de sub materialele geosintetice. Denivelările mai mari pot induce în straturile de etanșare (geotextil, geomembrana, georetea), după acoperire, eforturi suplimentare de întindere.

17.8. Nu va fi permisă umiditatea excesivă sau prezența ochiurilor de apă pe terenul unde urmează să se instaleze geocompozitul bentonitic.

17.9. La preluarea suprafeței astfel pregătite, instalatorul va certifica în scris că suprafața pe care va instala geocompozitul pentru drenaj gaz, geocompozitul bentonitic și salteaua drenantă pentru drenajul pluvial este în stare mulțumitoare.

CAPITOLUL II. MATERIALE FOLOSITE

Art. 18. Pământuri

18.1. Strat de susținere: pe suprafața nivelată și compactată a deșeurilor și pe taluzuri se realizează un strat de susținere a cărui grosime va fi de minim 0,50 m.

Stratul de susținere trebuie să permită pătrunderea gazului, valoarea coeficientului de permeabilitate trebuind să fie $\geq 1 \times 10^{-4}$ m/s. Stratul trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice și dinamice, care apar o dată cu realizarea sistemului de închidere. Modulul de elasticitate la suprafața trebuie să fie de minim 45 MN/m².

Ca material pentru stratul de susținere se pot utiliza deșeurile din construcții și demolări concasate dacă au dimensiuni mari, pământ excavat, zgura, nisip, deșeurile minerale adecvate sau materiale minerale naturale, existente în parte pe amplasament. Conținutul de carbonat de calciu nu poate depăși 20 % (masă). Stratul de susținere nu poate conține componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conținut de gudron, fier/otel și metale. Mărimea maximă recomandată a granulelor materialului este de 10 cm.

Stratul de susținere trebuie să fie omogen și rezistent la eforturi în mod uniform, suprafața trebuie să fie nivelată și cu panta continuă. Nu se poate utiliza material coeziv, de tip argila sau marna.

- 18.2. Strat de recultivare:** Stratul de recultivare se realizează peste stratul de drenaj și trebuie să aibă o grosime totală de $\geq 1,00$ m.

Stratul de recultivare constă din: strat de pământ cu grosime $d \geq 0,85$ m, strat de sol vegetal cu grosime $d \geq 0,15$ m și vegetație.

Materialul pentru stratul de pământ pentru reținerea apei constă din material ușor coeziv care împiedică uscarea stratului, asigurând astfel umiditatea necesară pentru rădăcinile plantelor.

Peste stratul de reținere a apei se aplică stratul de sol vegetal, care este plantat complet și uniform cu iarba (ierburi perene, sau gazon).

Pământurile folosite pentru stratul de recultivare nu trebuie să fie contaminate cu poluanți (săruri, produse petroliere, resturi vegetale, etc.). Pentru obținerea pământurilor necesare stratului de recultivare se vor folosi gropi de împrumut.

Art. 20. Apa pentru stropit la însămânțare

- 20.1.** Apa necesară stropirii rambleelor pentru instalarea vegetației, nu trebuie să fie murdară și nu trebuie să conțină materii organice în suspensie.
- 20.2.** Calitatea apei folosite se va determina prin analize de laborator, conform normelor și standardelor în vigoare.

CAPITOLUL III. RECEPȚIA LUCRARILOR

Recepția lucrării se face conform prevederilor HG 343/2017, în două etape:

- Recepția la terminarea lucrărilor
- Recepția finală

Art. 21. Recepția la terminarea lucrărilor

- 21.1.** La terminarea lucrărilor de sistematizare terasamente sau a unei părți din acestea se va proceda la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor verificându-se:
- concordanța lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini și a proiectului de execuție.
 - natura pământului
 - concordanța gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini
- 21.2.** Lucrările nu se vor recepționa dacă:
- nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevăzute în proiect
 - nu este realizat gradul de compactare (atestat de PVLA)

- lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare
- nu s-au respectat pantele și suprafețele taluzurilor
- se observa fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, ravenari ale taluzelor etc.

Defecțiunile se vor consemna și se va stabili modul și termenul de remediere.

Art. 22. Recepția finală

22.1. La recepția finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat și dacă au fost întreținute corespunzător. Se face după expirarea perioadei de garanție.

CAPITOLUL IV. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII, PSI SI MEDIU

Art. 23. Măsuri de protecția muncii, protecția mediului și PSI

La execuție se vor respecta prescripțiile, recomandările și măsurile de tehnică securității muncii specifice fiecărei categorii de lucrări și a operațiunilor ce se execută de fapt, Antreprenorul fiind obligat să instruiască și să urmărească respectarea acestor prescripții pentru a se evita producerea de accidente de muncă.

Astfel se va respecta: Legea nr. 319/2006 - Legea protecției muncii și se vor elabora Norme interne de Siguranță și Securitatea a Muncii pentru activitățile specifice: execuție terasamente, manipularea, transportul prin purtare directă sau cu mijloace semimecanizate și depozitarea materialelor.

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare	Legea protecției muncii
HG 1425/2006	Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
Ordinul 508/933/2002 al MMSS și MSF Modificat cu HG 355/2007	Norme generale de protecție a muncii
HG 971/2006	Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă
HG 1091/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă
HG 1048/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
HG 300/2006 cu modificările și completările ulterioare	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
HG 1146/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă

HG 600/2007	Protecția tinerilor la locul de muncă
HG 601/2007	Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă
HG 754/2006 Modificat cu Ordinul 25/2007 MMSSF	Aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și juridice pentru prestarea serviciilor în domeniul protecției muncii

Art. 24. Prevenirea și stingerea incendiilor

Se vor lua măsuri corespunzătoare de pază contra incendiilor, cu respectarea Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare și a altor normative și prevederi legale în aplicare.

Art. 25. Protecția mediului înconjurător

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua măsuri de protecție a mediului înconjurător.

Se va ține seama de respectarea legislației:

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 cu completările și modificările ulterioare	privind Protecția mediului
• Legea nr.107/1996, cu completările și modificările ulterioare	Legea apelor
• Legea nr.18/1991 cu completările și modificările ulterioare	Legea fondului funciar

La organizarea lucrărilor de execuție se va avea grijă ca:

- accesul utilajelor terasiere și de transport să se facă numai pe drumul special amenajat;
- organizarea de șantier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop, în interiorul perimetrului proiectului;
- parcare și verificarea utilajelor terasiere se va face în spații special amenajate, cu măsurile de asigurare a protecției mediului;
- repararea utilajelor se va face în atelierul antreprenorului sau ale unei unități specializate



5.2. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA STRATURILOR DE ÎNCHIDERE

Art.1. Domeniul de aplicare

- 1.1. Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice pentru executarea straturilor de închidere cu materiale minerale și geosintetice a celulei 1 a depozitului zonal Sânpaul.
- 1.2. Caietul de sarcini conține condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea straturilor de închidere cu materiale geosintetice (geocompozit de drenaj biogaz, geocompozit bentonitic, geocompozit de drenaj apă pluvială).
- 1.3. Prezentul Caiet de sarcini are la bază planșele și piesele scrise menționate în borderoul prezentului volum, valabile pentru execuția închiderii definitive a celulei 1 a depozitului de deseuri menajere zonal Sânpaul, județul Mureș.
- 1.4. Se vor respecta condițiile impuse în Ordonanța 2/2021 privind depozitarea, Ordinul MMGA nr.757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea și cele din Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții NP 075-02, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 13 din 2002.

Art. 2. Scopul lucrării

- 2.1. Lucrarea are ca scop protejarea apelor freatice de contaminarea cu poluanți datorită infiltrării în sol a levigatului format în depozit, a apelor de suprafață datorită scurgerii de pe taluzurile de gunoi în canalele pluviale și a aerului datorită gazelor de depozit care se elimină necontrolat în atmosferă.
- 2.2. Lucrările de etanșare și drenaj constau în:
 - Așternerea geocompozitului pentru drenaj gaz de depozit
 - Așternerea geocompozitului bentonitic (GCL)
 - Așternerea saltelei drenante pentru drenarea apei pluviale
- 2.3. Așternerea straturilor de etanșare se face după sistematizarea deșeurilor și construirea puțurilor pentru degazare activă.
- 2.4. Lucrarea se măsoară la mp de suprafață etanșată și include:
 - Stratul de drenaj gaz de depozit /geocompozit de drenaj gaz
 - Stratul de etanșare propriu-zis din GCL (geocompozit bentonitic)
 - Stratul de drenaj pentru apa pluvială din saltea drenantă / geocompozit de drenaj

Art. 3. Prevederi generale

- 3.1. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru orice unitate de execuție care realizează lucrările de închidere.

- 3.2. La executarea închiderii se vor respecta prevederile din standardele și normativele în vigoare, în măsura în care completează și nu contravin prezentului caiet de sarcini, precum și încercările suplimentare pe care proiectantul și beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul execuției lucrărilor.
- 3.3. Eventualele măsuri constructive adiacente legate de realizarea închiderii, față de prevederile prezentului caiet de sarcini, vor putea să fie solicitate pe parcurs executantului de către beneficiar/Dirigintele și/sau proiectant.
- 3.4. Dispozițiile de șantier date de Proiectant și însușite de Beneficiar/Diriginte, cu respectarea normelor legale în vigoare, au aceeași putere ca și proiectul de execuție, din punct de vedere al verificărilor de executat.
- 3.5. Instalatorul de geosintetice este obligat să țină evidența zilnică a condițiilor de executare a închiderii, cu rezultatele obținute în urma determinărilor și încercărilor, după caz.
- 3.6. În cazul în care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistența, stabilitatea, durabilitatea sau funcționalitatea lucrărilor, depășește în sens defavorabil abaterile admisibile prevăzute în proiect sau prescripțiile tehnice, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului dat în scris de Diriginte, cu avizul proiectantului.
- 3.7. Este cu desăvârșire interzis a se proceda la executarea de lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte ale instalării straturilor de acoperire sau care să împiedice accesul și repararea corectă sau consolidarea acestora.
- 3.8. După terminarea fiecărei faze de lucrări, delegații beneficiarului, instalatorului de geosintetice și, de la caz la caz, cu proiectantul vor întocmi procese verbale de recepție calitativă, în care se va consemna că execuția s-a desfășurat în conformitate cu recomandările din proiect, inclusiv cele din prezentul caiet de sarcini. Totodată, în aceste documente se vor arăta eventualele remedieri efectuate pe parcurs în vederea obținerii calității necesare a lucrării și se vor preciza măsurile impuse în continuare la execuție.
- 3.9. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepție calitativă încheiate numai de constructor/installator de geosintetice.
- 3.10. Cade în sarcina Instalatorului de geosintetice convocarea comisiei, prezența părților semnatare fiind obligatorie. Acestea sunt: constructor, beneficiar, consultant, eventual proiectant.
- 3.11. Nu se admite trecerea la o noua fază de execuție înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă, dacă aceasta urmează să devină lucrare ascunsă. Dacă se constată neconcordanțe față de proiect sau față de prevederile prescripțiilor, se vor stabili și consemna măsurile necesare de remediere. După executarea remediilor se va proceda la o nouă verificare și la încheierea unui nou proces verbal.

3.12. Fazele determinante pentru etanșare sunt:

- așternerea, suprapunerea și încastrarea geocompozitului bentonitic (GCL)

3.13. Având în vedere importanța deosebită a straturilor de etanșare și drenaj gaz de depozit și apă pluvială infiltrată prin stratul de recultivare, pentru asigurarea siguranței protecției mediului și a funcționalității lucrării, beneficiarul, antreprenorul pentru terasamente și instalatorul de geosintetice au obligația de a urmări comportarea în timp a lucrărilor, luând măsuri pentru remedierea deficiențelor care pot să apară și pentru menținerea obiectivelor în stare de funcționare.**Art.4. Ordinea de execuție a lucrărilor****4.1. Fazele de execuție ale operațiunii de închidere sunt:**

- Recepția suprafeței pe care urmează a fi instalate materialele geosintetice (geocompozit drenaj gaz, GCL și saltea drenantă)
- Determinarea formelor și dimensiunilor fâșiilor de geocompozit de drenaj gaz, geocompozit bentonitic, respectiv saltea drenantă (geocompozit de drenaj)
- Executarea zonelor/șanțurilor de încastrare.
- Așternerea geocompozitului pentru drenaj gaz;
- Așternerea geocompozitului bentonitic
- Fixarea geocompozitului bentonitic în amplasament cu saci sau anvelope cu nisip și încastrarea la capăt
- Așternerea saltelei drenante pentru apa pluvială

Art. 5. Identificarea suprafețelor ce se vor căptuși**5.1. Înainte de începerea operațiunilor de finisare a suportului, se va întocmi un plan cu ordinea acestor operații și ale celor de așternere, suprapuneri și acoperire, cu detalierea drumurilor de acces și circulație, tipul de utilaj și mijloace de transport.****5.2. Se vor avea în vedere măsuri de protecție și intervenție****Art. 6. Determinarea formelor și dimensiunilor fâșiilor de material geosintetic****6.1. Forma pe care o au suprafețele pe care se aplică straturile de etanșare din materiale geosintetice este de calotă, cu pante de minim 5% la partea superioară și taluzuri cu înclinarea cca. 1:3.****6.2. Debitarea, tăierea produsului se face din role furnizate din fabrică, cu foarfeci, cuțite bine ascuțite sau în triunghiuri, trapeze, cercuri sau alte forme.****6.3. Este recomandat să se așeze materialul pe o masă de trasare (platformă betonată) care să asigure acuratețea dimensiunilor și formelor. În cazul suprafețelor plane de**

dimensiuni mari, debitarea este bine să se facă direct, la fața locului, imediat după așternere.

- 6.4. Pentru întreaga suprafață care urmează a fi etanșată, constructorul își va întocmi propriul plan de instalare, în carioaj, pentru urmărirea poziției de instalare a fiecărei role de material geosintetic.
- 6.5. Pe durata instalării, reprezentantul Instalatorului de specialitate va da câte un cod de identificare, sau un număr, fiecărui material în concordanță cu planul de instalare (instalarea la fața locului poate fi revizuită cu aprobarea consultantului). Acest cod folosit va fi cunoscut și de Beneficiar/Diriginte. El trebuie să fie cât mai simplu cu putință. Planul de instalare al materialelor geosintetice va constitui o anexă din Cartea Construcției.

Art. 7. Executarea lucrărilor de incastrare

- 7.1. Instalarea geocompozitului de drenaj gaz, geocompozitului bentonitic și a saltelei drenante pentru apă pluvială se va face începând de pe calotă și continuând pe taluz, pe linia de cea mai mare pantă. Etanșarea va îmbrăca în continuare și canalul de gardă care se realizează la partea superioară a digului perimetral existent, conform plan de detaliu.
- 7.2. Încastrarea se va executa, conform planului de detaliu, după canalul de gardă.
- 7.3. Geocompozitul de drenaj gaz, salteaua drenantă (geocompozit de drenaj apă pluvială) și geocompozitul bentonitic se lasă libere la capătul aval, atât pentru fâșiile care se derulează de pe calotă cât și pentru cele care se încastrează după canalul de gardă.
- 7.4. Geocompozitul de drenaj gaz, salteaua drenantă (geocompozit de drenaj apă pluvială) și geocompozitul bentonitic se întind peste marginile calotei, respectiv ale drumurilor de inspecție, după caz, și se derulează pe taluz de sus în jos.
- 7.5. Este indicat ca la partea superioară a taluzului (sub bermă și respectiv la marginea calotei) să se lase o anumită rezervă de produs de circa 0,50-0,60 m, pentru ca în cazuri extreme, atunci când apar întinderi suplimentare pe taluz să se reducă tensiunile prin derularea materialului (geocompozit drenaj gaz, saltea drenantă apă pluvială și geocompozit bentonitic).
- 7.6. Tranșeea de ancorare va fi executată de către Antreprenor la distanța și lățimea prevăzute în proiect, înainte de amplasarea materialelor geosintetice pe teren.
- 7.7. Dacă tranșeea de ancorare este realizată într-o argilă sensibilă la uscare, nu se va pregăti mai mult decât lățimea de geosintetică care se poate instala într-o zi pentru a minimiza uscarea și fisurarea argilei.

- 7.8. La colțuri se vor rotunji muchiile tranșeei pentru evitarea tăierii materialelor geosintetice. Tranșeea se va curăța de pietre sau pământul căzut pentru a nu fi prins sub materialele geosintetice. Umplerea tranșeei de ancorare nu se va face în prezența umezelii.
- 7.9. Perioada optimă de fixare a geosinteticelor în tranșee: în lunile iunie-august este dimineața pe răcoare (între orele 6 și 10) și după apusul soarelui (între orele 17 și 20), când salteaua drenantă nu este dilatată, pentru a nu se transmite eforturi suplimentare de contracție în fâșia instalată
- 7.10. Așternerea tuturor materialelor geosintetice se va face după planul de pozare .
- 7.11. Planul va conține următoarele elemente:
 - dispunerea relativă a benzilor de materiale geosintetice
 - forma benzilor și deci modul de debitare
 - pozarea lor
 - ordinea de așezare în lucru
 - graficul și etapele de acoperire.

Art. 8. Schema de instalare a geocompozitului de drenaj gaz, a geocompozitului bentonitic, saltelei drenante (geocompozit de drenaj apă pluvială) - condiții comune

- 8.1. Orientarea fâșiilor va ține cont de direcția solicitărilor ce vor apare în materialele instalate, astfel încât rezistențele maxime ale produsului vor coincide cu sensul acțiunilor maxime.
- 8.2. De asemenea, sensul suprapunerii benzilor va avea în vedere:
 - sensul de întindere a materialului de acoperire
 - direcția de curgere a apei, fenomenul de șiroire în caz de ploi până la acoperire
 - pantele locale
 - îmbinările la colț (între 3 sau mai multe fâșii de exemplu)
- 8.3. La așternere se vor asigura rezerve suficiente la margine pentru suprapuneri, contactul cu alte elemente de construcție (puțuri pentru colectarea gazelor, încastrarea la muchia inferioară a taluzului dincolo de canalul de gardă, etc).
- 8.4. Așternerea în sine se va face astfel:
 - pe suprafețe mari continue prin simpla derulare a rolelor manual sau mecanizat, de sus în jos pe taluzuri. Se va urmări în ambele cazuri o bună întindere care să asigure contactul continuu cu suportul, evitarea formării de încrețituri. Această operațiune se realizează la capătul fâșiei, de obicei manual.
 - pe suprafețe cu curbura sau restrânse, unde derularea nu este posibilă se vor utiliza fâșii tăiate anticipat. La suprafețele curbe nu se admite așternerea direct din rulouri, situație în care se pot forma valuri locale.
 - la colțuri în funcție de configurație, numărul de îmbinări se va reduce la minim.

- nici o îmbinare orizontală nu se va efectua la mai puțin de 1,5 m de baza taluzului.
- când rola derulată nu trece de baza taluzului, partea de sfârșit se va tăia la un unghi mai mare de 45 grd pentru a minimiza eforturile de întindere din zonele sudate.

8.5. Structura suport trebuie să fie stabilă și fără elemente agresive.

8.6. Geosinteticele se prezintă sub formă de rulouri. Rulourile trebuie protejate împotriva umezirii în timpul transportului și stocării.

8.7. Zonele de suprapunere trebuie să fie perfect plane și curate. Lățimea minimă a suprapunerilor este, în general 30-50 cm.

8.8. Se recomandă așternerea concomitentă a materialelor care formează pachetul de etanșare și lestarea lor cu saci de nisip sau anvelope uzate. Diferența de așternere între cele 2 materiale va fi de maxim o fâșie.

Art. 9. Controlul de calitate pentru materialele geosintetice

9.1. Controlul de calitate al materialelor geosintetice se referă la:

- calitatea produsului (conformitatea cu fișele tehnice);
- respectarea planului de punere în operă;
- calitatea protecției în dreptul suprapunerilor, respectiv a sudurilor;
- racordarea cu construcțiile anexe;

9.2. Încercările minime care trebuie realizate pentru controlul de calitate al materialelor geosintetice se referă la rezistența la întindere, rezistența la rupere, rezistența la străpungere, rezistența la impact. Frecvența sondajelor de verificare va fi de 1 la 25 role.

Art. 10. Condiții atmosferice

10.1. Instalarea nu se va face în prezența umezelii sau a vântului puternic (împotriva vântului geosinteticele se lestează cu saci umpluți cu nisip).

Art. 11. Defecțiuni

11.1. Reprezentantul Instalatorului va urmări cum este amplasată fiecare fâșie de geocompozit bentonitic și respectiv de saltea drenantă și va inspecta rolele înainte de instalare.

11.2. Specialistul Instalatorului va verifica următoarele:

- dacă geocompozitul de drenaj gaz/geocompozitul bentonitic/salteaua drenantă apă pluvială au fost avariate de echipamentul utilizat la manipulare sau pe perioada

transportului;

- dacă geocompozitul de drenaj gaz/geocompozitul bentonitic/salteaua drenantă apă pluvială au fost afectate de căldura excesivă sau de scurgeri de hidrocarburi;
- dacă suprafața a fost avariata după inspectare;
- dacă suprafața este corespunzătoare pentru instalare;
- dacă geocompozitul de drenaj gaz/geocompozitul bentonitic/salteaua drenantă apă pluvială sunt curate și nu sunt avariate

11.3. Reprezentantul firmei va informa pe consultant despre tronsoanele avariate și va hotărî împreună cu acesta care tronsoane se vor reface. Porțiunile avariate se vor remedia iar zona se va marca și suprafețele remediate se vor înregistra.

Art. 12. Condiții de calitate

12.1. În toate situațiile în care se utilizează geosintetice (geocompozit de drenaj gaz/geocompozit bentonitic/salteaua drenantă apă pluvială) trebuie asigurată verificarea calității produselor aprovizionate, precum și condițiile corespunzătoare de manipulare și depozitare a lor, astfel încât să nu se degradeze.

12.2. Condițiile de livrare de la producător prevăd ca baloturile să fie etichetate, având marcate numărul lotului, caracteristicile de identificare și elementele dimensionale ale îmbinărilor (suprapunerilor).

12.3. Fiecare lot de produs va fi însoțit de un certificat de calitate.

Art. 13. Recepția materialelor. Condiții de livrare.

13.1. Recepția materialelor pe șantier comportă două etape:

- Verificarea corespondenței dintre elementele marcate pe etichete și cele din certificatul de calitate cu prevederile din contractul încheiat.
- Verificarea prin încercări efectuate prin sondaj a unor caracteristici de bază care funcțional sunt esențiale în lucrările respective. Frecvența sondajelor va fi de 1 la 50 role pentru geocompozitul de drenaj gaz, GCL și salteaua drenantă apă pluvială.

Pentru geocompozitul drenant pentru gaze utilizat vor fi verificate:

- Masa geocompozitului pe unitatea de suprafață: min. 660 g/mp
- Geotextil nețesut din PP : minim 130 g/mp
- Grosime produs la presiunea de 2 kPa: minim 6,5mm
- Rezistența la tracțiune: minim 16 kN/m
- Rezistența la poansonare: minim 3,0 kN

Pentru geocompozitul bentonitic utilizat vor fi verificate:

- masa unitară totală: minim 6.000 g/mp;
- strat superior/inferior din geotextil neșesut din PP: minim 200 g/mp/100 g/mp;
- miez din bentonită sodică (2% conținut de umiditate): 5700 g/mp
- grosimea: minim 6 mm
- permeabilitatea: 2×10^{-11} m/s
- rezistența la tracțiune: minim 10 kN/m, pe ambele direcții

Pentru salteaua drenantă apă pluvială utilizată vor fi verificate:

- Masa geocompozitului pe unitatea de suprafață: min. 1.000 g/mp
- Geotextil neșesut din PP : minim 200 g/mp
- Grosime produs la presiunea de 2 kPa: minim 12 mm
- Rezistența la tracțiune: minim 23 kN/m
- Rezistența la poansonare: minim 4,8 kN

13.2. Celelalte caracteristici menționate în specificațiile tehnice conf. art. 15 și 16 se acceptă din Certificatul de garanție al producătorului.

13.3. Geosinteticele sunt livrate sub forma de suluri. În funcție de dimensiunile și masa lor, sulurile vor fi manipulate manual sau cu utilaje de ridicare și transport.

Art. 14 Condiții de depozitare

14.1. Condițiile de depozitare trebuie să asigure păstrarea calității și integrității materialelor până la punerea lor în operă. În acest sens, se va evita umezirea, înghețul, expunerea la lumina directă solară, precum și impurificarea materialelor cu praf sau noroi.

14.2. O depozitare pe platforma special amenajată și acoperită sau în magazine închise, asigură toate aceste deziderate.

14.3. Antreprenorul va pune la dispoziție spațiul (spațiile) de stocare cât mai aproape de lucrare pentru ca manipularea și transportul să fie minimalizate. Spațiul de depozitare va fi protejat împotriva vandalismului, furtului, a traficului de vehicule, iar zona adiacentă va fi marcată.

14.4. După descărcare, materialele geosintetice vor fi amplasate pe o suprafață dreaptă, curată, liberă de obiecte ce o pot avaria. Geocompozitul bentonitic va fi ferit de soare/precipitații și se recomandă a fi acoperit. Pentru salteaua drenantă nu sunt necesare acoperiri.

14.5. Se vor verifica următoarele condiții, înainte ca materialele geosintetice să se descarce:

- dacă echipamentul de manipulare utilizat la fața locului este adecvat

- dacă nu există un risc cât de mic pentru deteriorarea geosinteticelor și
 - dacă personalul care manipulează aceste materiale este instruit.
- 14.6.** După descărcare, reprezentantul Instalatorului, consultantul și reprezentantul Constructorului, vor face observații asupra tuturor rolor avariate sau cu defecte.
- 14.7.** Această inspecție se va desfășura fără derularea rolor iar toate defectele descoperite se vor remedia înainte de instalare.
- 14.8.** La punerea în operă este necesar să se supravegheze atent stocarea la punctul de lucru unde, cele mai frecvente neajunsuri sunt date de degradarea materialelor prin murdărire sau colmatare cu noroi
- 14.9.** De asemenea se va evita derularea cu mult înainte de așternere a geosinteticelor în amplasamentul lucrărilor.
- 14.10.** În situațiile în care materialul a fost afectat de degradări prin depozitare sau prin manipulare necorespunzătoare, porțiunea respectivă va fi îndepărtată.

MATERIALE UTILIZATE

Art. 15 Geosintetic pentru drenarea gazului din depozit. Specificații tehnice

Geocompozitul de drenaj triplu stratificat va fi realizat din miez de drenaj tridimensional, protejat pe ambele fețe de 2 geotextile netesute, din polipropilenă cu rol de separare, protecție și filtrare a tranzitului către interior împotriva colmatării drenului.

Proprietate material	Metoda de încercare	UM	Valori de referință
Geotextil			
Masa pe unitatea de suprafață	EN ISO 9864	g/m ²	130
Grosimea sub presiunea de 2 kPa	EN 9863-1	mm	0,70
Permeabilitatea la apă	EN ISO 11058	m/s	9x10 ⁻²
Geocompozit			
Rezistența la tracțiune (longitudinal/transversal)	EN ISO 10319	kN/m	16/16
Masa pe unitatea de suprafață	EN ISO 9864	g/m ²	660
Grosimea	EN 9863-1	mm	6,5
Debit drenant în plan	EN ISO 12958	l/(mxs)	
gradient hidrolic i=1,0	20 kPa		1 x 10 ⁺⁰

Proprietate material	Metoda de încercare	UM	Valori de referință
Geotextili			
	50 kPa		9×10^{-1}
	100 kPa		8×10^{-1}

Art. 16. Geocompozit bentonitic. Specificații tehnice

16.1. Pentru etanșarea depozitului care se închide definitiv este prevăzut a se folosi un geocompozit bentonitic, constând dintr-un strat de bentonită de sodiu între două straturi de geotextile, din care unul este țesut și celălalt nețesut. Ranforsarea internă minimizează migrarea bentonitei, permițând astfel geocompozitului să-și păstreze o permeabilitate redusă și o performanță maximă.

16.2. Cerințele esențiale de calitate ale produsului care se prevede a fi utilizat, sunt cele de mai jos:

PROPRIETATE MATERIAL	METODA DE ÎNCERCARE	VALORI DE REFERINȚĂ
<i>Geocompozit bentonitic</i>		
Permeabilitate (conductivitate hidraulică)	EN 16416	$\leq 1,2 \times 10^{-11}$ m/s
Masa totală/ unitate de suprafață	EN 14196	≥ 6.000 g/mp
Rezistența la tracțiune (MD/CMD)	EN ISO 10319	$\geq 12,0/12,0$ kN/m
Alungire MD/ CMD	EN ISO 10319	$\geq 10/6$ %
Grosimea la 2kPa	EN ISO 9863-1	$\geq 7,0$ mm
<i>Bentonita</i>		
Masa pe unitatea de suprafață	EN 14196	5.700 g/mp
<i>Geotextile</i>		
Masa pe unitatea de suprafață – geotextil superior (nețesut, PP)	EN 9864	≥ 200 g/m ²
Masa pe unitatea de suprafață – geotextil inferior (țesut, PP)	EN 9864	≥ 100 g/m ²

16.3. Materialul fabricat va fi însoțit de Certificat de calitate si Declarație de conformitate.

Art. 17. Saltea drenantă (geocompozit de drenaj). Specificații tehnice

17.1. Geocompozitul de drenaj triplu stratificat va fi realizat din miez de drenaj tridimensional protejat pe ambele fețe de 2 geotextile din polipropilenă cu rol de separare, protecție și filtrare a tranzitului către interior împotriva colmatării drenului.

Proprietate material	Metoda de încercare	UM	Valori de referință
Geotextil			
Masa pe unitatea de suprafață	EN ISO 9864	g/m ²	200
Grosimea sub presiunea de 2 kPa	EN 9863-1	mm	2,5
Permeabilitatea la apă	EN ISO 11058	m/s	1x10 ⁻¹
Geocompozit			
Rezistența la tracțiune (longitudinal/transversal)	EN ISO 10319	kN/m	23/23
Masa pe unitatea de suprafață	EN ISO 9864	g/m ²	1.000
Grosimea	EN 9863-1	mm	12
Debit drenant în plan	EN ISO 12958	l/(mxs)	
gradient hidraulic i=1,0	20 kPa		1,5 x 10 ⁺⁰
	50 kPa		1 x 10 ⁺⁰

17.2. Materialul fabricat va fi însoțit de Certificat de calitate și Declarație de conformitate.

Art. 18. Verificări la fazele de execuție

18.1. Pentru executarea unei lucrări de instalare a materialelor geosintetice, corespunzătoare din punct de vedere calitativ, pe parcursul execuției este obligatoriu să se facă verificări la toate fazele de execuție:

- pregătirea terenului suport
- așternerea fâșiilor și lestarea lor provizorie
- îmbinarea fâșiilor
- așezarea protecției finale

Art. 19. Verificarea așternerii geocompozitului de drenaj gaz/geocompozitului bentonitic/saltele drenante apa pluviala

19.1. Verificarea așternerii geocompozitului de drenaj gaz, a geocompozitului bentonitic și respectiv a saltelei drenante se va face din punct de vedere calitativ al suprapunerii marginilor, control care consta în:

- verificarea materialelor astfel încât să se asigure continuitatea (suprapunerea)
- restricții de circulație pe geocompozitul de drenaj gaz/geocompozit bentonitic/salteaua drenantă
- verificarea ca prin descărcarea și așternerea saltelei drenante să nu se producă perforații ale geocompozitului bentonitic.

Art. 20. Condiții de recepție calitativă

20.1. Recepția calitativă a straturilor de închidere din materiale geosintetice se face pentru fiecare strat în parte, respectiv strat drenant pentru gaz, strat de etanșare din geocompozit bentonitic și strat drenant pentru apa de infiltrație din saltea drenantă, fiecare dintre ele urmând să devină lucrare ascunsă.

20.2. Operațiunea de așternere a straturilor de închidere din materiale geosintetice se efectuează practic concomitent, între ele existând un decalaj de maxim 1-2 fâșii.

De aceea practic recepția calitativă se face simultan pentru cele trei materiale geosintetice fixate în teren.

Art. 21. Etape de recepție a lucrărilor de etanșare

21.1. Recepția lucrării se realizează în două etape:

- recepția la terminarea lucrărilor, se încheie P.V.R.
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

21.2. Sistemul de etanșare se va accepta când:

- verificarea și testele adecvate inclusiv cele ale reparațiilor sunt complete;
- parțial (recepție la terminarea lucrărilor) pe măsura instalării geocompozitului de drenaj gaz, geocompozitului bentonitic și al saltelei drenante;
- final, după așternerea stratului de închidere, respectiv 0,85 m pământ de umplutura și 0,15 m strat vegetal, inclusiv însămânțarea întregii suprafețe.

21.3. Orice deteriorare provocată de constructorul de terasamente asupra geocompozitului bentonitic și respectiv a saltelei drenante, prin nerespectarea indicațiilor instalatorului, mai sus menționate, cade în răspunderea sa, și reparațiile de remediere a straturilor de închidere din materiale geosintetice se vor face contra cost

21.4. Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție ei având calitatea de invitați.

21.5. Recepția lucrării se va face conform reglementarilor H.G. nr. 343/2017 modificată și completată cu HG 940/2006: privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

21.6. Recepția finală se va face după expirarea perioadei de garanție.

Art. 22. Măsuri de protecție a muncii

La execuție se vor respecta prescripțiile, recomandările și măsurile de tehnica securității muncii specifice fiecărei categorii de lucrări și a operațiunilor ce se execută de fapt, Antreprenorul fiind obligat să instruiască și să urmărească respectarea acestor prescripții pentru a se evita producerea de accidente de muncă.

Astfel se va respecta: Legea nr. 319/2006 - Legea protecției muncii și se vor elabora Norme interne de Siguranță și Securitate a Muncii pentru activitățile specifice: execuție terasamente,

manipularea, transportul prin purtare directă sau cu mijloace semimecanizate și depozitarea materialelor.

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare	Legea protecției muncii
HG 1425/2006	Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
Ordinul 508/933/2002 al MMSS și MSF Modificat cu HG 355/2007	Norme generale de protecție a muncii
HG 971/2006	Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă
HG 1091/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă
HG 1048/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
HG 300/2006 cu modificările și completările ulterioare	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
HG 1146/2006	Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
HG 600/2007	Protecția tinerilor la locul de muncă
HG 601/2007	Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă
HG 754/2006 Modificat cu Ordinul 25/2007 MMSSF	Aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și juridice pentru prestarea serviciilor în domeniul protecției muncii

Art. 23. Prevenirea și stingerea incendiilor

Se vor lua măsuri corespunzătoare de pază contra incendiilor, cu respectarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare și a altor normative și prevederi legale în aplicare.

Art. 24. Protecția mediului înconjurător

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua măsuri de protecție a mediului înconjurător.

Se va ține seama de respectarea legislației:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 cu modificările și completările ulterioare - privind Protecția mediului
- Legea nr.107/1996, cu completările și modificările ulterioare - Legea apelor
- Legea nr.18/1991 cu completările și modificările ulterioare - Legea fondului funciar

La organizarea lucrărilor de execuție se va avea grijă ca:

- accesul utilajelor terasiere și de transport să se facă numai pe drumul special amenajat;
- organizarea de șantier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop, în interiorul perimetrului proiectului;
- parcarea și verificarea utilajelor terasiere se va face în spații special amenajate, cu măsurile de asigurare a protecției mediului;
- repararea utilajelor se va face în atelierele antreprenorului sau ale unei unități specializate



5.3. CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DIN BETON - RIGOLE, ȘANȚURI, CĂMINE, PODEȚE, CĂSIURI

5.3.1. Specificații tehnice pentru lucrări din beton, beton armat și beton prefabricat

Prevederi generale (conform „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat” - indicativ NE 012-2022)

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la executarea elementelor sau structurilor din beton si beton armat sunt specificate cerintele de baza ce trebuie indeplinite in ce priveste betonului (materiale componente, compozitia, proprietatile betonului proaspăt și întărit, producerea, turnarea, tratarea), cofrajele, armatura. De asemenea sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinte in contextul sistemului de control si asigurare a calitatii in conformitate cu recomandarile si reglementarile in vigoare. De asemenea se vor avea in vedere si reglementarile cuprinse in Normativul NE **NE 012-2022**.

5.3.2. Armarea betonului

Oțeluri pentru armaturi

Oțelurile pentru beton armat trebuie să se conformeze "Specificatiei tehnice privind cerințe și criterii de performanță pentru oțelurile utilizate în structuri din beton".

Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt:

- oțeluri cu profil neted OB 37;
- oțeluri profilate PC 52 - SR 438-1:2012;
- plase sudate – SR 438-3:2012.
- Oțel BST 500B sau 500C;

Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armaturi sunt precizate în SR EN 1992-1-1:2004.

Oțelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie să fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.

Livrarea oțelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoțită de un document de calitate ce trebuie să conțină următoarele informații:

- denumirea și tipul de oțel, standardul utilizat;
- toate informațiile pentru identificarea loturilor;
- greutatea netă;
- valorile determinate privind criteriile de performanță.

Transportul și depozitarea

Barile de armatură, plasele sudate și carcusele prefabricate de armatură vor fi transportate și depozitate în așa fel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte substanțe care pot afecta armatura.



Depozitarea oțelurilor pentru armături se face pe tipuri și diametre în spații amenajate și dotate corespunzător, astfel încât să se asigure:

- evitarea condițiilor care favorizează corodarea armăturii;
- evitarea murdării acestora cu pământ sau alte materiale;
- asigurarea posibilităților de identificare ușoară a fiecărui sortiment și diametru.

Fasonarea, montarea și legarea armaturilor

Fasonarea barelor, confectionarea și montarea carcaselor de armatură se va face în strictă conformitate cu prevederile proiectului.

Armatura trebuie tăiată, în doita, manipulată astfel încât să se evite:

- deteriorarea mecanică (creștături, lovituri)
- ruperi ale sudurilor în carcase și plase sudate
- contactul cu substanțe care pot afecta proprietățile de aderență sau pot produce procese de coroziune.

Armaturile care urmează să se fasona, trebuie să fie curate și drepte. Astfel se vor îndepărta eventuale impurități și rugina, în special în zonele de înădare prin sudură a armaturilor.

Oțelul beton livrat în colari sau barele îndoit trebuie să fie îndreptate înainte de a se proceda la tăiere și fasonare fără să se deterioreze profilul. La întinderea cu troliul alungirea maximă este 1 mm/m.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C .

Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm, se vor fasona la cald.

Armaturile vor fi sau nu prevăzute la capete cu carlige conform prevederilor din proiect SR EN 1992-1-1:2004.

Formele de carlige utilizate sunt:

- cu îndoire la 180° pentru barele din OB 37;
- cu îndoire la 90° pentru barele din PC 52 și PC 60.
- similar pentru BST 500B sau 500C.

Pentru etrieri și agrafe ancorarea se realizează prin carlige îndoit la 135° sau 180° în cazul etrierilor din OB 37 și numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60 (pentru detalii se poate consulta SR EN 1992-1-1:2004).

Îndoirea barelor înclinate și lungimea porțiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie să se conformeze prevederile proiectului și a SR EN 1992-1-1:2004.

Fasonarea ciocurilor și îndoirea armaturilor se execută cu mișcări lente, fără socuri.

Montarea armaturilor

Montarea armaturilor poate să înceapă numai după:

- recepționarea calitativă a cofrajelor;
- acceptarea de către proiectant a procedurii de betonare în cazul elementelor sau partilor de structură al cărui volum depășește 100 mc și sunt necesare rosturi de betonare.

La montarea armaturilor se vor lua măsuri pentru asigurarea bunei desfășurări a turnării și compactării betonului.

- a) crearea unor spații libere între armaturile de la partea superioară la maxim 3 m pentru a permite patrunderea liberă a betonului;
- b) crearea spațiilor necesare patrunderii vibratoarelor (minim 2,5 x diametrul vibratorului).

Armaturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă sau perete;
- cel puțin un distanțier la fiecare ml de grindă sau stalp pentru $\varnothing \geq 12$ mm și cel puțin 2 distanțieri pentru $\varnothing < 10$ mm;
- cel puțin un distanțier între randurile de armatură la fiecare doi ml de grindă în zona de armatură pe două sau mai multe randuri.

Distanțierii pot fi confecționați din mortar de ciment în forma de prisme sau din masă plastică.

Pentru menținerea în poziție a armaturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi "capre" din oțel beton sprijinite pe armatură inferioară sau pe distanțieri. Acestea sunt dispuse între ele la maxim 1 m (1 buc./mp) în câmp, respectiv de 50 cm (4 buc./mp) în zonele în consolă.

În cazul plăcilor cu grosime mai mare de 40 cm și al armaturilor cu $\varnothing > 14$ mm, se admite depășirea distanțelor menționate cu condiția asigurării păstrării poziției armaturii.

Distanțele minime între armaturi precum și diametrele minime admise pentru armaturile din beton armat monolit sau preturnat în funcție de diferitele tipuri de elemente se vor considera conform SR EN 1992-1-1:2004.

Innădirea armaturilor

Alegerea sistemului de innădire se face conform prevederilor proiectului și ale SR EN 1992-1-1:2004.

În funcție de diametrul și tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului, procedeele de innădire sunt:

- prin suprapunere;
- prin sudură;
- prin manșoane metalo-termice;
- manșoane prin presare.

Innădirea armaturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu SR EN 1992-1-1:2004.

Innădirea armaturilor prin sudură se face prin procedee de sudare obișnuite: sudură electrică prin puncte, sudură electrică cap la cap, sudură manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise sau în cochilie, sudură în mediu de bioxid de carbon, conform reglementărilor tehnice specifice din C 28-1983 și C 150-1999, în care sunt indicate și lungimile minime necesare ale cordonului de sudură și condițiile de execuție.

Utilizarea sistemelor de innădire prin dispozitive mecanice (manșoane metalo-termice) sau prin presare) este admisă numai pe baza reglementărilor tehnice specifice.

Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect

In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la Cartea constructiei.

Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor prin protectia armaturii impotriva coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determina functie de:

- tipul elementului;
- categoria elementului;
- conditiile de expunere;
- diametrul armaturilor;
- clasa betonului;
- gradul de rezistenta la foc si se stabileste prin proiect.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica respecta prevederile SR EN 1992-1-1:2004, iar in medii cu agresivitate chimica respecta reglementarile tehnice speciale.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizata o dispunere corespunzatoare a distantierilor din mortar sau din materiale plastice.

5.3.3. Materiale utilizate la prepararea betoanelor

1. Cimenturi

Prevederile "Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat", indicativ "NE 012/2022 stabilesc domeniul și condițiile de utilizare ale cimenturilor destinate executării lucrărilor de betoane și mortare.

Pentru stabilirea tipului de ciment s-a ținut seama de următoarele criterii:

- condițiile de serviciu și expunere;
- condițiile de executie și tehnologia adoptată;
- clasa betonului.

Condițiile de serviciu luate în considerare se referă la următoarele cazuri:

- elemente de construcții care au condiții normale de serviciu
- elemente de construcții care sunt expuse la îngheț în stare saturată cu apă: decantoare, rezervoare, castele de apă, diguri, etc.
- elemente de construcții expuse apelor naturale în funcție de gradul de agresivitate.

Condițiile de executie luate în considerare se referă la lucrări executate în condiții normale, lucrări executate pe timp friguros, lucrări masive.

Pentru condiții speciale de executie, alegerea tipului de ciment se face pe baza de reglementări tehnice speciale sau cu avizul unui institut de specialitate.

Livrare si transport

Cimentul se livreaza ambalat in saci de hartie sau in vrac transportat in vehicule rutiere, vagoane de cale ferata, insotit de documentele de certificare a calitatii.

In cazul cimentului vrac, transportul se face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau vagoane CF speciale cu descarcare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeala si impuritati in timpul depozitarii si transportului.

Conform standardului SR EN 197-1:2011 pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui lot cu prevederile standardelor, prelevarea probelor de ciment trebuie sa aiba loc in prezenta producatorului si a utilizatorului inaintea sau in timpul livrarii.

Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa in silozuri destinate tipului respectiv de ciment (cazul cimentului vrac) sau incaperi special amenajate inchise (cazul cimentului ambalat in saci).

Sacii vor fi asezati in stive pe scanduri dispuse cu interspatii pentru a se asigura circulatia aerului la partea inferioara si la o distanta de 50 cm de peretii exteriori. Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator.

2. Agregate

La executarea elementelor si constructiilor din beton si beton armat se folosesc agregate cu densitate normala provenite din sfaramarea naturala si concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile SR EN 12620+A1:2008.

Producerea si livrarea agregatelor

Statiile de productie a agregatelor (balastiere) vor functiona numai pe baza de atestat eliberat de o comisie interna in prezenta unui reprezentant desemnat de ISCLPUAT.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii.

Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforma betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. In cazul mai multor sorturi de agregate se vor crea compartimente pentru evitarea amestecarii.

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforma balastate.

Controlul calitatii agregatelor este prezentat in anexe, iar metodele de verificare sunt reglementate in SR EN 12620+A1:2008.

3. Apa

Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reseaua publica sau din alta sursa daca indeplineste conditiile tehnice prevazute in SR EN 12620+A1:2008.

4. Aditivi

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului.

Aditivii au rolul de a imbunatati / modifica proprietatile betonului in stare proaspata sau intarita si anume:

- imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare;
- punerea in opera a betoanelor prin pompare;
- imbunatatirea gradului de impermeabilitate in cazul elementelor expuse la intemperii sau situate in medii agresive;
- imbunatatirea comportarii la inghet-dezghet;
- realizarea de betoane de clasa superioara;
- reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de priza;
- cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului.
- Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate conform tabel 2a din NE 012-1/2007.

5. Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietati speciale.

Aceste adaosuri pot fi:

- inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregat si conduce la imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului;
- active: praful de silice, etc.

In cazul adaosurilor cu proprieti hidraulice, la calculul raportului A/C se ia in considerare cantitatea de adaos din beton ca parte lianta.

Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa influenteze negativ proprietatile betonului sau sa provoace corodarea armaturii.

Transportul si depozitarea adaosurilor trebuie facuta in asa fel incat proprietatile fizico-chimice ale acestora sa nu sufere modificari.

5.3.4. Controlul calității lucrărilor

Aceasta reglementare tehnica prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei structurilor din beton, beton armat. Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice C56-1985 si C56-2002.

Controlul productiei si executiei

Pentru mentinerea la un nivel corespunzator a calitatii betonului se vor lua toate masurile necesare in conformitate cu cerintele specifice. Acest procedeu include inspectiile in diferite etape ale producerii, punerii in lucru a betonului si determinarile privind materialele componente, betonul proaspăt si betonul intarit.

Datele asupra controlului productiei in statiile de betoane sau controlul executiei pe santiere, trebuie consemnate in procese verbale sau alte tipuri de documente in care se consemneaza:

- numele producătorilor (furnizorilor) de ciment, agregate, aditivi și adaosuri;
- seria documentelor de livrare și certificare a calității pentru ciment, agregate, adaosuri și aditivi;
- sursa de apă de amestecare;
- consistența betonului;
- densitatea betonului proaspăt;
- raportul A/C;
- cantitatea de apă;
- conținutul de ciment;
- numărul de probe;
- programarea și etapele punerii în opera și tratării betonului;
- temperatura și condițiile atmosferice în timpul betonării și tratării betonului.

Toate abaterile de la procedurile specificate în ce privește transportul, descarcarea, betonarea, compactarea, tratarea betonului trebuie consemnate și raportate responsabililor cu executarea lucrărilor.

Controlul materialelor constituente, echipamentelor, executării lucrărilor și proprietăților betonului

În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (otel beton, ciment, agregate, adaosuri, aditivi) nu îndeplinesc condițiile de calitate, se va interzice utilizarea lor și se va instiinta producătorul, beneficiarul și organele Inspecției județene în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului în termen de maxim 38 de ore.

- controlul calității cimentului se face la:
 - aprovizionare – conform prevederilor din anexa VI.1 – pct.A1
 - înainte de utilizare – conform prevederilor anexa VI.1 – pct.B1

Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SR EN 196-1, 196-2, 196-3, 196-4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-21/2006.

- controlul calității agregatelor:
 - aprovizionare – conform prevederilor din anexa VI.1 – pct.A2
 - înainte de utilizare – conform prevederilor anexa VI.1 – pct.B2

Metodele de încercare sunt reglementate în STAS 4606-80.

- controlul calității aditivilor – conform prevederilor din anexa VI.1, pct.A4 (aprovizionare) și B3 (înainte de utilizare)
- controlul calității adaosurilor – conform prevederilor din anexa VI.1 – punctul A3
- controlul calității cofrajelor (a fost prezentat în capitolul III punctul 3)
- controlul calității armaturilor – conform prevederilor din anexa VI.1 – punctul A5 și punctul A6
- controlul înainte de punerea în opera a betonului
- controlul în timpul transportului, compactării și tratării betonului.

Controlul calității lucrărilor de execuție

Fazele procesului de execuție a lucrărilor de beton și beton armat constituie lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calității acestora trebuie să fie consemnata în Registrul de

procese verbale încheiate între reprezentantul investitorului și executant (Proces verbal de recepție calitativă).

În cazul fazelor determinante este obligatorie participarea beneficiarului, proiectantului, executantului și a inspecției în construcții care în funcție de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuție înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.

În procesele verbale se vor preciza corect verificările și măsurătorile efectuate, abaterile constatate și încadrarea în toleranțele admisibile față de proiect.

Verificarile care se efectuează sunt următoarele:

a) la terminarea executării săpăturilor pentru fundații:

- adâncimea și cota de fundare – se va întocmi un proces verbal
- natura terenului (cu participarea obligatorie a proiectantului geotehnician) se va întocmi proces verbal)
- poziția în plan
- dimensiunile săpăturilor

b) la terminarea executării cofrajelor

- alcatuirea elementelor de susținere și sprijinire
- încheierea corectă a elementelor cofrajelor și asigurarea etanșeității lor
- dimensiunile interioare ale cofrajelor corelate cu ale elementelor ce se vor betona
- poziția golurilor

c) la terminarea montării armaturilor

- numărul, diametrul și poziția armăturii
- distanța dintre etrieri, diametrul acestora și modul de fixare
- poziția înădărilor și lungimile de petrecele a barelor
- calitatea sudurilor
- numărul și calitatea legăturilor dintre bare
- dispozitivele de menținere a poziției armaturilor în cursul betonării
- grosimea stratului de acoperire
- poziția, modul de fixare și dimensiunile pieselor înglobate

d) în cursul betonării elementelor de construcții:

- datele înscrise în bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii
- consistența betonului
- condițiile de turnare și compactare ale betonului
- se aplică corespunzător măsurile de protecție (tratate) a suprafețelor libere ale betonului proaspăt

e) la decofrarea oricărei părți de construcție:

- aspectul elementelor (beton necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc)
- dimensiunile secțiunilor transversale ale elementelor
- distanța între diferitele elemente

- poziția elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti) în raport cu cele corespunzătoare situate la nivelul imediat inferior
- poziția golurilor
- poziția armaturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarna ulterior.

Se va consemna în procesul verbal dacă sunt respectate prevederile proiectului.

Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepție a structurii de rezistență încheiat între proiectant, investitor și constructor.

Recepționarea structurii de rezistență se va efectua pe întreaga construcție sau pe părți din construcție potrivit Normativ C 56-85 și completări C56/2002. Verificarile efectuate și constatările rezultate la recepția structurii de rezistență se consemnează într-un proces verbal încheiat între investitor, proiectant și executant, precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se recepționează sau se respinge. În cazurile în care se constată deficiențe în executarea structurii, se vor lua măsuri de remediere, iar după executarea acestora, se va proceda la o nouă recepție.

Aceasta constituie recepția parțială a structurii de rezistență.

Recepția construcțiilor din beton și beton armat se va face în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

Măsuri pentru protecția muncii și prevenirea incendiilor

Începând cu declansarea oricărei activități pentru realizarea obiectivului de investiție propus constructorul este obligat să elaboreze fișe de instructaj pentru protecția muncii pentru următoarele activități:

- terasamente (sapături, umpluturi, compactări realizate mecanizat sau manual);
- transportul, depozitarea, lansarea în santuri, pozarea conductelor necesare obiectivului de investiție propus;
- lucrări de dulgherie și cofrare (la sol sau la înălțime);
- confecționare, transport și montare armături pentru beton armat;
- realizarea și montarea confecțiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor);
- turnare betoane în radiere, pereti și planșee;
- lucrări de demolare (beton simplu sau armat), transportul și evacuarea materialelor rezultate în urma demolarilor;
- desfășurarea activităților în prezența utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare, etc).

În scopul executării lucrărilor de construcții în condiții de siguranță și igienă a muncii, precum și de prevenire a incendiilor se fac următoarele recomandări în conformitate cu:

- Norme generale de protecția muncii 508/2002;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnico – sanitare și de încălzire. Ordinul nr. 117/1996 al MMPS;

Dintre factorii de risc ce pot apărea pe diferitele stadii fizice, enumerăm:

Stadiu fizic	Factori de risc (conform Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție)
Terasamente	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27,

Stadiu fizic	Factori de risc (conform Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție)
	28, 30, 32, 34, 37
Montare conductă de canalizare (inclusiv armături, demontări, remontări, etc.)	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 32, 34
Lucrări cu betoane (inclusiv demolări, desfaceri, refaceri drumuri, etc.)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34

Antreprenorul va dota echipele ce execută lucrările cu echipamentul de protecție adecvat conform art. 1.4. din Ordinul nr. 225/21 iulie 1995 pentru perioade ale fiecărui stadiu fizic.

5.3.5. Recepția

Recepția reprezintă acțiunea prin care Autoritatea Contractantă acceptă și preia lucrările executate, în scopul de a începe exploatarea lor, certificând faptul că Contractantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu contractul și cu documentația de execuție.

Recepția se realizează în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții "Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente" (HG 343/2017) și cu alte norme aferente acestui domeniu.

Stadiile recepției sunt:

- Recepția la terminarea lucrărilor contractate.
- Recepția finală - la sfârșitul perioadei de garanție, stipulată în contract.

Recepția lucrărilor este precedată de controlul riguros al acestora.

Recepția lucrărilor implică în mod obligatoriu efectuarea următoarelor verificări:

- Să fie respectate dimensiunile și cotele prevăzute în desenele de execuție;
- Să fie respectate prescripțiile de montaj;



5.4. CAIET DE SARCINI PRIVIND AMENAJARE SPAȚII VERZI

CAPITOLUL I. GENERALITATI

Lucrarea se măsoară la ha. Este o lucrare de protecție care are scop peisagistic, ea urmărind crearea unui cadru natural cat mai plăcut.

Suprafata calotei depozitului închis cat si taluzurile, vor fi însămânțate cu un amestec de ierburi perene graminee si leguminoase.

CAPITOLUL II. DESCRIEREA OPERATIUNILOR

Lucrările biologice se realizează primăvara timpuriu sau toamna. Perioada optimă fiind luna martie sau octombrie, se face fără o pregătire prealabilă a terenului.

Pentru însămânțarea suprafeței se execută următoarele operațiuni:

- dozarea si uniformizarea componentelor din semitele de plante graminee
- transportul in interiorul zonei de lucru
- semănarea prin împrăștiere cu mana
- îngropatul cu grebla de gradina
- tasarea solului semănat cu tăvălug lis de mana



CAPITOLUL III. MATERIALE UTILIZATE

- a. Apa trebuie sa îndeplinească condițiile din SR EN 1008/2003 daca nu provine din rețeaua publica.
- b. Sămânța de iarba se procura de la unități specializate

CAPITOLUL IV. VERIFICAREA CALITĂȚII

Verificarea însămânțărilor si a plantarii se face vizual. Pentru aprecierea calității se urmăresc trecerea in stadiu de vegetație a ierbii semănate pe toata suprafața.

Acolo unde iarba nu a răsărit se execută o reinsămânțare.

CAPITOLUL V. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

La executie se vor respecta prescripțiile, recomandarile si masurile de tehnica securitatii muncii specifice fiecărei categorii de lucrari si a operatiunilor ce se execută de fapt, Antreprenorul fiind obligat sa instruiască si sa urmărească respectarea acestor prescriptii pentru a se evita producerea de accidente de munca.

Astfel se va respecta: Legea nr. 319/2006 - Legea protectiei muncii si se vor elabora Norme interne de Siguranta si Securitatea a Muncii pentru activitatile specifice: executie terasamente, manipularea, transportul prin purtare directa sau cu mijloace semimecanizate si depozitarea materialelor.

Legislație aplicabila:

Legea nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare Legea protecției muncii

HG 1425/2006	Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
Ordinul 508/933/2002 al MMSS si MSF Modificat cu HG 355/2007	Norme generale de protecție a muncii
HG 971/2006	Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de munca
HG 1091/2006	Cerințe minime de securitate si sănătate la locul de munca
HG 1048/2006	Cerințe minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca
HG 300/2006 cu modificările si completările ulterioare	Cerințe minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
HG 1146/2006	Cerințe minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca
HG 600/2007	Protecția tinerilor la locul de munca
HG 601/2007	Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul securității si sănătății in munca
HG 754/2006	Aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si juridice pentru prestarea serviciilor in domeniul protecției muncii
Modificat cu Ordinul 25/2007 MMSSF	

CAPITOLUL VI. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Se vor lua masuri corespunzatoare de paza contra incendiilor, cu respectarea Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificările si completările ulterioare si a altor normative si prevederi legale in aplicare.

CAPITOLUL VII. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor lua masuri de protectie a mediului inconjurator.

Se va tine seama de respectarea legislatiei:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 cu - privind Protecția mediului
completarile si modificarile ulterioare
- Legea nr.107/1996, cu completările si modificarile ulterioare
- Legea nr.18/1991 cu completările si modificarile ulterioare
- Legea apelor
- Legea fondului funciar

La organizarea lucrarilor de executie se va avea grija ca:

- accesul utilajelor terasiere si de transport sa se facă numai pe drumul special amenajat;
- organizarea de șantier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop, in interiorul perimetrului proiectului;
- parcare si verificarea utilajelor terasiere se va face in spatii special amenajate, cu masurile de asigurare a protecției mediului;
- repararea utilajelor se va face in atelierele antreprenorului sau ale unei unități specializate



5.5. CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZORII DE MATERIALE

MATERIALE UTILIZATE

Pentru execuția lucrărilor se vor folosi numai materiale care au fost testate la lucrări similare. Elementele înglobate în lucrări vor fi lipsite de defecțiuni care ar putea compromite stabilitatea straturilor de închidere și/sau funcționarea instalațiilor de monitorizare în întregul lor și/sau ar putea compromite aspectul închiderii finale.

Materialele utilizate își vor îndeplini rolul pentru care au fost înglobate în lucrări, în conformitate cu condițiile reale de funcționare. Constructorul va fi responsabil de alegerea, prelucrarea, tratarea și asigurarea calității materialelor astfel încât acestea să servească scopului propus.

Nu se vor folosi materiale pe baza de azbest pentru etanșări, rosturi de dilatație, etc.

Similar nu este permisă folosirea mercurului sau a uleiurilor conținând PCB.

Materialele și produsele utilizate la executarea instalațiilor și conductelor vor avea caracteristici și toleranțe conform standardelor în vigoare și a altor prescripții de calitate aplicabile, în vigoare.

Materialele și produsele utilizate trebuie însoțite de **Certificat de calitate/Certificat de conformitate**, după caz, cu toate rezultatele verificărilor și încercărilor la care se supun conform standardelor și vor fi omologate sau agrementate tehnic după caz în România, conform legii nr. 10/1995 modificată cu legea 123/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 307/9.05.2007 și HG 766/10.12.1997 completată cu HG 1231/2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 691/10.10.1998.

CLO folosită ca strat de acoperire trebuie să îndeplinească condițiile precizate în **Legea nr. 175/19.06.2023** privind aprobarea OUG nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (pct. 5, art. 9.²) sau, după caz, în **OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor Art. 6**.

Toate materialele procurate vor fi aprobate de Diriginte.

Toate materialele furnizate vor fi noi și concepute astfel încât să asigure cerințele de operare eficientă, în orice fel de condiții de lucru (presiune, umiditate, frecare, sarcini, etc., inclusiv variațiile de temperatură din mediul ambiant) și să corespundă cerințelor legislației românești privitoare la construcții și instalații.

Abaterile de la execuție din punct de vedere al calității materialelor folosite se vor remedia de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia.

Cerințele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de a realiza verificări/încercări, precum și de alte activități pe care le considera necesare pentru asigurarea calității materialelor și a execuției.

Antreprenorul este responsabil de includerea în lucrările executate numai a materialelor și componentelor fabricate conform standardelor internaționale sau a standardelor și normativelor emise de ASRO – Asociația de Standardizare din România. Orice materiale aprovizionate pe șantier sub cerințele standardizate, fie că au fost sau nu recepționate înainte de expediție, vor fi înlocuite pe cheltuiala Antreprenorului.

Materialele și componentele vor fi depozitate astfel încât să se păstreze calitatea și condițiile de standard cerute de contract. Nu se va permite contactul între materiale diferite între care pot apărea reacții galvanice/chimice sau deformații mecanice.

Materialele și componentele vor fi manipulate astfel încât să se evite orice daune sau contaminare și în concordanță cu toate recomandările aplicabile ale producătorului.

Utilizarea, instalarea, aplicarea sau fixarea materialelor și componentelor se va face în concordanță cu recomandările aplicabile ale producătorului. Unde este cazul, Antreprenorul se va folosi de orice servicii tehnice consultative oferite de producători.

Antreprenorul

- trebuie să se asigure că specificațiile producătorului/furnizorului pentru diferite piese și racorduri ale conductelor cu acestea din urmă sunt compatibile.
- va verifica indicațiile minime privind: tipul, calitatea și normele racordurilor și pieselor propuse și se va asigura de respectarea toleranțelor pentru dimensiunile geometrice ale furniturii.

Pe durata Contractului, Antreprenorul va procura, întreține și folosi aparatura necesară pentru probe, pregătirea și testarea materialelor.

În șantier, bunurile se vor inspecta vizual, examinându-se atât concordanța caracteristicilor tehnice indicate pe produse/echipamente/transa de materiale, cu cele menționate în documentația de însoțire, cât și starea fizică a bunurilor livrate, cu precizarea eventualelor deteriorări survenite în timpul transportului.

Antreprenorul va refuza livrarea pe șantier a acelor materiale al căror aspect vizual/etichetare nu este corespunzătoare cerințelor standardelor și normelor în vigoare.

MANUALUL DE OPERARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Proiectantul va transmite Beneficiarului/Dirigintelui, în maxim 30 zile după finalizarea lucrărilor, Manualul de Operare, Întreținere și Reparații în 4 (patru) exemplare.

Manualul va include, fără însă a se limita, următoarele:

- O parte generală privind conținutul, descrierea lucrărilor, și adresele și numerele de telefon relevante

- Documentația „as built”, cuprinzând *planuri topografice, profile si detalii post-executie. Documentatia "AS BUILT" va fi intocmita de catre ANTREPRENOR.*
- Descrierea funcțională
- Instrucțiunile de întreținere indicând modalitatea si intervalele de întreținere
- Instrucțiuni privind tratarea deranjamentelor
- Prospecte, după caz

ASIGURAREA CALITĂȚII

La momentul aprovizionării cu materiale si bunuri, Antreprenorul va înainta Dirigintelui, următoarele documente:

- Toate certificatele, documentațiile de încercare etc. pentru materialele si bunurile ce vor fi folosite in Lucrări:
- Toate documentele ce demonstrează ca încercările si testele s-au efectuat si rezultatele acestora sunt in conformitate cu Specificațiile.
- Listele de identificare cu referințe încrucișate între documente si respectivele materiale si bunuri.
- Lucrările de remediere realizate de Antreprenor după finalizarea lucrărilor care fac obiectul aceluiași condiții de control ca si restul lucrărilor executate în cadrul contractului.



5.6. CAIET DE SARCINI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII TEHNICE

Construcțiile și instalațiile aferente închiderii celulei 1 a depozitului de deseuri Sanpaul, județul Mureș vor fi supuse urmării comportării în exploatare a straturilor de închidere finală, astfel:

- apariția de fisuri/crăpături după perioade de seceta
- tasări diferențiate
- surpări ale marginilor taluzurilor
- degradări ale instalațiilor de scurgere a apelor pluviale, care ar putea fi cauzate de unele posibile degradări
- colmatarea canalelor de garda
- deteriorarea drumurilor de inspecție



Urmărirea comportării în exploatare și intervențiile în timp reprezintă activități sistematice și complementare astfel:

- a) urmărirea comportării construcțiilor se face în vederea menținerii exigentelor inițiale.
- b) realizarea intervențiilor în timp asupra construcțiilor se face pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire.

Activitatea de urmărire a comportării în exploatarea va respecta prevederile Normativului P130/1999.

5.6.1. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Categoria de urmărire – Urmărirea curentă

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere și valorificare (prin următoarele modalități: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant și tehnologic.

Această activitate este corelată cu activitatea de întreținere și reparații și are ca obiectiv menținerea construcțiilor la parametri proiectați, respectiv în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate ale construcțiilor, cât și ale celorlalte cerințe esențiale.

Urmărirea curentă are caracter permanent și se realizează asupra tuturor construcțiilor prin grija proprietarului, direct sau prin reprezentanții săi autorizați.

Constatările făcute în cadrul acțiunii de urmărire curentă se înregistrează în Cartea tehnică a construcției de factorii menționați mai sus, iar în cazul constatării unor degradări se stabilesc măsurile de intervenții în timp.

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă, cu mijloace simple de măsurare de uz curent, în conformitate cu prevederile din Cartea tehnică.

La construcțiile la care s-a depășit durata de serviciu, se schimbă destinația sau condițiile de exploatare și la cele la care se constată deficiențe semnificative în cadrul urmăririi curente, proprietarul va solicita efectuarea unei expertize tehnice prin care se stabilesc măsurile necesare.

În cadrul urmăririi curente, la apariția unor degradări ce se considera ca pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul va solicita o consultanță de specialitate (în vederea instituirii urmăririi extinse, conform reglementărilor tehnice în vigoare).

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor va fi asigurată de către investitor (Autoritatea contractantă), administrator, utilizator, experți, specialiști și responsabili cu urmărirea construcțiilor (Inginer, diriginți de șantier) ale căror obligații sunt prevăzute în capitolul 5 din indicativul P 130/1999.

Pentru lucrările din această documentație tehnică, se propune organizarea activității de urmărire a comportării în timp prin inspecția vizuală.

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o dată pe an și în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite: seism, inundații, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.

În cazul în care în cadrul activității de urmărire curentă apar deteriorări ce se considera ca pot afecta rezistența, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspecție extinsă sau, dacă este cazul, chiar o expertiză tehnică.

Rapoartele de inspecție extinsă sau, după caz, expertiză tehnică se vor include în volumul IV al Cărții construcției.

Activitățile de urmărire curentă cuprind, în funcție de tipul de lucrare verificările precizate în continuare:

Denumire obiect	Obiectul observațiilor, măsurărilor	Metoda tehnică utilizată	Mijloace necesare	Perioada de determinare
Suprafața depozit închis definitiv	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Măsurători	Anual
Canale de garda	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Vizual	Anual
Drumuri de acces	Starea în timpul exploatării	Observații directe	Vizual	Anual

Categoria de urmărire - Urmărirea speciala

Urmărirea speciala:

- se poate constitui daca construcțiile în exploatare au o evoluție periculoasă (sau au suferit avarii) stabilita în urma unei expertize de specialitate.
- se realizează pe baza de proiect de către personal tehnic de specialitate.
- nu exclude urmărirea curenta.
- rezultatele urmăririi speciale se înscriu în Cartea tehnica a construcției.

Obligații și răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor

Obligații și răspunderi ale Autorității contractante

- Stabilește împreună cu proiectantul, acele construcții care se supun urmăririi speciale (când este cazul – în urma constatării unor deficiențe majore la urmărirea curenta).
- Asigura întocmirea proiectului, în condițiile de mai sus, precum și predarea acestuia la Beneficiar
- Comunica proprietarului, în situația în care construcțiile sunt preluate de altă firmă decât Autoritatea contractanta, obligațiile care le revin în cadrul urmăririi speciale.

Obligații și răspunderi ale proprietarului

- Răspunde de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele, angajează, după caz, responsabili autorizați, comanda expertizarea construcțiilor în cazurile când construcțiile își schimbă destinația, și-au depășit durata de serviciu sau exploatare, sau se constată deficiențe majore la urmărirea curenta, comanda proiectul de urmărire speciala și comunica instituirea urmăririi speciale la Inspekția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului;
- La înstrăinarea sau închirierea construcțiilor, stipulează în contracte îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora.
- Administratorii și utilizatorii răspund de realizarea obligațiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor;

Obligații și răspunderi ale persoanelor care efectuează urmărirea curenta și urmărirea speciala, denumite responsabili cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor

- să aibă o pregătire tehnică în construcții, cel puțin de nivel mediu iar cei care efectuează urmărirea speciala să fie autorizați de Inspekția de stat în construcții;
- să cunoască Cartea tehnica a construcției și să țină la zi jurnalul evenimentelor;
- să efectueze urmărirea curenta, iar pentru urmărirea speciala supraveghează aplicarea programelor și proiectelor întocmite în acest sens.

5.6.2. Intervențiile în timp asupra construcțiilor

Intervențiile în timp asupra construcțiilor sunt fundamentate pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor.

Intervențiile în timp sunt determinate de: exploatarea normală, acțiunile accidentale și acțiunile omului, pentru aducerea la parametrii inițiali sau îmbunătățirea, respectiv reabilitarea acestora.

Lucrările de întreținere constau în recondiționarea periodică a unor detalii de suprafață cu durată scurtă de existență (finisaje, protecții superficiale, decolmatări, șanțuri, podele) și înlocuirea unor piese din instalații și echipamente cu uzură rapidă.

Lucrările de întreținere constau în:

- recondiționarea periodică a unor detalii de suprafață cu durată scurtă de existență (finisaje, protecții superficiale, straturi de uzură)
- decolmatarea canalelor și curățarea căminelor de linistire
- corectări ale stratului drenant dacă acesta a fost deranjat pe parcursul exploatării
- întreținerea spațiilor verzi
- întreținerea în stare de funcționare optimă a instalațiilor de monitorizare (cămine, puțuri forate)

Lucrările de reparații constau în refaceri sau înlocuiri de elemente, detalii sau părți de construcție și instalații ieșite din uz, ca urmare a exploatării normale sau acțiunii agenților de mediu.

Intervențiile determinate de acțiunile accidentale

Intervențiile determinate de acțiunile accidentale asupra construcțiilor (incendii, explozii, inundații, uragane, alunecări și prăbușiri de teren, zăpezi foarte mari, cutremure) care afectează grav integritatea acestora, constau în efectuarea unor lucrări de înlăturare a efectelor acțiunilor menționate și readucerea construcțiilor la nivelul calitativ inițial.

Aceste intervenții cuprind de regulă următoarele categorii de lucrări:

- susținerea provizorie a construcției avariate
- demolarea și îndepărtarea părților de construcție avariate grav
- remedierea degradărilor elementelor de construcție
- consolidarea elementelor și ansamblurilor structurale
- reconstruirea integrală a unor părți de construcție îndepărtate

Remediarea constă în reparații și/sau consolidări ușoare și are ca scop readucerea părților de construcție la un nivel calitativ apropiat de cel inițial.

Consolidarea elementelor și ansamblurilor structurale avariate sau neavariate are ca scop ridicarea nivelului performanțelor mecanice (rezistență, rigiditate, ductilitate) ale acestora în raport cu cele inițiale.

Reconstruirea inițială a unor părți de construcție îndepărtate are ca scop executarea din nou a acestora, cu respectarea caracteristicilor inițiale.

Intervențiile asupra construcțiilor, determinate de acțiunile accidentale, se efectuează pe baza unui proiect elaborat ca urmare a unei expertize tehnice.

Pentru intervențiile determinate de acțiunea cutremurelor se vor respecta și prevederile reglementărilor în vigoare.

Intervențiile determinate de acțiunile omului

Intervențiile determinate de acțiunile omului asupra construcțiilor au ca scop principal: schimbări de destinație ale construcțiilor, prelungirea duratei de serviciu, ridicarea nivelului performanțelor prevăzute inițial, inclusiv în urma unor modificări funcționale și re tehnologizări.

Aceste intervenții cuprind următoarele categorii de lucrări:

- transformări, completări sau înlocuiri ale unor părți de construcție
- extinderi sau supraetajări de construcții
- modernizări sau reabilitări
- intervențiile determinate de acțiunile omului se efectuează pe baza unui proiect elaborat ca urmare a unei expertize tehnice.

5.6.3. Post-utilizarea construcțiilor

Declanșarea activităților din etapa de post-utilizare a construcției începe odată cu inițierea acțiunii pentru desființarea construcției, care se face la cererea Proprietarului.

Desfășurarea activităților și lucrărilor din etapa de post-utilizare se efectuează pe baza unei documentații tehnice și a unei autorizații de desființare, eliberată de autoritățile competente, conform Legii 50/91 cu completările și modificările ulterioare, privind autorizarea executării construcțiilor.

Documentația tehnică pentru lucrările de post-utilizare trebuie verificată de specialiști verficatori de proiecte atestați.

Posibile utilizări după expirarea perioadei de monitorizare post-închidere:

- Zona verde
- Zona agrement - parc, numai dacă rezultatele monitorizării sunt favorabile unei asemenea utilizări

Obligații și răspunderi privind post-utilizarea construcțiilor

Proprietarul și/sau administratorul cu acordul proprietarului, va asigura declanșarea activităților și realizarea lucrărilor din etapa de post-utilizare prin:

- asigurarea fondurilor necesare pentru proiectarea și executarea lucrărilor
- elaborarea documentației tehnice aferente de către persoane fizice sau juridice autorizate pentru asemenea lucrări
- obținerea avizelor necesare și a autorizației de desființare de la autoritățile competente
- încredințarea execuției lucrărilor din etapa de post-utilizare unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcții

- urmărirea respectării condițiilor de calitate stabilite pe baza exigentelor esențiale.

5.6.4. Conținutul Cărții tehnice a construcției

Cartea tehnica a construcției se va elabora în conformitate cu norma de conținut din Anexa 6 la HG 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor.

Cartea tehnica a construcției – reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidentele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp.

Cartea tehnica se definitivează înainte de recepția finală.

După întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către Autoritatea contractantă/Operator, după caz.

Cuprinsul Cărții tehnice a construcției

Cartea tehnica a construcției conține: Documentația de baza și Centralizatorul cu părțile sale componente.

Documentația de baza, va cuprinde următoarele capitole:

- *Capitolul A: Documentația privind proiectarea;*
 - a. acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
 - b. documentația tehnica care se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență ca și pentru celelalte părți de construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuției construcției);
 - c. breviatele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare și verificare etc.);
 - d. indicarea distinctă a diferențelor față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;
 - e. caietele de sarcini privind execuția lucrărilor.
- *Capitolul B: Documentația privind execuția;*
 - a. autorizația de executare a construcției;
 - b. procesul-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general;
 - c. înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de

- calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări si dispoziții de șantier, procesele verbale de probe specifice si speciale etc.);
- d. procesele-verbale de recepție a termenului de fundare, a fundațiilor si structurii de rezistență, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
 - e. procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum si consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile;
 - f. expertize tehnice, verificări in teren sau cercetări suplimentare efectuate in afara celor prevăzute de prescripțiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție;
 - g. caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.).
- *Capitolul C: Documentația privind recepția;*
- a. procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepție finală le considera necesare a fi păstrate in cartea tehnică a construcției;
 - b. alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute si a modului de rezolvare.
- *Capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea si urmărirea comportării in timp.*
- a. prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare si întreținere si lista prescripțiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmării comportării construcției in timpul execuției si al exploatării;
 - b. proiectele de baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției fata de proiectul inițial efectiv realizat;
 - c. actele de constatare a unor deficiente apărute după recepție executării lucrărilor si masurile de intervenție luate (proces-verbal de remediere a defectelor);
 - d. proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire in timp), dacă este cazul;
 - e. procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcției încheiat intre executant si beneficiar, dacă este cazul;
 - f. referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;
 - g. procesele-verbale de predare-primire a construcției in cazul schimbării proprietarului;
 - h. jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme.

Actele ce formează documentația de baza a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării de mai sus, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) și din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

Centralizatorul cărții tehnice a construcției va cuprinde fișa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentației de baza și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar, ținând seama de prevederile pct. 20 din HG 343/2017.

Autoritatea contractantă sau Operatorul, după caz, vor asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de Autoritatea contractantă fie de Operator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:

- comisile de recepție finală a obiectelor de construcții, cu ocazia recepției;
- organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectului de construcție până la demolarea sa; după demolare, Autoritatea contractantă predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare. Înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de post-utilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant.

La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.



CAPITOLUL 6. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

FORMULAR F1
OBIECTIV

Închidere și monitorizare post-închidere Celula 1 Depozit Sănpaul

 Proiectant
ARGIF PROIECT S.R.L.
CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrări	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2.	Amenajarea terenului		
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.	Asigurarea utilităților necesare obiectivului		
3.	Proiectare	730.717	
4.	Investiția de bază		
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora	15.273.396	15.273.396
4.2.	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	318.112	
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.863.008	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5.	Dotări		
5.1.	Organizare de șantier		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	137.461	
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	91.640	
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	175.736	
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.916.852	
6.1.	Pregătirea personalului		
6.2.	Probe tehnologice și teste		
6.3.	Cheltuieli monitorizare post-închidere	15.752.717	
	Total valoare (exclusiv TVA)	37.259.639	15.273.396
	Taxa pe valoare adăugată (TVA)	7.079.331	2.901.945
	Total valoare (incl. TVA)	44.338.970	18.175.341

DEVIZ PE OBIECT						
EVALUAREA COSTURILOR CU ÎNCHIDERE CELULA 1 DEPOZIT SÂNPAUL						
nr. crt.	Denumirea categoriei de lucrări/descriere	UM	Cantitate	PU EURO/UM	Valoare EURO	Valoare RON
Lucrări de închidere						
1	Strat suport cu rol de susținere, h = 0,50 m	mc	40.000	7,67	306.880,00	1.525.347,04
	- Procurare și transport materie primă strat suport					
	- Epulzamente locale de levigat;					
	- Instalare strat suport					
	- Nivelare și compactare strat suport la pantele proiectate					
	- Verificare planșele strat suport (ridicare topografică post-execuție)					
	- Verificarea componentă strat suport					
	- Teste și încercări strat suport (conform Colet de sarcini)					
2	Geocompozit colectare biogaz	mp	77.000	7,12	548.548,00	2.726.657,83
	- Procurare și transport geocompozit de drenaj biogaz;					
	- Sapare santuri de încadrare;					
	- Instalare și suprapunere material;					
	- Lestare;					
	- Verificarea execuției lucrărilor (ridicare topografică post-execuție).					
	<i>Nota: cantitatea nu include suprapunerile și pierderile de material</i>					
3	Geocompozit bentonitic de etansare GCL, m = 6.000 g/mp	mp	77.000	7,67	590.744,00	2.936.293,05
	- Procurare și transport geocompozit bentonitic;					
	- Sapare santuri de încadrare;					
	- Instalare și suprapunere material;					
	- Lestare;					
	- Verificarea execuției lucrărilor (ridicare topografică post-execuție);					
	<i>Nota: cantitatea de material nu include suprapunerile și pierderile. Montajul GCL-ului se va realiza simultan cu rigola de la la baza taluzului de pe dig, pentru a asigura scurgerea apelor</i>					
4	Geocompozit de drenaj pluvial (Sălea drenanță cu filtru)	mp	77.000	7,67	590.744,00	2.936.293,05
	- Procurare și transport geocompozit de drenaj;					
	- Instalare și suprapunere material;					
	- Lestare;					
	- Umpluturi în sant de încadrare;					
	- Recordare la rigola;					
	- Verificarea execuției lucrărilor.					
	<i>Nota: montajul geocompozitului se va realiza simultan cu rigola de la la baza taluzului de pe dig, pentru a asigura scurgerea apelor</i>					
5	Strat de umplutură din pământ 0,85 m (transport, pus în opera, excl. procurat)	mc	64.000	7,67	491.008,00	2.440.555,28
	- Procurat și transport pământ;					
	- Asternere și nivelare strat pământ;					
	- Compactare ușoară					
	- Verificarea execuției lucrărilor;					
6	Strat de pământ vegetal 0,15 m (procurat, transport, pus în opera, incl. reactivare)	mc	11.200	16,44	184.128,00	915.208,22
	- Procurat și transport pământ;					
	- Asternere și nivelare strat pământ;					
	- Afanare					
	- Verificarea execuției lucrărilor (ridicare topografică post-execuție);					
	- Procurat și transport semințe;					
	- Dozarea și uniformizarea semințelor din plante graminee;					
	- Semănarea prin împrăștiere;					

	- Ingropatul semintelor;					
	- Tesarea solului cu lavalugul					
	- Administrarea ingrasamintelor					
	- Udatul					
7	Serduri pentru colectare apa pluviala (sapaturi, finisari, perau), Incl. descarcari pe taluz	ml	3.000	49,32	147.960,00	735.435,18
7.1	Sapatura					
	- Lucrari topografice de trasare si pichetare;					
	- Sapatura cu excavator;					
	- Incarcarea materialului in mijloace de transport;					
	- Transport material in depozit temporar;					
	- Descarcarea materialului;					
7.2	Nisip de pozare elemente de sant					
	- Procurat si transport nisip;					
	- Realizare pat nisip;					
7.3	Elemente de sant tip 30/50 prefabricat (SW)					
	- Procurat elemente prefabricate de sant tip 30/50;					
	- Transport elemente prefabricate in zona de lucru;					
	- Montaj elemente prefabricate;					
	- Etansarea rosturilor;					
8	Drum inspectie, l = 3,50 m, carosabil	ml	1.700	53,70	91.296,80	453.790,74
8.1	Strat de balast compactat, hmin=0,2 m					
	- Lucrari topografice de trasare si pichetare;					
	- Procurat si transport balast;					
	- Astemere si nivelare strat balast;					
	- Compactare si udare;					
	- Verificarea executiei lucrarilor (indicare topografica post-executie);					
8.2	Strat de piatra sparta, hmin=0,2 m					
	- Lucrari topografice de trasare si pichetare;					
	- Procurat si transport piatra sparta;					
	- Astemere si nivelare strat piatra sparta;					
	- Compactare si udare;					
	- Verificarea executiei lucrarilor (indicare topografica post-executie);					
9	Capete puturi biogaz	m	18	1.750,00	31.500,00	156.570,75
9.1	Foraj vertical Dn 800 mm					
	- Lucrari topografice de trasare si pichetare;					
	- Mobilizare / demobilizare instalatie de foraj;					
	- Amenajare platforma instalatie;					
	- Forajul propriu-zis, Dn 800 mm					
9.2	Conducta de drenaj PVC/PEID, Dn 200 mm					
	- Procurare, teava PVC/PEID, Dint 200 mm, SN8;					
	- Centrare si montaj teava;					
9.3	Umplutura din piatra sort 8-32					
	- Procurat si transport strat de pietris sort 8 - 32;					
	- Astemere si nivelare strat de pietris;					
	- Verificarea executiei lucrarilor;					

9.4	Dop argila	mc				
	- Procurat si transport argila;					
	- Astemere si compactare in straturi pentru realizare etansare in jurul puturilor de biogaz;					
9.5	Capete put biogaz, incl. Vana racord Dn 90 mm	buc				
	- Procurat si transport capete put biogaz, din PEID, Dn 200, inclusiv ventili de prelevare proba si testare, vane Dn 90 (PEID sau INOX) si racord flexibil;					
	- Montaj capete put biogaz si racord la rețeaua de colectare;					
9.6	Camine de protecție, Dn 1000, h = 1,50	buc				
	- Procureți camine prefabricate, Dn 1000, din HDPE / beton, incl. capace;					
	- Transport camine prefabricate;					
	- Montaj camine;					
	- Realizare etansare in jurul caminelor					
10	Conducte colectare biogaz	m	6.000	15,00	90.000,00	447.345,00
	- Procurat, transport si montaj (inclusiv suduri) teava PEID, Dn 90, pentru gaz, inclusiv pat de nisip					
	- La subtraversarea cailor de ecos se vor prevedea conducte de protecție din otel sau beton armat, conform plan de situatie					
11	Mutare arzator si substatie biogaz existente	buc	1	10.000,00	10.000,00	49.705,00
	- Relucare, montaj si racord arzator, suflete si substatie biogaz (incl. lucrari fundare)					
12	Instalatie cogenerare	buc	1	630.000,00	630.000,00	3.131.415,00
	Total lucrari cu inchiderea depozitului				3.712.808,80	18.454.516,14

Mecanismul de constituire al fondului se realizează prin depunerea sumei reprezentând cota-parte, proporțional repartizată trimestrial, din valoarea lucrărilor de închidere, stabilite prin proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere, astfel încât la epuizarea capacității / încetarea activității depozitului valoarea cumulată a acestei sume să corespundă costurilor totale determinate / stabilite prin proiectul de închidere și monitorizare postînchidere.

Suma corespunzătoare acestei cote va fi actualizată anual cu coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și în cazul modificărilor survenite la proiectul inițial, în vederea asigurării unui înalt standard de siguranță pentru mediu și sănătate.

Fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului se alimentează trimestrial.

MONITORIZARE POST - ÎNCHIDERE , 30 ANI						
nr. crt.	Denumire categorii de lucrări/descriere	UM	Cantitate	PU EURO/UM	Valoare EURO	Valoare RON
	Monitorizare post-închidere					
1	Date meteorologice Cantitatea de precipitații Temperatură (min, max, la ora 15) Evaporare (lismetru) Umiditatea atmosferică	nr. Rapoarte	30	5.000	150.000	745.575
2	Date despre emisii Cantitatea, calitatea levgatului (recoltare probe, efectuare analize laborator, interpretare date inclusiv estimarea nivelului levgatului in depozit) Calitatea apei de suprafață (recoltare probe, efectuare analize laborator, interpretare date) Emisii de gaz (masuratori, compozitie, raport CO2/NH4, Interpretare date) Analiza namol staie Cantitatea de apă colectată de pe suprafețele acoperite Calitatea apei de suprafață din vecinătatea depozitului dacă este cazul	nr. Rapoarte	30	3.000	90.000	447.345
3	Date despre apa subterană Nivelul și calitatea apei subterane (masurare nivel, recoltare probe apa, analize de laborator, interpretare date)	nr. Rapoarte	30	900	27.000	132.000
4	Date despre sol Analize sol	nr. Rapoarte	30	0	0	0
5	Monitorizare zgomet Analize zgomet	nr. Rapoarte	30	0	0	0
6	Date privind corpul depozitului Tasarea depozitului (masuratori topo fata de un reper stabilit, editare profile, interpretare date, raport anual)	nr. Rapoarte	30	1.000	30.000	149.115
7	Costuri monitorizare Pața - nu este necesară. Va exista personal disponibil pentru Celulele 2 și 3	an	30			
8	Alte cheltuieli Energie electrică - se poate suporta din motorul de Statie de epurare - Statie va funcționa în continuare pentru Celulele 2 și 3 Reparații Statie de epurare	an	10	0	0	0
	Cheltuieli degazeificare Costuri de personal (o persoană - 4 ore/zi) - se va utiliza personal disponibil pentru exploatarea Celulelor 2 și 3 Alte costuri (întreținere drumuri, spații verzi, corp celula)	an	10	15.000	150.000	745.575
		an	30	6.000	180.000	884.690
		an	30	74.256	2.227.885	11.072.710
	Total costuri cu monitorizarea post-închidere pe 30 ani				3.169.686	15.752.717
	TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE ȘI MONITORIZARE (excl. TVA)				6.882.494	34.207.233
	TVA 19%				1.307.674	6.499.374
	TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE ȘI MONITORIZARE (Incl. TVA)				8.190.168	40.706.608

Fond închidere în banca la 2024	7 450,862,79	RON
---------------------------------	--------------	-----

[illegible]

Intocmit,

Ing. Alexandru Dumitru TEACCO

CERINȚE PENTRU CA CLO / MOAC SĂ FIE FOLOSIT CA MATERIAL DE ACOPERIRE LA ÎNCHIDEREA CELULEI 1

Legea nr. 175/19.06.2023 privind aprobarea OUG nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (pct. 5, art. 9.²) definește CLO și precizează că acesta poate fi utilizat ca strat de acoperire și fără a înceta statutul de deșeu

«Art. 9.². - În sensul aplicării art. 9 alin. (1) lit. c), următorii termeni se definesc astfel:

b) CLO - deșeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon: azot) și reducerea nivelului de acizi grași, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate și/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcții. Acesta poate conține material contaminat față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost.»

OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

Art. 6. Încetarea statutului de deșeu

(1). Condiții care trebuie respectate cumulativ

a). Substanța sau obiectul urmează să fie utilizat în scopuri specifice

Scop utilizare CLO:

- strat de acoperire zilnic/periodic în faza de operare
- strat de acoperire pentru închidere provizorie după sistarea depozitării
- strat de acoperire post-închidere

b). există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul analizat, dovedită prin existența unor contracte de vânzare-cumpărare, în vederea utilizării substanțelor sau obiectelor respective în termen de cel mult 180 zile de la preluarea de la generatorul de deșeuri

- contract între Operatorul TMB și Operatorul Depozitului sau între CJ Mureș și Operator TMB și CJ Mureș și operator Depozit

c). substanța sau obiectul îndeplinește **cerințele tehnice** pentru îndeplinirea scopurilor specificate și respectă legislația și normele aplicabile produselor

- pentru strat de acoperire zilnic/periodic în faza de operare
 - permeabilitate, $k = \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
- strat de acoperire după sistarea depozitării (conf. art. 3.7.2.1. Stratul de susținere din Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea)
 - permeabilitate, $k = \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
 - compoziție (exclus conținut de plastice sau alte materiale nedegradabile, lemn, asfalt, gudron)
 - conținut de carbonat de calciu sub 10% (masa)
 - mărimea maximă a granulelor nu poate depăși 10 cm



- strat 1 de reținere a apei ($g=0,85$ m) în amestec cu material local/argilă (conf. art. 3.7.2.6. Stratul de recultivare din Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea)
 - permeabilitate, $k = \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
 - caracteristici bacteriologice conf. Regulament UE 2019/1009 din 5 iunie 2019 pentru stabilirea Normelor privind punerea la dispoziția pe piață a produselor fertilizante UE, Anexa B. Se va determina conținutul pentru următoarele microorganisme: Salmonella (spp), Escherichia coli sau Enterococaceae
 - compoziție (exclus conținut de plastice sau alte materiale nedegradabile, lemn, asfalt, gudron)
 - nivelul de contaminanți conf. Regulament UE 2019/1009 din 5 iunie 2019 pentru stabilirea Normelor privind punerea la dispoziția pe piață a produselor fertilizante UE, Anexa B. Se va determina nivelul de: cadmiu (Cd), crom hexavalent (Cr VI), mercur (Hg), nichel (Ni), plumb (Pb), arsen organic (As), cupru (Cu), zinc (Zn), biuret ($C_2H_5N_3O_2$), în mg/kg SU
 - ϕ , c (pentru amestecul de argilă + CLO în diferite proporții)
 - alte caracteristici geotehnice pentru amestecul de argilă + CLO, după caz
 - strat 2 vegetal ($g=0,15$ m) de acoperire post-închidere (conf. art. 3.7.2.6. Stratul de recultivare din Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea)
 - permeabilitate, $k = \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
 - caracteristici bacteriologice conf. Regulament UE 2019/1009 din 5 iunie 2019 pentru stabilirea Normelor privind punerea la dispoziția pe piață a produselor fertilizante UE, Anexa B. Se va determina nivelul de: cadmiu (Cd), crom hexavalent (Cr VI), mercur (Hg), nichel (Ni), plumb (Pb), arsen organic (As), cupru (Cu), zinc (Zn), biuret ($C_2H_5N_3O_2$), în mg/kg SU
 - compoziție (exclus conținut de plastice sau alte materiale nedegradabile, lemn, asfalt, gudron)
 - nivelul de contaminanți conf. Regulament UE 2019/1009 din 5 iunie 2019 pentru stabilirea Normelor privind punerea la dispoziția pe piață a produselor fertilizante UE, Anexa B. Se va determina nivelul de: cadmiu (Cd), crom hexavalent (Cr VI), mercur (Hg), nichel (Ni), plumb (Pb), arsen organic (As), cupru (Cu), zinc (Zn), biuret ($C_2H_5N_3O_2$), în mg/kg SU
- d). utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației

Cerintele Ordonanței de Urgență 92/2021 cu privire la încetarea statutului de deșeu:

- (2). În cazul în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene, în cazul în care există solicitări din partea producătorilor de deșeuri, agenția județeană pentru protecția mediului, denumită în continuare APM, analizează și verifică împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și transmite cele constatate Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, care le centralizează și propune criterii pentru fiecare situație în care anumite deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri.

- (3). Pentru aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1), criteriile prevăzute la alin. (2) iau în considerare eventualele efecte negative asupra mediului și sănătății umane ale substanței sau ale obiectului în cauză, respectă alin. (5) și sunt adoptate prin ordine de ministru.
- (5). Pentru evaluarea condițiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea alin. (2) se folosește următoarea listă care nu este exhaustivă:
- a) deșeuri autorizate ca material de intrare în procesul de valorificare;
 - b) procese și tehnici de tratare permise;
 - c) criterii de calitate privind încetarea statutului de deșeu pentru materialele care rezultă din operațiunea de valorificare în conformitate cu standardele aplicabile produselor, inclusiv valori-limită pentru poluanți, atunci când este necesar;
 - d) cerințe pentru sistemele de gestionare pentru a demonstra conformitatea cu criteriile de încetare a statutului de deșeu, inclusiv pentru controlul calității și automonitorizare, precum și pentru acreditare, dacă este cazul;
 - e) cerințe pentru emiterea unei declarații de conformitate⁶.
- (6) O persoană fizică autorizată sau juridică care utilizează, pentru prima dată, un material care a încetat să mai fie deșeu și care nu a fost introdus pe piață sau care introduce pe piață un material pentru prima dată după ce a încetat să mai fie deșeu se asigură că materialul îndeplinește cerințele relevante în baza legislației aplicabile în materie de substanțe chimice și a celei referitoare la produse. (7) Condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie îndeplinite înainte ca legislația privind substanțele chimice și produsele să se aplice pentru materialele care au încetat să mai fie deșeuri.



⁶ conf. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor

Devizul general
al obiectivului de investiții
Inchidere si monitorizare post-Inchidere Celula 1 Depozit Sanpaul

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	14.000,00	2.660,00	16.660,00
3.1.1	Studii de teren	14.000,00	2.660,00	16.660,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.717,11	516,25	3.233,36
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	494.000,00	93.860,00	587.860,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	142.500,00	27.075,00	169.575,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	142.500,00	27.075,00	169.575,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	19.000,00	3.610,00	22.610,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	190.000,00	36.100,00	226.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	220.000,00	41.800,00	261.800,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	60.000,00	11.400,00	71.400,00
TOTAL CAPITOLUL 3		730.717,11	138.836,26	869.553,37
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	15.273.396,14	2.901.945,27	215.055.149,47
4.1.1	Lucrări de închidere	15.273.396,14	2.901.945,27	215.055.149,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	318.112,00	60.441,28	378.553,28
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.863.008,00	543.971,52	3.406.979,52

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		18.454.516,14	3.506.358,07	218.840.882,27
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	229.100,94	43.529,18	272.630,12
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	137.460,57	26.117,51	163.578,08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	91.640,38	17.411,67	109.052,05
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	175.735,76	0,00	175.735,76
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	78.644,84	0,00	78.644,84
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	15.728,97	0,00	15.728,97
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	78.644,84	0,00	78.644,84
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.717	0,00	2.717,11
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.916.851,61	384.201,81	2.281.053,42
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		2.321.688,31	407.730,98	2.729.419,30
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
6.3	Cheltuieli monitorizare post-inchidere	15.752.717,18	2.993.016,27	18.745.733,45
TOTAL CAPITOLUL 6		15.752.717,18	2.993.016,27	18.745.733,45
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	4.830.673,45	917.827,96	5.748.501,41
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	2.415.336,73	458.913,98	2.874.250,71
TOTAL CAPITOLUL 7		7.246.010,18	1.376.741,94	8.622.752,12
TOTAL GENERAL:		44.505.648,92	8.422.683,51	249.808.140,51
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		15.728.968,71	2.988.504,06	215.597.280,83

Data: 16.02.2024

Beneficiar,



GRAFIC TRIMESTRIAL DE ALIMENTARE A FONDULUI

7 450 862 78

RON

An									Sistare depozitare										
Trim	2024				2025				2026										
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV							
Valoare de alimentare (RON) fara inflatie*			1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000							
Valoare Cumulata (RON)	7.450.863	7.450.863	8.972.863	10.494.863	12.449.013	13.971.013	15.493.013	17.015.013	19.217.886	20.739.886	22.261.886	23.783.886							
Valoare Cumulata anuala (RON)	10.494.863				17.015.013				23.783.886										
Rata Inflatiei (tinta BNR)	9,60%				9,60%				9,60%										
Dobanda de referinta BRD	5,80%				5,80%				5,80%										
Apreciere anuala fond de inchidere estimat	432.150				680.873				1.103.251										
Cheltuieli inchidere estimat																			
Fond de inchidere apreciat cumulat fara dobanda	10.927.013				17.695.886				24.887.137										
Acoperire strat suport																			
2027					2028					2029					2030				
I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
24.887.137	24.887.137	24.887.137	24.887.137		24.908.750	24.908.750	24.908.750	24.908.750		26.491.462	26.491.462	26.491.462	26.491.462		28.125.166	28.125.166	28.125.166	28.125.166	
24.887.137					24.908.750					26.491.462					28.125.166				
9,60%					9,60%					9,60%					9,60%				
5,80%					5,80%					5,80%					5,80%				
1.548.960					1.582.712					1.633.704					1.735.935				
1.525.347 lei																			
24.908.750					26.491.462					28.125.166					29.861.101				
2031					2032					Inchidere									
I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
29.861.101	29.861.101	29.861.101	29.861.101		31.704.137	31.704.137	31.704.137	31.704.137											
29.861.101					31.704.137					33.660.926									
9,60%					9,60%					9,60%									
5,80%					5,80%					5,80%									
1.843.036					1.956.790					2.073.365									
31.704.137					33.660.926					19.981.575 lei									
										15.752.717									

Intocmit,
Ing. Alexandru Dumitru




LEGENDA:

AMPLASAMENT DEPOZIT DESEURI SANPAUL - CELULA 1, JUDEȚUL MUREȘ



PROIECTANT:  S.C. ARMP - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brătianu nr. 34, Filieș, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-229.102 CUI: RO 7815X00, CUI 203/10/16/1985				Beneficiar:  JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr. 1 Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 463/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:20000	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare de la depozitul zonal de deșeurilor Sanpaul	Faza: P.T.
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru				
PROIECTAT	ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024		
DESENAT	ing. Marius Ivascu			Titlu planșă: PLAN DE INCADRARE IN ZONA	Planșa nr. 1




LEGENDA:

- Contur sistematizare deseuri
- Contur inchidere finala depozit
- Drumuri si berme de inspectie
- Canale colectare ape pluviale
- Casiuri pentru descarcare ape pluviale de pe berme
- Conducta PEID, corugata Dn200 mm, subtraversare berma
- Camin de linistire
- Borna monitorizare tasari
- 420.00
- 1 Instalatie de ardere biogaz relocata
- 2 Substatie biogaz relocata
- 3 Instalatie de cogenerare



PROIECTANT: S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Bratianu nr. 34, Ploiesti, Judetul Argos Tel/Fax: +40-248-222.182 CIF RO 7945400, CUI: 233.7049/1995				Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		Proiect nr. 463/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:1000	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare, de la depozitul zonal de deșeurii Sânpaul		Faza: P.T.
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru			Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE LUCRĂRI PROIECTATE		Planșă nr. 2
PROIECTAT	ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024			
DESENAT	ing. Marius Ivascu					



LEGENDA:

- Contur sistematizare deseuri
- Contur inchidere finala depozit
- Drumuri si berme de inspectie
- Canale colectare ape pluviale
- 420.00 Cota inchidere finala
- ① Instalatie de ardere biogaz relocata
- ② Substatie biogaz relocata
- ③ Instalatie de cogenerare
- ④ Camin condens
- P2 Put extractie biogaz (existente) si raza influenta biogaz
- Conducte transport biogaz




PROIECTANT: S.C. ARGH - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brăneanu nr. 34, Ploesti, Judetul Argeș Tel/Fax: +40-248-222-182 CIF RO 7945400, CUI J 03/1096/1996				Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		Proiect nr. 463/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:1000	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind inchiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare, de la depozitul zonal de deșeuri Sânpaul		Faza: P.T.
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024	Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE BIOGAZ		Plansa nr. 3
PROIECTAT	ing. Dumitru Alexandru					
DESENAT	ing. Marius Ivascu					




LEGENDA:


- Contur sistematizare deseuri
- ==== Contur închidere finala depozit
- ==== Drumuri și berme de inspectie
- Canale colectare ape pluviale
- ① Instalatie de ardere biogaz relocata
- ② Substatie biogaz relocata
- ③ Instalatie de cogenerare
- ④ Camin condens
- Conducte transport biogaz



PROIECTANT: S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: Bdul L.C. Pristariu nr. 34, Pitești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222.112 CIFRĂ 2046402 CUI J 03/1008 / 2596				Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 463/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:200	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare, de la depozitul zonal de deșeurî Sânpaul	Faza: P.T.
SEF PROIECT	Ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024	Titlu planșă: PLAN DE DETALIU BIOGAZ	Planșă nr. 4
PROIECTAT	Ing. Dumitru Alexandru				
DESENAT	Ing. Marius Ivascu				





LINEE INCHIDERE FINALA




PROIECTANT:  S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul L.C. Brătianu nr. 34, Pitești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222.182 CIFRO 2995400, DJA J10/1046/1985				Beneficiar:  JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 463/2023
FUNCȚIA	NUME	SEMNATURA	Scara	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-închidere a celulei nr. 1 de depozitare, de la depozitul zonal de deșeurii Sânpaul Titlu planșă: DETALIU TIP A	Faza: P.T. Planșă nr. 7
SEF PROIECT	Ing. Dumitru Alexandru		1:50		
PROIECTAT	Ing. Dumitru Alexandru		Data:		
DEȘENAT	Ing. Marius Ivascu		2024		

Detaliu tip B - berma Scara 1:50

Detaliu tip C Scara 1:20



Detaliul 1 Scara 1:25




Strat vegetal, h=0,15 m	
Pamant de umplutura, h=0,85 m	
GD - geocompozit de drenaj apa pluviala	
GCL geocompozit bentonitic, m = 6000 g/mp	ETAPA II
Geocompozit drenaj biogaz, k>1x10 ⁻⁴ m/s	
Strat de sustinere, h=0,50 m	ETAPA I
Deseuri sistematizate	




PROIECTANT: S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: Bd. J.I.C. Brătianu nr. 34, Ploiești, Județul Argeș Tel/Fax: 049-748-222.182 CF RO 7845400 CUI J 03/1048/1896				Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 483/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:50/1:20	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchiderea a celei nr. 1 de depozitare de la depozitul zonal de deșeuri Sânpaul	Faza: P.T.
SEF PROIECT	Ing. Dumitru Alexandru			Titlu planșă: DETALIU TIP B, C, 1	Planșă nr. 8
PROIECTAT	Ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024		
DESENAT	Ing. Marius Ivascu				

Detaliu tip evacuare apa pluviala din canal berma in casiuri Scara 1:50



Detaliul 1 Scara 1:25





Strat vegetal, h=0,15 m	
Pamant de umplutura, h=0,85 m	
GD - geocompozit de drenaj apa pluviala	
GCL geocompozit bentonitic, m = 6000 g/mp	
Geocompozit drenaj biogaz, $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s	ETAPA II
Strat de sustinere, h=0,50 m	ETAPA I
Deșeuri sistematizate	



PROIECTANT: S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brătianu nr. 34, Fieștiș, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222182 CIF RO 7946400 - CUI J 03/1046/1985				Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 453/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 1:50/1:20	Titlu contract: Servicii de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare de la depozitul zonal de deșeuri Sângeul	Faza: P.T.
ȘEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru			Titlu planșă: DETALIU TIP EVACUARE APA PLUVIALA DIN CANAL BERMA IN CASIURI, 1	Planșă nr. 9
PROIECTAT	ing. Dumitru Alexandru		Data: 2024		
DESENAT	ing. Marius Ivascu				

ETAPA 4
INCHIDERE FINALA



PROIECTANT:  S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul LG. Bălan nr. 34, Ploiești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222 162 CIBAC 2485100 CUI - 30704671001				Beneficiar:  JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 483/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara	Titlu contract: Serviciu de realizare a proiectului tehnic privind închiderea și monitorizarea post-inchidere a celulei nr. 1 de depozitare de la depozitul zonal de deșeurii Sânpaul Titlu planșă: DETALIU PUT BIOGAZ	Faza: P.T.
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru		-		
PROIECTAT	ing. Dumitru Alexandru		Data:		
DEȘENAT	ing. Marius Ivascu		2024		Planșă nr. 11

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A9, B7, D7 a proiectului:

ÎNCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL SÂNPUL, JUDEȚUL MUREȘ

Faza: Proiect tehnic

1. Date de identificare

- Proiectantul lucrărilor: SC ARGIF PROIECT SRL
- Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ
- Amplasament: comuna Sânpaul, județul Mureș

2. Caracteristicile principale ale proiectului și construcției

Scopul documentației tehnice: Închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei nr. 1 a depozitului de deșeuri municipale Sânpaul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordonanța 2/2021 și Normativul privind depozitarea deșeurilor.

Închiderea finală a celulei 1 a depozitului zonal Sânpaul are ca scop:

- să izoleze permanent și stabil masa de deșeuri față de mediul înconjurător, constituind o barieră impermeabilă care să împiedice infiltrarea apelor de suprafață, favorizând o scurgere orizontală către exterior și diminuarea cantității de levigat generat;
- să confere suprafeței externe a spațiului de depozitare o conformație stabilă și durabilă în timp, rezistentă la fenomenele de eroziune și de degradare care ar putea să interacționeze cu masa de deșeuri depozitate;
- să constituie suportul pentru acoperirea cu pământ, care să completeze recuperarea ambientală a zonei prin înierbarea suprafeței.
- să permită drenarea, colectarea și tratarea controlată a gazului de depozit

NOTA: Cantitatea de levigat existentă în corpul depozitului cât și sistemul de evacuare și tratare a acestuia nu face obiectul proiectului de închidere, acestea fiind proiectate, executate și exploatate în cadrul altor proceduri / proiecte. Levigatul existent în corpul Celulei 1 va fi evacuat și tratat corespunzător de către Beneficiar / Operator. Orice exfiltrații de levigat în perioada post-închidere nu poate fi imputată proiectantului lucrărilor de închidere, aceasta fiind cauzată exclusiv de existența unui volum excesiv de levigat în corpul depozitului identificat din etapa operațională.

Amplasament: intravilanul extins al comunei Sânpaul, (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60 la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș.

Capacitate depozit: 1.250.000 mc. Volum deșeuri depozitate conf. măsurători sept. 2023: 1.096.717 mc. Capacitate remanentă: 153.283 mc.

Estimare sistare depozitare: trim. II-IV 2026

Estimare începere lucrări de închidere definitivă: 3-5 ani de la data sistării depozitării

Suprafața lucrărilor de închidere: oca. 83.150 mp

Lucrări de închidere proiectate:

Închiderea Celulei 1 se va face în 2 etape. Etapa 1 va începe în momentul sistării depozitării în Celula 1

ETAPA I:

- Sistematizare verticală, funcție de modalitatea de exploatare și panta taluzurilor la momentul sistării depozitării.
- Strat de susținere cu grosimea de 50 cm din material corespunzător, pe toată suprafața celulei 1;
- Completare sistem de evacuare biogaz (puțuri de biogaz), după caz;
- Relocare stație existentă de ardere biogaz (facia)

ETAPA II - (după consumarea tasărilor, cca. 3 - 5 ani) se realizează astfel:

- Completare sistem de gestionare biogaz;
- Completare cu strat de susținere în zonele unde prin consumarea tasărilor s-au creat spații suplimentare de depozitare față de momentul sistării depozitării;
- Strat de drenaj biogaz din material geosintetic $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s;
- Rețea injectare concentrat – finalizare, după caz, în funcție de concluziile și recomandările unui Studiu tomografic;
- Strat impermeabilizare (etanșare) din geocompozit bentonitic $m=6000$ gr/mp ;
- Strat drenaj ape pluviale din geocompozit de drenaj, $k > 1 \times 10^{-3}$ m/s;
- Strat de recultivare din pământ necompactat ($h=0,85$ m)
- Strat de sol vegetal cu grosimea de 0,15 m
- Recultivări, înierbări antierozionale;
- Sistem de colectare și evacuare ape pluviale;
- Drumuri de inspecție și bormă;
- Procurare și montare motor cogenerare

Sistemul de colectare și tratare al biogazului a fost realizat în faza de operare a depozitului. În această etapă se va reloca instalația de ardere biogaz și se va procura și monta un motor de cogenerare.

Monitorizarea post-închidere

Analizele și determinările necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor și controlul calității factorilor de mediu se realizează conform cu cerințele legale în vigoare, iar rezultatele se înregistrează / păstrează pe toată perioada de monitorizare.

Pentru monitorizarea tasărilor sunt fi prevăzute repere de nivelment.

Documente care se prezintă la verificare

Piese scrise

Memoriu tehnic conținând Memoriu tehnic general, Memori tehnice pe specialități, Monitorizare post-închidere, Program de control al calității lucrărilor executate, Instrucțiuni privind comportarea în timp a lucrărilor, Caiete de sarcini, Liste cu cantități de lucrări

Piese desenate

S-au verificat un număr de 13 planșe atașate la Proiectul tehnic, astfel:

1. Plan de încadrare în zona	1:20.000
2. Plan de situate Lucrari proiectate	1:1.000
3. Plan de situație biogaz	1:1.000
4. Plan de detaliu biogaz	1:200
5. Profil transversal PT ax	1:1.000/1:500
6. Profil longitudinal PI ax	1:1.000/1:500

7. Detaliu tip A	1:50
8. Detaliu tip B, C, 1	1:50, 1:20
9. Detaliu tip evacuare apa pluviala din canal bermă în caziuri, 1	1:50, 1:20
10. Detaliu tip evacuare apa pluviala de pe taluzul depozitului spre canalul perimetral existent	1:50
11. Detaliu put biogaz	-

3. Concluzii asupra verificării

În urma verificării tehnice a Proiect tehnic aferent "ÎNCHIDEREA ȘI MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE A CELUEI NR. 1 DE DEPOZITARE, DE LA DEPOZITUL ZONAL SÂNPUL, JUDEȚUL MUREȘ", s-a constatat că aceasta este corespunzător pentru faza verificată, respectiv faza Proiect tehnic.

În consecință au fost semnate și ștampilate următoarele documente:

- Proiect tehnic
- un număr de 11 planșe atașate la Proiectul tehnic

Conform Îndrumarului,

Am primit 4 exemplare



Am predat 4 exemplare verificate

VERIFICATOR ATĂȘAT



Anexa 7 la Caietul de sarcini

(”SARCINI SPECIFICE”)

(1) După Data Semnării Contractului, va începe Perioada de Mobilizare.

(2) În Perioada de Mobilizare, pe lângă obligațiile incluse în art. 5 (”Perioada de Mobilizare și Data de Începere”) din Contractul de delegare, Delegatul are obligația să realizeze următoarele sarcini specifice în scopul implementării Programului de investiții, respectiv, prestarea unor servicii/activități conexe care vor conduce la realizarea investițiilor:

a) pentru realizarea investițiilor necesare la STMB

1. Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2. Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică);
3. Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism;
4. Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire;
5. Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

b) pentru realizarea investițiilor necesare la DDN

1. Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2. Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente;
3. Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025



STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND

**CONSTRUIREA CELULEI NR. 2 DE
DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL
DEPOZITULUI ZONAL SÂNPAYL,
JUDEȚUL MUREȘ**

2025

LISTĂ DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL

S.C. ARGIF PROIECT SRL



ADMINISTRATOR

Ec. Adina Maria Dumitru

Coordonator proiect

ing. Dumitru Alexandru

Proiectanți de specialitate

Dr. ing. Doina Sofrone

Ing. Marius Ivașcu

Ing. Elena Duminică

BORDEROU

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII	9
1.1. Denumirea obiectivului de investiții	9
1.2. Ordonator principal de credite/ investitor.....	9
1.3. Beneficiarul investiției	9
1.4. Elaboratorul studiului	9
CAPITOLUL 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.....	10
2.1. Situația existentă.....	10
2.1.1. Scurt istoric al Depozitului conform pentru deșeuri nepericuloase Sânpaul	10
2.1.2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții	12
2.1.3. Scenariile / opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză	13
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	14
2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor	17
2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.....	20
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	26
CAPITOLUL 3. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII	29
3.1. Particularități ale amplasamentului.....	29
3.1.1. Descrierea amplasamentului	29
3.1.2. Relații cu zonele învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile	29
3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite	30
3.1.4. Surse de poluare existente în zonă	31
3.1.5. Date climatice și particularități de relief.....	31
3.1.5.1. Date climatice	32
3.1.5.2. Particularități de relief.....	33
3.1.6. Condiționări specifice.....	34
3.1.6.1. Rețele edilitare în amplasament care necesită protecție/ relocare, în măsura în care pot fi identificate	34
3.1.6.2. Posibile interfețe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată	34

3.1.6.3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională	34
3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament	35
3.1.7.1. Date privind zonarea seismică	35
3.1.7.2. Date preliminare asupra terenului de fundare	35
3.1.7.3. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu determinările de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări	35
3.1.7.4. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare	40
3.1.7.5. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor	40
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic	41
3.2.1. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții	41
3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia	42
3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. Instalații de monitorizare	52
3.2.3.1. Sistem de transport, stocare și tratare levigat	52
3.2.3.2. Sistem de degazare	57
3.2.3.3. Instalații de monitorizare	63
3.3. Costurile estimate ale investiției	64
3.3.1. Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investiții	64
3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice	77
3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz	78
3.4.1. Clasa și categoria de importanță a construcțiilor	78
3.4.2. Studiu topografic	80
3.4.3. Studiu geotehnic	81
3.4.4. Studiu hidrologic	81
3.4.5. Studiu hidrogeologic	81
3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției	82
CAPITOLUL 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO -ECONOMIC PROPUȘ	83

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	83
4.1.1. Varianta constructivă 1.	85
4.1.2. Varianta constructivă 2.	93
4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția.....	95
4.3. Situația utilităților și analiza de consum	99
4.3.1. Necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz.....	99
4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare	99
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții	100
4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse	100
4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare	103
4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.....	104
4.4.4. Impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.....	111
4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții	113
4.6. Analiza financiară.....	116
4.7. Analiza economică	126
4.8. Analiza senzitivitate	132
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/ diminuare a riscurilor.....	136
CAPITOLUL 5. SCENARIUL TEHNICO - ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT.....	159
5.1. Compararea Scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	159
5.2. Selectarea și justificarea Scenariului optim recomandat.....	161
5.2.1. Selectarea și justificarea Scenariului optim recomandat.....	161
5.3. Descrierea Scenariului optim recomandat.....	169
5.3.1. Obținerea și amenajarea terenului	171
5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului.....	172
5.3.3. Soluția tehnică	172
5.3.3.1. Descrierea soluției tehnice din punct de vedere tehnologic	172
5.3.4.1. Descrierea soluției tehnice din punct de vedere constructiv	193

5.3.4. Probe tehnologice și teste	198
5.4. Principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții	200
5.4.1. Indicatori maximali – Scenariul 3	200
5.4.2. Indicatori minimali – Scenariul 1. (Varianta constructivă 1 & Opțiunea tehnică 1).....	200
5.4.3. Indicatori financiari	201
5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni	201
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate	201
5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice.....	203
CAPITOLUL 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME	204
6.1. Certificatul de urbanism emis pentru elaborarea Studiului de fezabilitate	204
CAPITOLUL 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI.....	205
CAPITOLUL 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI	207
CAPITOLUL 9. ANEXE	217
9.1. Note de calcul	217
9.2. Copii după avizele obținute	217
9.3. Studii de teren.....	217

BORDEROU TABELE

Tabel 1. Input-urilor de deșeuri în depozitul conform Sânpaul, perioada 2020-2022	21
Tabel 2. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare perioada 2023-2033 – varianta optimistă	23
Tabel 3. Parametrii geomecanici ai pământurilor din amplasament sunt:	39
Tabel 4. Punctaj categorie geotehnică	39
Tabel 5. Avantajele și Dezavantajele Variantei constructive 1	44
Tabel 6. Bilanțul suprafețelor ocupate de construcțiile din CMID Sânpaul	45
Tabel 7. Concentrațiile de gaze regăsite în biogazul generat în depozit	57
Tabel 8. Cantități depozitate și perioada de funcționare	59
Tabel 9. Estimarea cantității/volumului de gaz de depozit generat de depozitul conform Sânpaul	59
Tabel 10. Coordonate puțuri de monitorizare	63
Tabel 11. Costuri anuale de operare estimate pentru Celula 2, în Scenariul 1 (pentru primul an de operare).....	77
Tabel 12. Punctajul pentru nivelul apreciat al influenței criteriului (K_n)	78

Tabel 13. Grupe de valori corespunzătoare categoriilor de importanță.....	79
Tabel 14. Calculul categoriei de importanță	79
Tabel 15. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare, 2026 -2035	114
Tabel 16. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 1.....	117
Tabel 17. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 2.....	118
Tabel 18. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 3.....	118
Tabel 19. Costuri de operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 1.....	119
Tabel 20. Venituri din operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 1.....	119
Tabel 21. Costuri de operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 2.....	120
Tabel 22. Venituri din operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 2.....	120
Tabel 23. Costuri de operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 1.....	121
Tabel 24. Venituri din operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 1.....	121
Tabel 25. Costuri de operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 2.....	122
Tabel 26. Venituri din operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 2.....	122
Tabel 27. Costuri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 1.....	123
Tabel 28. Venituri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 1.....	123
Tabel 29. Costuri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 2.....	124
Tabel 30. Venituri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 2.....	124
Tabel 31. Tabel comparativ pentru Anul 1 de operare.....	125
Tabel 32. Rezultatele analizei financiare	127
Tabel 33. 1. Costuri de investiție și costuri de funcționare	129
Tabel 34. Analiza de senzitivitate. – SCENARIUL 1.....	133
Tabel 35. Analiza de senzitivitate. – SCENARIUL 2.....	134
Tabel 36. Analiza de senzitivitate. – SCENARIUL 3.....	135
Tabel 37. Riscuri identificate pentru Scenariul 1 (Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1) 136	
Tabel 38. Riscuri identificate pentru Scenariul 2 Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 2 143	
Tabel 39. Riscuri identificate pentru Scenariul 3 Varianta constructivă 2. Opțiunea tehnică 1 151	
Tabel 40. Compararea Scenariilor propuse	159
Tabel 41. Criterii pentru selecție pentru Scenariul optim	161
Tabel 42. Parametri tehnici pentru bariera construită	161
Tabel 43. Parametri tehnici și funcționali pentru gestionarea levigatului exfiltrat.....	163
Tabel 44. Coordonate contur celula 2	171
Tabel 45. Modul cum se asigură conformarea cu cerințele legale	202

BORDEROU FIGURI

Figura 1. Evoluția cantităților de deșeuri depozitate în perioada 2020 - 2022	22
Figura 2. Comparatie între cantitățile estimate și cele real depozitate în perioada 2020-2022 în celula 1 a Depozitului conform Sânpaul.....	23
Figura 3. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare perioada 2023-2033 – varianta optimistă	24
Figura 4. Distanța față de cele mai apropiate localități (zone cu case)	30
Figura 5. Amplasarea ariilor naturale protejate din zona Depozitului conform Sânpaul.....	31
Figura 6. Amplasarea forajelor geotehnice executate, conform Temă Studiu geo	36
Figura 7. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare și solidificare concentrat deshidratat	89
Figura 8. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare cu deshidratare suplimentară concentrat deshidratat	90
Figura 9. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare cu centrifugare concentrat deshidratat	91
Figura 10.Schema flux recirculare concentrat în celula 2.	92
Figura 11.Evoluția cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare	114
Figura 12.Schema de flux tehnologic în celula 2 Depozit conform Sânpaul.....	179
Figura 13.Metode pentru depozitarea nămolurilor de epurare	182
Figura 14.Schema tehnologică pentru evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor.....	189

BORDEROU PIESE DESENATE

Nr. planșă	Denumire planșă	Scara
1	Plan de încadrare în zona	1:20000
2.1	Plan ridicare topografica vizat OCPI (1)	1:1000
2.2	Plan ridicare topografica vizat OCPI (2)	1:1000
2.3	Plan ridicare topografica vizat OCPI (3)	1:1000
2.4	Plan ridicare topografica vizat OCPI (4)	1:1000
3	Plan ansamblu	1:2000
4	Plan de situație celula 2	1:1000
5	Profil transversal PT1	1:1000/1:500
6	Profil transversal PT2	1:1000/1:500
7	Detalii - varianta constructiva 1	1:50
8	Plan închidere celula 2	1:1500
9	Plan extindere rețea concentrat- varianta constructiva 2	1:2000
10	Profil longitudinal șanț perimetral Sp	1:1000/1:200

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Construirea Celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Piața Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
Telefon: 0265-263211, fax 0265-268718

1.3. Beneficiarul investiției

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Piața Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
Telefon: 0265-263211, fax 0265-268718

1.4. Elaboratorul studiului

SC ARGIF PROIECT SRL

B-dul I. C. Brătianu, nr. 34, municipiul Pitești, județul Argeș
Telefon/ fax: 0248 222 182
e-mail: argif.proiect@gmail.com

CAPITOLUL 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1. Situația existentă

2.1.1. Scurt istoric al Depozitului conform pentru deșeuri nepericuloase Sânpaul

Depozitul conform de deșeuri Sânpaul este parte componentă a strategiei de gestionare a deșeurilor în Județul Mureș.

Proiectarea și execuția primei celule au fost incluse în Contractul de finanțare nr. 99065/30.05.2010 pentru Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Mureș (SIGDM Mureș), încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management și Consiliul Județean Mureș, în calitate de Beneficiar.

Prin HCJ nr. 60 din 21.04.2016 s-a aprobat "Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de operare și administrare a Depozitului conform Sânpaul".

Prima celulă a Depozitului conform de deșeuri nepericuloase Sânpaul a fost pusă în funcțiune în 6.02.2017.

Date generale privind Depozitul conform Sânpaul – celula 1

- Capacitate proiectată și autorizată: 4.900.000 mc, din care:
 - Celula 1: 1.250.000 mc
- Capacitate disponibilă în celula 1 la data elaborării PJGD Mureș¹: 698.000 mc
- Codul operațiunii de eliminare²: D5
- Durata estimată de viață a depozitului: 21 ani, din care Celula 1:
 - Celula 1: 5 ani
- Suprafață totală depozit inclusiv zona administrativă și stația de epurare levigat: 429.241 mp conform CF nr.13408/2021 și CF nr.40227/2020, din care:
 - Celula 1 construită prin POS 72.600 mp
- Autorizație de mediu: AIM nr. MS 3/22.03.2016 (comună pentru depozitul de deșeuri și instalația TMB)

¹ Martie 2020

² Conform Anexei nr. 2 a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

- *Operator:* asocierea SC Iridex Group Import Export SRL & SC Servicii Salubritate SA
- *Contract operare nr. 12-I/18920/486/07.10.2016* privind „Delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul, județul Mureș”
- Durata contractului de delegare: 8 ani.
- *Zona deservită:* tot județul Mureș exclusiv zona 3 Sighișoara, până în anul 2021 când depozitul conform Sighișoara a sistat activitatea de depozitare.
- În anul 2019 la depozitul Sânpaul s-au depozitat și deșeuri din municipal Cluj, motivat astfel:
 - Municipiul Cluj a transmis o solicitare de acceptare la depozitare a deșeurilor municipale în depozitul conform Sânpaul, deoarece în județul Cluj nu era operațional SMID-ul
 - CJ Mureș a solicitat instrucțiuni în acest sens către MFE/AM (adresa 26387/06.12.2018)
 - Ministerul Fondurilor Europene prin adresa nr 90892/04.01.2019, a transmis un Punct de vedere conform căruia, decizia de acceptare la depozitare a deșeurilor provenite dintr-un județ limitrof, are în vedere existența unei situații excepționale, cu caracter tranzitoriu.
 - prin HCJM nr. 27/2019 se accepta la depozitare pe o perioadă limitată deșeurile provenite din jud. Cluj
- *Tipuri de deșeuri acceptate la depozitare:* deșeuri municipale și similare; deșeuri din agricultură, horticultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor; deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului; deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă; deșeuri din procese anorganice; deșeuri din procese chimice organice; deșeuri PPFU straturi de acoperire, adezivi, cleiuri, cerneluri tipografice; deșeuri din industria fotografică; deșeuri din procese termice; deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; deșeuri de la modelarea, tratarea mecanic și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice; ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificate în altă parte; deșeuri nespecificate în altă parte; deșeuri din construcții și demolări; deșeuri din activități veterinare; deșeuri de la instalații de tratare reziduuri, stații tratare și epurare.

- *Utilități și structuri auxiliare*, sistem de ardere a gazului de depozit, sistem de colectare levigat, stația de epurare (osmoza inversă – 2 module cu capacitate totală³ de 270 mc/zi)
- *În operare*: începând cu data de 06.02.2017, în prezent fiind în stare de funcționare și operare normală
- *Parametrii monitorizați*: calitatea apei subterane prin 3 puțuri de monitorizare

Recomandări PJGD Mureș referitor la gestionarea depozitului conform Sânpaul

Depozitul conform Sânpaul⁴ avea în iunie 2020 o capacitate disponibilă de cca. 698.097 mc, după 3 ani de funcționare în care s-au depozitat cca. 551.903 mc (cca. 183.000 mc/an).

Rezultă că această celulă mai avea capacitate disponibilă pentru cca. 3,8 ani, respectiv are disponibil cca. 56% din spațiul de depozitare.

Procedurile pentru execuția celei 2 se demarează atunci când spațiul de depozitare este ocupat în proporție de cca. 75% (spațiu disponibil cca. 25%).

Pentru creșterea duratei de funcționare a celei 1 dar și a viitoarei celule 2 este obligatoriu:

- să nu mai fie eliminate în depozit deșeurile în amestec, netratate
- să crească cantitatea de reciclabile colectate separat și calitatea acestora
- să scadă cantitatea de deșeuri generate prin tratarea în gospodărie a biodeșeurilor (în rural și în zona cu case din urban)

2.1.2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții

Necesitatea construirii celei 2 a depozitului conform Sânpaul

- depozitul de deșeuri menajere nepericuloase, clasa "b", Sânpaul a ajuns la cca. 75% din capacitatea de umplere. În prezent activitatea de depozitare se derulează în parametrii normali autorizați, urmând a se parcurge procedurile specifice pentru construirea celei 2;
- PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021 și Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș rev. iulie 2020, prevăd ca la depozitul conform Sânpaul să fie eliminate prin depozitare toate deșeurile din județul Mureș, refuzul din instalațiile de tratare ale SIGDM Mureș
- realizarea celei 2 a Depozitului conform Sânpaul este prevăzută în PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021 cu recomandarea privind necesitatea

³ Conform adresa CJ Mureș nr. 11590/13.04.2023

⁴ Conform PJGD Mureș

inițierii, începând cu anul 2022, a procedurilor de realizare a celulei nr. 2 de depozitare, astfel încât aceasta să poată fi dată în folosință din anul 2025, se impune demararea demersurilor pentru proiectarea și execuția celulei nr. 2 de depozitare, în vecinătatea celulei existente.

Oportunitatea realizării investiției

- este identificată suprafața de teren necesară construirii celulei 2, suprafață care a fost deja achiziționată de CJ Mureș.
- permite parcurgerea procedurilor pentru proiectarea, construirea și operarea celulei 2 în timp util, astfel încât aceasta să poată deveni operațională înainte de sistarea activității în celula 1
- durata estimată de funcționare a celulei nr. 2 asigură continuitatea activității de depozitare a deșeurilor provenite din județul Mureș pentru încă cel puțin 6,7 ani, după sistarea depozitării în celula nr. 1.
- contribuie la protecția sănătății populației prin asigurarea continuității în procesul de depozitare a deșeurilor colectate din județul Mureș
- contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea noxelor produse ca urmare a începerii operării în celula 2 după sistarea activității în celula 1. La acel moment celula 1 se va acoperi cu un strat de pământ și va trece în "așteptare" până la consumarea tasărilor și/sau continuarea depozitării în spațiul dintre celula 1 și celula 2
- asigură încadrarea armonioasă în peisajul local
- crește calitatea vieții

2.1.3. Scenariile / opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Ca metodă constructivă pentru realizarea celulei 2 vor fi analizate două variante:

- *Varianta 1.* Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice pe cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament.
- *Varianta 2.* Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m;

Pentru varianta constructivă 1 s-au identificat 2 opțiuni tehnice care vor fi analizate în Studiul de fezabilitate:

Opțiunea tehnică 1. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=120$ mc/zi + Tratare concentratului într-o unitate de deshidratare și solidificare

Opțiunea tehnică 2. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=220$ mc/zi și distribuirea concentratului în corpul depozitului prin pompare

Se vor analiza 3 Scenarii tehnico-economice:

Scenariul 1. Varianta constructivă 1 + Opțiunea tehnică 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi + Tratare concentratului într-o unitate de deshidratare și solidificare

Scenariul 2. Varianta constructivă 1 + Opțiunea tehnică 2. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 220$ mc/zi și distribuirea concentratului în corpul depozitului prin pompare

Scenariul 3. Varianta constructivă 2 + Opțiunea tehnică 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL) + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 mm cu grosimea medie de 0,50 m pe toată baza (fund + taluzuri) + SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi + tratare concentratului într-o unitate de deshidratare și solidificare

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Politici

România are obligația respectării angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană inclusiv a politicilor în ceea ce privește protecția mediului și a sănătății populației, respectiv a politicilor și directivelor din domeniul gestionării deșeurilor.

Politica județului Mureș în domeniul gestionării deșeurilor se subscrive obiectivelor politicii naționale și europene în materie de prevenire a generării deșeurilor urmărind reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș, aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021 prevede dezvoltarea capacității depozitului conform Sânpaul prin construirea celulei 2, atunci când celula 1 a ajuns la un grad de umplere de cca. 75%.

Legislație

- Directive europene relevante

- Directiva 850/2018 privind depozitele de deșeuri (din „Pachetul Economiei Circulare”)
- Directiva 851/2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (din „Pachetul Economiei Circulare”) – transpusă parțial prin:
 - ✓ OUG 92_2021_privind regimul deșeurilor
 - ✓ Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje actualizată prin OUG 38/2016 și prin OUG 50/2019
 - ✓ OUG 196/2005 cu modificările și completările ulterioare

La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor sunt următoarele:

- Legislația cadru privind deșeurile:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- OUG 92/2021 privind Regimul deșeurilor (înlocuiește Legea 211/2011, legea „cadru” a deșeurilor)
- HG 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase modificată prin HG 210/2007
- Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- Legislația privind depozitarea deșeurilor:

- HG 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase modificată prin HG 210/2007
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
- Ordinul MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind Depozitarea deșeurilor
- Ordinul MM nr. 415/2018 privind modificarea și completarea Ordinului MMGA nr. 757/2004
- Ordinul 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul MMGA nr. 757/2004
- Legislația privind serviciile de salubritate:
 - Legea 101/2006 privind Serviciul de salubritate a localităților, actualizată prin Legea 99/2014, OUG 58/2016, OUG 172/2020.
 - OM 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților modificat de Ordinul nr. 520/2018
 - Ordinul nr. 1271/2018 privind înregistrarea colectorilor la UAT-uri (unități administrativ teritoriale)
 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (privind organizarea și funcționarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară -ADI)

Acorduri relevante

- Promovarea investiției nu necesită obținerea de acorduri speciale.
- PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021
- Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș revizuit în 2020
- Avizele și acordurile care urmează a fi obținute sunt cele solicitate prin Certificatul de urbanism:
 - Acord de mediu
 - Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale)
 - Autorizație de construire
 - Autorizație pentru Organizarea de șantier

Structuri instituționale și financiare

Structuri instituționale competente implicate în gestionarea deșeurilor la nivel local

- Asociația de dezvoltare Intercomunitară "ECOLECT" Mureș formată din Consiliul Județean Mureș, 4 municipii, 7 orașe și 92 de comune. În cadrul ADI ECOLECT Mureș, CJ Mureș este principalul coordonator în managementul și implementarea

investițiilor necesare realizării și implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Mureș.

- Agenția de Protecție a Mediului Mureș
- Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș
- Direcția de Sănătate Publică Mureș
- Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Mureș

Sursa de finanțare

- Bugetul județului Mureș și alte surse legal constituite

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Depozitul conform Sânpaul (celula 1) a fost realizat în cadrul proiectului SIMD Mureș, finanțat prin Programul POS Mediu.

Acest depozit deservește tot județul Mureș, după ce Depozitul conform Sighișoara a sistat depozitarea (2022).

În anul 2019 la depozitul conform Sânpaul s-au depozitat și deșeuri din municipal Cluj, motivat astfel:

- Municipiul Cluj a transmis o solicitare de acceptare la depozitare a deșeurilor municipale în depozitul conform Sânpaul, deoarece în județul Cluj nu era operațional SMID-ul
- CJ Mureș a solicitat instrucțiuni în acest sens către MFE/AM (adresa 26387/06.12.2018)
- Ministerul Fondurilor Europene prin adresa nr 90892/04.01.2019, a transmis un Punct de vedere conform căruia, decizia de acceptare la depozitare a deșeurilor provenite dintr-un județ limitrof, are în vedere existența unei situații excepționale, cu caracter tranzitoriu.
- prin HCJM nr. 27/2019 se accepta la depozitare pe o perioadă limitată deșeurile provenite din jud. Cluj

Caracteristici tehnice

- Capacitate totală: 4.900.000 mc, din care
 - celula 1 (operațională): 1.250.000 mc
 - celula 2 (face obiectul extinderii cu PIF 2025): cca. 1.000.000 mc, din care:
 - celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1: cca. 900.000 mc
 - spațiul dintre C2 și C3: cca. 100.000 mc
 - celula 3 (extindere viitoare): cca. 2.950.000 mc, inclusiv spațiul dintre celula 3

și celula 1+supraînălțare peste celula 1 și celula 2, până la cota proiectată

- Suprafață totală: cca. 322.000 mp, din care
 - celula 1⁵: cca. 102.500 mp
 - celula 2 (face obiectul extinderii cu PIF 2025)⁶: cca. 90.000 mp din care amprenta celulei 2 măsoară cca. 71.000 mp
 - celula 3 (extindere viitoare)⁷: cca. 129.500 mp
- Durata de viață estimată celula 1 + 2:
 - celula 1 (operațională): cca. 7,5 ani (2017-2025)
 - celula 2 (face obiectul extinderii cu PIF 2025): 6,7 ani – etapa I-a celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1
- Utilități și structuri auxiliare:
 - sistem de ardere a gazului de depozit,
 - sistem de colectare levigat,
 - stația de epurare (osmoza inversă – 2 module cu capacitate totală de 270 mc/zi)
- Parametrii monitorizați:
 - Calitatea apei subterane prin 3 puțuri de monitorizare,
- Tipuri de deșeuri acceptate la depozitare:
 - deșeuri municipale și similare; deșeuri din agricultură, horticultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor; deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului; deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă; deșeuri din procese anorganice; deșeuri din procese chimice organice; deșeuri PPFU straturi de acoperire, adezivi, cleiuri, cerneluri tipografice; deșeuri din industria fotografică; deșeuri din procese termice; deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; deșeuri de la modelarea, tratarea mecanic și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice; ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificate în altă parte; deșeuri nespecificate în altă parte; deșeuri din construcții și demolări; deșeuri din activități veterinare; deșeuri de la instalații de tratare reziduuri, stații tratare și epurare.

Operare

- În operare: începând cu data de 06.02.2017, în prezent fiind în stare de funcționare

⁵ Conform as built celula 1

⁶ Conform planuri SF pentru celula 2

⁷ Conform SIGD Mureș - Proiect tehnic Depozit deșeuri menajere Sânpaul, pg. 53

ș începând cu data în baza Autorizației de funcționare AIM nr. MS 3/22.03.2016 (comună pentru depozitul de deșeuri și instalația TMB)

Cerințe specifice

- utilizarea terenului disponibil astfel încât:
 - să se asigure capacitate de depozitare pentru cca. 5 ani
 - să se asigure posibilități de dezvoltare pentru celula 3
 - să se respecte limitele de proprietate
- utilizarea /adaptarea infrastructurii existente pentru operarea celulei 2:
 - posibilitatea de racordare la rețeaua existentă de apă și canalizare;
 - posibilitatea de racordare la rețeaua existentă de colectare și evacuare ape uzate;
 - racordarea la rețeaua interioară de drumuri ;
- asigurarea capacității necesare de depozitare pentru:
 - deșeurile reziduale tratate, inclusiv refuzuri din tratare și
 - a refuzurilor din tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat și sortate
 - alte categorii de deșeuri conform cu prevederile Autorizației de funcționare
- echiparea corespunzătoare a celulei 2 cu instalații specifice care să asigure funcționarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea oamenilor (respectiv rampe de acces, sistem colectare/transport/tratare levigat, instalație tratare gaze de depozit etc.);
- asigurarea compatibilității echipamentelor / instalațiilor propuse pentru celula 2 cu echipamentele/ instalațiile existente deja în dotarea celulei 1;
- asigurarea unui grad corespunzător de compactare al deșeurilor depozitate pentru a eficientiza capacitatea proiectată și durata de funcționare;
- asigurarea siguranței depozitării și a eliminării riscului unor poluări accidentale în timpul operării.

Identificarea deficiențelor

- Inflația și noile reglementări fiscale au condus la creșterea costurilor cu realizarea investițiilor
- Sursa de finanțare o reprezintă bugetul județului Mureș, care nu dispune integral de sumele necesare
- Procedurile birocratice de obținere a avizelor și cele de adjudecare a executării lucrărilor, care pot depăși ca finalitate anul 2024
- Creșterea tarifelor de salubritate care poate conduce la refuzul cetățenilor de a plăti acest serviciu

- Creșterea prețurilor care poate duce la imposibilitatea operatorilor de salubritate de a presta serviciile la standardele solicitate de autorități, cu impact major asupra sănătății populației dar și a factorilor de mediu
- Obiectivul Depozit conform Sânpaul nu poate fi dezvoltat în alt amplasament decât cel aprobat în strategia privind gestionarea deșeurilor în județul Mureș – PJGD Mureș 2020-2025
- În perioada 2020-2022 majoritatea deșeurilor colectate în amestec și refuzul din instalațiile de tratare s-au eliminat prin depozitare (în medie cca. 151.410 to/an) deoarece:
 - sistemul de colectare separată nu funcționează corespunzător
 - nu se asigură cantitățile de deșeuri corespunzător capacității instalațiilor de tratare existente
 - calitatea colectării separate este deficitară și din această cauză instalațiile de tratare nu au randamentul scontat/nu realizează Indicatorii de performanță stabiliți
 - nu s-a implementat sistemul de colectare separată a biodeșeurilor

Concluzie

Durata de funcționare a celulei 1 dar și a viitoarei celule 2 este direct influențată de luarea unor măsuri de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare:

- interzicerea eliminării prin depozitare a deșeurilor în amestec, netratate
- creșterea cantității de reciclabile colectate separat și a calității acestora prin organizarea eficientă a colectării separate pe 5 fracții
- creșterea cantității de biodeșeuri tratate în gospodărie (în rural și în zona cu case din urban) și a deșeurilor verzi/biodeșeurilor colectate separat și tratate la SC Cristești
- realizarea Indicatorilor de performanță în instalațiile de tratare, astfel încât refuzul din tratare depozitat să fie minim
- realizarea investițiilor pentru tratarea deșeurilor propuse în PJGD Mureș

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Operatorul depozitului conform Sânpaul

Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL - SC Servicii Salubritate SA

Contract operare nr. 12-I/18920/486/07.10.2016 privind „Delegarea operării și

administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul, județul Mureș”.

Proгноza cantității de deșeuri depozitate

Pentru evaluarea prognozei cantității de deșeuri care urmează a fi depozitate în celula 2 (2026-2036) s-au utilizat datele transmise de Beneficiar cu adresa nr. 9604/3.04.2023 și următoarele ipoteze:

- În perioada 2020-2022 s-au depozitat în medie 151.470 to/an deșeuri, exclusiv straturile de acoperire (cca. 14.286 to/an)
- Cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare se vor considera ca medie a cantităților provenite exclusiv din județul Mureș în perioada 2020 - 2022, cca. 151.500 to/an (134.000 mc/an)
- Greutatea specifică a deșeurilor în depozit se va considera 1,13 to/mc, conform cu rezultatele din monitorizarea celulei 1
- Instalațiile propuse prin PJGD Mureș 2020-2025 se vor realiza după 2030 (estimare PIF 2033)
- Indicatorii de performanță pentru investițiile existente vor fi menținuți
- Ratele de colectare, respectiv cele de capturare sunt cele din perioada 2020-2022

Durata de funcționare a celulei 2 estimată în aceste condiții este de 6,7 ani.


Tabel 1. Input-urilor de deșeuri în depozitul conform Sânpaul, perioada 2020-2022

Categorii deșeuri depozitate		Cantități (to)			
locul de proveniență	cod deșeu	2020	2021	2022	TOTAL
TMB Sânpaul					
refuz ciur	191.212	11.807	13.204	18.503	43.514
Moac	190.503	4.615	7.821	10.039	22.475
SSCT Cristești					
refuz de ciur	191.212	331	258	439	1.028
reziduale netratate		1.143	109.120	107.965	218.228
DCD		1.443	585	609	2.637
Alte deșeuri		135.961	14.919	9.216	160.095
Refuz de ciur	191.212	495	1.218	4.721	6.434
Total deșeuri depozitate		155.795	147.124	151.492	454.410

Categorii deșeuri depozitate		Cantități (to)			
locul de proveniență	cod deșeu	2020	2021	2022	TOTAL
Straturi de acoperire		9.655	31.203	2.000	42.859
TOTAL DEPOZITAT		165.450	178.327	153.492	497.269

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș /Date transmise de Beneficiar cu adresa nr. 9604/ 3.04.2023.

Figura 1. Evoluția cantităților de deșeuri depozitate în perioada 2020 - 2022



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș /Date transmise de Beneficiar cu adresa nr. 9604/ 3.04.2023.

Fluxul deșeurilor eliminate prin depozitare în județul Mureș

Conform PJGD Mureș 2020-2025 și Regulamentului Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș în depozitul conform Sânpaul vor fi depozitate:

- Refuzul din Stația de sortare Cristești
- Refuzul din stația de compostare Cristești
- Deșeuri reziduale și alte deșeuri (DCD, măturat stradal etc.)
- Refuz din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale în TMB Sânpaul
- PSC rezultat din TMB Sânpaul

În perioada analizată la Depozitul conform Sânpaul s-a depozitat o cantitate mai mare de deșeuri decât cea prognozată (PJGD Mureș 2020-2025)

Figura 2. Comparație între cantitățile estimate și cele real depozitate în perioada 2020-2022 în celula 1 a Depozitului conform Sânpaul



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Se estimează că celula 1 mai are spațiu de depozitare pentru cca. 2,5 ani, respectiv până în 2025. Prin urmare celula 2 va începe operarea din 2026.

Pentru perioada 2023-2032 se estimează o evoluție descrescătoare a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare.

Scăderea cantităților de deșeuri depozitate va fi substanțială după punerea în funcțiune a obiectivelor prevăzute în PJGD Mureș 2020-2025.

Celula 2 și spațiul dintre celula 2 și celula 1 se estimează că va fi operațional în perioada 2026-2032, dacă situația actuală privind managementul deșeurilor în județul Mureș nu se va îmbunătăți. Aceasta este varianta pesimistă în care se estimează că anul se vor depozita în medie 152.000 to.

Cantitățile de deșeuri depozitate din tabelul și graficul de mai jos sunt estimate pentru situația din PJGD Mureș 2020-2025 în care:

- sistemul de colectare va funcționa corect și
- instalațiile de tratare actuale vor funcționa la parametrii proiectați


Tabel 2. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare perioada 2023-2033 – varianta optimistă

Tipuri de deșeuri depozitate	Cantități depozitate, județ Mureș (to/an)							
	2023	2024	2026	2027	2029	2030	2032	2033
	în operare C1		în operare C2 + spațiul dintre C2 și C1					în operare C3, PIF instalații noi de tratare
refuz din sortare	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	0
refuz compostare	150	314	324	318	316	315	313	500

Tipuri de deșeuri depozitate	Cantități depozitate, județ Mureș (to/an)							
	2023	2024	2026	2027	2029	2030	2032	2033
	în operare C1		în operare C2 + spațiul dintre C2 și C1					în operare C3. PIF instalații noi de tratare
refuz TMB actual-rezidual/PSC	31.527	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	20.684
alte deșeuri	197	193	938	1.371	1.806	1.908	1.882	1.870
cantități care merg direct la depozitare (netratate)	66.395	51.014	41.555	38.449	35.033	33.907	32.659	1.241
TOTAL	102.082	92.774	84.069	81.390	78.408	77.382	76.107	24.295

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Figura 3. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare perioada 2023-2033 – varianta optimistă



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Concluzii

Activitatea de depozitare care urmează a fi desfășurată în cadrul obiectivului de investiții propus este componentă a serviciilor publice de salubritate.

Depozitul zonal Sânpaul este un depozit conform pentru deșeuri nepericuloase clasa "b"

Cantitățile totale de deșeuri care urmează a fi depozitate au o evoluție ușor descrescătoare până la punerea în funcțiune obiectivelor propuse în PJGD Mureș 2020-2025 ca urmare a:

- scăderii numărului de locuitori
- îmbunătățirii sistemului de colectare
- creșterii eficienței instalațiilor de tratare
- depozitării exclusiv a deșeurilor provenite din județul Mureș

Referitor la cantitățile de deșeuri depozitate sunt posibile două variante:

Varianta conform PJGD, în care:

- sistemul de colectare va funcționa corect și
- instalațiile de tratare vor funcționa la parametrii proiectați

Varianta în care se menține actualul sistem, în care:

- gestionarea deșeurilor municipale nu va înregistra îmbunătățiri substanțiale în special pe segmentul de colectare/colectare separată și ca urmare
- instalațiile de tratare nu vor funcționa la parametrii proiectați.

În oricare din cele două, variante ținta de depozitare nu va fi realizată decât după punerea în funcțiune a noilor instalații de tratare, după 2030

În aceste condiții durata de viață estimată pentru celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1 este în:

- varianta conform PJGD cca. 13 ani - se vor depozita în medie cca. 80.000 to/an (cca. 70.000 mc/an)
- varianta în care se menține actualul sistem cca. 6,7 ani - se vor depozita în medie cca. 152.000 to/an (cca. 135.000 mc/an)

Durata de funcționare a celulei 2 se poate extinde dacă sistemul de colectare va funcționa corect și instalațiile de tratare existente vor funcționa la parametrii proiectați.

Studiul de fezabilitate va lua în calcul varianta în care pe durata operării celulei 2 se va menține actualul sistem de gestionare a deșeurilor.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general

Asigurarea respectării cerințelor și măsurilor operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit

Obiectivul specific

Respectarea prevederilor art. 8 alin 5-9 și a art. 9 din Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea și a Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea.

Obiectivul operațional

Extinderea spațiului de depozitare pentru deșeurile municipale generate în județul Mureș cu impact asupra tarifelor de salubritate, a calității factorilor de mediu și a sănătății populației, prin construirea celulei nr. 2 la depozitul zonal Sânpaul, în conformitate cu Strategia de gestionare a deșeurilor municipale în județul Mureș – PJGD Mureș 2020-2025.

Etapele de realizare a investiției publice

- Investigarea amplasamentului prin efectuarea de studii topografice, după caz
- Completarea/corelarea studiilor geotehnice existente, după caz
- Proiectarea lucrărilor de realizare a celulei nr. 2 a depozitului conform Sânpaul

Aceste obiective se vor realiza prin pregătirea următoarelor documentații tehnice:

- Documentații tehnice pentru obținerea avizelor/ acordurilor, conform solicitărilor din Certificatul de urbanism
- Studiu de fezabilitate

Proiectarea pentru realizarea celulei nr. 2 a depozitului conform Sânpaul are în vedere cel puțin următoarele aspecte legate de conceptul de depozitare:

- să asigure operarea/depozitarea întregii cantități de deșeuri recepționată pe o durată cât mai lungă
- să fie flexibil în operare
- să fie căptușit cu un sistem de etanșare rezistent pe termen lung
- să asigure colectarea corectă a levigatului și transportul acestuia către stația de tratare RO

- să asigure operarea în condiții de siguranță inclusiv a spațiului dintre celula 1 și celula 2
- să asigure gestionarea concentratului în condiții de siguranță pentru mediu, sănătatea oamenilor și operarea fără probleme a depozitării în celula 2
- să asigure gestionarea gazului de depozit în condiții de siguranță pentru mediu, sănătatea oamenilor și operarea fără probleme a depozitării în celula 2 prin relocarea stației de ardere biogaz (facă)
- să fie ușor de întreținut
- costurile de operare să fie cât mai mici
- studiul de fezabilitate va include și studiul de soluție pentru închiderea celulei 2

Rezultate așteptate

Etapă 1 – Studiu de fezabilitate

- Elaborare studiu topografic aferent amplasament construire celula 2, dacă proiectantul consideră necesar;
- Plan de situație vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș (OCPI Mureș), dacă este cazul;
- Elaborare studiu geotehnic aferent amplasament construire celula 2, verificat de verificate de proiecte Af, dacă este cazul;
- Elaborare studiu de inundabilitate, dacă este cazul;
- Expertize pentru utilități: apă, canal, electricitate;
- Orice alte studii/expertize, dacă se consideră necesare, în funcție de specificul obiectivului de investiții, soluția adoptată și care pot condiționa soluțiile tehnice;
- Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism nr. 35/18.08.2020 (termen valabilitate 19.08.2023) emis de Primăria Comunei Sânpaul în scopul elaborării SF privind extinderea capacității de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș, prin construirea celulei nr. 2 de depozitare și obținerea avizelor;
- Elaborare studiu de fezabilitate – varianta draft - privind construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș;
- Elaborarea documentațiilor de mediu necesare și asistență de specialitate pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea obținerii aprobării de mediu pentru realizarea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal Sânpaul;

- Elaborare studiu de fezabilitate – varianta finala - privind construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș;
- Obținerea certificatului de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire pentru construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul zonal Sânpaul, județul Mureș, pentru varianta propusă de proiectant.

Etapă 2 – Proiectare, execuție și operare

- Documentație tehnică pentru lansarea procedurii de achiziție de servicii de proiectare, execuție lucrări și operarea depozit

Servicii de proiectare:

- Verificarea/completarea studiilor de teren existente, după caz
- Documentații tehnice pentru actualizarea/prelungirea avizelor/acordurilor obținute, care au fost solicitate prin Certificatul de urbanism, după caz
- Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
- Proiect tehnic și detalii de execuție verificate conf. Legii 10/1995

Execuția lucrărilor de construire:

- Documentație tehnică pentru organizarea execuției (DTOE)
- Asigurarea documentelor care să certifice furnizarea de echipamente corespunzătoare legislației în vigoare
- Asigurarea de materiale corespunzătoare și certificate conform legislației pentru executarea lucrărilor de construcție
- Executarea lucrărilor conform cu Proiectul tehnic
- Documentații as-built
- Manual de operare

Concesionarea Serviciului de operare:

- Documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de funcționare (DSP, Apele Române, Mediu etc)

CAPITOLUL 3. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

3.1. Particularități ale amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Din punct de vedere juridic, terenul pe care este realizat depozitul zonal Sânpaul (inclusiv terenul necesar extinderii prin construirea celulelor nr. 2 și apoi 3 de depozitare), în suprafață totală de 429.241 m², se afla în proprietatea Județului Mureș, conform CF nr. 52707 și CF nr. 50073, anexate.

Amplasamentul depozitului de deșeuri Sânpaul (clasa „b”) este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

3.1.2. Relații cu zonele învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile

Vecinătăți

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește, pe latura vestică, la hotarul dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est).

Pe laturile de est și de sud, amplasamentul se învecinează cu un corp de pădure aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.

Către vest și nord, terenurile adiacente au folosință agricolă (pășune și pe alocuri arabii), terenul aflându-se în proprietate privată.

Accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Accesul către obiectiv se face din localitatea Sânpaul, pe un drum asfaltat, realizat de Consiliul Județean Mureș, care pornește din drumul național E60 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, în zona pasajului supratran peste calea ferată și subtraversează traseul autostrăzii Transilvania.

3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Locatia are urmatoarele vecinătăți:

- La est și sud: pădure în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA
- La vest și nord: terenuri agricole, private

Orientări și localizare zone construite

În proximitatea amplasamentului s-au identificat zone locuite (localități) poziționate la distanțe, măsurate în linie dreaptă, reduse:

- pe direcția NE: comuna Sânpaul la cca. 2,5 km
- pe direcția N: autostrada A3 la cca. 1,6 km
- pe direcția N-V: localitatea Ogra la cca. 2,5 km
- pe direcția S-V: localitatea Giuluș la cca. 3,5 km
- pe direcția S: localitatea Sascud la cca. 3,5 km
- pe direcția E: localitatea Valea Izvoarelor la cca. 2,5 km

Figura 4. Distanța față de cele mai apropiate localități (zone cu case)




Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș /Tema de proiectare

Orientări și localizare arii naturale protejate

Celula 2 a Depozitului conform Sânpaul este amplasată în afara ariilor de protecție avifaunistică și a siturilor de interes comunitar, cât și în afara zonelor protejate declarate la nivel național, la distanțe minime de:

- cca. 5,6 km nord-vest de situl ROSPA0041 Eleșteiele Iernut-Cipău;
- cca. 2,2 km nord de ROSCI 0367 Râul Mureș între Morești și Ogra;
- cca. 13,5 km est ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului;
- cca. 8,2 km sud-est de ROSCI 0384 Târnavă Mică.

Figura 5. Amplasarea ariilor naturale protejate din zona Depozitului conform Sânpaul



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș /Tema de proiectare

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă

Sursele de poluare din zonă sunt:

- Celula 1 a depozitului conform pentru deșeuri menajere Sânpaul;
- TMB Sânpaul
- traficul auto de pe căile publice: autostrada Transilvania.

3.1.5. Date climatice și particularități de relief

3.1.5.1. Date climatice

Județul Mureș se află în sectorul de climat continental-moderat, cu următorul specific:

- în zonele montane din nord-estul județului: veri mai călduroase și ierni lungi și reci
- în vest climatul prezintă nuanțe de ariditate, verile fiind în general mai secetoase și mai calde.

Temperaturile medii anuale scad de la vest la est, având valori cuprinse între:

- în partea de vest: 8–9 grd. C
- în partea de est: 2–4 grd. C
- temperaturile cele mai ridicate este luna iulie: 18 – 19 grd. C (în zona dealurilor)
- temperaturile cele mai scăzute sunt în ianuarie: -4 grd. C (în zona dealurilor)

Luna cu, iar luna cea mai rece este decembrie. Temperaturile extreme înregistrate pe suprafața județului au fost -32°C în anul 1942 (minima absolută înregistrată la stația Târgu – Mureș) și +40 °C în anul 1952 (maxima absolută înregistrată la stația Sabed).

Precipitațiile

- valori medii: 627,1 mm
- în zonele vestice acestea sunt sub 600 mm
- în zona montană depășesc 1000 – 1200 mm

Cel mai umed an a fost 1974 cu 745,6 mm, iar cel mai secetos 1946, cu o cantitate de precipitații căzută de 443,7 mm.

Precipitații medii anuale în anul 2007:

- în zona vestică a județului: 580 mm
- în zonele centrală și nord-vestică a județului: 700 – 899 mm
- în zona muntoasă: 1400 mm

Grosimea medie a stratului de zăpadă: între 25 și 40 cm în zona dealurilor

Frecvența precipitațiilor

- se încadrează tipului de circulație nord-vestică și vestică, valorile cele mai ridicate aparținând lunilor mai și iunie.

Vânturile

- suflă în toate direcțiile, cu o intensitate și frecvență medie de la nord-vest, cu viteze anuale medii de 3,1 m/s.
- efectele frecvente ale mișcărilor de aer care creează o încălzire locală, cer senin și o scădere a aerului relativ, sunt înregistrate la poalele munților și pe versanții dealurilor.
- în timpul anotimpului rece direcția predominantă a vântului este nord – est și pe aceste direcții viteza vântului este mai mare de 50 m/s.

3.1.5.2. Particularități de relief

Amplasamentul se afla într-o zonă de deal, departe de cursuri de apă permanente, în afara zonei inundabile, iar cea mai apropiată localitate se află la circa 2,5 km.

Datorită configurației terenului (zonă deluroasă, cu pante de până la 20%), celula nr. 1 de depozitare a fost amplasată pe platoul înalt al terenului rezervat construirii depozitului, astfel încât celelalte două celule să se poată dezvolta în vecinătatea acestora.

Condițiile cadrului natural sunt în mare măsura favorabile amplasării obiectivului în această zonă, și anume:

- *Geomorfologie*: amplasamentul este situat pe un teren cu pantă descendentă spre sud-vest, spre râul Mureș;
- *Hidrologie*: pe amplasament există un curs de apă semipermanent, pâraul Techeriș afluent pe partea dreaptă a pâraului Lascud. Un alt pârau izvorăște din pădurea care mărginește pe partea de est amplasamentul și curge paralel cu Techerișul către nord. Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul se afla localizat în sub-bazinul hidrografic al pâraului Lăscud, bazinul hidrografic al râului Mureș.
- *Litologia*: până la adâncimea investigată (15-20 m) au fost evidențiate sub un strat vegetal cu grosimea de cca. 30 cm două categorii de teren, un complex argilos format dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argilă și un complex nisipos, alcătuit din nisipuri, nisipuri argiloase, prafuri nisipoase de culoare cafenie sau roșcată. Față de cercetările anterioare, nu s-au detectat pământuri cu umflări și contracții mari
- *Hidrogeologie*: apa subterană nu a fost întâlnită în forajele executate pentru celula 2. Este posibil ca în perioadele cu precipitații să apară ape de infiltrație cu precădere în complexul nisipos.

Ca formă de relief, amplasamentul Celulei 2 este pe o porțiune relativ înclinată, liber de construcții. Pe o zonă restrânsă, în partea de sud-vest a amplasamentului au fost depozitate materiale pămâtoase rezultate din excavarea celulei 1. Grosimea maximă a acestor umpluturi, rezultată din măsurătorile topografice suprapuse este de cca. 3 m.

Amplasamentul este neinundabil la apele de viitura ale pârâului Techeriș, conform Studiu de inundabilitate elaborat pentru Celula 1.

3.1.6. Condiționări specifice

3.1.6.1. *Rețele edilitare în amplasament care necesită protejare/ relocare, în măsura în care pot fi identificate*

În amplasament au fost identificate doar rețele aparținând CMID Sânpaul, care deține următoarele utilități:

- celula nr. 1 de depozitare, clădire administrativă, spații tehnice, hale, garaje, ateliere
- rețea rutieră satisfăcătoare, care asigură atât accesul la amplasament cât și accesul în interiorul amplasamentului;
- este realizată alimentarea cu energie electrică a amplasamentului (linie electrică de joasă și medie tensiune);
- alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin captare freatic și pompare în rețeaua interioară;
- rețea interioară de apă și canalizare menajeră și pluvială;
- rețea separată pentru captarea, colectarea și tratarea levigatului;
- rețea separată pentru captarea, colectarea și tratarea biogazului de depozit;
- rezerva de apă pentru stingerea incendiilor este asigurată printr-un bazin de incendiu, la care este conectată rețeaua de hidranți, presiunea necesară fiind asigurată de un sistem de pompe;
- Întregul amplasament este înconjurat cu gard perimetral;

Rețelele edilitare identificate nu sunt pe amplasamentul viitoarei celule 2 și nu vor fi afectate de construcția acesteia.

3.1.6.2. *Posibile interfețe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată*

Nu este cazul.

3.1.6.3. *Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională*

Nu este cazul.

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.7.1. Date privind zonarea seismică

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se încadrează în zona macro seismică a gradul **7₁**, pe scara MSK, unde indicele 2 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minim).

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică – Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013, amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare **$a_g = 0,15$ g**, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență **IMR = 225 ani** și 20 % probabilitate de depășire în 50 ani. Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns este **$T_c = 0,7$ secunde**.

3.1.7.2. Date preliminare asupra terenului de fundare

Pentru celula 2, Beneficiarul a pus la dispoziția Proiectantului un Studiu geotehnic elaborat de SC FUNCİARA srl, în perioada iulie-august 2020.

Presiunea convențională care va fi luată în calcul: 350 kPa (conf. NP 112-04, Anexa 1)

Nivelul apei subterane

Zona studiată este drenată de râul Mureș.

Apa subterană nu a fost întâlnită cu ocazia executării forajelor geotehnice. Totuși este posibil ca în perioadele cu precipitații să apară ape de infiltrație cu precădere în complexul nisipos. Lucrările de investigare au fost executate vara, în luna august într-o perioadă relativ secetoasă.

Din datele cunoscute, apele de infiltrație din zona analizată nu au caracter agresiv.


3.1.7.3. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu determinările de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări

Studiul geotehnic pentru celula 2 a fost executat de SC FUNCİARA srl, în perioada iulie-august 2020.

S-au executat 7 foraje în sistem rotativ cu diametrul 101 mm, 3 foraje cu adâncimea de 15,00 m și 4 foraje cu adâncimea de 20,00 m. Forajele F2-F7 sunt poziționate pe

amplasamentul celulei 2 iar forajul F1 în afara acestuia, spre aval pe amplasamentul viitoarei celule 3.

Figura 6. Amplasarea forajelor geotehnice executate, conform Temă Studiu geo



Din forajele executate s-au recoltat probe tulburate și probe netulburate.

Stratificația întâlnită este următoarea:

Forajul F1

- 0,00 – 2,70 m - argilă cărămizie cu rar pietriș
- 2,70 – 9,00 m - argilă prăfoasă cenușiu deschisă
- 9,00 – 9,90 m - praf argilos cafeniu deschis
- 9,90 – 12,30 m - argilă prăfoasă cenușiu deschisă
- 12,30 – 13,70 m - praf argilos roșcat deschis
- 13,70 – 14,15 m - marnă albastră tare
- 14,05 – 15,00 m - argilă prăfoasă roșcat deschisă

Forajul F2

- 0,00 – 0,90 m - sol vegetal brun
- 0,90 – 4,00 m - argilă cafenie plastică brună
- 4,00 – 6,00 m - praf argilos gălbui
- 6,00 – 7,00 m - nisip argilos roșcat deschis
- 7,00 – 11,80 m - argilă prăfoasă cafeniu închisă
- 11,80 – 14,40 m - argilă prăfoasă gălbui cafenie
- 14,40 – 15,10 m - praf argilos cafeniu deschis
- 15,10 – 20,00 m - praf argilos cafeniu

Forajul F3

- 0,00 – 1,30 m - sol vegetal brun
- 1,30 – 5,80 m - argilă cafenie plastic vârtosă
- 5,80 – 6,60 m - argilă grasă roșcat deschisă
- 6,60 – 8,00 m - praf nisipos brun închis
- 8,00 – 10,50 m - nisip prăfos cu rar pietriș, cenușiu deschis necoeziv
- 10,50 – 14,60 m - argilă prăfoasă cafeniu deschisă
- 14,60 – 17,30 m - praf nisipos cu fragmente de argilă cărămizie coezivă, cafeniu deschis
- 17,30 – 18,00 m - nisip prăfos cafeniu
- 18,00 – 18,60 m - marnă albastră tare
- 18,60 – 19,60 m - praf nisipos cu fragmente de argilă cărămizie
- 19,60 – 20,00 m - marnă albastră tare

Forajul F4

- 0,00 – 1,00 m - sol vegetal brun
- 1,00 – 2,10 m - argilă brună plastic consistentă
- 2,10 – 4,10 m - argilă prăfoasă cafenie consistentă
- 4,10 – 5,20 m - argilă prăfoasă cafenie
- 5,20 – 6,30 m - praf nisipos cafeniu brun plastic consistent
- 6,30 – 9,80 m - nisip prăfos gălbui închis
- 9,80 – 14,00 m - praf argilos roșcat deschis
- 14,00 – 15,00 m - argilă prăfoasă îndesată

Forajul F5

- 0,00 – 1,10 m - sol vegetal brun
- 1,10 – 2,00 m - praf argilos brun plastic consistent

- 2,00 – 6,40 m - praf argilos cafeniu plastic vârtos
- 6,40 – 8,00 m - argilă prăfoasă nisipoasă gălbuie
- 8,00 – 10,20 m - nisip argilos brun
- 10,20 – 14,50 m - nisip cafeniu închis cu pietriș
- 14,50 – 19,20 m - argilă prăfoasă gălbuie
- 19,20 – 20,00 m - marnă albastră tare

Forajul F6

- 0,00 – 1,60 m - sol vegetal brun
- 1,60 – 2,00 m - argilă brună plastică
- 2,00 – 5,00 m - argilă prăfoasă cafenie plastică
- 5,00 – 9,30 m - nisip prăfos cafeniu brun
- 9,30 – 11,50 m - praf argilos cafeniu brun
- 11,50 – 12,00 m - nisip prăfos brun închis, necoeziv
- 12,00 – 13,70 m - argilă prăfoasă cenușie închis
- 13,70 – 15,00 m - praf argilos cafeniu deschis

Forajul F7

- 0,00 – 1,10 m - sol vegetal brun
- 1,10 – 6,00 m - argilă prăfoasă brună
- 6,00 – 10,70 m - argilă prăfoasă cafeniu deschisă, plastic consistentă
- 10,70 – 14,80 m - nisip cafeniu închis brun
- 14,80 – 16,60 m - argilă nisipoasă cafeniu închis
- 16,60 – 18,00 m - nisip prăfos cafeniu deschis
- 18,00 – 20,00 m - praf argilos cafeniu închis

Tabel 3. Parametrii geomecanici ai pământurilor din amplasament sunt:

Proba analizată	umiditate	granulometrie					plasticitate				unificare liberă	edometru		Forfecare	
		argilă	praf	nisip	pietris	Un	W _L	W _p	I _p	I _c		e _p	M _{v,2}	c	φ
Forajul F1															
N1, 4,00 - 4,60 m	28,89	29,78	68,06	2,17	0,00	5,15	48,47	21,04	27,69	0,72		3,08	32,52	20,20	26,34
N2, 9,00 - 9,40 m	21,64	29,01	69,58	1,42	0,00	4,13	42,17	19,18	22,99	0,89	110,00				
N3, 12,00-12,30 m	29,75	33,31	55,11	11,56	0,02	7,69	39,90	25,35	13,55	0,67		3,08	25,16	50,23	16,76
T4, 7,80 - 7,90 m	25,51	40,77	54,60	2,63	0,00	4,11									
T7, 14,80-14,90 m	21,49	32,88	65,75	1,38	0,00	4,11					90,00				
Forajul F2															
N1, 7,00 - 7,60 m	15,46	0,00	0,21	97,21	2,58	4,99									
N2, 12,00-12,70 m	22,65	33,14	65,33	1,52	0,01	0,06	42,33	17,48	24,85	0,79	90,00	3,73	26,85	25,72	37,35
N3, 18,00-18,60 m	21,61	29,30	60,70	10,00	0,00	5,56	35,59	16,67	18,92	0,74		3,63	25,68	74,82	15,37
T2, 3,80 - 3,90 m	27,17	22,37	71,83	5,79	0,00	0,19									
T6, 10,90-11,00 m	25,52	34,96	62,63	2,17	0,02	5,01									
T7, 13,80-13,90 m	20,52	22,77	71,53	5,71	0,00	0,23									
T8, 15,80-15,90 m	18,67	34,97	62,58	2,45	0,00	0,08									
Forajul F3															
N1, 6,00 - 6,60 m	30,34	70,15	27,92	1,92	0,00	0,61	62,86	28,24	34,62	0,94	140,00	3,75	26,67	49,78	24,08
N2, 12,00-12,60 m	20,96	23,32	74,92	2,74	0,02	5,16	38,44	15,52	22,92	0,76	100,00				
N3, 16,00-16,60 m	21,54	26,57	71,77	1,66	0,00	4,51	47,07	17,85	29,22	0,67					
T4, 5,80 - 5,90 m	18,47	0,00	0,27	97,06	2,68	4,39									
T8, 13,80-13,90 m	21,16	35,12	62,97	1,90	0,00	4,44									
T10, 17,70-17,80 m	19,54	39,13	59,32	1,55	0,00	0,06									
T11, 18,90-20,00 m	18,38	30,38	68,27	1,35		4,93									
Forajul F4															
N1, 4,00 - 4,60 m	27,58	46,27	49,74	3,99	0,00	2,52	49,02	21,24	27,78	0,77		2,70	37,94	46,3	17,38
N2, 10,00-10,60 m	7,32	0,00	0,21	83,91	15,88	9,18									
T2, 5,10 - 5,20 m	21,92	48,43	49,77	1,80	0,00	0,04									
T4, 12,90 -13,00 m	22,19	27,89	70,06	2,05	0,00	3,84									
T6, 14,90-15,00 m	20,61	41,72	56,63	1,65	0,00	0,06									
Forajul F5															
N1, 6,00 - 6,60 m	22,44	31,89	56,86	11,22	0,04	9,35						3,18	31,30	25,45	37,17
N2, 10,00-10,60 m	8,76	0,00	0,07	99,93	0,00	3,08									
N3, 15,40-16,00 m	6,43	0,00	0,20	68,81	30,99	14,27									
T2, 3,80 - 3,90 m	22,58	26,03	72,40	1,57	0,00	0,08									
T7, 13,80-13,90 m	6,56	0,00	0,10	75,58	26,32	7,59									
T9, 17,80-17,90 m	18,56	33,66	60,00	6,34	0,00	0,12									
T10, 19,80-19,90 m	16,33	25,29	72,99	1,72	0,00	0,12									
Forajul F6															
N1, 5,00 - 5,60 m	23,87	43,48	45,50	10,32	0,71	5,99	47,84	19,43	28,41	0,84		1,73	57,97	121,15	17,74
N2, 8,00 - 8,60 m	22,42	45,80	45,34	8,16	0,71	0,12						3,53	28,97	40,84	31,72
N3, 11,00-11,60 m	9,07	0,00	0,04	99,96	0,00	2,87									
T3, 9,20 - 9,30 m	32,91	28,09	70,18	1,72	0,00	7,33									
T4, 12,70 -12,80 m	7,22	48,11	46,09	5,56	0,34	5,68									
T5, 13,70 -13,80 m	33,08	29,05	67,80	2,92	0,23	2,84									
T6, 14,80-14,90 m	15,29	33,26	64,06	2,68	0,00	6,99									
Forajul F7															
N1, 7,00 - 7,60 m	25,46	34,16	62,07	3,77	0,00	4,63	42,33	18,31	24,01	0,78	80,00	2,95	42,55	66,95	18,29
N2, 16,00-16,60 m	22,17	13,43	82,70	3,87	0,00	5,17	44,31	19,20	25,11	0,88					
N3, 18,00-18,60 m	20,25	17,19	78,34	4,47	0,00	7,42	39,39	17,85	21,54	0,89		2,98	33,61	66,12	30,57
T1, 1,80 - 1,90 m	24,17	40,02	51,91	8,04	0,09	0,10									
T3, 5,80 - 5,90 m	24,54	32,54	50,70	16,15	0,60	11,52									
T4, 9,90 -10,00 m	23,75	39,38	56,46	4,16	0,00	3,28									
T7, 13,10-13,20 m	5,71	0,00	0,30	94,71	4,99	4,47									
T8, 14,90-15,00 m	14,94	0,00	0,33	74,72	24,95	12,77									
T9, 19,80-19,90 m	24,89	27,06	70,18	2,76	0,00	2,97									

Sursa: Studiu geotehnic pentru proiectul Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

Conform Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/2014, punctajul riscului geotehnic este 7, risc geotehnic moderat – categoria geotehnică 2 și a fost stabilit conform următorului punctaj:

Tabel 4. Punctaj categorie geotehnică

Factorul avut în vedere	Încadrare	Punctaj
▪ Condiții de teren	Terenuri bune	2
▪ Apă subterană	Fără epuizmente	1

Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Factorul avut în vedere	Încadrare	Punctaj
▪ Clasificarea construcțiilor după categoria de importanță	Reducă	2
▪ Vecinătăți	Fără riscuri	1
▪ Zona seismică	$a_g = 0,15 g$	1
TOTAL		7

Sursa: Studiu geotehnic pentru proiectul Construirea celei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

3.1.7.4. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Conform Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural, zona depozitului Sânpaul nu se regăsește în lista unităților administrativ-teritoriale afectate de:

- *Risc Cutremure* – Anexa 3. Unități Administrativ - Teritoriale urbane amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK)
- *Risc de inundații* – Anexa 5 Unități Administrativ - Teritoriale afectate de Inundații
- *Risc de alunecări* – Anexa 7 Unități Administrativ Teritoriale afectate de alunecări de teren.

3.1.7.5. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor

Cursul de apă care drenează zona de amplasament a obiectivului este râul Mureș.

Amplasamentul nu este expus inundațiilor apelor de viitură ale râului, fiind situat la cote mult mai ridicate, iar albia acestuia a fost îndiguită.

O atenție deosebită trebuie acordată apelor pluviale care cad direct pe suprafața depozitului, care se infiltrează cu ușurință în stratul de gunoi de la partea superioară și generează levigat.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional–arhitectural și tehnologic

3.2.1. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

Construirea celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul este o necesitate pentru județul Mureș, deoarece deșeurile depozitate în celula nr. 1 reprezintă deja cca. 75% din capacitatea ei de depozitare.

De asemenea se ia în considerare și recomandarea cuprinsă în PJGD 2020-2025 privind necesitatea inițierii, începând cu anul 2022, a procedurilor de realizare a celulei nr. 2 de depozitare, astfel încât aceasta să poată fi dată în folosință din anul 2025.

Caracteristici tehnice

- *solicitate în Tema de proiectare/Caiet de sarcini*
 - Capacitate celula 2: cca. 1.000.000 mc
 - Suprafață ocupată: 67.600 mp
 - Durata estimată de funcționare: min. 5 ani după sistarea depozitării în celula 1
- *Revizuite conform Studiu de fezabilitate*
 - Capacitate celula 2: cca. 1.000.000 mc, din care:
 - ✓ Subcelula 2.1+subcelula 2.2: cca. 825.000 mc
 - ✓ Spațiul dintre celula 2 și celula 1: 75.000 mc
 - ✓ Spațiul dintre celula 2 și celula 3: 100.000 mc
 - Suprafață ocupată: 71.000 mp din care:
 - ✓ Suprafața activă 54.000 mp
 - Durata estimată de funcționare: etapa I-a celula 2+spațiul dintre celula 2 și celula 1 cca. 6,7 ani (pentru cantități medii depozitate de cca.152.000 to/an).

Categorii de deșeuri depozitate:

- Deșeuri reziduale netratate
- Refuz din tratarea deșeurilor reciclabile provenite de la Stația de sortare Cristești
- Produs similar compostului provenit din tratarea deșeurilor reziduale în TMB Sânpaul

Conform O2/2021 se interzice de la depozitare următoarele categorii de deșeuri:

- a). deșeuri lichide;
- b). deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, așa cum sunt acestea definite conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- c). deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, precum și alte substanțe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învățământ care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătății umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;
- d). toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcții într-un depozit;
- e). orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;
- f). deșeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) și art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni ulterioare de tratare a deșeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Tipurile de deșeuri depozitate

Sunt cele autorizate pentru depozitare în celula 1 conform Anexa 1 la AIM nr. MS 3/22.03.2016 revizuită la data de 18.02.2022, atașată la capitolul Anexa a Studiului de fezabilitate.

3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Din Studiul geotehnic pus la dispoziție de Județul Mureș, rezultă ca în amplasament s-au identificat sub stratul vegetal cu grosimi de 0,90-1,60 m straturi de argilă inclusiv marnă intercalate cu straturi permeabile (prafuri nisipoase, nisip argilos, nisip prăfos cu rar pietriș. Grosimea acestor straturi este variabilă.

Având în vedere succesiunea straturilor geotehnice din amplasament, pentru realizarea investiției s-au identificat 2 variante constructive pentru sistemul de etanșare.

Varianta constructivă 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament.

Conform art. 3.1.6.1. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM nr. 757/2004, respectiv art. 1.3.3. din Anexa 1 la Ordonanța 2/2021 privind

depozitarea deșeurilor, etanșarea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase poate să fie instalată pe o barieră geologică naturală care îndeplinește următoarele condiții:

- Permeabilitate: $\leq 10^{-9}$ m/s
- Grosime strat: $\geq 1,0$ m

Varianta constructivă 2. Sistem de etanșare cu barieră construită cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m;

Etanșarea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase poate să fie instalată pe un pachet format dintr-un material geosintetic + o barieră construită care împreună să asigure condițiile de la Varianta 1.

Bariera construită trebuie să îndeplinească condițiile art. 3.1.6.2. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM nr. 757/2004, respectiv art. 1.3.4. din Anexa 1 la Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor:

- Permeabilitate: 10^{-9} m/s
- Grosime strat: $\geq 0,50$ m

Rezultă că atât în Varianta 1, cât și în Varianta 2 este necesară completarea barierei geologice cu straturi construite, astfel încât aceasta să îndeplinească condițiile legale pentru instalarea etanșării sintetice obligatorii. Diferența între cele două variante constructive analizate constă în:

- *grosimea barierei de argilă*, respectiv 1,0 m doar din argilă locală în Varianta 1 sau 0,50 m + material geosintetic (GCL) în Varianta 2.
- *protecția mecanică a etanșării sintetice*: pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament în Varianta 1 și pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m în Varianta 2

În ceea ce privește protecția mecanică a etanșării sintetice de pe taluzurile interioare ale incintei, s-au identificat două variante constructive, ambele fiind conforme cu art. 3.2.3. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM nr. 757/2004.

În tabelul următor se prezintă avantajele și dezavantajele Variantei 1.

Tabel 5. Avantajele și Dezavantajele Variantei constructive 1

Avantajele Variantei constructive 1	Dezavantajele Variantei constructive 1
- Asigură respectarea cerințelor legale - Este sigură pentru protecția mediului, în special a apei subterane - Capacitate de depozitare este mai mare, deoarece protecția cu geocompozit de drenaj între bermă și taluz are o grosime de cca. 2 cm față de cea din varianta 2 care are o grosime medie de 0,50 m - Straturile permeabile excavate, depozitate provizoriu pe amplasamentul viitoarei celulei 3 sau pe o parcelă la intrarea în CMID Sânpaul, pot fi folosite în faza operațională ca straturi de acoperire - Siguranță în exploatare mai mare: stabilitatea protecției sintetice între bermă și coronament - Costurile efective de execuție mai mici cu cca. 2.405.400 lei exclusiv TVA	- Volumul de terasamente executat pentru completarea barierei naturale este mai mare cu cca. 20% față de varianta constructivă 2 - Există riscul de variație a costurilor ca urmare a necesității de procurare a materialului geocompozit de drenaj și protecția mecanică a taluzurilor de la bermă la coronament

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

Analizând avantajele și dezavantajele Variantei constructive 1, se reține pentru implementare varianta 1: cu barieră geologică naturală cu grosimea de 1,0 m + impermeabilizare sintetică cu geomembrană + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant de la bermă până la coronament

Celula 2 (*Planșa Plan ansamblu*) proiectată a fost amplasată în continuarea celulei 1 pe latura de sud-est a acesteia, până la limita amplasamentului pe laturile de est și sud-vest. Pe latura de nord-vest celula 2 se va învecina cu viitoarea celulă 3 și cu celula 1. Celula 3 urmează să se construiască în spațiul rămas între celulele 1 și 2 și limitele amplasamentului pe laturile de sud-vest și nord.

Tabel 6. Bilanțul suprafețelor ocupate de construcțiile din CMID Sânpaul

S_{total} CMID Sânpaul⁸	429.241 mp
din care:	
DEPOZIT CONFORM	322.000 mp
Celula 1 ⁹ , din care :	102.500 mp
<i>suprafața activă</i>	<i>72.600 mp</i>
Celula 2, din care:	90.000 mp
<i>suprafața activă</i>	<i>54.000 mp</i>
Celula 3 ¹⁰	129.500 mp
ALTE LUCRĂRI (drumuri acces, rigole pluviale, zone tehnice, TMB, spații verzi etc.)	107.241 mp

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

Pante și diguri perimetrale

Digurile perimetrale (*Planșa Plan de situație Celula 2*) și cel comun cu viitoarea celulă 3 vor fi construite din pământul argilos rezultat din excavațiile necesare construirii Celulei 2, numai după o analiză care să confirme ca sunt pretabile acestei utilizări (se exclud acele pământuri care intră în categoria PUCM sau care nu îndeplinesc cerința de permeabilitate după compactare de maxim $k = 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$).

Digul perimetral al Celulei 2 construit pe laturile de est, sud-vest și parțial pe latura de nord are o lungime de cca. 850 m, o înălțime ce variază de la 1m la 6,00m, o lățime la coronament de 5,0 m, panta taluzului interior minim 1:3 și panta taluzului exterior de minim 1:3.

Digul dintre celula 2 și viitoarea celulă 3 de pe latura de nord-vest, se construiește în aliniament cu digul existent dintre celula 1 și celula 2. Acest dig va fi înglobat în masa deșeurilor odată cu construcția și respectiv operarea celulei 3.

Celula 2 este divizată în două subcelule cu un dig de compartimentare paralel cu digul de pe latura de nord-vest (dintre celula 2 și celula 1).

Accesul în incinta de depozitare se face prin două rampe tehnologice betonate:

- una pentru intrarea autogunoierelor, care se ramifică din drumul de inspecție existent de pe latura de est

⁸ Conform CF 52707/17.02.20221 + CF 50073/25.06.2020

⁹ Conform As built celula 1

¹⁰ Conform SIGD Mureș - Proiect tehnic Depozit deșeuri menajere Sânpaul, pg. 53

- una pentru ieșirea autogunoierelor după descărcarea deșeurilor, care urcă pe taluzul dintre celula 2 și celula 1 și se unește cu fosta rampă de acces în celula 1

Descărcarea deșeurilor se face de pe o platformă de descărcare, betonată, poziționată la nivelul digului de compartimentare în subcelula 2.1.

Sistemul de impermeabilizare al bazei depozitului

Stabilirea sistemului de impermeabilizare a Celulei 2 s-a făcut în conformitate cu regulile impuse de următoarele acte normative:

- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Ordin pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice”, indicativ GP 107-04 publicat în Monitorul Oficial din 23.02.2005;
- Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu OM 757 din 26.11.2004 cu modificările și completările ulterioare

Studiile geotehnice arata că Celula 2 va fi construită într-un teren format din straturi de argilă inclusiv marnă, intercalate cu straturi permeabile (prafuri nisipoase, nisip argilos, nisip prăfos cu rar pietriș. Grosimea acestor straturi este variabilă. Pentru straturile de nisip, pietriș se ia în calcul un coeficient de permeabilitate, $k=1 \times 10^{-6} \text{m/s}$, conform cu informațiile din Studiile geotehnice anterioare executate pentru Celula 1.

Deoarece stratul de bază din argilă nu este continuu, se impune:

- construirea unei bariere geologice din argila locală, cu grosimea de 1,0 m și care să aibă un coeficient de permeabilitate de cel mult $1 \times 10^{-9} \text{m/s}$, sau
- construirea unei bariere geologice artificiale care să fie echivalentă cu un strat continuu de argilă cu grosimea de cel puțin 0,50 m și $k = 1 \times 10^{-9} \text{m/s}$ + un material geosintetic, astfel încât combinația de materiale să aibă un coeficient de permeabilitate de cel mult $1 \times 10^{-9} \text{m/s}$

Pentru depozitul Sânpaul s-a adoptat următoarea soluție :

- pentru asigurarea capacității de depozitare, se vor executa săpături de aducere la cota proiectată în straturile de argilă naturală și de pământuri permeabile (prafuri nisipoase, nisip, pietriș) existente în amplasament
- argila rezultată din excavare va fi analizată la execuție și va fi folosită la construirea digurilor perimetrale. Cea care nu este corespunzătoare va fi depozitată temporar în zona de acces în CMID Sânpaul, pe partea stângă, unde există deja un depozit cu pământ excavat din celula 1).
- straturile permeabile vor fi excavate pe o grosime de minim 1,00 m și vor fi înlocuite cu argilă corespunzătoare rezultată din săpătură pentru aducerea la cota proiectată a taluzurilor. Completarea cu argilă se va face în straturi executate

în trepte, compactate, astfel încât în final să se obțină o permeabilitate a stratului de cel mult 1×10^{-9} m/s pe o grosime de cel puțin 1,00 m

Sistemul de impermeabilizare a fost conceput astfel:

- straturile permeabile (nisipuri, prafuri nisipoase, pietrișuri sau straturi cu pietriș) vor fi excavate pe adâncimea de minimă de 1,00 m și vor fi înlocuite cu argilă compactată (straturi cu grosimea de max. 0,25 m înainte de compactare), care după compactare să aibă o grosime de minim 1,00 m cu $k=10^{-9}$ m/s
- după atingerea cotelor de excavații din proiect și completarea taluzurilor cu etanșare din argilă compactată în dreptul straturilor permeabile se va executa o compactare energetică a terenului cu compactor cu rulou neted și vibrații;
- în continuare, peste bariera din argilă se va așterne o membrană de PEID în grosime de minim 2 mm;
- membrana de PEID va fi protejată împotriva poansonării, ce s-ar putea produce în timpul așternerii stratului drenant sau datorita utilajelor de transport și compactare a deșeurilor, cu o folie de protecție din geotextil. Ținând seama de înălțimea maximă a deșeurilor, se impune folosirea unui geotextil de protecție cu o masă specifică de cel puțin 1200 g/mp și o grosime mai mare de 8,0 mm.

Acest sistem de impermeabilizare va fi fixat prin ancorarea sa în tranșee săpate pe coronamentul digurilor perimetrare și intercelulare.

Se va asigura continuitatea etanșării pe digul comun dintre celula 2 și celula 1 prin sudarea membranei din celula 2 de cea din celula 1.

Rețea de drenare și colectare a levigatului

Levigatul

Procesul de descompunere a deșeurilor depozitate este complex și variabil, principalele produse de descompunere a deșeurilor – levigatul și biogazul – putând deveni o problemă pentru zonele învecinate în condiții de gestionare neconformă.

Principalii factori care influențează volumul de levigat generat sunt:

Regimul climatic al zonei în care este amplasat depozitul – climatul zonei în care este situat județul Mureș este de tip continental, cu precipitații medii multianuale de circa 627 mm, lunile în care se realizează maximele fiind mai - iunie. Temperatura medie anuală este de 9 grd.C.

Suprafața activă a depozitului – suprafața totală a depozitului Sânpaul (3 celule de depozitare) va fi de circa $31,10^{11}$ ha, extinderea realizându-se etapizat, în funcție de necesități. În prezent este în operare Celula 1 și urmează să se construiască și să intre în operare (aprox. în anul 2026) Celula 2. Demersurile pentru construirea Celulei 3 vor

¹¹ Conform Proiect tehnic Depozit de deșeuri nepericuloase Sânpaul-celula 1

începe atunci când celula 2 inclusiv spațiul dintre celula 2 și celula 1 ajunge la cca. 75% grad de umplere.

Vârsta depozitului – influențează atât cantitatea cât și calitatea levigatului generat.

Cantitatea și calitatea deșeurilor depozitate – principalele caracteristici ale deșeurilor depozitate care duc la modificarea calității levigatului rezultat sunt conținutul în deșeuri biodegradabile și cantitatea și tipul de deșeuri periculoase care ajung totuși să fie depozitate.

Sistemul integrat de gestionarea a deșeurilor care este implementat în județ prevede colectarea separată atât a deșeurilor biodegradabile cât și a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale.

Sistemul de colectare levigat a fost calculat conform art. 3.3.2. Cerințe privind dimensionarea sistemului de colectare a levigatului din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004, pornind de la o valoare medie a volumului de levigat recomandat de 6 l/s/ha. Calculul detaliat se regăsește atașat la capitolul Note de calcul.

Proiectarea și exploatarea depozitului este împărțită în etape succesive.

Astfel, prima etapă a inclus amenajarea și exploatarea Celulei 1, amenajarea șanțului perimetral de colectare a apelor pluviale precum și a drumului perimetral, amenajarea infrastructurii în zona de servicii, a împrejuririi și a facilităților de pe amplasament (inclusiv stația de epurare).

Principiul de operare al depozitului este de reducerea la maximum a suprafeței deschise, aflată în operare, respectiva cantității de levigat ce va fi generată.

În prima fază de exploatare, levigatul a fost generat numai de Celula 1. După punerea în funcțiune a Celulei 2, la levigatul generat în Celula 1 (parțial acoperită, aflată în faza de stabilizare) se adaugă levigatul generat de celula 2 în operare.

Celula 2 va fi divizată cu un diguleț în două subcelule, subcelula 2.1 în aval și subcelula 2.2. în amonte. În acest fel se face o separare a apelor curat/murdar în prima fază de operare, respectiv de depozitare în subcelula 2.1, cu impact direct asupra cantității de levigat generat.

În acest fel, Operatorul depozitului va echilibra costurile de colectare și tratare a levigatului prin diminuarea ariei de operare (deșeuri expuse precipitațiilor).

Gestionarea levigatului generat pe amplasament

Sistemul de colectare și transport al levigatului este compus din:

- drenuri absorbante din conductă PEID corugată, cu fante
- strat drenant,
- cămine de vizitare și pompare cu vane din inox

- conductă refulare din PEID corugată, plină, care transportă levigatul din căminul colector al celulei 2 spre bazinul de colectare levigat nou al celulei 2

Drenarea levigatului generat de corpul depozitului (deșeuri depozitate) se va face prin intermediul:

- a 6 linii de drenuri cu o lungime totală de cca. 600 m (*Planșa. Plan de situație Celula 2*) poziționate pe fundul celulei
- unui strat drenant din pietriș sort 16/32 pe tot fundul celulei și pe taluzuri până la bermă
- unui geocompozit drenant poziționat pe taluzurile dintre bermă și coronament.

Geocompozitul drenant descarcă levigatul în două drenuri colectoare poziționate în lungul bermei, pe partea din amonte a acestora. Colectoarele vor avea pante de min. 3% și descarcă în drenurile absorbante de pe fundul celulei.

Drenurile absorbante vor fi din conducte de PEID corugate, perforate, cu Dn 250 mm, SN 8, așezate echidistant la o distanță de 30 m.

Panta longitudinală a drenurilor orientate de la nord-est către sud-vest va fi de minim 3%.

Pentru o distribuție uniformă a levigatului pe fiecare linie de dren, fundul celulei va fi profilat în coame paralele cu drenurile situate la jumătatea distanței dintre drenuri, cu pante transversale către drenuri de 3%.

Fiecare linie de dren absorbant se va descarca în drenul colector poziționat la baza taluzului interior de pe latura de sud-vest.

Drenul colector are două tronsoane, aferente celor două subcelule. Între tronsonul 2.1 și tronsonul 2.2 este prevăzut un cămin de vizită cu vane.

Cele două tronsoane vor funcționa independent astfel:

- *în faza de operare a subcelulei 2.1 (cea din aval):*

Vana din căminul Cv1 este închisă către subcelula 2.1, astfel că apa pluvială se va evacua în Cv2 prin vana care rămâne deschisă către conducta care trece prin digul de pe latura de sud-vest.

- tronsonul din celula 2.1. va colecta levigatul descărcat de drenurile absorbante din subcelula 2.1 și îl va descărca printr-o trecere prin dig în Cplvg.
- tronsonul 2.2. va colecta apă pluvială convențional curată din subcelula 2.2. și o va descărca în căminul Cv1 și apoi în Cv2.

- *în faza de operare a celulei 2 (celula 2.1 + celula 2.2):*

Vana din căminul Cv1 este deschisă spre subcelula 2.1. iar vana spre CV2 este închisă definitiv, astfel că levigatul colectat din subcelula 2.2. se va transfera prin căminul Cv1 în tronsonul 2.1 al conductei de levigat.

- *în faza de operare a spațiului dintre celula 2 și celula 1*

Levigatul generat în spațiul aferent celulei 1 va fi colectat și evacuat de sistemul de drenaj al acestei celule, iar cel generat în spațiul aferent celulei 2 de sistemul funcțional din etapa 2 a celulei 2

Drenul colector trece prin digul de pe latura de sud-vest și descarcă în căminul de pompare levigat Cplvg. Din Cplvg levigatul este pompat către căminul Cv3 iar de aici curge gravitațional către bazinul colector levigat nou.

Pe traseul conductei de transport levigat între Cv3 și bazinul colector sunt prevăzute un număr de minim 12 cămine de vizită (inclusiv Cv3).

Prin vana din Cplvg se poate controla debitul de levigat evacuat din celula 2, astfel că în perioadele cu precipitații extreme, levigatul generat în celula 2.1/celula 2 să nu depășească capacitatea de stocare a bazinului pentru levigat (construcție nouă cu volumul de 700 mc) și capacitatea de tratare a modului nou pentru tratare levigat din stația cu osmoză inversă.

Cuveta Celulei 2 va lucra ca un rezervor de regularizare a producției de levigat.

Prin închiderea totală a vanei din Cplvg se poate înmagazina pe durata unor precipitații excepționale o cantitate de cca. 15.000 mc de levigat, cantitate care apoi poate fi eliberată treptat în acord cu capacitatea de tratare a modului suplimentar al stației cu osmoza inversă (RO), procurat pentru celula 2.

Curgerea gravitațională a levigatului prin drenurile absorbante este asigurată prin panta de pozare a drenurilor care este de minim 3%.

Elementul drenant cu rolul de filtrare a levigatului pentru a se evita colmatarea drenurilor este asigurat de un strat de pietriș în grosime de 0,50 m cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm care se așterne pe fundul celulei și pe taluzurile interioare până la bermă peste un geotextil de protecție.

În lungul drenurilor absorbante stratul drenant din pietriș va fi sub formă de prism cu $b = \text{min. } 0,50 \text{ m}$, $m=1:2$ și înălțimea minim 0,50 m deasupra generatoarei superioare.

Pentru eliminarea riscului de infiltrare a levigatului prin sistemul de impermeabilizare, de-a lungul liniilor de drenuri, acolo unde se va concentra în permanență levigat se va proceda la dublarea membranei de PEID pe o lățime de 3 m.

Canalizare pluvială perimetrală

Santul perimetral va prelua apele pluviale de pe laturile de est, sud-vest și nord și le va descărca în emisarul natural, pârâul Techeniș, de pe latura sud-vest (*Planșa Plan de situație celula 2*).

Șanțul va fi consolidat cu dale de beton prefabricate, rostuite cu mortar de ciment, cu baza mică de 0,50 m, panta taluzurilor de 1:1, adâncimea minim de 0,50 m și o lungime de cca. 950 m.

În profil longitudinal, canalul urmărește panta longitudinală a drumului de incintă de pe latura de est până la descărcarea Cd2. Pe latura de sud-vest și cea de nord-vest canalul urmărește panta de la piciorul taluzului exterior al digului perimetral și se descarcă în Cd1 și respectiv Cd2. Pentru reducerea pantelor în zonele critice, în cele două puncte de evacuare în pâraul Techeniș, au fost prevăzute descărcări consolidate mecanic și camere de liniștire.

Închiderea celulei 2

După atingerea cotei de umplere în celula 1 + celula 2, masa de deșeuri profilate cu panta de 1:3 se va acoperi cu un strat de susținere de 0,50 m din deșeuri sortate, concasate, peste care se va așterne un strat de pietriș cu granulația de 16-32mm, cu coeficientul de permeabilitate $k = 1 \times 10^{-4}$ m/s și conținut de carbonat de calciu U 1% din masa sau un geocompozit drenant, care va avea rolul de drenare a biogazului generat în depozit și cel de suport pentru geocompozitul bentonitic.

Etanșarea și izolarea completă față de mediul ambiant se va face prin așternerea unui strat de material geosintetic (geocompozit bentonitic cu greutatea ≥ 6.000 gr/mp sau geomembrană PEHD cu grosimea de 2,0 mm) peste stratul drenant pentru gazul de depozit. Materialele geosintetice folosite pentru stratul de etanșare al celulei 2 la închiderea definitivă vor fi ancorate în tranșeea de ancoraj folosită pentru fixarea sistemului de impermeabilizare a bazei depozitului.

Drenarea apelor de precipitații ce vor cădea peste depozit și vor percola stratul de acoperire din pământ se va face cu ajutorul unei saltele drenante cu filtru pe partea superioară.

Acoperirea finală a depozitului (*Planșa Plan închidere celula 2*) se va realiza prin așternerea unui strat de pământ argilos necompactat cu conținut de nisip și pietriș în grosime de 85 cm.

Peste acest strat de pământ se va așterne un strat de sol vegetal în grosime de 15cm care va fi însămânțat cu ierburi perene.

Apa de precipitații colectată de salteaua drenantă va fi preluată de canalul pluvial executat la nivelul digului perimetral și apoi se va descărca din loc în loc în canalul perimetral.

Monitorizarea post-închidere

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minimum 30 ani). Această perioadă poate fi prelungită dacă în cursul

derulării programului de monitorizare se constată că depozitul nu este încă stabil și poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu și sănătatea umană.

Operatorul depozitului de deșeuri este obligat să raporteze rezultatele activității de auto-monitoring către autoritatea de mediu competentă, la cererea acesteia.

3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. Instalații de monitorizare

În acest subcapitol se prezintă situația actuală și propunerile pentru echiparea și dotarea specifică, inclusiv instalațiile de monitorizare necesare pentru cele două opțiuni tehnice identificate:

Opțiunea tehnică 1. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$ + tratare concentrat prin deshidratare și solidificare

Opțiunea tehnică 2. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 220 \text{ mc/zi}$ cu recirculare concentrat în corpul depozitului

3.2.3.1. Sistem de transport, stocare și tratare levigat

Situația existentă

Levigatul generat în celula 1 este preluat de o conductă colectoare în care se descărcă drenurile absorbante prin căminele de vizitare și îl transportă în stația de pompare SP1 care alimentează rezervorul de egalizare. Conducta colectoare este din PEID corugată, cu $D = 400 \text{ mm}$ și are lungimea de 540 m. Pe traseul conductei colectare au mai fost prevăzute din motive de întreținere și exploatare un număr de 7 cămine de vizitare din PEID cu diametrul de 1 m.

Rezervorul de egalizare existent este metalic, suprateran, este afectat de coroziune și ca urmare prezintă risc de mediu major.

În prezent Stația de tratare levigat RO funcționează cu 2 module cu capacitatea totală¹² de cca. 270 mc/zi.

Din studiile efectuate de Klarwin la solicitarea Operatorului depozitului Sânpaul, rezultă că în prezent este stocat în depozit un volum de cca. 200.000 mc levigat. Volumul de levigat stocat în celula 1 este cu mult mai mare decât cel estimat în Proiect pentru situații excepționale (cca. 20.000 mc).

Situația este favorizată de:

¹² Conform adresă CJ Mureș nr. 11590/13.04.2023

- randamentul mic, al Stației de tratare levigat cca. 48%, sub cel estimat la proiectarea celulei 1 care era de 75%
- capacitatea de tratare a stației RO
- recircularea în depozit a concentratului (o cantitate mult mai mare decât cea estimată în faza de proiectare a celulei 1.

Transportul și tratarea levigatului din celula 2

Pentru colectarea levigatului se va construi un bazin nou de egalizare din beton armat căptușit cu geomembrană și acoperit, cu capacitatea de 700 mc.

Din bazinul de egalizare nou, cu un volum de 700 mc, levigatul va fi pompat pentru a fi tratat prin osmoză inversă într-un modul nou ($Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$).

Permeatul va fi deversat în bazinul pentru stocarea rezervei de incendiu (BRAI, iar concentratul în bazinul de înmagazinare a concentratului.

BRAI și bazinul înmagazinare concentrat sunt construcții cu instalații aferente care au fost realizate odată cu Celula 1 și sunt în operare. În Studiul de fezabilitate se verifică dacă ele sunt sigure și dacă preiau și cantitățile de permeat/concentrat rezultate din operarea Celulei 2.

Opțiunea tehnică 1 recomandată în Studiul de fezabilitate include completarea sistemului descris cu:

- conductă pentru colectare/transport levigat din celula 2 către noul bazin de levigat
- bazin nou de egalizare pentru levigat, cu capacitatea de 700 mc, prevăzut cu pompe de mare putere din inox, cu cuplă rapidă
- modul nou pentru tratarea levigatului exfiltrat din celula 2, cu capacitatea operațională de min. 120 mc/zi
- stație de deshidratare concentrat cu capacitatea de 40 mc/zi inclusiv conducte de transport pentru pomparea concentratului din bazinul de concentrat existent către instalația de deshidratare, inclusiv modul de tratare suplimentară concentrat deshidratat cu capacitatea de cca. 15 mc/zi

Opțiunea tehnică 2 analizată în Studiul de fezabilitate diferă de Opțiunea 1 prin metoda de gestionare a concentratului. În această opțiune concentratul rezultat din SE se redistribuie în corpul depozitului. Instalațiile necesare sunt:

- conductă pentru colectare/transport levigat din celula 2 către noul bazin de levigat
- bazin nou de egalizare pentru levigat, cu capacitatea de 700 mc, prevăzut cu pompe de mare putere din inox, cu cuplă rapidă
- modul nou pentru tratarea levigatului exfiltrat din celula 2, cu capacitatea de minim. 220 mc/zi

- conductă transport concentrat din bazinul de stocare concentrat către celula 2, inclusiv cămine de vizită și rețea distribuție

În Opțiunea tehnică 2 capacitatea Stației pentru tratarea levigatului este mai mare deoarece față de Opțiunea 1, în această metodă de gestionare intrările de lichide în celulă se majorează cu volumul de concentrat pompat din bazinul stocare concentrat.

În determinarea cantității medii de levigat generat de Celula 2 s-au luat în calcul următorii factori:

- volumul total de deșeuri;
- divizarea celulei 2 în două subcelule cu un diguleț provizoriu
- înălțimea maximă a coloanei de deșeuri cca. 30 m;
- gestionarea zonei de depozitare dintre celula 2 și celula 1
- durata de funcționare a fiecărei subcelule (1 și respectiv 2) și a zonei dintre celula 2 și celula 1;
- natura deșeurilor depozitate;
- regimul precipitațiilor.
- volumul de concentrat redistribuit în cazul opțiunii 2

Ipoteze

- apă din precipitații infiltrată (valoare medie)	20%
- PSC din TMB	26%
- umiditatea PSC	12%
- umiditatea deșeurilor în amestec	55%
- consum biologic raportat la volumul total de apă intrat (precipitații + umiditate) în depozit	35%
- capacitatea de acumulare în corpul depozitului (l/mc)	25

Cantitatea medie zilnică de levigat care se estimează a se exfiltra din celula 2 de depozitare este de cca. 94 mc/zi, (a se vedea Anexa – Calculul estimativ al cantităților de levigat exfiltrat).

Stația nouă de tratare levigat exfiltrat din celula 2

Pentru tratarea levigatului exfiltrat din celula 2 se va procura o stație de tratare levigat cu osmoză inversă:

Opțiunea 1

- $Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$

Opțiunea 2

- $Q_{\text{operațional}} = 220 \text{ mc/zi}$

- $P_i = \text{cca. } 65 \text{ kWh}$
- $P_i = \text{cca. } 80 \text{ kWh}$
- Randament: cca. 70%
- Randament: cca. 40%-50%

Stația este formată din două containere cu dimensiunile de cca. 12,00 m x 2,50 m. În primul container se integrează echipamentele de epurare iar în al doilea container se integrează rezervorul de stocare acid pentru corecție pH, rezervorul de corecție pH, și bazinul tampon de permeat necesar procedurilor de spălare.

Rezervorul de stocare acid pentru corecție pH și rezervorul de corecție pH pot fi montate și extern. În această variantă pentru integrarea bazinului tampon de permeat necesar procedurilor de spălare este suficient un container cu lungimea de 6,00 m.

Permeatul rezultat se va stoca în bazinul de incendiu existent, cu capacitatea de 500 mc. Concentratul va fi pompat în bazinul de concentrat.

Bazin stocare concentrat

Din tratarea levigatului rezultă o concentrat va fi evacuat din stația de tratare levigat în bazinul de stocare a concentratului. Acest bazin a fost construit odată cu Celula 1 și este operațional la punerea în funcțiune a Celulei 2.

Din acest bazin concentratul va fi pompat către stația de tratare concentrat (deshidratare concentrat + solidificare concentrat deshidratat) în Opțiunea 1 sau în celula 2, în Opțiunea 2.

Bazinul de stocare a concentratului (construcție existentă și operațională) are dimensiunile în plan de 15x12m și o adâncime totală de 2,50 m, din care înălțimea de garda este de 0,50 m.

Bazinul este construit în săpătură deschisă și este impermeabilizat cu o membrana de PEID în grosime de 2,5 mm pozată peste un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Membrana de PEID este protejată cu un geotextil de protecție cu greutatea specifică de 2000 g/mp. Cele două materiale sunt ancorate pe malul bazinului în tranșee de ancoraj.

Stație tratare suplimentară concentrat deshidratat rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2

Pentru tratarea concentratului se va procura o instalație de deshidratare:

- $Q = 40 \text{ mc/zi (2 mc/h)}$
- $P_i = \text{cca. } 300 \text{ kWh}$

Stația de deshidratare concentrat este dimensionată pentru tratarea concentratului rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2.

Stația de deshidratare concentrat are două componente/unități de tratare:

- unitatea de deshidratare concentrat propriu-zisă
- unitatea de tratare suplimentară concentrat deshidratat

Unitatea de deshidratare propriu-zisă este formată dintr-un container cu dimensiunile de cca. 12,00 m x 2,50 m, în care sunt montate echipamentele (rezervor de materie primă, pompe, schimbător de căldură, conducte de transport, pompe, separator de lichid, dispozitiv de antispumant, compresor de abur, placă de preîncălzire a apei condensate, software PLS, computer suport)

Din procesul de deshidratare rezultă:

- *permeat* care va fi evacuat pentru tratare suplimentară în treapta a 2-a de filtrare a SE RO.
Permeatul rezultat din deshidratare poate fi tratat suplimentar în stația pentru tratare levigat procurată pentru celula 2. Permeatul "finisat" va fi evacuat în bazinul de apă pentru incendiu (BRAI existent)
- *concentrat deshidratat* care se tratează suplimentar într-o unitate specială.

Pentru deshidratarea concentratului rezultat din SE RO (cca. 40 mc/zi) sunt mai multe tehnologii. Pentru acest proiect se poate alege una din următoarele variante:

- evaporarea cu circulație forțată la temperatură joasă
- recuperare dinamică a vaporilor (Dynamic Vapor Recovery)

Tratarea suplimentară a concentratului deshidratat se poate face prin una din următoarele tehnologii:

- *Solidificare*. Se obține un *material solidificat* (umiditate sub 20%) cu proprietăți stabile fără miros și risc pentru mediu.
- *Deshidratare suplimentară într-o unitate complementară*. Se obține un material cu conținut de SU de cca. 65% și un lichid concentrat în săruri care se transportă pentru tratare finală la o instalație specializată. Nu se recomandă eliminarea în celula de depozitare.
- *Centrifugare*. Se obține un material cu conținut scăzut de SU (cca. 90-92%) și un lichid concentrat în săruri (cca. 7 mc/zi) care se transportă pentru tratare finală la o instalație specializată. Nu se recomandă eliminarea în celula de depozitare.

3.2.3.2. Sistem de degazare

Generalități

Principalul scop al degazării la depozitele care accepta deșeuri biodegradabile este prevenirea emisiei în atmosferă a gazelor cu impact negativ asupra mediului (de exemplu, gaze cu efect de seră).

Biogazul din depozit este produs de obicei prin descompunerea biologică și anaerobă a materiilor organice care compun masa de deșeuri. Instalația de captare a biogazului este necesară pentru prevenirea poluării nedorite cu biogaz a atmosferei sau a zonelor limitrofe depozitului.

Gazul recuperat din depozit poate fi utilizat în producerea de energie sau poate fi ars controlat (cazul depozitului conform Sânpaul).

Generarea gazelor în depozit este un proces biologic în care microorganismele descompun deșeul organic și produc dioxid de carbon, metan și alte gaze.

Tabel 7. Concentrațiile de gaze regăsite în biogazul generat în depozit

Gaz Component	Procentaj
Metan (CH ₄)	45-58 %
Dioxid de Carbon (CO ₂)	35-45%
Nitrogen (N ₂)	<1-20%
Oxigen (O ₂)	<1-5%
Hidrogen (H ₂)	<1-5%
Vapori de Apa (H ₂ O)	1-5%
Alte gaze	

Abilitatea depozitului de a genera biogaz depinde de mai mulți factori cum ar fi: compoziția deșeului, umiditate, mărimea particulei de deșeu, vârsta deșeului, PH-ul, temperatura, etc. Descompunerea deșeului și producerea de biogaz se poate produce timp de 30 până la 100 de ani teoretic, dar în practică este nevoie de mult mai puțin timp.

La modul general sistemul de degazare al unui depozit de deșeuri nepericuloase este compus din:

- Puțurile de extragere a gazului de depozit
- Sistemul de transport al gazului incluzând conducte,
- Separatorul de condens/sistem de deshidratare
- Stație colectare gaz de depozit

- Instalație de ardere a gazului de depozit

Situația existentă

Determinarea cantității de biogaz generată de depozit, captarea lui prin puțuri de extragere a biogazului și arderea într-o stație de ardere a biogazului, au fost analizate în cadrul Proiectului tehnic pentru executarea Celulei 1. În prezent sunt construite puțuri captare gaz de depozit.

Restul instalațiilor fie nu sunt încă executate (interconectare puțuri/transport gaz de depozit la stație colectare gaz), fie nu sunt operaționale (stație colectare gaz /facia de ardere gaz de depozit).

Sistemul de colectare a gazului din Celula 1 este alcătuit dintr-o rețea de 24 de puțuri care vor fi conectate prin conducte din PEID cu diametrul de 90 mm la stația de colectare gaz amplasată pe coronamentul digului perimetral pe latura de Est a Celulei 1.

Din stația de colectare, gazul este dirijat printr-o conductă din PEID cu diametrul de 200 mm la instalația de ardere/arzător.

Beneficiarul a pus la dispoziție următoarele informații și constatări privind celula 1:

- Volum deșeuri depozitate (decembrie 2022): cca. 1.038.000 mc, cu o greutate specifică de cca. 1,13 to/mc
- Studiu de specialitate privind identificarea soluțiilor tehnice pentru diminuarea disconfortului olfactiv rezultat din activitatea de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul depozitului zonal Sânpaul
- Număr de puțuri de degazare construite: 24 bucăți
- Debitul volumetric al unui puț de gaz: 11,3 mc/h, respectiv cca. 271 mc/h gaz de depozit colectat cu cele 24 puțuri construite în celula 1
- Acest debit este mai mic decât cel la care poate intra în funcțiune instalația de ardere (min. 400 mc/h), motiv pentru care Operatorul nu a conectat puțurile la instalație.
- Compoziție gaz de depozit (măsurată la puțurile 2, 5 și 6):
 - CO₂: 8,1 ÷ 24,4 % (V/V)
 - CH₄: 11,7 ÷ 43,7 % (V/V)
 - Hidrogen sulfurat: 23,2 ÷ 33,2 mg/Nmc
 - Amoniac: 99,6 ÷ 207,1 mg/Nmc
- Concentrațiile măsurate indică valori ridicate ale gazului de depozit în special pentru compușii organici volatili, compuși care generează disconfort olfactiv

- Pentru această situație *Studiul de specialitate privind identificarea soluțiilor tehnice pentru diminuarea disconfortului olfactiv rezultat din activitatea de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș*, comandat de CJ Mureș propune ca pentru realizarea unei degazări active pentru momentul de funcționare a celulei de depozitare, să se opteze pentru achiziția unei instalații de tratare de capacitate maxim 500 mc/h (care să aibă posibilitatea de a funcționa și la 1/5 din capacitate, deci la un minim de 100 mc/h).
- Descrierea sistemului de colectare și tratare a gazului de depozit format din: puțuri de gaz pasive, separator de condens/unitate deshidratare, stație colectare gaz, instalație de ardere gaz de depozit

Estimarea cantității/volumului de gaz de depozit generat de depozitul conform Sânpaul

Ipoteze

1. Cantități depozitate și perioada de funcționare

Estimarea cantității/volumului de gaz de depozit generat de depozitul conform Sânpaul s-a făcut cu programul LandGem.

Tabel 8. Cantități depozitate și perioada de funcționare

TOTAL DEPOZITAT	celula 1		celula 2		celula 3	
	to	mc	to	mc	to	mc
2017-2024	1.176.388	1.250.000				
2025-2033			1 130.000	1.000.000		
2034-					3.333.500	2.950.000

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

2. Pe durata operării în celula 2 se vor construi puțuri pasive
3. Racordarea la sistemul de tratare (stație colectare, sistem de ardere) se face după ce se ajunge la cota de umplere proiectată în perioada de așteptare a consumării tasărilor, pentru fiecare celulă în parte. La acel moment este executat stratul suport și se începe închiderea definitivă.

Rezultate

Tabel 9. Estimarea cantității/volumului de gaz de depozit generat de depozitul conform Sânpaul

perioada	celula 1		celula 2		celula 3		TOTAL DEPOZIT			Facia trepte în funcțiune
	to/an	mc/an	to/an	mc/an	to/an	mc/an	to/an	mc/an	mc/h	
2017										
2022	7.624	6.104.834					7.624	6.104.834	697	1 treaptă
2023	8.975	7.186.004					8.975	7.186.004	820	2 trepte
2024	10.271	8.224.780					10.271	8.224.780	939	3 trepte x 400 mc/h
2025	9.869	7.902.282	0	0			9.869	7.902.282	902	3 trepte x 400 mc/h
2032	7.458	5.972.416	9.932	7.952.913			17.390	13.925.329	1.590	4 trepte x 400 mc/h
2033	7.166	5.738.235	11.137	8.917.968			18.303	14.656.203	1.673	5 trepte x 400 mc/h
2034	6.885	5.513.235	10.700	8.568.290	0	0	17.585	14.081.525	1.607	5 trepte x 400 mc/h
2035	6.615	5.297.058	102.281	8.232.322	1.487	1.190.638	110.383	14.720.019	1.680	5 trepte x 400 mc/h
2056	2.856	2.286.796	4.438	3.553.980	22.192	17.770.259	29.486	23.611.035	2.695	Este necesar să se mărească capacitatea arzătorului

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

Concluzii

- Colectarea gazului de depozit se face cu puțuri pasive, care se ridică odată cu creșterea înălțimii coloanei de deșeuri depozitate.
- Puțurile nu sunt echipate cu capete de puț sau capace de protecție și nu sunt conectate la stația de colectare gaz, urmând a fi interconectate după atingerea cotei de umplere proiectată
- Concentrațiile măsurate la puțurile 2, 5 și 6 indică valori ridicate ale gazului de depozit în special pentru compușii organici volatili, compuși care generează disconfort olfactiv
- La sfârșitul anului 2022 se estimează că celula 1 generează cca. 697 mc/h gaz de depozit. Puțurile de gaz captează cca. 271 mc/h gaz de depozit (conf. măsurători), respectiv cca. 39% din ce se generează. Restul se elimină la suprafața celulei de depozitare care este descoperită (fără strat suport și doar sporadic cu strat de acoperire).
- La momentul sistării depozitării în celula 1, aprox. către sfârșitul anului 2025, toată suprafața de depozitare va fi acoperită cu stratul suport și parțial cu straturile de impermeabilizare și toate puțurile de gaz vor fi conectate la stația de gaz și la instalația de ardere.

- Debitul de gaz estimat a se genera și colecta la acel moment este de cca. 939 mc/h.
- Stația de ardere a gazului de depozit la temperaturi înalte, proiectată, furnizată și montată odată cu construirea celulei 1, are o capacitate de 2.000 mc/h, cu posibilitatea de funcționare la 1/5 din capacitatea sa (400 mc/h).
- Instalația de ardere va putea funcționa cu 2 sau 3 din cele 5 trepte ($2 \times 400 \text{ mc/h} = 800 \text{ mc/h}$ sau $3 \times 400 \text{ mc/h} = 1.200 \text{ mc/h}$)
- În faza de operare pe măsură ce se sistează depozitarea în anumite zone ajunse la cota de umplere, puțurile de gaz se pot conecta la stația de colectare și respectiv la instalația de ardere care poate funcționa cu o primă treaptă de 400 mc/h (1/5 din capacitate).
- Ținând cont de particularitățile pe care le are etapa de degazare a celulei 1 în timpul funcționării, volumul de gaz de depozit extras din celula de depozitare este unul mai redus decât capacitatea minimă de ardere a instalației existente.
- *Studiul de specialitate privind identificarea soluțiilor tehnice pentru diminuarea disconfortului olfactiv*, propune ca pentru posibilitatea de realizare a unei degazări active pentru faza operațională a celulei 1, să se opteze pentru achiziția unei instalații de tratare de capacitate maxim 500 mc/h (care să aibă posibilitatea de a funcționa și la 1/5 din capacitate, deci la un minim de 100 mc/h).
- Procurarea și montarea acestei stații este o activitate operațională aferentă funcționării celulei 1 și nu face obiectul acestui Studiu de fezabilitate
- Stația de ardere a biogazului din celula 1 este amplasată la limita cu pădurea și există risc de incendiu, de aceea se recomandă mutarea ei în alt amplasament identificat în cadrul Studiului de fezabilitate.
- Stația relocată va deservi atât celula 1 cât și celula 2 post-închidere. Relocarea sa face obiectul Studiului de fezabilitate

Soluția constructivă de realizare a Sistemului de degazare pentru celula 2

Puțuri de biogaz

Vor fi executate în faza de operare de către Operatorul depozitului. Tehnologia este detaliată la cap. 5.3.3.1. Descrierea soluției tehnice din punct de vedere tehnologic. pct. d. *Tehnologia de gestionare a gazului de depozit.*

Separatorul de condens/Unitatea de deshidratare

Gazul de depozit saturat cu vapori de apă duce la formarea de condensat în sistemul de conducte. Ca bază de calcul pentru cantitatea de condensat se consideră cantitatea de apă care se formează la răcirea de la 55°C la 20°C.

Aceasta înseamnă aprox. 100 ml de condensat la fiecare mc de gaz de depozit. De aceea în conducta principală de eliminare a gazului s-a instalat, în punctul cel mai jos, într-un cămin subteran cu acces, separatorul de condensat. Separatorul de condensat este plasat lângă stația pentru colectare a gazului de depozit și este realizat din:

- Conducta verticală plină PEID DN 400 mm, 2,00 m în înălțime, cu capac înșurubat.
- Conducta PEID DN 50 mm, de la distribuitor la trapa, inclusiv toate îmbinările, fittingurile, coturile etc.
- Conducta PEID DN 50 mm (prea plin), care dă posibilitate de scurgere a apei condensate în corpul celulei și de acolo în stratul de drenare al levigatului.

Stația pentru colectare gaz de depozit

Pentru Celula 2, stația pentru colectare gaz de depozit va fi de tip șopron deschis pentru protecția echipamentelor montate pe platforma betonată. Stația va fi alcătuită din colector principal oțel DN 200 mm, conducte oțel DN 65 mm, dispozitive de măsurare, robinete de reținere, unitate de deshidratare. Șopronul va fi realizat dintr-o structură din oțel galvanizat și plasă de sârmă și va fi acoperit cu o învelitoare din tablă ondulată, echipată cu tinichigeria de scurgere necesară.

Instalarea echipamentelor se va realiza pe o platformă din beton, placă de bază, cu dimensiuni de 9,50m x 1,35 m, cu o grosime 30 cm, pozată pe un strat de repartiție din balast compactat de 20 cm. Conectarea conductelor colectoare și de transport la stația de gaz se va face în etapa de închidere finală a celulei 2.

Instalația de ardere a gazului de depozit

Instalația de ardere existentă va fi relocată în colțul de sud-est al celulei 1, respectiv colțul de nord-est al viitoarei celule 2. Poziția propusă este relativ îndepărtată de pădure (cca. 25 m până la gard).

Instalația de ardere este prevăzută cu următoarele componente principale:

- Stație de ardere de temperatura ridicată, de 1100 de grade Celsius.
- Traseu alimentare suflanta, din oțel inox
- Suflantă cu motor Eex
- Instalația funcționează pe principiul traseului flăcării pilot, ca măsură de siguranță în exploatare.
- Opritor de deflagrație atât pe traseul principal, cât și pe traseul faclei pilot – componente deosebit de importante în operare, deoarece împiedică pătrunderea în interiorul sistemului de captare și transport a gazului de depozit la o eventuală eroare a sensului de rotație a paletelor suflantei;
- Vană principală
- Vană flacăra pilot

- Electrozi de aprindere
- Termocupla
- Senzor UV – senzor ce determina deschiderea traseului principal de ardere la vizualizarea flăcării;
- Racorduri electrice pre-cablate

Combustia va avea loc la temperaturi de 1100°C, la un conținut de CH₄ între 30 și 50% Vol., asigurând astfel conformitatea cu reglementările privind emisiile.

Se asigură astfel reducerea emisiilor: >99.99%

3.2.3.3. Instalații de monitorizare

Impactul depozitului de deșeuri asupra calității apelor subterane va fi în permanență supravegheat prin cele 5 puțuri de monitorizare a calității apei freatice (*Planșa. Plan de ansamblu*) din care 2 puțuri sunt construite pentru celula 1 și sunt funcționale, 1 puț este construit pentru celula 1 dar devine nefuncțional odată cu construirea celulei 2 și 3 puțuri sunt prevăzute pentru celula 2.

Cele 3 puțuri noi de monitorizare sunt situate astfel: două în avalul direcției de curgere a apelor și unul în amonte. Din ele se vor preleva periodic probe de apă pentru analiză.

Puțurile, executate odată cu celula 1, sunt alcătuite din țeavă perforată din PEID cu diametrul de 110 mm cu filtru din pietriș silicios cu dimensiunile de 7 -16 mm.

Puțurile existente sunt forate până la adâncimea de 1m sub baza stratului freatic permanent, astfel:

- puțul din amonte cu adâncimea de 30 m,
- celelalte două din aval cu adâncimea de 15 m.

Tabel 10. Coordonate puțuri de monitorizare

Put monitorizare	X (Est)	Y (Nord)
P4	449996,325	547527,104
P5	449649,266	547355,294
P6	449854,800	547161,944

3.3. Costurile estimate ale investiției

Devizul general și devizele pe obiect, pentru obiectivul de investiții “ **CONSTRUIREA CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ**”, s-a elaborat conform metodologiei prevăzute în HG 907/2016 publicat în Monitorul Oficial Partea II nr. 1061 din 29.12.2016.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantităților de lucrări și a prețurilor unitare precum și estimările pe bază de deviz financiar a cotelor de cheltuieli aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

- Devizul general, conf. HG 907/2016
- Deviz pe obiect

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție. Devizul pe obiect este sintetic și valorile lui s-au obținut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităților de lucrări și a prețului acestora în LEI, exclusiv TVA. La valoarea totală s-a aplicat TVA 19%, obținându-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul general este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli, precizându-se cele care, conform legii se supun unei proceduri de achiziție publică.

Costurile totale, estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei (RON), inclusiv TVA.

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată partea de cheltuieli care reprezintă construcții-montaj (C+M). Lucrările de construcții-montaj sunt cele prevăzute la cap/subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1.

3.3.1. Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru estimarea costurilor pentru realizarea obiectivului de investiții, s-au luat în considerare costurile unor investiții similare (ex. realizare Celula 1) și/sau standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții.

Pentru comparație s-au estimat costurile pentru 2 Scenarii, respectiv:

Scenariul 1. Varianta constructivă 1 + Opțiunea tehnică 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecția etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + SE tratare levigat

$Q_{\text{operațional}}=120 \text{ mc/zi}$ + Tratare concentratului într-o unitate de deshidratare și solidificare

Scenariul 2. Varianta constructivă 1 + Opțiunea tehnică 2. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecția etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=220 \text{ mc/zi}$ și distribuirea concentratului în corpul depozitului prin pompare

Scenariul 3. Varianta constructivă 2 + Opțiunea tehnică 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecția etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 mm cu grosimea medie de 0,50 m pe toată baza (fund + taluzuri) + SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=120 \text{ mc/zi}$ + tratare concentratului într-o unitate de deshidratare și solidificare

Costuri investiție Scenariul 1. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1

Costul de investiție a fost calculat prin evaluarea principalelor lucrări de execuție care se vor realiza pentru Celula 2 a depozitului conform Sânpaul:

- Terasamente (săpături/umpluturi)
- Executare barieră construită din argilă cu grosimea de 1,0 m
- Lucrări de etanșare cu materiale geosintetice
- Strat drenant din pietriș
- Sistem de drenaj cu tuburi (drenuri absorbante, drenuri colectoare, cămine, racord la rețeaua existentă)
- Rampe tehnologice în Celula 2
- Rigole/canale colectare ape pluviale
- Demontare și instalare faclă ardere gaz de depozit
- Procurare și montare SE pentru tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=120 \text{ mc/zi}$
- Procurare și montare stație tratare concentrat $Q=40 \text{ mc/zi}$
- Refacere împrejmuire
- Rețea hidranți exteriori
- Extindere iluminat exterior
- Instalații monitorizare (puțuri monitorizare, monitorizare video depozit)

Valoarea de investiție pentru realizarea Celulei 2, în Scenariul 1, recomandat, este de **81.880.866 lei** exclusiv TVA din care lucrări de C+M **43.549.189 lei** exclusiv TVA.

ANEXA Nr. 7
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții
Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal
Sânpaul, județul Mureș, județul Mureș – Scenariul 1 (varianta constructivă 1 +
opțiune tehnică 1)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	800.000	152.000	952.000
2.1.1.	Post TRAFU	800.000	152.000	952.000
TOTAL CAPITOLUL 2		800.000	152.000	952.000
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	111.000	21.090	132.090
3.1.1	Studii de teren	10.000	1.900	11.900
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	100.000	19.000	119.000
3.1.3	Alte studii specifice	1.000	190	1.190
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.900	1.311	8.211
3.3	Expertiză tehnică	10.000	1.900	11.900
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	2.760.172	524.433	3.284.605
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	425.000	80.750	505.750
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	70.000	13.300	83.300
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	65.976	12.535	78.511
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2.199.197	417.847	2.617.044
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	8.000	1.520	9.520
3.7	Consultanță	30.000	5.700	35.700
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	552.000	104.880	656.880
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	300.000	57.000	357.000
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	180.000	34.200	214.200
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	120.000	22.800	142.800
3.8.2	Direcție de șantier	168.000	31.920	199.920
3.8.3	Coordonator în materie de SSM	84.000	15.960	99.960
TOTAL CAPITOLUL 3		3.478.072	660.834	4.138.906

Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

pagina 66

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	41.273.857	7.842.033	49.115.890
4.1.1	Celula 2	39.045.659	7.418.675	46.464.334
4.1.2	Colectare și tratare levigat	828.000	157.320	985.320
4.1.3	Tratare concentrat	307.632	58.450	366.082
4.1.4	Tratare gaz de depozit	26.550	5.045	31.595
4.1.5	Utilități	480.176	91.233	571.409
4.1.6	Sistem supraveghere	486.840	92.500	579.340
4.1.7	Monitorizare	99.000	18.810	117.810
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.200.433	228.082	1.428.515
4.2.1	Celula 2	41.003	7.790	48.793
4.2.2	Colectare și tratare levigat	499.200	94.848	594.048
4.2.3	Tratare concentrat	576.000	109.440	685.440
4.2.4	Tratare gaz de depozit	64.800	12.312	77.112
4.2.5	Utilități	0	0	0
4.2.6	Sistem supraveghere	1.430	272	1.702
4.2.7	Monitorizare	18.000	3.420	21.420
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	11.705.625	2.224.069	13.929.694
4.3.1	Celula 2	410.025	77.905	487.930
4.3.2	Colectare și tratare levigat	4.992.000	948.480	5.940.480
4.3.3	Tratare concentrat	5.760.000	1.094.400	6.854.400
4.3.4	Tratare gaz de depozit	348.000	66.120	414.120
4.3.5	Utilități	0	0	0
4.3.6	Sistem supraveghere	15.600	2.964	18.564
4.3.7	Monitorizare	180.000	34.200	214.200
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 4		54.179.914	10.294.184	64.474.098
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	1.099.598	208.924	1.308.522
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	274.900	52.231	327.130
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	824.699	156.693	981.391
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	604.546	0	604.546
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0		0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	302.920		302.920
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	81.880		81.880
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	217.746		217.746
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșființare	2.000		2.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	6.497.991	1.044.618	6.542.610
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.400	266	1.666
TOTAL CAPITOLUL 5		7.203.536	1.253.808	8.457.344

CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10.000	1.900	11.900
6.2	Probe tehnologice și teste	60.000	11.400	71.400
TOTAL CAPITOLUL 6		70.000	13.300	83.300
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+.4+5.1.1)	14.681.221,61	2.789.432,11	17.470.653,72
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1.468.122,16	278.943,21	1.747.065,37
TOTAL CAPITOLUL 7		16.149.343,77	3.068.375,32	19.217.719,09
TOTAL GENERAL:-		81.880.866	15.442.501	97.323.367
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		43.549.189	8.274.346	51.823.535

Data

2025

Întocmit,

Ing. Alexandru Dumitru



Beneficiar,

Consiliul Județean Mureș



ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 1
Celula 2**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.1. Construcții și instalații Celula 2				
4.1.1.1	Sapatura, incl. transport pamant in depozit temporar, incl. imprastierea	8.976.000	1.705.440	10.681.440
4.1.1.2	Umplutura, incl. strat de etansare din argila: sapatura pamant din depozit temporar, transport, imprastiat si compactat	5.676.000	1.078.440	6.754.440
4.1.1.3	Drenuri interceptie infiltratii	279.180	53.044	332.224
4.1.1.4	Transport pamant excedentar	8.662.500	1.645.875	10.308.375
4.1.1.5	Geomembrana 2 mm, rugoasa pe ambele fete (GM)	3.076.920	584.615	3.661.535
4.1.1.6	Geotextil de protectie, m = 1.200 g/mp	1.995.840	379.210	2.375.050
4.1.1.7	Tuburi de drenaj Dn 250	431.482	81.982	513.463
4.1.1.8	Tuburi de drenaj Dn 315	85.800	16.302	102.102
4.1.1.9	Tuburi de drenaj Dn 400	170.280	32.353	202.633
4.1.1.10	Strat de drenaj din pietris sort 16-32	3.036.000	576.840	3.612.840
4.1.1.11	Geocompozit de drenaj pe taluz, rez la UV 5 ani	2.046.528	388.840	2.435.368
4.1.1.12	Camine levigat	112.200	21.318	133.518
4.1.1.13	Cămin pompare levigat CPlvg	66.000	12.540	78.540
4.1.1.14	Conducta refulare, Dn 110/75	54.100	10.279	64.379
4.1.1.15	Conducta PEID rugoasa, Dn 400	467.280	88.783	556.063
4.1.1.16	Rampe tehnologice betonate (GT, balast, piatra sparta, nisip, folie, Beton armat)	2.615.250	496.898	3.112.148
4.1.1.17	Strat de pietris coronament dig	547.800	104.082	651.882
4.1.1.18	Santuri de garda	386.100	73.359	459.459
4.1.1.19	Camin de vizita	2.376	451	2.827
4.1.1.20	Camin decantor	26.400	5.016	31.416
4.1.1.21	Amenajare descarcare	9.504	1.806	11.310
4.1.1.22	Descarcari din santul de pe dig	5.320	1.011	6.330
4.1.1.23	Structuri de sprijin, h = 3 m	316.800	60.192	376.992
			0	
			0	
			0	
TOTAL I - subcap. 4.1.1		39.045.659	7.418.675	46.464.334
4.2.1 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.1.1	Montaj pompe levigat (2A + 1R) cămin pompare CPlvg	41.003	7.790	48.793
TOTAL II - subcap. 4.2.1		41.003	7.790	48.793

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.3.1.1.	Pompe levigat din otel (2A + 1R), Q = 18 mc/h = 5 l/s, Hp = 30 mCA, cămin pompare CPlvg	410.025	77.905	487.930
4.4.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.4.1.1			0	
4.5.1 Dotari				
4.5.1.1	Dotari	0	0	0
4.6.1 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		410.025	77.905	487.930
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		39.496.686	7.504.370	47.001.057

Întocmit,

Ing. Alexandru Dumitru



ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 2
Colectare și tratare levigat

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.2	Constructii si instalatii Colectare și tratare levigat	828.000	157.320	985.320
4.1.2.1	Bazin levigat, V = 700 mc	810.000	153.900	963.900
4.1.2.2	Fundatii Statie de epurare RO	18.000	3.420	21.420
TOTAL I - subcap. 4.1.2		828.000	157.320	985.320
4.2.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.2.1	Montaj Statie de epurare RO inclusiv Pompe levigat din otel (1A + 1R), Q = 1,4 l/s = 5,0 mc/h, H = 10 mCA, în bazin nou/C2	480.000	91.200	571.200
4.2.2.2	Inlocuire pompe existente alimentare bazin existent, 1A + 1R) Q = 15,6 l/s, H = 20,9 mCA	19.200	3.648	22.848
TOTAL II - subcap. 4.2.2		499.200	94.848	594.048
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.3.2.1.	Statie de epurare RO, Q=120 mc/zi inclusiv Pompe levigat din otel (1A + 1R), Q = 1,4 l/s = 5,0 mc/h, H = 10 mCA, în bazin nou/C2	4.800.000	912.000	5.712.000
4.3.2.2.	Inlocuire pompe existente alimentare bazin existent, 1A + 1R) Q = 15,6 l/s, H = 20,9 mCA	192.000	36.480	228.480
TOTAL - subcap. 4.3.2		4.992.000	948.480	5.940.480
4.4.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0,00	0,00	0,00
4.4.2.1	Utilaje	0	0	0
4.5.2 Dotari		0	0	0
4.5.2.1	Dotari	0	0	0
4.6.2 Active necorporale		0	0	0
		0	0	0
TOTAL III subcap. 4.3.2+ 4.4.2 + 4.5.2 + 4.6.2		4.992.000	948.480	5.940.480
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		6.319.200	1.200.648	7.519.848

Întocmit,

Ing. Alexandru Dumitru



ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 3
Tratare concentrat**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.3	Constructii si instalatii Tratare concentrat	307.632	58.450	366.082
4.1.3.1	Conducta transport	5.040	958	5.998
4.1.3.2	Camine vane	2.592	492	3.084
4.1.3.3	Constructii pentru echipament deshidratare	300.000	57.000	357.000
TOTAL I - subcap. 4.1.3		307.632	58.450	366.082
4.2.3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.3.1	Stație deshidratare Q= 40 mc/zi + solidificare concentrat Q= 15 mc/zi	576.000	109.440	685.440
TOTAL II - subcap. 4.2.3		576.000	109.440	685.440
4.3.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.3.3.1	Stație deshidratare Q= 40 mc/zi + solidificare concentrat Q= 15 mc/zi	5.760.000	1.094.400	6.854.400
functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.4.3.1	Utilaje	0	0	0
4.5.3 Dotari				
4.5.3.1	Dotari	0	0	0
4.6.3 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + 4.6.3		5.760.000	1.094.400	6.854.400
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		6.643.632	1.262.290	7.905.922

Întocmit,
Ing. Alexandru Dumitru



Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș
pagina 72

ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 4
Tratare gaz**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.4	Constructii si instalatii Trtare gaz de depozit	26.550	5.045	31.595
4.1.4.1	Platforma instalatie ardere biogaz	15.000	2.850	17.850
4.1.4.3	Imprejmuire	11.550	2.195	13.745
TOTAL I - subcap. 4.1.4		26.550	5.045	31.595
4.2.4 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.4.1	Statie biogaz	34.800	6.612	41.412
4.2.4.5	Relocare instalatie de ardere biogaz existentă	30.000	5.700	35.700
TOTAL II - subcap. 4.2.4		64.800	12.312	77.112
4.3.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		348.000	66.120	414.120
4.3.4.1	Statie biogaz	348.000	66.120	414.120
4.4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.4.4.1	Utilaje	0	0	0
4.5.4 Dotari				
4.5.4.1	Dotari	0	0	0
4.6.4 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3.4 + 4.4.4 + 4.5.4. + 4.6.4		348.000	66.120	414.120
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		439.350	83.477	522.827

Întocmit:

Ing. Alexandru Dumitru



Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș
pagina 73

ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 5
Utilități**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.5	Constructii si instalatii pentru Utilități	480.176	91.233	571.409
4.1.5.1	Retea apa incendiu, incl 4 Hincendiu	330.176	62.733	392.909
4.1.5.2	Retea iluminat, incl 10 stalpi	150.000	28.500	178.500
TOTAL I - subcap. 4.1.5		480.176	91.233	571.409
4.2.5 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
1		0	0	0
2		0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2.5		0	0	0
4.3.5 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		0	0	0
1		0	0	0
2		0	0	0
4.4.5 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.4.5.1	Utilaje	0	0	0
4.5.5 Dotari				
4.5.5.1	Dotari	0	0	0
4.6.5 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3.5 + 4.4 .5+ 4.5.5 + 4.6.5		0	0	0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		480.176	91.233	571.409

Întocmit,
Ing. Alexandru Dumitru



ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 6
Sistem supraveghere**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.6	Constructii si instalatii Sistem de supraveghere	486.840	92.500	579.340
4.1.6.1	Imprejmuire	415.800	79.002	494.802
4.1.6.2	Retea cablaj monitorizare	71.040	13.498	84.538
TOTAL I - subcap. 4.1.6		486.840	92.500	579.340
4.2.6 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.6.1.	Kit supraveghere (camere + DVR)	1.430	272	1.702
TOTAL II - subcap. 4.2.6		1.430	272	1.702
4.3.6 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.3.6.1.	Kit supraveghere (4 camere + DVR + 2 xHDD + accesorii)	15.600	2.964	18.564
4.4.6 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.4.6.1	Utilaje	0	0	0
4.5.6 Dotari				
4.5.6.1	Dotari	0	0	0
4.6.6 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3.6 + 4.4.6 + 4.5.6 + 4.6.6		15.600	2.964	18.564
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		503.870	95.735	599.605

Întocmit,
Ing. Alexandru Dumitru



ANEXA Nr. 8
Proiectant,
ARGIF PROIECT S.R.L.

**DEVIZUL
OBIECTULUI NR. 7
Monitorizare**

Nr. crt.	Denumire	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.7	Constructii si instalatii	99.000	18.810	117.810
4.1.7.1	Foraje monitorizare	81.000	15.390	96.390
4.1.7.2	Portal radioactivitate	18.000	3.420	21.420
TOTAL I - subcap. 4.1.7		99.000	18.810	117.810
4.2.7 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.7.1.	Portal radioactivitate	18.000	3.420	21.420
TOTAL II - subcap. 4.2.7		18.000	3.420	21.420
4.3.7 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.3.7.1	Portal radioactivitate	180.000	34.200	214.200
4.4.7 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu				
4.4.7.1		0	0	0
4.5.7 Dotari				
4.5.7.1		0	0	0
4.6.7 Active necorporale				
TOTAL III subcap. 4.3.7 + 4.4.7 + 4.5.7 + 4.6.7		180.000	34.200	214.200
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III)		297.000	56.430	353.430

Întocmit,
Ing. Alexandru Dumitru

ETATEA COMERC

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Depozitul conform Sânpaul este operat de un operator privat, desemnat prin licitație publică. Costurile de operare cu depozitarea deșeurilor se vor recupera din taxa/tariful de salubritate.

Tabel 11. Costuri anuale de operare estimate pentru Celula 2, în Scenariul 1 (pentru primul an de operare).

Nr. crt.	Costuri operare	UM	PU	Cantitate	Costuri estimate excl. TVA
			lei/UM		(lei/an)
1	Costuri cu operarea efectivă				11.535.887
1.1	Personal	pers	103.440,0	32,0	3.310.080,0
1.2	Energie electrică	kW	1,4	1.812.313,2	2.609.809,2
1.3	Combustibil	to	8,4	170.000,0	1.428.000,0
1.4	Tratare levigat	mc	94,8	44.160,0	4.187.997,7
2.	Costuri cu întreținerea				632.000
2.1	Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice și de transport	an			336.000
2.2	Decolmatat rigole pluviale	an			96.000
2.3	Întreținere drum acces și platforme	an			200.000
3.	Alte costuri				5.441.233
3.1	Monitorizare celula 2	an			60.120
3.2	Fondul de închidere	an			3.881.113
3.3	Alte cheltuieli	an			1.500.000
TOTAL 1					17.609.120
4.	Amortizare				12.455.456
	TOTAL COSTURI DE OPERARE				30.064.575

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș.

La operarea Celulei 2 se vor folosi utilajele deja procurate pentru Celula 1, aflate în stare de funcționare.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.4.1. Clasa și categoria de importanță a construcțiilor

Clasa de importanță a construcției conf. STAS 4273/83

Lucrările pentru realizarea Depozitului de deșeuri Sânpaul - Celula 2 au fost asimilate ca lucrări de construcții și îmbunătățiri funciare de importanță secundară, construcții a căror avariere are o influență redusă asupra altor obiective social-economice și care conform punctului 1.2 tab.1 din STAS 4273/83, are clasa de importanță 4..

Funcționalitate: servicii de gospodărie comunală – depozitare deșeuri nepericuloase

Ținând cont de durata de exploatare proiectată, construcția este considerată lucrare definitivă (permanentă).

Categoria de importanță

A fost stabilită în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea 10/1995 (Legea Calității în construcții)
- H.G. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții modificată cu H.G. 675/2002 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- Ordinul 31/N/2.10.1995 al MLPAT privind Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor

În calculul categoriei de importanță s-a folosit punctajul pentru nivelul apreciat al influenței criteriului (K_n) din tabelul următor:

Tabel 12. Punctajul pentru nivelul apreciat al influenței criteriului (K_n)

Nivelul apreciat al influenței criteriului (K_n)	Punctaj $p(i)$
- inexistent	0
- redus	1
- mediu	2
- apreciabil	4
- ridicat	6

Stabilirea categoriei de importanță s-a făcut prin compararea punctajului total obținut prin însumarea punctajelor medii ale celor șase factori determinanți cu grupele de valori corespunzătoare categoriilor de importanță stabilite în tabelul următor, conf.

Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor, publicată în Buletinul construcțiilor nr. 4/1996.

Tabel 13. Grupe de valori corespunzătoare categoriilor de importanță

Categoria de importanta a construcției	Grupa de valori a punctajului total
- Exceptionala (A)	≥ 30
- Deosebita (B)	18.....29
- Normala (C)	6.....17
- Redusa (D)	≤ 5

Tabel 14. Calculul categoriei de importanță

Factor determinant	Criterii asociate	Punctaj
1	2	3
Importanța vitală	▪ Oameni implicați direct în cazul unor disfuncționalități ale construcției	1
	▪ Oameni implicați indirect în cazul unor disfuncționalități ale construcției	2 2
	▪ Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncționalități ale construcției	4
Importanța social economică și culturală	▪ Mărimea comunității care apelează la funcțiile construcției și/sau valoare bunurilor materiale adăpostite de construcție	4
	▪ Ponderea pe care funcțiile construcției o au în comunitatea respectivă	0 3
	▪ Natura și importanța funcțiilor respective	4
Implicarea ecologică	▪ Măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a mediului construit	2
	▪ Gradul de influență nefavorabil asupra mediului natural și construit	0 3
	▪ Rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit	6
Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare	▪ Durata de utilizare preconizată	6
	▪ Măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicităților) pe durata de utilizare	2 3
	▪ Măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare	1

Factor determinant	Criterii asociate	Punctaj
1	2	3
Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu	- Măsura în care asigurarea soluțiilor constructive, este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu - Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp - Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități/măsuri deosebite pentru exploatarea construcției	1 0 0
Volumul de muncă și de materiale necesare	- Pondere volumului de muncă și de materiale înglobate - Volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia - Activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcționarea acesteia	3 0 0
TOTAL		12
Coeficient de unicitate $K_n=1$		1
TOTAL PUNCTAJ $P(i) \times K_n = 5 \times 1$		12
Categoria de importanță		C

În conformitate cu prevederile HG 766/1997 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor categoria de importanță pentru obiectivul " *Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș*" este **categoria C, construcții de importanță normală**.

Toate lucrările vor fi supravegheate de un responsabil cu execuția, atestat M.L.P.A.T. și un Diriginte de șantier atestat ISC. În conformitate cu HG 766/1997 art. 20-21, din punct de vedere al asigurării calității, obiectivul va trebui să respecte cerințele ISO 9001.

3.4.2. Studiu topografic

A fost efectuat un studiu topografic pe amplasamentul Celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul inclusiv documentația necesară obținerii vizei OCPI Mureș.

Măsurătoarea topo, executată în iulie 2021, s-a concretiza în:

- Memoriu tehnic
- Plan încadrare în zonă sc. 1:100.000

- Plan de situație sc. 1:500
- Schițe de reperaj și schița drumuirii

Din măsurările executate a rezultat că:

- suprafața de teren pusă la dispoziție pentru Celula 2 este de cca. 90.000 mp
- amplasamentul Depozitului conform Sânpaul are o formă neregulată, cu o suprafață totală de 311.000 mp, din care 83.150 mp suprafață Celula 1 care este în operare.

3.4.3. Studiu geotehnic

A fost efectuat un studiu geotehnic pe amplasamentul Celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul în august 2020. Rezultatele acestuia sunt prezentate în capitolul 3.1.7.4. Acest studiu este atașat la capitolul Anexe.

3.4.4. Studiu hidrologic

Nu este cazul

3.4.5. Studiu hidrogeologic

Nu este cazul

3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției

Denumire activitate	Grafic de realizare (luni)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Elaborare Documentații pentru licitație Proiectare și execuție													
Obținere aviz pentru postare în SEAP													
Parcurgere procedură de atribuire contract de proiectare și execuție lucrări													
Semnare contract de proiectare și execuție lucrări. Emitere Ordin de Începere a lucrărilor													
Elaborare DTAC inclusiv obținere AC													
Elaborare Proiect tehnic + DE													
Execuție Organizare de șantier													
Execuție lucrări													
Recepție la terminarea lucrărilor													

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

pagina 82

CAPITOLUL 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC PROPUȘ

Obiectivul general

Asigurarea respectării cerințelor și măsurilor operaționale și tehnice pentru depozitarea deșeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit

Obiectivul specific

Respectarea prevederilor art. 8 alin 5-9 și a art. 9 din Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea și a Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea.

Obiectivul operațional

Extinderea spațiului de depozitare pentru deșeurile municipale generate în județul Mureș cu impact asupra tarifelor de salubritate, a calității factorilor de mediu și a sănătății populației, prin construirea celulei nr. 2 la depozitul zonal Sânpaul, în conformitate cu Strategia de gestionare a deșeurilor municipale în județul Mureș – PJGD Mureș 2020-2025.

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Prezentarea cadrului de analiză

Conform prevederilor HG 907/2016 privind conținutul cadru al Studiului de fezabilitate, în această secțiune se solicită elaborarea unei analize pentru fiecare dintre scenariile tehnico-economice/variantele constructive propuse.

Studiul de fezabilitate a propus 3 Scenarii, cu două variante constructive. Pentru varianta constructivă 1 au fost analizate 2 opțiuni tehnice. Toate scenariile analizate respectă prevederile SIGDM Mureș și PJGD Mureș 2020-2025: Celula 2 se va construi în amplasamentul CMID Sânpaul în continuarea Celulei 1.

Pentru Scenariul 1 și Scenariul 3 au fost analizate 2 Variante constructive:

Varianta constructivă 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecția etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un

geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament

Varianta constructivă 2. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecția etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe toată baza (fund + taluzuri);

Pentru ambele variante constructive:

- *Impermeabilizarea bazei* se face cu geomembrană PEID cu grosimea de min. 2 mm, rugoasă pe ambele fețe protejată cu un geotextil cu masa de min. 1200 g/mp și grosimea de min. 8 mm, pe toată baza celulei (fund + taluzuri)
- *Sistemul de drenaj* pe fundul celulei este format din: tuburi de dren cu fante, din PEID, Dn 250 mm, instalate într-un strat drenant de pietriș sort 16/32 mm cu grosimea minim 0,50 m peste generatoarea superioară

În concluzie se reține pentru analiză varianta constructivă 1.

Pentru varianta constructivă 1 se vor analiza două opțiuni tehnico-economice:

Opțiunea tehnică 1. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=120 \text{ mc/zi}$ + tratare concentrat prin deshidratare și solidificare

Opțiunea tehnică 2. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=220 \text{ mc/zi}$ cu recirculare concentrat în corpul depozitului

Studiul de fezabilitate va analiza 3 scenarii posibile, din două perspective după cum urmează:

- *Analiza variantelor constructive.* În cadrul acestei analize vor fi prezentate variantele constructive disponibile și varianta constructivă identificată a fi optimă,
- *Analiza opțiunilor tehnice disponibile* pentru tratarea integrată a levigatului și concentratului rezultat din celula 2. În cadrul acestei analize vor fi prezentate opțiunile tehnice disponibile și opțiunea tehnică identificată a fi optimă

Perioada de referință: 2026 – 2032

Scenariul de referință: Scenariul 1: Varianta constructivă 1+ Opțiunea tehnică 1

4.1.1. Varianta constructivă 1.

În această variantă stratul de bază, bariera construită, pe care urmează să se instaleze sistemul de etanșare din materiale geosintetice al bazei depozitului se realizează prin:

- excavarea straturilor permeabile (prafuri nisipoase, nisipuri, pietrișuri) intercalate între straturi de argilă din amplasament
- înlocuirea acestor straturi cu grosimi variabile cu un pachet de straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 1,0 m, care după compactare trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate de max. $k=10^{-9}$ m/s.

Peste bariera din argilă, pe toată baza celei (fund + taluzuri) se instalează o geomembrană rugoasă pe ambele fețe din PEID cu grosimea minim 2 mm, protejată cu un geotextil, plus:

- pe taluzuri de la bermă până la coronament cu un geocompozit drenant.
- pe tot fundul și pe taluzuri până la bermă cu un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m

Această variantă diferă de varianta 2 prin:

- grosimea stratului barierei construite, care este de 1,0 m față de 0,50 m în varianta 2
- utilizarea pentru construirea acestui strat exclusiv a materialelor naturale din amplasament/argilă
- protecția etanșării sintetice (GM) pe taluzuri cu un geocompozit drenant de la bermă până la coronament

Ipoteze de lucru

- Execuția Celulei 2 într-un perimetru care să se înscrie în limitele de proprietate și în propunerea inițială/aprobată de dezvoltare a depozitului
- Cotele finale pe bariera construită, respectiv cotele pe care se va instala etanșarea din materiale geosintetice sunt aceleași cu cele din varianta 2
- Celula 2 va fi divizată în două subcelule în ambele variante
- Capacitatea Celulei 2 este aceeași în ambele variante constructive
- La calculul capacității de depozitare s-a avut în vedere și spațiul de depozitare dintre celula 2 și celula 1, respectiv dintre celula 2 și viitoarea celulă 3.
- Admiterea la depozitare exclusiv a deșeurilor nepericuloase conform cu Autorizația de funcționare
- Deșeurile admise la depozitare provin din județul Mureș: refuz din Stația de sortare Cristești, PSC de la TMB Sânpaul și deșeuri reziduale care depășesc

capacitatea de tratare a instalațiilor existente. Începând cu 2033 se preconizează că vor fi puse în funcțiune instalații noi și vor fi modernizate instalațiile existente, astfel încât toate deșeurile municipale nepericuloase generate vor fi tratate înainte de depozitare

- Nu se poate realiza cerința de reducere a cantității de deșeuri depozitate conf. Art. 8 alin 5 din Ordonanța 2/2021, înainte de 2033, când vor fi funcționale instalațiile de tratare noi sau modernizate, după caz
- Costurile operaționale generate de întreținerea lucrărilor și monitorizarea activității în curs și post-închidere, sunt în sarcina operatorului depozitului

Opțiunea tehnică 1. SE tratare levigat $Q=120\text{mc/zi}$ + tratarea concentratului într-o unitate de deshidratare

Această opțiune este analizată ca urmare a concluziilor rezultate din datele puse la dispoziție de Beneficiar și Operator, privind monitorizarea tratării levigatului exfiltrat din celula 1, din care rezultă că:

Deși capacitatea operațională a stației pentru tratarea levigatului procurată inițial pentru celula 1 era corect dimensionată ($Q= 5,04 \text{ mc/oră}$, cca 120 mc/zi), în celulă s-a acumulat un volum important de levigat netratat. În aceste condiții s-a închiriat un modul suplimentar cu capacitatea operațională de $6,2 \text{ mc/oră}$, cca. 140 mc/zi .

Situația actuală

- tratarea levigatului din celula 1 se face cu cele două module cu osmoză inversă.
- concentratul rezultat este pompat în corpul depozitului.
- conductivitatea levigatului are valori de peste $60.000 \mu\text{S}$ cu mult peste limita max. $20.000 \mu\text{S}$, care ar asigura un randament de max 70%. Practic levigatul exfiltrat are caracteristicile unui concentrat
- cele două module au un randament mediu de cca. 53%
- volumul de concentrat redistribuit în depozit este în creștere
- cele două module au funcționat doar cca. 70% din timpul necesar tratării întregului volum de levigat exfiltrat (12.273 ore/an în perioada ianuarie-decembrie 202213)
- opriri al funcționării modulelor pentru revizii și intervenții, spălarea filtrelor foarte dese

¹³ Conform Raport anual privind funcționarea stațiilor de tratare levigat pus la dispoziție de Beneficiar

- din studiile și măsurătorile executate de Operator, concretizate în Rapoarte transmise Beneficiarului, rezultă că în prezent în depozit este stocat un volum cca. 180.000 - 200.000 mc levigat.

Concluzii

Analizând situația actuală și tehnologia abordată pentru tratare levigatului și gestionarea concentratului rezultă că:

- recircularea concentratului și stocarea în depozit a unui volum mare de levigat combinat cu concentrat nu este o soluție recomandată pe termen lung.
- pentru ameliorarea situației Beneficiarul are în vedere procurarea/închirierea unui modul suplimentar pentru tratarea levigatului din celula 1

Pentru celula 2 se recomandă următoarea abordare a fluxului de tratare levigat:

- Procurarea unui modul cu osmoză inversă cu capacitatea $Q_{\text{nominal}} = 108 \text{ mc/zi}$ ($Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$)
- Tratarea concentratului rezultat din modulul de tratare levigat aferent celulei 2 într-o unitate de deshidratare cu capacitatea $Q = \text{cca. } 40 \text{ mc/zi}$
- Tratarea suplimentară a permeatului rezultat din deshidratarea concentratului în modulul cu osmoză inversă aferent celulei 2, treapta a 2-a, filtrare (după caz, în funcție de tehnologia de deshidratare folosită)
- Permeatul rezultat va avea caracteristici conf. cu cerințele NTPA001 și va fi evacuat în bazinul pentru apă incendiu
- Concentratul deshidratat va fi tratat suplimentar prin solidificare, decantare sau centrifugare
- Materialul solid rezultat va fi depozitat în celula 2. Poate fi utilizat ca strat de acoperire periodică/zilnică în cazul materialului solidificat cu ciment
- Alți produși rezultați din deshidratarea concentratului, ex. superconcentrat salin sau cristale saline în funcție de tehnologia folosită, vor fi transportați la stații specializate de tratare sau vor fi depozitați într-un spațiu separat în cadrul depozitului Sânpaul

Această opțiune diferă din punct de vedere constructiv față de opțiunea 2 prin:

- Procurarea unei unități/modul de tratare levigat prin osmoză inversă cu capacitatea nominală de 108 mc/zi ($Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$)
- Procurarea unei unități de deshidratare concentrat cu capacitatea de cca. 43 mc/zi


Din punct de vedere tehnologic, opțiune 1 diferă de opțiunea 2 prin:

- Tratarea concentratului rezultat din modulul de osmoză inversă nou aferent celulei 2

Ipoteze de lucru


- Bazinul de colectare levigat nou va deservi exclusiv celula 2
- SE nouă va deservi exclusiv celula 2
- Stația de tratare concentrat va deservi exclusiv celula 2
- În celula 2 nu se va redistribui concentrat și/sau fracție lichidă rezultată din tratarea concentratului
- Frația solidă sau semisolidă rezultată din tratarea concentratului trebuie să respecte cerințele art. 4.2.2.1 și art. 4.2.1.5 din Ordinul 757/2004 privind depozitarea deșeurilor

Figura 7. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare și solidificare concentrat deshidratat




Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Figura 8. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare cu deshidratare suplimentară concentrat deshidratat



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Figura 9. Schema flux tratare concentrat în Stație deshidratare cu centrifugare concentrat deshidratat



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș


Opțiunea tehnică 2. SE tratare levigat $Q=220$ mc/zi și distribuirea concentratului în corpul depozitului prin pompare

Din punct de vedere constructiv sunt necesare următoarele lucrări suplimentare față de opțiunea 1:

- Conductă pompare levigat în celula 2, inclusiv conducte de distribuție cu fante sau orificii
- Cămine de vizită pe conducta transport

Din punct de vedere tehnologic metoda este cea folosită în prezent pentru celula 1. În această opțiune nu se procură echipamente pentru tratarea concentratului, acesta urmând să fie redistribuit în corpul depozitului și nici motor cogenerare pentru producție internă de energie electrică.

Figura 10. Schema flux recirculare concentrat în celula 2.



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Ipoteze de lucru

- SE nouă cu capacitatea operațională de 220 mc/zi va deservi exclusiv celula 2
- Bazinul de colectare levigat nou va deservi exclusiv celula 2
- Concentratul rezultat din modulul de tratare levigat nou ($Q_{\text{operațional}}=220$ mc/zi) va fi pompat în celula 2
- În celula 2 nu se va redistribui concentrat rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 1

4.1.2. Varianta constructivă 2.

În această variantă stratul de bază, bariera construită, pe care urmează să se instaleze sistemul de etanșare din materiale geosintetice al bazei depozitului se realizează prin:

- excavarea straturilor permeabile (prafuri nisipoase, nisipuri, pietrișuri) intercalate între straturi de argilă din amplasament
- înlocuirea acestor straturi cu grosimi variabile cu un pachet de straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 0,50 m, care după compactare trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate de max. $k=10^{-9}$ m/s.
- strat de material geosintetic – geocompozit bentonitic (GCL) cu $k=10^{-11}$ m/s
- stratul construit argilă 0,50 m + GCL trebuie să fie echivalent unui strat de argilă cu grosimea de 1,0 m cu un coeficient de permeabilitate $k=10^{-9}$ m/s
- impermeabilizare cu geomembrană rugoasă pe ambele fețe din PEID cu grosimea minim 2 mm
- protecția etanșării sintetice (GM) pe taluzuri cu un GT + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m

Această variantă diferă de varianta 1 prin:

- grosimea stratului barierei construite, care este de 0,50 m față de 1,00 m în varianta 1
- utilizarea pentru construirea barierei construite a unui strat din materiale naturale din amplasament/argilă + un material geosintetic
- utilizarea pentru protecția etanșării sintetice (GM) a unui GT + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m, pe toată baza celulei (fund + taluzuri).

Ipoteze de lucru

- Execuția Celulei 2 într-un perimetru care să se înscrie în limitele de proprietate și în propunerea inițială/aprobată de dezvoltare a depozitului

- Cotele finale pe bariera construită, respectiv cotele pe care se va instala etanșarea din materiale geosintetice sunt aceleași cu cele din varianta 1
- Celula 2 va fi divizată în două subcelule în ambele variante
- Capacitatea Celulei 2 este aceeași în ambele variante constructive
- La calculul capacității de depozitare s-a avut în vedere și spațiul de depozitare dintre celula 2 și celula 1, respectiv dintre celula 2 și viitoarea celulă 3.
- Admiterea la depozitare exclusiv a deșeurilor nepericuloase conform cu Autorizația de funcționare
- Deșeurile admise la depozitare provin din județul Mureș: refuz din Stația de sortare Cristești, PSC de la TMB Sânpaul și deșeuri reziduale care depășesc capacitatea de tratare a instalațiilor existente. Începând cu 2033 se preconizează că vor fi puse în funcțiune instalații noi și vor fi modernizate instalațiile existente, astfel încât toate deșeurile municipale nepericuloase generate vor fi tratate înainte de depozitare
- Nu se poate realiza cerința de reducere a cantității de deșeuri depozitate conform Art. 8 alin 5 din Ordonanța 2/2021, în condițiile în care sistemul de colectare nu este îmbunătățit conform PJGD Mureș 2020-2025 și înainte de 2033, când vor fi funcționale instalațiile de tratare noi sau modernizate, după caz
- Costurile operaționale generate de întreținerea lucrărilor și monitorizarea activității în curs și post-închidere, sunt în sarcina operatorului depozitului

În ambele variante constructive investiția propusă se estimează a se realiza în 21 luni calendaristice și are următoarele componente:

- Etapa de achiziție de servicii de proiectare + lucrări de execuție (pregătire a documentelor pentru procedura, parcurgerea procedurii, semnarea contractului și emiterea Ordinului de începere a serviciilor & lucrărilor.
- Etapa de pregătire a documentațiilor tehnice de execuție inclusiv obținerea Autorizației de construire și a Autorizației pentru Execuția Organizării de șantier – 3 luni
- Etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor inclusiv PVRTL – 18 luni

Investiția pentru *Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș* generează costuri și beneficii financiare, de ordin economic, social și mai ales de protecție a mediului.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

În cazul *Construirii celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș* s-au identificat următorii factori de risc:

1. Imposibilitatea finanțării lucrărilor.

Impact generat:

- Imposibilitatea începerii sau a finalizării lucrărilor
- Epuizarea capacității de depozitare în Celula 1 va obliga autoritățile locale:
 - să găsească un alt depozit conform care să primească aceste deșeuri
 - să închidă definitiv Celula 1 și să înceapă monitorizarea post închidere
 - să renunțe la un important spațiu de depozitare (cel dintre Celula 1 și Celula 2) care nu va mai putea fi utilizat, cca. 75.000 mc
- Efecte negative asupra:
 - taxei/tarifului pentru serviciul de salubritate în sensul majorării acestora, cu costul transportului la un alt depozit inclusiv a unor tarife de depozitare mai mari
 - factorilor de mediu și implicit asupra sănătății oamenilor prin poluarea produsă de un număr mai mare de transporturi pe drumurile județene/naționale pentru transportul la un alt depozit conform
- Penalități din partea autorităților de mediu (Garda de mediu) și a Uniunii europene pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate

Risc asumat de Autoritatea contractantă/Beneficiar.

Măsuri de diminuare a riscului:

- Prevederea în buget a sumelor necesare parcurgerii tuturor procedurilor pentru *Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș*
- Informarea autorităților de mediu cu privire la orice disfuncționalitate financiară care ar putea împiedica derularea contractului
- Gestionarea eficientă a spațiului de depozitare disponibil, astfel încât acesta să nu se epuizeze înainte de punerea în funcțiune a Celulei 2

2. Execuție în perioada cu timp nefavorabil (ex. iarnă cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de zăpadă, toamna sau primăvara cu vânt puternic și/sau precipitații abundente sub formă de ploi)

Impact generat:

- Imposibilitatea finalizării lucrărilor de execuție conform grafic asumat
- Posibile efecte negative asupra factorilor de mediu

Risc asumat de Antreprenor.

Măsuri de diminuare a riscului:

- Pregătirea unui grafic detaliat și bine documentat pentru eșalonarea lucrărilor încă din faza de ofertă
- Corelarea graficului de eșalonare cu fluxul de numerar și resursele financiare asumate de Beneficiar

3. *Identificarea în amplasament de pământuri argiloase neconforme (ex. PUCM – uri)*

Impact generat:

- Imposibilitatea finalizării lucrărilor de execuție conform grafic asumat
- Diminuarea cantităților de argilă adecvată pentru realizarea barierei construite poate conduce la majorarea costurilor cu execuția inclusiv a duratei de execuție, în situația în care trebuie adus material din alt amplasament
- Posibile costuri suplimentare cu tratarea și/sau relocarea lor

Risc asumat de Antreprenor.

Măsuri de diminuare a riscului:

- Pregătirea unui grafic detaliat și bine documentat pentru eșalonarea lucrărilor încă din faza de ofertă
- Verificarea caracteristicilor geotehnice ale fiecărui strat de argilă interceptat
- Depozitarea temporară în depozit separat a argilei necorespunzătoare
- Depozitarea separată a materialului excavat din straturile permeabile (prafuri nisipoase, nisipuri, pietrișuri)
- Informarea Beneficiarului în legătură cu orice categorie neconformă de pământ identificată în timpul execuției.

4. *Risc antropic*

Nu este estimat un risc semnificativ de opoziție din partea populației referitor la derularea lucrărilor pentru *Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș* motivat de:

- În proximitatea amplasamentului nu s-au identificat zone locuite la distanțe mai mici de 2,0 km

- Amplasamentul Celulei 2 este în continuarea celulei 1 a depozitului conform Sânpaul a cărei activitate este autorizată, fapt agreat de populație și operatorii de transport
- Durata efectivă de execuție este limitată în timp
- Realizarea investiției nu va avea impact direct semnificativ asupra calității vieții în zona amplasamentului, a calității aerului sau asupra investițiilor imobiliare
- Activitatea se va desfășura în spațiu deschis cu măsuri de protecție pentru calitatea aerului și păstrarea curățeniei în zonele învecinate

Risc asumat de Beneficiar.

5. *Risc natural*

Nu au fost identificate vulnerabilități naturale nici referitoare la inundabilitatea râului Mureș sau exces de umiditate datorat prezenței pânzei freatice. Nu sunt identificate vulnerabilități majore din punct de vedere natural în sensul stabilității terenului natural nefiind identificate alunecări de teren, zone cu ravenări sau eroziune de suprafață.

Risc asumat de Beneficiar.

6. *Risc datorat schimbărilor climatice*

Realizarea investiției nu influențează acest aspect.

Pe termen scurt și mediu investiția realizată poate fi influențată de schimbări climatice cum ar fi perioade cu secetă prelungită sau perioade cu ploi torențiale dese etc. în sensul afectării activităților desfășurate pentru depozitarea deșeurilor, colectare și transport apă pluvială de sistemul de canalizare pluvială, colectare/transport/tratare levigat generat în Celula 1 + Celula 2 sau a lucrărilor vegetative (taluzuri înierbate și/sau cu rol de protecție).

Risc asumat de Operator.

7. *Risc datorat variației cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare*

Cantitățile de deșeuri care urmează a fi depozitate sunt direct influențate de:

- Evoluția populației
- Gradul de implementare a politicilor de reducere a cantităților de deșeuri generate și de colectare separată
- Capacitatea instalațiilor de tratare
- Nivelul tarifelor de depozitare

Creșterea cantităților depozitate are impact direct asupra:

- Duratei de funcționare a depozitului, care în acest caz se diminuează
- Realizării obiectivului stabilit în Ordonanța 2/2021: *"până în anul 2035, cantitatea totală, exprimată în tone, a deșeurilor municipale eliminate anual prin depozitare să fie redusă la 10% sau mai puțin din totalul deșeurilor municipale generate"*
- Posibile sancțiuni datorate neîndeplinirii obiectivelor asumate

Scăderea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare are impact direct asupra:

- Duratei de funcționare a depozitului, care în acest caz se diminuează
- Tarifului de depozitare, care va crește deoarece costurile se vor raporta la cantități mai mici

Măsuri de diminuare a riscului:

- Realizarea obiectivelor din PJGD Mureș 2020-2025
- Revizuirea PJGD Mureș și punerea în acord a obiectivelor propuse cu situația actuală (evoluția populației, posibilitatea de punere în funcțiune a instalațiilor modernizate și a celor noi propuse etc.)

Riscurile asociate fluctuației cantităților eliminate prin depozitare este asumat de Beneficiar

8. Risc datorat compoziției deșeurilor eliminate prin depozitare

Riscul ca deșeurile eliminate prin depozitare să conțină un procent mare de fracție biodegradabilă are impact direct asupra:

- Calității levigatului
- Costurilor cu tratarea levigatului
- Gradului de tasare și implicit a volumului ocupat de deșeuri în final
- Emisii de mirosuri
- Proliferarea de rozătoare
- Generarea de gaz de depozit în cantități mari
- Costuri mai mari cu tratarea/arderea gazului de depozit
- Scăderea calității aerului

Riscurile asociate compoziției/calității deșeurilor eliminate prin depozitare este asumat de Beneficiar, ADI ECOLECT Mureș și Operatorii de colectare

4.3. Situația utilităților și analiza de consum

4.3.1. Necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz

Investiția propusă nu necesită racorduri la rețele de utilități publice.

La execuție vor fi protejate utilitățile existente în proximitatea limitei amplasamentului Celulei 2 (colector levigat, conductă pompare concentrat, rețea electrică).

Activitățile care se vor desfășura pe acest amplasament vor utiliza utilitățile existente (alimentare cu apă, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică de la postul TRAFO a cărui capacitate va fi mărită, stație tratare levigat, Stație epurare apă menajeră, zone administrative și tehnice).

Construirea și operarea viitoarei Celule 2 modifică numărul personalului care se mărește cu 2 persoane dar derularea activităților în CMID Sânpaul nu va fi afectată. Utilitățile existente vor fi menținute și nu vor fi afectate de lucrările de execuție pentru Celula 2.

Pentru siguranță în exploatare și monitorizarea activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor se prevăd suplimentar următoarele utilități:

- Extinderea rețelei de incendiu către celula 2
- Extinderea rețelei de iluminat exterior pe latura de sud-vest a celulei 2
- Realizarea unui sistem de supraveghere video conform cu cerințele Ordonanței 415
- Înlocuirea împrejuririi conform cu cerințele Ordonanței 415 în zona celulei 2

4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

Utilități existente funcționale și în timpul operării celulei 2:

- clădire administrativă, spații tehnice, hale, garaje, ateliere
- rețea rutieră satisfăcătoare, care asigură atât accesul la amplasament cât și accesul în interiorul amplasamentului;
- alimentarea cu energie electrică a amplasamentului (linie electrică de joasă și medie tensiune);
- alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin captare freatic și pompare în rețeaua interioară;
- rețea interioară de apă și canalizare menajeră și pluvială;

- rezerva de apă pentru stingerea incendiilor este asigurată printr-un bazin de incendiu, cu capacitatea de 500 mc, la care este conectată rețeaua de hidranți, presiunea necesară fiind asigurată de un sistem de pompe;
- întregul amplasament este înconjurat cu gard perimetral;

Rețelele edilitare din incinta CMID Sânpaul nu sunt pe amplasamentul viitoarei celule 2 și nu vor fi afectate de construcția acesteia.

Nu vor fi consumatori noi de apă/canalizare față de situația actuală, deci nu sunt prevăzute racorduri la rețeaua de apă/canalizare existentă.

Utilități noi prevăzute pentru celula 2 în Scenariul 1

- rețea pentru captarea, colectarea și tratarea levigatului din celula 2;
- conducte de transport concentrat din rezervorul de concentrat către unitatea de deshidratare și de la unitatea de deshidratare către modulele cu osmoză inversă
- unitate deshidratare nămol inclusiv unitate de solidificare
- mărirea capacității postului TRAFU
- extinderea rețelei de incendiu către celula 2
- extinderea rețelei de iluminat exterior pe latura de sud-vest a celulei 2
- realizarea unui sistem de supraveghere video conform cu cerințele Ordonanței 415 în dreptul celulei 2
- înlocuirea împrejmuirii conform cu cerințele Ordonanței 415, în zona celulei 2
- realizare rampe de acces din beton

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Impact social

- se asigură spațiu pentru eliminarea deșeurilor într-un depozit conform al județului, cu impact asupra tarifului de depozitare
- se păstrează locurile de muncă actuale
- se diminuează riscul eliminării deșeurilor pe amplasamente neautorizate
- se protejează calitatea apei freactice, apei de suprafață și a aerului

Impact cultural

- cetățenii vor aprecia o zonă curată

Studiu de fezabilitate

- va crește responsabilizarea proprietarilor de terenuri învecinate privind întreținerea curată a zonelor învecinate depozitului
- va constitui un element de "bună practică" care diseminat în școli/grădinițe/alte instituții publice, va contribui la creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului în general și gestionarea corectă a eliminării deșeurilor în particular

Egalitatea de șanse

Principiul privind egalitatea de șanse între femei și bărbați stă la baza tuturor componentelor proiectului prin implicarea, în diverse stadii ale elaborării documentației atât a personalului din cadrul entității beneficiare cât și a consultantilor.

S-a avut în vedere importanța acordată politicii privind egalitatea de șanse la nivelul UE:

- rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE;
- rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2020 referitoare la diferența de remunerare între femei și bărbați;
- solicitarea din ianuarie 2020 a unui pachet de măsuri sociale adresat grupurilor celor mai vulnerabile din societate adresată Parlamentului European de către Comisie;

Activitatea de implementare și operare a investiției se va desfășura cu respectarea principiului egalității de tratament față de toate persoanele implicate și se bazează pe principiul consensualității și a bunei credințe.

La nivelul activităților legate de implementarea proiectului va fi interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazate pe criterii de sex, vârstă, apartenență socială, etnie, religie etc.

În relațiile de muncă femeile și bărbații vor avea acces nediscriminatoriu la:

- Angajare în posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale
- Venituri egale pentru muncă de valoare egală
- La informare și consiliere profesională, program de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională
- Promovarea la orice nivel ierarhic și profesional în cadrul proiectului
- Condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare
- Beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale

Tuturor salariaților le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal precum și dreptul de protecție împotriva concedierilor colective.

Factorii responsabili asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare, manifestată în următoarele domenii:

- Încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă
- Stabilirea atribuțiilor de serviciu
- Acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul
- Formarea, perfecționarea, reconversia și promovarea profesională
- Aplicarea măsurilor disciplinare

Măsuri privind egalitatea de șanse în cadrul proiectului

Cei implicați în implementarea proiectului vor lua în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect, restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

În selectarea și atribuirea contractului/contractelor de prestări servicii, achiziții bunuri și lucrări, se vor respecta toate procedurile necesare asigurării transparenței și a egalității de șanse între femei și bărbați, astfel cum este definit în Legea 202/2002, republicată, care presupune luarea în considerare a diferitelor capacități, necesități și aspirații ale bărbaților și femeilor precum și tratamentul egal al acestora, la atribuirea și în timpul derulării contractelor de servicii și lucrări care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului.

Se va urmări:

- Respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește tratamentul egal și nediscriminatoriu față de toți participanții la procedură.
- Asigurarea egalității de șanse și tratament egal între angajați, în cadrul relațiilor contractuale
- Asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților în procesul decizional și acces nediscriminatoriu la orice nivel ierarhic și profesional

Pentru formarea echipei de management se va asigura accesul nediscriminatoriu la:

- Angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale. În acest sens, singurul criteriu de departajare a persoanelor care vor fi angajate în cadrul Echipei va consta în existența competențelor necesare, așa cum sunt ele definite în fișa postului respectiv
- Venituri egale pentru muncă de valoare egală. Prin muncă de valoare egală se înțelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și drepturi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale de efort intelectual și/sau fizic
- Condiții de muncă care respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare
- Ca și cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap vor avea drepturi egale și dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viață independentă și participarea deplină în cadrul proiectului. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor activă.

De asemenea, se va asigura că principiul egalității de șanse este respectat și în cazul implementării contractelor de lucrări/furnizare de bunuri sau servicii în vederea realizării obiectivelor proiectului propus pentru construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș.

4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

În faza de implementare (proiectare și execuție lucrări)

În faza de proiectare/ execuție lucrări de construcții este estimat un număr de 35 persoane (pe baza dimensiunilor proiectului/șantierului și a experienței similare a elaboratorului în proiecte similare

În faza de operare

Nu vor fi create noi locuri de muncă după realizarea investiției dar vor fi menținute cele actuale. Activitatea de depozitare necesită personal angajat permanent.

Personal angajat în faza de operare a celulei 1

1. șef depozit	1 persoană
2. adjunct șef depozit	1 persoană
3. supraveghere flux depozitare	1 persoană
4. șoferi/mecanici utilaje	7 persoane

5. cântar + pază zi	3 persoane
6. monitorizare	1 persoană
7. pază schimb 2+3	4 persoane
8. personal administrativ	3 persoane
9. deservent SE	2 persoane
10. deservent stație tratare concentrat	2 persoane
11. muncitori necalificați	4 persoane
12. mecanic întreținere	1 persoană
13. electrician	1 persoană
14. gestionare carburant și materiale consumabile	1 persoană
TOTAL	32 persoane

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Factor de mediu APA

Natura impactului

Impactul negativ asupra apelor se manifestă numai în situații accidentale sau în cazul unor disfuncționalități apărute în buna funcționare a sistemului de colectare și evacuare a apelor din precipitații, a sistemului de colectare și tratare a levigatului și/sau a concentratului și/sau a apelor uzate menajere. Toată cantitatea de deșeuri intrată în depozit este transferată din autogunoiere compactoare direct în depozit. Activitatea de transfer se desfășoară într-un spațiu deschis. Categoriile de deșeuri care pot produce poluați, levigat, sunt deșeurile reziduale și refuzurile din tratarea deșeurilor colectate separat (provenite în special din stația de sortare).

Frecvența de livrare pentru deșeurile reziduale netratate este de 40 mașini/zi, a PSC de cca. 1 transport/zi iar a refuzului din sortare de cca. 1 dată la două zile. Nu vor exista depozite temporare din aceste categorii de deșeuri, decât accidental. Ele vor fi împrăștiate și compactate energic imediat după recepționare vizuală. Periodic vor fi acoperite cu straturi intermediare pentru diminuarea mirosurilor și a posibilității de antrenare de către curenții de aer a fracțiilor ușoare (plastice)

Apele menajere tehnologice și cele rezultate din cabina poartă + cântar + clădirea administrativă vor fi tratate într-o ministație de epurare existentă și operațională.

Toată baza depozitului este etanșată cu materiale geosintetice pozate pe o barieră construită + un geotextil de protecție. Conductele de drenaj sunt poziționate într-un strat drenant din pietriș cu grosimea de min. 0,50 m.

Levigatul se colectează cu un sistem de drenaj cu tuburi și se transportă gravitațional către un rezervor de unde prin pompare este transportat către SE RO (cu osmoză inversă).

Impactul este reversibil atunci când se iau măsuri imediate de reducere a impactului.

Extinderea impactului

Nu există riscul de a afecta calitatea și regimul cantitativ al apei, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de execuție și de întreținere/operare al depozitului.

Magnitudinea și complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică, locală și de complexitate redusă, având în vedere structura geologică a amplasamentului și măsurile constructive adoptate.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra apelor

În perioada de execuție

Tehnologia de execuție va respecta următoarele cerințe minime:

- depozitele provizorii de pământ se vor amplasa în afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafață, recomandabil pe amplasamentul viitoare celule 3;
- taluzurile eventualelor depozite temporare de argilă/pământuri nisipoase vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile să le afecteze cât mai puțin;
- locurile de depozitare temporară vor fi prevăzute cu șanțuri de gardă pentru protecția și evacuarea rapidă a apei;
- terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor să fie rapidă și pe cât posibil ploaia să nu le surprindă deschise;
- se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada aprilie–septembrie când deficitul de umiditate din sol este maxim.

Utilajele terasiere și de transport vor trebui să respecte următoarele cerințe minime:

- vor fi verificate în ceea ce privește starea lor tehnică. Proprietarii acestora vor fi obligați să prezinte documentele care să ateste acest lucru;
- repararea utilajelor se va efectua în spații amenajate corespunzător, în afara șantierului. În acest scop utilajele defecte vor fi transportate în afara șantierului;

- schimbul de ulei se va realiza în service autorizat, iar alimentarea cu carburanți se va face cu luarea de măsuri maxime de precauție, pentru a se evita orice scurgere pe sol;
- rezervorul de carburanți va fi etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia.
- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere în zona de lucru.

Activitatea umană

- organizarea de șantier va fi dotată cu grup sanitar corespunzător;
- deșeurile menajere se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop. Conținutul acestora va fi predat către TMB Sânpaul pentru tratare înainte de eliminare în depozit;
- se interzice cu desăvârșire arderea deșeurilor (organizată sau nu). Cenușa rezultată poate contamina atât solul cât și apa de suprafață, prin mărirea turbidității acesteia.

Lucrările de execuție

- vor respecta condițiile de protecție a mediului înconjurător.
- se va urmări:
 - manipularea cu atenție a utilajelor;
 - respectarea căilor de acces pentru utilaje;
 - respectarea locului de parcare și de reparații pentru utilajele terasiere și de transport;
 - respectarea tehnologiei de execuție;
 - manipularea volumelor de pământ/ balast/ nisip/ alte materiale numai în spațiul destinat lucrărilor;

Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării

Tehnologia de exploatare

Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de accidente care să pună în pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafață este foarte importantă.

În acest sens se recomandă următoarele:

- respectarea Regulamentului privind exploatarea, întreținerea repararea și urmărirea comportării în timp;
- întreținerea curățeniei în incintă;

- personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui Regulament;
- verificarea periodică a construcțiilor, instalațiilor și rețelelor din punct de vedere funcțional și al integrității lor (rigole pluviale pereate, separator de hidrocarburi, rețea levigat, cămine și alte construcții hidrotehnice aferente, bazin stocare levigat, stație tratare levigat, bazin concentrat, drum acces etc.);

Utilaje de exploatare și mijloace de transport

Este necesar ca acestea:

- să fie verificate tehnic și să nu prezinte defecțiuni prin care să aibă loc scurgeri de motorină, uleiuri etc.
- alimentarea cu motorină se va face într-o zonă, special amenajată în acest scop;
- schimbul de ulei și reparațiile se vor executa doar în incinta atelierului auto din incinta CMID Sânpaul;
- orice utilaj sau echipament care nu prezintă siguranță în exploatare din punct de vedere al protecției mediului va fi oprit să lucreze;
- mecanicul de utilaj va fi instruit în sensul acestor prevederi.

Activitatea umană

În fapt ea este cea care influențează în mod direct toată strategia de întreținere și exploatare, monitorizare și eficiență a măsurilor de prevedere luate prin soluțiile de proiectare.

Se vor lua măsuri speciale pentru:

- eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea CMID Sânpaul se va face în pubele sau în containere inscripționate corespunzător amplasate în locuri protejate;
- toți vizitatorii vor fi informați prin panouri dedicate cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie să le respecte și cu privire la măsurile coercitive ce vor fi luate în caz de accidente ecologice datorate neglijenței;
- la contractare, se va preciza clar ce tipuri și categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. În cazul în care deșeurile aduse nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fișei de însoțire sunt trimise înapoi la expeditor.

Măsuri constructive de diminuare a impactului asupra mediului și implicit a apelor în timpul exploatării/faza de operare

Post-execuție nu este prognozat un impact negativ asupra factorului de mediu apă.

La proiectarea celulei 2 a depozitului conform Sânpaul în Scenariul 1 recomandat s-au avut în vedere următoarele măsuri constructive și de întreținere/exploatare pentru reducerea impactului negativ asupra calității apelor:

- soluția propusă este în conformitate cu prevederile legislației privind depozitarea deșeurilor și cu recomandările studiilor de teren (topo, geotehnic etc);
- incinta de depozitare este etanșă și colectarea levigatului se face cu un sistem de drenaj corespunzător
- levigatul se transportă către un bazin de stocare prin conducte etanșe și se tratează într-o stație de epurare levigat cu osmoză inversă
- concentratul se transportă și se stochează în rezervorul existent
- concentratul se tratează într-o unitate de deshidratare și solidificare
- permeatul rezultat din deshidratare se procesează suplimentar în treapta a II-a, de filtrare a modulelor de osmoză inversă, astfel încât să se asigure calitatea conform NTPA 001
- materialul solid rezultat se depozitează în incinta celei 2
- apa pluvială convențional curată din zona taluzurilor se va colecta prin șanțuri pereate și apoi se va evacua în mediul natural;
- nămolul colectat din separatoarele de hidrocarburi ale CMID Sânpaul va fi vidanțat periodic și eliminat în condiții de siguranță în depozit;
- apa uzată menajeră va fi tratată în stația SBR a CMID Sânpaul;
- nămolul rezultat din SBR va fi depozitat în celula de depozitare care va fi în operare;

Factor de mediu AER

Faza de execuție

Lucrările de construcții implică operațiuni care reprezintă surse de emisii de praf în aer (lucrări de relocare a unor construcții (facă, depozit levigat), lucrări de excavații pentru execuția incintei depozitului, lucrări de umplutură pentru execuția barierei construite și a digurilor, lucrări de realizare a stratului drenant din pietriș etc.).

Eroziunea eoliană reprezintă o sursă suplimentară de praf. Eroziunea vântului are loc datorită manipulării unui volum mare de praf pe zone neacoperite, care sunt expuse acțiunii vântului pe o perioadă de timp limitată.

Praful produs prin execuția lucrărilor de terasamente precum și eroziunea eoliană au origini de deșeu industrial inert.

Principalele activități care reprezintă surse de emisii a prafului sunt:

- lucrările de excavație cu descărcare în auto pentru aducere la cota proiectată a incintei depozitului și extragerea pământurilor necorespunzătoare din baza depozitului, lucrări de umplutură pentru realizarea barierei construite și a digurilor

- activitățile manipulare a produselor de balastieră
- lucrări de împietruire a drumurilor tehnologice și a celor de acces
- alte lucrări de construcție (bazin colector levigat, rigole pluviale etc.)

În afara acestor surse de praf sunt identificate și alte surse de poluare a aerului, astfel:

- emisii specifice motoarelor cu ardere internă, folosite la diferite lucrări pe șantier.
- traficul vehiculelor care transportă materialele și/sau produsele utilizate la lucrările de construcții

Având în vedere durata execuției lucrărilor, maxim 12 luni, impactul poate fi considerat nesemnificativ.

Faza de operare

Impactul este semnificativ și este favorizat de:

- posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor depozitate (praf, pulberi)
- numărul de transporturi de cca. 40-42 transporturi/zi.
- generarea de gaz de depozit
- mirosuri datorită compoziției gazului de depozit, preponderent substanțe volatile

Măsurile constructive de diminuare a impactului asupra aerului în faza de operare

- Depozitarea efectivă pe spații restrânse, max. 2000 mp
- Acoperirea deșeurilor depozitate în zonele în așteptare
- Acoperirea periodică a deșeurilor depozitate în zonele în operare
- Instalarea corectă a puțurilor de colectare gaz de depozit și echiparea lor cu capac sau capete de puț
- Instalarea imediată a straturilor suport pe zonele ajunse la cota finală de umplere
- Racordarea la stația de colectare gaz a puțurilor din zonele ajunse la cota finală de umplere

Factor de mediu: ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Faza de execuție

- vor fi luate măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și instalațiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental și ale STAS 10009/1988 - Acustica în construcții - Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- toate echipamentele utilizate în aer liber trebuie să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs

de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, astfel încât să se evite disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- minimizarea și delimitarea strictă a zonei de lucru;
- interzicerea circulației autovehiculelor în afara drumurilor delimitate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice).

Având în vedere durata execuției lucrărilor, maxim 12 luni, impactul poate fi considerat nesemnificativ.

Faza de operare

Celula 2 va fi amenajată ca zonă de depozitare pentru deșeuri nepericuloase. Traficul va fi mare (cca. 40 - 42 mașini de transport deșeuri zilnic).

Vor fi respectate aceleași recomandări minime ca pentru faza de execuție.

Factor de mediu: SOL

Faza de execuție

În faza de execuție solul poate fi poluat prin deșeuri de ambalaj, ulei uzat de la utilaje și vehicule de transport, piese de schimb uzate ale echipamentelor.

Având în vedere durata execuției lucrărilor, max. 12 luni, impactul poate fi considerat nesemnificativ.

Factor de mediu: BIODIVERSITATE

Localizarea ariilor naturale protejate

Stația de transfer este amplasată în afara ariilor de protecție avifaunistică și a siturilor de interes comunitar, cât și în afara zonelor protejate declarate la nivel național.

Faza de execuție și post-execuție

Amplasarea ariilor naturale protejate din zonă în raport cu amplasamentul Depozitului de deșeuri Sânpaul-Celula 2 este la distanțe cuprinse între 5,5 km și 13,5 km. Distanțele față de acestea sunt mai mari de 1 km și prin urmare activitatea de execuție și cea de operare/post-execuție a acestui obiectiv nu ar putea să afecteze aceste zone/arii protejate. Activitatea din Celula 2 este mai redusă față de activitatea din prezent, în sensul că suprafața activă a Celulei 2 este mai redusă decât cea a Celulei 1. Celula 1 va fi acoperită cu un strat suport de protecție pe durata operării Celulei 2.

4.4.4. Impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Impactul proiectului este unul clar pozitiv pe termen imediat, mediu și lung:

- relativ la aspectul zonei – celula 2 va completa depozitul existent și deoarece Celula 1 va fi acoperită cu un strat de protecție pe durata operării în Celula 2, zona nu va fi afectată vizual suplimentar
- creșterea tarifului de depozitare în limite rezonabile va avea un impact pozitiv în scăderea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare
- crește interesul populației pentru gestionarea eficientă a diferitelor categorii de deșeuri

Impactul asupra mediului produs de soluția tehnică de Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș recomandată în faza de execuție/realizare a lucrărilor

Materiale utilizate la execuție	Impactul potențial asupra mediului	Extinderea impactului
Terasamente pentru profilare incintă celula 2: - săpătură cca. 800.000 mc - umpluturi pentru bariera construită	<i>Calitatea aerului:</i> - impact negativ datorită prafului și gazelor generate de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 12 luni) - impact direct <i>Impact asupra populației/ personal CMID Sânpaul:</i> - impact negativ. - durata medie (max. 12 luni) - impact direct temporar <i>Zgomote și vibrații:</i> - impact negativ generat de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 12 luni) - impact direct temporar	Impactul major este în proximitatea ariei de desfășurare a lucrărilor
Materiale geosintetice (GCL, GM, GT, tuburi dren altele)	<i>Calitatea aerului:</i> - impact negativ datorită gazelor generate de motoarele utilajelor folosite la instalare	Impactul major este în proximitatea ariei de desfășurare a lucrărilor

Materiale utilizate la execuție	Impactul potențial asupra mediului	Extinderea impactului
	- durata medie (max. 6 luni) - impact direct <i>Impact asupra populației personal CMID Sânpaul:</i> - impact negativ. - durata medie (max. 6 luni) - impact direct temporar <i>Zgomote și vibrații:</i> - impact negativ generat de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 6 luni) - impact direct temporar	Impactul se extinde pe tot traseul între punctele de procurare și locația lucrărilor pentru Celula 2
- Lucrări de construire rampe tehnologice betonate cca. 6.200 .mp - Bazin levigat	<i>Calitatea aerului:</i> - impact negativ datorită prafului și gazelor generate de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct <i>Impact asupra populației/ personal CMID Sânpaul:</i> - impact negativ. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct temporar <i>Zgomote și vibrații:</i> - impact negativ generat de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct temporar	Impactul major este în proximitatea ariei de desfășurare a lucrărilor
Materiale naturale pentru lucrări: - balast pentru fundații rampe tehnologice: cca. 900 mc - argilă pentru bariera construită: cca. 185.000 mc	<i>Calitatea solului</i> - Impact negativ - Durata mare - Impact direct - Impact permanent	Impactul major este în proximitatea ariei de desfășurare a lucrărilor Impactul se extinde pe tot traseul între punctele de procurare și locația lucrărilor pentru Celula 2

Materiale utilizate la execuție	Impactul potențial asupra mediului	Extinderea impactului
- pietriș sort 16/32 mm pentru strat drenant cca. 20.000 mc		
Montaj echipamente tehnologice (modul suplimentar SE, modul tratare concentrat inclusiv solidificare, sub-stație biogaz, faclă, motor cogenerare energie, pompe etc.)	<i>Calitatea aerului:</i> - impact negativ datorită prafului și gazelor generate de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct <i>Impact asupra populației/ personal CMID Sânpaul:</i> - impact negativ. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct temporar <i>Zgomote și vibrații:</i> - impact negativ generat de motoarele utilajelor. - durata medie (max. 2 luni) - impact direct temporar	Impactul major este în proximitatea ariei de desfășurare a lucrărilor

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Capacitatea totală a celei 2 este de cca. 1.000.000 mc, din care:

- *Etapa 1*, celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1: 900.000 mc
 - etapa 1.1 de umplere, subcelula 2.1
 - etapa 1.2 de umplere, subcelula 2.1+ subcelula 2.2
 - etapa 1.3 de umplere: spațiul dintre celula 2 și celula 1
- *Etapa 2 de umplere*: spațiul dintre celula 2 și celula 3 – după punerea în funcțiune a celei 3: cca. 100.000 mc

Durata de funcționare a celulei 2 în etapa 1 (celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1) este estimată la cca. 6,7 ani, pentru un volum de cca. 900.000 mc deșeuri la o densitate a deșeurilor după compactare de 1,13 to/mc.

Durata de funcționare s-a estimat pentru varianta cea mai dezavantajoasă, respectiv cea în care se va elimina prin depozitare, în medie, aceeași cantitate ca în perioada 2020-2023, respectiv cca. 152.000 to/an (134.500 mc/an).


Pentru perioada 2026-2032 s-a estimat o cantitate medie de deșeuri eliminate prin depozitare de cca. 80.000 to/an, cu condiția ca sistemul de colectare să respecte prevederile PJGD Mureș 2020-2025.

Tabel 15. Estimare cantități de deșeuri eliminate prin depozitare, 2026 -2035

Categorii de deșeuri depozitate	Cantități depozitate (to/an)						
	2026	2028	2030	2032	2033	2034	2035
refuz sortare + compostare	4.137	4.130	4.128	4.126	500	500	500
PSC	37.440	37.440	37.440	37.440	20.684	12.588	9.273
Alte deșeuri + reziduale netratate	42.493	38.324	35.814	34.541	3.111	3.099	3.086
TOTAL	84.069	79.894	77.382	76.107	24.295	16.187	12.859

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Figura 11. Evoluția cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Se estimează că:

- Celula 1 va fi operațională cel puțin până în 2026
- Celula 2 va putea intra în operare după sistarea depozitării în celula 1 (anul 2026)
- pe durata operării celulei 2 în etapa 1, 2026-2032, cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare ar trebui să aibă un trend descrescător ca urmare a:
 - prognozei evoluției populației,
 - reducerea cantității de deșeuri generate ca urmare a implementării legislației specifice și a politicilor în domeniul gestionării deșeurilor (sistemul garanție-returnare/SGR, gestionarea biodeșeurilor etc.)
 - îmbunătățirii sistemului de colectare separată pe 5 fracții
 - creșterii cantității de biodeșeuri colectate separat
 - funcționării instalațiilor de tratare existente la capacitatea proiectată
 - realizarea indicatorilor de performanță de către instalații existente de tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologică)
 - nu vor mai fi admise la depozitare deșeuri provenite din alte județe
- după 2030 se estimează că se vor pune în funcțiune noile capacități de tratare a deșeurilor, conform PJGD Mureș 2020-2025, astfel că începând cu 2033 cantitatea de deșeuri depozitate se va reduce substanțial. După 2032 se vor depozita în medie cca. 17.000 to/an deșeuri, față de o medie de 80.000 to/an în perioada 2026-2032.

În aceste condiții durata de funcționare a celulei 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1, va fi de cca. 13 ani, față de 6,7 ani estimată dacă sistemul de colectare și condițiile de operare a instalațiilor de tratare existente nu se îmbunătățesc..

Soluția tehnică propusă este justificată deoarece asigură eliminarea deșeurilor reziduale, a PSC și a refuzului din sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în condiții tehnice de siguranță pentru mediu și sănătatea oamenilor.

Sistemul de depozitare propus are o tehnologie flexibilă. Tehnologia propusă poate prelua variații majore ale cantităților de deșeuri total intrate în depozit sau pe categorii de deșeuri, fără costuri suplimentare cu personalul.

Singurele componente variabile vor fi consumul de energie electrică, consumul de carburanți și utilizarea consumabilelor la tratarea levigatului. Aceste consumuri sunt determinate de durata de lucru a echipamentelor, respectiv de calitatea levigatului generat.

4.6. Analiza financiară

Analiza financiară s-a realizat pentru fiecare dintre cele 3 scenarii analizate.

Lista de ipoteze luate în calculul Analizei financiare cuprinde următoarele elemente:

- orizontul de timp : pe durata estimată de operare a Celulei 2 (7 ani în situația actuală, respectiv 13 ani în varianta implementării soluțiilor din PJGD)
- rata de actualizare pentru analiza financiară 5%
- rata inflației 2,5%, conform previziuni BNR, constantă pe întreaga durată analizată
- natura costurilor: de investiții, respectiv de operare (în lei exclusiv TVA)
- estimarea costurilor s-a realizat în preturi constante
- rata de creștere anuală a costurilor de operare, detaliate la pct. 3.3.2 din acest studiu: 2,5% egală cu rata inflației
- proiectul este generator de venituri

Cheltuielile aferente proiectului se împart în două categorii:

- Cheltuieli aferente etapei de investiție (diferite în fiecare dintre cele 3 Scenarii)
- Cheltuieli aferente etapei de operare (diferite în fiecare dintre cele 3 Scenarii)

Pentru fiecare dintre cele 3 scenarii, au fost analizate două alternative, respectiv:

- *Alternativa 1.* Situația menținerii managementului deșeurilor din prezent, respectiv menținerea constantă a cantității de deșeuri depozitate
- *Alternativa 2.* Situația implementării măsurilor din PJGD, fapt ce conduce la diminuarea cantităților de deșeuri depozitate anual, respectiv creșterea duratei estimate de operare a Celulei 2 de la cca 7 ani în Alternativa 1 la cca 13 ani în Alternativa 2

În tabelele de mai jos sunt prezentate calculele aferente estimării *cheltuielilor de investiție și a costurilor de operare* pentru fiecare dintre cele 3 Scenarii tehnico-economice. Costurile de operare sunt prezentate separat pentru fiecare alternativă.

Tabel 16. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 1.

Investiții totale - RON excl TVA								
Investiții totale pe Componente	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata inflației 2,5% (tinta BNR)	An 0	103%	105%	108%	110%	113%	116%	119%
Actiuni de investiții etapa unică	100%	0	0	0	0	0	0	0
Investiții TOTALE	81.880.866	0	0	0	0	0	0	0
Investiții totale pe categorii	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
1.1. Teren și utilități	An 0							
1.2. Lucrări de construcții și instalații	800.000							
1.3. Echipamente și utilaje tehnologice	41.273.857							
1.4. Dotări	12.906.058	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Costuri de studii, proiectare, asistență tehnică și dirigentie șantier	0							
1.6. Alte costuri de investiții	3.478.072							
1.7. Costuri de investiții (A)	22.818.333							
1.8. Numerar	81.276.320	0	0	0	0			
1.9. Clienți	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Stoc	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11. Obligații pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. Capital net de lucru	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13. Variația capitalului de lucru (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14. Alte elemente de investiție/cota ISC+CC (C) + taxe avize	604.546	0	0	0	0	0	0	0
1.15 Costuri totale de investiție (A)+(B)+(C)	81.880.866	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 17. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 2

Investiții totale - RON excl TVA								
Investiții totale pe Componente	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata inflației 2,5% (tinta BNR)	An 0	103%	105%	108%	110%	113%	116%	119%
Actiuni de investiții etapa unică	100%	0	0	0	0	0	0	0
Investiții TOTALE	81.136.867	0	0	0	0	0	0	0
Investiții totale pe categorii	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
1.1. Teren și utilități	An 0							
1.2. Lucrări de construcții și instalații	800.000							
1.3. Echipamente și utilaje tehnologice	41.848.561							
1.4. Dotări	11.815.738	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Costuri de studii, proiectare, asistență tehnică și dirigentie șantier	0							
1.6. Alte costuri de investiții	3.456.829							
1.7. Costuri de investiții (A)	22.608.114							
1.8. Numerar	80.529.242	0	0	0	0			
1.9. Clienți	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Stoc	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11. Obligații pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. Capital net de lucru	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13. Variația capitalului de lucru (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14. Alte elemente de investiție/cota ISC+CC (C) + taxe avize	607.625	0	0	0	0	0	0	0
1.15 Costuri totale de investiție (A)+(B)+(C)	81.136.867	0	0	0	0	0	0	0

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 18. Cheltuieli de investiție – SCENARIUL 3.

Investitii totale - RON excl TVA								
Investitii totale pe Componente	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
	An 0	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata inflatiei 2,5% (tinta BNR)	100%	103%	105%	108%	110%	113%	116%	119%
Actiuni de investitii etapa unica	87.188.190	0	0	0	0	0	0	0
Investitii TOTALE	87.188.190	0	0	0	0	0	0	0
Investitii totale pe categorii	Faza:	Faza: Exploatare						
	Implementare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
	An 0	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
1.1. Teren si utilitati	800.000							
1.2. Lucrari de constructii si instalatii	44.903.065							
1.3.Echipamente si utilaje tehnologice	12.906.058	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Dotari	0							
1.5. Costuri de studii, proiectare, asistenta tehnica si dirigenie santier	3.627.596							
1.6. Alte costuri de investitii	24.297.980							
1.7. Costuri de investitii (A)	86.534.698	0	0	0	0			
1.8. Numerar	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Clienti	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Stoc	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11. Obligatii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. Capital net de lucru	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13. Variatia capitalului de lucru (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14. Alte elemente de investitie/cota ISC+CC (C))+ taxe avize	653.492	0	0	0	0	0	0	0
1.15 Costuri totale de investitie (A)+(B)+(C)	87.188.190	0	0	0	0	0	0	0

Costurile de întreținere și operare pe întreaga perioadă de monitorizare sunt cele detaliate la capitolul 3.3.2.

Întrucât proiectul generează venituri, aceste costuri vor fi acoperite din taxa/tariful de salubritate care include și tariful de depozitare.

Tabel 19. Costuri de operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 1.

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata de creștere anuală a costurilor (egala cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operarea propriu-zisă							
1. Costuri cu personalul	3.310.080	3.382.832	3.477.653	3.584.594	3.653.709	3.745.052	3.838.678
2. Energie electrică	2.609.809	2.675.054	2.741.931	2.810.479	2.880.741	2.952.760	3.026.579
3. Combustibil	1.428.000	1.463.700	1.500.293	1.537.800	1.576.245	1.615.651	1.656.042
4. Tratare leviat	4.187.998	4.292.898	4.400.015	4.510.016	4.622.766	4.738.335	4.856.793
TOTAL costuri cu operarea efectivă	11.535.887	11.824.284	12.119.891	12.422.889	12.733.461	13.051.797	13.378.092
II. Costuri cu întreținerea							
Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice	336.000	344.400	353.010	361.835	370.881	380.153	389.657
Decolmatat rigole pluviale	96.000	98.400	100.860	103.382	105.965	108.615	111.331
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.282	231.939
TOTAL costuri cu întreținerea	632.000	647.800	663.995	680.595	697.610	715.050	732.926
III. Alte costuri							
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721
Fondul de închidere	3.881.113	3.978.141	4.077.594	4.179.534	4.284.022	4.391.123	4.500.901
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540
TOTAL alte costuri	5.441.233	5.577.264	5.716.695	5.859.612	6.006.103	6.156.255	6.310.162
IV. Amortizarea investițiilor	11.697.267	11.697.267	11.697.267	11.697.267	11.697.267	11.697.267	11.697.267
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	29.306.386	29.746.614	30.197.848	30.660.362	31.134.440	31.620.369	32.118.447

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 20. Venituri din operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 1.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Venituri din tarife	30.771.706	31.540.998	32.329.523	33.137.761	33.966.205	34.815.360	35.685.744
Tarif estimat (lei/vo)	202,45	207,51	212,69	218,01	223,46	229,05	234,77

Tabel 21. Costuri de operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 2.

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Rata de creștere anuală a costurilor (ogăla cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operaarea propriu-zisă													
1. Costuri cu personalul	3.310.080	3.392.832	3.477.653	3.564.594	3.653.709	3.745.052	3.838.678	3.934.645	4.033.011	4.133.836	4.237.182	4.343.112	4.451.690
2. Energie electrică	2.609.809	2.675.054	2.741.931	2.810.479	2.880.741	2.952.760	3.026.579	3.102.243	3.180.760	3.262.143	3.347.396	3.436.534	3.529.672
3. Combustibil	856.800	876.220	900.176	922.680	945.747	969.391	993.625	1.018.466	1.043.928	1.070.026	1.096.776	1.124.196	1.152.301
4. Tratamente igienice	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598	2.931.598
TOTAL costuri cu operaarea efectivă	9.708.288	9.877.706	10.051.358	10.229.352	10.411.795	10.598.800	10.790.480	10.986.962	11.190.780	11.397.704	11.601.149	11.807.832	
II. Costuri cu întreținerea													
Reparații, înlocuire elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice	336.000	344.400	353.010	361.835	370.881	380.163	389.657	399.398	409.383	419.618	430.108	440.861	451.883
Decolmatat rigole pluviale	96.000	98.400	100.860	103.382	105.966	108.615	111.331	114.114	116.967	119.891	122.888	125.960	129.109
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.282	231.939	237.737	243.681	249.773	256.017	262.417	268.978
TOTAL costuri cu întreținerea	632.000	647.800	663.995	680.595	697.610	715.050	732.926	751.249	770.031	788.281	806.013	823.239	840.970
III. Alte costuri													
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721	71.464	73.250	75.082	76.959	78.883	80.855
Fondul de închidere	2.020.790	2.071.310	2.123.093	2.176.170	2.230.574	2.286.339	2.343.487	2.402.005	2.462.137	2.523.890	2.586.782	2.651.452	2.717.738
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540	1.783.020	1.827.604	1.873.294	1.920.127	1.968.130	2.017.333
TOTAL alte costuri	3.580.910	3.670.433	3.762.194	3.856.249	3.952.685	4.051.471	4.152.758	4.256.577	4.362.991	4.472.066	4.583.868	4.698.485	4.815.926
IV. Amortizarea investițiilor	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528	6.298.528
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	20.219.726	20.494.486	20.776.076	21.064.723	21.360.588	21.663.850	21.974.883	22.293.307	22.642.330	22.997.579	23.059.210	23.327.381	23.602.256

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 22. Venituri din operare – SCENARIUL 1. ALTERNATIVA 2.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Venituri din tarife (italian)	21.230.712	21.761.480	22.305.517	22.863.155	23.434.734	24.020.602	24.621.117	25.236.646	25.867.561	26.514.261	27.177.107	27.856.534	28.552.948
Tarif estimat (italic)	258,26	274,97	291,84	298,89	298,11	303,61	311,10	310,88	326,85	336,02	343,40	351,98	360,78

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 23. Costuri de operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 1.

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata de creștere anuală a costurilor (egala cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operarea propriu-zisă							
1. Costuri cu personalul	3.103.200	3.180.780	3.260.300	3.341.807	3.425.352	3.510.988	3.598.781
2. Energie electrică	1.663.069	1.704.646	1.747.282	1.790.944	1.835.717	1.881.610	1.928.651
3. Combustibil	1.428.000	1.463.700	1.500.293	1.537.800	1.576.245	1.615.651	1.656.042
4. Tratare levigat	5.299.800	5.432.295	5.568.102	5.707.305	5.849.988	5.996.237	6.146.143
TOTAL costuri cu operarea efectivă	11.494.069	11.781.421	12.075.957	12.377.855	12.687.302	13.004.484	13.329.597
II. Costuri cu întreținerea							
Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice	400.000	410.000	420.250	430.756	441.525	452.563	463.877
Decolmetat rigole pluviale	96.000	98.400	100.860	103.382	105.966	108.615	111.331
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.282	231.939
TOTAL costuri cu întreținerea	696.000	713.400	731.235	749.516	768.254	787.460	807.147
III. Alte costuri							
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721
Fondul de închidere	4.091.747	4.194.041	4.298.892	4.406.364	4.516.523	4.629.436	4.745.172
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540
TOTAL alte costuri	5.651.867	5.793.164	5.937.993	6.086.443	6.238.604	6.394.569	6.554.433
IV. Amortizarea investițiilor	11.590.981	11.590.981	11.590.981	11.590.981	11.590.981	11.590.981	11.590.981
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	29.432.918	29.878.966	30.336.166	30.804.795	31.285.141	31.777.495	32.282.157

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 24. Venituri din operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 1.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Venituri din tarife	30.904.563	31.677.177	32.469.107	33.280.835	34.112.655	34.965.677	35.839.619
Tarif estimat (lei/vo)	203,32	208,40	213,61	218,95	224,43	230,04	235,79

Tabel 25. Costuri de operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 2

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Rata de creștere anuală a costurilor (egala cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operarea propriu-zisă													
1. Costuri cu personalul	3.103.200	3.180.780	3.260.300	3.341.807	3.425.352	3.510.985	3.598.761	3.688.730	3.780.948	3.875.472	3.972.358	4.071.667	4.173.459
2. Energie electrică	1.663.069	1.704.646	1.747.262	1.790.944	1.835.717	1.881.610	1.928.651	1.976.867	1.976.867	1.976.867	1.976.867	1.976.867	1.976.867
3. Combustibili	1.428.000	1.463.700	1.500.293	1.537.800	1.576.245	1.615.651	1.656.042	1.697.443	1.739.879	1.783.376	1.827.961	1.873.660	1.920.501
4. Tratare levișat	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860	3.709.860
TOTAL costuri cu operarea efectivă	9.904.129	10.058.886	10.217.714	10.380.411	10.547.174	10.718.107	10.893.313	11.072.900	11.207.554	11.346.575	11.487.046	11.632.054	11.780.687
III. Costuri cu întreținerea													
Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice	350.000	358.750	367.719	376.912	386.335	396.993	406.693	416.040	426.441	437.102	448.030	459.230	470.711
Decolmatat rigole pluviale	98.000	98.400	100.860	103.382	105.966	108.615	111.331	114.114	116.957	119.891	122.888	125.960	129.109
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.292	231.939	237.737	243.681	249.773	256.017	262.417	268.978
TOTAL costuri cu întreținerea	648.000	662.150	678.704	695.671	713.063	730.890	749.162	767.891	787.088	806.766	826.935	847.608	868.788
III. Alte costuri													
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721	71.464	73.250	75.082	76.959	78.883	80.855
Fondul de închidere	2.130.462	2.183.724	2.238.317	2.294.275	2.351.631	2.410.422	2.470.683	2.532.450	2.595.761	2.660.655	2.727.171	2.795.361	2.865.234
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540	1.783.028	1.827.604	1.873.294	1.920.127	1.968.130	2.017.333
TOTAL alte costuri	3.690.582	3.782.847	3.877.418	3.974.363	4.073.712	4.175.556	4.279.944	4.386.942	4.496.816	4.609.031	4.724.267	4.842.363	4.963.432
IV. Amortizarea investițiilor	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297	6.241.297
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	20.482.009	20.746.280	21.016.133	21.291.732	21.575.247	21.866.849	22.163.716	22.469.030	22.732.555	23.002.669	23.279.636	23.563.323	23.864.205

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 26. Venituri din operare – SCENARIUL 2. ALTERNATIVA 2.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Venituri din tarife	21.506.109	22.043.762	22.594.856	23.169.727	23.738.721	24.332.189	24.940.493	25.564.006	26.203.106	26.868.183	27.529.638	28.217.879	28.923.326
Tarif estimat (lei/ha)	271.74	278.53	286.50	292.83	299.96	307.46	315.13	323.01	331.09	339.37	347.85	356.55	365.46

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 27. Costuri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 1.

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Rata de creștere anuală a costurilor (egala cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operarea propriu-zisă							
1. Costuri cu personalul	3.310.080	3.392.832	3.477.653	3.564.594	3.653.709	3.745.052	3.838.678
2. Energie electrică	2.609.809	2.675.054	2.741.931	2.810.479	2.880.741	2.952.760	3.026.579
3. Combustibil	1.428.000	1.463.700	1.500.293	1.537.800	1.576.245	1.615.651	1.656.042
4. Tratare levigat	4.187.998	4.292.698	4.400.015	4.510.016	4.622.766	4.738.335	4.856.793
TOTAL costuri cu operarea efectivă	11.535.887	11.824.284	12.119.891	12.422.889	12.733.461	13.061.797	13.378.092
II. Costuri cu întreținerea							
Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamente tehnologice	336.000	344.400	353.010	361.835	370.881	380.153	389.657
Decolmatare rigole pluviale	96.000	98.400	100.860	103.382	105.966	108.615	111.331
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.282	231.939
TOTAL costuri cu întreținerea	632.000	647.800	663.995	680.595	697.610	715.050	732.926
III. Alte costuri							
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721
Fondul de închidere	3.881.113	3.978.141	4.077.594	4.179.534	4.284.022	4.391.123	4.500.901
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540
TOTAL alte costuri	5.441.233	5.577.264	5.716.695	5.859.612	6.006.103	6.156.255	6.310.162
IV. Amortizarea investițiilor	12.455.456	12.455.456	12.455.456	12.455.456	12.455.456	12.455.456	12.455.456
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	30.064.576	30.604.803	30.956.037	31.418.562	31.892.629	32.378.558	32.876.636

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 28. Venituri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 1.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7
Venituri din tarife	31.567.804	32.356.999	33.195.924	33.995.072	34.844.949	35.716.073	36.608.975
Tarif estimat (lei/ton)	207,68	212,87	218,20	223,55	229,24	234,97	240,85

Tabel 29. Costuri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 2.

COSTURI DE OPERARE	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Rata de creștere anuală a costurilor (egala cu rata inflației)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
I. Costuri cu operarea propriu-zisă													
1. Costuri cu personalul	3.310.080	3.392.832	3.477.653	3.564.594	3.653.709	3.745.052	3.838.678	3.934.645	4.033.011	4.133.836	4.237.182	4.343.112	4.451.690
2. Energie electrică	2.609.809	2.675.054	2.741.831	2.810.479	2.880.741	2.952.760	3.026.579	3.102.243	3.180.761	3.262.243	3.346.812	3.434.501	3.525.443
3. Combustibili	1.428.000	1.463.700	1.500.293	1.537.800	1.576.245	1.615.651	1.656.042	1.697.443	1.739.879	1.783.376	1.827.961	1.873.660	1.920.501
4. Tratare leviat	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998	4.187.998
TOTAL costuri cu operarea efectivă	11.535.887	11.719.584	11.907.874	12.100.871	12.298.693	12.501.460	12.709.297	12.922.329	13.063.131	13.207.453	13.355.384	13.507.012	13.662.432
II. Costuri cu întreținerea													
Reparații, întreținere elemente ale construcției și instalațiilor aferente, inclusiv echipamentele tehnologice	336.000	344.400	353.010	361.835	370.881	380.153	389.657	399.398	409.383	419.618	430.108	440.861	451.883
Decolmatat și pompe pluviale	96.000	98.400	100.860	103.382	105.966	108.615	111.331	114.114	116.967	119.891	122.888	125.960	129.109
Întreținere drum acces și platforme	200.000	205.000	210.125	215.378	220.763	226.282	231.939	237.737	243.681	249.773	255.917	262.117	268.378
TOTAL costuri cu întreținerea	632.000	647.800	663.995	680.595	697.610	715.050	732.926	751.249	770.031	789.281	809.013	829.239	849.970
III. Alte costuri													
Monitorizare celula 2	60.120	61.623	63.164	64.743	66.361	68.020	69.721	71.464	73.250	75.082	76.959	78.883	80.855
Fondul de închidere	2.020.790	2.071.310	2.123.093	2.176.170	2.230.574	2.286.339	2.343.497	2.402.085	2.462.137	2.523.690	2.586.782	2.651.452	2.717.738
Altele	1.500.000	1.537.500	1.575.938	1.615.336	1.655.719	1.697.112	1.739.540	1.783.029	1.827.604	1.873.294	1.920.127	1.968.130	2.017.333
TOTAL alte costuri	3.580.910	3.670.433	3.762.194	3.856.249	3.952.655	4.051.471	4.152.768	4.256.577	4.362.991	4.472.066	4.583.968	4.698.465	4.815.928
IV. Amortizarea investițiilor	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784	6.706.784
COSTURI TOTALE DE FUNCȚIONARE (I+II+III+IV)	22.455.581	22.744.601	23.040.847	23.344.498	23.655.741	23.974.765	24.301.765	24.636.939	24.902.937	25.175.585	25.455.049	25.741.500	26.035.111

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 30. Venituri de operare – SCENARIUL 3. ALTERNATIVA 2.

Venituri din tarife	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13
Venituri din tarife	23.578.360	24.167.819	24.772.015	25.391.315	26.026.098	26.676.750	27.343.669	28.027.261	28.727.942	29.446.141	30.182.294	30.936.852	31.710.273
Tarif estimat (lei/ha)	297.92	305.37	313.01	320.83	328.85	337.07	345.50	354.14	362.99	372.07	381.37	390.90	400.67

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tabel 31. Tabel comparativ pentru Anul 1 de operare

SCENARIU/ ALTERNATIVA	Cantități estimate depozitate to/an	Costuri anuale de operare lei/an	Cost de operare lei/to	Venituri anuale de operare lei/an	Tarif depozitare estimat lei/to
Scenariul 1. Alternativa 1	152.000	29.306.386	192,8	30.771.706	202,4
Scenariul 1. Alternativa 2	79.142	20.219.726	255,5	21.230.712	268,3
Scenariul 2. Alternativa 1	152.000	29.432.918	193,6	30.904.563	203,3
Scenariul 2. Alternativa 2	79.142	20.482.009	258,8	21.506.109	271,7
Scenariul 3. Alternativa 1	152.000	30.064.575	197,8	31.567.804	207,7
Scenariul 3. Alternativa 2	79.142	22.455.581	283,7	23.578.360	297,9

4.7. Analiza economică

Conform prevederilor HG 907/2016 în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico - economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Analiza economică include calculul următorilor indicatori de performanță economică:

- valoarea actualizată netă (VAN),
- rata internă de rentabilitate (RIR)
- raportul cost-beneficiu și
- perioada de recuperare a investiției

Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă valoarea cumulată a cash-flow-urilor nete anuale actualizate pe întreaga durată de viață. Pentru ca o investiție să fie considerată fezabilă, VAN trebuie să aibă o valoare pozitivă.

Având în vedere faptul că prezentul proiect este generator de venituri, valoarea cash-flow-urilor anuale este pozitivă fapt ce conduce la o valoare actualizată netă pozitivă, așa cum se poate observa din tabelele de mai jos (diferită în cele trei scenarii).

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă (VAN) este nulă. Pentru un VAN pozitiv, este necesară o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare (5% în acest caz). Cu cât rata de rentabilitate este mai mare, cu atât investiția este mai rentabilă din punct de vedere financiar.

Având în vedere faptul că prezentul proiect este generator de venituri, valoarea cash-flow-urilor anuale este pozitivă fapt ce conduce la o rată de rentabilitate (RIR) diferită în cele 3 scenarii și alternative, proiectul fiind rentabil din punct de vedere financiar.

Raportul cost-beneficiu reprezintă raportul între costurile și beneficiile proiectului. Din punct de vedere financiar, proiectul generează atât costuri cât și venituri, raportul fiind așadar supra-unitar. Totuși, beneficiile sociale și de mediu precum și obligațiile de mediu impun implementarea acestuia, indiferent de valoarea raportului financiar cost-beneficiu.

Perioada de recuperare a investiției reprezintă durata (în ani) în care fluxul de numerar cumulat (cash-flow-ul) devine pozitiv ceea ce semnifică recuperarea investiției și generarea ulterioară de fluxuri pozitive de numerar.

Tabel 32. Rezultatele analizei financiare

Indicator	Scenariul 1		Scenariul 2		Scenariul 3	
	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 1	Alternativa 2
Rata de actualizare	5%	5%	5%	5%	5%	5%
VAN	77.833.869	79.348.126	77.242.784	79.671.914	82.541.412	86.308.768
RIR	4,95%	5,27%	4,99%	5,47%	4,84%	5,60%
Raportul Beneficii/ Cost	1,08	1,13	1,08	1,13	1,08	1,13

Analiza cost-eficacitate

Urmare a prevederilor HG 907/2016 privind conținutul- cadru al SF, pentru obiectivele de investiții a căror valoare estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, se elaborează analiza cost – eficacitate.

Având în vedere valoarea de investiție a prezentului proiect, nu este necesară elaborarea Analizei economice și a Analizei de senzitivitate.

Analiza cost-eficacitate ia în considerare atât costurile, cât și beneficiile care apar în ani diferiți. În scopul de a le face comparabile, este utilizată tehnica de actualizare. Actualizarea este o tehnică care permite compararea valorii unei monede în diferite perioade de timp.

Conform propunerilor din documentul "*Manual Analiza Cost-Eficacitate*" (ianuarie 2012, realizat în cadrul contractului "Dezvoltarea capacității pentru Analiza Cost-Beneficiu", proiect co-finanțat din FEDR prin POAT), rata de actualizare standard propusă este de 5%.

În continuare se prezintă o analiză:

1. a elementelor de natura financiara – *Tabel 33. Costuri de investiție și costuri de funcționare*
2. alte tipuri de beneficii

Tabel 33. 1. Costuri de investiție și costuri de funcționare

Tipul costurilor	Frecvența	Data producerii	Valoarea totală (lei exclusiv TVA)					
			Scenariul 1		Scenariul 2		Scenariul 3	
			Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 1	Alternativa 2
Costuri de investiții	Etapa unică	Anul 1	81.880.866		81.136.867		87.188.190	
Costuri de funcționare pe durata de operare (media anuală)	Anual	Anual, timp de 7 ani (Alternativa 1), respectiv 13 ani (Alternativa 2)	30.683.495	21.936.629	30.828.234	22.156.945	31.441.684	24.266.532
VAT cost (valoarea actuală totală a costului de operare pe durata de viață estimată)			81.725.563	83.315.533	81.104.924	83.655.510	86.668.483	90.624.206

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

2. Tipuri de beneficii

În ceea ce privește eficacitatea, beneficiile sunt, în principal, de natură non-monetară și pot fi grupate în:

- a. beneficii de mediu și pentru sănătatea populației care reprezintă scopul principal al implementării proiectului
- b. beneficii de natură legală
- c. beneficii de natură socială
- d. beneficii de natură economică

Beneficii de mediu și pentru sănătatea populației

Realizarea Celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul are în primul rând beneficii din punct de vedere al calității apei și aerului.

Realizarea investiției are ca efect menținerea calității apei și a calității aerului din proximitate ca urmare a:

- *Măsurilor constructive:* soluției tehnice constructive privind asigurarea protecției calității apelor freactice: barieră construită care respectă cerințele legale privind asigurarea unei permeabilități $k=10^{-9}$ m/s pe o grosime de 1,0 m, strat de etanșare din geomembrană de 2 mm rugoasă pe taluzuri și pe baza incintei, geotextil de protecție (pe toată baza + taluzuri), strat drenant din pietriș cu grosimea de min. 0,50 m pe bază și pe taluzuri până la bermă, material geocompozit drenant (minituburi de drenaj între două geotextile sau geogrilă de drenaj + geotextil) de la bermă până la coronament, sistem de drenaj cu tuburi perforate și colector de transport a levigatului către bazinul de stocare inclusiv cămine de vizită, bazin stocare din BA căptușit cu GM pentru levigat, Stație de tratare levigat RO, rampe tehnologice betonate
- *Tehnologiei de tratare a concentratului.* Procurarea echipamentelor pentru tratarea concentratului:
 - asigură funcționarea la capacitate maximă (70%) a stației de tratare levigat pentru celula 2
 - menținerea volumului de levigat reținut în corpul depozitului-celula 2, în limite normale/recomandate
 - concentratul deshidratat și solidificat se depozitează în condiții de maximă siguranță pentru mediu, deoarece este un material fără miros și stabil din punct de vedere fizic
 - volumul de levigat exfiltrat este cu cca. 40-50% mai mic față de varianta cu pomparea concentratului în corpul celulei 2
 - mirosurile generate la suprafața depozitului se diminuează ca urmare a faptului că nu se mai recirculă concentratul

- *Tehnologiei de operare:* depozitarea pe suprafețe restrânse bine planificate și acoperite cu straturi de protecție periodic, împrăștierea și compactarea zilnică a întregii cantități de deșeuri recepționate, colectarea și tratarea levigatului în stație de epurare proprie, tratarea concentratului în stație de deshidratare și solidificare, colectarea gazului de depozit cu puțuri pasive până la sistarea depozitării și arderea în instalație de ardere după așternerea stratului suport peste suprafața ajunsă la cota proiectată de umplere
- *Monitorizarea activității:* cantitatea de deșeuri acceptată la depozitare, cantitatea și calitatea levigatului, cantitatea și calitatea permeatului, respectiv a concentratului, compoziția gazului de depozit/conținutul de CH₄, calitatea apei freatice și de suprafață conform cu cerințele Autorizației de mediu

Pe termen lung, după închiderea definitivă a depozitului, terenul pe care se dezvoltă Depozitul conform Sânpaul nu va putea fi folosit pentru construcții civile, agricultură sau alte activități economice dar va fi o zonă pretabilă pentru dezvoltarea serviciilor comunale cu scop de tratare/dezmembrare/reciclare al deșeurilor colectate din județul Mureș.

Apa din zonă nu este contaminată, prin urmare din acest punct de vedere nu se pot cuantifica beneficii ca urmare a scăderii numărului de îmbolnăviri.

În concluzie, pe termen lung beneficiile aduse de realizarea acestei investiții se vor traduce în sume întoarse la bugetul județean, atât prin noi venituri cât și prin reducerea de costuri.

Beneficiile de natură legală

Acestea urmăresc respectarea reglementărilor legale în vigoare privind obligația autorității publice de a gestiona corect și eficient deșeurile municipale generate. Ducerea la îndeplinire, cu celeritate, a acestei obligații, reduce riscul unor amenzi care pot fi aplicate de către organele legale abilitate (ex. Garda de mediu)

În plus realizarea Celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul se regăsește pe lista obiectivelor prioritare recomandate de PJGD Mureș 2020-2025. Prin realizarea ei se asigură atingerea obiectivelor privind depozitarea deșeurilor nepericuloase colectate din județul Mureș.

Beneficii sociale

Mentținerea locurilor de muncă alocate activității de eliminare a deșeurilor prin depozitare, menținerea unui tarif de depozitare în limite rezonabile, cu impact pozitiv asupra taxei/tarifului de salubritate.

Beneficii economice

Pe termen lung amenajarea zonei ca urmare a implementării proiectului va avea ca efect economic încurajarea dezvoltării de noi afaceri prin atragerea de investitori

interesați de gestionarea deșeurilor. Astfel beneficiile economice ale proiectului pot fi nenumărate:

- crearea de noi locuri de muncă
- reducerea șomajului
- creșterea gradului de colectare separată
- menținerea taxei/tarifului de salubritate în limite rezonabile
- creșterea taxelor colectate la bugetul local
- scăderea gradului de migrație al tinerilor

Strict pe termen scurt, toate scenariile analizate presupun contractarea unor firme de profil (proiectare, construcții și transport) pentru realizarea lucrărilor, respectiv a executării de terasamente, procurării și montării de materiale geosintetice, tuburi de drenaj, canalizare levigat și/sau concentrat, transportului de pământ și/sau alte materiale de construcții, a procurării de echipamente tehnologice (pompe, modul tratare levigat, modul tratare concentrat etc.). Prin urmare implementarea proiectului va genera:

- venituri suplimentare și profituri mărite – pentru potențialii furnizori
- taxe și impozite mai mari rezultate din profit mărit – pentru bugetul local
- posibilitatea de creare de noi locuri de muncă – pentru forța de muncă din zonă

Beneficiile mai sus menționate pot fi atinse prin implementarea proiectului în oricare din cele 3 Scenarii analizate (două variante constructive combinate cu 2 opțiuni tehnice).

4.8. Analiza sensibilitate

Analiza de sensibilitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice și impactul potențial al variației acestor variabile asupra indicatorilor de performanță financiară și economică.

Fiind vorba de un proiect cu beneficii socio - economice și financiare, analiza de sensibilitate poate fi realizată.

Variabilele care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului sunt variația veniturilor și variația costurilor de operare.

Analiza de sensibilitate s-a realizat pentru fiecare scenariu, în Alternativa 1. În Alternativa 2, variațiile sunt similare.

Tabel 34. Analiza de senzitivitate – SCENARIUL 1.

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația *veniturilor*

Venituri	Investiție (Analiza financiara)	
	FRR/C	FNPV/C
-10,00%	-1,75%	-18.344.036
-8,00%	-0,33%	-14.704.810
-6,00%	1,04%	-11.065.585
-4,00%	2,38%	-7.426.359
-2,00%	3,68%	-3.787.134
-1,00%	4,32%	-1.967.521
0,00%	4,95%	0
1,00%	5,57%	1.671.705
2,00%	6,19%	3.491.317
4,00%	7,41%	7.130.543
6,00%	8,60%	10.769.768
8,00%	9,77%	14.408.994
10,00%	10,92%	18.048.219

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația *costurilor operaționale*

Costuri de operare	Investiție (Analiza financiara)	
	FRR/C	FNPV/C
-25,00%	13,34%	25.883.943
-20,00%	11,74%	20.677.573
-15,00%	10,11%	15.471.203
-10,00%	8,44%	10.264.832
-5,00%	6,72%	5.058.462
0,00%	4,95%	0
5,00%	3,12%	-5.354.278
10,00%	2,23%	-10.560.649
15,00%	-0,74%	-15.767.019
20,00%	-2,80%	-20.973.389
25,00%	-4,96%	-26.179.759

Se poate observa că indicatorii proiectului sunt afectați negativ în situația în care veniturile scad cu mai mult de 2% sau cheltuielile estimate cresc cu mai mult de 5%.

Tabel 35. Analiza de senzitivitate. – SCENARIUL 2.

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația veniturilor

Venituri	Investiție (Analiza financiara)	
	FRR/C	FNPV/C
-10,00%	-1,80%	-18.305.112
-8,00%	-0,36%	-14.650.174
-6,00%	2,03%	-10.995.236
-4,00%	2,38%	-7.340.298
-2,00%	3,70%	-3.685.360
-1,00%	4,35%	-1.857.891
0,00%	4,99%	0
1,00%	5,62%	1.797.047
2,00%	6,25%	3.624.516
4,00%	7,48%	7.279.454
6,00%	8,69%	10.934.392
8,00%	9,87%	14.589.330
10,00%	11,04%	18.244.268

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația costurilor operaționale

Costuri de operare	Investiție (Analiza financiara)	
	FRR/C	FNPV/C
-25,00%	13,55%	26.345.607
-20,00%	11,92%	21.070.401
-15,00%	10,26%	15.795.195
-10,00%	8,55%	10.519.990
-5,00%	6,80%	5.244.784
0,00%	4,99%	0
5,00%	3,12%	-5.305.627
10,00%	2,18%	-10.580.833
15,00%	-0,83%	-15.856.039
20,00%	-2,94%	-21.131.244
25,00%	-5,16%	-26.406.450

În Scenariul 2, se poate observa că indicatorii proiectului sunt afectați negativ în situația în care veniturile scad cu mai mult de 2% sau cheltuielile estimate cresc cu mai mult de 5%, similar cu Scenariul 1.

Tabel 36. Analiza de senzitivitate. – SCENARIUL 3.

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația *veniturilor*

Venituri	Investiție (Analiza financiară)	
	FRR/C	FNPV/C
-10,00%	-1,61%	-19.161.841
-8,00%	-0,25%	-15.428.465
-6,00%	2,07%	-11.695.089
-4,00%	2,36%	-7.961.712
-2,00%	3,61%	-4.228.336
-1,00%	4,23%	-2.361.648
0,00%	4,84%	0
1,00%	5,44%	1.371.728
2,00%	6,04%	3.238.417
4,00%	7,21%	6.971.793
6,00%	8,37%	10.705.169
8,00%	9,50%	14.438.546
10,00%	10,61%	18.171.922

Evoluția principalilor indicatori financiari în funcție de variația *costurilor operaționale*

Costuri de operare	Investiție (Analiza financiară)	
	Fara grant	
	FRR/C	FNPV/C
-25,00%	12,76%	25.536.892
-20,00%	11,25%	20.330.521
-15,00%	9,71%	15.124.151
-10,00%	8,13%	9.917.781
-5,00%	6,51%	4.711.410
0,00%	4,84%	0
5,00%	3,12%	-5.701.330
10,00%	2,34%	-10.907.700
15,00%	-0,50%	-16.114.071
20,00%	-2,42%	-21.320.441
25,00%	-4,43%	-26.526.811

În Scenariul 3, se poate observa că indicatorii proiectului sunt afectați negativ în situația în care veniturile scad cu mai mult de 1% sau cheltuielile estimate cresc cu mai mult de 5%.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

Scenariul 1. Varianta constructivă 1. Realizarea Celulei 2 cu barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + **Opțiunea tehnică 1.** SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}}=120$ mc/zi +tratare concentrat într-o unitate de deshidratare și solidificare

Tabel 37. Riscuri identificate pentru Scenariul 1 (Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1)

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
I. Riscuri identificate în etapa de implementare, până la execuția lucrărilor			
Riscul 1. Risc de finanțare	Incapacitatea Beneficiarului de a susține financiar proiectul; nu sunt asigurate fondurile pentru investiții	ridicat	Prevederea corectă în Bugetul județului Mureș a cheltuielilor necesare implementării proiectului pe care Beneficiarul trebuie să le susțină, găsirea, în termene reale, a surselor de finanțare necesare finalizării proiectului
Riscul 2. Risc de management al proiectului	Slaba performanță a echipei care asigură managementul proiectului: echipa de implementare nu reușește să gestioneze eficient probleme apărute pe durata implementării, ceea ce are ca rezultat întârzieri în fazele de	mediu	Membrii echipei de implementare a proiectului vor fi aleși cu grijă pe baza de competență profesională și experiență iar sarcinile fiecăruia trebuie bine definite în Fișa postului de

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	implementare sau incapacitate de a asigura plățile către furnizorii de servicii, execuție lucrări, o slabă conlucrare cu autoritățile locale implicate în implementare (avizatori, ISC, alții), o slabă implicare în urmărirea execuției lucrărilor cu efect asupra calității acestora		către responsabilul de proiect.
Riscul 3. Risc de proiectare	Calitatea slabă sau necorespunzătoare a serviciilor de proiectare care poate conduce la: întârzieri în actualizarea/ obținerea avizelor, acordurilor, autorizației de construire, întârzieri în execuția lucrărilor, necesitatea de lucrări suplimentare, creșterea costurilor operaționale estimate din cauza prevederii unor soluții tehnice necorespunzătoare	mediu	Serviciile de proiectare pentru faza Proiect tehnic se vor asigura de către un Proiectant desemnat conform prevederilor legale. Se va solicita experiența similară, capacitate tehnică și profesională și capacitate financiară. Implicarea corespunzătoare a Beneficiarului pe durata procedurii de obținere a avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului
Riscul 4. Risc de actualizare/obținere a avizelor, autorizațiilor necesare	Calitatea necorespunzătoare a documentațiilor pentru actualizarea/obținerea avizelor și acordurilor	mediu	

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	necesare derulării proiectului. Neimplicarea Beneficiarului în procesul de obținere a avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului.		
Riscul 5. Risc de achiziție lucrări	Incapacitatea Beneficiarului de a gestiona corespunzător procedura de achiziții; procedurile pentru achiziția de lucrări durează mai mult decât a fost prognozat, se solicită decalarea termenelor sau anularea procedurii ca urmare a deficiențelor procedurale	mediu	Serviciul de achiziții din cadrul CJ Mureș se va mobiliza astfel încât toate procedurile să respecte prevederile legale și riscul ca potențialii Ofertanți să solicite decalări de termen sau anularea procedurii să fie minimizat.
II. Riscuri identificate în etapa de execuție			
Riscul 6. Costurile cu execuția lucrărilor, procurarea materialelor și/sau procurarea și montarea echipamentelor vor fi mai mari decât bugetul alocat	Costurile mai ridicate presupun o creștere a investiției aferentă acestui scenariu	mediu	- monitorizarea continuă a prețurilor de piață - atragerea de fonduri complementare - suplimentarea fondurilor de la bugetul județean sau cel consolidat
Riscul 7. Nerespectarea termenelor stabilite pentru execuția	Constructorul nu respectă graficul privind execuția lucrărilor și/sau de procurare și montaj	mic	- Comunicarea din timp a furnizorilor de materiale și echipamente și

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor din cauza unor motive care depind de firma câștigătoare	a echipamentelor, ceea ce cauzează întârzieri în derularea investiției		obținerea acceptului Beneficiarului - stabilirea unui calendar de furnizare și montaj cu termene care să acopere eventuale întârzieri
Riscul 8. Execuția barierei construite se face cu dificultate din cauza interceptării de straturi permeabile în număr mai mare, cu grosimi diferite sau altfel poziționate față de estimările din proiectul tehnic	Acest risc presupune întârzieri în execuție	mare	- evaluare cât mai detaliată a structurii geologice din amplasament în faza de proiect tehnic
Riscul 9. Personal de execuție fără o experiență suficientă în executarea de terasamente sau utilizarea unor utilaje terasiere inefficiente	Acest risc presupune întârzieri în execuție și costuri suplimentare	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca lucrările să fie realizate cu personal calificat cu experiență mare în domeniu - Antreprenorul trebuie să facă dovada deținerii de utilaje terasiere eficiente
Riscul 10. Perforarea	mic		- Antreprenorul trebuie să se

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
geomembranei care se așterne direct peste bariera construită, datorită unei execuții defectuoase a barierei construite (prezenței unor denivelări accentuate sau a unor formațiuni ascuțite)			asigure de calitatea execuției barierei construite, în special de calitatea compactării și a stării suprafeței pe care se va așterne geomembrana
Riscul 11. Unul sau mai multe transporturi sunt implicate în accidente rutiere	Acest risc presupune întâzieri, împrăștierea de materiale pe carosabil sau chiar degradarea unor utilaje/echipamente transportate	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca transporturile să fie realizate cu șoferi profesioniști cu experiență mare în domeniu
Riscul 12. Obligativitatea repetării procedurii de achiziție datorită unui număr redus de oferte conforme sau a depunerii de contestații nesoluționate	Efecte: - întârzierea demarării proiectului - prețul oferit de firma câștigătoare să fie mai mare decât cel previzionat inițial	mediu	- elaborarea documentelor pentru atribuirea contractului conform cu cerințele legale - cerințe clar formulate în limite legale
Riscul 13. Comunicare defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executarea lucrărilor	Entități implicate: - Consiliul Județean Mureș, - consorțiul/firma câștigătoare pentru executarea contractului de	mic	- Responsabilul tehnic cu execuția se va implica direct și va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, având o bogată

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	proiectare și execuție Comunicare inefficientă care cauzează întârzieri în finalizarea lucrărilor		experiență în domeniu - Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție - Se vor organiza raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor - Cerințele vor fi incluse în Documentația de atribuire și în contract
III. Riscuri identificate în etapa de funcționare/operare			
Riscul 14. Risc de finanțare	Imposibilitatea asigurării resurselor financiare necesare pe operării (încasare cu întârziere sau neîncasarea sumelor pentru serviciile prestate de operatorul Depozitului)	mediu	Includerea corectă în taxa/tariful de salubritate a costurilor cu operarea Depozitului Sânpaul Virarea la timp a cotei aferente din taxele de salubritate colectate de primăriile locale către Consiliul Județean Mureș Achitarea costurilor de operare ale depozitului Sânpaul de către CJ Mureș conform cu graficul

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
			de plăți stabilit prin Contractul de concesiune
Riscul 15. Risc de creștere a costurilor de funcționare	Creșterea costurilor estimate în etapa de operare, cu impact semnificativ asupra capacității de finanțare	mediu	Estimarea anuală corespunzătoare a costurilor de operare și optimizarea acestora pe toată durata de funcționare.
Riscul 16. Riscuri legislative	Modificări legislative, cu impact asupra modului de funcționare și a costurilor	mic	Beneficiarul va identifica și va asigura orice alte surse de finanțare pentru a asigura funcționarea investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Riscul 17. Risc de mediu	Operarea incorectă a instalației (sistem de drenaj și transport levigat, instalație tratare concentrat, puțuri gaz de depozit, stație de tratare levigat, instalație ardere gaz de depozit), mașini de transport și/sau utilaje terasiere defecte care pot afecta factorii de mediu	mic	Program riguros de urmărire a comportării în operare, de întreținere și reparații pentru a identifica din timp eventuale neconformități și pentru a aplica măsurile ce se impun.

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Scenariul 2. Varianta constructivă 1. Realizarea Celulei 2 cu barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament + Opțiunea tehnică 2. Recirculare concentrat în corpul depozitului

Tabel 38. Riscuri identificate pentru Scenariul 2 Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 2

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
I. Riscuri identificate în etapa de implementare, până la execuția lucrărilor			
Riscul 1. Risc de finanțare	Incapacitatea Beneficiarului de a susține financiar proiectul; nu sunt asigurate fondurile pentru investiții	ridicat	Prevederea corectă în Bugetul județului Mureș a cheltuielilor necesare implementării proiectului pe care Beneficiarul trebuie să le susțină, găsirea, în termene reale, a surselor de finanțare necesare finalizării proiectului
Riscul 2. Risc de management al proiectului	Slaba performanță a echipei care asigură managementul proiectului: echipa de implementare nu reușește să gestioneze eficient probleme apărute pe durata implementării, ceea ce are ca rezultat întârzieri în fazele de implementare sau incapacitate de a asigura plățile către furnizorii de servicii,	mediu	Membrii echipei de implementare a proiectului vor fi aleși cu grijă pe baza de competență profesională și experiență iar sarcinile fiecăruia trebuie bine definite în Fișa postului de către responsabilul de proiect.

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	execuție lucrări, o slabă conlucrare cu autoritățile locale implicate în implementare (avizatori, ISC, alții), o slabă implicare în urmărirea execuției lucrărilor cu efect asupra calității acestora		
Riscul 3. Risc de proiectare	Calitatea slabă sau necorespunzătoare a serviciilor de proiectare care poate conduce la: întârzieri în actualizarea/ obținerea avizelor, acordurilor, autorizației de construire, întârzieri în execuția lucrărilor, necesitatea de lucrări suplimentare, creșterea costurilor operaționale estimate din cauza prevederii unor soluții tehnice necorespunzătoare	mediu	Serviciile de proiectare pentru faza Proiect tehnic se vor asigura de către un Proiectant desemnat conform prevederilor legale. Se va solicita experiența similară, capacitate tehnică și profesională și capacitate financiară. Implicarea corespunzătoare a Beneficiarului pe durata procedurii de obținere a avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului
Riscul 4. Risc de actualizare/obținere a avizelor, autorizațiilor necesare	Calitatea necorespunzătoare a documentațiilor pentru actualizarea/obținerea avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului. Neimplicarea Beneficiarului în	mediu	

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	procesul de obținere a avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului.		
Riscul 5. Risc de achiziție lucrări	Incapacitatea Beneficiarului de a gestiona corespunzător procedura de achiziții: procedurile pentru achiziția de lucrări durează mai mult decât a fost prognozat, se solicită decalarea termenelor sau anularea procedurii ca urmare a deficiențelor procedurale	mediu	Serviciul de achiziții din cadrul CJ Mureș se va mobiliza astfel încât toate procedurile să respecte prevederile legale și riscul ca potențialii Ofertanți să solicite decalări de termen sau anularea procedurii să fie minimizat.
II. Riscuri identificate în etapa de execuție			
Riscul 6. Costurile cu execuția lucrărilor, procurarea materialelor și/sau procurarea și montarea echipamentelor vor fi mai mari decât bugetul alocat	Costurile mai ridicate presupun o creștere a investiției aferentă acestui scenariu	mediu	- monitorizarea continuă a prețurilor de piață - atragerea de fonduri complementare - suplimentarea fondurilor de la bugetul județean sau cel consolidat
Riscul 7. Nerespectarea termenelor stabilite pentru execuția lucrărilor și/sau procurarea	Constructorul nu respectă graficul privind execuția lucrărilor și/sau de procurare și montaj a echipamentelor, ceea	mic	- Comunicarea din timp a furnizorilor de materiale și echipamente și obținerea

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
echipamentelor din cauza unor motive care depind de firma câștigătoare	ce cauzează întârzieri în derularea investiției		acceptului Beneficiarului - stabilirea unui calendar de furnizare și montaj cu termene care să acopere eventuale întârzieri
Riscul 8. Execuția barierei construite se face cu dificultate din cauza interceptării de straturi permeabile în număr mai mare, cu grosimi diferite sau altfel poziționate față de estimările din proiectul tehnic	Acest risc presupune întârzieri în execuție	mare	- evaluare cât mai detaliată a structurii geologice din amplasament în faza de proiect tehnic
Riscul 9. Personal de execuție fără o experiență suficientă în executarea de terasamente sau utilizarea unor utilaje terasiere ineficiente	Acest risc presupune întârzieri în execuție și costuri suplimentare	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca lucrările să fie realizate cu personal calificat cu experiență mare în domeniu - Antreprenorul trebuie să facă dovada deținerii de utilaje terasiere eficiente
Riscul 10. Perforarea geomembranei care se așterne direct	mic		- Antreprenorul trebuie să se asigure de calitatea

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
peste bariera construită, datorită unei execuții defectuoase a barierei construite (prezenței unor denivelări accentuate sau a unor formațiuni ascuțite)			execuției barierei construite, în special de calitatea compactării și a stării suprafeței pe care se va așterne geomembrana
Riscul 11. Unul sau mai multe transporturi sunt implicate în accidente rutiere	Acest risc presupune întârzieri, împrăștierea de materiale pe carosabil sau chiar degradarea unor utilaje/echipamente transportate	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca transporturile să fie realizate cu șoferi profesioniști cu experiență mare în domeniu
Riscul 12. Obligativitatea repetării procedurii de achiziție datorită unui număr redus de oferte conforme sau a depunerii de contestații nesoluționate	Efecte: - întârzierea demarării proiectului - prețul oferit de firma câștigătoare să fie mai mare decât cel previzionat inițial	mediu	- elaborarea documentelor pentru atribuirea contractului conform cu cerințele legale - cerințe clar formulate în limite legale
Riscul 13. Comunicare defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executarea lucrărilor	Entități implicate: - Consiliul Județean Mureș, - consorțiul/firma câștigătoare pentru executarea contractului de proiectare și execuție Comunicare inefficientă care cauzează	mic	- Responsabilul tehnic cu execuția se va implica direct și va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, având o bogată experiență în domeniu

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	Întârzieri în finalizarea lucrărilor		- Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție - Se vor organiza raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor - Cerințele vor fi incluse în Documentația de atribuire și în contract
III. Riscuri identificate în etapa de funcționare/operare			
Riscul 14. Risc de finanțare	Imposibilitatea asigurării resurselor financiare necesare pe operării (încasare cu întârziere sau neîncasarea sumelor pentru serviciile prestate de operatorul Stației de transfer)	mediu	Includerea corectă în taxa/tariful de salubritate a costurilor cu operarea depozitului conform Sânpaul Virarea la timp a cotei aferente din taxele de salubritate colectate de primăriile locale către Consiliul Județean Mureș Achitarea costurilor de operare

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
			depozitul Sânpaul de către CJ Mureș conform cu graficul de plăți stabilit prin Contractul de concesiune
Riscul 15. Risc de creștere a costurilor de funcționare	Creșterea costurilor estimate în etapa de operare, cu impact semnificativ asupra capacității de finanțare	mediu	Estimarea anuală corespunzătoare a costurilor de operare și optimizarea acestora pe toată durata de funcționare.
Riscul 16. Riscuri legislative	Modificări legislative, cu impact asupra modului de funcționare și a costurilor	mic	Beneficiarul va identifica și va asigura orice alte surse de finanțare pentru a asigura funcționarea investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Riscul 17. Risc de mediu	Operarea incorectă a instalației (sistem de drenaj și transport levigat, instalație pompare concentrat, puțuri gaz de depozit, stație de tratare levigat, instalație ardere gaz de depozit), mașini de transport și/sau utilaje terasiere defecte care pot afecta factorii de mediu	mare	Program riguros de urmărire a comportării în operare, de întreținere și reparații pentru a identifica din timp eventuale neconformități și pentru a aplica măsurile ce se impun.

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
Riscul 18. Risc funcționare la parametri mici ai stațiilor de tratare levigat	Imposibilitatea tratării levigatului exfiltrat din celula 1 și celula 2, datorită conductivității excesive a acestuia.	foarte mare	Program riguros de monitorizare a calității levigatului exfiltrat dar și a concentratului redistribuit în depozit.
Riscul 19. Risc de sistare a depozitării înainte de epuizarea capacității de depozitare	Acumularea excesivă de levigat în depozit ca urmare a recirculării unui volum tot mai mare de concentrat cu conductivitate foarte mare	mare	Program riguros de monitorizare a cantităților de levigat exfiltrat dar și a concentratului redistribuit în depozit

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Scenariul 3. Varianta constructivă 2. Realizarea Celulei 2 cu barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m + Opțiunea tehnică 1. Tratare concentrat într-o unitate de deshidratare

Tabel 39. Riscuri identificate pentru Scenariul 3 Varianta constructivă 2. Opțiunea tehnică 1

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
I. Riscuri identificate în etapa de implementare, până la execuția lucrărilor			
Riscul 1. Risc de finanțare	Incapacitatea Beneficiarului de a susține financiar proiectul; nu sunt asigurate fondurile pentru investiții	ridicat	Prevederea corectă în Bugetul județului Mureș a cheltuielilor necesare implementării proiectului pe care Beneficiarul trebuie să le susțină, găsirea, în termene reale, a surselor de finanțare necesare finalizării proiectului
Riscul 2. Risc de management al proiectului	Slaba performanță a echipei care asigură managementul proiectului; echipa de implementare nu reușește să gestioneze eficient probleme apărute pe durata implementării, ceea ce are ca rezultat întârzieri în fazele de implementare sau incapacitate de a asigura plățile către furnizorii de servicii,	mediu	Membrii echipei de implementare a proiectului vor fi aleși cu grijă pe baza de competență profesională și experiență iar sarcinile fiecăruia trebuie bine definite în Fișa postului de către responsabilul de proiect.

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	execuție lucrări, o slabă conlucrare cu autoritățile locale implicate în implementare (avizatori, ISC, alții), o slabă implicare în urmărirea execuției lucrărilor cu efect asupra calității acestora		
Riscul 3. Risc de proiectare	Calitatea slabă sau necorespunzătoare a serviciilor de proiectare care poate conduce la: întârzieri în actualizarea/ obținerea avizelor, acordurilor, autorizației de construire, întârzieri în execuția lucrărilor, necesitatea de lucrări suplimentare, creșterea costurilor operaționale estimate din cauza prevederii unor soluții tehnice necorespunzătoare	mediu	Serviciile de proiectare pentru faza Proiect tehnic se vor asigura de către un Proiectant desemnat conform prevederilor legale. Se va solicita experiența similară, capacitate tehnică și profesională și capacitate financiară. Implicarea corespunzătoare a Beneficiarului pe durata procedurii de obținere a avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului
Riscul 4. Risc de actualizare/obținere a avizelor, autorizațiilor necesare	Calitatea necorespunzătoare a documentațiilor pentru actualizarea/obținerea avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului. Neimplicarea Beneficiarului în procesul de obținere a	mediu	

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	avizelor și acordurilor necesare derulării proiectului.		
Riscul 5. Risc de achiziție lucrări	Incapacitatea Beneficiarului de a gestiona corespunzător procedura de achiziții: procedurile pentru achiziția de lucrări durează mai mult decât a fost prognozat, se solicită decalarea termenelor sau anularea procedurii ca urmare a deficiențelor procedurale	mediu	Serviciul de achiziții din cadrul CJ Mureș se va mobiliza astfel încât toate procedurile să respecte prevederile legale și riscul ca potențialii Ofertanți să solicite decalări de termen sau anularea procedurii să fie minimizat.
II. Riscuri identificate în etapa de execuție			
Riscul 6. Costurile cu execuția lucrărilor, procurarea materialelor și/sau procurarea și montarea echipamentelor vor fi mai mari decât bugetul alocat	Costurile mai ridicate presupun o creștere a investiției aferentă acestui scenariu	mediu	- monitorizarea continuă a prețurilor de piață - atragerea de fonduri complementare - suplimentarea fondurilor de la bugetul județean sau cel consolidat
Riscul 7. Nerespectarea termenelor stabilite pentru execuția lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor din cauza unor motive	Constructorul nu respectă graficul privind execuția lucrărilor și/sau de procurare și montaj a echipamentelor, ceea ce cauzează întâzieri în derularea investiției	mic	- Comunicarea din timp a furnizorilor de materiale și echipamente și obținerea acceptului Beneficiarului

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
care depind de firma câștigătoare			- stabilirea unui calendar de furnizare și montaj cu termene care să acopere eventuale întârzieri
Riscul 8. Execuția barierei construite se face cu dificultate din cauza interceptării de straturi permeabile în număr mai mare, cu grosimi diferite sau altfel poziționate față de estimările din proiectul tehnic	Acest risc presupune întârzieri în execuție	mare	- evaluare cât mai detaliată a structurii geologice din amplasament în faza de proiect tehnic
Riscul 9. Personal de execuție fără o experiență suficientă în executarea de terasamente sau utilizarea unor utilaje terasiere ineficiente	Acest risc presupune întârzieri în execuție și costuri suplimentare	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca lucrările să fie realizate cu personal calificat cu experiență mare în domeniu - Antreprenorul trebuie să facă dovada deținerii de utilaje terasiere eficiente
Riscul 10. Scurgeri de levigat între GCL și bariera de argilă, datorită	mic		- Antreprenorul trebuie să se asigure de calitatea GCL și a

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
unei instalări execuții defectuoase a GCL și/sau a barierei construite (prezenței unor denivelări accentuate sau a unor formațiuni ascuțite)			instalării lui, în special de calitatea compactării și a stării suprafeței pe care se va așterne
Riscul 11. Unul sau mai multe transporturi sunt implicate în accidente rutiere	Acest risc presupune întârzieri, împrăștierea de materiale pe carosabil sau chiar degradarea unor utilaje/echipamente transportate	mic	- solicitarea prin Caietul de sarcini ca transporturile să fie realizate cu șoferi profesioniști cu experiență mare în domeniu
Riscul 12. Obligativitatea repetării procedurii de achiziție datorită unui număr redus de oferte conforme sau a depunerii de contestații nesoluționate	Efecte: - întârzierea demarării proiectului - prețul oferit de firma câștigătoare să fie mai mare decât cel previzionat inițial	mediu	- elaborarea documentelor pentru atribuirea contractului conform cu cerințele legale - cerințe clar formulate în limite legale
Riscul 13. Comunicare defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executarea lucrărilor	Entități implicate: - Consiliul Județean Mureș, - consorțiul/firma câștigătoare pentru executarea contractului de proiectare și execuție Comunicare inefficientă care cauzează	mic	- Responsabilul tehnic cu execuția se va implica direct și va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, având o bogată experiență în domeniu

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
	întârzieri în finalizarea lucrărilor		- Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție - Se vor organiza raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor - Cerințele vor fi incluse în Documentația de atribuire și în contract
III. Riscuri identificate în etapa de funcționare/operare			
Riscul 14. Risc de finanțare	Imposibilitatea asigurării resurselor financiare necesare pe operării (încasare cu întârziere sau neîncasarea sumelor pentru serviciile prestate de operatorul Stației de transfer)	mediu	Includerea corectă în taxa/tariful de salubritate a costurilor cu operarea depozitului conform Sânpaul Virarea la timp a cotei aferente din taxele de salubritate colectate de primăriile locale către Consiliul Județean Mureș Achitarea costurilor de operare depozitul Sânpaul de către CJ Mureș conform cu graficul de plăți stabilit prin

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
			Contractul de concesiune
Riscul 15. Risc de creștere a costurilor de funcționare	Creșterea costurilor estimate în etapa de operare, cu impact semnificativ asupra capacității de finanțare	mediu	Estimarea anuală corespunzătoare a costurilor de operare și optimizarea acestora pe toată durata de funcționare.
Riscul 16. Riscuri legislative	Modificări legislative, cu impact asupra modului de funcționare și a costurilor	mic	Beneficiarul va identifica și va asigura orice alte surse de finanțare pentru a asigura funcționarea investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Riscul 17. Risc de mediu	Operarea incorectă a instalației (sistem de drenaj și transport levigat, unitate tratare concentrat, puțuri gaz de depozit, stație de tratare levigat, instalație ardere gaz de depozit), mașini de transport și/sau utilaje terasiere defecte care pot afecta factorii de mediu	mic	Program riguros de urmărire a comportării în operare, de întreținere și reparații pentru a identifica din timp eventuale neconformități și pentru a aplica măsurile ce se impun.
Riscul 18. Stabilitatea stratului drenant din pietriș pe taluzul dintre	Între bermă și coronament, stratul de drenaj din pietriș sort 16/32 are o grosime medie de 0,50 m și se instalează sub formă	mic	Program riguros de urmărire a comportării în operare, de întreținere și reparații

Risc identificat	Descriere	Impact asupra fezabilității măsurii	Metode de reducere sau diminuare a impactului
bermă și coronament	de pană (mai gros către bermă și mai subțire către coronament). Există riscul ca acest echilibru să fie deranjat în timpul operării, având în vedere durata mare în care el rămâne neacoperit cu deșeuri.		pentru a identifica din timp eventuale neconformități și pentru a aplica măsurile ce se impun.

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

CAPITOLUL 5. SCENARIUL TEHNICO - ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparația Scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Au fost identificate și analizate următoarele două variante constructive:

Varianta constructivă 1. Execuție etanșare incintă cu barieră construită din argilă $g=1,0$ m, $k=10^{-9}$ m/s + GM + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund + taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant de la bermă până la coronament

Varianta constructivă 2. Realizarea Celulei 2 cu barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL). + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m

Pentru gestionarea levigatului și concentratului au fost identificate și analizate următoarele două opțiuni tehnice:

Opțiunea 1. SE levigat $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi + tratare concentrat prin deshidratare și solidificare

Opțiunea 2. SE levigat $Q_{\text{operațional}} = 220$ mc/zi + recirculare concentrat în corpul depozitului

Studiul de fezabilitate a analizat 3 Scenarii rezultate din combinarea celor două variante constructive și a celor 2 opțiuni tehnice identificate ca fiind fezabile, astfel:

Scenariul 1. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1

Scenariul 2. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 2

Scenariul 3. Varianta constructivă 2. Opțiunea tehnică 1

În tabelul următor este prezentată o comparație din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor a celor 3 Scenarii identificate ca fiind fezabile și analizate în Studiul de fezabilitate.

Tabel 40. Comparația Scenariilor propuse

Scenariul 1	Scenariul 2	Scenariul 3
Varianta constructivă 1 Opțiunea tehnică 1	Varianta constructivă 1 Opțiunea tehnică 2	Varianta constructivă 2 Opțiunea tehnică 1
Criterii tehnice:		
1. Respectarea legislației naționale și județene privind depozitarea deșeurilor, a normelor și normativelor de proiectare în domeniul construcțiilor pentru depozitarea deșeurilor		
DA	DA	DA
2. Durata de realizare a lucrărilor		
cea mai mică	la fel ca în Scenariul 1	mai mare
Criterii economice		
1. Costul de investiție		
mare	cel mai mic	cel mai mare
2. Costul de operare		
mediu	cel mai mic	cel mai mare
3. Contribuția la Fondul de închidere		
cea mai mică	cea mai mare	la fel ca în Scenariul 1
Criterii financiare		
În toate variantele se generează profit iar valorile VAN sunt diferite dar pozitive.		
Riscuri		
17 riscuri identificate	19 riscuri identificate	18 riscuri identificate
Concluzii		
Toate Scenariile analizate respecta PJGD, Regulamentului de salubritate al localităților din județul Mureș și legislația în domeniul protecției mediului în general și al depozitării deșeurilor în special. Impactul asupra mediului este nesemnificativ în oricare din cele 3 Scenarii.		
Costurile de operare și întreținere sunt diferite în cele 3 Scenarii.		
Toate variantele analizate generează beneficii economice		
Toate Scenariile implică riscuri în implementare.		
Au fost identificate 17 riscuri în Scenariul 1, 19 riscuri în Scenariul 2 și 18 riscuri în Scenariul 3. Pentru toate riscurile identificate există măsuri de reducere.		
În Scenariul 2 au fost identificate suplimentar 2 riscuri, unul foarte mare și unul mare		
Riscul suplimentar din Scenariul 3 este mic.		

Scenariul 1	Scenariul 2	Scenariul 3
Varianta constructivă 1 Opțiunea tehnică 1	Varianta constructivă 1 Opțiunea tehnică 2	Varianta constructivă 2 Opțiunea tehnică 1
Scenariul recomandat este Scenariul 1.		

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

5.2. Selectarea și justificarea Scenariului optim recomandat

5.2.1. Selectarea și justificarea Scenariului optim recomandat

Criteriul principal de selecție al scenariului optim îl reprezintă criteriul tehnico-economic în sensul adoptării unei soluții tehnico-economice în conformitate cu prevederile legale specifice cu costuri de investiție, operare, monitorizare post-închidere și riscuri pentru mediu și sănătatea oamenilor minime (cu obținerea aceluiași rezultat – respectiv conformarea cu cerințele legislative în vigoare).

Tabel 41. Criterii pentru selecție pentru Scenariul optim

Criteriu	Scenariul 1	Scenariul 2	Scenariul 3
Cost de investiție (lei exclusiv TVA)	81.880.866	81.136.867	87.188.190
Cost de operare	30.683.495	30.828.234	31.441.684
Respectarea cerințelor legale	DA	DA	DA

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Soluția privind executarea Celulei 2 conform cu Scenariul 1 (Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1) a fost selectat având în vedere următorii parametri tehnici:

Tabel 42. Parametrii tehnici pentru bariera construită

Scenariul 1 și Scenariul 2 Varianta constructivă 1	Scenariul 3 Varianta constructivă 2
Barieră construită din argilă Etanșare sintetică din geomembrană Protecție mecanică a etanșării sintetice pe taluzuri: - până la bermă cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m - de la bermă până la coronament cu un geotextil + un geocompozit drenant	Barieră construită combinat argilă + GCL Etanșare sintetică din geomembrană Protecție mecanică a etanșării sintetice pe taluzuri: - cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m
Avantaje din punct de vedere tehnic	
Argila necesară executării barierei construite rezultă din executarea săpăturilor pentru aducerea la cota proiectată a incintei Materialul permeabil excavat se depozitează în zona de la intrarea în CMID Sânpaul și va putea fi utilizat în faza de operare ca material pentru acoperirea zilnică Geocompozitul drenant între bermă și coronament asigură o mai bună stabilitate și funcționare în faza operațională a celei. Cantitatea de materiale pentru realizarea stratului drenant pe taluzuri este cu 50% mai mic decât în varianta 2	Argila necesară executării barierei construite rezultă din executarea săpăturilor pentru aducerea la cota proiectată a incintei și reprezintă cca. 50% din volumul necesar în varianta 1 Sunt îndeplinite condițiile legale pentru stratul de bază pe care se instalează etanșarea din materiale geosintetice Materialul excavat și îndepărtat din celula 2 (straturi permeabile și argila excedentară) se depozitează la intrarea în CMID Sânpaul și va putea fi utilizat în faza de operare ca material pentru acoperirea zilnică. Volumul de material poros depozitat este mai mic decât în varianta 1.
Dezavantaje	
Se excavează și se transportă un volum mai mare de terasamente Volumul de umpluturi pentru înlocuirea straturilor permeabile cu argilă compactată este mai mare. Volumul de terasamente depozitat temporar va fi mai mare.	Volumul de material granular, pietriș sort 16/32 utilizat pentru stratul drenant pe taluzuri este dublu față de varianta 1. Idem cantitatea de geotextil de protecție.

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Ca urmare a datelor prezentate mai sus se recomandă Varianta constructivă 1:

- Barieră construită din argilă cu grosimea de 1,00 m și $k = 10^{-9}$ m/s
- Etanșare sintetică din geomembrană rugoasă pe ambele fețe, grosime min 2 mm
- Protecție mecanică a etanșării sintetice pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil
- Protecție mecanică a etanșării sintetice pe taluzuri:
 - până la bermă cu un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m
 - de la bermă până la coronament cu un geocompozit drenant

Pentru varianta constructivă 1 au fost analizate două opțiuni tehnice pentru gestionarea completă a levigatului exfiltrat din celula 2:

Opțiunea tehnică 1. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi + tratare concentrat prin deshidratare

Opțiunea tehnică 2. SE tratare levigat $Q_{\text{operațional}} = 220$ mc/zi cu recirculare concentrat în corpul depozitului

Varianta constructivă 2 a fost analizată pentru opțiunea tehnică 1.

Tabel 43. Parametrii tehnici și funcționali pentru gestionarea levigatului exfiltrat

Scenariul 1 și Scenariul 3 Opțiunea tehnică 1	Scenariul 2 Opțiunea tehnică 2
Tratare levigat în SE cu osmoză inversă $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi	Tratare levigat în SE cu osmoză inversă $Q_{\text{operațional}} = 220$ mc/zi
Tratare concentrat în unitate deshidratare $Q = 40$ mc/zi	Pompare concentrat în deșeurile depozitate în celula 2
Avantaje din punct de vedere constructiv și funcțional	
Unitatea de deshidratare concentrat este un cumul de echipamente montate în containere tip birou. Concentratul deshidratat poate fi tratat suplimentar. Instalarea și punerea în funcțiune se face rapid și ușor.	Conductele pentru transportul prin pompare a concentratului către celula 2 sunt îngropate astfel încât să fie protejate mecanic și la îngheț. Conductele de distribuție a concentratului în corpul depozitului

Scenariul 1 și Scenariul 3 Opțiunea tehnică 1	Scenariul 2 Opțiunea tehnică 2
Funcționarea și monitorizarea sunt automatizate și nu necesită personal permanent. Personalul nu trebuie să aibă calificare specială, el urmând a fi instruit de furnizorul de echipament	trebuie reinstalate la fiecare 5-6 m coloană de deșeuri depozitate. Ele trebuie sunt astfel instalate/îngropate încât să fie protejate mecanic și la îngheț. Monitorizarea se face vizual de personal care nu necesită o pregătire specială.
Avantaje din punct de vedere tehnic în faza de operare și post-închidere celulă	
<i>Volum de levigat tratat</i> SE va trata zilnic volumul de levigat exfiltrat, în medie cca. 120 mc/zi. Valoare constantă pe toată durata de operare a celulei 2. În faza post-închidere volumul de levigat exfiltrat va fi minim, în medie pe cei 30 ani, se estimează cca. 4.500 mc. <i>Calitatea levigatului</i> Compoziția levigatului va fi în limite normale raportat la criteriile precizate de normative/literatura de specialitate: vârsta depozitului, volumul de deșeuri, proveniența acestora etc. Conductivitatea nu va depăși limita maximă, cca. 20.000 μS, recomandată pentru funcționarea cu un randament optim de cca. 70% a SE. <i>Volum concentrat</i> Din tratarea levigatului va rezulta un volum mediu de cca. 36 mc/zi concentrat. Valoare constantă pe toată durata de operare a celulei 2. <i>Gestionarea concentratului</i> După tratarea completă (în două faze) se obține un material solid sau semisolid (conținut în SU min. 65%), în funcție de tehnologia aleasă, care se depozitează fără risc pentru mediu sau sănătatea	<i>Volum de levigat tratat</i> SE va trata zilnic volumul de levigat exfiltrat atât în faza de operare cât și post-închidere. Concentratul va fi pompat și distribuit în corpul depozitului zilnic. Volumul de levigat exfiltrat în faza post-închidere este, în medie pe cei 30 ani, de cca. 16.100 mc/an în Scenariul 2.

Scenariul 1 și Scenariul 3 Opțiunea tehnică 1	Scenariul 2 Opțiunea tehnică 2
populației și o fracție lichidă care, după tratare trebuie să îndeplinească cerințele NTPA001. <i>Operarea post-închidere</i> După sistarea depozitării levigatul exfiltrat va proveni doar din excesul de umiditate/levigat din corpul depozitului. Volumul de levigat exfiltrat va fi minim, în medie pe cei 30 ani, se estimează cca. 25-30 mc/zi. Se estimează o reducere a volumului de levigat exfiltrat în medie cu cca. 60% față de faza operațională, în primii ani după închiderea definitivă. Materialul solid rezultat din tratarea concentratului se va putea depozita sau va fi folosit ca strat de acoperire, în cazul metodei de tratare a concentratului deshidratat prin solidificare.	
Dezavantaje	
Necesită un spațiu pentru montarea containerelor, a materialelor necesare și în cazul solidificării și a materialului rezultat din solidificare (cca. 1000 mp) Necesită racordarea la rețeaua electrică din incintă și mărirea capacității postului TRAFU. Completarea Programului de monitorizare a activității depozitului cu: - monitorizarea activității instalației de tratare prin deshidratare a concentratului + tratare suplimentară concentrat deshidratat (cantități de intrare/ieșire, calitatea concentratului la intrare) - monitorizarea produșilor finali rezultați din tratarea concentratului	<i>Capacitate SE levigat mai mare:</i> $Q_{\text{operațional}} = 220 \text{ mc/zi}$ <i>Volum de levigat tratat</i> Volumul de levigat care trebuie exfiltrat va fi mai mare deoarece intrările de apă în depozit cresc cu volumul de concentrat recirculat zilnic (cca. 100 mc/zi), ajungând în medie cca. 200 mc/zi. Valoare care poate să crească pe durata de operare a celulei 2. În faza post-închidere volumul de levigat exfiltrat se va diminua foarte puțin, deoarece va trebui să fie tratat tot levigatul excedentar acumulat în celulă pe durata operării și reintrodus în depozit concentratul rezultat din tratarea levigatului.

Scenariul 1 și Scenariul 3 Opțiunea tehnică 1	Scenariul 2 Opțiunea tehnică 2
(material solidificat sau nămol/ material cu min. 65% SU, sau material fin și fracție lichidă . Obținerea Autorizațiilor necesare gestionării concentratului solidificat.	<i>Calitatea levigatului</i> Conductivitatea levigatului poate ajunge la valori cu mult peste 20.000 μS, ceea ce va conduce la un randament tot mai mic al Stației de tratare (poate ajunge la 40% sau chiar mai puțin). <i>Investiții în faza de operare necesare pentru:</i> - bazine suplimentare pentru stocarea levigatului exfiltrat. - procurarea de module de tratare levigat suplimentare <i>Volum concentrat</i> Din tratarea levigatului va rezulta un volum mediu de cca. 110 mc/zi concentrat. Volumul de concentrat rezultat este invers proporțional cu randamentul stației de tratare levigat. <i>Gestionarea concentratului</i> Tot concentratul rezultat se va pompa în corpul depozitului. Concentratul poate ajunge la valori ale conductivității de peste 100.000 μS. Conductele de distribuție concentrat în corpul depozitului nu se pot recupera, deci rămân îngropate în masa de deșeuri.
Comparații privind riscurile	
Riscurile generate de o funcționare incorectă sunt minime, se pot produce doar accidental.	Riscurile generate de o funcționare incorectă sunt mari și în principal sunt generate de: - acumularea în depozit a unui volum excesiv de levigat - caracteristicile levigatului care sunt specifice unui concentrat, datorită conductivității foarte mari

Scenariul 1 și Scenariul 3 Opțiunea tehnică 1	Scenariul 2 Opțiunea tehnică 2
	Modificarea calității concentratului care poate ajunge la valori ale conductivității de peste 100.000 μS cu impact direct asupra conductivității levigatului exfiltrat și implicit asupra randamentului stației de tratare levigat care poate să scadă sub 40%-50%. Acumularea în celulă a unui volum de levigat foarte mare, ceea ce va afecta funcționarea sistemului de colectare gaz de depozit, operarea propriu-zisă de depozitare, va produce mirosuri, vor crește necontrolat coloniile de insecte și/sau rozătoare specifice unui depozit în operare.

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

NOTĂ

Avantajele, dezavantajele și riscurile pentru mediu în cazul Opțiunii tehnice 2 analizată în cadrul Studiului de fezabilitate s-au bazat pe informațiile primite de la Operatorul celei 1, care recirculă concentratul în corpul depozitului, conf. AIM MS3/22.03.2016.

Ca urmare a datelor prezentate mai sus se recomandă Opțiunea tehnică 1: SE $Q_{\text{operațional}} = 120$ mc/zi pentru tratare levigat + tratare concentrat prin deshidratare și solidificare.

CONCLUZIE

Studiul de fezabilitate recomandă pentru implementare Scenariul 1, astfel:

Varianta constructivă 1. Execuție etanșare incintă cu barieră construită din argilă $g=1,0$ m, $k=10^{-9}$ m/s + GM + protecție a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund + taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant de la bermă până la coronament

Opțiunea tehnică 1. SE levigat $Q_{\text{operațional}}=120$ mc/zi + tratare concentrat prin deshidratare $Q = 40$ mc/zi + tratare suplimentară concentrat deshidratat până la obținerea unor produși finali stabili (fracție lichidă care respectă NTPA 001 și fracție solidă sau semisolidă (min. 65% SU) stabilă fizic și chimic. În cazul obținerii de alți produși finali (ex. cristale saline sau superconcentrat salin) aceștia vor fi transportați la operatori specializați pentru neutralizarea lor

5.3. Descrierea Scenariului optim recomandat

Scenariul 1 optim recomandat pentru *Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș* a avut în vedere următoarele:

- Implementarea cerințelor actelor normative în domeniu care prevăd ca deșeurile din județul Mureș care urmează a fi eliminate prin depozitare să fie transportate către depozitul conform Sânpaul:
 - *SIGDM Mureș*
 - *Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș rev. iulie 2020*
 - *PJGD Mureș 2020-2025 aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021*
- Conform reglementărilor județene în domeniul gestionării integrate a deșeurilor, menționate mai sus, demersurile pentru execuția Celulei 2 a depozitului zonal Sânpaul trebuie să înceapă atunci când gradul de umplere al Celulei 1 este de cca. 75%
- În aceste condiții CJ Mureș a demarat procedurile pentru realizarea Celulei 2, prin achiziționarea serviciilor de proiectare pentru Faza Studiu de fezabilitate
- Identificarea în PJGD Mureș 2020-2025 a oportunității de a realiza Celula 2 în incinta CMID Sânpaul, în continuarea celulei 1 pe latura de est și de care se alipește pe latura de sud-vest.
- Amplasamentul pe care se va dezvolta Celula 2 are, identificat pe planul topografic în partea de sud-vest a celulei nr. 1 a depozitului conform de deșeuri Sânpaul are o suprafață de cca. 71.000 mp și asigură depozitarea a cca. 1.000.000 mc deșeuri în total, din care în etapa 1 celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1 cca. 900.000 mc și etapa 2 spațiul dintre celula 2 și celula 3, cca. 100.000 mc.
- Varianta constructivă recomandată și selectată:
 - barieră construită formată din 1,00 m argilă cu $k = 10^{-9}$ m/s
 - impermeabilizarea pe toată baza celulei (fund + taluzuri) cu geomembrană PEID cu grosimea de min. 2 mm, rugoasă pe ambele fețe
 - protecție mecanică a etanșării sintetice (GM) cu un geotextil pe toată baza celulei (fund + taluzuri)
 - sistemul de drenaj:
 - ✓ pe fundul celulei este format din: tuburi de dren cu fante, din PEID, Dn 250 mm, Dn 315 mm, Dn 400 mm instalate într-un strat drenant de pietriș sort 16/32 cu grosimea minim 0,50 m peste generatoarea superioară

- ✓ pe taluzuri până la bermă un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m
- ✓ pe taluzuri de la bermă până la coronament cu un geocompozit drenant
- ✓ o conductă plină din PEID, Dn 400 mm pentru evacuare

Această variantă constructivă este conformă cu reglementările tehnice în vigoare privind depozitarea deșeurilor, asigură protecția factorilor de mediu, în special calitatea apei freactice, durata de execuție este mai mică, riscurile legate de eventuale deteriorări ale materialelor de etanșare este eliminat.

- Opțiunea tehnică recomandată și selectată este:

Tratare levigat într-o SE cu $Q_{\text{operațional}}=120$ mc/zi + tratare concentrat prin deshidratare într-o instalație/unitate de tratare cu capacitatea $Q=40$ mc/zi + tratare suplimentară concentrat deshidratat până la obținerea unor produși finali stabili (fracție lichidă care respectă NTPA 001 și fracție solidă sau semisolidă (min. 65% SU) stabilă fizic și chimic.

Instalația de tratare concentrat este dimensionată **exclusiv pentru tratarea concentratului rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2.**

Datele de bază pentru proiectarea Celulei nr 2 a depozitului zonal Sânpaul sunt următoarele:

- capacitate totală de depozitare: 1.000.000 mc
din care:
 - pe amplasamentul celulei 2: 825.000 mc
 - pe amplasamentul dintre celula 1 și celula 2 75.000 mc
 - pe amplasamentul dintre celula 2 și celula 3 100.000 mc
- Categoriile de deșeuri: Deșeuri reziduale, PSC, refuz din SS Cristești, alte deșeuri
- Forma terenului: Neregulată conform studiu topo și documentațiilor cadastrale
- Terenul în suprafață de 71.000 mp, pus la dispoziție pentru dezvoltarea Celulei 2 este proprietatea Județului Mureș și este inclus în suprafața de 429.241 mp conform CF 50073 și CF 52707 (93.600 mp + 335.641 mp)
- Construcții/facilități existente pe amplasament:
 - Celula 1
 - Drum acces
 - Substație biogaz celula 1 și faclă
 - Rezervor levigat exfiltrat din celula 1

- Bazin concentrat
- Stație epurare RO pentru levigat exfiltrat din celula 1
- Toate facilitățile administrative necesare (gospodărie de apă, cântar, clădiri, rețea apă/canalizare, alimentare cu energie electrică, bazin apă incendiu, stație epurare SBR pentru apa menajeră și tehnologică, împrejurimi, drumuri și alei, spații verzi etc.)

5.3.1. Obținerea și amenajarea terenului

Celula 2 a depozitului zonal Sânpaul este amplasată conform extras de CF nr 52707 din 17.02.2021 + CF 50073 din 25.06.2020 în incinta CMID Sânpaul având categoria de folosință curți construcții și o suprafață de 335.641 mp + 93.600 mp. Terenul este proprietatea Județului Mureș.

Amplasamentul Celulei 2, în suprafață de cca. 71.000 mp este liber de sarcini și este identificat pe planul topografic în partea de sud-vest a celulei nr. 1 a depozitului conform de deșeuri Sânpaul, a cărei activitate va continua până la punerea în funcțiune a Celulei nr. 2.

Tabel 44. Coordonate contur celula 2

Nr pct.	X (est)	Y (nord)
1	449976,709	547522,304
2	449782,905	547464,373
3	449694,839	547450,368
4	449650,631	547417,768
5	449666,640	547369,695
6	449716,699	547320,592
7	449727,577	547282,609
8	449797,936	547202,416
9	449868,930	547159,241
10	449910,214	547155,386
11	449943,396	547213,981

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Amplasamentul are asigurate toate utilitățile necesare pentru funcționarea obiectivului.

Se vor extinde:

- rețeaua de iluminat exterior pe latura de sud-vest a celulei 2,
- rețeaua de hidranți de incendiu pe latura de est
- conductă transport levigat de la celula 2 la bazinul nou de levigat cu capacitatea de 700 mc
- capacitatea stației de tratare levigat/modul nou $Q_{\text{operațional}}=120$ mc/zi de tratare cu osmoză inversă inclusiv racordarea la rețeaua electrică a CMID Sânpaul
- unitate tratare concentrat prin deshidratare + solidificare cu capacitatea $Q=40$ mc/zi – echipament nou pentru celula 2.
- capacitatea postului TRAFU

Construcții noi:

- bazin colectare levigat cu capacitatea de 700 mc
- rampă tehnologică de acces pe latura de est și rampe acces în celula 2
- infrastructură/racorduri la rețeaua electrică a stației pentru tratarea levigatului și a unității pentru tratarea concentratului
- infrastructura pentru Facia repositionată
- sistem de urmărire video a activității conform prevederilor legale

Funcționarea celulei nr. 2 nu implică consumatori de apă/canalizare suplimentari față de situația actuală. Prin urmare nu sunt prevăzute racorduri de noi consumatori la rețelele existente de apă și canalizare.

5.3.3. Soluția tehnică

5.3.3.1. Descrierea soluției tehnice din punct de vedere tehnologic

Din punct de vedere tehnologic se vor prezenta:

- a. Tehnologia de execuție a principalelor lucrări necesare pentru construirea Celulei nr 2 a depozitului zonal Sânpaul
- b. Tehnologia de operare a celulei nr. 2 a depozitului zonal Sânpaul
- c. Tehnologia de gestionare a levigatului

- d. Tehnologia de gestionare a concentratului
- e. Tehnologia de gestionare a gazului de depozit
- f. Tehnologia pentru închiderea celulei nr. 2 a depozitului Sânpaul

a. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A PRINCIPALELOR LUCRĂRI

Obiect 1. Construire Celula 2

1.1. Execuție terasamente pentru aducere la cota proiectată a incintei de depozitare și realizare barieră construită

Această activitate constă în:

- excavarea, încărcarea și transportul pământului rezultat din săpătură. Materialul rezultat din straturile poroase/permeabile va fi depozitat separat. Materialul argilos va fi verificat și cel corespunzător va fi folosit la executarea barierei construite. Pământurile necorespunzătoare și cele excedentare vor fi depozitate separat, conform indicațiilor Beneficiarului.
- excavarea straturilor permeabile interceptate pe o grosime de min. 1,0 m cu transport material în zona de depozitare temporară
- executarea de drenuri de interceptie pentru preluarea eventualelor infiltrații prin straturile poroase Conform studiu geotehnic executat de FUNCİARA srl, apa subterană nu a fost întâlnită în forajele executate. Este posibil ca în perioadele cu precipitații să apară ape de infiltrație cu precădere în complexul nisipos.
- construirea barierei de argilă cu grosimea de minim 1,0 m acolo unde s-au înlăturat prin excavare straturile poroase necorespunzătoare
- umpluturi din material argilos corespunzător în digurile de închidere a incintei celulei
- compactarea și finisarea terasamentelor
- modelarea taluzurilor la o pantă de minim 1:3

1.2. Sistem de etanșare

Sistemul de etanșare va fi construit din materiale geosintetice:

- Geomembrană rugoasă pe ambele fețe din PEID (se instalează peste bariera construită din argilă pe toată baza celulei 2 – fund + taluzuri)

Instalarea se face prin derularea rolelor de geomembrană peste bariera geologică, pe toată baza celulei. Foliile se suprapun și se îmbină prin sudură termică de contact sau sudură cu adaos de material extrus. Îmbinarea foliilor prin sudură necesită mână de lucru specializată în astfel de lucrări și aparate de sudură indicate de firma producătoare. Fixarea membranei de PEID se face prin ancorare pe contur în șanțuri acoperite cu pământ.

Se va asigura continuitatea etanșării prin sudarea cu geomembrana din celula 1.

- Geotextil de protecție (se instalează peste GM pe tot fundul celulei + taluzuri)
Instalarea se face prin simpla derulare și suprapunere a rolelor de geotextil, direct peste geomembrană.

1.3. Sistem de drenaj levigat

- Pe talvegul/fundul celulei 2
 - Nisip de egalizare sub tuburile de drenaj
 - Tuburi de dren perforate pe 2/3 din circumferință, la partea superioară
 - Strat drenant din pietriș sort 16-32 mm, cu grosimea min. 0,50 m peste generatoarea superioară a tubului de dren
 - Cămine de vizită din PEID + pompe
 - Tub dren PEID corugat, fără perforații/fante pentru dren colector – transport de la căminul pompare levigat către bazinul de egalizare
- Pe taluzuri celulei
 - Strat drenant din pietriș sort 16-32 mm, cu grosimea min. 0,50 m pe tot fundul celulei și pe taluzuri până la bermă
 - Geocompozit drenant între bermă și coronamentul taluzurilor

1.4. Sistem rutier pentru rampe tehnologice

Rampe tehnologice de acces în celula 2 au lățimea de 5,0 m și vor fi prevăzute cu un sistem rutier format din:

- strat fundare din:
 - balast: 10 cm
 - piatră spartă: 25 cm
 - nisip: 2 cm
 - folie PVC sau hârtie Kraft
- strat din beton armat 23 cm

1.5. Sanțuri de gardă

Au rolul de a colecta apele pluviale de pe perimetrul celulei 2, mai puțin latura comună cu celula 1, și de a le evacua către un emisar natural (pârâul Techeniș).

Tehnologia de execuție

- Terasamente pentru profilare: se vor executa mecanic ($b = 0,50$ m, $h_{min.} = 0,50$ m, taluz 1:1).
- Lucrări de finisare

- Lucrări de protecție cu pereu: Șanțurile de gardă vor fi consolidate mecanic cu pereu din beton pozat pe un strat de nisip de egalizare .
- Lucrări pentru construcții accesorii (descărcări consolidate mecanic, cămine de liniștire/decantare, podețe etc.).
- La nivelul coronamentului digului celulei 2, este prevăzut un șanț pentru colectarea apelor pluviale de pe taluzurile și calota celulei 2 post-închidere.

1.6. Structuri de sprijin din gabioane

Pe latura de sud și parțial pe latura de vest sunt prevăzute structuri de sprijin din gabioane cu lungimea de cca. 200 m și înălțimea de 3,0 m, cu scopul de a crea spațiu pentru infrastructura adiacentă și pentru creșterea gradului de stabilitate.

Tehnologia de execuție

- Gabioanele sunt structuri flexibile formate din coșuri cu pereți din plasă de sârmă umplute cu piatră.
- Coșurile pot fi prefabricate sau se pot confecționa pe șantier. Bolovanii sunt procurați din cariere autorizate. Umplerea coșurilor se face manual.

Obiect 2. Tratare levigat

5.1. Bazin pentru levigat - capacitate cca. 700 mc (dimensiuni cca. 15,00 x 20,00 x 3,50 m)

Tehnologia de execuție

- Terasamente: se execută mecanizat
- Beton armat: grosime în pereți 30 cm și pe bază 30 cm
- Etanșare la interior cu geomembrană minim 2,0 mm grosime
- Etanșare exterioară pentru protecție la infiltrații
- Placă de beton pentru acoperire prevăzută cu capac din fontă necarosabil pentru vizită

5.2. Stație epurare levigat – capacitate operațională cca. 120 mc/zi

Tehnologia de execuție

- Procurare
- Montaj pe o platformă betonată
- Fundații, placă beton, racorduri la bazinul pentru levigat și la bazinul stocare concentrat, la rețeaua de alimentare cu apă și respectiv cea cu energie electrică a CMID Sânpaul, protecție racorduri la îngheț

Obiect 3. Unitate tratare concentrat prin deshidratare și solidificare

Concentratul rezultat din tratarea levigatului se transportă prin pompă din stația de epurare RO procurată pentru celula 2 în bazinul de colectare concentrat existent.

Din acest bazin concentratul se pompează în Unitatea de tratare concentrat prin deshidratare și solidificare.

Tehnologia de execuție

- Terasamente. Se execută mecanizat
 - tranșee în care se montează conducta de transport.
 - sistematizare verticală amplasament unitate de tratare (cca. 400 mp)
- Protecție conductă: cu pământ sau material granular (balast)
- Executare platformă betonată pentru amplasare unitate tratare
- Executare cămine de racord
- Procurare și montaj conductă de refulare din PEID corugat
- Procurare și montare containere aferente unității de tratare concentrat

Obiect 4. Tratare gaz de depozit

Tehnologia de execuție

- Terasamente pentru fundații și sistematizare amplasament. Se execută mecanizat
- Fundații și platformă tehnologică din beton
- Relocare instalație ardere existentă
- Împrejmuire de siguranță

Obiect 5. Utilități

5.1. Extindere Rețea hidranți exteriori

Rețeaua de hidranți exteriori se extinde pe o lungime de cca. 800 m, cu un număr suplimentar de 4 hidranți exteriori și va fi alimentată prin branșament de la rețeaua existentă de hidranți a CMID Sânpaul.

Tehnologia de execuție rețea hidranți exteriori

- Săpătură mecanizată pentru șanț pozare la adâncime de min 1,40 m (1,00 m deasupra generatoarei superioare a conductei)
- Strat de nisip 5 cm pentru pozare
- Pozare/montare conductă PEID în șanț
- Montare hidranți exteriori pe rețea
- Acoperire cu pământ

- Cămine la intersecții și/sau schimbări de direcție, pantă

5.2. Extindere Iluminat exterior

Rețeaua de iluminat exterior se extinde cu cca. 400 m, un număr de 10 stâlpi cu corpuri de iluminat. rețeaua va fi alimentată din rețeaua existentă de iluminat exterior a CMID Sânpaul.

Tehnologia de execuție

- Săpătură mecanizată pentru montare stâlpi și conductor electric
- Procurare și montare stâlpi, conductori electrici și corpuri de iluminat

Obiect 6. Sistem de supraveghere

6.1. Împrejmuire.

La solicitarea Beneficiarului împrejmuirea existentă se va înlocui pe o lungime de cca. 900 m în zona celulei 2. Scopul este de a fi conformă cu cerințele Ordinului 415/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Tehnologia de execuție

- Montare plasă de oțel cu ochiuri (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm) sau o execuție similară.
- Înălțimea gardului trebuie să fie de cel puțin 2 m.
- Ranforsare plasă de oțel 20 cm în pământ
- Înlocuire stâlpi degradați

6.2. Sistem monitorizare video

Sistemul de supraveghere video pentru zi și noapte va fi instalat pe latura de est a celulei nr. 2.

Tehnologia de execuție

- Săpătură mecanizată pentru montare stâlpi și cabluri
- Procurare și montare stâlpi, cabluri, camere de luat vederi, alte echipamente componente
- Procurare și montare Panouri de avertizare

Obiect 7. Monitorizare

Foraje de monitorizare

Se vor executa un număr de 3 foraje de monitorizare cu adâncimea de min. 20 m fiecare. Forajele de monitorizare se vor poziționa astfel:

- P4. pe latura de est adiacent intersecției dintre celula 1 și celula 2
- P5. pe latura de nord-vest a celulei 2 în apropierea căminului de pompare levigat din celula 2 (Cplvg)
- P6. pe latura de sud-vest a celulei 2 în apropierea descărcării apelor pluviale (P6 va înlocui forajul de monitorizare P1 existent)

Tehnologia de execuție


- Execuție foraj – mecanizat
- Pozare conductă și strat filtrant
- Execuție placă de protecție din beton
- Echipare foraj și acoperire de protecție

b. TEHNOLOGIA DE OPERARE A CELULEI NR. 2 A DEPOZITULUI CONFORM SÂNPAUL

Celula 2 a Depozitului conform Sânpaul este divizată cu un dig de compartimentare în două subcelule.

Operarea va începe din subcelula 2.1. din aval. După ce subcelula 2.1 ajunge la cota proiectată de umplere se trece la depozitare în subcelula 2.2. Pe durata operării în celula 2.1. apa pluvială colectată în subcelula 2.2, care este o apă convențional curată, este evacuată prin latura de sud-vest a celulei spre zona de formare a pâraului Techeniș.

Figura 12. Schema de flux tehnologic în celula 2 Depozit conform Sânpaul



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Tehnologia de operare pentru depozitarea deșeurilor este următoarea:

- Sosirea autogunoierelor
- Înregistrare date specifice la cabina poartă (număr, data și ora sosirii, tipuri de deșeuri), locul de proveniență
- Acces zonă depozitare

- Depozitare propriu-zisă
- Înregistrare date specifice la cabina poarta (număr, data și ora plecării, tipuri de deșeuri)

Operațiile de depozitare propriu-zisă presupun parcurgerea următoarelor proceduri:

- Planificarea detaliată a celulelor de depozitare
 - Asigurarea accesului la zona de depozitare operațională în ziua respectivă
 - Deplasarea mașinilor către zona de depozitare operațională în ziua respectivă
 - Descărcarea deșeurilor în locul indicat de operatorul depozitului
 - Inspecția deșeurilor la locul de depozitare
- Depunerea/împrăștierea deșeurilor conforme în zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă
 - Compactarea energetică a fiecărui strat de deșeuri depozitat
 - Acoperirea temporară a zonei/sectorului „în așteptare”
 - Construirea digurilor perimetrale (stratul suport al închiderii finale sau stratul de acoperire temporară, după caz)
 - În rambleu corpul depozitului va avea taluzuri 1:3 și berme la fiecare 10 m înălțime.
 - Protecția zonelor/sectoarelor de depozitare operaționale cu garduri mobile
 - Asigurarea curățeniei
 - Întreținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor și construcțiilor depozitului: sistem de colectare și evacuare levigat, bazin pentru levigat, cămine de vizita, rampe tehnologice de acces, împrejurimile fixe și mobile, instalația pentru recircularea concentratului în corpul depozitului etc.)
- Monitorizarea factorilor de mediu
- Construirea și suprainălțarea periodică a puțurilor pentru captarea gazului de depozit

Acoperirea temporară a „zonei de depozitare în așteptare”

Deșeurile descărcate și compactate se acoperă periodic, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare, limitarea formării de levigat și apariția insectelor și a pasărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se vor utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și demolări, cenușa, produs similar compostului (PSC) rezultat din stația TMB Sânpaul. Deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

Utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastic și țesăturile fibroase (materiale geotextile), trebuie aprobată în fiecare caz de către autoritatea

competentă pentru protecția mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitării, ele putând fi reutilizate.

O acoperire a deșeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă depozitarea pe aceeași zonă de depozitare. În faza de operare, se va avea în vedere să nu fie lăsate neacoperite mai mult de 2 zone de depozitare simultan: una operațională în ziua respectivă și una în așteptare, care urmează să devină operațională în ziua următoare.

Pentru a economisi spațiul de depozitare dar și pentru ca operațiile de depozitare să fie cât mai eficiente, se recomandă ca pentru acoperirea temporară a zonelor de lucru „în așteptare” să fie folosit un material geotextil ușor de manevrat (cu masa și permeabilitate cât mai mică).

Materialele minerale cum ar fi deșeuri din construcții concasate pot fi utilizate la acoperirea zonelor de depozitare ajunse la cota de umplere proiectată și/sau la construirea taluzurilor de protecție.

Solul din excavații și materialul rezultat din tratarea deșeurilor reziduale/PSC (dacă nu a fost valorificat în alt mod) vor fi folosite la construirea supraînălțărilor perimetrare.

Depozitarea deșeurilor dificile

Deșeurile dificile nu intră în categoria deșeurilor periculoase, însă din cauza proprietăților specifice necesită o abordare specială pentru depozitarea finală. Ele nu pot fi așezate în aceeași zonă de depozitare cu deșeurile obișnuite și nici nu pot fi compactate odată cu acestea. Din această categorie fac parte: nămolurile din canalizare sau de la stația de epurare, materiale ușoare precum polistiren, deșeuri prăfoase.

Nămolul de la stațiile de epurare, se poate depozita amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10 și în condițiile în care umiditatea lui este de cca. 65-70 %.

Nămolul/concentratul de la stația de epurare se va depozita astfel încât să respecte următoarea tehnologie:

- stratul de deșeuri pe care se depozitează va fi bine compactat și va avea o grosime de cel puțin 3-4 m
- depozitarea se va face astfel încât să nu afecteze manipularea celorlalte categorii de deșeuri și mai ales rampele tehnologice
- stratul de nămol depozitat se va acoperi imediat cu alte tipuri de deșeuri menajere și în măsura posibilităților cu deșeuri concasate, de dimensiuni mai mari. stratul de deșeuri de acoperire va avea o grosime mai mare (min. 0,50 m) și va fi compactat cu atenție pentru a se evita accidentele


O metodă alternativă de depozitare a acestor deșeuri constă în:

- săparea unor tranșee având dimensiuni adecvate cantității de nămol/concentrat ce urmează a fi depozitat
- stratul suport trebuie să aibă grosimea de minim 3-4 m sub fundul tranșeei
- adâncimea tranșeei nu va fi mai mare de 2,0-4,0 m
- săpătura se va executa cu taluz de min. 1:2
- lățimea la baza a tranșeei va fi de 0,80-2,00 m
- descărcarea în tranșee se va face astfel încât la partea superioară cel puțin 0,80 m să rămână liberi
- acoperirea imediată cu un strat de deșeuri din construcții de dimensiuni mai mari și cu deșeuri menajere, cu o grosime de cca. 1,0 m
- compactarea suprafeței, astfel încât să fie adusă la aceeași cotă cu cea a zonei de depozitare respective.

Figura 13. Metode pentru depozitarea nămolurilor de epurare

a. Tranșee deschisă

b. Tranșee acoperită



Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Se recomandă ca operația să fie executată într-o zonă de depozitare în așteptare și nu în una operațională în acel moment, pentru a evita accidentele posibile datorită instabilității create inițial de depozitarea unui deșeu cu grad mare de umiditate.

Zona va fi semnalizată corespunzător și împrejmuită.

Pentru a asigura închiderea/acoperirea definitivă a depozitului după atingerea cotei proiectate de umplere și a consumării tasărilor, este interzisă depozitarea nămolurilor, deșeurilor voluminoase sau a materialelor dure cu o mărime de peste 10 cm la o distanță mai mică de 1 m față de viitorul strat suport (vezi și secțiunea despre închidere și acoperire).

În timpul operării depozitului conform de deșeuri trebuie luate măsuri de prevenire a incendiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

O rezerva de material inert de aproximativ 200 mc trebuie păstrată lângă zona în operare pentru a fi folosit ca material de stingere a incendiului.

Operatorul nu va accepta spre depozitare deșeuri toxice, periculoase și nici deșeuri cu regim special.

c. TEHNOLOGIA PENTRU GESTIONAREA LEVIGATULUI

Levigatul exfiltrat din depozit va fi stocat într-un bazin colector nou, cu capacitatea de 700 mc. Din acest bazin, prin pompare, levigatul este transportat către stația de tratare cu capacitatea de 120 mc, debit operațional.

Pentru tratarea levigatului se va procura o stație cu osmoză inversă.

Osmoza inversa este o metodă de filtrare tangențială. În filtrarea membranară, termenul "filtrare tangențială" înseamnă filtrarea efectuată sub presiune: apa netratată curge printr-un strat activ (membrană) cu viteză mare, și apa filtrată trece prin membrană în direcție verticală.

Separarea cu ajutorul membranei este un proces fizic, adică componentele care trebuie separate nu înregistrează nici modificări termice, nici chimice, nici biologice. Aceasta înseamnă că, cel puțin în principiu, componentele amestecului pot fi recuperate.

De regulă, osmoza inversa funcționează la 40 bari – 90 bari. Noile dezvoltări în domeniul tratării levigatului au permis lansarea unui modul ce poate lucra la 90 de bari, conferind în acest fel avantajul operatorului într-un randament crescut și mai multă flexibilitate prin necesitatea unui număr mai mic de module în cazul mării capacități într-un spațiu dat al containerului inițial.

Osmoza inversa permite separarea substanțelor cu număr mic de molecule și a sărurilor anorganice.

Date de intrare

- Levigat exfiltrat din celulă de depozitare deșeuri municipale nepericuloase
- Debit nominal: 108 mc/zi
- Debit operațional: 120 mc/zi
- Conductivitate max. 20.000 microS
- Temperatura: 20 grd. C

Cerințe pentru stația de tratare levigat prin osmoză inversă

- Randament min 70%
- Permeat: să îndeplinească cerințele NTPA 001. Evacuare prin pompare în BRAI, pentru utilizare ca apă de incendiu
- Concentrat: evacuare prin pompare în bazin concentrat existent.

Etapele procesului

- ajustarea pH-ului
- filtrare, sunt separate solidele în suspensie $>50 \mu\text{m}$ + o filtrare a cartușului.
- treaptă tratare levigat: 1 treaptă
- trepte de tratare permeat: minim 2 trepte
- treaptă stripare
- presiunea de lucru:
 - în treapta I-a de tratare levigat: min. 40 bari - max. 90 bari
 - în treapta a II-a permeat: min. 20 bari – max. 40 bari
 - în treapta a III-a permeat: min. 20 bari – max. 60 bari

Componente ale Stației de tratare levigat cu osmoză inversă containerizată

- container (cca. 12 x 6 m)
- module osmoză inversă
- bazin corecție pH levigat
- bazin permeat
- bazin stocare concentrat
- bazin stocare acid
- echipamente prefiltrare: filtru nisip + filtre cartuș
- sistem bazine (tancuri pentru dozare)
- degazeificator permeat
- PLC Siemens cu panou tactil

d. TEHNOLOGIA PENTRU GESTIONAREA CONCENTRATULUI

Concentratul rezultat din tratarea levigatului în stația de epurare cu osmoză inversă procurată pentru celula 2 a depozitului conform Sânpaul se va pompa în bazinul de concentrat existent și de aici în instalația de tratare prin deshidratare.

Concentratul stocat în bazinul de concentrat existent va fi pompat în instalația de deshidratare.

Concentratul stocat provine din stațiile de tratare existente (2 module la data elaborării Studiului de fezabilitate) care tratează levigatul exfiltrat din celula 1 și concentratul rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2.

Poate fi implementată orice tehnologie de deshidratare, cu condiția să satisfacă următoarele cerințe minime:

- Capacitate de tratare min. 40 mc/zi

Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

- Permeatul rezultat să fie conform cu cerințele NTPA001
- Produsul final să fie solid sau semisolid cu max. 65% conținut SU, să fie stabil fizic și chimic
- Randamentul unității să fie minim 70%

Există mai multe tehnologii de tratare prin deshidratare. Studiul de fezabilitate prezintă două dintre acestea:

1. evaporare cu circulație forțată la temperatură joasă
2. evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor

1. Descrierea tehnologiei de evaporare cu circulație forțată la temperatură joasă

Instalația are două unități:

- Unitatea de deshidratare cu capacitatea de 40 mc/zi
- Unitatea de solidificare concentrat deshidratat cu capacitatea de cca. 15 mc/zi

Unitatea de deshidratare

Tehnologia de evaporare cu circulație forțată la temperatură joasă este un proces de evaporare cu o bună capacitate antifouling și un consum mai mic de energie în procesul de evaporare.

Avantajele tehnice ale sistemului de evaporare cu circulație forțată cu presiune negativă la temperatură scăzută:

- Temperatură de evaporare scăzută (evaporarea se produce la 65-70 grd. C), intensitate scăzută de evaporare, reduce tendința de detartrare și tendința de coroziune și, în același timp, se evită depunerile cauzate de materia organică la evaporarea la temperatură ridicată, iar materialele cu un punct de fierbere mai mare de 65 grd. C vor nu intra în apa condensată în interior, calitatea apei condensate este bună;
- Debitul de circulație este mare, debitul ajunge la 2-3 m/s, iar suprafața tubului de schimb de căldură nu este ușor de scalat din cauza curățării cu viteză mare;
- Portul de circulație atrage apă din partea superioară a separatorului, iar lichidul circulant este separat de lichidul mamă cu concentrație ridicată care conține solide, astfel încât lichidul circulant nu este ușor de blocat în schimbătorul de căldură;
- Separatorul adoptă alimentare centrală, iar nivelul de lichid al separatorului este mai mare decât cel de ieșire din conducta centrală, ceea ce reduce intensitatea intermitentului în separator și asigură că fluidul circulant nu se contaminează în interiorul separatorului;
- Conducta de livrare a lichidului mamă cu concentrație mare este echipată cu o conductă de spălare online, care poate fi spălată în orice moment dacă conducta este blocată;

- Separatorul este echipat cu două straturi de dispozitive antispumante, prima etapă filtrează particule mari de ceață mai mari de 100um, a doua etapă filtrează particule mici de ceață mai mici de 100um, iar calitatea apei distilate este bună;
- Gradul ridicat de automatizare, evaporarea adoptă controlul automat PLC, mai puțin personal, operarea obișnuită și personalul de management poate îndeplini cerințele;
- Rată de funcționare ridicată, evaporator cu temperatură scăzută, decalare întârziată, viteză mare de funcționare.

Din unitatea de deshidratare rezultă:

- cca. 25 mc/zi permeat
- max. 15 mc/zi concentrat deshidratat

Permeatul se pompează în bazinul de retenție apă de incendiu (BRAI) existent.

Concentratul deshidratat trece în treapta următoare de tratare, în unitatea de solidificare.

Unitatea de solidificare

Concentratul generat de unitatea de deshidratare a levigatului intră în rezervorul primar unde valoarea pH-ului este ajustată prin injectare de var. Pentru a solidifica concentratul se adaugă: cenușă, ciment și agent de închegare (dacă este necesar). Materialul obținut se usucă și se solidifică în 1-3 zile, iar în final formează un produs solidificat cu structura unui nisip/pietriș.

Caracteristici produs final

- are proprietăți stabile fără miros și risc pentru mediu
- nu se va înmuia la contactul cu apa de ploaie și alte medii
- poluanții sunt solidificați în siguranță și stabili în produsul obținut
- ei nu vor fi dizolvați sau spălați la contactul cu apa
- materialul solidificat poate fi depozitat la groapa de gunoi.

Fluxul procesului

Capacitatea de tratare este calculată până la 15 mc/zi.

Concentratul intră în rezervorul de stocare. Rezervorul de stocare este format din rezervoare (cu sistem de agitare) conectate în serie. Concentratul este transferat progresiv la echipamentul special de agitare printr-un debitmetru special.

Se adaugă materialul de solidificare în concentrat. Raportul solid-lichid va fi 0,8~1,2, dar poate ajunge și la 2,5 dacă se dorește obținerea unui produs final cu rezistență mare (ex. utilizare pentru dale).

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Suspensia solidificată obținută după agitare (conținutul de umiditate este controlat sub 40%) este pusă în bazinul de depozitare temporară de sub echipamentul de amestecare (volumul bazinului de depozitare temporară este de 2-3 mc). Conținutul de umiditate al amestecului de concentrat și cenușă zburătoare sau ciment poate fi redus la sub 20% după 24-72 de ore.

Procesul de solidificare este realizat în principal prin trei funcții:

- absorbția puternică de apă a materialului solidificat în sine;
- cimentul sau cenușă zburătoare din materialul solidificat în sine poate reacționa cu apa și poate consuma o parte din apă
- tehnologia în sine poate evapora o parte din apa în suspensie prin evaporare naturală, până la un conținut de apă sub 20%.

Echipamente majore și structura sistemului

Echipamentul de solidificare include:

- rezervoare de stocare a materialelor solidificate,
- rezervoare de stocare pentru concentrat,
- un mixer mecanic,
- sisteme de transport pulbere,
- sistem de transport concentrat,
- sistem de măsurare a materialului solidificat și sistem de măsurare a concentratului,
- sistem de control,
- sistem de monitorizare.

Suprafața necesară este de cca. 400 mp și este împărțită în principal în:

- zonă de depozitare a materialului solidificat,
- zonă de amestecare
- zonă de depozitare a concentratului

Consum de energie electrică:

- Unitate deshidratare: 87 kW/mc
- Unitate solidificare: 11,5 kW/mc

2. Descrierea tehnologiei de evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor


Este un sistem de evaporare eficient din punct de vedere energetic și care deține o tehnică în care sursa majoră de încălzire sunt vaporii. Vaporii sunt comprimați și apoi condensați într-un schimbător de căldură cu plăci, în care pe cealaltă parte a plăcilor „lichidul inițial” salin preia energia pentru a o reutiliza pentru evaporare. Prin urmare, căldura din sistem este reutilizată în mod constant.

Acest sistem separă procesul de evaporare de procesul de schimb de căldură. Împreună cu modulele de injecție/vaporizare 3D, sistemul are ca rezultat scalare/colmatare minimă. Zona mare de evaporare creată de modulele sistemului și debitul mare de recirculare, are ca rezultat o evaporare naturală cu viteză mare, fără fenomene de fierbere.

Aspecte cheie ale instalației de deshidratare prin evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor:

- Tehnologia sistemului începe în mod ideal la o concentrație de intrare a soluției concentrate de 50.000 ppm TDS sau mai mare. După concentrare și cristalizare, va avea ca rezultat producerea continuă de cristale de sare, condensat pur (<150mg/L TDS) și, eventual, un flux de scurgere în cazul concentrațiilor mari de substanțe organice sau săruri secundare în matricea de intrare.
- Fiecare sare are propria sa temperatura pentru a se cristaliza. Cu tehnologia acestui sistem se poate determina exact ce săruri se dorește a fi separate de fluxurile de sare care intră. În acest fel se maximizează valoarea soluției concentrate.
- Tehnologia este perfect scalabilă progresiv. Dimensiunea sistemului standard începe cu 30 de cicloni, și are o capacitate de producție condensat de 36 mc/zi, dar unitățile pot fi disponibile și cu 60, 90, 360 sau mai mulți cicloni.
- Tehnologia funcționează întotdeauna la temperaturi sub 100°C. Acest lucru permite utilizarea de conducte din poliester armat cu fibră de sticlă (GRP), un material fără coroziune și rezistent la substanțe chimice care permite concentrarea și cristalizarea soluției saline extreme cu, de exemplu, concentrații ridicate de Cl și într-un interval larg de pH (pH 1-14).
- Tehnologia separă suprafața de evaporare și schimbătoarele de căldură. Aceasta înseamnă că efectele așteptate de colmatare și precipitare asupra suprafețelor schimbătorului de căldură sunt minimizate sau nu apar deloc. Debitul de recirculare ridicat și dinamic întărește acest efect pozitiv, rezultând un sistem aproape fără colmatare și fără precipitații. În cazul în care sunt prevăzute precipitații sau colmatări, se poate instala și programa în sistemul de control al instalației un protocol automat de curățare (CIP).

Figura 14. Schema tehnologică pentru evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor



Din unitatea de deshidratare rezultă utilizând această tehnologie:

- cca. 6 mc/zi soluție salină/reziduu lichid. Conductivitatea acestei soluții va fi influențată de reziduuri de săruri, iar limita de deversare Conform NTPA001 este de 2000 mg/l TDS, care înseamnă cca. 5-6000 microS. Dacă se va încadra în cerințele NTPA001 fracția lichidă (soluția salină) va fi evacuată în BRAI; Dacă nu se respectă cerințele NTPA001 soluția se va trata suplimentar sau va trebui predată către o instalație de tratare autorizată
- superconcentrat cu conținut de substanță uscată de minim 62%.

Pentru a putea fi depozitat, superconcentratul care este o fracție semisolidă, poate fi tratat suplimentar (ex. prin decantare sau centrifugare) iar produsul obținut trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- conținutul în SU să fie de min 65%, conform art. 4.2.2.3. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu OM 757/2004. Prin centrifugare se poate obține un material cu cca. 92% conținut în SU.
- să fie stabil din punct de vedere fizic și chimic

Chiar și în aceste condiții acest produs nu poate fi acceptat la depozitare în celula 2, deoarece conținut în săruri este foarte mare. El trebuie transportat la un depozit autorizat pentru depozitarea unui asemenea produs sau la o instalație de tratare specializată. Idem al doilea produs rezultat, soluția salină.

Caracteristici instalație de evaporare cu recuperare dinamică a vaporilor

- Influent tratat: 36 mc/zi
- Debit producere condensat: 36 mc/zi
- Soluție salină produsă: 6 mc/zi
- Consum energie electrică sistem (exclusiv tratarea suplimentară a produșilor rezultați din prima treaptă de tratare)
 - cca. 55 kW/mc condensat
 - cca. 36 mc influent

e. TEHNOLOGIA PENTRU GESTIONAREA GAZULUI DE DEPOZIT

Puțuri extragere gaz de depozit din Celula 2

Puțurile de extragere a biogazului din Celula 2, cca. 24 bucăți vor fi executate în faza de operare similar cu cele executate în Celula 1.

Puțurile de gaz vor avea un diametru de 800 mm, în interiorul lor fiind instalată o conductă filtrantă cu perforații rotunde realizată din PE100 Dn 250 mm, a cărui montaj va începe de la înălțimea de cel puțin 2-3 m de la nivelul stratului drenant din pietriș de pe fundul celulei și se va continua pe măsura depunerii deșeurilor în celulă. Tronsoanele de conductă de 2 m vor fi prevăzute cu filet la capete pentru a putea fi montate fără a folosi sudura care ar putea provoca aprinderea biogazului.

Coloana de filtrare cu diametrul de 60 cm va fi formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32 mm. Filtru va fi montat cu ajutorul unei conducte din oțel cu Dn 600 mm și lungimea de 2 m care va fi retrasă continuu pe măsura dezvoltării coloanei puțului.

Operatorul va procura și monta de asemenea capetele de puț (cca. 24 buc) și conductele necesare pentru interconectarea puțurilor la substația de biogaz.

Se vor respecta cerințele din cadrul Ordinului 757/2004 referitoare la construcția și poziționarea puțurilor de gaz.

În perioada de funcționare a celulei 2, puțurile de gaz vor fi alcătuite dintr-un cilindru metalic, având diametrul de cel puțin 800 mm și un capac de acoperire cu racord flexibil. Capetele de puț vor fi astfel alcătuite încât să asigure atât degazarea cât și înălțarea progresivă a puțurilor de gaz. Alegerea conductei metalice pentru înălțarea puțurilor este recomandată și pentru protecția la acțiuni mecanice exterioare inerente în timpul operării celulei.

Înainte de instalare, pe conducta metalică va fi sudată o flanșă, pentru conectarea apoi a unui capac de polietilenă. Pentru evitarea pătrunderii oxigenului, între conducta

metalică și capacul din polietilenă va fi instalată o garnitură rezistentă la acțiunea gazului de depozit.

Capacul din polietilenă va fi prevăzut cu sisteme de prindere pe flanșa metalică.

Acesta va fi dotat cu port de măsură, precum și cu racordul pentru conducta de transport a gazului de depozit. Pe acest racord la fiecare dintre capetele de puț va fi instalată o vană de reglaj / închidere. După această vană, pentru asigurarea flexibilității sistemului și ținând cont de diferențele de nivel între ieșirea ramificației și conducta de transport, se va instala un racord flexibil cu rezistență chimică și UV.

Acest tip de alcătuire a capului de puț respectă cerința din cadrul Ordinului 757/2004 legată de flexibilitatea conectării ansamblului la conducta de transport a gazului de depozit.

După instalarea conductei metalice în masa de deșeu, pentru asigurarea stabilității dar mai ales a impermeabilizării în zona puțului de gaz, în jurul acestuia se va instala un strat de argilă compactată. Se respecta astfel cerința din Ordinul 757/2004 legată de impermeabilizarea puțului de gaz pentru a împiedica pătrunderea oxigenului.

O dată ce stratul de deșeu va ajunge la capătul superior al conductei metalice, este necesară înălțarea puțului de gaz, ce se va realiza astfel:

- Închiderea vanei de gaz;
- Deschiderea elementelor de îmbinare între capacul din PE și flanșa sudată pe conducta metalică;
- Tragerea în afară a conductei metalice;
- Prelungirea conductei filtrante cu un nou tronson;
- Introducerea conductei metalice în masa de deșeu / așternerea stratului de argilă pentru stabilizare și impermeabilizare;
- Introducerea sortului 16-32 în interiorul conductei metalice;
- Reinstalarea capacului din PE;
- Deschiderea vanei de gaz.

Capetele de puț metalice se vor putea utiliza până la finalizarea depozitarii pe celula 2, moment din care se recomandă înlocuirea acestora cu capete de puț din polietilenă și racordarea la stația de colectare gaz.

f. TEHNOLOGIA PENTRU ÎNCHIDEREA CELULEI NR. 2 A DEPOZITULUI SÂNPAUL

Atunci când se ajunge la un grad de umplere al celulei 2 + spațiul de depozitare dintre celula 2 și celula 1 de cca. 75%, se încep proceduri pentru construirea celulei 3.

Imediat după umplerea completa și nivelarea celulei 2, în perioada principală de tasare (3-5 ani) se va realiza o acoperire temporară cu un strat din pământ cu grosimea de minim 0,50 m (conform art.4.2.2.2. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004 cu modificările și completările ulterioare). Acest strat se însămânțează cu ierburi perene.

Așezarea primului strat al sistemului de impermeabilizare pe suprafața închiderii provizorii se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie rezistent pe termen lung și etanș față de gazul de depozit,
- să rețină și să asigure scurgerea apei din precipitații,
- să formeze o bază stabilă și rezistentă pentru vegetație,
- să prezinte siguranță împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,
- să fie rezistent la variații mari de temperatură (îngheț, temperaturi ridicate),
- să împiedice înmulțirea animalelor (șoareci, cârțițe),
- să fie circulabil,
- să fie ușor de întreținut.

Sistemul de impermeabilizare pentru închiderea celulei 1

- *Strat de susținere.* Se realizează din materiale necoezive cu $k=1 \times 10^{-4}$ m/s, astfel încât să permită trecerea gazului de depozit. Trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice și dinamice care apar odată cu instalarea sistemului de impermeabilizare
- *Strat de drenaj pentru gazul de depozit.* Se aplică direct pe stratul de susținere. Se poate realiza din materiale granulare naturale (grosime strat min. 0,30 m) sau din materiale sintetice geocompozite de drenaj. Stratul trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate $k= 1 \times 10^{-4}$ m/s.
- *Stratul de impermeabilizare.* Se va executa din materiale geosintetice (geomembrană PIHD cu grosimea de 2 mm sau geocompozit bentonitic/GCL)
- *Stratul de drenaj pentru apa pluvială.* Se va utiliza un material geosintetic/geocompozit de drenaj cu $k= 1 \times 10^{-3}$ m/s.
- *Stratul de recultivare.* Se realizează cu o grosime totală $\geq 1,00$ m. Acest strat nu se compactează. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulație amenajate în acest scop.

Stratul de recultivare este format din:

- strat de reținere a apei ($d \geq 85$ cm), din nisip ușor coeziv și din pietriș
- stratul de sol vegetal ($d \geq 15$ cm),

- vegetație (ierburi perene). Plantarea tufișurilor este permisă numai după 2 ani de la însămânțarea cu iarbă. Pot fi plantate numai specii de tufișuri cu rădăcini scurte.

Înainte de începerea instalării sistemului de impermeabilizare, puțurile de biogaz se vor interconecta între ele și vor fi conectate de asemenea la stația de colectare. Conductele de gaz trebuie să fie confecționate dintr-un material rezistent la îngheț, și să fie poziționate sub un strat de pământ cu grosime cel puțin egală cu adâncimea maximă de îngheț, dar nu mai mică de 80 cm.

La proiectarea și realizarea sistemului se vor respecta cerințele minime prevăzute în Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004 cu modificările și completările ulterioare. Se recomandă procurarea și montarea unui motor cogenerare pentru asigurarea unei producții interne de energie electrică, ceea ce ar duce la diminuarea costurilor post-închidere.

5.3.4.1. Descrierea soluției tehnice din punct de vedere constructiv

Soluția tehnică din punct de vedere constructiv este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță impus de legislația specifică în domeniu.

Obiect 1. Construire Celula 2

1.1. Execuție terasamente pentru aducere la cota proiectată a incintei de depozitare și realizare barieră construită

Elemente geometrice și caracteristici tehnice

- Capacitate exclusiv celula 2: cca. 825.000 mc
- Lungime medie: cca. 250 m (la nivelul coronamentului, spre interior)
- Lățime medie: cca. 200 m (la nivelul coronamentului, spre interior)
- Pantă talveg: min 3%
- Pantă taluzuri interioare/exterioare: 1:3
- Caracteristici diguri: lungime cca. 1.000 m, înălțime medie cca. 4,0 m, lățime coronament 5,0 m
- Dig de compartimentare: lungime cca. 120 m, înălțime medie cca. 2,0 m, lățime coronament 3,0 m

Materiale utilizate

Pentru bariera construită și diguri:

- argilă corespunzătoare din amplasament cu $k=10^{-9}$ m/s

- grosime strat : min. 1,00 m
- bariera naturală: conținut de minimum 15% (masa) minerale argiloase cu $d < 0,002$ mm;
- bariera construită: conținut de minimum 20% (masa) minerale argiloase cu $d < 0,002$ mm.
- atât bariera naturală, cât și cea construită, trebuie:
 - să aibă un conținut de maximum 40 % (masa) nisip și pietriș cu diametrul particulelor cuprins între 0,06 și 63 mm.
 - argila trebuie să conțină, în proporție mai mare de 10%, minerale cu potențial ridicat de reținere a particulelor poluante din levigat¹⁴.

Sistem de etanșare

Materiale utilizate:

- Geomembrană PEID (se instalează pe toată baza celulei – fund + taluzuri)

Caracteristici tehnice

- Rugoasă pe ambele fețe
- Grosime: $g = 2$ mm
- Rezistență la rupere ≥ 35 MPa
- Alungire la rupere $\geq 800\%$
- Geotextil de protecție (se instalează peste bariera naturală și cea construită din argilă) pe baza celulei, exclusiv pe taluz până la bermă)

Caracteristici tehnice

- Masa: 1200 gr/mp
- Grosime: min. 8 mm
- Rezistență la tracțiune: ≥ 80 kN/m

1.2. Sistem de drenaj levigat

Materiale utilizate și caracteristici tehnice

- Tuburi de dren corugate perforate, pentru drenuri absorbante:
 - Dn 250 mm
 - SN 8
- Tub dren PEID corugate cu perforații/fante pentru dren colector
 - Dn 315 mm
 - Dn 400 mm
 - SN 8

¹⁴ Conf. art. 3.1.5. din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004

- Strat drenant
 - pietriș sort 16-32 mm
- Cămine de vizită celula 2, inclusiv pe conducta de transport levigat la bazinul nou, din:
 - PEID Dn 1000 mm (16 buc)
 - beton cca. 5,00x5,00x3,00 m (1 buc)
- Pompe din inox cu cuplă rapidă

Grup pompare (2A + 1R) în Cămin pompare levigat din celula 2 (Cpvlg)

 - $Q = 18 \text{ mc/h} = 5 \text{ l/s}$,
 - $H = 30 \text{ mCA}$

Grup pompare (1A + 1R) în bazinul pentru levigat celula 2

 - $Q = 1,4 \text{ l/s} = 5,0 \text{ mc/h}$
 - $H = 10 \text{ mCA}$
- Grup pompare (1A + 1R) în bazinul pentru levigat celula 1 (existent)
 - $Q = 15,6 \text{ l/s}$,
 - $H = 20,9 \text{ mCA}$
- Geocompozit drenant între bermă și coronamentul taluzurilor
 - Rezistent la UV minim 5 ani
 - $m \geq 1000 \text{ gr/mp}$
 - grosime: $g \geq 7,5 \text{ mm}$
 - rezistența la întindere $\geq 28 \text{ kN/m}$

1.3. Sistem rutier pentru rampe tehnologice

Materiale utilizate

- balast
- piatră spartă
- nisip
- folie PVC sau hârtie Kraft
- beton

1.4. Santuri de gardă

Materiale utilizate

- nisip pentru egalizare
- beton pentru pereu

1.5. Structuri de sprijin din gabioane

Materiale utilizate și caracteristici tehnice

- pentru coșuri: plasă de sârmă oțelită cu ochiuri hexagonale dublu răsucite (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm), acoperită cu anticoroziv și fier beton
- pentru umplutură: bolovani de râu cu dimensiuni mai mari de minim 100 mm, lespezi de piatră sau alte materiale similare care să îndeplinească condițiile de calitate.

Obiect 2. Tratare levigat

2.1. Bazin nou pentru levigat

Materiale utilizate

- beton armat: grosime în pereți 30 cm și pe bază 30 cm
- etanșare la interior cu geomembrană minim 2,0 mm grosime
- etanșare exterioară pentru protecție la infiltrații
- placă de beton pentru acoperire prevăzută cu capac din fontă necarosabil pentru vizită

2.2. Stație epurare levigat

Materiale utilizate

- beton turnat pe loc în fundații și platformă
- conducte pentru racord
- sistem de protecție la îngheț a racordurilor din conducte

Obiect 3. Sistem tratare prin deshidratare + solidificare concentrat

Materiale utilizate

- beton turnat pe loc în fundații și platformă
- conducte pentru racord
- sistem de protecție la îngheț a racordurilor din conducte
- pământ sau material granular (balast) pentru protecție conductă

Obiect 4. Tratare gaz de depozit – relocare facilă ardere biogaz

Materiale utilizate

- strat de fundare din balast
- beton turnat pe loc în fundații și platforme
- stâlpi metalici și plasă de sârmă cu ochiuri hexagonale pentru împrejmuire

Obiect 5. Utilități

5.3. Extindere Rețea hidranți exteriori

Materiale utilizate

- nisip pentru pozare
- conductă PEID minim Dn 110 mm
- hidranți exteriori pe rețea
- cămine la intersecții și/sau schimbări de direcție, pantă

5.4. Extindere Iluminat exterior

Materiale utilizate

- stâlpi metalici
- conductor electric
- corpuri de iluminat

Obiect 6. Sistem de supraveghere

6.1. Împrejmuire.

Materiale utilizate

- stâlpi metalici (se vor înlocui doar cei deteriorați din zona celulei 2)
- plasă de oțel cu ochiuri (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm). Lățimea plasei min. 2,0 m, în zona celulei 2

6.2. Sistem monitorizare video

Caracteristici tehnice

- rezoluție a camerelor de luat vederi de minimum 2MP (mega pixel)
- DVR/NVR (Digital Video Recorder/Network Video Recorder) care să permită păstrarea înregistrărilor pentru cel puțin 7 zile;
- panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: "Accesul persoanelor neautorizate pe suprafața depozitului este interzisă" ;

6.3. Panouri de avertizare,

- montate în locuri vizibile, cu mesajul: "Dispozitiv supravegheat video" ;

Obiect 7. Monitorizare

Foraje de monitorizare

Materiale utilizate

- conductă perforată

- conductă neperforată
- strat drenant din pietriș
- capac metalic
- beton pentru placă de protecție

Echipamente tehnologice

Stație epurare cu osmoză inversă

- $Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$
- $P_i = 65 \text{ kWh}$
- $P_{\text{module osmoză}} = \text{min. } 20 - \text{bari, max. } 90 \text{ bari, în funcție de etapa procesului}$
- Treaptă de stripare
- Filtre suplimentare pe evacuarea gazelor din treapta de stripare
- Permeat: calitate conf. NTPA 001
- Randament: min 70%

Stație tratare concentrat (deshidratare)

- Unitate deshidratare
 - $Q = 40 \text{ mc/zi}$
 - Randament: 70%
 - $P_i = 300 \text{ kWh}$
 - Permeat: calitate conf. NTPA 001
- Unitate tratare concentrat deshidratat
 - $Q = \text{cca. } 15 \text{ mc/zi}$
 - Randament: 70%
 - $P_i = 70 \text{ kWh}$
 - Material solidificat sau semilichid cu min. 65% SU, fără miros și stabil fizic & chimic

5.3.4. Probe tehnologice și teste

În timpul instalării echipamentelor procurate (stație epurare și Sistem urmărire video) trebuie să fie realizate toate testările necesare.

Este obligația Antreprenorului de a executa toate testările la fața locului și cheltuielile cu inspecția, de ex. toată manopera, materialele, apa, electricitatea, consumabilele, substanțele chimice, depozitele precum și instrumentele și aparatele de lucru.

Antreprenorul este responsabil și va avea în vedere toate măsurile de siguranță, ca de pildă, barierele, semnele de avertizare etc., necesare pentru inspecție și testare pe parcursul instalării.

Verificările anterioare punerii în funcțiune

Verificările anterioare punerii în funcțiune trebuie realizate pentru următoarele echipamente:

- *Stația de epurare*
 - Testări anterioare punerii în funcțiune
 - Testări funcționale ale echipamentului.
- *Stația tratare concentrat*
 - Testări anterioare punerii în funcțiune
 - Testări funcționale ale echipamentului.

- *Echipamente electrice/automatizări*

Dacă nu au fost deja realizate în cursul instalării propriu-zise, testele anterioare punerii în funcțiune vor include cel puțin:

- Testele de tensiune
- Testele de decuplare
- Testele funcționale ale echipamentelor.

- *Echipament de control*

- Teste de calibrare pentru bucele analogice de măsurare, inclusiv toate indicatoarele și înregistratoarele la distanță și semnalele de intrare folosite pentru controlul în bucla închisă

Testele de punere în funcțiune

Testele la punerea în funcțiune vor include pornirea, funcționarea echipamentelor de siguranță și control, oprirea și întreruperea funcționării instalației.

Antreprenorul va furniza toate echipamentele, uneltele, materialele, apa, consumabilele, piesele de schimb, manopera, operatorii etc. pentru realizarea punerii în funcțiune, inclusiv Planul de punere în funcțiune. Testele efectuate la punerea în funcțiune trebuie să demonstreze o funcționalitate completă și siguranța fiecărui echipament, în diferite condiții de operare, de ex. în diferite condiții meteorologice, cu diferite sarcini și dinamici etc. Procedurile detaliate de testare și programele vor fi definite în planul de lucru și programul Antreprenorului.

Antreprenorul este obligat să remedieze orice defecte descoperite în timpul testelor de punere în funcțiune.

Pornirea și funcționarea de probă a echipamentelor furnizate

Pornirea și funcționarea de probă va fi realizată de echipa desemnată în acest scop de către Antreprenor, în cooperare cu personalul de asamblare, Beneficiarul și cu personal desemnat de operatorul depozitului.

Pornirea va fi considerată ca fiind finalizată în momentul în care toate utilajele și echipamentele aferente obiectivului au fost exploatate în conformitate cu cerințele liniei de producție și funcționarea a fost considerată satisfăcătoare și, în perioada de funcționare menționată, nu au existat întreruperi sau defectări serioase.

Operațiunea de pornire va fi înregistrată în scris și intrările continue vor fi consemnate în Jurnalul de șantier.

Daca toate instalațiile/echipamentele tehnologice desemnate sunt în stare corectă de funcționare, se va efectua recepția la terminarea lucrărilor.

5.4. Principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții

5.4.1. Indicatori maximali – Scenariul 3

Indicatorii maximali considerați sunt cei reprezentați de valorile pentru construirea Celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș în Scenariul 3.

Valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei cu TVA

$V_{TOTAL} = 103.629.783$ lei cu TVA

Valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei fără TVA

$V_{TOTAL} = 87.188.190$ lei fără TVA

Din care construcții montaj (C+M)

$V_{C+M} = 56.163.886$ lei cu TVA

$V_{C+M} = 47.196.543$ lei fără TVA

5.4.2. Indicatori minimali – Scenariul 1. (Varianta constructivă 1 + Opțiunea tehnică 1)

Capacitatea totală: cca. 1.000.000 mc

Umpluturi în diguri, barieră construită, trepte înfrățire: cca. 215.000 mc

Suprafață etanșată cu geomembrană: cca. 63.000 mp

Protecție etanșare sintetică/geomembrană cu geotextil: cca. 40.000 mp

Strat drenant din pietriș sort 16/32: cca. 20.000 mc

Rețea drenaj/transport levigat: cca. 2.000 ml

Rețea hidranți exteriori: cca. 800 ml

Rampe tehnologice: cca. 1.400 ml

Bazin levigat capacitate 700 mc: 1 bucată

Stație cu osmoză inversă pentru tratare levigat, $Q_{\text{operational}} = 120 \text{ mc/zi}$: 1 bucată

Stație tratare concentrat $Q = 40 \text{ mc/zi}$ formată din:

- Unitate deshidratare $Q = 40 \text{ mc/zi}$
- Unitate tratare concentrat deshidratat $Q = 15 \text{ mc/zi}$

5.4.3. Indicatori financiari

Valoarea de investiție: **81.880.866** lei exclusiv TVA din care:

C+M: **43.549.189** lei (exclusiv TVA).

Valoarea medie pe durata de operare a celulei 2 a costurilor de operare: 30.683.495 lei/an.

5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 18 luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

Obiectivul acestui proiect este reprezentat de conformarea cu cerințele legale aplicabile depozitării deșeurilor corelat cu reglementările locale în domeniu, respectiv:

- SIGDM Mureș
- PJGD Mureș 2020-2025
- Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș rev. iulie 2020

Tabel 45. Modul cum se asigură conformarea cu cerințele legale

Cerințe legale	Modalitate de conformare
Formarea de mirosuri și praf	Depozitarea pe zone restrânse și acoperite temporară a zonelor în așteptare
Împrăștierea de către vânt a deșeurilor ușoare (hârtie, plastic)	Acoperirea periodică a zonelor de depozitare în așteptare Garduri mobile poziționate pe direcția curenților de aer
Înmulțirii păsărilor și altor animale	Acoperirea periodică a zonelor de depozitare în așteptare Împrăștierea în straturi și compactarea energetică imediat după descărcare a tuturor deșeurilor recepționate într-o zi
Aspect peisagistic	Amplasamentul este într-o zonă cu activitate de gestionare a deșeurilor, respectiv este o zonă cu destinația servicii comunale (depozit conform pentru deșeuri menajere, stație de tratare deșeuri reziduale). Funcționarea celei 2 nu afectează suplimentar aspectul peisagistic al zonei. După închidere, depozitul se va încadra în peisajul natural.
Protecția calității apei freatică	Toată baza celei 2 este etanșată conform prevederilor legale. Pentru diminuarea cantității de levigat generat celula 2 a fost divizată în două subcelule. Levigatul generat este colectat cu un sistem propriu de drenaj cu tuburi instalat într-un strat drenant de pietriș sort 16-32 mm și stocat într-un bazin pentru levigat din BA etanșat cu geomembrană PIHD. Levigatul este tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă procurată special pentru celula 2 Concentratul rezultat din epurarea levigatului este tratat suplimentar prin deshidratare și solidificare și materialul rezultat este depozitat în condiții de siguranță
Protecția calității apei de suprafață	Incinta celei 2 este protejată cu diguri din argilă căptușite la interior cu un sistem de impermeabilizare conform cerințelor legale. Apa convențional curată din subcelula 2.2. se colectează și se evacuează în mediul natural în condiții de siguranță. Apa pluvială colectată din exteriorul incintei de depozitare este colectată cu canale de gardă consolidate mecanic cu

Cerințe legale	Modalitate de conformare
	pereu din beton și evacuate în condiții de siguranță în mediul natural (dispozitive de descărcare, cămine de liniștire)
Protecția aerului	Acoperirea periodică a zonelor de depozitare în așteptare Împrăștierea în straturi și compactarea energetică imediat după descărcare a tuturor deșeurilor recepționate într-o zi Construirea în faza de operare de puțuri de degazare pasivă Interconectarea puțurilor de degazare și conectarea la instalația de ardere după atingerea cotei de umplere proiectată, în faza de consumare a tasărilor

Sursa: Studiu de fezabilitate Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Surse de finanțare

- fonduri proprii
- alocații de la bugetul de stat/bugetul județului Mureș
- alte surse legal constituite.

CAPITOLUL 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis pentru elaborarea Studiului de fezabilitate

Pentru elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea extinderii depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, prin construirea celulei nr. 2 de depozitare Primăria comunei Sânpaul a emis Certificatul de urbanism nr. 15/16.06.2023 cu o valabilitate de 24 luni.

Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin Certificatul de urbanism sunt următoarele:

- Extras Carte funciară
- Acord de mediu
- Aviz de gospodărire a apelor – ABA Mureș
- Avizul deținătorului rețelei de alimentare cu apă și canalizare – AQASERV Târgu Mureș
- Avizul al deținătorului rețelei de energie electrică – SDEE Sucursala Târgu Mureș
- Avizul deținătorului rețelei de gaze naturale – ROMGAZ Mediaș
- Aviz Securitate la incendiu
- Aviz Garda Forestieră Brașov
- Suport (ridicare) topografic realizat în coordonate STEREO 1970, recepționat din punct de vedere tehnic de către OCPI Mureș

CAPITOLUL 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Adresa: Piața Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

Telefon: 0265-263211, fax 0265-268718

Strategia de implementare

- durata de proiectare și execuție: 21 luni,
- graficul de implementare a investiției

Denumire activitate	Grafic de realizare (luni)																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Elaborare DTAC inclusiv obținere AC																					
Elaborare Proiect tehnic + DE																					
Execuție Organizare de șantier																					
Execuție lucrări																					
Recepție la terminarea lucrărilor																					

Strategia de exploatare/operare și întreținere

După finalizarea lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a obiectivului activitatea de operare va fi prestată de Operatorul autorizat desemnat prin licitația publică pentru *Proiectare, execuție lucrări și operare celula 2 Depozit conform Sânpaul, județul Mureș*.

Următoarele activități urmează a fi derulate pe acest amplasament:

- depozitare deșeuri nepericuloase (refuz din Stația de sortare Cristești, PSC din TMB Sânpaul, deșeuri reziduale netratate, alte deșeuri);
- tratare levigat generat de celula 2
- tratare concentrat rezultat din SE levigat celula 2
- acoperiri periodice a zonelor de depozitare
- executarea/supraînălțarea periodică a puțurilor care captează gaz de depozit

- monitorizarea cantităților de deșeuri intrate/ieșite și a provenienței lor. Întocmirea de Rapoarte anuale privind activitatea de depozitare în Celula 2
- lucrări de întreținere și reparații;
- închiderea celulei după epuizarea capacității de depozitare

CAPITOLUL 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

- Activitatea de depozitare care urmează a fi desfășurată în cadrul obiectivului de investiții propus este componentă a serviciilor publice de salubritate.
- Depozitul zonal Sânpaul este un depozit pentru deșeuri nepericuloase clasa "b"
- Cantitățile totale de deșeuri care urmează a fi depozitate au o evoluție ușor descrescătoare până la punerea în funcțiune obiectivelor propuse în PJGD Mureș 2020-2025 cu condiția de:
 - scăderea numărului de locuitori
 - îmbunătățirea sistemului de colectare
 - creșterea eficienței instalațiilor de tratare
 - depozitarea exclusiv a deșeurilor provenite din județul Mureș
- Ținta de depozitare nu va fi realizată decât după punerea în funcțiune a noilor instalații de tratare, după 2030
- În aceste condiții durata de viață estimată pentru celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1 este de: cca. 6,7 an, în varianta în care actualul sistem de colectare și tratare a deșeurilor nu se îmbunătățește (nu ajunge la parametrii estimați în PJGD Mureș 2020-2025)
- Durata de funcționare a celulei 1 dar și a viitoarei celule 2 este direct influențată de luarea unor măsuri de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare:
 - interzicerea eliminării prin depozitare a deșeurilor în amestec, netratate
 - creșterea cantității de reciclabile colectate separat și a calității acestora prin organizarea eficientă a colectării separate pe 5 fracții
 - creșterea cantității de biodeșeuri tratate în gospodărie (în rural și în zona cu case din urban)
 - realizarea Indicatorilor de performanță în instalațiile de tratare, astfel încât refuzul din tratare depozitat să fie minim
 - realizarea investițiilor pentru tratarea deșeurilor propuse în PJGD Mureș
- Proiectantul nu poate fi numit răspunzător pentru următoarele elemente:
 - Cantitatea și nivelul de levigat din depozit;
 - Timpul de funcționare al Stației de epurare levigat;
 - Tipurile de deșeuri depozitate;
 - Existența în depozit a unei cantități de apă, sau lichid de orice natură înainte de începerea depozitării;

- În celula 2 a depozitului zonal Sânpaul se interzice depozitarea altor tipuri de deșeuri decât cele autorizate.
- Conform O2/2021 se interzice de la depozitare următoarele categorii de deșeuri:
 - a) deșeuri lichide;
 - b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, așa cum sunt acestea definite conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 - c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, precum și alte substanțe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învățământ care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătății umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;
 - d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcții într-un depozit;
 - e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;
 - f) deșeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) și art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni ulterioare de tratare a deșeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.
- Construirea Celulei 2 a depozitului conform Sânpaul este recomandată în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Mureș
- Implementarea proiectului este necesară și oportună

Necesitatea construirii celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul

- Celula 1 este plină în proporție de cca. 75%;
- Durata de operare a celulei 1 până la epuizarea spațiului disponibil este estimată la cca. 2,5 – 3,0 ani, timp în care este necesar să se construiască și să se pună în funcțiune celula 2.
- PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021 și Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș rev. iulie 2020, prevăd ca deșeurile colectate din județul Mureș și refuzurile din tratarea reciclabililor colectate separat să fie transportate și depozitate în depozitul conform Sânpaul

Oportunitatea realizării investiției

- este identificată suprafața de teren necesară construirii celulei 2, suprafață care a fost deja achiziționată de CJ Mureș.
- permite parcurgerea procedurilor pentru proiectarea, construirea și operarea celulei 2 în timp util, astfel încât aceasta să poată deveni operațională înainte de sistarea activității în celula 1
- durata estimată de funcționare a celulei nr. 2 asigură continuitatea activității de depozitare a deșeurilor provenite din județul Mureș pentru încă cel puțin 6,7 ani, după sistarea depozitării în celula nr. 1.
- contribuie la protecția sănătății populației prin asigurarea continuității în procesul de depozitare a deșeurilor colectate din județul Mureș
- contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea noxelor produse ca urmare a începerii operării în celula 2 după sistarea activității în celula 1. La acel moment celula 1 se va acoperi cu un strat de pământ și va trece în "așteptare" până la consumarea tasărilor și/sau continuarea depozitării în spațiul dintre celula 1 și celula 2
- asigură încadrarea armonioasă în peisajul local
- crește calitatea vieții

Scenarii analizate

Scenarii analizate în **PJGD Mureș** pentru amplasamentul investiției

- Scenariul 1.* Nu se realizează investiția. Acest scenariu nu poate fi luat în considerare, deoarece PJGD Mureș și Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș revizuit în 2020 nu permit un asemenea scenariu
- Scenariul 2.* Se realizează investiția în alt amplasament. Acest scenariu nu poate fi luat în considerare, deoarece PJGD Mureș și Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș revizuit în 2020 prevăd extinderea depozitului conform Sânpaul cu celula 2 în incinta CMID Sânpaul
- Scenariul 3.* Realizarea celulei 2 conform cerințelor din strategia județeană PJGD 2020-2025 Mureș și SIGDM Mureș, în incinta CMID Sânpaul, lângă celula 1;

În concluzie s-a reținut pentru detaliere în Studiul de fezabilitate scenariul 3 din PJGD Mureș 2020-2025.

În Studiul de fezabilitate pentru construirea Celulei 2 în incinta CMID Sânpaul, s-au propus 2 variante constructive și 2 opțiuni tehnice pentru gestionarea levigatului, rezultând pentru analiză 3 Scenarii tehnico-economice:

Scenariul 1. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1

Scenariul 2. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 2

Scenariul 3. Varianta constructivă 2. Opțiunea tehnică 1

Variante constructive propuse în Studiul de fezabilitate

Ca metodă constructivă pentru realizarea celulei 2 au fost analizate două variante:

Varianta 1. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 1,0 m + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund și taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant pe taluzuri de la bermă până la coronament.

Varianta 2. Barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL) + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe toată baza (fund + taluzuri);

Opțiuni tehnice pentru gestionarea levigatului

Opțiunea 1. SE levigat $Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$ + tratare concentrat prin deshidratare

Opțiunea 2. SE levigat $Q_{\text{operațional}} = 220 \text{ mc/zi}$ + recirculare concentrat în corpul depozitului

Se recomandă implementarea proiectului conform cu Scenariul 1 (varianta constructivă 1 + opțiunea tehnică 1)

Justificarea recomandării Scenariului 1

- **Varianta constructivă 1** cu barieră construită cu grosimea de min. 1,00 m argilă cu $k=10^{-9} \text{ m/s}$ asigură același spațiu de depozitare și protecția mecanică a etanșării sintetice pe taluzuri cu un geocompozit de drenaj de la bermă la coronament, în aceleași condiții de protecție a mediului, utilizând mai puține resurse și cu costuri sustenabile/rezonabile

Avantaje

- Asigură respectarea cerințelor legale
- Este sigură pentru protecția mediului, în special a apei subterane
- Capacitate de depozitare este aceeași ca în Varianta 2
- Straturile permeabile excavate, depozitate provizoriu pe amplasamentul viitoarei celulei 3 sau pe o parcelă la intrarea în CMID Sânpaul, pot fi folosite în faza operațională ca straturi de acoperire
- Impactul asupra mediului/calității aerului în Varianta 1 este redus prin folosirea unei cantități mai mici de produse de balastieră (pietriș sort 16/32)

- **Opțiunea tehnică 1-** Stație tratare levigat cu $Q_{\text{operațional}} = 120 \text{ mc/zi}$ + Instalație tratare concentrat prin deshidratare $Q = 40 \text{ mc/zi}$

Avantaje din punct de vedere constructiv și funcțional

- Unitatea de deshidratare concentrat este un cumul de echipamente montate în containere tip birou.
- Instalarea și punerea în funcțiune se face rapid și ușor.
- Funcționarea și monitorizarea sunt automatizate și nu necesită personal permanent.
- Personalul nu trebuie să aibă calificare specială, el urmând a fi instruit de furnizorul de echipament

Avantaje din punct de vedere tehnic în faza de operare și post-închidere celulă

Volum de levigat tratat

- SE va trata zilnic volumul de levigat exfiltrat, în medie cca. 120 mc/zi. Valoare constantă pe toată durata de operare a celulei 2.
- În faza post-închidere volumul de levigat exfiltrat se va diminua (în medie la cca. 10%).

Calitatea levigatului

- Compoziția levigatului va fi în limite normale raportat la criteriile precizate de normative/literatura de specialitate: vârsta depozitului, volumul de deșeuri, proveniența acestora etc.
- Conductivitatea nu va depăși limita maximă, cca. 20.000 μS , recomandată pentru funcționarea cu un randament optim de cca. 70% a SE.

Volum concentrat

- Din tratarea levigatului va rezulta un volum mediu de cca. 36 mc/zi concentrat. Valoare constantă pe toată durata de operare a celulei 2.

Gestionarea concentratului

- După tratare se obține un material solid fără miros și stabil fizic, care se depozitează fără risc pentru mediu sau sănătatea populației sau, în funcție de metoda aleasă, o cantitate mică de produși care trebuie transportați către o instalație de tratare specializată
- Capacitatea instalației este dimensionată doar pentru tratarea concentratului rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2
- Materialul solid rezultat din tratarea concentratului poate fi utilizat ca material de acoperire zilnică a straturilor proaspete de deșeuri depozitate sau se va putea depozita în celula 2.

Operarea post-închidere

- După sistarea depozitării levigatul exfiltrat va proveni doar din excesul de umiditate/levigat din corpul depozitului. Volumul de levigat exfiltrat va fi minim, în medie pe cei 30 ani, se estimează cca. 4.500 mc, în Scenariul 1 și în Scenariul 3 și cca. 16.100 mc/an în Scenariul 2.
- Se estimează o reducere a volumului de levigat exfiltrat față de faza operațională, mai mare în primii ani după închiderea definitivă și care se diminuează în timp, tinzând către 0.

- **Criterii tehnice:**

- Costul de investiție mediu, mai mare față de Scenariul 2 dar mai mic față de Scenariul 3
- Costul de investiție include executarea bariei construite pe care se va instala etanșarea din materiale geosintetice, protecția mecanică a sistemului de etanșare din materiale geosintetice, executarea construcțiilor aferente, procurarea echipamentelor (SE, Stație tratare concentrat etc.)
- Instalația de tratare concentrat prin deshidratare + solidificare deservește exclusiv celula 2
- Durata de realizare a lucrărilor este considerată practic aceeași în cele 3 Scenarii

- **Criterii economice**

- Scenariul 1 propune o soluție cu costuri de execuție mai mici față de Scenariul 3 cu 5.307.324 lei exclusiv TVA dar mai mari față de Scenariul 2 cu 744.000 lei exclusiv TVA
- Costurile de operare sunt relativ similare în Scenariul 1 și Scenariul 3 și sunt mai mici decât cele din Scenariul 2 cu cca. 758.189lei/an (4,98 lei/to de deșeu depozitat). Această diferență rezultată din utilizarea energiei electrice din producția internă pentru funcționarea echipamentelor aferente depozitului.
- Cele 3 Scenarii generează aceleași beneficii. Dacă se produce energie electrică din cogenerare, costurile post-închidere (funcționare stații tratare levigat și concentrat, alte echipamente electrice și monitorizare) sunt aceleași în toate Scenariile.

- **Criterii financiare**

- În toate Scenariile se generează profit iar valorile VAN sunt diferite dar pozitive, costurile de operare și întreținere sunt diferite în cele 3 scenarii. Costurile medii de operare în Scenariul 1 sunt sensibil egale cu cele din Scenariul 2. Costurile de operare din Scenariul 3 sunt cele mai mari sunt mai mari (cu cca. 3% față de celelalte scenarii).

- Riscuri

- Toate Scenariile implică riscuri în implementare. Pentru toate riscurile identificate există măsuri de reducere.
- Scenariul 2 are două riscuri suplimentare față de Scenariul 1 iar Scenariul 3 are un risc suplimentar față de Scenariul 1, dar acesta este mic. Riscurile suplimentare din Scenariul 2 sunt mari și dificil de gestionat
- În Scenariul 1 și Scenariul 3 riscurile generate de o funcționare incorectă sunt minime, se pot produce doar accidental.

Soluția tehnică din punct de vedere constructiv:

Obiect 1. Construire celula 2

Capacitate celula 1: **cca. 1.000.000 mc**, din care: *celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1: cca. 900.000 mc și spațiul dintre C2 și C3: cca. 100.000 mc*

- Terasamente pentru construire incintă celula 2 (săpături pentru aducere la cota proiectată + umpluturi în diguri);
- Execuție barieră construită din argilă locală rezultată din săpătură pentru aducere la cotă constând în umpluturi pentru înlocuirea pământurilor poroase și completarea barierei construite cu grosimea de minim 1,0 m
- Procurare + instalare materiale geosintetice (GM, GT);
- Sistem de drenaj:
 - cu tuburi corugate rflate (drenuri absorbante) și lise (conducte de transport)
 - saltea drenantă din pietriș sort 16/32 mm
 - geocompozit de drenaj (între bermă și coronamentul taluzului)
 - cămine de vizită din PEHD / beton
- Sistem rutier pentru rampe tehnologice
- Șanțuri de gardă pereate
- Structuri de sprijin din gabioane;

Obiect 2. Tratare levigat

- Bazin pentru levigat
- Stație epurare levigat

Obiect 3. Tratare concentrat

- Stație deshidratare cu unitate de deshidratare și tratare suplimentară concentrat deshidratat, după caz în funcție de metoda aleasă

Obiect 4. Tratare gaz de depozit

- Stație biogaz
- Platformă ardere biogaz
- Relocare arzător

Obiect 5. Utilități

- Extindere Rețea hidranți exteriori
- Extindere Iluminat exterior

Obiect 6. Sistem de supraveghere

- Împrejmuire
- Sistem monitorizare video
- Panouri de avertizare

Pentru celula 2 se vor procura:

Echipamente cu montaj

- Pompe pompare levigat din celula 2 (Cplvg) în bazinul nou pentru stocare levigat celula 2
- Grup pompare pentru levigat din bazin levigat nou
- Stație de epurare cu osmoză inversă pentru levigat
- Instalație deshidratare + solidificare concentrat
- Sistem monitorizare video

Factori de risc

- S-au identificat factorii de risc, responsabilii și măsurile de diminuare
- Implementarea proiectului este sustenabilă din punct de vedere social, cultural și al protecției mediului

Forță de muncă ocupată:

- 67 persoane, din care:
 - în faza de realizare: 35 persoane
 - în faza de operare: 32 persoane

Valoarea de investiție: 81.880.866 lei (exclusiv TVA), din care C+M: 43.549.189 lei excl. TVA.

Surse de finanțare

- fonduri proprii
- alocații de la bugetul de stat/bugetul județului Mureș
- alte surse legal constituite.

Avize relevante

- Certificatul de urbanism
- Extras de carte funciară

- Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului
- Aviz de gospodărire a apelor – ABA Mureș
- Avizul deținătorului rețelei de alimentare cu apă și canalizare – AQASERV Târgu Mureș
- Avizul deținătorului rețelei de energie electrică – SDEE Sucursala Târgu Mureș
- Avizul deținătorului rețelei de gaze naturale – ROMGAZ Mediaș
- Aviz Securitate la incendiu
- Aviz Garda Forestieră Brașov
- Suport (ridicare) topografic realizat în coordonate STEREO 1970, recepționat din punct de vedere tehnic de către OCPI Mureș

Studii de teren

- Studiu topografic
- Studiu geotehnic verificat la cerința Af
- Expertiză tehnică pentru Instalații electrice aferente CMID Sânpaul, exclusiv zona TMB

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției

CONSILIUL JUDEȚEAM MUREȘ

Adresa: Piața Victoriei nr.1, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

Telefon: 0265-263211, fax 0265-268718

Strategia de implementare

- Durata de proiectare și execuție: 21 luni,
- Următoarele activități urmează a fi derulate în cadrul acestui obiectiv:
 - Monitorizare cantități de deșeuri intrate/ieșite prin cântărire
 - Depozitare deșeuri nepericuloase (refuz din Stația de sortare Cristești, PSC din TMB Sânpaul, deșeuri reziduale netratate, alte deșeuri);
 - Tratare levigat generat de celula 2
 - Acoperiri periodice a zonelor de depozitare
 - Executarea/supraînălțarea periodică a puțurilor care captează gaz de depozit
 - Monitorizarea cantităților de deșeuri intrate/ieșite și a provenienței lor. Întocmirea de Rapoarte anuale privind activitatea de depozitare în Celula 2
 - Lucrări de întreținere și reparații;

- Închiderea celulei 2 după epuizarea capacității de depozitare
- Activitățile de operare vor fi asigurate de:
 - Operatorul de salubritate cu care se încheie contract de concesiune sau, după caz, contract prestări servicii/execuție lucrări

RECOMANDAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate recomandă implementarea **Scenariului 1** deoarece:

- Costurile cu investiția și costurile medii cu operarea sunt sensibil egale (costurile de investiție sunt mai mari în Scenariul 1 față de Scenariul 2 cu cca. 1% iar costurile medii de operare în Scenariul 1 diferă de Scenariul 2 cu cca. 0,9%)
- Scenariul 1 este sigur în operare, evitând problemele generate de recircularea concentratului în depozit.
- În cazul Scenariului 2 problemele vor fi similare cu cele din celula 1 aflată în operare cu sistem de recirculare concentrat conform AIM MS3/22.02/2016 revizuit la data de 18.02.2022
- Costurile de operare pot fi diminuate dacă Proiectul de închidere pentru celula 1 va include procurarea și montarea unui motor pentru cogenerare energie electrică din gazul de depozit extras din Celula 1.
- Trebuie menționat și faptul că implementarea prevederilor din PJGD Mureș 2020-2025 în principal cele privind organizarea sistemului de colectare și tratarea deșeurilor în instalațiile existente sunt obligatorii. În aceste condiții tariful de depozitare va suporta modificări semnificative ca urmare a:
 - diminuării cantității de deșeuri depozitate anual.
 - modificării structurii/compoziției deșeurilor depozitate cu impact direct asupra calității/compoziției levigatului și a costurilor cu tratarea levigatului

Întocmit:
ing. 

CAPITOLUL 9. ANEXE

9.1. Note de calcul

Nota de calcul nr. 1. Calcule de stabilitate

Nota de calcul nr. 2. Calcul tasări

Nota de calcul nr. 3. Calcul verificare drenuri levigat

Nota de calcul nr. 4. Calcul estimativ generare levigat în Celula 2

9.2. Copii după avizele obținute

Certificat de urbanism nr. 15 din 16.06.2023

Extras Carte funciară nr. 52707 din 17.02.2021 + CF 50073 din 25.06.2020

Acord de mediu nr. 1 din 14.02.2025

Aviz de gospodărire a apelor – ABA Mureș - nr. 306 / 17.08.2023

Avizul deținătorului rețelei de alimentare cu apă și canalizare – AQASERV Târgu Mureș – nr. 49 / 03.08.2023

Avizul al deținătorului rețelei de energie electrică – SDEE Sucursala Târgu Mureș – nr. 7030230523264/11.05.2023

Avizul deținătorului rețelei de gaze naturale– ROMGAZ Mediaș – nr. 8 / 2023

Aviz Securitate la incendiu nr. 2856221 / 11.12.2023

Aviz Garda Forestieră Brașov nr. 415 / 11.01.2024

Notificare privind îndeplinirea prevederilor legale, referitoare la igiena și sănătatea publică, nr. 16 / 9.05.2024.

Proces verbal de recepție ANCPI, nr. 435/2021 plan de situație.

9.3. Studii de teren

Studiu geotehnic verificat Af

Studiu topografic (Pl. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 din borderoul de planse)

Expertiză tehnică pentru Instalații electrice aferente CMID Sânpaul, exclusiv zona TMB.

1. CALCULE DE STABILITATE

1.1 Caracteristici geotehnice pentru terenul de fundare

Pentru efectuarea analizelor de stabilitate parametrii geotehnici caracteristici au fost preluați din Studiul geotehnic întocmit de FUNCİARA S.R.L. în LUNA A 8-a 2020.

Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici au fost determinați conform NP122:2010.

Programul de calcul utilizat este SLOPE 2020 (Geostru).

Terenul de fundare este alcătuit preponderent dintr-un complex argilo, format dintr-o succesiune de materiale coezive și un complex nisipos, alcătuit din nisipuri, nisipuri argiloase, prafuri nisipoase.

Pentru deșeuri valorile de calcul au fost considerate din experiența altor depozite similare.

Determinarea valorilor de calcul pentru Stratul I - complexul argilos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$
- $\Phi_k = 17,38^\circ$; $\Phi_d = \Phi_k / 1,25 = 17,38 / 1,25 = 13,90^\circ$
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$; $c_d = c_k / 1,25 = 46 / 1,25 = 37,04 \text{ kPa}$;

Determinarea valorilor de calcul pentru stratul II complex nisipos:

- $\gamma = 19,5 \text{ kN/m}^3$
- $\Phi_k = 31,70^\circ$; $\Phi_d = \Phi_k / 1,25 = 31,72 / 1,25 = 25,37^\circ$
- $C_k = 40,84 \text{ kPa}$; $c_d = C_k / 1,25 = 40,84 / 1,25 = 32,67 \text{ kPa}$;

Determinarea valorilor de calcul pentru stratul III complex argilos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$
- $\Phi_k = 17,38^\circ$; $\Phi_d = \Phi_k / 1,25 = 17,38 / 1,25 = 13,90^\circ$
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$; $c_d = c_k / 1,25 = 46 / 1,25 = 37,04 \text{ kPa}$;

Determinarea valorilor de calcul pentru stratul de deseuri:

- $\gamma = 12 \text{ kN/m}^3$
- $\Phi_d = 20^\circ$
- $c_d = 15 \text{ kPa}$;

unde Φ_k , c_k sunt valorile caracteristice și Φ_d , c_d sunt valorile de calcul ale parametrilor geotehnici, conform NP 122-2014.

NOTA: la faza P.T.E. / D.T.A.C. se vor întocmi calculele de stabilitate generală și / sau locală, necesare fundamentării soluției de proiectare la etapa respectivă.

1.2. Acțiunea seismică

Din punct de vedere seismic, zona cercetată este caracterizată de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare $a_g = 0,15$ pentru cutremure având intervalul mediu de recurență $IMR = 100$ ani și perioada de control (colț) $T_c = 0.7$ sec (conform „Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P 100-1/2013).

Acțiunile seismice au următoarele două componente:

$$- k_h = \alpha \cdot k_s$$

$$- k_v = 0.5 \cdot k_h$$

În cazul versanților și al taluzurilor, pentru valoarea α se admite o variație liniară pe înălțime, astfel:

$$- \text{la bază: } \alpha = 0.5$$

$$\alpha = 0.5 - \text{pentru } \beta < 15^\circ$$

$$- \text{la partea superioară (coronament): } \alpha = 0.6 \text{ pentru } 15^\circ < \beta \leq 30^\circ$$

$$\alpha = 0.7 - \text{pentru } \beta > 30^\circ$$

unde β este unghiul mediu de înclinare a taluzului (versantului) față de orizontală.

În calculele practice de stabilitate se poate accepta o valoare medie a coeficientului α , egală cu semisuma valorilor respective pentru bază și pentru partea superioară a taluzului.

În cazul amplasamentului de la ROESTI, componentele orizontală și verticală sunt:

$$- k_h = \alpha \cdot k_s \Rightarrow k_h = 0.5 \cdot 0.15 \Rightarrow k_h = 0.075$$

$$- k_v = 0.5 \cdot k_h \Rightarrow k_v = 0.0375$$

1.3. Abordările de calcul

Pentru situația inițială și situația după execuția lucrărilor se utilizează parametrii geotehnici caracteristici inferiori pentru Φ și c și superiori pentru γ .

Pentru situația depozitului plin cu deșeuri se utilizează **Abordarea 3**, cu următoarele grupări:

- a. **Gruparea 1: A1 + M1 + R1:** în care se supraestimează greutatea deșeurilor și se folosesc valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici;

Valori parametrii geotehnici deșeuri:

- $\gamma = 12 \text{ kN/m}^3 \times 1,35 = 16,8 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_d = 20^\circ$
- $c_d = 15 \text{ kPa}$;

Valori parametrii geotehnici teren fundare:

Stratul I - complexul argilos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_k = 17,38^\circ$;
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$;

Stratul II complex nisipos:

- $\gamma = 19,5 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_k = 31,72^\circ$;
- $c_k = 40,84 \text{ kPa}$;

Stratul III complex argilos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_k = 17,38^\circ$;
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$;

- b. **Gruparea 2: A2 + M2 + R1:** în care păstrăm greutatea deșeurilor și subestimăm valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici;

Valori parametrii geotehnici deșeuri:

- $\gamma = 12 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_d = 20^\circ$
- $c_d = 15 \text{ kPa}$;

Valori parametrii teren geotehnici fundare:

Stratul I - complexul argilos - prăfos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$

- $\phi_k = 17,38^\circ$; $\phi_d = \arctan (\tan(\phi_k) / 1,25) = 13,9$
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$; $c_d = c_k / 1,25 = 46,30 / 1,25 = 37,04 \text{ kPa}$;


Stratul II complex nisipos - prăfos:

- $\gamma = 19,5 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_k = 31,72^\circ$; $\phi_d = \arctan (\tan(\phi_k) / 1,25) = 31,72 / 1,25 = 25,37$
- $c_k = 40,84 \text{ kPa}$; $c_d = c_k / 1,25 = 40,84 / 1,25 = 32,67 \text{ kPa}$;

Stratul III complex argilos - prăfos:

- $\gamma = 19,60 \text{ kN/m}^3$
- $\phi_k = 17,38^\circ$; $\phi_d = \arctan (\tan(\phi_k) / 1,25) = 13,9$
- $c_k = 46,30 \text{ kPa}$; $c_d = c_k / 1,25 = 46,30 / 1,25 = 37,04 \text{ kPa}$;


PLAN DISPUNERE PROFIL ANALIZAT IN CALCUL STABILITATE



Întocmit
Ing. Alexandru Dumitru

Stabilitatea generala a lucrărilor de sistematizare – Profil PT1, post-executie

Pentru evaluarea stabilității locale a lucrărilor de sistematizare au fost efectuate calcule de stabilitate cu programul de calcul SLOPE (GEOSTRU).



Concluzii privind analiza de stabilitate locală

Factorul de stabilitate minim este $F_s = 1,62$, valoare care se încadrează în limita valorilor acceptate

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

RAPORT DE CALCUL

Introducere în analiza stabilității

Rezolvarea problemei stabilității necesită luarea în considerare a ecuațiilor de echilibru și a legăturilor constitutive (ce descriu comportamentul terenului). Aceste ecuații sunt foarte complexe întrucât terenurile sunt sisteme multifazice, care pot fi readuse la forma sistemelor monofazice numai în condiții de teren uscat sau analiză în condiții drenate.

În cea mai mare parte a cazurilor avem de-a face cu un material care, dacă este saturat este cel puțin bifazic, ceea ce îngreunează utilizarea ecuațiilor de echilibru. Este practic imposibilă definirea unei legi constitutive cu valabilitate generală întrucât terenurile prezintă un comportament non-linear cu mici deformări, sunt anizotrope iar comportamentul lor depinde atât de efortul deviator cât și de cel normal. Din cauza acestor dificultăți se introduc ipotezele simplificate:

(a) Se folosesc legi constitutive simplificate (modelul rigid perfect plastic).

Se presupune că rezistența materialului este exprimată numai prin parametrii coeziune (c) și prin unghiul de frecare internă (ϕ), constante pentru teren, și caracteristici stării plastice. Deci se presupune valid criteriul de cedare Mohr-Coulomb.


(b) În unele cazuri sunt satisfăcute numai parțial ecuațiile de echilibru.

Metoda JANBU (1967)

Janbu a extins metoda lui Bishop la suprafețele de alunecare de formă generică.

Când sunt tratate suprafețele de alunecare de formă generică brațul forțelor se schimbă (în cazul suprafețelor circulare rămâne constant și egal cu raza) - de aceea este mai convenabilă calcularea ecuației momentului față de marginea inferioară a fiecărei fâșii.

$$F = \frac{\sum \{c_i \times b + (W_i - u_i \times b_i + \Delta X_i) \times \tan \phi_i\} \times \frac{\sec^2 \alpha_i}{1 + \tan \alpha_i \times \tan \phi_i / F}}{\sum W_i \times \tan \alpha_i}$$



Acțiuni pe fâșia i conform teoriei lui Janbu și reprezentarea fâșiei


Presupunând că $DX_i = 0$ se obține metoda obisnuită.

Janbu a mai propus și o metodă pentru corectarea factorului de siguranță obținut cu metoda obisnuită:

$$F_{\text{corectat}} = f_0 F$$

unde f_0 apare pe grafic în funcție de geometrie și de parametrii geotehnici.

Această corectie este indicată pentru taluzurile puțin înclinate.



Calculul factorului de corectie f_0

ANALIZA ACTIUNII SEISMICE

La verificările la Stări Limită Ultime stabilitatea taluzurilor, ținând cont de acțiunea seismică, este realizată cu metoda pseudo-statică. Pentru terenurile sub acțiunea sarcinii ciclice ce pot dezvolta presiuni interstiziale ridicate este considerată o creștere în procente a presiunilor neutrale care țin cont de acest factor de pierdere de rezistență.

La finalul analizei acțiunii seismice, la verificările la stări limită ultime, sunt considerate următoarele forțe statice echivalente:

$$F_H = K_h W$$

$$F_V = K_v W$$

În care:

- F_H și F_V respectiv componenta orizontală și componenta verticală a forței de inerție aplicată în baricentrul fâșiei;
- W : greutatea fâșiei
- K_h : Coeficient seismic orizontal
- K_v : Coeficient seismic vertical

Căutarea suprafeței de alunecare critice

Pentru mediile omogene nu avem la dispoziție metode pentru identificarea suprafeței de alunecare critice fiind necesară examinarea un număr ridicat de suprafețe potențiale. În cazul în care sunt considerate suprafețe de formă circulară, căutarea devine mai simplă, după poziționarea rețelei de centri de m rânduri și n coloane vor fi verificate toate suprafețele care au ca și centru nodul generic al rețelei centrilor m'n și raza variabilă într-un interval de valori determinat astfel încât să verifice suprafețele cinematic admisibile.

Analiza de stabilitate a taluzurilor cu: JANBU (1967)

Zona	SANPAUL
Calculul efectuat în conformitate cu	EC7: SR EN 1997-1 Anexa A
Număr de strate	3.0
Numărul fâșiilor	10.0
Nivel de siguranță acceptabil	1.0
Coeeficient rezistență parțială	1.0
Analiză	Stare drenată
Suprafață circulară	

Retea de centri

Abscisă nod stâng inferior xi	125.91 m
Ordonată nod stâng inferior yi	408.85 m
Abscisă nod drept superior xs	295.38 m
Ordonată nod drept superior ys	484.93 m
Interval de căutare	10.0
Număr de celule pe axa x	10.0
Număr de celule pe axa y	10.0

Coeeficient seismic vertical	0.0375
------------------------------	--------

Coficienti partiali actiuni

Defavorabile: Permanente, variabile	1.0 0.0
Favorabile: Permanente, variabile	1.0 0.0

Coeeficienti partiali pentru parametrii geotehnici ai terenului

Tangent unghiului de frecare internă	1.25
Coeziune efectivă	1.25

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș



Coeziune nedrenată
Reducere parametrilor geotecnici teren

1.4
Nu

Stratigrafie

Strat	Coeziune (kN/m ²)	Coeziune nedrenată (kN/m ²)	Unghi de frecare internă (°)	Greutate volumică (kN/m ³)	Greutate specifică saturată (kN/m ³)	Litologie	
1	37,04		13,9	19,6			
2	32,67		25,37	19,5			
3	37,04		13,9	19,6			

Rezultate analiză taluz [EC7: SR EN 1997-1 Anexa A (RO)]

Fs minim identificat	1.62
Abscisă centru suprafață	236.06 m
Ordonată centru suprafață	420.26 m
Rază suprafață	51.91 m


$$x_c = 236.063 \quad y_c = 420.264 \quad R_c = 51.914 \quad F_s = 1.616$$

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (N)	Kh•Wi (N)	Kv•Wi (N)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (N)	N'i (N)	Ti (N)
1	7.55	-28.9	8.6357152.4	0.0	13393.22	37.04	13.9	0.0564701.8324513.2			
2	7.48	-19.7	7.91036239.0	0.0	38858.95	37.04	13.9	0.01234062.0394348.2			
3	7.52	-11.1	7.71681080.0	0.0	63040.49	37.04	13.9	0.01801910.0460145.0			
4	7.52	-2.7	7.52151159.0	0.0	80668.48	37.04	13.9	0.02177699.0506541.0			
5	7.39	5.5	7.42416676.0	0.0	90625.34	37.04	13.9	0.02376260.0536644.4			
6	1.13	10.3	1.1380130.9	0.0	14254.91	37.04	13.9	0.0371271.584414.6			
7	3.88	13.1	4.01280746.0	0.0	48027.97	37.04	13.9	0.01249226.0290038.0			
8	7.25	19.5	7.72355386.0	0.0	88326.98	37.04	13.9	0.02311110.0562646.0			
9	17.94	36.1	22.25031049.0	0.0	188664.3	37.04	13.9	0.05268610.01629363.0			
10	7.52	55.9	13.4858084.1	0.0	32178.15	37.04	13.9	0.0878098.2788156.2			

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sănpaul, județul Mureș

Pentru evaluarea stabilității locale a lucrărilor de sistematizare au fost efectuate calcule de stabilitate cu programul de calcul SLOPE (GEOSTRU)₂₀₀₀.....



Factorul de stabilitate minim este $F_s = 1,37$, valoare care se încadrează în limita valorilor acceptate



Analiza de stabilitate a taluzurilor cu: BISHOP (1955)

Zona	SANPAUL
Calculul efectuat în conformitate cu	EC7: SR EN 1997-1 Anexa A
Număr de strate	4.0
Numărul fâșiilor	10.0
Nivel de siguranță acceptabil	1.0
Coeficient rezistentă parțială	1.0
Analiză	Stare drenată
Suprafață circulară	

Rețea de centri

Abscisă nod stâng inferior xi	-16.58 m
Ordonată nod stâng inferior yi	451.23 m
Abscisă nod drept superior xs	163.96 m
Ordonată nod drept superior ys	523.27 m
Interval de căutare	10.0
Număr de celule pe axa x	10.0
Număr de celule pe axa y	10.0

Coeficient seismic orizontal	0.075
Coeficient seismic vertical	0.038

Coficienti partiali actiuni

Defavorabile: Permanente, variabile	1.0	1.0
Favorabile: Permanente, variabile	1.0	1.0

Coeficienti partiali pentru parametrii geotehnici ai terenului

Tangent unghiului de frecare internă	1.25
Coeziune efectivă	1.25
Coeziune nedrenată	1.4
Reducere parametrii geotehnici teren	Nu

Stratigrafie

Strat	Coeziune (kN/m ²)	Coeziune nedrenată (kN/m ²)	Unghi de frecare internă (°)	Greutate volumică (kN/m ³)	Greutate specifică saturată (kN/m ³)	Litologie	
1	15		20	16,8			
2	46,3		17,38	19,6			
3	40,84		31,72	19,5			

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș



4	46,3	17,38	19,6		
---	------	-------	------	--	--

Rezultate analiză taluz [EC7: SR EN 1997-1 Anexa A (RO)]

Fs minim identificat	1.37
Abscisă centru suprafață	73.69 m
Ordonată centru suprafață	487.25 m
Rază suprafață	113.81 m

B: Lățime fâsie; Alfa: Unghiul de înclinare a bazei fâsiei; Li: Lungimea bazei fâsiei; Wi: Greutatea fâsiei; Ut: Forte rezultante din presiunile neutrale; Ni: Forte normale pe direcția de alunecare; Ti: Forte paralele cu suprafața de alunecare; Fi: Unghi de frecare; c: coeziune.

$$x_c = 73.689 \quad y_c = 487.247 \quad R_c = 113.81 \quad F_s = 1.367$$

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (N)	Kh•Wi (N)	Kv•Wi (N)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (N)	Ni (N)	Ti (N)
1	11.05	-12.9	11.3599479	944960.9922780	23	15.0	20.0	0.0684983	4306671.5		
2	15.35	-6.1	15.42526147	0189461.095993	57	15.0	20.0	0.02634084	0870658.3		
3	6.74	-0.5	6.71490536	0111790.256640	38	15.0	20.0	0.01495037	0471948.8		
4	11.05	3.9	11.12815191	0211139.3106977	2	15.0	20.0	0.02762759	0856980.1		
5	11.05	9.6	11.23216035	0241202.6122209	3	15.0	20.0	0.03101600	0948602.9		
6	5.86	13.9	6.01793282	0134496.268144	71	15.0	20.0	0.01717835	0523502.4		
7	5.38	16.8	5.61603878	0120290.860947	34	15.0	20.0	0.01533521	0469861.5		
8	21.91	24.3	24.05972973	0447973.0226973	0	15.0	20.0	0.05744105	01792924.0		
9	6.72	32.4	8.01465911	0109943.355704	62	15.0	20.0	0.01437672	0469984.8		
10	15.38	39.4	19.91693963	0127047.364370	6	15.0	20.0	0.01651539	0657925.3		





ARGIF PROJECT

Stabilitatea generala a lucrarilor – Profil PT1, dupa inchiderea depozitului, ABORDAREA 3 DE CALCUL, Gruparea 2: A2 + M2 + R1

Pentru evaluarea stabilității locale a lucrarilor de sistematizare au fost efectuate calcule de stabilitate cu programul de calcul SLOPE (GEOSTRU).

$\gamma_c = 73.69$ $\gamma_c = 487.25$ $R_c = 113.81$ $F_s = 1.46$



Concluzii privind analiza de stabilitate locală

Factorul de stabilitate minim este $F_s = 1.46$, valoare care se încadrează în limita valorilor acceptate

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș



Analiza de stabilitate a taluzurilor cu: BISHOP (1955)

Zona	SANPAUL
Calculul efectuat în conformitate cu	EC7: SR EN 1997-1 Anexa A
Număr de strate	4.0
Numărul fâsiilor	10.0
Nivel de siguranță acceptabil	1.0
Coeficient rezistentă parțială	1.0
Analiză	Stare drenată
Suprafață circulară	

Rețea de centri

Abscisă nod stâng inferior xi	-16.58 m
Ordonată nod stâng inferior yi	451.23 m
Abscisă nod drept superior xs	163.96 m
Ordonată nod drept superior ys	523.27 m
Interval de căutare	10.0
Număr de celule pe axa x	10.0
Număr de celule pe axa y	10.0
Coeficient seismic orizontal	0.075
Coeficient seismic vertical	0.038

Coeficienti partiali actiuni

Defavorabile: Permanente, variabile	1.0	1.0
Favorabile: Permanente, variabile	1.0	1.0

Coeficienti partiali pentru parametrii geotehnici ai terenului

Tangent unghiului de frecare internă	1.25
Coeziune efectivă	1.25
Coeziune nedrenată	1.4
Reducere parametrii geotehnici teren	Nu

Stratigrafie

Strat	Coeziune (kN/m ²)	Coeziune nedrenată (kN/m ²)	Unghi de frecare internă (°)	Greutate volumică (kN/m ³)	Greutate specifică saturată (kN/m ³)	Litologie	
1	15		20	12			
2	37,04		13,9	19,6			
3	32,67		25,37	19,5			

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș



4	37,04	13,9	19,6		
---	-------	------	------	--	--

Rezultate analiză taluz [EC7: SR EN 1997-1 Anexa A (RO)]

Fs minim identificat	1.46
Abscisă centru suprafață	73.69 m
Ordonată centru suprafață	487.25 m
Rază suprafață	113.81 m

 $x_c = 73.689$ $y_c = 487.247$ $R_c = 113.81$ $F_s = 1.464$

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (N)	Kh•Wi (N)	Kv•Wi (N)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (N)	N'i (N)	Ti (N)
1	11.05	-12.9	11.3428	199.932	114.99	16271.6	15.0	20.0	0.0493795	1.2388	41.6
2	15.35	-6.1	15.4180	4391.0135	329.3685	66.84	15.0	20.0	0.01881933	0.6260	40.4
3	6.74	-0.5	6.7106	4669.0798	50.1740	457.41	15.0	20.0	0.01067859	0.3345	11.9
4	11.05	3.9	11.1201	0850.0150	813.8764	12.3	15.0	20.0	0.01973949	0.6041	54.4
5	11.05	9.6	11.2229	7168.0172	287.6872	292.38	15.0	20.0	0.02217378	0.6659	92.9
6	5.86	13.9	6.0128	0916.0960	68.6948	674.8	15.0	20.0	0.01228679	0.3672	45.1
7	5.38	16.8	5.6114	5627.0859	22.0243	533.82	15.0	20.0	0.01096998	0.3302	39.6
8	21.91	24.3	24.0426	6410.0319	980.7162	123.6	15.0	20.0	0.04108784	0.1267	701.0
9	6.72	32.4	8.0104	7079.0785	30.9639	789.02	15.0	20.0	0.01026331	0.3366	14.8
10	15.38	39.4	19.9120	9974.0907	48.0345	979.0	15.0	20.0	0.01161180	0.4924	70.

1. CALCUL DE TASARE (conf. NP 112/2014)

$$s = 10^3 \cdot \beta \cdot \sum \frac{\sigma \cdot h}{E} \text{ (mm) – tasarea estimativa}$$

$$B = 0,8$$

$$H_i = 10 \text{ m (grosimea stratului);}$$

$$E_i = 13.131 \text{ kPa (rezultata din studiile geotehnice intocmite pentru Celula 1)}$$

$$\sigma = \alpha \times p_{\max}$$

$$\alpha = 0,835$$

$$p_{\max} = 30 \text{ m} \times 1,2 \text{ to / mc} = 360 \text{ kPa;}$$

$$\sigma = 0,835 \times 360 \text{ kPa} = 300 \text{ kPa;}$$

$$s = 10^3 \cdot 0,8 \cdot \sum \frac{300 \cdot 10}{13.131} = 183 = 18 \text{ cm}$$

2. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE PE BAZA PRESIUNILOR CONVENTIONALE (STAS 3300/2-85) PENTRU CORPUL DESEURILOR

La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se respecte conditiile:

$p_{ef} < 1,2 p_{conv}$ in gruparea fundamentala

$$P_{ef \max} = \gamma_{pamant} \times H_{\max} = 12 \text{ kN/mc} \times 30,0 \text{ m} = 360 \text{ kN/mp} = 360 \text{ kPa}$$

unde:

$$\circ H_{\max} = 30,00 \text{ m;}$$

$$\circ \gamma_{deseu} = 1,2 \text{ to/mc} = 20 \text{ kN/mc;}$$

$$\bar{p}_{conv} = 350 \text{ kPa (presiune conventionala de baza, conform Studiului geotehnic)}$$

$$p_{conv} = \bar{p}_{conv} + C_B + C_D \text{ (kPa) (presiunea conventionala de calcul)}$$

Pentru $B > 5$

$$C_B = 0,4 \times \bar{p}_{conv} = 140$$

Pentru $D_f < 2 \text{ m;}$

$$C_D = \bar{p}_{conv} \times \frac{D_f - 2}{4} = 350 \times \frac{1 - 2}{4} = -87,5$$

$$p_{conv} = 350 + 140 - 87,5 = 402,5 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow p_{ef \max} < 1,2 p_{conv} \text{ (360 kPa} < 1,2 \times 402,5 \text{ kPa)}$$

Intocmit,
Ing. Alexandru Dumiti

Studiu de fezabilitate

Construirea celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

1. CALCUL VERIFICARE DRENURI LEVIGAT

Conform Normativului privind depozitarea debitul de dimensionare al ansamblului de drenaj levigat este de 6 l/s,ha (conf.3.3.2 *Cerințe privind dimensionarea sistemului de colectare a levigatului*).

Suprafața etanșată de pe care se poate colecta fracție lichida prin sistemul de drenaj a Celulei nr. 2 este de cca. 6 ha.

Rezulta astfel debitul de dimensionare a elementelor componente a sistemului de drenaj si transport levigat: $Q = 6 \text{ l/sxha} \times 6 \text{ ha} = 36 \text{ l/s}$.

Conform Normativului tehnic privind depozitarea diametrul recomandat pentru drenurile absorbante este de 200 mm.

Având in vedere cele de mai sus am propus urmatoarele diametre pentru conductele de colectare si transport levigat:

- diametrul minim al conductelor absorbante de colectare levigat sa fie Dn 250 mm.
- Colector levigat in subselule Dn 315;
- Colector levigat de transport catre camin existent Dn 400.

Verificare dren levigat Dn 250 mm. la plin:

- $D_i = 0,218 \text{ mm}$;
- $I = 3\%$
- $K=90$
- $A = 0,037$
- $P = 0,685$
- $R = A/P = 0,055$
- $C = 55,417$
- $V = 2,24 \text{ m/s}$
- $Q = 0,084 \text{ mc/s} = 83,63 \text{ l/s} > 36 \text{ l/s}$ (debit de dimensionare);

Verificare dren levigat Dn 315 mm. la plin:

- $D_i = 0,273 \text{ mm}$;
- $I = 3\%$
- $K=90$
- $A = 0,059$
- $P = 0,858$
- $R = A/P = 0,068$
- $C = 57,53$
- $V = 2,6 \text{ m/s}$
- $Q = 0,152 \text{ mc/s} = 152 \text{ l/s}$

Verificare colector transport Dn 400 mm. la plin:

- $D_i = 0,344 \text{ mm};$
- $I = 3\%$
- $K=90$
- $A = 0,093$
- $P = 1,08$
- $R = A/P = 0,086$
- $C = 59,79$
- $V = 3,03 \text{ m/s}$
- $Q = 0,282 \text{ mc/s} = 282 \text{ l/s}$

Intocmit,
Ing. Alexandru Dumitru

AD

SC ARGIF PROIECT SRL

NOTA DE CALCUL NR. 4

PROGNOZA GENERARII DE LEVIGAT - C2 Sânpaul

Luna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	total
Suprafața (mp)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Volum depozitat (mc), din care:	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209	134.513
PSC din TMB	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	34.973
deșeuri reziduale, în amestec, netratate	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295	99.540
INTĂRI													
Cantitatea de precipitații căzută (mm/mp)	32	31	29	53	77	97	80	74	44	47	40	32	636
(mc)	1.896	1.884	1.746	3.180	4.590	5.790	4.806	4.452	2.652	2.832	2.400	1.932	38.160
Volum de apă infiltrat	379	377	349	636	918	1.158	961	890	530	566	480	386	7.632
volum de apă rămas la suprafața depozitului	1.517	1.507	1.397	2.544	3.672	4.632	3.845	3.562	2.122	2.266	1.920	1.546	30.528
Umiditatea deșeurilor (mc)	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	58.944
Volumul de apă intrat în depozit (mc)	5.291	5.289	5.261	5.548	5.830	6.070	5.873	5.802	5.442	5.478	5.392	5.298	66.576
IEȘIRI													
Evapotranspirația (mm/mp)	0	0	16	51	91	112	126	97	44	40	12	3	592
(mc)	0	0	960	3.060	5.460	6.720	7.560	5.820	2.640	2.400	720	180	35.520
Pierderi prin evaporație	1.517	1.507	437	-516	-1.788	-2.088	-3.715	-2.258	-518	-134	1.200	1.366	-4.992
Consum biologic (mc)	2.383	2.379	2.330	2.832	3.326	3.746	3.401	3.277	2.647	2.710	2.559	2.395	33.986
Capacitatea de acumulare în corpul depozitului (l/mc)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
(mc)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.363
Volum de apă consumat + reținut în depozit	4.180	4.166	3.047	2.596	1.818	1.938	-34	1.299	2.409	2.856	4.039	4.041	32.357
Levigat exfiltrat (mc)	1.111	1.123	2.214	2.952	4.012	4.132	5.907	4.503	3.033	2.622	1.353	1.257	34.219
Levigat exfiltrat (mc/zi)	36	40	71	98	129	138	191	145	101	85	45	41	93,3

Studiu de fezabilitate

Construirea celei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Ipoteze

apă din precipitații infiltrată (valoare medie)	20%
PSC din TMB	26%
umiditatea PSC	12%
umiditatea deșeurilor în amestec	55%
consum biologic raportat la volumul total de apă intrat (precipitații+umiditate) în depozit	35%
Capacitatea de acumulare în corpul depozitului (l/mc)	25



S.C. ARGIF PROIECT SRL

R.C. J03/1046/1995

PROIECTARE, STUDII, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ TEHNICĂ,
EXPERTIZE, SERVICII

Bd. I.C. Brătianu, nr. 34, tel/fax. 0248 222 182

Pitești – România

e-mail: argif.proiect@gmail.com



Nr. 91 din 04.03.2025



Documentația la Serviciul SARIA

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Referitor la: Contract „Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii
celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul,
județul Mureș ”

Subiect: Predare SF

Vă transmitem alăturat studiul de fezabilitate (documentația tehnico-economică) însoțit de copii ale avizelor obținute și studiile de teren. Predarea către beneficiar se face în 3 (trei) exemplare pe format hârtie (original) și un exemplar format electronic, atât pdf, cât și editabil (pentru documentație fișiere editabile în programul Microsoft Office – extensii *.doc, *.xls - iar pentru planșe fișiere editabile cu programul Autocad - extensii *.dwg, *.dxf, pentru topo – sistem Stereo 70) pe CD și stick USB.

Atașat vă transmitem și 2 exemplare ale Procesului-verbal de predare. Avem rugămintea ca un exemplar să ni-l retransmiteți semnat de către reprezentantul Consiliului Județean Mureș.

Cu stima,

Coordonator proiect

ing. Alexandru Dumitru



NR: 8715

DATA: 11-03-2025

COD: 3902

PROCES VERBAL

Încheiat azi 04.03.2025

S.C. ARGIF PROIECT S.R.L

Nr. 91

ZIUA 04 LUNA 03 ANUL 2025

Astăzi, data de mai sus, s-a trecut la predarea-primirea studiului de fezabilitate (documentația tehnico-economică) însoțit de copii ale avizelor obținute și studiile de teren. Predarea către beneficiar s-a făcut în 3 (trei) exemplare pe format hârtie (original) și un exemplar format electronic, atât pdf, cât și editabil (pentru documentație fișiere editabile în programul Microsoft Office – extensii *.doc, *.xls - iar pentru planșe fișiere editabile cu programul Autocad - extensii *.dwg, *.dxf, pentru topo – sistem Stereo 70) pe CD și stick USB.

Privind Contractul:

Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș

Predarea s-a făcut în baza Contractului nr. 2A din 08.03.2023 (AP 454/2023) încheiat cu Consiliul Județean Mureș, privind întocmirea documentației menționate mai sus.

La Predarea-primirea Documentațiilor, au participat prin reprezentatii lor:

PROIECTANT
ARGIF PROIECT SRL

Coordonator proiect
ing. Alexandru Dumitru



BENEFICIAR
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Manager de proiect



*proiect: **Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sînpaul, județul Mureș***

*beneficiar: **Consiliul Județean Mureș***

*faza: **studii geotehnice***





BORDEROU

PIESE SCRISE

Memoriu geotehnic 10 file

PIESE DESENATE

Plan de situaţie GE-01

Profile geotehnice GE-02

Profile geotehnice GE-03

Analize de laborator

Umidităţi 79 rapoarte

Plasicităţi 13 buletine

Granulometrie – rapoarte de analiză 47 rapoarte

Granulometrie –buletine de analiza 53 buletine

Forfecări directe 11 buletine

Compresibilitate în edometru 11 buletine

Umflare liberă – 6 rapoarte

Întocmit,
Simion Elisa





STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

a) **Denumirea şi amplasarea lucrării:** Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sînpaul, judeţul Mureş. Amplasamentul este situat în extremitatea sudică a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Sanpaul la limita cu UAT Ogra, la poalele versantului vestic al Dealului Cocoşului.

b) **Investitor:** Consiliul Judeţean Mureş

c) **Proiectantul general:** -

d) **Proiectantul de specialitate:** -

e) **Nume şi adresa tuturor unităţilor participante la investigarea terenului:** Laboratorul Geotehnic Transilvania.

g) **Date despre sistemele constructive:** În cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş a fost realizată prima celulă de depozitare a deşeurilor nepericuloase de 1.2500.000 mc şi se impune demarare demersurilor pentru construirea, în vecinătatea acestuia, a celulei nr. 2 de depozitare în condiţii similare.

h) **Documente primite de la beneficiar – caiet de sarcini.**

i) **Date morfologice-topografice-** Amplasamentul studiat se regăseşte în localitatea Sînpaul, judeţul Mureş. Zona studiată face parte din Podişul Târnavelor, mai precis în zona colinară, lângă albia majoră a râului Mureş care, pe porţiunea respectivă este îndiguit. Terenul este plan, liber de alte construcţii.

Depozitul de deşeuri clasa "b" şi instalaţia de tratare mecano-biologică sunt situate la 12 km vest de municipiul Târgul Mureş şi la 4 km sud de centrul administrativ al localităţii Sînpaul.





2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

a) Date privind zonarea seismică.

Conform normativului P100-92 privind proiectarea antiseismică a construcţiilor, amplasamentul studiat aparţine zonei "D", caracterizată prin coeficientul $K_s=0,16$. Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare este $a_g = 0,12g$ pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă $IMR = 100$ ani şi perioada de control (colt) $T_c = 0,7$.

Adâncimea maximă de îngheţ este, pentru Podul Olt, de 1,00 metri, conform STAS 6054/77.

b) Date geologice generale

Amplasamentul studiat aparţine din punct de vedere geomorfologic Podişului Târnavelor la contactul cu Câmpia Transilvaniei. Fiind situată în albia majoră a râului Mureş, localitatea Sânpaul este marcată de prezenţa unor depozite recente, neconsolidate, uneori cu aspect mîlos.

Aceste depozite s-au format prin colmatarea lacului care a acoperit întreaga depresiune şi se caracterizează printr-o succesiune litologică alcătuită din argile, marne şi nisipuri, până în Cuaternar când depresiunea Târnavelor a fost supusă unei eroziuni intense continuată încă din Pliocen şi care se reprezintă prin nisipuri fine argiloase şi prafuri nisipoase argiloase.

c) Cadru geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic al zonei.

Zona depozitului Sânpaul se prezintă în pantă descendentă spre sud-vest, spre Râul Mureş. Lunca şi terasele Mureşului prezintă o reţeaua hidrografică ce străbate aria administrativă a comunei Sânpaul care este alcătuită din câteva pâraie şi văi cu regim de curgere semipermanent. Reţeaua hidrografică are caracter torenţial, în zona studiată existând un curs de apă semipermanent, pârâul Techeniş afluent pe partea dreaptă a pârâului Lascud. Un alt pârâu izvoreşte din pădurea care mărgineşte pe partea de est amplasamentul şi curge paralel cu Techenişul către nord.

d) Date geotehnice

d.1 Volumul de lucrări efectuate:

Pentru identificarea stratificaţiei pe amplasament s-au executat foraje cu o adâncime maximă de 20 m.



**d.2 Metode şi utilaje folosite**

Pentru realizarea acestor foraje s-a utilizat instalaţia de foraj Commachio GEO 205, care utilizează forajul rotativ cu diametru de 101 mm. Probele netulburate au fost recoltate cu tuburi Shelby cu diametru de asemenea de 101 mm.

Totodată s-au studiat sondajele executate în zonă la alte lucrări.

d.3 datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren şi de laborator:

-lucrări de teren: 30-07-2020

-lucrări de laborator: 10-08-2020.

d.4 metodele folosite pentru recoltare, transport şi depozitare probe:

- probe tulburate: din lăzi de probe, în saci etanşi.
- probe netulburate: în ştanţe.

d.5 Stratificaţia terenului pusă în evidenţă:

Stratificaţia întâlnită este următoarea (considerând cota terenului amenajat drept cotă $\pm 0,00$):

Forajul F1

- 0,00 – 2,70 m argilă cărămie cu rar pietriş
- 2,70 – 9,00 m argilă prăfoasă cenuşiu deschisă
- 9,00 – 9,90 m praf argilos cafeniu deschis
- 9,90 – 12,30 m argilă prăfoasă cenuşiu deschisă
- 12,30 – 13,70 m praf nisipos roşcat deschis
- 13,70 – 14,05 m marnă abastră tare
- 14,05 – 15,00 m argilă prăfoasă roşcat deschisă

Forajul F2

- 0,00 – 0,90 m sol vegetal brun
- 0,90 – 4,00 m Argilă cafenie plastică brună
- 4,00 – 6,00 m praf argilos găbui
- 6,00 – 7,00 m nisip argilos roşcat deschis
- 7,00 – 11,80 m argilă prăfoasă cafeniu închisă
- 11,80 – 14,40 m argilă prăfoasă găbui cafenie
- 14,40 – 15,10 m praf argilos cafeniu deschis
- 15,10 – 20,00 m praf argilos cafeniu





Forajul F3

- 0,00 – 1,30 m sol vegeta
- 1,30 – 5,80 m argila cafenie pastică virtuoasă
- 5,80 – 6,60 m argilă grasă roşcat deschisă
- 6,60 – 8,00 m praf nisipos brun închis
- 8,00 – 10,50 m nisip prăfos cu rar pietriş, cenuşiu deschis necoeziv
- 10,50 – 14,60 m argiă prafoasă cafeniu deschisă
- 14,60 – 17,30 m praf nisipos cu fragmente de argiă cărămizie coezivă, cafeniu deschis
- 17,30 – 18,00 m nisip prăfos cafeniu
- 18,00 – 18,60 m marnă albatră tare
- 18,60 – 19,60 m praf nisipos cu fragmente de argiă cărămizie
- 19,60 – 20,00 m marnă albatră tare

Forajul F4

- 0,00 – 1,00 m sol vegetal
- 1,00 – 2,10 m argiă brună plastic consistentă
- 2,10 – 4,10 m argilă prafoasă cafenie consistentă
- 4,10 – 5,20 m argilă prafoasă cafenie
- 5,20 – 6,30 m praf nisipos cafeniu brun, plastic consistent
- 6,30 – 9,80 m nisip prăfos găbui cenuşiu închis
- 9,80 – 14,00 m praf argilos roşcat deschis
- 14,50 – 15,00 m argilă prafoasă îndesată

Forajul F5

- 0,00 – 1,10 m sol vegetal
- 1,10 – 2,00 m praf argilos brun plastic consistent
- 2,00 – 6,40 m praf argilos cafeniu plastic vârtos
- 6,40 – 8,00 m argiă prafoasă nisipoasă gălbuie
- 8,00 – 10,20 m nisip argilos brun
- 10,20 – 14,50 m nisip cafeniu închis cu pietriş
- 14,50 – 19,20 m argiă prafoasă gălbuie





- 19,20 – 20,00 m marnă albastră tare

Forajul F6

- 0,00 – 1,60 m sol vegetal
- 1,60 – 2,00 m argilă brună plastică
- 2,00 – 5,00 m argilă prăfoasă cafenie plastică
- 5,00 – 9,30 m nisip prăfos cafeniu brun
- 9,30 – 11,50 m praf argilos cafeniu brun
- 11,50 – 12,00 m nisip prăfos brun închis, necoeziv
- 12,00 – 13,70 m argilă prăfoasă cenuşie închis
- 13,70 – 15,00 m praf argilos cafeniu deschis



Forajul F7

- 0,00 – 1,10 m sol vegetal
- 1,10 – 6,00 m argilă prăfoasă brună
- 6,00 – 10,70 m argilă prăfoasă cafeniu deschis, plastic consistentă
- 10,70 – 14,80 m nisip cafeniu închis brun
- 14,80 – 16,60 m argilă nisipoasă cafeniu închis
- 16,60 – 18,00 m nisip prăfos cafeniu deschis
- 18,00 – 20,00 m praf argilos cafeniu închis

d.6 nivelul apei subterane și caracterul stratului acvifer

Zona studiată este drenată de râul Mureș.

Apa subterana nu a fost întâlnită în forajele cu ocazia prezentei lucrări. Totuși este posibil ca în perioadele cu precipitații să apară ape de infiltrație cu precaderre în cadrul complexului nisipos.

Reamintim încă odată că lucrările de investigare a terenului au fost executate vara, în luna august într-o perioadă relativ secetoasă

d.7 Caracteristici de agresivitate ale apei subterane

Din datele cunoscute, apele de infiltrație din zona respectivă nu au caracter agresiv.



d.8 denumirea laboratorului autorizat care a efectuat analizele pământului:

S.C. LABORATORUL GEOTEHNIC TRANSILVANIA S.R.L.

- Aut. Nr. 2089/28.12.2018
- Aut. AFER 446/2018

e) Istoricul amplasamentului şi situaţia actuală

Terenul este liber de alte construcţii. Pe o zonă restrânsă, în partea de sud-vest a amplasamentului au fost depuse materiale pământoase rezultate din excavarea celei nr. 1. Grosimea maximă a acestor umpluturi, rezultată din măsurătorile topografice suprapuse este de cca. 3,0 m.

f) Încadrarea lucrării

Factorul avut în vedere	Încadrare	Punctaj
Condiţii de teren	Teren bun	2
Apa subterană	Fără epuismențe	1
Clasificarea construcţiei după importanţă	reduşă	2
Vecinătăţi	Fără riscuri	1
Acceleraţia terenului	$A_g = 0,15$	1
Riscul geotehnic	reduş	7

Categoria geotehnică – 2- risc geotehnic moderat

g) Încadrarea obiectivului în "Zone de risc"

- Cutremure de pământ (grade MSK)- VII
- Inundaţii – pe cursuri de apă şi torenţi
- Alunecări de teren- mediu-primară



3. EVALUARE INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE

Amplasamentul studiat se regăsește în localitatea Sânpaul, județul Mureș. Zona studiată face parte din Podișul Târnavelor, mai precis în zona colinară, lângă albia majoră a râului Mureș care, pe porțiunea respectivă este îndiguit. Terenul este plan, liber de alte construcții



Terenul de fundare este alcătuit, sub un strat de pamânt vegetal cu grosimea de cca. 30 cm în principiu din două categorii de teren:

- Un complex argilos format dintr-o succesiune de materiale coezive de tip argila, argila prafoasa, argila grasa de culoare cafenie, galbuie si cenusie, cu plasticitate mare (indicele de plasticitate I_p fiind între 21,5 şi 34,6%), aflate preponderent in stare de consistenta – vârtoasa indicele de consistenţă I_c fiind între 0,72 şi 0,94). Faţă de cercetările anterioare, nu am detectat pământuri cu contracţii şi umflări mari.
- Un complex nisipos, alcătuit din nisipuri, nisipuri argiloase, prafuri nisipoase de culoare cafenie sau roscate.

Configuraţia litologică este prezentată în planşele GE-02 şi GE-03 (profile geotehnice). Atragem atenţia asupra faptului că delimitarea acestor complexe şi mai ales delimitarea în cadrul lor a diferitelor fracţiuni granulometrice este supusă unei oarecare incertitudini datorită variaţiilor de facies în plan foarte frecvente.

Apa subterana nu a fost întâlnită în forajele cu ocazia prezentei lucrări. Totuşi este posibil ca în perioadele cu precipitaţii să apară ape de infiltraţie cu precaderre în cadrul complexului nisipos.

Pentru problemele de proiectare care vor fi definite la fazele următoare se vor avea în vedere rezultatele analizelor de laborator indicate în tabelul centralizator.

Presiunea convenţională care va luată în calcul va fi 350 KPa (conf NP 112-04, anexa A1).

Întocmit,
Simion Elisa





Anexe

Forajul F1



Forajul F2



Forajul F3





Forajul F4



Forajul F5



Forajul F6





Forajul F7



**LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR UTILIZATE**

GP 129-2014	Ghid privind proiectarea geotehnică
NP 074-2014	Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii
NP120-2016	Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavat ii lor adânci în zone urbane
NP 122-2010	Normativ privind determinarea valorilor caracteristice de calcul ale parametrilor geotehnici
NP 124-2010	Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere
NP 126-2010	Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu contracţii şi umflări mari
SREN1997-1:2004 NB:2008	Reguli generale NB:2008 Anexa naţională
Eurocod 7 GT 00-97	Proiectarea geotehnică Partea 1 Ghidul privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi (Bul.constr. 10/98) stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
GT 019-98	Ghidul de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor, pentru (Bui.constr.6/2000) asigurarea stabilităţii constructor
E. Marchidanu	Hărţile de hazard la alunecare de teren în Romania „Revista Română de Geotehnică şi Fundaţii Nr.2/2013”
HG 447/2013	ANEXAI aferent legii Nr.575/2001 Norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren



Numele și prenumele vericatorului atestat
Măntulescu Marius-Mihail
str. Moldovei nr.43
telefon nr. 0268-417631
Mobil: 0745082356

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Af

**a proiectului: „Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase
Sînpaul, județul Mureș”,
faza: PAC**

1. Date de identificare

- Proiectant general: -
- Proiectant de specialitate: -
- Investitor: Consilul județean Mureș
- Amplasament: Comuna Sînpaul, județul Mureș
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 25 august 2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Pe amplasament se va construi celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sînpaul, județul Mureș.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

Studiu geotehnic alcătuit din:memoriu geotehnic (10 pagini), plan de situație, GE-01, profile geotehnice GE-02, profile geotehnice GE-03,umiditati (79 rapoarte), pasticitati (13 buetine), granulometrie – rapoarte de analiza (47 rapoarte), granulometrie – buetine de analiza (53 rapoarte), forfecari directe (11 buetine), compresibilitate in edometru (11 buetine), umflare libera (6rapoarte).

4. Concluzii asupra verificării proiectului:

Studiul corespunde prevederilor normativelor în vigoare, corespunde exigențelor de proiectare și
SE ACCEPTĂ.

Am primit un exemplar

Investitor / Proiectant

Brașov,
2020-08-27



am predat 3 exemplare

Vericator tehnic atestat
Măntulescu Marius



art. AFER 446/2018



CUI: RO23617090

Analize laborator		Umiditate	Granulometrie					Plasticitate				Umflare liberă	Edometru		Forfecare	
			Argilă	Praf	Nisip	Pietriș	U _n	W _L	W _P	I _p	I _c		ε ₂	M ₂₋₃	c'	φ'
F1, N1,	4.00-4.60 m	28.83	29.78	68.06	2.17	0.00	5.15	48.74	21.04	27.69	0.72	-	3.08	32.52	20.20	26.34
F1, N2,	9.00-9.40 m	21.64	29.01	69.58	1.42	0.00	4.13	42.17	19.18	22.99	0.89	110.00	-	-	-	-
F1, N3,	12.00-12.30 m	29.75	33.31	55.11	11.56	0.02	7.69	38.90	25.35	13.55	0.67	-	3.98	25.16	50.23	16.76
F1, T1,	1.80-1.90 m	26.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T2,	3.80-3.90 m	31.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T3,	5.80-5.90 m	21.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T4,	7.80-7.90 m	25.51	40.77	56.60	2.63	0.00	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T5,	10.00-10.10 m	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T6,	13.80-13.90 m	23.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1, T7,	14.80-14.90 m	21.49	32.87	65.75	1.38	0.00	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, N1,	7.00-7.60 m	15.46	0.00	0.21	97.21	2.58	4.99	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-
F2, N2,	12.00-12.40 m	22.65	33.14	65.33	1.52	0.01	0.06	42.33	17.48	24.85	0.79	90.00	3.73	26.85	25.72	37.35
F2, N3,	18.00-18.60 m	21.61	29.30	60.70	10.00	0.00	9.56	35.59	16.67	18.92	0.74	-	3.93	25.48	74.82	15.37
F2, T1,	1.80-1.90 m	26.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T2,	3.80-3.90 m	27.17	22.37	71.83	5.79	0.00	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T3,	4.00-4.20 m	27.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T4,	5.80-5.90 m	29.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T5,	6.80-6.90 m	30.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T6,	10.90-11.00 m	25.52	34.98	62.63	2.37	0.02	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T7,	13.80-13.90 m	20.52	22.77	71.53	5.71	0.00	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T8,	15.80-15.90 m	18.67	34.97	62.58	2.45	0.00	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T9,	17.80-17.95 m	22.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2, T10,	19.80-19.90 m	21.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3, N1,	6.00-6.60 m	30.34	70.15	27.92	1.92	0.00	0.61	62.86	28.24	34.62	0.94	140.00	3.75	26.67	49.73	24.08
F3, N2,	12.00-12.60 m	20.96	22.32	74.92	2.74	0.02	5.16	38.44	15.52	22.92	0.76	100.00	-	-	-	-
F3, N3,	16.00-16.60 m	21.54	26.57	71.77	1.66	0.00	4.51	47.07	17.85	29.22	0.87	-	-	-	-	-
F3, T1,	1.80-1.90 m	25.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3, T2,	3.80-3.90 m	25.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3, T3,	5.80-5.90 m	26.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F3, T4,	5.80-5.90 m	18.47	0.00	0.												

Analize laborator	Umiditate	Granulometrie					Plasticitate				Umflare liberă	Edometru		Forfecare	
		Argilă	Praf	Nisip	Pietriș	Un	WL	WP	Ir	Ic		E ₂	M ₂₋₃	c'	φ'
F5, T10, 19.80-19.90 m	16.33	25.29	72.99	1.72	0.00	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, N1, 5.00-5.60 m	23.87	43.48	45.50	10.32	0.71	5.99	47.84	19.43	28.41	0.84	-	1.73	57.97	121.15	17.74
F6, N2, 8.00-8.60 m	22.42	45.80	45.34	8.16	0.71	0.12	-	-	-	-	-	3.53	28.37	40.84	31.72
F6, N3, 11.00-11.60 m	9.07	0.00	0.04	99.96	0.00	2.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T1, 2.90-3.00 m	23.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T2, 6.90-7.00 m	27.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T3, 9.20-9.30 m	32.91	28.09	70.18	1.72	0.00	7.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T4, 12.70-12.80 m	7.22	48.11	46.09	5.56	0.24	5.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T5, 13.70-13.80 m	33.08	29.05	67.80	2.92	0.23	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6, T6, 14.80-14.90 m	15.29	33.26	64.06	2.68	0.00	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, N1, 7.00-7.60 m	25.46	34.16	62.07	3.77	0.00	4.63	42.33	18.31	24.01	0.70	80.00	2.35	42.55	66.95	18.29
F7, N2, 16.00-16.60 m	22.17	13.43	82.70	3.87	0.00	5.17	44.31	19.20	25.11	0.88	-	-	-	-	-
F7, N3, 18.00-18.60 m	20.25	17.19	78.34	4.47	0.00	7.42	39.39	17.85	21.54	0.89	-	2.98	33.61	66.12	30.57
F7, T1, 1.80-1.90 m	24.17	40.02	51.91	8.04	0.03	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T2, 3.80-3.90 m	22.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T3, 5.80-5.90 m	24.54	32.54	50.70	16.15	0.60	11.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T4, 9.90-10.00 m	23.75	39.38	56.46	4.16	0.00	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T5, 10.00-10.75 m	33.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T6, 11.30-11.40 m	26.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T7, 13.10-13.20 m	5.71	0.00	0.30	94.71	4.99	4.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T8, 14.90-15.00 m	14.94	0.00	0.33	74.72	24.95	12.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F7, T9, 19.80-19.90 m	24.89	27.06	70.18	2.76	0.00	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-



România, Braşov, str. Mohăcevi 43

mail: office@labgeot.ro

tel: 0369 28.12.2018

anul AFER 446 2018



Punct de lucru: Braşov

str. Iulia Marin nr. 43

Loc: Braşov; Jud: Braşov

(C.I.B. R013612090)

Centralizator Analize Laborator - Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deșeurî nepericuloase Sănpaul, județul Mureș

descrieri nepericuloase din punct de vedere fizic																
Analize laborator	Unitate	Granulometrie					Plasticitate				Coeficient de contracție	Edometru			Forfecare	
		Argila	Fraf	Nisip	Pienis	Us	WL	Wp	Ip	Ic		E _s	M _v	e'	φ'	
F1, N1, 4.00-4.60 m	28.83	29.78	68.66	2.17	0.00	5.15	48.74	21.84	27.69	0.72	-	3.08	32.52	20.20	26.34	
F1, N2, 9.00-9.40 m	21.64	29.01	69.58	1.42	0.00	4.13	42.17	19.18	22.99	0.89	90.00	-	-	-	-	
F1, N3, 12.00-12.30 m	29.75	33.31	55.11	11.56	0.02	7.69	38.90	25.35	13.55	0.67	-	3.98	25.16	50.23	16.76	
F1, T1, 1.80-1.90 m	26.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T2, 3.80-3.90 m	31.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T3, 5.80-5.90 m	21.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T4, 7.80-7.90 m	25.51	40.77	56.60	2.63	0.00	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T5, 10.00-10.10 m	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T6, 13.80-13.90 m	23.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F1, T7, 14.80-14.90 m	21.49	32.87	65.75	1.38	0.00	4.11	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	
F2, N1, 7.00-7.60 m	15.46	0.00	0.21	97.21	2.58	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, N2, 12.00-12.40 m	22.65	33.14	65.33	1.52	0.01	0.06	42.33	17.48	24.85	0.79	90.00	3.73	26.85	25.72	37.35	
F2, N3, 18.00-18.60 m	21.61	29.30	69.70	10.00	0.00	9.56	35.59	16.67	18.92	0.74	-	3.93	25.48	74.82	15.37	
F2, T1, 1.80-1.90 m	26.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T2, 3.80-3.90 m	27.17	22.37	71.83	5.79	0.00	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T3, 4.00-4.20 m	27.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T4, 5.80-5.90 m	29.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T5, 6.80-6.90 m	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T6, 10.90-11.00 m	25.52	34.98	62.63	2.37	0.02	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T7, 13.80-13.90 m	20.52	22.77	71.53	5.71	0.00	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T8, 15.80-15.90 m	18.67	34.97	62.58	2.45	0.00	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T9, 17.80-17.95 m	22.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F2, T10, 19.80-19.90 m	21.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, N1, 6.00-6.60 m	30.34	70.15	27.92	1.92	0.00	0.61	62.86	28.24	34.62	0.94	90.00	3.75	26.87	49.73	24.68	
F3, N2, 12.00-12.60 m	20.96	22.32	74.92	2.74	0.02	5.16	38.44	15.52	22.92	0.76	90.00	-	-	-	-	
F3, N3, 16.00-16.60 m	21.54	26.57	71.77	1.66	0.00	4.51	47.07	17.85	29.22	0.87	-	-	-	-	-	
F3, T1, 1.80-1.90 m	25.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T2, 3.80-3.90 m	25.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T3, 5.80-5.90 m	26.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T4, 5.80-5.90 m	18.47	0.00	0.27	97.00	2.68	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T5, 9.80-9.90 m	7.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T6, 10.45-10.55 m	21.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T7, 11.80-11.90 m	22.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T8, 13.80-13.90 m	21.16	35.12	62.97	1.90	0.00	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T9, 15.80-15.90 m	22.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T10, 17.70-17.80 m	19.54	39.13	59.32	1.55	0.00	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F3, T11, 19.90-20.00 m	18.38	30.38	68.27	1.35	0.00	4.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, N1, 4.00-4.60 m	27.58	46.27	49.74	3.99	0.00	2.52	49.02	21.24	27.78	0.77	-	2.70	37.04	46.30	17.38	
F4, N2, 10.00-10.60 m	7.30	0.00	0.21	93.91	15.88	9.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T1, 1.80-1.90 m	23.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T2, 5.10-5.20 m	21.92	48.43	49.77	1.80	0.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T3, 8.90-9.00 m	11.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T4, 12.90-13.00 m	22.19	27.89	70.06	2.05	0.00	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T5, 14.20-14.30 m	22.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F4, T6, 14.90-15.00 m	20.61	41.72	56.63	1.65	0.00	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, N1, 6.00-6.60 m	22.44	31.89	56.86	11.22	0.04	9.35	-	-	-	-	-	3.18	31.50	25.45	37.17	
F5, N2, 10.00-10.60 m	8.76	0.00	0.07	99.93	0.00	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, N3, 15.40-16.00 m	6.43	0.00	0.20	68.81	30.99	14.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T1, 1.80-1.90 m	23.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T2, 3.80-3.90 m	22.58	26.03	72.40	1.57	0.00	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T3, 5.80-5.90 m	23.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T4, 8.90-9.00 m	24.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T5, 9.70-9.80 m	17.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T6, 11.80-11.90 m	17.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T7, 13.80-13.90 m	6.56	0.00	0.10	73.58	26.32	7.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T8, 14.60-14.70 m	32.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T9, 17.80-17.90 m	18.56	33.66	60.00	6.34	0.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F5, T10, 19.80-19.90 m	16.33	25.29	72.90	1.72	0.00	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, N1, 5.80-5.60 m	23.87	43.48	45.50	10.32	0.71	5.99	47.84	19.43	28.41	0.84	-	1.73	57.97	121.15	17.74	
F6, N2, 8.80-8.60 m	22.42	45.80	45.34	8.16	0.71	0.12	-	-	-	-	-	3.53	28.37	40.84	31.72	
F6, N3, 11.00-11.60 m	9.07	0.00	0.04	99.96	0.00	2.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T1, 2.90-3.00 m	23.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T2, 6.90-7.00 m	27.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T3, 9.20-9.30 m	32.91	28.09	70.18	1.72	0.00	7.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T4, 12.70-12.80 m	7.22	48.11	46.09	5.56	0.24	5.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T5, 13.70-13.80 m	33.08	29.05	67.80	2.92	0.25	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F6, T6, 14.80-14.90 m	15.29	33.26	64.06	2.68	0.00	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, N1, 7.00-7.60 m	25.46	34.16	62.07	3.77	0.00	4.63	42.33	18.31	24.01	0.70	80.00	2.35	42.55	66.95	18.29	
F7, N2, 16.00-16.60 m	22.17	13.43	82.70	3.87	0.00	5.17	44.31	19.20	25.11	0.88	-	-	-	-	-	
F7, N3, 18.00-18.60 m	20.25	17.19	78.34	4.47	0.00	7.42	39.39	17.85	21.54	0.89	-	2.98	33.61	66.12	30.57	
F7, T1, 1.80-1.90 m	24.17	48.02	51.91	8.04	0.03	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T2, 3.80-3.90 m	22.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T3, 5.80-5.90 m	24.54	32.54	50.70	16.15	0.60	11.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T4, 9.90-10.00 m	23.75	39.38	56.46	4.16	0.00	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T5, 10.00-10.75 ex	33.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T6, 11.30-11.40 m	26.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T7, 13.10-13.20 m	5.71	0.00	0.30	94.71	4.99	4.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T8, 14.90-15.00 m	14.94	0.00	0.33	74.72	24.95	11.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F7, T9, 19.80-19.90 m	24.80	27.06	70.18	2.76	0.00	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1466 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1466

Foraj: F1

Proba: N1

Cota: 4.00-4.60 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P21
proba umedă + tară	568.10
proba uscată + tară	505.02
tară	286.25
umiditatea în w %	28.83

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1467 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1467

Foraj: F1

Proba: N2

Cota: 9.00-9.40 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	C10
proba umedă + tară	408.16
proba uscată + tară	362.26
tară	150.18
umiditatea în w %	21.64

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1468 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1468

Foraj: F1

Proba: N3

Cota: 12.00-12.30 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	A2
proba umedă + tară	537.41
proba uscată + tară	468.07
tară	235.03
umiditatea în w %	29.75

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1453 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1453

Foraj: F1

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B7
proba umedă + tară	452.25
proba uscată + tară	414.43
tară	271.67
umiditatea în w %	26.49

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1448 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1448

Foraj: F1

Proba: T2

Cota: 3.80-3.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B24
proba umedă + tară	528.16
proba uscată + tară	467.22
tară	271.74
umiditatea în w %	31.17

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1-1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1452 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1452

Foraj: F1

Proba: T3

Cota: 5.80-5.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B10
proba umedă + tară	495.22
proba uscată + tară	455.86
tară	269.80
umiditatea în w %	21.15

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1449 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1449

Foraj: F1

Proba: T4

Cota: 7.80-7.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B4
proba umedă + tară	542.69
proba uscată + tară	487.91
tară	273.13
umiditatea în w %	25.51

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1454 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1454

Foraj: F1

Proba: T5

Cota: 10.00-10.10 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B13
proba umedă + tară	509.04
proba uscată + tară	463.26
tară	271.71
umiditatea în w %	23.90

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1450 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1450

Foraj: F1

Proba: T6

Cota: 13.80-13.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	A11
proba umedă + tară	452.21
proba uscată + tară	410.98
tară	234.86
umiditatea în w %	23.41

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu
LABORATOR
GEOTEHNIC
BRAŞOV - RO

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1451 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1451

Foraj: F1

Proba: T7

Cota: 14.80-14.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B8
proba umedă + tară	570.96
proba uscată + tară	518.37
tară	273.63
umiditatea în w %	21.49

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun



România, Braşov, str. Moldovei 43
mail: office@labgeo.ro
aut.nr. 2089/28.12.2018
aut. AFER 446/2018



Punct de lucru: Braşov
str. Iuliu Maniu nr.43
Loc. Braşov, Jud:Braşov
CUI: RO23617090

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1625
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, judeţul Mureş

Material : praf argilos

Foraj nr. F1

Proba nr. N2

Adâncimea de prelevare: 9.00-9.40 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	21	21	21
Umflarea liberă	$U_L = (V_f - V_i) \cdot 100 / V_i$	%	110.0	110.0	110.0
Media valorilor		%	110.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFFECTUAT

ing. Crăciun Mircă

SEF LABORATOR

ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1626
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, judeţul Mureş
Material : argilă prăfoasă
Foraj nr. F1
Proba nr. T7
Adâncimea de prelevare: 14.80-14.90 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	19	19	19
Umflarea liberă	$U_L = (V_f - V_i) \cdot 100 / V_i$	%	90.0	90.0	90.0
Media valorilor		%	90.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFFECTUAT
ing. Crăciun Mircea

SEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu


Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1587


din 19.08.2020

Beneficiar: **Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL**
Lucrare: **Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**
Sondaj: **F1**
Proba: **N1**
Cota: **4.00-4.60 m**

Limita de curgere W_L : 48.74
Limita de framântare W_p : 21.04
Umiditatea naturală, W : 28.83
Indicele de plasticitate, I_p : 27.69
Indicele de consistenţă, I_c : 0.72

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %	Limita de framântare W_p :		
		1	2	3
Geamul nr:	P21	6	62	1
ad. de penetrare		5	7	14
A gr.	568.10	18.74	23.90	20.09
B gr.	505.02	15.86	20.69	16.13
C gr.	286.25	8.64	13.31	9.03
A-B	63.08	2.88	3.21	3.96
B-C	218.77	7.22	7.38	7.10
W	28.83	39.89	43.50	55.77
media	28.83	21.04		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.

1579

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F1

Proba:

N2

Limita de curgere W_L : 42.17

Cota:

9.00-9.40 m

Limita de framântare W_p : 19.18

Umiditatea naturală, W : 21.64

Indicele de plasticitate, I_p : 22.99

Indicele de consistenţă, I_c : 0.89

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %	Limita de framântare W_p :		
		1	2	3
Geamul nr:	C10	10	4	2A
ad. de penetrare		5	10	12
A gr.	408.16	23.45	19.93	25.93
B gr.	362.26	19.84	16.62	22.22
C gr.	150.18	9.43	8.78	14.00
A-B	45.90	3.61	3.31	3.71
B-C	212.08	10.41	7.84	8.22
W	21.64	34.68	42.22	45.13
media	21.64	19.18		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1578

din 19.08.2020


Beneficiar: **Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL**
Lucrare: **Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**
Sondaj: **F1**
Proba: **N3**
Cota: **12.00-12.30 m**

Limita de curgere W_L : 38.90
Limita de framântare W_P : 25.35
Umiditatea naturală, W : 29.75
Indicele de plasticitate, I_p : 13.55
Indicele de consistenţă, I_c : 0.67

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_P :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr.	A2	P5	V18	627	433	12	10
ad. de penetrare		6	11	14			
A gr.	537.41	23.68	22.98	24.15	16.19	14.65	14.97
B gr.	468.07	20.73	19.61	20.36	15.34	13.55	13.80
C gr.	235.03	11.86	11.25	11.85	11.96	9.22	9.21
A-B	69.34	2.95	3.37	3.79	0.85	1.10	1.17
B-C	233.04	8.87	8.36	8.51	3.38	4.33	4.59
W	29.75	33.26	40.31	44.54	25.15	25.40	25.49
media	29.75				25.35		

Umiditatea

33.00 35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 45.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1566 din 19.08.2020 **Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82**

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1566

Material : praf argilos

Foraj: F1

proba N1


Cota: 4.00-4.60 m

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	202.25	198.73	197.79	199.59
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	170.27	168.12	167.48	168.62
Tara şantă [g]:	62.65	60.23	60.56	61.15
Umiditatea [%]:	29.72	28.37	28.35	28.81
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.67	2.67	2.67	2.67
Indicele porilor:	0.79	0.78	0.80	0.79
Porozitatea [%]:	44.02	43.88	44.38	44.09
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.94	1.92	1.91	1.92
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.11	2.11	2.10	2.11
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.49	1.50	1.49	1.49

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
98.16	100.00	61.74
214.89	200.00	135.17
255.60	300.00	160.77
m	c' [KPa]	φ' [°]
0.50	20.20	26.34



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 20.20 KPa
unghiul de frecare internă, φ' = 26.34 °

şef laborator
ing. Măntulescu Marius



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1567 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1567

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F1

Cota: 12.00-12.30 m


proba N3

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	200.48	202.19	204.47	202.38
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	168.87	170.00	172.98	170.62
Tara şantă [g]:	60.54	60.74	62.84	61.37
Umiditatea [%]:	29.18	29.46	28.59	29.08
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.81	0.79	0.78	0.79
Porozitatea [%]:	44.68	44.21	43.76	44.22
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.94	1.96	1.97	1.96
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.13	2.13	2.14	2.13
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.50	1.52	1.53	1.52

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
125.61	100.00	79.01
179.87	200.00	113.14
221.37	300.00	139.24
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.30	50.23	16.76



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 50.23 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 16.76 °

şef laborator
ing. Măntulescu Marius



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1507

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşuri
nepericuloase Sânpaul, Judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F1 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 4.00-4.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 29.78 %
		Praf = 68.06 %
		Nisip = 2.17 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 5.15

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1508

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F1 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 9.00-9.40 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 29.01 %
		Praf = 69.58 %
		Nisip = 1.42 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.13

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1509

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F1 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 12.00-12.30 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 33.31 %
		Praf = 55.11 %
		Nisip = 11.56 %
		Pietris = 0.02 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 7.69

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1510

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F1 / T4

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 7.80-7.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 40.77 %
		Praf = 56.60 %
		Nisip = 2.63 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.11

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1511

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F1 / T7

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 14.80-14.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 32.87 %
		Praf = 65.75 %
		Nisip = 1.38 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.11

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sonpaul, judetul Mures

foraj: F1

proba: N1

cota: 4.00-4.60 m

data: 2020-19-8 ora 11:02am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.00	0.00	100.00
0.25	0.05	0.10	99.90
0.1	0.14	0.28	99.62
0.063	0.62	1.24	98.38
rest	0.23		
suma	0.81		
pierdere	48.96		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura	Clasa pe interval	φ	%cuml
30'	20	28.75	0.0309	92.4
1'	20	28.00	0.0231	89.9
2'	20	27.50	0.0169	88.3
4'	20	26.00	0.0131	83.5
8'	20	21.25	0.0114	68.3
15'	20	20.50	0.0085	65.9
30'	20	19.25	0.0063	61.8
1h	20	17.25	0.0047	55.4
2h	20	14.50	0.0036	46.6
4h	20	11.75	0.0027	37.7
8h	20	9.50	0.0020	30.5
12h	20	7.25	0.0017	23.3
24h	20	5.25	0.0012	16.9
48h	20		0.0010	0.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă P21

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.15 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.92$$

DENUMIREA MATERIALULUI prof argilos



Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sompaul, judetul Mures

foraj: F1
proba: N2
cota: 9.00-9.40 m
data: 2020-19-8 ora 11:17am

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25		0.00	100.00
0.1	0.03	0.06	99.94
0.063	0.14	0.28	99.66
rest	0.08		
suma	0.17		
pierdere	49.75		

SEDIMENTARE

Oră cerneri	Temperatură aerului	φ	%cuml
30'	20	0.0315	91.3
1'	20	0.0231	89.7
2'	20	0.0169	88.1
4'	20	0.0123	86.5
8'	20	0.0096	80.9
15'	20	0.0075	76.1
30'	20	0.0059	67.3
1h	20	0.0046	59.3
2h	20	0.0035	51.2
4h	20	0.0026	43.2
8h	20	0.0020	28.8
12h	20	0.0017	22.4
24h	20	0.0012	17.6
48h	20	0.0010	0.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă C10

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.13 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 4.12$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă A2

foraj: F1
proba: N3
cota: 12.00-12.30 m
data: 2020-19-8 ora 11:14am



sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 7.69$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 33.44$


SEDIMENTARE

Gră citirii	Timpul scurt	Temperatura	Citirea pe areometru	ϕ	%cuml
	30"	20	24.25	0.0404	78.5
	1'	20	22.50	0.0308	72.8
	2'	20	22.00	0.0222	71.2
	4'	20	21.50	0.0160	69.6
	8'	20	19.75	0.0120	63.9
	15'	20	19.00	0.0090	61.5
	30'	20	16.50	0.0068	53.4
	1h	20	15.50	0.0049	50.2
	2h	20	13.50	0.0037	43.7
	4h	20	12.00	0.0027	38.8
	8h	20	10.25	0.0020	33.2
	12h	20	9.00	0.0016	29.1
	24h	20	8.50	0.0012	27.5
	48h	20	7.00	0.0009	22.7

CERNERE

ϕ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1	0.04	0.08	99.92
0.5	0.24	0.48	99.44
0.25	0.78	1.56	97.88
0.1	1.44	2.88	95.00
0.063	2.83	5.66	89.34
rest	0.60		
suma	5.33		
pierdere	44.07		

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseur nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F1

proba: T4

cota: 7.80-7.90 m

data: 2020-19-8 ora 11:07am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.05	0.10	99.90
0.1	0.09	0.18	99.72
0.063	0.72	1.44	98.28
rest	0.14		
suma	0.86		
pierdere	49.04		

SEDIMENTARE

ora citirii	Templul 30"	Temperatura arazmala	Clasa pe arazmala	φ	%cuml
		20	28.00	0.0327	89.7
1'		20	26.50	0.0254	84.9
2'		20	26.00	0.0185	83.3
4'		20	25.00	0.0138	80.1
8'		20	22.75	0.0108	72.9
15'		20	21.25	0.0083	68.1
30'		20	20.50	0.0060	65.7
1h		20	18.50	0.0046	59.3
2h		20	16.75	0.0034	53.7
4h		20	14.50	0.0025	46.5
8h		20	12.25	0.0019	39.2
12h		20	11.25	0.0016	36.0
24h		20	10.00	0.0011	32.0
48h		20	9.00	0.0008	28.8


Greutatea probei : 50.04 g
nr. capsula B4



sef laborator

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.11 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.62$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F1
proba:T7
cota:14.80-14.90 m
data:2020-19-8 ora 11:11am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25		0.00	100.00
0.1	0.06	0.12	99.88
0.063	0.16	0.32	99.56
rest	0.07		
suma	0.22		
pierdere	49.73		

SEDIMENTARE


φ	clasa de granulometrie	Temperatura medie	Clasa de granulometrie	φ	%cuml
30'		20	28.75	0.0309	92.0
1'		20	28.00	0.0231	89.6
2'		20	27.75	0.0166	88.8
4'		20	27.00	0.0123	86.4
8'		20	25.00	0.0097	80.0
15'		20	21.50	0.0082	68.8
30'		20	20.25	0.0061	64.8
1h		20	18.75	0.0045	60.0
2h		20	16.00	0.0035	51.2
4h		20	12.75	0.0026	40.8
8h		20	10.25	0.0020	32.8
12h		20	8.25	0.0017	26.4
24h		20	6.50	0.0012	20.8
48h		20	5.00	0.0009	16.0

Greutatea probei :50.02 g
nr.capsulă B8



$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.11$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 0.90$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1464 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1464

Foraj: F2

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P10
proba umedă + tară	506.60
proba uscată + tară	459.00
tară	279.96
umiditatea în w %	26.59

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Merius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1465 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1465

Foraj: F2

Proba: T2

Cota: 3.80-3.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P19
proba umedă + tară	475.05
proba uscată + tară	435.40
tară	289.45
umiditatea în w %	27.17

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1458 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1458

Foraj: F2

Proba: T3

Cota: 4.00-4.20 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P51
proba umedă + tară	512.62
proba uscată + tară	464.21
tară	286.57
umiditatea în w %	27.25

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntălarescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1462 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1462

Foraj: F2

Proba: T4

Cota: 5.80-5.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P6
proba umedă + tară	493.71
proba uscată + tară	446.12
tară	284.05
umiditatea în w %	29.36

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1457 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1457

Foraj: F2

Proba: T5

Cota: 6.80-6.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P5
proba umedă + tară	521.53
proba uscată + tară	465.67
tară	280.05
umiditatea în w %	30.09

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1461 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1461

Foraj: F2

Proba: T6

Cota: 10.90-11.00 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P28
proba umedă + tară	474.81
proba uscată + tară	435.14
tară	279.67
umiditatea în w %	25.52

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Mariuş Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1463 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1463

Foraj: F2

Proba: T7

Cota: 13.80-13.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P12
proba umedă + tară	533.69
proba uscată + tară	491.48
tară	285.76
umiditatea în w %	20.52

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Mircea Măntănuş





România, Braşov, str. Moldovei 43
mail: office@labgeo.ro
aut.nr. 2089/28.12.2018
aut. AFER 446/2018



Punct de lucru: Braşov
str. Iuliu Maniu nr. 43
Loc. Braşov, Jud. Braşov
CUI: RO23617090

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1460 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1460

Foraj: F2

Proba: T8

Cota: 15.80-15.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P7
proba umedă + tară	464.64
proba uscată + tară	436.74
tară	287.31
umiditatea în w %	18.67

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1456 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1456

Foraj: F2

Proba: T9

Cota: 17.80-17.95 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P8
proba umedă + tară	457.42
proba uscată + tară	424.40
tară	278.51
umiditatea în w %	22.63

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1459 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1459

Foraj: F2

Proba: T10

Cota: 19.80-19.90 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	P9
proba umedă + tară	488.46
proba uscată + tară	451.48
tară	279.66
umiditatea în w %	21.52

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Manus Mantulescu
LABORATORUL
GEOTEHNIC
TRANSILVANIA
BRAŞOV

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1446 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1446

Foraj: F2

Proba: N1

Cota: 7.00-7.60 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	11A
proba umedă + tară	273.56
proba uscată + tară	254.90
tară	134.19
umiditatea în w %	15.46

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1447 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1447

Foraj: F2

Proba: N2

Cota: 12.00-12.40 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	II
proba umedă + tară	534.29
proba uscată + tară	467.88
tară	174.73
umiditatea în w %	22.65

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1455 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1455

Foraj: F2

Proba: N3

Cota: 18.00-18.60 m

Data eşantionării: 04.08.2020

Data efectuării încercării: 04.08.2020

nr.crt.	B17
proba umedă + tară	600.07
proba uscată + tară	541.73
tară	271.82
umiditatea în w %	21.61

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1627
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, Judeţul Mureş

Material : argilă prăfoasă

Foraj nr. F2

Proba nr. N2

Adâncimea de prelevare: 12.00-12.40 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	18	20	19
Umflarea libera	$U_L = (V_f - V_i) * 100 / V_i$	%	80.0	100.0	90.0
Media valorilor		%	90.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFFECTUAT

ing. Crăciun Mircea

SEF LABORATOR

ing. Marius Măntulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.

1580

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F2

Proba:

N3

Limita de curgere W_L :

35.59

Cota:

18.00-18.60 m

Limita de framântare W_p :

16.67

Umiditatea naturală, W :

21.61

Indicele de plasticitate, I_p :


18.92

Indicele de consistenţă, I_c :

0.74

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_p :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr:	B17	2	5	7	1	2	3
ad. de penetrare		8	10	12	1	8	12
A gr.	600.07	21.94	23.16	20.43	13.42	12.65	13.44
B gr.	541.73	18.80	19.48	17.25	12.79	12.11	12.81
C gr.	271.82	9.18	9.14	9.00	9.03	8.88	9.00
A-B	58.34	3.14	3.68	3.18	0.63	0.54	0.63
B-C	269.91	9.62	10.34	8.25	3.76	3.23	3.81
W	21.61	32.64	35.59	38.55	16.76	16.72	16.54
media	21.61				16.67		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Grăciun

Şef laborator
ing. Marius Măntulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1588


din 19.08.2020

Beneficiar: **Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL**
Lucrare: **Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**
Sondaj: **F2**
Proba: **N2**
Cota: **12.00-12.40 m**

Limita de curgere W_L : 42.33
Limita de framântare W_p : 17.48
Umiditatea naturală, W : 22.65
Indicele de plasticitate, I_p : 24.85
Indicele de consistenţă, I_c : 0.79

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_p :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr:	II	10	3A	11	4	8	9
ad. de penetrare		5	9	13			
A gr.	534.29	20.24	21.21	20.12	12.97	12.84	13.37
B gr.	467.88	17.41	17.79	16.69	12.34	12.25	12.76
C gr.	174.73	9.42	9.47	9.29	8.79	8.88	9.21
A-B	66.41	2.83	3.42	3.43	0.63	0.59	0.61
B-C	293.15	7.99	8.32	7.40	3.55	3.37	3.55
W	22.65	35.42	41.11	46.35	17.75	17.51	17.18
media	22.65				17.48		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun.

Şef laborator
ing. Marius

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1512

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA:

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL:

nisip

PROVENIENŢA MATERIALULUI:

F2 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT:

7.00-7.60 m

DATA ÎNCERCĂRII:

07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.21 %
		Nisip = 97.21 %
		Pietris = 2.58 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.99

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:

ing. Mircea Crăciun



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1513

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş
DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă
PROVENIENŢA MATERIALULUI : F2 / N2
COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 12.00-12.40 m
DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 33.14 %
		Praf = 65.33 %
		Nisip = 1.52 %
		Pietris = 0.01 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.06$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1514

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F2 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 18.00-18.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 29.30 %
		Praf = 60.70 %
		Nisip = 10.00 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60}/d_{10}$ 9.56

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1549

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F2 / T2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 3.80-3.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 10.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 22.37 %
		Praf = 71.83 %
		Nisip = 5.79 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.19$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1515

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F2 / T6

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 10.90-11.00 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 34.98 %
		Praf = 62.63 %
		Nisip = 2.37 %
		Pietris = 0.02 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 5.01

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1516

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F2 / T7

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 13.80-13.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 22.77 %
		Praf = 71.53 %
		Nisip = 5.71 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 0.23

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu
GEOTEHN
TRANSILVANIA
BRAŞOV - R

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1517

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, Judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F2 / T8

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 15.80-15.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 34.97 %
		Praf = 62.58 %
		Nisip = 2.45 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60}/d_{10}$ 0.08

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1568 din 19.08.2020 **Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82**

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, Judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1568

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F2

Cota: 12.00-12.40 m


proba N2

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	196.85	198.49	194.63	196.66
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	174.84	175.27	174.69	174.93
Tara şantă [g]:	57.19	54.94	57.69	56.61
Umiditatea [%]:	18.71	19.30	17.04	18.36
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.66	0.63	0.67	0.66
Porozitatea [%]:	39.93	38.56	40.25	39.58
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.94	1.99	1.90	1.95
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.19	2.21	2.18	2.19
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.63	1.67	1.63	1.64

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
142.62	100.00	89.71
322.80	200.00	203.04
385.31	300.00	242.36
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.76	25.72	37.35



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 25.72 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 37.35 °

şef laborator
ing. Măntulescu Mari



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1569 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1569

Material : praf argilos

Foraj: F2

proba N3


Cota: 18.00-18.60 m

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. ştanţă:	1	2	3	MEDIA
Latura ştanţei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa ştanţei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea ştanţei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul ştanţei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara ştanţă [g]:	191.48	198.30	191.54	193.77
Masa probei uscate + tara ştanţă [g]:	167.00	172.00	166.21	168.40
Tara ştanţă [g]:	51.23	51.20	51.50	51.31
Umiditatea [%]:	21.15	21.77	22.08	21.67
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.67	2.67	2.67	2.67
Indicele porilor:	0.66	0.59	0.68	0.64
Porozitatea [%]:	39.78	37.16	40.33	39.09
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.95	2.04	1.95	1.98
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.16	2.19	2.15	2.17
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.61	1.68	1.59	1.63

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
166.69	100.00	104.85
198.32	200.00	124.74
254.12	300.00	159.84
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.27	74.82	15.37



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 74.82 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 15.37 °

şef laborator
ing. Măntulescu Mariu

RO23617090
LABORATOR
GEOTEHNIC
BRAŞOV

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F2
proba: T2
cota: 3.80-3.90 m
data: 20-19-8 ora 8:47am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.02	0.04	99.96
0.25	0.10	0.20	99.76
0.1	0.36	0.72	99.04
0.063	2.25	4.50	94.54
rest	0.67		
suma	2.73		
garden	46.60		

SEDIMENTARE


ora cernii	Temperatura Sunt.	Clasea pe areometru	φ	%cuml
30'	20	26.75	0.0354	86.7
1'	20	23.25	0.0298	75.4
2'	20	21.75	0.0224	70.5
4'	20	19.00	0.0174	61.6
8'	20	16.75	0.0131	54.3
15'	20	16.00	0.0098	51.9
30'	20	13.75	0.0073	44.6
1h	20	12.00	0.0054	38.9
2h	20	9.75	0.0040	31.6
4h	20	8.25	0.0029	26.7
8h	20	7.00	0.0021	22.7
12h	20	6.50	0.0017	21.1
24h	20	5.00	0.0013	16.2
48h	20	4.50	0.0009	14.6

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă P19

sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.19$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 11.13$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.98	1.96	98.04
1	2.35	4.70	93.34
0.5	7.08	14.16	79.18
0.25	21.12	42.24	36.94
0.1	10.80	21.60	15.34
0.063	3.36	6.72	8.62
rest	3.85		
suma	45.69		
pierdere	0.46		

foraj:F2
proba:N1
cota:7.00-7.60 m
data:2020-12-8 ora 8:37am

SEDIMENTARE

ora citirii	Temperatura locala	Citirea pe anemometru	φ	%cuml
30'	20		0.0751	0.0
1'	20		0.0531	0.0
2'	20		0.0376	0.0
4'	20		0.0266	0.0
8'	20		0.0188	0.0
15'	20		0.0137	0.0
30'	20		0.0097	0.0
1h	20		0.0069	0.0
2h	20		0.0049	0.0
4h	20		0.0034	0.0
8h	20		0.0024	0.0
12h	20		0.0020	0.0
24h	20		0.0014	0.0
48h	20		0.0010	0.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsula 11A

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.99 \quad C_d = \frac{d_{10}}{d_{25}} = 3.42$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepeniculoase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F2
proba: T6
cota: 10.90-11.00 m
data: 2020-19-8 ora 9:01am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1	0.04	0.08	99.92
0.5	0.05	0.10	99.82
0.25	0.05	0.10	99.72
0.1	0.05	0.10	99.62
0.063	0.28	0.56	99.06
rest	0.14		
suma	0.47		
pierdere	49.39		

SEDIMENTARE

ora cernii	timul scuzi	Temperatura	Varia pe aramafiu	φ	%cuml
	30'	20	27.50	0.0338	88.2
	1'	20	26.50	0.0254	85.0
	2'	20	26.00	0.0185	83.4
	4'	20	25.00	0.0138	80.2
	8'	20	23.00	0.0107	73.8
	15'	20	21.50	0.0082	68.9
	30'	20	20.25	0.0061	64.9
	1h	20	17.25	0.0047	55.3
	2h	20	15.25	0.0035	48.9
	4h	20	13.00	0.0026	41.7
	8h	20	10.75	0.0020	34.5
	12h	20	9.25	0.0016	29.7
	24h	20	8.00	0.0012	25.7
	48h	20	7.25	0.0009	23.2


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsula P28

sef laborator:



$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.01$ $C_d = \frac{\sigma_{1.2}}{\sigma_{25}} = 10.48$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F2

proba:N2

cota:12.00-12.40 m

data:2020-18-8 ora 5:18pm

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1	0.03	0.06	99.94
0.5	0.04	0.08	99.86
0.25	0.06	0.12	99.74
0.1	0.05	0.10	99.64
0.063	0.11	0.22	99.42
rest	0.00		
suma	0.29		
pierdere	49.71		

SEDIMENTARE

fora citirii	Tempul scum.	Temperatura	Cădere pe anomalie	φ	%cuml
30'	20	28.75	0.0309		91.9
1'	20	28.00	0.0231		89.5
2'	20	27.50	0.0169		87.9
4'	20	27.00	0.0123		86.3
8'	20	25.50	0.0095		81.5
15'	20	24.25	0.0074		77.5
30'	20	22.25	0.0057		71.1
1h	20	19.75	0.0044		63.2
2h	20	17.50	0.0033		56.0
4h	20	14.00	0.0026		44.8
8h	20	10.00	0.0020		32.0
12h	20	8.50	0.0017		27.2
24h	20	7.75	0.0012		24.8
48h	20	6.25	0.0009		20.0


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsula II

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.06 \quad C_d = \frac{\sigma_{75}}{\sigma_{25}} = 5.26$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F2
proba: T7
cota: 13.80-13.90 m
data: 2020-18-8 ora 5:05pm

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.03	0.06	99.94
0.25	0.14	0.28	99.66
0.1	0.31	0.62	99.04
0.063	2.16	4.32	94.72
rest	1.11		
suma	2.64		
pierderi	46.25		

SEDIMENTARE

ora citirii	Temperatura Eumet.	Clasa Pt areometru	φ	%cuml
30'	20	26.50	0.0360	86.7
1'	20	23.00	0.0301	75.2
2'	20	22.00	0.0222	71.9
4'	20	19.25	0.0172	63.0
8'	20	17.00	0.0130	55.6
15'	20	15.75	0.0098	51.5
30'	20	14.00	0.0073	45.8
1h	20	12.00	0.0054	39.2
2h	20	10.00	0.0040	32.7
4h	20	8.00	0.0029	26.2
8h	20	7.25	0.0021	23.7
12h	20	6.25	0.0017	20.4
24h	20	5.50	0.0012	18.0
48h	20	4.25	0.0009	13.9


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă P12

sef laborator:



$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.23 \quad C_d = \frac{u_{25}}{d_{25}} = 11.23$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire: celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepenculoase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F2

proba: T8

cota: 15.80-15.90 m

data: 2020-18-8 ora 5:02pm

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă P7

sef laborator:



CERNERE


φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.05	0.10	99.90
0.1	0.11	0.22	99.68
0.063	0.76	1.52	98.16
rest	0.12		
suma	0.92		
pierdere	48.96		

SEDIMENTARE

ora cernii	Tempul scurs	Temperatura aerului	φ	%cuml
	30'	20	0.0315	91.4
	1'	20	0.0254	84.9
	2'	20	0.0185	83.3
	4'	20	0.0139	79.3
	8'	20	0.0107	73.7
	15'	20	0.0080	71.3
	30'	20	0.0060	65.7
	1h	20	0.0046	57.7
	2h	20	0.0035	49.7
	4h	20	0.0026	41.7
	8h	20	0.0020	34.5
	12h	20	0.0016	29.6
	24h	20	0.0012	25.6
	48h	20	0.0009	22.4

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.08 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 10.14$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F2
proba:N3
cota:18.00-18.60 m
data:2020-19-8 ora 11:23am

Greutatea probei :50.02 g
nr.capsulă B17

sef laborator:




SEDIMENTARE

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.56	1.12	98.88
0.25	0.86	1.72	97.16
0.1	1.07	2.14	95.02
0.063	2.58	5.16	89.86
rest	0.45		
suma	5.07		
pierderi	44.50		

ora	citirii	Temperatura Burlui	Clărea, P2 arsimafu	φ	%cuml
30'		20	26.25	0.0365	84.7
1'		20	24.25	0.0285	78.2
2'		20	23.25	0.0211	75.0
4'		20	22.25	0.0155	71.8
8'		20	18.75	0.0124	60.5
15'		20	18.25	0.0092	58.9
30'		20	17.50	0.0066	56.4
1h		20	16.25	0.0049	52.4
2h		20	14.00	0.0036	45.2
4h		20	11.75	0.0027	37.9
8h		20	9.00	0.0020	29.0
12h		20	8.00	0.0017	25.8
24h		20	7.00	0.0012	22.6
48h		20	6.00	0.0009	19.4

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 9.56$ $C_d = \frac{d_{40}}{d_{25}} = 13.85$

DENUMIREA MATERIALULUI prof argilos



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1444 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1444

Foraj: F3

Proba: T4

Cota: 7.80-7.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B19
proba umedă + tară	529.03
proba uscată + tară	488.70
tară	270.39
umiditatea în w %	18.47

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1442 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1442

Foraj: F3

Proba: T3

Cota: 5.80-5.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	A4
proba umedă + tară	568.53
proba uscată + tară	498.84
tară	235.05
umiditatea în w %	26.42

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1445 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celui la nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1445

Foraj: F3

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B25
proba umedă + tară	550.32
proba uscată + tară	494.16
tară	271.48
umiditatea în w %	25.22

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR

Ing. Marius Măntăleanu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1441 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1441

Foraj: F3

Proba: T2

Cota: 3.80-3.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B12
proba umedă + tară	547.05
proba uscată + tară	490.41
tară	271.36
umiditatea în w %	25.86

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:

ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR

ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1433 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1433

Foraj: F3

Proba: N1

Cota: 6.00-6.60 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	10A
proba umedă + tară	355.05
proba uscată + tară	303.51
tară	133.66
umiditatea în w %	30.34

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Merius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1438 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, Judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1438

Foraj: F3

Proba: T5

Cota: 9.80-9.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B20
proba umedă + tară	551.58
proba uscată + tară	532.85
tară	271.19
umiditatea în w %	7.16

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mirocea Crăciun



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1434 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1434

Foraj: F3

Proba: T6

Cota: 10.45-10.55 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	C16
proba umedă + tară	338.97
proba uscată + tară	307.37
tară	160.71
umiditatea în w %	21.55

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:

Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR

Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1469 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1469

Foraj: F3

Proba: T7

Cota: 11.80-11.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	C11
proba umedă + tară	359.07
proba uscată + tară	320.89
tară	151.05
umiditatea în w %	22.48

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Meriuz-Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1440 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, Judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1440

Foraj: F3

Proba: N2

Cota: 12.00-12.60 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	27A
proba umedă + tară	373.78
proba uscată + tară	332.22
tară	133.96
umiditatea în %	20.96

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măptulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1437 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1437

Foraj: F3

Proba: T8

Cota: 13.80-13.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B5
proba umedă + tară	526.47
proba uscată + tară	482.49
tară	274.64
umiditatea în w %	21.16

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982.
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1436 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1436

Foraj: F3

Proba: T9

Cota: 15.80-15.90 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	B21
proba umedă + tară	530.04
proba uscată + tară	483.50
tară	272.88
umiditatea în w %	22.10

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1443 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Raport de eşantionare: 1443
Foraj: F3
Proba: N3
Cota: 16.00-16.60 m
Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	9B
proba umedă + tară	336.15
proba uscată + tară	300.84
tară	136.94
umiditatea în w %	21.54

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntu/escu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1435 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1435

Foraj: F3

Proba: T10

Cota: 17.70-17.80 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	C5
proba umedă + tară	387.72
proba uscată + tară	351.49
tară	166.07
umiditatea în w %	19.54

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1439 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1439

Foraj: F3

Proba: T11

Cota: 19.90-20.00 m

Data eşantionării: 03.08.2020

Data efectuării încercării: 03.08.2020

nr.crt.	A10
proba umedă + tară	569.55
proba uscată + tară	517.51
tară	234.31
umiditatea în w %	18.38

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

STATUTUL COMITETULUI

România, Braşov, str. Moldovei 43
mail: office@labgeo.ro
aut.nr. 2089/28.12.2018
aut. AFER 446/2018



Punct de lucru: Braşov
str. Iuliu Maniu nr.43
Loc. Braşov, Jud.Braşov
CUI: RO23617090

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1628
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, judeţul Mureş

Material : argilă grasă
Foraj nr. F3
Proba nr. N1
Adâncimea de prelevare: 6.00-6.60 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	24	25	23
Umflarea liberă	$U_L = (V_f - V_i) \cdot 100 / V_i$	%	140.0	150.0	130.0
Media valorilor		%	140.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFFECTUAT
ing. Crăciun Mircea



România, Braşov, str. Moldovei 43

mail: office@labgeo.ro

aut.nr. 2089/28.12.2018

aut. AFER 446/2018



Punct de lucru: Braşov

str. Iuliu Maniu nr.43

Loc. Braşov, Jud. Braşov

CUI: RO23617090

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1629
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

1629

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, judeţul Mureş

Material : praf argilos

Foraj nr. F3

Proba nr. N2

Adâncimea de prelevare: 12.00-12.60 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	20	19	21
Umflarea liberă	$U_L = (V_f - V_i) \cdot 100 / V_i$	%	100.0	90.0	110.0
Media valorilor		%	100.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988

Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020

Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFECTUAT

ing. Crăciun Mircea

SEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1518

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA:

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL:

argilă grasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI :

F3 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT:

6.00-6.60 m

DATA ÎNCERCĂRII :

07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 70.15 %
		Praf = 27.92 %
		Nisip = 1.92 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.61$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1519

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 12.00-12.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 22.32 %
		Praf = 74.92 %
		Nisip = 2.74 %
		Pietris = 0.02 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 5.16$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Mircea Crăciun

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1520

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 16.00-16.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 26.57 %
		Praf = 71.77 %
		Nisip = 1.66 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.51

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1550

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / T4

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 7.80-7.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 10.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.27 %
		Nisip = 97.06 %
		Pietris = 2.68 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 4.39$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Venit
Ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1521

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / T8

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 13.80-13.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 35.12 %
		Praf = 62.97 %
		Nisip = 1.90 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.44

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntălescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1522

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / T10

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 17.70-17.80 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 39.13 %
		Praf = 59.32 %
		Nisip = 1.55 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 0.06

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:

ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1523

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F3 / T11

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 19.90-20.00 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 30.38 %
		Praf = 68.27 %
		Nisip = 1.35 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.93

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măndulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1584

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F3

Proba:

N1

Limita de curgere W_L : 62.86

Limita de framântare W_p : 28.24

Umiditatea naturală, W : 30.34

Indicele de plasticitate, I_p : 34.62


Indicele de consistenţă, I_c : 0.94

Cota: **6.00-6.60 m**

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_p :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr.	10A	13	3A	64	1	2	3
ad. de penetrare		8	10	12	30	61	2
A gr.	355.05	19.27	20.15	19.27	17.61	13.25	13.54
B gr.	303.51	15.56	16.04	15.21	16.73	12.35	12.55
C gr.	133.66	9.25	9.47	9.17	13.62	9.17	9.03
A-B	51.54	3.71	4.11	4.06	0.88	0.90	0.99
B-C	169.85	6.31	6.57	6.04	3.11	3.18	3.52
W	30.34	58.80	62.56	67.22	28.30	28.30	28.12
media	30.34				28.24		

Umiditatea

58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntule



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1585

din 19.08.2020


Beneficiar: **Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL**
Lucrare: **Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**
Sondaj: **F3**
Proba: **N2**
Cota: **12.00-12.60 m**

Limita de curgere W_L : 38.44
Limita de framântare W_P : 15.52
Umiditatea naturală, W : 20.96
Indicele de plasticitate, I_P : 22.92
Indicele de consistenţă, I_C : 0.76

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_P :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr:		11	12	63			
ad. de penetrare	27A	6	8	12	2A	5	6A
A gr.	373.78	19.28	20.01	20.78	18.28	13.44	13.24
B gr.	332.22	16.78	17.05	17.19	17.70	12.87	12.67
C gr.	133.96	9.28	8.81	8.43	14.00	9.15	9.01
A-B	41.56	2.50	2.96	3.59	0.58	0.57	0.57
B-C	198.26	7.50	8.24	8.76	3.70	3.72	3.66
W	20.96	33.33	35.92	40.98	15.68	15.32	15.57
media	20.96				15.52		

Umiditatea

33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator
ing. Marius Manules



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1583

din 19.08.2020


Beneficiar: **Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL**
Lucrare: **Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, Judeţul Mureş**
Sondaj: **F3**
Proba: **N3**
Cota: **16.00-16.60 m**

Limita de curgere W_L : 47.07
Limita de framântare W_P : 17.85
Umiditatea naturală, W : 21.54
Indicele de plasticitate, I_P : 29.22
Indicele de consistenţă, I_C : 0.87

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_P :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr.	9B	60	7	10	1	2	3
ad. de penetrare		7	9	13	20	64	1
A gr.	336.15	23.49	20.01	20.53	17.62	13.25	13.54
B gr.	300.84	20.53	16.57	16.74	17.03	12.63	12.86
C gr.	136.94	13.54	9.00	9.43	13.73	9.17	9.03
A-B	35.31	2.96	3.44	3.79	0.59	0.62	0.68
B-C	163.90	6.99	7.57	7.31	3.30	3.46	3.83
W	21.54	42.35	45.44	51.85	17.88	17.92	17.75
media	21.54				17.85		

Umiditatea

42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 52.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1570 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
Judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1570

Material : argilă grasă

Foraj: F3

Cota: 6.00-6.60 m


proba N1

Operator: Ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (ho) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (Vo) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	195.47	202.12	196.08	197.89
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	164.83	170.31	164.94	166.69
Tara şantă [g]:	61.16	60.56	60.68	60.80
Umiditatea [%]:	29.56	28.98	29.87	29.46
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.89	0.78	0.88	0.85
Porozitatea [%]:	47.06	43.96	46.76	45.93
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.87	1.97	1.88	1.90
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.09	2.13	2.10	2.11
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.44	1.52	1.45	1.47

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
156.11	100.00	98.19
209.16	200.00	131.56
298.21	300.00	187.57
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.45	49.73	24.08



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 49.73 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 24.08 °

şef laborator
ing. Măntulescu Marius

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.03	0.06	99.94
0.1	0.05	0.10	99.84
0.063	0.20	0.40	99.44
rest	0.02		
suma	0.28		
pierdere	49.70		

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures
foraj: F3
proba: T11
cota: 19.90-20.00 m
data: 2020-19-8 ora 8:53am

SEDIMENTARE

ora cernii	timpu scurt	Temperatura aerului	Clasa pe atmosfera	φ	%cuml
	30"	20	29.00	0.0303	92.8
	1'	20	28.00	0.0231	89.6
	2'	20	27.50	0.0169	88.0
	4'	20	26.50	0.0127	84.8
	8'	20	24.50	0.0100	78.4
	15'	20	22.75	0.0079	72.8
	30'	20	20.00	0.0061	64.0
	1h	20	17.75	0.0047	56.8
	2h	20	15.50	0.0035	49.6
	4h	20	12.00	0.0027	38.4
	8h	20	9.50	0.0020	30.4
	12h	20	8.00	0.0017	25.6
	24h	20	5.25	0.0012	16.8
	48h	20	4.25	0.0009	13.6


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsuliă A10

sef labora



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.93 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 5.26$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.04	0.08	99.92
0.1	0.04	0.08	99.84
0.063	0.07	0.14	99.70
rest	0.02		
suma	0.15		
pierdere	49.83		

SEDIMENTARE

fora cerneri	timul de cernere	Temperatura	Clasa pe marime	φ	%cuml
	30'	20	28.25	0.0321	90.4
	1'	20	27.50	0.0239	88.0
	2'	20	27.25	0.0172	87.2
	4'	20	27.00	0.0123	86.4
	8'	20	25.50	0.0095	81.6
	15'	20	24.00	0.0075	76.8
	30'	20	22.00	0.0057	70.4
	1h	20	19.25	0.0045	61.6
	2h	20	17.50	0.0033	56.0
	4h	20	13.50	0.0026	43.2
	8h	20	12.00	0.0019	38.4
	12h	20	11.00	0.0016	35.2
	24h	20	10.00	0.0011	32.0
	48h	20	9.00	0.0008	28.8


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsula C5



sef laborator

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.06$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 5.48$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Saripaul, judetul Mures

foraj:F3
proba:T8
cota:13.80-13.90 m
data:2020-19-8 ora 9:09am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.06	0.12	99.88
0.25	0.06	0.12	99.76
0.1	0.08	0.16	99.60
0.063	0.29	0.58	99.02
rest	0.10		
suma	0.49		
pierdere	49.41		

SEDIMENTARE

ora cernii	timpul cernii	Temperatura	Clărea pe 100cm ³	φ	%cuml
	30'	20	28.50	0.0315	91.3
	1'	20	27.00	0.0247	86.5
	2'	20	26.50	0.0180	84.9
	4'	20	25.00	0.0138	80.1
	8'	20	24.00	0.0102	76.9
	15'	20	23.00	0.0078	73.7
	30'	20	20.50	0.0060	65.7
	1h	20	18.50	0.0046	59.3
	2h	20	16.00	0.0035	51.3
	4h	20	13.25	0.0026	42.5
	8h	20	10.75	0.0020	34.4
	12h	20	9.25	0.0016	29.6
	24h	20	8.50	0.0012	27.2
	48h	20	7.25	0.0009	23.2


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B5

sef laborator:



$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.44$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 8.91$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

foraj: F3

proba: T4

cota: 7.80-7.90 m

data: 2020-20-8 ora 8:35am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	1.01	2.02	97.98
1	2.48	4.96	93.02
0.5	6.98	13.96	79.06
0.25	22.34	44.68	34.38
0.1	11.29	22.58	11.80
0.063	3.14	6.28	5.52
rest	2.62		
suma	47.24		
pierdere	0.14		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura medie	Temperatura medie	φ	%cuml
30'	20		0.0725	0.0
1'	20		0.0513	0.0
2'	20		0.0363	0.0
4'	20		0.0256	0.0
8'	20		0.0181	0.0
15'	20		0.0132	0.0
30'	20		0.0094	0.0
1h	20		0.0066	0.0
2h	20		0.0047	0.0
4h	20		0.0033	0.0
8h	20		0.0023	0.0
12h	20		0.0019	0.0
24h	20		0.0014	0.0
48h	20		0.0010	0.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B19

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.39 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 3.11$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.00	0.00	100.00
0.25	0.00	0.00	100.00
0.1	0.03	0.06	99.94
0.063	0.12	0.24	99.70
rest	0.04		
suma	0.15		
pierderi	49.81		

SEDIMENTARE

ora citirii	timul scut.	Temperatura	Clărea pe aramele	φ	%cuml
30'	30'	20	28.00	0.0327	89.6
1'	1'	20	27.25	0.0243	87.2
2'	2'	20	26.75	0.0177	85.6
4'	4'	20	25.00	0.0138	80.0
8'	8'	20	22.75	0.0108	72.8
15'	15'	20	19.00	0.0090	60.8
30'	30'	20	17.00	0.0067	54.4
1h	1h	20	14.25	0.0051	45.6
2h	2h	20	12.00	0.0038	38.4
4h	4h	20	10.00	0.0028	32.0
8h	8h	20	8.50	0.0020	27.2
12h	12h	20	7.25	0.0017	23.2
24h	24h	20	6.00	0.0012	19.2
48h	48h	20	5.50	0.0009	17.6


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă 98



sef laborator

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.51 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.38$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

LABORATORUL GEOTEHNIC TRANSILVANIA

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

CERNERE			SEDIMENTARE		
ϕ	m	%	ora citirii	Temperatura	ϕ
20		0.00	30'	20	0.0321
10		0.00	1'	20	0.0261
5		0.00	2'	20	0.0197
2		0.00	4'	20	0.0152
1	0.04	0.08	8'	20	0.0119
0.5	0.07	0.14	15'	20	0.0091
0.25	0.08	0.12	30'	20	0.0069
0.1	0.11	0.22	1h	20	0.0052
0.063	0.74	1.48	2h	20	0.0038
rest	0.13		4h	20	0.0028
suma	1.02		8h	20	0.0021
pierderi	48.85		12h	20	0.0017
			24h	20	0.0012
			48h	20	0.0009


ora citirii	Temperatura	ϕ	%cuml
30'	20	0.0321	90.6
1'	20	0.0261	83.4
2'	20	0.0197	79.3
4'	20	0.0152	72.9
8'	20	0.0119	64.1
15'	20	0.0091	59.3
30'	20	0.0069	51.3
1h	20	0.0052	43.3
2h	20	0.0038	36.9
4h	20	0.0028	29.7
8h	20	0.0021	23.2
12h	20	0.0017	19.2
24h	20	0.0012	17.6
48h	20	0.0009	13.6

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă 27A

sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.16$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 7.33$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sarpaul, judetul Mures

foraj: F3
proba: N1
cota: 6.00-6.60 m
data: 2020-18-8 ora 3:11pm

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.02	0.04	99.96
0.25	0.15	0.30	99.66
0.1	0.10	0.20	99.46
0.063	0.20	0.40	99.06
rest	0.03		
suma	0.47		
pierdere	49.50		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura	Cădea pe	φ	%cuml
30'	20	28.50	0.0315	91.2
1'	20	28.00	0.0231	89.6
2'	20	28.00	0.0163	89.6
4'	20	28.00	0.0116	89.6
8'	20	27.75	0.0083	88.8
15'	20	27.50	0.0062	88.0
30'	20	27.00	0.0045	86.4
1h	20	25.50	0.0035	81.6
2h	20	24.00	0.0026	76.8
4h	20	22.00	0.0020	70.4
8h	20	20.00	0.0015	64.0
12h	20	19.25	0.0013	61.6
24h	20	18.00	0.0009	57.6
48h	20	16.75	0.0007	53.6


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsuliă 10A

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.61 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 1.36$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila grasa



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1413 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1413

Foraj: F4

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B5
proba umedă + tară	517.36
proba uscată + tară	471.27
tară	274.65
umiditatea în w %	23.44

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1395 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1395

Foraj: F4

Proba: N1

Cota: 4.00-4.60 m

Data eşantionării: 30.07.2020

Data efectuării încercării: 30.07.2020

nr.crt.	29A
proba umedă + tară	352.89
proba uscată + tară	305.70
tară	134.60
umiditatea în w %	27.58

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu
LABORATORUL

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1418 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1418

Foraj: F4

Proba: T2

Cota: 5.10-5.20 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B8
proba umedă + tară	563.51
proba uscată + tară	511.40
tară	273.64
umiditatea în w %	21.92

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măritulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1417 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1417

Foraj: F4

Proba: T3

Cota: 8.90-9.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B20
proba umedă + tară	581.15
proba uscată + tară	548.78
tară	271.19
umiditatea în w %	11.66

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Mănuilescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1394 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1394

Foraj: F4

Proba: N2

Cota: 10.00-10.60 m

Data eşantionării: 30.07.2020

Data efectuării încercării: 30.07.2020

nr.crf.	11A
proba umedă + tară	335.99
proba uscată + tară	322.26
tară	134.20
umiditatea în w %	7.30

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntăleşcu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1415 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1415

Foraj: F4

Proba: T4

Cota: 12.90-13.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	13
proba umedă + tară	518.20
proba uscată + tară	473.65
tară	272.88
umiditatea în w %	22.19

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

(
E
)

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1414 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1414

Foraj: F4

Proba: T5

Cota: 14.20-14.30 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B25
proba umedă + tară	572.59
proba uscată + tară	516.87
tară	271.48
umiditatea în w %	22.71

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

LABORATORUL

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1416 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1416

Foraj: F4

Proba: T6

Cota: 14.90-15.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B3
proba umedă + tară	558.76
proba uscată + tară	509.39
tară	269.90
umiditatea în w %	20.61

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu

Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1582

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F4

Proba:

N1

Cota:

4.00-4.60 m

Limita de curgere W_L : 49.02

Limita de framântare W_P : 21.24

Umiditatea naturală, W : 27.58


Indicele de plasticitate, I_P : 27.78

Indicele de consistenţă, I_C : 0.77

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_P :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr.	29A	6	61	62	40	61	63
ad. de penetrare		7	10	14			
A gr.	352.89	19.04	24.96	23.66	17.49	18.01	12.48
B gr.	305.70	15.88	21.18	19.94	16.85	17.22	11.77
C gr.	134.60	8.64	13.48	13.31	13.85	13.48	8.43
A-B	47.19	3.16	3.78	3.72	0.64	0.79	0.71
B-C	171.10	7.24	7.70	6.63	3.00	3.74	3.34
W	27.58	43.65	49.09	56.11	21.33	21.12	21.26
media	27.58				21.24		

Umiditatea

43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator
ing. Marius Maniuc



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1524

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F4 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 4.00-4.60 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 46.27 %
		Praf = 49.74 %
		Nisip = 3.99 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 2.52$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1551

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F4 / T2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 5.10-5.20 m

DATA ÎNCERCĂRII : 10.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 48.43 %
		Praf = 49.77 %
		Nisip = 1.80 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.04$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1525

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip cu pietriş

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F4 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 10.00-10.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.21 %
		Nisip = 83.91 %
		Pietris = 15.88 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 9.18

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1526

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F4 / T4

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 12.90-13.00 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 27.89 %
		Praf = 70.06 %
		Nisip = 2.05 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 3.84

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Mantulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1527

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F4 / T6

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 14.90-15.00 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 41.72 %
		Praf = 56.63 %
		Nisip = 1.65 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.06$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1571 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1571

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F4

Cota: 4.00-4.60 m


proba N1

Operator: Ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. ştanţă:	1	2	3	MEDIA
Latura ştanţei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa ştanţei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea ştanţei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul ştanţei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara ştanţă [g]:	200.51	204.14	203.77	202.81
Masa probei uscate + tara ştanţă [g]:	170.63	176.52	173.42	173.52
Tara ştanţă [g]:	60.59	61.35	63.23	61.72
Umiditatea [%]:	27.15	23.98	27.54	26.19
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.78	0.70	0.78	0.75
Porozitatea [%]:	43.81	41.19	43.73	42.91
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.94	1.98	1.95	1.96
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.14	2.17	2.14	2.15
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.53	1.60	1.53	1.55

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
123.46	100.00	77.66
172.93	200.00	108.77
222.98	300.00	140.25
m	c' [KPa]	ϕ [°]
0.31	46.30	17.38



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 46.30 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ ' = 17.38 °

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

foraj:F4

proba:N2

cota:10.00-10.60 m

data:2020-12-8 ora 9:27am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5	5.81	5.81	94.19
2	9.01	9.01	85.18
1	12.37	12.37	72.81
0.5	22.38	22.38	50.43
0.25	21.23	21.23	29.20
0.1	13.72	13.72	15.48
0.063	6.88	6.88	8.60
rest	8.09		
suma	91.40		
pierdere	0.51		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura aerului	Temperatura apei	Temperatura solului	Uscare pe aparatul	φ	%cuml
30'	20	20	20		0.0751	0.0
1'	20	20	20		0.0531	0.0
2'	20	20	20		0.0376	0.0
4'	20	20	20		0.0266	0.0
8'	20	20	20		0.0188	0.0
15'	20	20	20		0.0137	0.0
30'	20	20	20		0.0097	0.0
1h	20	20	20		0.0069	0.0
2h	20	20	20		0.0049	0.0
4h	20	20	20		0.0034	0.0
8h	20	20	20		0.0024	0.0
12h	20	20	20		0.0020	0.0
24h	20	20	20		0.0014	0.0
48h	20	20	20		0.0010	0.0


Greutatea probei :100.00g
nr.capsulă 11A

sef laborator



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 9.18 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.47$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip cu pietris



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25		0.00	100.00
0.1	0.10	0.20	99.80
0.063	0.13	0.26	99.54
rest	0.02		
suma	0.23		
pierdere	49.75		

SEDIMENTARE

Oră citirii	Țimpul cernut	Temperatura	Cădere pe oră	φ	%cuml
	30"	20	28.00	0.0327	89.6
	1'	20	27.00	0.0247	86.4
	2'	20	26.50	0.0180	84.8
	4'	20	25.75	0.0133	82.4
	8'	20	25.00	0.0097	80.0
	15'	20	24.00	0.0075	76.8
	30'	20	22.25	0.0057	71.2
	1h	20	20.50	0.0043	65.6
	2h	20	19.00	0.0032	60.8
	4h	20	16.25	0.0024	52.0
	8h	20	14.50	0.0018	46.4
	12h	20	13.50	0.0015	43.2
	24h	20	12.00	0.0011	38.4
	48h	20	10.75	0.0008	34.4

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F4

proba: T2

cota: 5.10-5.20 m

data: 2020-20-8 ora 8:59am

Greutatea probei : 50.00 g


nr.capsuliă 88



sef laborator

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.04 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 2.74$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F4

proba:N1

cota:4.00-4.60 m

data:2020-12-8 ora 1:14pm

Greutatea probei :50.00 g

nr.capsuliă 29A

sef laborator:



SEDIMENTARE


g/d	Temperatura sumei	Temperatura sedimentului	φ	%cumul
30'	20	27.50	0.0566	88.0
1'	20	27.00	0.0403	86.4
2'	20	26.75	0.0286	85.6
4'	20	26.50	0.0203	84.8
8'	20	25.00	0.0146	80.0
15'	20	24.25	0.0108	77.6
30'	20	22.75	0.0078	72.8
1h	20	20.75	0.0056	66.4
2h	20	18.75	0.0041	60.0
4h	20	16.75	0.0029	53.6
8h	20	14.75	0.0021	47.2
12h	20	13.75	0.0018	44.0
24h	20	12.75	0.0013	40.8
48h	20	11.00	0.0009	35.2

CERNERE

φ	m	%	%cumul
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25		0.00	100.00
0.1	0.09	0.18	99.82
0.063	0.12	0.24	99.58
rest	0.04		
suma	0.21		
pierdere	49.75		

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 2.52 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 9.78$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sarpaul, judetul Mures

foraj:F4

proba:T4

cota: 12.90-13.00 m

data:2020-18-8 ora 3:03pm

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă 13

self laboratory;



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 3.94 \quad C_D = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 7.70$$


SEDIMENTARE

Time of incubation at 30°C	Temperature in incubator	Glucose per microgram	ϕ	%cumul
30'	20	28.00	0.0327	89.6
1'	20	26.75	0.0251	85.6
2'	20	25.75	0.0187	82.4
4'	20	24.00	0.0144	76.8
8	20	21.25	0.0114	68.0
15'	20	20.00	0.0087	64.0
30'	20	18.25	0.0065	58.4
1h	20	15.00	0.0050	48.0
2h	20	13.25	0.0037	42.4
4h	20	11.00	0.0027	35.2
8h	20	9.00	0.0020	28.8
12h	20	7.00	0.0017	22.4
24h	20	6.25	0.0012	20.0
48h	20	4.75	0.0009	15.2

CERNERE

ϕ	m	%	%cum
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.04	0.08	99.92
0.1	0.08	0.16	99.76
0.063	0.30	0.60	99.16
rest	0.06		
suma	0.42		
orden	49.52		

DENUMIREA MATERIALULUI prof argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

LABORATORUL GEOTEHNIC TRANSILVANIA

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepenculoase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F4
proba: T6
cota: 14.90-15.00 m
data: 2020-18-8 ora 4:56pm

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.02	0.04	99.96
0.25	0.03	0.06	99.90
0.1	0.06	0.12	99.78
0.063	0.20	0.40	99.38
rest	0.03		
suma	0.31		
pierdere	49.66		

SEDIMENTARE

fora citirii	Timpu cuml	Temperatura	Cădea pe interval	φ	%cuml
30'		20	28.50	0.0315	91.2
1'		20	27.50	0.0239	88.0
2'		20	27.00	0.0174	86.4
4'		20	26.75	0.0125	85.6
8'		20	25.25	0.0096	80.8
15'		20	24.25	0.0074	77.6
30'		20	22.25	0.0057	71.2
1h		20	20.00	0.0043	64.0
2h		20	17.00	0.0034	54.4
4h		20	14.50	0.0025	46.4
8h		20	12.75	0.0019	40.8
12h		20	10.75	0.0016	34.4
24h		20	9.00	0.0012	28.8
48h		20	8.25	0.0008	26.4


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsula B3

sef laborator:



$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.06$ $C_d = \frac{U_{75}}{d_{25}} = 3.38$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1431 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1431

Foraj: F5

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	A10
proba umedă + tară	523.54
proba uscată + tară	468.31
tară	234.30
umiditatea în w %	23.60

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1432 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1432

Foraj: F5

Proba: T2

Cota: 3.80-3.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	A4
proba umedă + tară	551.11
proba uscată + tară	492.89
tară	235.06
umiditatea în w %	22.58

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1429 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1429

Foraj: F5

Proba: T3

Cota: 5.80-5.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C16
proba umedă + tară	381.27
proba uscată + tară	339.26
tară	160.71
umiditatea în w %	23.53

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1396 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1396

Foraj: F5

Proba: N1

Cota: 6.00-6.60 m

Data eşantionării: 01.08.2020

Data efectuării încercării: 01.08.2020

nr.crt.	4A
proba umedă + tară	372.75
proba uscată + tară	329.62
tară	137.40
umiditatea în w %	22.44

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1428 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1428

Foraj: F5

Proba: T4

Cota: 8.90-9.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C5
proba umedă + tară	390.27
proba uscată + tară	345.77
tară	166.10
umiditatea în w %	24.77

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1425 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1425

Foraj: F5

Proba: T5

Cota: 9.70-9.80 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B4
proba umedă + tară	599.55
proba uscată + tară	551.52
tară	273.15
umiditatea în w %	17.25

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1397 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1397

Foraj: F5

Proba: N2

Cota: 10.00-10.60 m

Data eşantionării: 01.08.2020

Data efectuării încercării: 01.08.2020

nr.crt.	9B
proba umedă + tară	326.08
proba uscată + tară	310.84
tară	136.95
umiditatea în w %	8.76

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1423 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1423

Foraj: F5

Proba: T6

Cota: 11.80-11.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B19
proba umedă + tară	518.18
proba uscată + tară	481.99
tară	270.38
umiditatea în w %	17.10

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1430 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1430

Foraj: F5

Proba: T7

Cota: 13.80-13.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C7
proba umedă + tară	487.88
proba uscată + tară	467.74
tară	160.95
umiditatea în w %	6.56

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1426 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1426

Foraj: F5

Proba: T8

Cota: 14.60-14.70 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C11
proba umedă + tară	394.45
proba uscată + tară	335.39
tară	151.04
umiditatea în w %	32.04

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1398 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1398

Foraj: F5

Proba: N3

Cota: 15.40-16.00 m

Data eşantionării: 01.08.2020

Data efectuării încercării: 01.08.2020

nr.crt.	10A
proba umedă + tară	387.79
proba uscată + tară	372.43
tară	133.66
umiditatea în w %	6.43

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1427 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, Judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1427

Foraj: F5

Proba: T9

Cota: 17.80-17.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C1
proba umedă + tară	357.48
proba uscată + tară	326.68
tară	160.69
umiditatea în w %	18.56

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1424 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1424

Foraj: F5

Proba: T10

Cota: 19.80-19.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	89
proba umedă + tară	460.38
proba uscată + tară	433.84
tară	271.36
umiditatea în w %	16.33

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1552

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F5 / T2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 3.80-3.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 10.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 26.03 %
		Praf = 72.40 %
		Nisip = 1.57 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.08$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1528

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA:

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL:

argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI:

F5 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT:

6.00-6.60 m

DATA ÎNCERCĂRII:

07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 31.89 %
		Praf = 56.86 %
		Nisip = 11.22 %
		Pietris = 0.04 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 9.35

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:

ing. Mircea Crăciun

Verificat:

ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1529

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F5 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 10.00-10.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.07 %
		Nisip = 99.93 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 3.08

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Mantulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1531

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip cu pietriş

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F5 / T7

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 13.80-13.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.10 %
		Nisip = 73.58 %
		Pietris = 26.32 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 7.59

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1530

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip cu pietriş

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F5 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 15.40-16.00 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.20 %
		Nisip = 68.81 %
		Pietris = 30.99 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 14.27

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1532

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F5 / T9

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 17.80-17.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 33.66 %
		Praf = 60.00 %
		Nisip = 6.34 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 0.12

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1533

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F5 / T10

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 19.80-19.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 25.29 %
		Praf = 72.99 %
		Nisip = 1.72 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 0.10$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1572 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1572

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F5

Cota: 6.00-6.60 m


proba N1

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. ştanţă:	1	2	3	MEDIA
Latura ştanţei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa ştanţei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea ştanţei (h ₀) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul ştanţei (V ₀) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara ştanţă [g]:	200.96	201.64	209.63	204.08
Masa probei uscate + tara ştanţă [g]:	175.66	177.02	183.30	178.66
Tara ştanţă [g]:	60.35	60.56	63.37	61.43
Umiditatea [%]	21.94	21.14	21.95	21.68
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.70	0.68	0.63	0.67
Porozitatea [%]	41.12	40.53	38.76	40.14
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.95	1.96	2.03	1.98
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.17	2.18	2.20	2.19
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.60	1.62	1.67	1.63

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
175.56	100.00	110.43
252.52	200.00	158.84
416.68	300.00	262.09
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.76	25.45	37.17



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 25.45 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 37.17 °

şef laborator
ing. Măntulescu Marius

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F5
proba:T7
cota:13.80-13.90 m
data:2020-12-8 ora 1:21pm

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	5.08	10.16	89.84
2	7.42	14.84	75.00
1	9.06	18.12	56.88
0.5	12.66	25.32	31.56
0.25	9.28	18.56	13.00
0.1	2.95	5.90	7.10
0.063	1.50	3.00	4.10
rest	1.74		
suma	47.95		
pierdere	0.31		

SEDIMENTARE


ora citirii	Tempul sunt.	Temperatura medie	Clasa pe anotimp	φ	%cuml
30'	20	20		0.0751	0.0
1'	20	20		0.0531	0.0
2'	20	20		0.0376	0.0
4'	20	20		0.0266	0.0
8'	20	20		0.0188	0.0
15'	20	20		0.0137	0.0
30'	20	20		0.0097	0.0
1h	20	20		0.0069	0.0
2h	20	20		0.0049	0.0
4h	20	20		0.0034	0.0
8h	20	20		0.0024	0.0
12h	20	20		0.0020	0.0
24h	20	20		0.0014	0.0
48h	20	20		0.0010	0.0

Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă C7

sef laborator:

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 7.59 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 5.54$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip cu pietris



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.00	0.00	100.00
0.25	0.05	0.10	99.90
0.1	0.04	0.08	99.82
0.063	0.19	0.38	99.44
rest	0.05		
suma	0.28		
pierdere	49.67		

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures
foraj: F5
proba: T10
cota: 19.80-19.90 m
data: 2020-18-8 ora 4:05pm

SEDIMENTARE


ora cernii	Tempul Supl.	Temperatura	Clasa pt. granulometrie	φ	%cuml
	30'	20	28.25	0.0321	90.4
	1'	20	27.00	0.0247	86.4
	2'	20	26.25	0.0182	84.0
	4'	20	25.25	0.0136	80.8
	8'	20	22.00	0.0111	70.4
	15'	20	21.25	0.0083	68.0
	30'	20	18.75	0.0064	60.0
	1h	20	15.50	0.0049	49.6
	2h	20	13.00	0.0037	41.6
	4h	20	10.25	0.0028	32.8
	8h	20	8.00	0.0021	25.6
	12h	20	7.00	0.0017	22.4
	24h	20	6.00	0.0012	19.2
	48h	20	5.50	0.0009	17.6

Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă B9

sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.10$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.13$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sarpaul, judetul Mures

foraj:F5
proba:T2
cota:3.80-3.90 m
data:2020-20-8 ora 9:11am

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.00	0.00	100.00
0.25	0.04	0.08	99.92
0.1	0.01	0.02	99.90
0.063	0.23	0.46	99.44
rest	0.07		
suma	0.28		
pierdere	49.65		

SEDIMENTARE

ora	citiri	Timpu Sural	Temperatura 30''	Citirea pe arsimafu	φ	%cuml
		30''	20	28.50	0.0315	91.3
		1'	20	26.75	0.0251	85.7
		2'	20	26.00	0.0185	83.3
		4'	20	25.00	0.0138	80.1
		8'	20	22.25	0.0110	71.2
		15'	20	21.00	0.0084	67.2
		30'	20	18.25	0.0065	58.4
		1h	20	15.25	0.0050	48.8
		2h	20	13.00	0.0037	41.6
		4h	20	10.00	0.0028	32.0
		8h	20	8.25	0.0020	26.4
		12h	20	7.25	0.0017	23.2
		24h	20	5.75	0.0012	18.4
		48h	20	4.75	0.0009	15.2


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă A4



sef laborator:

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.08 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.40$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, județul Mures

for all $F5$

proba:N3

cota: 15.40-16.00 m

data:2020-12-8 ora 9:43am

Greutatea probei :100.00g
nr.capsulă 10A

```
self.laborator:
```



CERNERE


ϕ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10	9.61	9.61	90.39
5	10.75	10.75	79.64
2	10.31	10.31	69.33
1	9.45	9.45	59.88
0.5	15.50	15.50	44.38
0.25	20.32	20.32	24.06
0.1	9.23	9.23	14.83
0.063	6.57	6.57	8.26
rest	7.77		
suma	91.74		
porcent	0.49		

SEDIMENTARE

SEDIMENTARE la citrini	Temperatură °C	Cădere pe secundă (mm)	φ	%cumul
30"	20		0.0751	0.0
1'	20		0.0531	0.0
2'	20		0.0376	0.0
4'	20		0.0266	0.0
8'	20		0.0188	0.0
15'	20		0.0137	0.0
30'	20		0.0097	0.0
1h	20		0.0069	0.0
2h	20		0.0049	0.0
4h	20		0.0034	0.0
8h	20		0.0024	0.0
12h	20		0.0020	0.0
24h	20		0.0014	0.0
48h	20		0.0011	0.0

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 14,27 \quad C_D = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 14,39$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip cu pietris



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F5

proba: N2

coto: 10.00-10.60 m

data:2020-12-8 ora 9:33am

CERNERE

ϕ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	9.40	9.40	90.50
0.25	69.75	69.75	20.85
0.1	14.14	14.14	6.71
0.053	3.85	3.85	2.85
rest	2.64		
suma	97.14		
percent	0.22		

SEDIMENTARE

SEDIMENT AREA	Temp. Equiv.	Temperature	Citrea pe medusa, #/m	ϕ	% Cuml
10'0	30"	20		0.0751	0.0
	1'	20		0.0531	0.0
	2'	20		0.0376	0.0
	4'	20		0.0266	0.0
	8'	20		0.0188	0.0
	15'	20		0.0137	0.0
	30'	20		0.0097	0.0
	1h	20		0.0069	0.0
	2h	20		0.0049	0.0
	4h	20		0.0034	0.0
	8h	20		0.0024	0.0
	12h	20		0.0020	0.0
	24h	20		0.0014	0.0
	48h	20		0.001	0.0


Greutatea probei :100.00g
nr.capsulă 98

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 3.08 \quad U_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 2.12$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire, celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F5

proba: N1

cota: 6.00-6.60 m

data: 2020-12-8 ora 1:04pm

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.10	0.20	99.80
0.5	0.12	0.24	99.56
0.25	0.30	0.60	98.96
0.1	0.70	1.40	97.56
0.063	2.15	4.30	93.26
rest	0.43		
suma	3.37		
pierdere	46.20		

SEDIMENTARE


ora	citire	Tempul Sedim.	Temperatura aerului	Uscare pe atmosfera	φ	%cuml
30'		30'	20	24.75	0.0587	79.8
1'		1'	20	22.50	0.0427	72.6
2'		2'	20	21.75	0.0305	70.2
4'		4'	20	20.75	0.0218	66.9
8'		8'	20	18.50	0.0158	59.7
15'		15'	20	18.00	0.0116	58.1
30'		30'	20	16.25	0.0084	52.4
1h		1h	20	15.50	0.0060	50.0
2h		2h	20	14.00	0.0043	45.2
4h		4h	20	12.50	0.0031	40.3
8h		8h	20	10.75	0.0022	34.7
12h		12h	20	9.00	0.0018	29.0
24h		24h	20	8.75	0.0013	28.2
48h		48h	20	7.75	0.0009	25.0

Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsula 4A

sef laborator:

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 9.35 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 50.36$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1471 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1471

Foraj: F6

Proba: T1

Cota: 2.90-3.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B10
proba umedă + tară	502.94
proba uscată + tară	459.29
tară	269.81
umiditatea în w %	23.04

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1399 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1399

Foraj: F6

Proba: N1

Cota: 5.00-5.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	25A
proba umedă + tară	399.06
proba uscată + tară	347.97
tară	133.95
umiditatea în w %	23.87

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Meriuz Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1419 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1419

Foraj: F6

Proba: T2

Cota: 6.90-7.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B17
proba umedă + tară	560.18
proba uscată + tară	498.42
tară	271.82
umiditatea în w %	27.26


Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982

Acest raport de încercare conţine o pagină.

Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1554 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1554

Foraj: F6

Proba: N2

Cota: 8.00-8.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020


Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	3
proba umedă + tară	579.32
proba uscată + tară	523.36
tară	273.80
umiditatea în w %	22.42

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1470 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1470

Foraj: F6

Proba: T3

Cota: 9.20-9.30 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B13
proba umedă + tară	505.89
proba uscată + tară	447.90
tară	271.70
umiditatea în w %	32.91

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1400 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1400

Foraj: F6

Proba: N3

Cota: 11.00-11.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020


Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	27A
proba umedă + tară	357.86
proba uscată + tară	339.25
tară	133.96
umiditatea în w %	9.07

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1422 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1422

Foraj: F6

Proba: T4

Cota: 12.70-12.80 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B12
proba umedă + tară	587.56
proba uscată + tară	566.28
tară	271.36
umiditatea în w %	7.22

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1420 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1420

Foraj: F6

Proba: T5

Cota: 13.70-13.80 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B26
proba umedă + tară	509.40
proba uscată + tară	449.98
tară	270.33
umiditatea în w %	33.08

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1421 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1421

Foraj: F6

Proba: T6

Cota: 14.80-14.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B24
proba umedă + tară	580.22
proba uscată + tară	539.30
tară	271.74
umiditatea în w %	15.29

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Mantulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1534

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F6 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 5.00-5.60 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 43.48 %
		Praf = 45.50 %
		Nisip = 10.32 %
		Pietris = 0.71 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 5.99

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1553

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F6 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 8.00-8.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 10.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 45.80 %
		Praf = 45.34 %
		Nisip = 8.16 %
		Pietris = 0.71 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 0.12

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Mantulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1536

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F6 / T3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 9.20-9.30 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 28.09 %
		Praf = 70.18 %
		Nisip = 1.72 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 7.33$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1535

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F6 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 11.00-11.60 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.04 %
		Nisip = 99.96 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 2.87$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1537

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F6 / T4

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 12.70-12.80 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 48.11 %
		Praf = 46.09 %
		Nisip = 5.56 %
		Pietris = 0.24 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 5.68

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1538

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F6 / T5

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 13.70-13.80 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 29.05 %
		Praf = 67.80 %
		Nisip = 2.92 %
		Pietris = 0.23 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 2.84$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăniun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1539

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F6 / T6

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 14.80-14.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 33.26 %
		Praf = 64.06 %
		Nisip = 2.68 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 6.69

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .


Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu


RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1573 din 19.08.2020
Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1573

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F6

Cota: 5.00-5.60 m


proba N1

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. ştanţă:	1	2	3	MEDIA
Latura ştanţei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa ştanţei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea ştanţei (hc) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul ştanţei (Vo) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara ştanţă [g]:	197.46	196.27	197.76	197.16
Masa probei uscate + tara ştanţă [g]:	170.25	170.60	171.40	170.75
Tara ştanţă [g]:	54.42	56.17	52.61	54.40
Umiditatea [%]	23.49	22.43	22.19	22.70
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.69	0.71	0.65	0.68
Porozitatea [%]	40.85	41.57	39.34	40.59
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.99	1.95	2.02	1.98
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.18	2.17	2.20	2.18
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.61	1.59	1.65	1.62

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
232.88	100.00	146.48
315.55	200.00	198.48
334.62	300.00	210.48
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.32	121.15	17.74



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 121.15 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 17.74 °

şef la
ing. Măntu



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1574 din 19.08.2020

Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1574

Material : argilă

Foraj: F6

proba N2


Cota: 8.00-8.60 m

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (ho) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (Vo) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	201.34	200.87	202.55	201.59
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	176.34	174.98	176.33	175.88
Tara şantă [g]:	61.55	60.37	61.78	61.23
Umiditatea [%]:	21.78	22.59	22.89	22.42
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.71	0.71	0.71	0.71
Porozitatea [%]:	41.39	41.48	41.51	41.46
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.94	1.95	1.96	1.95
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.17	2.17	2.17	2.17
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.59	1.59	1.59	1.59

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
170.35	100.00	107.15
247.12	200.00	155.44
366.87	300.00	230.76
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.62	40.84	31.72



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, $c' = 40.84$ KPa
unghiul de frecare internă, $\phi' = 31.72^\circ$

şef laborator
ing. Măntulescu Marius



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.

1577

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F6

Proba:

N1

Limita de curgere W_L : 47.84

Cota:

5.00-5.60 m

Limita de framântare W_p : 19.43

Umiditatea naturală, W : 23.87


Indicele de plasticitate, I_p : 28.41

Indicele de consistenţă, I_c : 0.84

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_p :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr:	25A	11	3A	62	4A	12	10
ad. de penetrare		7	11	13			
A gr.	399.06	19.68	18.73	22.77	12.74	13.14	13.57
B gr.	347.97	16.58	15.65	19.48	12.10	12.50	12.86
C gr.	133.95	9.26	9.46	13.30	8.79	9.22	9.21
A-B	51.09	3.10	3.08	3.29	0.64	0.64	0.71
B-C	214.02	7.32	6.19	6.18	3.31	3.28	3.65
W	23.87	42.35	49.76	53.24	19.34	19.51	19.45
media	23.87				19.43		

Umiditatea

42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntănuş



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F6
proba: N2
cota: 8.00-8.60 m
data: 2020-20-8 ora 9:46am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.37	0.74	99.26
1	0.20	0.40	98.86
0.5	0.30	0.60	98.26
0.25	0.42	0.84	97.42
0.1	0.87	1.74	95.68
0.063	1.70	3.40	92.28
rest	0.50		
suma	3.86		
pierdere	45.64		

SEDIMENTARE


ora citirii	Tempul scurg.	Temperatura	Cădere pe	φ	%cuml
30'	20	25.25	0.0385		81.6
1'	20	23.25	0.0298		75.1
2'	20	22.50	0.0217		72.7
4'	20	21.25	0.0161		68.6
8'	20	20.00	0.0119		64.6
15'	20	19.00	0.0090		61.4
30'	20	18.00	0.0065		58.1
1h	20	17.00	0.0048		54.9
2h	20	16.00	0.0035		51.7
4h	20	15.25	0.0025		49.3
8h	20	13.75	0.0018		44.4
12h	20	12.75	0.0015		41.2
24h	20	12.25	0.0011		39.6
48h	20	11.25	0.0008		36.3

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă 3

sef laborator:

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.12 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 0.41$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F6
proba: T6
cata: 14.80-14.90 m
data: 2020-19-8 ora 8:57am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.04	0.08	99.92
0.25	0.07	0.14	99.78
0.1	0.12	0.24	99.54
0.063	0.44	0.88	98.66
rest	0.10		
suma	0.67		
piedent	49.23		

SEDIMENTARE

φ	Temporatura sumei	Calina pe intervalu	φ	%cuml
30"	20	27.50	0.0338	88.1
1'	20	26.00	0.0261	83.3
2'	20	25.00	0.0195	80.1
4'	20	23.50	0.0148	75.3
8'	20	21.50	0.0113	68.9
15'	20	19.50	0.0088	62.5
30'	20	18.50	0.0064	59.3
1h	20	15.50	0.0049	49.7
2h	20	14.00	0.0036	44.9
4h	20	12.00	0.0027	38.4
8h	20	10.50	0.0020	33.6
12h	20	8.50	0.0017	27.2
24h	20	7.50	0.0012	24.0
48h	20	6.00	0.0009	19.2


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsula B24



sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 6.69 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 11.18$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sampaul, judetul Mures

foraj:F6

proba:T5

cota:13.70-13.80 m

data:2020-18-8 ora 3:32pm

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.13	0.26	99.74
1	0.03	0.06	99.68
0.5	0.16	0.32	99.36
0.25	0.17	0.34	99.02
0.1	0.18	0.36	98.66
0.063	0.31	0.62	98.04
rest	0.01		
suma	0.98		
pierdere	49.01		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura grad.	φ	%cuml
30'	20	0.0333	88.8
1'	20	0.0247	86.4
2'	20	0.0182	84.0
4'	20	0.0133	82.4
8'	20	0.0103	76.0
15'	20	0.0081	70.4
30'	20	0.0061	64.8
1h	20	0.0047	56.0
2h	20	0.0035	48.0
4h	20	0.0027	37.6
8h	20	0.0020	28.8
12h	20	0.0017	25.6
24h	20	0.0012	22.4
48h	20	0.0009	20.8


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsula B26

sef laborator



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 2.84 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.36$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F6

proba:T4

cota:12.70-12.80 m

data:2020-19-8 ora 9:05am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.11	0.22	99.78
1	0.14	0.28	99.50
0.5	0.17	0.34	99.16
0.25	0.32	0.64	98.52
0.1	0.43	0.86	97.66
0.063	0.93	1.86	95.80
rest	0.11		
suma	2.10		
pierdere	47.79		

SEDIMENTARE


Gră cărți	Temperatura aerului	φ	%cuml
30'	20	0.0370	83.3
1'	20	0.0289	76.9
2'	20	0.0209	75.3
4'	20	0.0154	72.1
8'	20	0.0115	67.3
15'	20	0.0087	64.1
30'	20	0.0063	60.9
1h	20	0.0047	56.1
2h	20	0.0034	53.7
4h	20	0.0025	49.7
8h	20	0.0018	47.3
12h	20	0.0015	45.7
24h	20	0.0010	44.9
48h	20	0.0008	41.7

Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B12

sef laborator
BRASOV, PL

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.68 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 19.59$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

LABORATORUL GEOTEHNIC TRANSILVANIA

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F6
proba: N3
cota: 11.00-11.60 m
data: 2020-12-8 ora 9:52am

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	1.21	1.21	98.79
0.25	63.73	63.73	35.06
0.1	30.84	30.84	4.22
0.063	2.49	2.49	1.73
rest	1.44		
suma	98.27		
piedert	0.29		

SEDIMENTARE

ora citirii	limbul de sus	Temperatura	Clărea pe masina	φ	%cuml
30'		20		0.0751	0.0
1'		20		0.0531	0.0
2'		20		0.0376	0.0
4'		20		0.0266	0.0
8'		20		0.0188	0.0
15'		20		0.0137	0.0
30'		20		0.0097	0.0
1h		20		0.0069	0.0
2h		20		0.0049	0.0
4h		20		0.0034	0.0
8h		20		0.0024	0.0
12h		20		0.0020	0.0
24h		20		0.0014	0.0
48h		20		0.0010	0.0


Greutatea probei :100.00g
nr.capsuli 27A



sef laborator

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 2.87$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 2.26$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire: celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F6
proba: T3
cota: 9.20-9.30 m
data: 2020-19-8 ora 8:47am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.04	0.08	99.92
0.1	0.06	0.12	99.80
0.063	0.08	0.16	99.64
rest	0.05		
suma	0.18		
pierdere	49.77		

SEDIMENTARE

φ	citiri	Tempul	Temperatura	Citire pe	φ	%cuml
30'		30'	20	28.00	0.0327	89.6
1'		1'	20	26.25	0.0258	84.0
2'		2'	20	25.50	0.0190	81.6
4'		4'	20	24.00	0.0144	76.8
8'		8'	20	21.50	0.0113	68.8
15'		15'	20	20.00	0.0087	64.0
30'		30'	20	17.00	0.0067	54.4
1h		1h	20	15.00	0.0050	48.0
2h		2h	20	13.25	0.0037	42.4
4h		4h	20	10.75	0.0028	34.4
8h		8h	20	8.75	0.0020	28.0
12h		12h	20	8.00	0.0017	25.6
24h		24h	20	7.25	0.0012	23.2
48h		48h	20		0.0010	0.0


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă B13



sef laborator:

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 7.33$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 9.04$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F6

proba:N1

cota:5.00-5.60 m

data:2020-12-8 ora 1:10pm

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.36	0.72	99.28
1	0.24	0.48	98.80
0.5	0.27	0.54	98.26
0.25	0.49	0.98	97.28
0.1	0.83	1.66	95.62
0.063	1.72	3.44	92.18
rest	0.40		
suma	3.91		
pierdere	45.69		

SEDIMENTARE

ora	citirii	Suma	Temperatura	Cădere pe orizontală	φ	%cuml
30'		20	20	25.50	0.0581	82.2
1'		20	20	23.00	0.0424	74.1
2'		20	20	22.75	0.0301	73.3
4'		20	20	22.00	0.0215	70.9
8'		20	20	20.00	0.0155	64.5
15'		20	20	19.25	0.0114	62.1
30'		20	20	18.00	0.0082	58.0
1h		20	20	17.00	0.0059	54.8
2h		20	20	16.00	0.0042	51.6
4h		20	20	15.00	0.0030	48.4
8h		20	20	13.75	0.0021	44.3
12h		20	20	13.00	0.0018	41.9
24h		20	20	12.50	0.0013	40.3
48h		20	20	11.00	0.0009	35.5


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă 25A

sef laborator



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.99 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 44.25$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1543

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F7 / T1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 1.80-1.90 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 40.02 %
		Praf = 51.91 %
		Nisip = 8.04 %
		Pietris = 0.03 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 0.10

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. 

Verificat:
ing. Marius Măntulescu


RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1544

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / T3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 5.80-5.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 32.54 %
		Praf = 50.70 %
		Nisip = 16.15 %
		Pietris = 0.60 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 11.52

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

Verificat
Ing. Marius Măntulescu
TRANȘILVANIA

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1540

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / N1

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 7.00-7.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 34.16 %
		Praf = 62.07 %
		Nisip = 3.77 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 4.63

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Grăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1545

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: argilă prăfoasă

PROVENIENŢA MATERIALULUI: F7 / T4

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 9.90-10.00 m

DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 39.38 %
		Praf = 56.46 %
		Nisip = 4.16 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 3.28$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1546

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: nisip

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / T7

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 13.10-13.30 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.30 %
		Nisip = 94.71 %
		Pietris = 4.99 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{80} / d_{10}$ 4.47

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură.

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent.

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1547

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
DENUMIRE MATERIAL: nisip cu pietriş
PROVENIENŢA MATERIALULUI: F7 / T8
COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 14.90-15.00 m
DATA ÎNCERCĂRII: 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 0.00 %
		Praf = 0.33 %
		Nisip = 74.72 %
		Pietris = 24.95 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 12.77

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .
Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .
Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .
Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.
Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1541

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / N2

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 16.00-16.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 13.43 %
		Praf = 82.70 %
		Nisip = 3.87 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10} = 5.17$

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1542

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / N3

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 18.00-18.60 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 17.19 %
		Praf = 78.34 %
		Nisip = 4.47 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 7.42

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .


Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu



RAPORT ÎNCERCĂRI

nr. 1548

din 19.08.2020

Conform S.T.A.S. 1913/5 - 1985

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

LUCRAREA: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

DENUMIRE MATERIAL: praf argilos

PROVENIENŢA MATERIALULUI : F7 / T9

COTĂ MATERIAL PRELEVAT: 19.80-19.90 m

DATA ÎNCERCĂRII : 07.08.2020

CARACTERISTICA	Conform	Valori obţinute
Granulozitate	S.T.A.S. 1913/5-85	Argila= 27.06 %
		Praf = 70.18 %
		Nisip = 2.76 %
		Pietris = 0.00 %
		Bolovanis= 0.00 %
		Blocuri= 0.00 %
Coeficient de neuniformitate		$U_n = d_{60} / d_{10}$ 2.97

S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru .

Încercările nu au fost efectuate sub presiuni de nici o natură .

Raportul de încercări nu poate fi multiplicat fără aprobarea laboratorului emitent .

Raportul de încercări nu poate fi utilizat decât exclusiv în scopul precizat în comandă.

Rezultatele se referă strict la obiectele supuse încercării.

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

Verificat:
ing. Marius Măntulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1405 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1405

Foraj: F7

Proba: T1

Cota: 1.80-1.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B15
proba umedă + tară	567.72
proba uscată + tară	509.76
tară	269.92
umiditatea în w %	24.17

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1406 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1406

Foraj: F7

Proba: T2

Cota: 3.80-3.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B21
proba umedă + tară	584.94
proba uscată + tară	528.01
tară	272.90
umiditatea în w %	22.32

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1412 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1412

Foraj: F7

Proba: T3

Cota: 5.80-5.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B18
proba umedă + tară	541.93
proba uscată + tară	488.70
tară	271.75
umiditatea în w %	24.54

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1401 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1401

Foraj: F7

Proba: N1

Cota: 7.00-7.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	9A
proba umedă + tară	458.48
proba uscată + tară	392.65
tară	134.10
umiditatea în w %	25.46

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntuleşcu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1408 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1408

Foraj: F7

Proba: T4

Cota: 9.90-10.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B6
proba umedă + tară	539.92
proba uscată + tară	488.42
tară	271.54
umiditatea în w %	23.75

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1404 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1404

Foraj: F7

Proba: T5

Cota: 10.00-10.70 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B7
proba umedă + tară	522.59
proba uscată + tară	460.00
tară	271.63
umiditatea în w %	33.23

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1407 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1407

Foraj: F7

Proba: T6

Cota: 11.30-11.40 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B22
proba umedă + tară	476.28
proba uscată + tară	433.63
tară	270.59
umiditatea în w %	26.16

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1-1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntuleanu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1410 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1410

Foraj: F7

Proba: T7

Cota: 13.10-13.20 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B23
proba umedă + tară	527.44
proba uscată + tară	513.71
tară	273.11
umiditatea în w %	5.71

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măntulescu



Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1411 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1411

Foraj: F7

Proba: T8

Cota: 14.90-15.00 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	B11
proba umedă + tară	536.62
proba uscată + tară	502.06
tară	270.67
umiditatea în w %	14.94

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1402 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1402

Foraj: F7

Proba: N2

Cota: 16.00-16.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	5A
proba umedă + tară	358.30
proba uscată + tară	318.14
tară	137.00
umiditatea în w %	22.17

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
Ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
Ing. Marius Măniulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1403 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1403

Foraj: F7

Proba: N3

Cota: 18.00-18.60 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	C4
proba umedă + tară	391.62
proba uscată + tară	352.80
tară	161.09
umiditatea în w %	20.25

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu

Umiditate

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1409 din 10.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1409

Foraj: F7

Proba: T9

Cota: 19.80-19.90 m

Data eşantionării: 31.07.2020

Data efectuării încercării: 31.07.2020

nr.crt.	23
proba umedă + tară	506.14
proba uscată + tară	459.92
tară	274.19
umiditatea în w %	24.89

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/1- 1982
Acest raport de încercare conţine o pagină.
Rezultatele determinării se regăsesc în CL- GEN 2020

Efectuat:
ing. Mircea Crăciun

ŞEF LABORATOR
ing. Marius Măntulescu
LABORATORUL

România, Braşov, str. Moldovei 43
mail: office@labgeo.ro
aut.nr. 2089/28.12.2018
aut. AFER 446/2018



Punct de lucru: Braşov
str. Iuliu Maniu nr.43
Loc. Braşov, Jud:Braşov
CUI: RO23617090

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1630
DETERMINAREA UMFLĂRII LIBERE
conform S.T. A. S. 1913/12 - 1988

din 28.08.2020

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
SANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase
Sânpaul, judeţul Mureş
Material : argilă prăfoasă
Foraj nr. F7
Proba nr. N1
Adâncimea de prelevare: 7.00-7.60 m

		UM	1	2	3
Volum initial	V_i	cm ³	10	10	10
Volum final	V_f	cm ³	18	18	18
Umflarea libera	$U_L = (V_f - V_i) \cdot 100 / V_i$	%	80.0	80.0	80.0
Media valorilor		%	80.00		

Încercarea s-a efectuat conform STAS 1913/12-1988
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Acest raport de încercare conţine o pagină.

EFFECTUAT
ing. Crăciun Mircea

SEF LABORATOR
ing. Marius Mantale



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1581

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Sondaj:

F7

Proba:

N1

Limita de curgere W_L : 42.33

Limita de framântare W_p : 18.31

Umiditatea naturală, W : 25.46

Indicele de plasticitate, I_p : 24.01


Indicele de consistenţă, I_c : 0.70

Cota:

7.00-7.60 m

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %	Limita de framântare W_p :		
		1	2	3
Geamul nr:	9A	1A	64	8
ad. de penetrare		8	11	14
A gr	458.48	25.66	21.37	20.40
B gr.	392.65	22.38	17.63	16.49
C gr.	134.10	13.76	9.18	8.87
A-B	65.83	3.28	3.74	3.91
B-C	258.55	8.62	8.45	7.62
W	25.46	38.05	44.26	51.31
media	25.46	18.31		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntănuş



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1589

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

**Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sănpaul, judeţul Mureş**

Sondaj:

F7

Proba:

N2

Limita de curgere W_L : 44.31

Cota:

16.00-16.60 m

Limita de framântare W_p : 19.20

Umiditatea naturală, W : 22.17


Indicele de plasticitate, I_p : 25.11

Indicele de consistenţă, I_c : 0.88

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_p :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr:	5A	63	30	60	40	64	3A
ad. de penetrare		4	8	11			
A gr	358.30	20.66	24.53	26.83	18.20	18.01	14.58
B gr.	318.14	17.55	21.38	22.63	17.50	17.20	13.74
C gr.	137.00	8.43	13.61	13.54	13.84	13.01	9.35
A-B	40.16	3.11	3.15	4.20	0.70	0.81	0.84
B-C	181.14	9.12	7.77	9.09	3.66	4.19	4.39
W	22.17	34.10	40.54	46.20	19.13	19.33	19.13
media	22.17				19.20		

Umiditatea

34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator
ing. Marius Măntulescu



Plasticitate-consistenţă

metoda cu conul şi met. cilindrilor

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1586

din 19.08.2020

Beneficiar:

Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

Lucrare:

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de
deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Sondaj:

F7

Proba:

N3

Cota:

18.00-18.60 m

Limita de curgere W_L : 39.39

Limita de framântare W_P : 17.85


Umiditatea naturală, W : 20.25

Indicele de plasticitate, I_p : 21.54

Indicele de consistenţă, I_c : 0.89

Mersul determinării	Umiditatea naturală W %				Limita de framântare W_P :		
		1	2	3	1	2	3
Geamul nr.	C4	8	5	2	4	5	6A
ad. de penetrare		7	10	14			
A gr	391.62	19.58	19.96	19.33	12.80	13.68	13.99
B gr.	352.80	16.75	16.90	16.22	12.19	12.97	13.27
C gr.	161.09	8.88	9.13	9.15	8.79	9.00	9.21
A-B	38.82	2.83	3.06	3.11	0.61	0.71	0.72
B-C	191.71	7.87	7.77	7.07	3.40	3.97	4.06
W	20.25	35.96	39.38	43.99	17.94	17.88	17.73
media	20.25				17.85		

Umiditatea



Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Sef laborator,
ing. Marius Măntănuş



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1575 din 19.08.2020

Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

*Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul,
judeţul Mureş*

ŞANTIER:

Raport de eşantionare: 1575

Material : argilă prăfoasă

Foraj: F7

Nota: 7.00-7.60 m


proba N1

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. şantă:	1	2	3	MEDIA
Latura şantei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa şantei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea şantei (ho) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul şantei (Vo) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara şantă [g]:	188.62	186.60	200.55	191.92
Masa probei uscate + tara şantă [g]:	161.57	162.29	174.06	165.97
Tara şantă [g]:	56.29	56.62	64.20	59.04
Umiditatea [%]:	25.69	23.01	24.11	24.27
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.72	2.72	2.72	2.72
Indicele porilor:	0.86	0.85	0.78	0.83
Porozitatea [%]:	46.24	46.04	43.90	45.40
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.84	1.81	1.89	1.85
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.10	2.11	2.14	2.12
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.46	1.47	1.53	1.49

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
162.65	100.00	102.31
204.22	200.00	128.45
267.76	300.00	168.42
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.33	66.95	18.29



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, c' = 66.95 KPa
unghiul de frecare internă, ϕ' = 18.29 °

sef laborator
ing. Măntulescu Marius

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1576 din 19.08.2020

Forfecare directă conf. STAS 8942/2-82

BENEFICIAR: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL

ŞANTIER: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Raport de eşantionare: 1576

Material : praf argilos

Foraj: F7

Cota: 18.00-18.60 m


proba N3

Operator: ing. Crăciun Mircea

Caracteristici generale

Nr. ştanţă:	1	2	3	MEDIA
Latura ştanţei (l) - mm:	60.00	60.00	60.00	60.00
Suprafaţa ştanţei (A) mm ² :	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Înălţimea ştanţei (ho) mm:	20.00	20.00	20.00	20.00
Volumul ştanţei (Vo) cm ³ :	72.00	72.00	72.00	72.00
Masa probei umede + tara ştanţă [g]:	203.24	205.42	208.39	205.68
Masa probei uscate + tara ştanţă [g]:	178.47	179.77	184.18	180.81
Tara ştanţă [g]:	60.08	63.10	61.09	61.42
Umiditatea [%]:	20.92	21.99	19.67	20.84
Densitatea scheletului [g/cm ³]:	2.67	2.67	2.67	2.67
Indicele porilor:	0.62	0.65	0.56	0.61
Porozitatea [%]:	38.42	39.31	35.97	37.90
Densitatea aparentă [g/cm ³]:	1.99	1.98	2.05	2.00
Densitatea în stare saturată [g/cm ³]:	2.18	2.17	2.21	2.18
Densitatea în stare uscată [g/cm ³]:	1.64	1.62	1.71	1.66

DIRECTA		
CITIRI δ [mm ²]	σ [KPa]	τ [KPa]
208.36	100.00	131.06
274.31	200.00	172.54
396.20	300.00	249.21
m	c' [KPa]	ϕ' [°]
0.59	66.12	30.57



CARACTERISTICILE REZISTENŢEI LA FORFECARE:

coeziunea, $c' = 66.12$ KPa
unghiul de frecare internă, $\phi' = 30.57^\circ$

şef laborator
ing. Măntulescu Marius

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F7

proba:N2

cota:16.00-16.60 m

data: 2020-12-8 ora 11:39am

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.04	0.08	99.92
0.25	0.10	0.20	99.72
0.1	0.17	0.34	99.38
0.063	0.49	0.98	98.40
rest	0.14		
suma	0.80		
pierdere	49.06		

SEDIMENTARE

Temperatura Suma citril	Temperatura Suma	Clasa de arene	φ	%cuml
30'	20	28.25	0.0560	90.6
1'	20	27.50	0.0400	88.2
2'	20	27.00	0.0285	86.6
4'	20	25.75	0.0205	82.6
8'	20	23.00	0.0150	73.8
15'	20	21.75	0.0111	69.7
30'	20	18.50	0.0082	59.3
1h	20	15.00	0.0060	48.1
2h	20	11.50	0.0044	36.9
4h	20	7.75	0.0032	24.9
8h	20	5.25	0.0023	16.8
12h	20	3.75	0.0019	12.0
24h	20	2.50	0.0014	8.0
48h	20		0.0010	0.0


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă 5A



sef laborator

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 5.17 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 4.87$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F7

proba: N1

cota: 7.00-7.60 m

data: 2020-12-8 ora 11:43am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5	0.04	0.08	99.92
0.25	0.08	0.16	99.76
0.1	0.12	0.24	99.52
0.063	0.25	0.50	99.02
rest	0.08		
suma	0.49		
bierdet	49.43		

SEDIMENTARE

φ	Temperaturi	Clases pe temperaturi	%cuml
30"	20	28.00	0.0562
1'	20	27.25	0.0401
2'	20	26.50	0.0287
4'	20	25.50	0.0205
8'	20	23.00	0.0150
15'	20	22.00	0.0111
30'	20	19.25	0.0081
1h	20	17.00	0.0059
2h	20	15.00	0.0042
4h	20	13.25	0.0031
8h	20	11.00	0.0022
12h	20	10.25	0.0018
24h	20	9.50	0.0013
48h	20	8.75	0.0009


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă 9A



sef laborator

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.63 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 4.90$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila profoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj: F7

proba: N3

cota: 18.00-18.60 m

data: 2020-12-8 ora 10:06am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1		0.00	100.00
0.5		0.00	100.00
0.25	0.05	0.10	99.90
0.1	0.16	0.32	99.58
0.063	0.74	1.48	98.10
rest	0.34		
suma	0.95		
pierdere	48.71		

SEDIMENTARE

Gră cătiri	Țimpul Sedim.	Temperatura medie	Chirea pe areometru	φ	%cuml
30'	20	20	27.75	0.0564	89.3
1'	20	20	27.00	0.0403	86.9
2'	20	20	26.00	0.0289	83.7
4'	20	20	24.00	0.0209	77.3
8'	20	20	21.25	0.0153	68.4
15'	20	20	20.25	0.0113	65.2
30'	20	20	17.25	0.0083	55.5
1h	20	20	14.00	0.0061	45.1
2h	20	20	11.25	0.0044	36.2
4h	20	20	8.00	0.0032	25.8
8h	20	20	6.00	0.0023	19.3
12h	20	20	5.00	0.0019	16.1
24h	20	20	4.25	0.0014	13.7
48h	20	20		0.0010	0.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr. capsulă C4



sef laborator

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 7.42 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 6.44$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj: F7
proba: T1
cota: 1.80-1.90 m
data: 2020-12-8 ora 9:57am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2		0.00	100.00
1	0.08	0.16	99.84
0.5	0.19	0.38	99.46
0.25	0.41	0.82	98.64
0.1	0.62	1.24	97.40
0.063	1.24	2.48	94.92
rest	0.28		
suma	2.54		
pierderi	47.18		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura °C	Chires pe 30 min	φ	%cuml
30'	20	26.50	0.0573	85.2
1'	20	24.50	0.0416	78.8
2'	20	23.75	0.0297	76.4
4'	20	22.25	0.0214	71.5
8'	20	19.50	0.0156	62.7
15'	20	18.75	0.0115	60.3
30'	20	17.25	0.0083	55.5
1h	20	16.00	0.0059	51.4
2h	20	15.00	0.0042	48.2
4h	20	14.00	0.0030	45.0
8h	20	12.75	0.0022	41.0
12h	20	12.00	0.0018	38.6
24h	20	11.00	0.0013	35.4
48h	20	10.00	0.0009	32.2


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B15



sef laborator

$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 0.10$ $C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 0.16$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F7

proba:T3

cota: 5.80-5.90 m

data: 2020-12-8 ora 1:18pm

ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	0.29	0.58	99.42
1	0.28	0.56	98.86
0.5	0.52	1.04	97.82
0.25	0.91	1.82	96.00
0.1	1.47	2.94	93.06
0.063	3.08	6.16	86.90
rest	0.86		
suma	6.55		
pierdere	42.59		

SEDIMENTARE

φ	Temperaturi	Temperaturi	φ	%cuml
30'	20	23.50	0.0596	76.5
1'	20	22.00	0.0429	71.6
2'	20	21.00	0.0307	68.3
4'	20	19.75	0.0220	64.3
8'	20	17.25	0.0160	56.1
15'	20	16.50	0.0118	53.7
30'	20	14.75	0.0085	48.0
1h	20	13.50	0.0061	43.9
2h	20	12.25	0.0044	39.9
4h	20	11.25	0.0031	36.6
8h	20	10.25	0.0022	33.3
12h	20	9.75	0.0018	31.7
24h	20	9.25	0.0013	30.1
48h	20	8.00	0.0009	26.0


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B18

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 11.52 \quad C_d = \frac{u_{75}}{d_{25}} = 56.52$$

DENUMIREA MATERIALULUI argila prafoasa



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepenculoase
Sanpaul, judetul Mures

foraj:F7

proba:T7

cota: 13.10-13.30 m

data: 2020-12-8 ora 8:30am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5		0.00	100.00
2	2.50	5.00	95.00
1	1.86	3.72	91.28
0.5	3.48	6.96	84.32
0.25	18.08	36.16	48.16
0.1	14.08	28.16	20.00
0.063	3.84	7.68	12.32
rest	5.54		
suma	43.84		
pierdere	0.62		

SEDIMENTARE

φ	Temperatura medie	Temperatura medie	Temperatura medie	%cuml
30'	20	20	20	0.0751
1'	20	20	20	0.0531
2'	20	20	20	0.0376
4'	20	20	20	0.0266
8'	20	20	20	0.0188
15'	20	20	20	0.0137
30'	20	20	20	0.0097
1h	20	20	20	0.0069
2h	20	20	20	0.0049
4h	20	20	20	0.0034
8h	20	20	20	0.0024
12h	20	20	20	0.0020
24h	20	20	20	0.0014
48h	20	20	20	0.0010


Greutatea probei : 50.00 g
nr.capsulă B23

sef laborator: L



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 4.47 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 3.84$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F7

proba:T8

cota:14.90-15.00 m

data: 2020-12-8 ora 8:41am

φ	m	%	%cuml
20		0.00	100.00
10		0.00	100.00
5	3.24	6.48	93.52
2	9.26	18.52	75.00
1	6.88	13.76	61.24
0.5	4.45	8.90	52.34
0.25	3.55	7.10	45.24
0.1	7.24	14.48	30.76
0.063	8.70	17.40	13.36
rest	6.01		
suma	43.32		
pierdere	0.67		

SEDIMENTARE

proba	citiri	Temputa	Temperatur	Clirea pe	φ	%cuml
	30'		20		0.0751	0.0
	1'		20		0.0531	0.0
	2'		20		0.0376	0.0
	4'		20		0.0266	0.0
	8'		20		0.0188	0.0
	15'		20		0.0137	0.0
	30'		20		0.0097	0.0
	1h		20		0.0069	0.0
	2h		20		0.0049	0.0
	4h		20		0.0034	0.0
	8h		20		0.0024	0.0
	12h		20		0.0020	0.0
	24h		20		0.0014	0.0
	48h		20		0.0010	0.0


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă B11

sef laborator:



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 12.77 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 22.55$$

DENUMIREA MATERIALULUI nisip cu pietris



ANALIZA GRANULOMETRICĂ

CERNERE

Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, judetul Mures

foraj:F7

proba:T9

cota:19.80-19.90 m

data:2020-18-8 ora 3:17pm

φ	m	%	%cuml
20	0.00	0.00	100.00
10	0.00	0.00	100.00
5	0.00	0.00	100.00
2	0.00	0.00	100.00
1	0.00	0.00	100.00
0.5	0.00	0.00	100.00
0.25	0.03	0.06	99.94
0.1	0.12	0.24	99.70
0.063	0.80	1.60	98.10
rest	0.05		
suma	0.95		
pierdest	49.00		

SEDIMENTARE

Înălțimea căderii	Temperatură medie	φ	%cuml
30"	20	0.0327	89.6
1'	20	0.0251	85.6
2'	20	0.0182	84.0
4'	20	0.0134	81.6
8'	20	0.0107	73.6
15'	20	0.0081	70.4
30'	20	0.0061	64.0
1h	20	0.0048	54.4
2h	20	0.0036	47.2
4h	20	0.0027	38.4
8h	20	0.0020	27.2
12h	20	0.0017	22.4
24h	20	0.0012	20.0
48h	20	0.0009	14.4


Greutatea probei :50.00 g
nr.capsulă 23

sef laborator



$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}} = 2.97 \quad C_d = \frac{d_{75}}{d_{25}} = 5.83$$

DENUMIREA MATERIALULUI praf argilos



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1560 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F4
Probă: N1
Cotă probă: 4.00-4.60 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 04.08.2020


Nr. ştanţă: 3
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată nu
Umiditatea naturală: 24.63 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 236.41 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 205.87 g
Tara ştanţă: 81.86 g
Densitate aparentă: 2.01 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 38.29 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.05	13	0.0025
0.07	26	0.0035
	45	
0.10	52	0.0050
	100	
0.19	104	0.0095
	150	
	200	
0.54	234	0.0270
	300	
	400	
0.88	500	0.0440
descărcare		
0.70	104	0.0350
0.61	13	0.0305

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 2.70 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 37.04 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai
cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu

ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1555 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F1
Probă: N1
Cotă probă: 4.00-4.60 m
Tip de pământ: praf argilos
Data efectuării încercării: 10.08.2020


Nr. ştanţă: 1
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 34.31 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 225.38 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 188.72 g
Tara ştanţă: 81.87 g
Densitate aparentă: 1.86 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.67 g/cm³
Porozitatea: 42.36 %

citiri	presiuni	ϵ
încărcare		
0.09	13	0.0045
0.13	26	0.0065
	45	
0.25	52	0.0125
	100	
0.40	104	0.0200
	150	
	200	
0.60	234	0.0300
	300	
	400	
1.04	500	0.0520
descărcare		
0.89	104	0.0445
0.68	13	0.0340

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.08 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 32.52 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de încercare" se poate efectua numai cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1556 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F1
Probă: N3
Cotă probă: 12.00-12.30 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 10.08.2020


Nr. ştanţă: 1
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 29.27 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 228.41 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 195.21 g
Tara ştanţă: 81.80 g
Densitate aparentă: 1.90 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 41.90 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.15	13	0.0075
0.21	26	0.0105
	45	
0.36	52	0.0180
	100	
0.53	104	0.0265
	150	
	200	
0.80	234	0.0400
	300	
	400	
1.00	500	0.0500
descărcare		
0.91	104	0.0455
0.72	13	0.0360

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.98 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 25.16 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai
cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1557 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F2
Probă: N2
Cotă probă: 12.00-12.40 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 06.08.2020

Nr. ştanţă: 3
Caracteristici generale:


Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale

Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 22.78 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 242.08 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 212.36 g
Tara ştanţă: 81.88 g
Densitate aparentă: 2.08 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 35.72 %

citiri	presiuni	ϵ
încărcare		
0.24	13	0.0120
0.30	26	0.0150
	45	
0.41	52	0.0205
	100	
0.54	104	0.0270
	150	
	200	
0.75	234	0.0375
	300	
	400	
0.95	500	0.0475
descărcare		
0.84	104	0.0420
0.76	13	0.0380

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.73 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2.3} = 26.85 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai cu acordul scris al S.C. Laboratorului Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
 (conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1558 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
 Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
 nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
 Foraj: F2
 Probă: N3
 Cota probă: 18.00-18.60 m
 Tip de pământ: praf argilos
 Data efectuării încercării: 10.08.2020

Nr. ştanţă: 2
 Caracteristici generale:


Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
 Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
 Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
 Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale

Probă saturată: nu
 Umiditatea naturală: 19.81 %
 Masa probei umede + tara ştanţă: 235.09 g
 Masa probei uscate + tara ştanţă: 210.30 g
 Tara ştanţă: 85.18 g
 Densitate aparentă: 1.95 g/cm³
 Densitatea scheletului: 2.67 g/cm³
 Porozitatea: 37.58 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.09	13	0.0045
0.15	26	0.0075
	45	
0.26	52	0.0130
	100	
0.45	104	0.0225
	150	
	200	
0.78	234	0.0390
	300	
	400	
1.14	500	0.0570
descărcare		
0.93	104	0.0465
0.87	13	0.0435

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.93 \%$
 Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 25.48 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
 Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
 Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai
 cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
 ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
 ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1559 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş

Foraj: F3
Probă: N1
Cotă probă: 6.00-6.60 m
Tip de pământ: argilă grasă
Data efectuării încercării: 06.08.2020


Nr. ştanţă: 1
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată nu
Umiditatea naturală: 26.62 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 218.14 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 189.46 g
Tara ştanţă: 81.73 g
Densitate aparentă: 1.77 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 45.10 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.10	13	0.0050
0.20	26	0.0100
	45	
0.33	52	0.0165
	100	
0.44	104	0.0220
	150	
	200	
0.73	234	0.0365
	300	
	400	
1.30	500	0.0650
descărcare		
1.19	104	0.0595
1.07	13	0.0535

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.75 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 26.67 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de încercare" se poate efectua numai
cu acordul scris al S.C. Laboratorului Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea C...

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1562 din 19.08.2020


Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F6
Probă: N1
Cotă probă: 5.00-5.60 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 04.08.2020

Nr. ştanţă: 3
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 22.66 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 249.12 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 219.21 g
Tara ştanţă: 87.21 g
Densitate aparentă: 2.10 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 35.05 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.02	13	0.0010
0.09	26	0.0045
	45	
0.18	52	0.0090
	100	
0.23	104	0.0115
	150	
	200	
0.34	234	0.0170
	300	
	400	
0.55	500	0.0275
descărcare		
0.49	104	0.0245
0.42	13	0.0210



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 1.73 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 57.97 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1563 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F6
Probă: N2
Cotă probă: 8.00-8.60 m
Tip de pământ: argilă
Data efectuării încercării: 10.08.2020


Nr. ştanţă: 4
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 23.43 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 232.37 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 203.57 g
Tara ştanţă: 80.67 g
Densitate aparentă: 1.97 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 39.03 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.04	13	0.0020
0.10	26	0.0050
	45	
0.25	52	0.0125
	100	
0.42	104	0.0210
	150	
	200	
0.70	234	0.0350
	300	
	400	
1.10	500	0.0550
descărcare		
0.95	104	0.0475
0.84	13	0.0420

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\varepsilon_2 = 3.53 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2.3} = 28.37 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de încercare" se poate efectua numai
cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea-Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1564 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri
nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F7
Probă: N1
Cotă probă: 7.00-7.60 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 04.08.2020


Nr. ştanţă: 3
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată nu
Umiditatea naturală: 25.08 %
Masa probei umede + tara ştanţă: 240.19 g
Masa probei uscate + tara ştanţă: 209.4 g
Tara ştanţă: 86.64 g
Densitate aparentă: 1.99 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 38.76 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.03	13	0.0015
0.07	26	0.0035
	45	
0.12	52	0.0060
	100	
0.23	104	0.0115
	150	
	200	
0.46	234	0.0230
	300	
	400	
0.80	500	0.0400
descărcare		
0.72	104	0.0360
0.46	13	0.0230

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\varepsilon_2 = 2.35 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 42.55 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de încercare" se poate efectua numai
cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăci

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
 (conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1565 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
 Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
 Foraj: F7
 Probă: N3
 Cota probă: 18.00-18.60 m
 Tip de pământ: praf argilos
 Data efectuării încercării: 04.08.2020


Nr. ştanţă: 2 Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
 Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
 Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
 Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
 Probă saturată nu
 Umiditatea naturală: 22.10 %
 Masa probei umede + tara ştanţă: 239.69 g
 Masa probei uscate + tara ştanţă: 211.25 g
 Tara ştanţă: 82.58 g
 Densitate aparentă: 2.04 g/cm³
 Densitatea scheletului: 2.67 g/cm³
 Porozitatea: 35.56 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.07	13	0.0035
0.17	26	0.0085
	45	
0.33	52	0.0165
	100	
0.43	104	0.0215
	150	
	200	
0.59	234	0.0295
	300	
	400	
0.84	500	0.0420
descărcare		
0.75	104	0.0375
0.64	13	0.0320

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 2.98 \%$
 Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 33.61 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
 Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
 Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
 Ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
 Ing. Marius Măntulescu



ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE ÎN EDOMETRU
(conform STAS 8942/1 - 1989)

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1561 din 19.08.2020

Beneficiar: Cons. Jud. Mureş şi Funciara SRL
Proiect: Construire celula nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sânpaul, judeţul Mureş
Foraj: F5
Probă: N1
Cotă probă: 6.00-6.60 m
Tip de pământ: argilă prăfoasă
Data efectuării încercării: 04.08.2020


Nr. ştanţă: 3
Caracteristici generale:

Diametrul ştanţei (d): 70.00 mm
Suprafaţa ştanţei (A): 3848.46 mm²
Înălţimea ştanţei (h₀): 20.00 mm
Volumul ştanţei (V₀): 76.97 cm³

Date iniţiale
Probă saturată: nu
Umiditatea naturală: 24.63 %
Masa probei umede + tara ştanţei: 236.41 g
Masa probei uscate + tara ştanţei: 205.87 g
Tara ştanţei: 81.86 g
Densitate aparentă: 2.01 g/cm³
Densitatea scheletului: 2.72 g/cm³
Porozitatea: 38.29 %

citiri	presiuni	ε
încărcare		
0.05	13	0.0025
0.10	26	0.0050
	45	
0.23	52	0.0115
	100	
0.38	104	0.0190
	150	
	200	
0.63	234	0.0315
	300	
	400	
1.01	500	0.0505
descărcare		
0.89	104	0.0445
0.84	13	0.0420

CURBA COMPRESIUNE-TASARE



Deformaţia specifică: $\epsilon_2 = 3.18 \%$
Modulul de deformaţie edometric: $M_{2-3} = 31.50 \text{ Mpa}$

Încercarea s-a efectuat conform STAS 8942/1 - 1989
Rezultatele încercării se regăsesc în CL - GEN 2020
Reproducerea parţială sau totală a acestui "Raport de Încercare" se poate efectua numai cu acordul scris al S.C. Laboratorul Geotehnic Transilvania S.R.L.

Efectuat,
ing. Mircea Crăciun

Şef laborator,
ing. Marius Măntulescu



Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
depozitului zonal de deseuri nepericuloase



Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase
Beneficiar: Consiliul Județean Mureș
Data: 06.08.2020

[illegible]

FISA DE STRATIFICATIE
REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR

Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
 depozitului zonal de deseuri nepericuloase

Beneficiar: Consiliul Judetean Mures
 Data: 06.08.2020

Cota relativa / absoluta	Grosimea	cota apei	stratificatia	Denumirea straturilor	Proba		Granulozitatea					U= d60 / d30	W _f — W _{lp} — W _c									Consistenta					Greutatea volumica	Porozitatea		Gradul de umiditate	Greut. volumica in stare uscata	Compresibilitate			Permeabilitatea	Forfecare		Contractie-umflare					SPT	Observatii			
					Nr. si felul adancime	Bolovanis	Pietris	Nisip	Praf	Argila	Curgator		Moale	Consistent	Vartos	Tare	Porozitate	Indicele porilor	Modulul liniar	tasare		unghiul de frecare	coeziunea	Presiune umflare	Limita contractie	contractie volumica		Umflare libera																			
																				M2-3	ε ₂																										
m	m	m				%	%	%	%	%	—	10	20	30	40	50	60	70	80	90	0.25	0.5	0.75	1.0	KN/m ³	n	e	s _r	γ _d	E	M ₂₋₃	ε ₂	K	φ	C	P _u	W _s	C _v	U _i								
						%	%	%	%	%	—	%									—	—	—	—	KN/m ³	%	—	—	KN/m ³	MPa	MPa	%	cm/sec	°	KPa	KPa	%	%	%								
1.30	1.30			Sol vegetal																																											
	4.50			Argila cafeniu plastica virtocsa								25.22																																			
5.80												25.86																																			
6.60	0.80			Argila grasa roscat deschisa	N1	6.00			1.92	27.92	70.15	0.61	28.24	30.34	62.86											10.94	19.00	45.93	0.85		14.43																
8.00	1.40			Praf nisipos brun inchis	T4	7.80	2.68	97.06	0.27		4.39	18.47																																			
	2.50			Nisip prafos cu rar pietris, cenusiu deschis necoeziv								7.16																																			
	4.10			Argila prafoasa cafeniu deschisa	N2	12.00			1.92	27.92	70.15	0.61	15.52	20.95	38.44											10.76																					
14.60					T8	13.80	1.90	62.97	35.12	4.44		21.16																																			
	2.70			Praf nisipos cu fragmente de argila caramizie coeziva, cafeniu deschis	N3	16.00	1.66	71.77	26.57	4.51	17.85	22.10	21.54	47.07												10.87																					
17.30																																															
18.00	0.70			Nisip prafos cafeniu	T10	17.70	1.55	59.32	39.13	0.06		19.54																																			
18.60	0.60			Marna albastra tare																																											
19.60	1.00			Praf nisipos cu fragmente de argila caramizie																																											
20.00	0.40			Marna albastra tare	T11	19.80	1.35	68.27	30.38	4.93		18.38																																			

MANTULESCU A.T.

ROMANIA

M.D.R.A.A.


NR. 09597

AS

INGINER

VERIFICATOR PROIECTE

INITIAL



FISA DE STRATIFICATIE
REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR

Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
 depozitului zonal de deseuri nepericuloase

Beneficiar: Consiliul Județean Mureș
 Data: 06.08.2020

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR DE LABORATOR																																															
Cota relativă / absolută	Grosimea	cota apei	stratificatia	Denumirea stratelor	Proba		Granulozitatea					U= d60 / d30	Wf — Wp — Wc					Consistența					Greutatea volumică	Porozitatea		Gradul de umiditate	Greut. volumică în stare uscată	Compresibilitate			Permeabilitatea	Forfecare		Contractie-umflare					SPT	Observatii							
					Nr. și felul adâncimea	Bolovanis	Pietris	Nisip	Praf	Argila	Curgător		Moale	Consistent	Vârtos	Tare	Porozitate	Indicele porilor	Modulul liniar	tasare		unghiul de frecare		coeziunea	Presiune umflare			Limita contracție	contractie volumică	Umflare liberă																	
																				M2-3	ε2											φ	C	Pu	Ws	Cv	U1										
m	m	m				%	%	%	%	%	—	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—	0.25	0.5	0.75	1.0	—	n	e	sr	γd	E	M2-3	ε2	K	φ	C	Pu	Ws	Cv	U1							
						%	%	%	%	%	—	%										—	—	—	—	—	KN/m³	%	—	—	KN/m³	MPa	MPa	%	cm/sec	*	KPa	KPa	%	%	%						
1.00	1.00			Sol vegetal																																											
2.10	1.10			Argila brună plastic consistentă								23.44																																			
4.10	2.00			Argila prafoasă cafenie consistentă																																											
5.20	1.10			Argila prafoasă cafenie	N1	4.00			3.99	49.74	46.27	2.25	21.24	27.58	49.02																																
6.30	1.10			Praf nisipos, cafeniu brun, plastic consistent	T2	5.10			1.80	49.77	48.43	0.04	21.92																																		
9.80	3.50			Nisip prafos galbui cenușiu închis								11.66																																			
14.00	4.20			Praf argios roscat deschis	N2	10.00	15.88	83.91	0.21		9.18	7.30																																			
15.00	1.00			Argila prafoasă indesată	T4	12.90			2.05	70.06	27.89	3.84	22.19																																		
					T6	14.90			1.65	56.63	41.72	0.06	22.71	20.61																																	

MĂNTULESCU A. I.

ROMANIA

M.D.R. 1.07

NR. 09597

AF

INGINER

VERIFICATOR PROIECTE

B. MIHAIL



FISA DE STRATIFICATIE
REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR

Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
 depozitului zonal de deseuri nepericuloase

Beneficiar: Consiliul Județean Mureș
 Data: 06.08.2020

Cota relativa / absoluta	Grosimea	cota apei	stratificatia	Denumirea stratelor	Proba		Granulozitatea					U= d60 / d30	W _f — $\frac{W}{l_p}$ — W _c										Consistenta					Greutatea volumica	Porozitatea		Gradul de umiditate	Greut. volumica in stare uscata	Compresibilitate			Permeabilitatea	Fortecare		Contractie-umflare					SPT	Observatii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Nr. si felul adancime	Bolovanis	Pietris	Nisip	Praf	Argila	C _u		10	20	30	40	50	60	70	80	90	Curgator	Moale	Consistent	Vartos	Tare	n		e	s _r			γ _d	E	tasare		K	φ	C	P _u	W _s	C _v	U _l																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																			M2-3											ε ₂	M ₂₋₃	ε ₂	cm/sec	°	KPa	KPa	%	%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
m	m	m				%	%	%	%	%	—	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</



FISA DE STRATIFICATIE
REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR

Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
 depozitului zonal de deseuri nepericuloase
 Beneficiar: Consiliul Judetean Mures
 Data: 06.08.2020

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cota relativă / absolută	Grosimea	cota apei	stratificată	Denumirea straturilor	Proba		Granulozitatea					U = d60 / d30	W _f — $\frac{W}{L_p}$ — W _c								Consistență					Greutatea volumică	Porozitatea		Gradul de umiditate	Greut. volumică în stare uscată	Compresibilitate			Permeabilitatea	Forfecare		Contractie-umflare					SPT	Observatii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Nr. și felul adâncimea	Bolovanis	Pietris	Nisip	Praf	Argila	Curgător		Moale	Consistent	Vartos	Tare	Porozitate	Indicele porilor	tasare		unghiul de frecare	coeziunea	Presiune umflare	Limita contracție	contracție volumică		Umflare liberă																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			M ₂₋₃	ε ₂																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
m	m	m				%	%	%	%	%	—	10	20	30	40	50	60	70	80	90	0.25	0.5	0.75	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





FISA DE STRATIFICATIE
REZULTATELE INCERCARILOR DE LABORATOR

Lucrarea: Construirea celei nr. 2 de depozitare a
 depozitului zonal de deseuri nepericuloase

Beneficiar: Consiliul Judetean Mures
 Data: 06.08.2020

Cota relativa / absoluta	Grosimea	cota apei	stratificatia	Denumirea stratorilor	Proba	Granulozitatea						U= d60 / d30	W						Consistenta					Greutatea volumica	Porozitatea		Gradul de umiditate	Greut. volumica in stare uscata	Compresibilitate			Permeabilitatea	Forfecare		Contractie-umflare					SPT	Observatii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Nr. si felul adancimea	Bolovanis	Pietris	Nisip	Praf	Argila		Wf	Wlp	Wc	Curgator	Moale	Consistent	Vartos	Tare	Porozitate	Indicele porilor	Modulul liniar		tasare				unghiul de frezare	coeziunea	Presiune umflare		Limita contractie	contractie volumica	Umflare libera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																									M2-3	ε2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
m	m	m				%	%	%	%	%	-	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-	-	-	-	-	KN/m³	%	-	-	KN/m³	MPa	MPa	%	cm/sec	*	KPa	KPa	%	%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.10	1.10			Sol vegetal			>20	0-2	2-0.5	0.5-0.02	<0.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	4.90			Argila prafoasa bruna plastic consistenta	T1	1.80 1.90		0.03	8.04	51.91	40.02	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6.00					T3	5.80 5.90		0.60	16.15	50.70	32.54	11.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4.70			Argila prafoasa cafeniu deschis, plastic consistenta	N1	7.00 7.60			3.77	62.07	34.15	4.63	18.31									10.70	18.50	45.40	0.83	14.57				18.29	66.95									80.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10.70					T4	9.90 10.00			4.16	56.46	39.38	3.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4.10			Nisip prafoas cafeniu inchis brun, umed	T7	13.10 13.30		4.99	94.71	0.30		4.47	5.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1.80			Argila nisipoasa cafeniu inchis	T8	14.90 15.00			24.95	74.72	0.33		12.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</







NOTA: PLANUL ESTE REALIZAT PE TERENUL INITIAL DIN 2010, IAR PESTE ACESTA S-A SUPRAPUS POZITIA FORAJELOR MASURATA IN MOMENTUL DE FATA

sc FUNCIARA srl

INTABULĂRI, DEZMEMBRĂRI, MĂSURĂTORI TOPO, EXPERTIZĂ

Brasov, B.dul 15 Noiembrie nr. 62, Sc. B, Ap. 17, Tel: +40-(0)268-415.970, Fax: +40-(0)268-472.525

proiectat	Construirea celei nr. 2 de depozitare a depozitului de deseuri nepericuloase Sînpaul, judetul Mures	beneficiar	Consiliul Judetean Mures	contr. nr.	5F/17.07.2020
proiectat	Simion Elisa	plasa	PLAN DE SITUATIE	faza:	st. geo
		scara	1:500	nr. plasa	GE-01
		data	aug. 2020		



Legenda

Complex nisipos

- Prof nisipos cafeniu deschis
- Prof nisipos brun inchis
- Prof nisipos cu fragmente de argila roscata
- Nisip praos cu rar pietris, cenuziu deschis
- Nisip argilos roscata deschis
- Nisip praos cafeniu

Complex argilos

- Marna albastra tare
- Argila cafenie/ roscata, plastic virtuasa
- Prof argilos cafeniu deschis
- Argila cafenie plastica, bruna
- Argila prafoasa cafeniu deschis

- Sol vegetal
- Teren initial
- Teren actual



sc FUNCIA RA srl

Braşov, B.dul 13 noiembrie nr. 62, Sc. B, Ap. 17, Tel: (+40-(0)268-415.970, Fax: (+40-(0)268-472.525

proiect: **Construirea celulei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deşeuri nepericuloase Sinpaul, judeţul Mureş**



proiectat Sondru Raluca

beneficiar: **Consiliul Judeţean Mureş**

scara: 1:1000
1:200
data: aug. 2020

planşa: **PROFILE Geotehnice**

contr. nr. 5F/17.07.2020
faza: st. geo
nr. planşa: GE-02



Legenda

Complex nisipos

- Praf nisipos cafeniu deschis
- Praf nisipos brun inchis
- Praf nisipos cu fragmente de argila roscata
- Nisip praos cu rar pietris, cenusiu deschis
- Nisip argilos roscata deschis
- Nisip praos cafeniu

Complex argilos

- Marna albastra tare
- Argila cafenie/ roscata, plastic virtuosa
- Praf argilos cafeniu deschis
- Argila cafenie plastica, bruna
- Argila prafoasa cafeniu deschis
- Argila roscata cu rar pietris

- Sol vegetal
- Teren initial
- Teren actual



SC FUNCIAARA srl

Brasov, B.dul

proiect **Construirea celei nr. 2 de depozitare a depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sînpaul, județul Mureș**

proiectat Sandru Raluca

INTABULĂRI, DEZMEMBRĂRI, MĂSURĂTORI TOPO. EXPERTIZE
Sc. B, Ap. 17, Tel: (+40-0)268-415.970, Fax: (+40-0)268-472.525

beneficiar **DRDP BRASOV**
planșa **PROFILE Geotehnice**
contr. nr. **219/31.07.2019**
faza: **st. geo**
nr. planșa: **GE-03**

scara
1:1000
1:200
data aug. 2020





SF. RACORDAZA CU PLANSA NR. 1

PLAN DE SITUATIE
Sistem de proiectare: STEREO, 1:50
Scara: 1:50
Data: 2023.03.08
13:13:38 +0200

Vizor: O.C.P.I. MORE

Mihai Serban
Semnat digital
de Mihai Serban
Data:
2023.03.08
13:13:38 +0200





PLAN DE SITUAȚIE
Sistem de proiect: STEREO 70
Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975

Mihai
Serban

Semnat digital
de Mihai Serban
Data: 2021.03.08
13:21:12 +02'00'

Vizit O.C.P.I. Mures



S.C. STUDIUL CAD. S.R.L.		Proiectant: Corina Anghel	
Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103
Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103
Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103
Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103	Loc. Studiu: 100, 101, 102, 103



ELECTRODESIGN CONSULT

BIROU DE PROIECTARE

instalatii electrice, sanitare, termice,
instalatii de curenti slabi,
sisteme de alarmare la incendiu

NR. PROIECT: 23.06/2023

www.electrodesign.ro

DENUMIRE PROIECT

AUDIT ENERGETIC - INSTALATII ELECTRICE
REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN
VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE
DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL
DEPOZITULUI ZONAL SAMPAL, JUD. MURES

AMPLASAMENT

LOCALITATEA SAMPAL, JUDETUL MURES

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN MURES

FAZA

P.Th.

PROIECTANT GENERAL

SC ARGIF PROIECT SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL
ING. IRINEL MIUTA

Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei
18.08.2023

GURAN CONSTANTIN COSMIN

C.N.P. 1820103180012

proiecte în domeniul
tuturor energiei
01720077/10.11.2017



PROIECTANT DE
SPECIALITATE

SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL

ING. IRINEL MIUTA



BORDEROU

PIESE SCRISE

PAGINA DE TITLU
BORDEROU
MEMORIU TEHNIC
CAIET DE SARCINI
ANEXE

PIESE DESENATE

IE-01 – SCHEMA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA – TGD
– SITUATIE EXISTENTA
IE-02 – SCHEMA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA – TGD
– SITUATIE PROPUSA

AUGUST 2023



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

AUDIT ENERGETIC - INSTALATII ELECTRICE LA OBIECTIVUL

REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES

Amplasament:

LOCALITATEA SAMPALU, JUDETUL MURES

Beneficiarul investitiei:

CONSILIUL JUDETEAN MURES

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ELECTRODESIGN CONSULT S.R.L.
Ramnicu Valcea, str. Mihai Viteaza, nr. 41



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

A. DATE GENERALE

A.1. OBIECTIV

Prezenta lucrare reprezinta un audit din punct de vedere energetic al instalatiilor electrice existente la obiectivul:

STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES

A.2. CONDITII DE FUNCTIONARE

Instalatiile electrice sunt destinate sa functioneze in urmatoarele conditii de mediu:

- temperatura de functionare: -30+35⁰C
- umiditatea relativa: 0-85% la 25⁰C
- mediu lipsit de praf in suspensie, de gaze corozive, fara radiatii termice intense.

Instalatiile trebuie sa se realizeze in conformitate cu Standardele si Legile in materie in vigoare si aplicabile, mai jos fiind prezentata lista principalelor asemenea norme.

Prezenta lista, nu este exhaustiva si nu include toate standardele specifice ale componentelor instalatiei care face obiectul prezentului document de proiect; instalatorul trebuie, in orice caz, sa faca trimitere la prescriptiile normative si legale in vigoare, chiar daca nu sunt mentionate, acestea considerandu-se a fi cunoscute de catre executantul instalatiei.

De asemenea, este in sarcina instalatorului sa verifice eventuala publicare de editii ulterioare a fiecarui Standard referitor la indicatiile prezentate in lista, precum si eventualele variante si/sau erate - corectii, intelegandu-se ca, in realizarea instalatiei electrice care face obiectul prezentului document, referintele normative si legislative la care trebuie sa se faca trimitere se refera intotdeauna la ultima editie si/sau varianta emisa la data executarii lucrarilor.

In situatia in care exista zone cu pericol de explozie, instalatiile trebuie sa respecte cerintele normativului NP 099-04. In zonele cu pericol de explozie se vor monta echipamente electrice cu protectie antideflagranta, cu grade de protectie IP 65,



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.T.H.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

Ex. II2D, si o clasa de temperatura minim T4 (135°C), iar in conditiile in care proiectul tehnic de zonare a mediilor cu pericol de explozie impune grade de protectie mai restrictive decat cele mentionate mai sus, atunci, specificatiile tehnice ale echipamentele electrice instalate trebuie sa respecte cerintele minime din proiectul tehnic de zonare a mediilor cu pericol de explozie.

A.3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Lucrarea s-a intocmit in conformitate cu urmatoarele standarde si normative:

- NP-I7-/2011 - Proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc;
- NTE 007/08/2000 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
- NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 110 kv
- PE 118/1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului;
- PE 116/1994 - Normativ republicat de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice;
- Legea 10/1995 privind asigurarea si controlul calitatii;
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 209 din 22 martie 2016
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.
- ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010



 ELECTRODESIGN CONSULT	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.T.H.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

- P118/3-2015 - NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR Partea a III-a - INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU
- SR EN 54 – Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere – indicativ P118/2-2013;
- Specificatii tehnice ale echipamentelor utilizate
- STAS 8779/1980 - Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC;
- STAS 6865 - Conducte cu izolatie din PVC pentru instalatii electrice fixe;
- ORDIN nr.734 / 2000 aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice
- NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
- GT 059-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii 10/1995, privind calitatea instalatiilor electrice
- Standardul national de teste tablouri electrice SR EN 60439-1

Nota: Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia sa cunoasca si sa respecte toate normativele in vigoare legate de executia instalatiilor electrice.

DISPOZITII LEGISLATIVE

- Directiva 2014/35/UE Directiva pentru Joasa Tensiune
- Directiva 2014/30/UE Directiva EMC
- Directiva 2014/34/UE Directiva ATEX
- Directiva 2009/125/CE Directiva privind proiectarea ecologica - Regulamentul CE 548/2014
- EN 61936-1 Instalatii electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV - Partea 1: prescriptii comune
- EN 50522 Legarea la pamant a instalatiilor electrice cu tensiuni alternative mai mari de 1 kV.
- EN 61439-1 Tablouri electrice - Reguli generale
- EN 61439-2 Tablouri electrice - Tablouri de putere
- EN 61439-3 Tablouri electrice - Tablouri de distributie destinate sa fie operate de persoane obisnuite DBO
- EN 61439-6 Prescriptii pentru barele conductoare



 ELECTRODESIGN CONSULT	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPUL, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

- EN 60947-1 Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: reguli generale.
- EN 60947-2 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Intrerupatoare automate.
- EN 60947-3 Echipament de joasa tensiune. Partea 3: Intrerupatoare, separatoare, intrerupatoare-
- separatoare si unitati combinate cu sigurante fuzibile.
- EN 60947-2 A1 intrerupatoare diferentiale pentru instalatii industriale.
- EN 60947-4-1 Echipament de joasa tensiune - Partea 4: Contactoare si demaroare. - Sectiunea 1: Contactoare si
- demaroare electromecanice.
- EN 60898-1 Intrerupatoare automate pentru protectie la supracurenti pentru uz casnic si similar
- Partea 1: Intrerupatoare automate pentru functionare cu curent alternativ.
- EN 61009-1 Intrerupatoare diferentiale cu protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic si
- similar - Partea 1 Prescriptii generale.
- EN 61008-1 Intrerupatoare diferentiale fara protectie incorporata la supracurenti pentru uz casnic
- si similar - Partea 1 Prescriptii generale.
- IEC 60364 Instalatii electrice-utilizator cu tensiuni alternative nominale care nu depasesc 1 kV si tensiuni continue
- nominale care nu depasesc 1.5 kV.
- EN 60079-10-1 Constructii electrice pentru atmosfere explozive gazoase
- Clasificarea locurilor periculoase
- EN 60079-14 Proiectarea, alegerea si montarea instalatiilor electrice in locuri cu pericol de explozie din cauza
- prezentei de gaze, aburi, ceata sau pulberi
- EN 62305-1 Protectia structurilor impotriva trasnetelor. Partea 1: Principii generale.
- EN 62305-2 Protectia structurilor impotriva trasnetelor. Partea 2: Evaluarea riscului
- EN 62305-3 Protectia structurilor impotriva trasnetelor. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor si punerea in pericol a vietii
- EN 62305-4 Protectia structurilor impotriva trasnetelor. Partea 4: Sisteme electrice si electronice din
- structuri.

 ELECTRODESIGN CONSULT	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

- EN 60529 Norme pentru gradele de protectie asigurate prin carcase.
- EN 62262 Grade de protectie asigurate prin carcusele echipamentelor electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK).
- EN 50575-2014 si varianta 2016 Cabluri de energie, comanda si de comunicatii. Cabluri pentru aplicatii generale in lucrari de constructii supuse prescriptiilor privind reactia la foc
- EN 50399 Metode comune de incercare. Masurarea caldurii si fumului degajate de cabluri in timpul
- incercarii de propagare a flacarii. Echipament de incercare, proceduri si rezultate
- EN 60332-1-2 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2. Incercare la propagarea
- verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Procedura pentru flacara de 1kW de tip preamestec
- EN 60754-2 Incercare pe gazele degajate in timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2:
- Determinarea conductivitatii si aciditatii (prin masurarea pH-ului)
- EN 61034-2 Masurarea densitatii fumului degajat de cabluri care ard in conditii definite. Partea 2:
- Procedura de incercare si prescriptii
- IEC 884-1 Fise si prize pentru uz casnic si similar. Partea 1: Prescriptii generale.
- EN 60309-1 Prize de curent pentru uz industrial - Reguli generale.
- EN 60669-1 Aparare de comanda neautomate pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si similar.
- EN 50086-1 Sisteme de tuburi si accesorii pentru instalatii electrice. Partea 1: Prescriptii generale.
- EN 50086-2-1 Sisteme de tuburi si accesorii pentru instalatii electrice. Partea 2-1: Prescriptii particulare pentru
- sisteme de tuburi si accesorii rigide.
- EN 50086-2-2 Sisteme de tuburi si accesorii pentru instalatii electrice. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru sisteme
- de tuburi pliabile si accesorii.

	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

- EN 50086-2-3 Sisteme de tuburi si accesorii pentru instalatii electrice. Partea 2-3: Prescriptii particulare pentru sisteme de tuburi flexibile si accesorii.
- EN 60423 Tuburi pentru instalatii electrice. Diametre exterioare ale tuburilor pentru instalatii electrice si filete pentru tuburi si accesorii.
- EN 50085-1 Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea 1: Prescriptii generale.
- EN 50085-2-1 Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Parte 2-1: Sisteme de jgheaburi si sisteme de tuburi profilate prevazute a fi montate pe pereti si pe tavane
- EN 50085-2-2 Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate prevazute pentru a fi montate sub podea, incastrate in podea sau pe podea
- EN 60269-1 Sigurante fuzibile cu tensiuni alternative nominale care nu depasesc 1000 V si tensiuni continue nominale care nu depasesc 1500 V
- -Partea 1 - Prescriptii generale.
- EN 60598-1 Corpuri de iluminat - Prescriptii generale.
- EN 60598-2 Corpuri de iluminat - Aparate de urgenta.
- EN 50172 Sisteme pentru iluminatul de urgenta.
- EN 60831-1/2 Condensatoare de putere sunt autoregeneratoare
- EN 50172 Sisteme pentru iluminatul de urgenta.
- ALTE STANDARDE
- EN 12464-1 Lumina si iluminat - iluminatul locurilor de munca - Partea 1 - Locuri de munca interioare
- EN 12464-2 Lumina si iluminat - iluminatul locurilor de munca - Partea 2 - Locuri de munca exterioare
- EN 1838 Iluminat de urgenta.
- EN 11222 Iluminat pentru iluminatul de siguranta al cladirilor. Proceduri pentru verificarea periodica,



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

Nota: Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia sa cunoasca si sa respecte toate normativele in vigoare legate de executia instalatiilor electrice.

B. SITUATIA EXISTENTA

Proiectul initial a fost elaborat de firma Fichtner Interdevelopment SRL Bucuresti la data 28.07.2010.

Documentele care au stat la baza elaborarii prezentului audit energetic sunt urmatoarele:

- Parte Scrisa:

Lista consumatorilor	Anexa 1
Memoriul Tehnic instalatii electrice (15 pag)	Anexa 2

- Parte Desenata

Plan electrice de distributie –Zona Administrativa	Nr 1-6-1-1
Plan electrice de distributie –Zona Celulei 1	Nr 1-6-1-2
Schema electrica monofilara Tablou General si Post Trafo	Nr 1-6-2-1
Profile transversal linii electrice subterane in zona verde tip M	Nr 1-6-3-1
Profil de subtraversare carosabil tip T pentru linii electrice subterane	Nr 1-6-3-2
Depozit nou –Schema electrica monofilara TFF(foraj)	Nr 1-6-4-1
Depozit Sinpaul –Put forat-Instalatii electrice	Nr 1-6-4-2
Depozit nou-Schema electrica monofilara TSP1	Nr 1-6-4-3
Statie pompare SP1Instalatii electrice	Nr 1-6-4-4
Depozit Sinpaul –Scheme electrice monofilara-TSP2	Nr 1-6-4-5
Statie pompare SP2-Instalatii electrice	Nr 1-6-4-6
Depozit Sinpaul –Schema electrica monofilara TSPI(Incendiu)	Nr 1-6-4-7
Statie pompare SPI Instalatii electrice	

	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

C. SITUATIA PROPUASA

In urma analizei facute s-a constatat necesitatea efectuării unor modificări la proiectul Interdevelopment. Aceste modificări sunt generate de:

- înlocuirea iluminatului cu LED. Acest tip de iluminat are un randament mult mai mare decât cel anterior.
- Adăugarea unor noi consumatori
- Modificări ale legistriciei
- Căderea de tensiune admisă de proiectantul inițial, în anumite cazuri, nu respecta normele legislative

Neconcordanțele constatate și recomandările făcute sunt următoarele:

A) ILUMINATUL EXTERIOR-VEZI MEMORIUL TEHNIC PAG 96-97 DIN DOCUMENT

Cum am mai menționat anterior

Circ1 Iluminat Exterior $P_i=8,5\text{kW}$ $P_c=6\text{kW}$ cablu CYAbY 4x25 lungimea=2100m

Căderea de tensiune=6,07% Pierderi de tensiune=24,15V-inadmisibil

Conform documentației primite sunt prevăzute 34 de corpuri de iluminat de 250W montate pe stalp tip SE6.

Recomandarea noastră este înlocuirea corpurilor de iluminat clasic de 250W cu cele cu LED de 50W(montate tot pe stalp SE6).Se știe că un corp cu LED de 50W are o iluminare de aproximativ 5000lm cât are unul clasic de 250W.In acest caz puterea instalată(P_i) este de 1,7kW .La iluminat $P_i=P_c$ (putere de calcul)

În acest caz avem cablu CYAbY 4x16 Căderea de tensiune =3,52% Pierderile de tensiune=14,1V

B) ILUMINATUL INTERIOR-VEZI MEMORIUL TEHNIC PAG 100 DIN DOCUMENT

Din același punct de vedere corpurile cu tuburi fluorescente de 18W, 36W, 70W recomandăm să se înlocuiască cu corpuri de iluminat cu LED de 8W, 16,2W, 35W.

	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPUL, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

C) INSTALATIE LEGARE LA PAMANT-VEZI MEMORIUL TEHNIC PAG 97-98

Adancimea dintre partea de sus a electrozilor si platbenzii va fi cel putin -0,8m fata de cota terenului natural.

D) ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA-VEZI MEMORIUL TEHNIC PAG 93-94

Datorita introducerii noilor consumatori se modifica puterea instalata, puterea de calcul tablou, jurnalul de cabluri, dimensionare tablou TGD si dimensionare post de transformare.

Noi consumatori se vor conecta pe barele tabloului TGD destinate consumatorilor normali.

Nu avem modificari pe barele consumatorilor vitali (ramane la fel si generatorul).

Cresterea puterii de calcul de la 195,6kW la 640kW-vezi modificarile cu rosu din monofilara are ca efect modificarea puterii transformat la 1250kVA (am respectat prevederile normativului care prevede ca pe termen lung transformatorul nu trebuie incarcat la valoarea maxima).

Se modifica evident si capul de tablou TGA (acum are valoarea 1250A)-vezi monofilara modificata atasata.

D. CALITATEA MATERIALELOR

Fiecare componenta a instalatiei trebuie sa fie conforma cu prescriptiile legale si normative aferente (nationale sau armonizate), precum si sa fie dotata cu toate certificatele necesare care atesta aceasta stare de conformitate. Pentru materialele aprobate pentru aplicarea marcii de calitate CEE, detinerea acesteia reprezinta o prerogativa fundamentala. Utilizarea de componente electrice conforme cu Standardele privitoare la siguranta permite indeplinirea prescriptiilor prevazute in aceasta Sectiune.

Conformitatea componentelor electrice ale instalatiei care intra in domeniul de aplicare prevazut de insasi directiva cu cerintele de siguranta trebuie sa fie dovedita de prezenta marcajului CE, care atesta conformitatea cu cerintele esentiale ale directivelor comunitare aplicabile.

Marcajul CE este obligatoriu si trebuie sa fie aplicat de catre producator, importator sau imputernicit, care declara, in acest mod, ca produsul este conform cu directiva "Joasa Tensiune" si/sau cu directiva "EMC" si celelalte directive aplicabile, in cazul in care exista un standard tehnic (armonizat, international sau national) referitor la



 ELECTRODESIGN CONSULT	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.T.H.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

componente electrice supuse directivei "Joasa tensiune" si/sau directivei "EMC", conformitatea unei componente electrice cu acest standard presupune si conformitatea cu cerintele esentiale ale directivei. In acest caz, eventuala prezenta pe componenta electrica, pe langa marcajul CE, a unei marci de conformitate cu standardul, ca de exemplu marca IMQ, garanteaza conformitatea cu standardul respectiv. In cazul in care componenta electrica nu are aplicat marcajul CE sau, in cazul unei componente electrice nesupusa altor directive, nu este insotita de documentatie adecvata (marci de conformitate, certificate eliberate de organisme independente si recunoscute de UE, declaratia producatorului privind conformitatea cu standardele, raport eliberat de un organism recunoscut de UE), componenta electrica intra, totusi, in campul de aplicare al directivei "Siguranta produselor" (92/59 CEE).

In acest ultim caz este oportun ca instalatorul sa solicite producatorului, importatorului sau imputernicitului documentatia care atesta ca respectiva componenta electrica este fabricata conform standardelor, indicand eventualele standarde neitaliene din State UE, standarde sau proiecte de standarde internationale (IEC) sau specificatii tehnice folosite pentru referinta. Declaratia de conformitate a componentei electrice cu standardele poate fi cuprinsa si in cataloagele producatorului.

E. SOLUTII TEHNICE ADOPTATE

Relatiile intre executant, proiectant si beneficiar

Executantul lucrarii are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant.

Executantul va efectua si va intretine toate lucrarile executate, va asigura forta de munca, materialele, utilajele si echipamentele necesare lucrarilor. El isi va asuma intreaga responsabilitate pentru operatiile executate pe santier si pentru tehnologia de executie utilizata, precum si pentru punerea in functiune a instalatiei in conditii de buna functionare, cu asigurarea calitatii si sigurantei cerute de normele in vigoare.

Cerintele care trebuie indeplinite de catre executant



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPUL, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

Executantul are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant si in conditiile mentionate in contract.

Executantului ii revin urmatoarele responsabilitati:

- respectarea specificatiilor din proiect;
- sa asigure respectarea conditiilor de calitate impuse pentru materiale, aparate si echipamente prin caietele de sarcini;
- sa conduca executia lucrarii contractate si sa vegheze asupra mentinerii ordinii la locul de munca;
- sa respecte programul de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante;
- sa elibereze amplasamentul la finalizarea lucrarilor de executie ;
- etc.

Executantul va garanta ca, la data receptiei, lucrarile executate vor corespunde calitativ cerintelor formulate prin proiect. De asemenea, lucrarile executate trebuie sa corespunda tuturor reglementarilor tehnice in vigoare pentru categoria de instalatii in care se incadreaza si nu ascund vicii care ar afecta buna lor functionare.

Cerinte privind asigurarea calitatii. Agrementarea tehnica. Certificarea tehnica

Executantul va face dovada ca va executa lucrarile de montaj, testare si punere in functiune in conformitate cu cerintele specificate in standardul SR EN ISO 9001:2008: "Sisteme de management al calitatii. Cerinte" si conform Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate daca acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decat cele mentionate in proiect sau cele precizate la fiecare echipament in parte, caz in care furnizorul de echipamente va justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele adoptate si cele de referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie a respectivului standard adoptat.

Echipamentele, utilajele, instalatiile si sistemele tehnologice trebuie sa fie agrementate si certificate tehnic conform legislatiei romanesti:

- HG nr.766/1997- Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319 din 14 iulie 2006

Certificarea de conformitate a calitatii produselor (conform HG nr.766/1997 – Anexa nr.7) este o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor in lucrarile prevazute in prezenta documentatie.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele indicate in documentatie si prevazute a se monta vor beneficia de:

- performante tehnice ridicate;
- fiabilitate crescuta;
- gabarite reduse;
- consum de energie electrica redus;
- impact scazut asupra mediului ambiant;
- costuri scazute pentru mentenanta;
- agrementare tehnica conform normelor internationale si europene;
- etc.

F. PROTECTIA MEDIULUI

Potrivit Legii 137/95, art. 6, protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos.

Cateva dintre principiile generale pentru asigurarea protectiei mediului ce trebuie avute in vedere la executia unei lucrari sunt:

- conservarea conditiilor de sanatate ale omului;
- evitarea poluarii prin masuri preventive;
- apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor;
- principiul „poluatorul plateste”;

Cu toate ca energia electrica este „curata” in procesele de utilizare, comparativ cu alti combustibili, trebuie minimalizate efectele negative ale acesteia asupra mediului inconjurator.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 si Ordinul 125/1996, initierea unei lucrari de constructii montaj la un obiectiv nou, precum si modificarea celor existente care necesita constructii montaj este permisa numai cu acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in Ordinul 125/1996.



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

La executia unei lucrari, incepind cu faza de proiectare si pe toata perioada executiei si exploatarii lucrarii, se va urmări obtinerea unui impact negativ minim asupra mediului inconjurator.

Se vor lua masurile necesare pentru readucerea mediului inconjurator la conditiile initiale dinaintea inceperii lucrarii.

Executantul are obligatia efectuării lucrărilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubritate in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate.

La terminarea lucrărilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice material si reziduri.

Resturile de materiale, rezultate in urma efectuării lucrărilor, vor fi predate unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri.

Dupa efectuarea lucrărilor, se vor reface zonele afectate (spatii verzi, trotuare si spatii carosabile).

G. ASIGURAREA CALITATII

Principalele obiective urmarite pe parcursul realizării proiectului sunt:

- elaborarea solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic;
- stabilirea resurselor necesare realizării proiectului;
- satisfacerea cerintelor clientului si a reglementărilor aplicabile;
- stabilirea inregistrărilor care dovedesc indeplinirea cerintelor si functionarea eficienta a sistemului de management al calitatii.

H. DISPOZITII FINALE

Instalatiile electrice vor fi executate numai de firme autorizate de ANRE si cu personal autorizat, respectandu-se prevederile Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2016.

Executia lucrărilor se va face cu respectarea normelor si normativelor in vigoare.

Personalul care va participa la executia lucrărilor va fi instruit din punct de vedere al normelor de protectia muncii, PSI si normelor specifice diferitelor locuri de munca.



	AUDIT ENERGETIC – INSTALATII ELECTRICE			
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie:	- AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.:	23.06/2023

Executantul nu va face manevre in instalatiile functionale ale beneficiarului.

Materialele si utilajele folosite pot fi achizitionate de la orice firma autorizata cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect si cu acceptul beneficiarului.

SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL

Ing. Irinel Miuta



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

CAIET DE SARCINI

CAPITOL1: DATE GENERALE

CONDITII DE CALITATE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE SI LIVRARE

CONDITII DE CALITATE

La alegerea aparatelor si echipamentelor, respectiv a materialelor de montaj aferente, trebuie avute in vedere:

- cerintele de siguranta si gradul de finisare necesare instalatiilor electrice;
- posibilitatile de aprovizionare a aparatelor, echipamentelor si materialelor, avand performante conform specificatiilor.

Se vor utiliza numai aparate, echipamente si materiale omologate care sa corespunda specificatiilor din proiect. Orice modificare a tipului/codului furnizorului si a caracteristicilor tehnice fata de specificatiile din proiect vor fi efectuate numai cu acordul proiectantului.

CONDITII DE TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE SI LIVRARE

Transportul, manipularea si depozitarea aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face in conditii care sa asigure integritatea si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru evitarea deteriorarii lor si pentru impiedicarea patrunderii apei sau formarii condensului in ambalaje.

Transportul si manipularea aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face in ambalajul original al furnizorului, in pozitia si cu modul de prindere indicate pe ambalaj. In timpul transportului, lazile, cutiile, tamburii, etc.



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

ancore pentru a se evita rasturnarea si deteriorarea lor prin socuri.

Pana la data montajului aparatele, echipamentele si materialele vor fi depozitate in ambalajul original respectand limitele de temperatura (-10⁰ C...+50⁰ C) si umiditate (max. 95%) a mediului, inscise pe ambalaj.

Lazile si cutiile vor fi depozitate alaturat pentru a se evita deformarea ambalajului, manipularea greoaie sau producerea unor eventuale accidente. In cazul depozitarii de lunga durata, lazile si cutiile vor fi controlate periodic pentru a se constata integritatea ambalajului.

Livrarea pe santier a aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face cu putin timp inainte de data montajului, cand se va face dezambalarea si verificarea starii lor, in scopul depistarii eventualelor defecte cauzate de transport si depozitare, care vor fi aduse imediat la cunostinta furnizorului. Aparatele care prezinta oxidari puternice sau deteriorari mecanice nu vor fi montate in instalatie.

La predarea instalatiei catre investitor toate aparatele, echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de atestare a calitatii lor emise de furnizorii acestora.

MASURI TEHNICE PENTRU EXECUTANT

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai echipamente si materiale omologate.

Echipamentele electrice individuale care se instaleaza in teren vor fi insotite de certificate de calitate si, dupa caz, de garantie.

Amplasarea si montarea echipamentelor trebuie sa se faca in asa fel incat sa nu stanjeneasca circulatia pe coridoare si accese.

Amplasarea si montarea echipamentelor trebuie sa se faca in asa fel incat intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiile sa se poata realiza cu usurinta.

Se interzice montarea directa a corpurilor de iluminat incandescente pe materialele combustibile.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat si a celorlalte echipamente electrice direct pe conducte de alimentare.

 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE MONTAJ

GENERALITATI

Organizarea lucrarilor de montaj a instalatiilor electrice revine sefului formatiei de lucru, care trebuie sa asigure materialele, sculele si dispozitivele de lucru necesare in conformitate cu normativele in vigoare.

Lucrarile de montaj vor fi executate numai de personal calificat, care trebuie sa fie special instruit si verificat in acest scop, astfel incat sa cunoasca toate fazele si operatiile tehnologice de executie a lucrarii si sa respecte normele republicane de protectia muncii care se aplica la acest tip de lucrare.

Protejarea cablurilor la trecerea prin zid, fundatii sau plansee se va face in tevi PVC sau otel montate ingropat.

PREGATIREA LOCULUI DE MUNCA

Aceasta faza cupinde urmatoarele operatii tehnologice de care raspunde seful formatiei de lucru:

- studierea proiectului de executie, astfel ca eventualele neconcordanțe din documentatie in raport cu normativele in vigoare sau situatia existenta pe teren sa fie comunicate proiectantului pentru rezolvarea lor;

- verificarea calitativa si cantitativa a aparatelor, echipamentelor si materialelor de montaj aferente, identificate in magazie si scoaterea lor la montaj;

- verificarea calitativa si cantitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru, a mijloacelor de protectie si a echipamentului de lucru care urmeaza sa fie folosite la lucrare;

- verificarea finalizarii lucrarilor la structura de rezistenta inclusiv planseele, zidaria portanta si neportanta si a fost obtinut avizul de incepere a lucrarilor de montaj;

O atentie deosebita se va acorda verificarii existentei golurilor prin pereti si fundatii, necesare realizarii instalatiilor electrice pentru evitarea spargerilor ulterioare;

- intocmirea unui grafic de executie a lucrarilor;
- organizarea formatiei de lucru.

 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

MONTAREA APARATELOR SI ECHIPAMENTELOR

Se identifica pozitia de montaj conform proiectului de executie si/sau dupa caz conform instructiunilor furnizorului.

Se traseaza si se executa gaurile de fixare.

Se fixeaza aparatul/echipamentul cu suruburi, saibe, piulite sau holdsuruburi. Se executa conexiunile la borne.

Aparatele de conectare pentru instalatiile electrice de iluminat se vor monta numai pe faza.

Toate aparatele de tip ingropat se vor monta numai in doze de aparat. Legaturile electrice se vor executa numai in doze de legatura si de tragere.

In tablourile electrice se vor utiliza numai aparatura calibrata, in executie inchisa, avand curentul nominal in conformitate cu specificatiile din proiect. Toate circuitele si piesele componente ale tablourilor electrice vor fi inscriptionate. Inaltimea de montaj de la pardoseala finita la latura de sus a tablourilor nu va depasi 2m.

Pentru legarea corpurilor de iluminat montate in tavanele false se vor prevedea rezerve de 0,5m cabluri pentru fiecare corp de iluminat.

CALITATEA MATERIALELOR

Fiecare componenta a instalatiei electrice trebuie sa fie conforma cu prescriptiile legale si normative aferente (nationale sau armonizate), precum si sa fie dotata cu toate certificatele necesare care atesta aceasta stare de conformitate. Pentru materialele aprobate pentru aplicarea marcii de calitate CEE, detinerea acesteia reprezinta o prerogativa fundamentala. Utilizarea de componente electrice conforme cu Standardele privitoare la siguranta permite indeplinirea prescriptiilor prevazute in aceasta Sectiune.

Conformitatea componentelor electrice ale instalatiei care intra in domeniul de aplicare prevazut de insasi directiva cu cerintele de siguranta trebuie sa fie dovedita de prezenta marcatului CE, care atesta conformitatea cu cerintele esentiale ale directivelor comunitare aplicabile.

Marcajul CE este obligatoriu si trebuie sa fie aplicat de catre producator, importator sau imputernicit, care declara, in acest mod, ca produsul este conform cu directiva "Joasa Tensiune" si/sau cu directiva "EMC" si celelalte directive aplicabile. In cazul in care exista un standard tehnic (armonizat, international sau national) referitor



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPUL, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

la componente electrice supuse directivei "Joasa tensiune" si/sau directivei "EMC", conformitatea unei componente electrice cu acest standard presupune si conformitatea cu cerintele esentiale ale directivei. In acest caz, eventuala prezenta pe componenta electrica, pe langa marcajul CE, a unei marci de conformitate cu standardul, ca de exemplu marca IMQ, garanteaza conformitatea cu standardul respectiv. In cazul in care componenta electrica nu are aplicat marcajul CE sau, in cazul unei componente electrice nesupusa altor directive, nu este insotita de documentatie adecvata (marci de conformitate, certificate eliberate de organisme independente si recunoscute de UE, declaratia producatorului privind conformitatea cu standardele, raport eliberat de un organism recunoscut de UE), componenta electrica intra, totusi, in campul de aplicare al directivei "Siguranta produselor" (92/59 CEE).

In acest ultim caz este oportun ca instalatorul sa solicite producatorului, importatorului sau imputernicitului documentatia care atesta ca respectiva componenta electrica este fabricata conform standardelor, indicand eventualele standarde neitaliene din State UE, standarde sau proiecte de standarde internationale (IEC) sau specificatii tehnice folosite pentru referinta. Declaratia de conformitate a componentei electrice cu standardele poate fi cuprinsa si in cataloagele producatorului.

RELATIILE INTRE EXECUTANT, PROIECTANT SI BENEFICIAR

Executantul lucrarii are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant.

Executantul va efectua si va intretine toate lucrarile executate, va asigura forta de munca, materialele, utilajele si echipamentele necesare lucrarilor. El isi va asuma intreaga responsabilitate pentru operatiile executate pe santier si pentru tehnologia de executie utilizata, precum si pentru punerea in functiune a instalatiei in conditii de buna functionare, cu asigurarea calitatii si sigurantei cerute de normele in vigoare.

Cerintele care trebuie indeplinite de catre executant

Executantul are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant si in conditiile mentionate in contract.

Executantului ii revin urmatoarele responsabilitati:



	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

- respectarea specificatiilor din proiect;
- sa asigure respectarea conditiilor de calitate impuse pentru materiale, aparate si echipamente prin caietele de sarcini;
- sa conduca executia lucrarii contractate si sa vegheze asupra mentinerii ordinii la locul de munca;
- sa respecte programul de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante;
- sa elibereze amplasamentul la finalizarea lucrarilor de executie ;
- etc.

Executantul va garanta ca, la data receptiei, lucrarile executate vor corespunde calitativ cerintelor formulate prin proiect. De asemenea, lucrarile executate trebuie sa corespunda tuturor reglementarilor tehnice in vigoare pentru categoria de instalatii in care se incadreaza si nu ascund vicii care ar afecta buna lor functionare.

Cerinte privind asigurarea calitatii. Agrementarea tehnica. Certificarea tehnica

Executantul va face dovada ca va executa lucrarile de montaj, testare si punere in functiune in conformitate cu cerintele specificate in standardul SR EN ISO 9001:2008: "Sisteme de management al calitatii. Cerinte" si conform Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate daca acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decat cele mentionate in proiect sau cele precizate la fiecare echipament in parte, caz in care furnizorul de echipamente va justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele adoptate si cele de referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie a respectivului standard adoptat.

Echipamentele, utilajele, instalatiile si sistemele tehnologice trebuie sa fie agrementate si certificate tehnic conform legislatiei romanesti:

- HG nr.766/1997- Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319 din 14 iulie 2006

Certificarea de conformitate a calitatii produselor (conform HG nr.766/1997 - Anexa nr.7) este o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor in



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

lucrarile prevazute in prezenta documentatie.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele indicate in documentatie si prevazute a se monta vor beneficia de:

- performante tehnice ridicate;
- fiabilitate crescuta;
- gabarite reduse;
- consum de energie electrica redus;
- impact scazut asupra mediului ambiant;
- costuri scazute pentru mentenanta;
- agrementare tehnica conform normelor internationale si europene;
- etc.

PROBE, TESTE, VERIFICARI, RECEPTIE

CATEGORII DE VERIFICARI

Se prevad urmatoarele categorii de verificari din punct de vedere calitativ pentru instalatia electrica:

- verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor de montaj;
- verificari de efectuat pe faze de lucrari;
- verificari de efectuat la receptia instalatiilor.

VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR DE MONTAJ

Pe parcursul executarii lucrarilor de montaj verificarile de calitate se fac de catre seful de lucrare (seful formatiei de lucru).

Se verifica preluarea frontului de lucru la montaj (prin proces verbal) si se constata terminarea tuturor lucrarilor de constructii aferente.

Toate aparatele, echipamentele si materialele de montaj vor fi controlate pentru a corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in specificatiile din proiect si a calitatii functionale garantate de furnizori. Verificarea se va face atat scriptic cat si vizual, dupa cum urmeaza:

- scriptic: se compara datele si caracteristicile de calitate



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

datele similare prevazute in specificatiile din proiect;

- vizual: se verifica starea aparatelor, echipamentelor sau materialelor dupa preluarea din magazie si transportarea lor la locul de montaj.

Dupa caz, mai ales in cazul materialelor de montaj se efectueaza si verificari prin masuratori de sondaj privind dimensiunile (sectiuni, diametre, lungimi, etc.).

Inainte de montare la conductorii electrici si la cabluri se verifica continuitatea electrica pe fiecare colac sau tambur. Toti conductorii electrici si cablurile care sunt intrerupte se resping la montaj.

Aparatele, echipamentele si materialele care prezinta defecte de calitate sau care nu corespund caracteristicilor tehnice prevazute in specificatiile din proiect nu se introduc in lucrare.

Nota: Executantul lucrarii nu poate face inlocuiri de aparate, echipamente sau materiale de montaj cu altele avand caracteristici tehnice diferite fara avizul proiectantului.

Inainte de inceperea lucrarilor, dupa alegerea traseelor de cabluri si a amplasamentelor aparatelor si echipamentelor, se fac urmatoarele verificari:

◆ la traseele de cabluri se verifica daca:

- lungimea traseului este cea mai scurta posibil;
- au fost respectate distantele minime admise pana la traseele altor instalatii;
- au fost evitate locurile in care instalatia ar putea fi deteriorata in timpul exploatarei (datorita loviturilor mecanice, umezelii excesive, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi, etc);

◆ la traversarile prin elementele de constructii se verifica daca amplasamentul si executia respecta prescriptiile tehnice in vigoare (se interzice executarea de strapungeri sau taierea elementelor care fac parte din structura de rezistenta);

◆ la locurile de montaj marcate sau executate pentru doze, aparate, echipamente se verifica daca au fost respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile fata de suprafata finita a pardoselii;

◆ la pozitiile alese si trasate in vederea montarii pe console, aparate si echipamente se verifica daca amplasamentul corespunde prevederilor



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol pentru instalatie, daca sunt respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant.

VERIFICARI DE EFECTUAT PE FAZE DE LUCRARI

Acest tip de verificari se executa la terminarea unor parti din instalatie care pot functiona independent. Verificarile si probele se executa de catre persoane competente in prezenta delegatului investitorului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.

In timpul executiei instalatiei se fac urmatoarele verificari:

- modul de pozare al tuburilor de protectie, respectiv:
 - adancimea de ingropare;
 - distantele dintre elementele de fixare;
 - modul de racordare la doze;
 - corectitudinea imbinarilor;
 - calitatea cotelor executate;
 - trecerea prin pereti si peste materialele combustibile;
- calitatea executiei circuitelor electrice, care se verifica dupa ce conductoarele electrice sau cablurile au fost trase in tuburi, si anume:
 - numarul, tipul si sectiunea conductoarelor electrice, respectiv a cablurilor;
 - modul de executie a conexiunilor electrice in doze, la aparate si la echipamente (se verifica vizual la cel putin 15% din numarul total);
 - existenta etichetelor si a inscriptiilor de marcare pentru conductoare electrice, cabluri, legaturi electrice la aparate si echipamente;
- modul de montare a aparatelor si echipamentelor si anume:
 - modul si calitatea fixarii lor pe suport;
 - valorile admise pentru inaltimea de montaj cat si distantele pana la elementele constructiei;
 - existenta etichetelor de identificare si a inscriptiilor de marcare prevazute in proiect;
 - existenta, pentru echipamente, a legaturilor la instalatia de protectie prin legarea la pamant;

Masurarea rezistentei de izolatie se face pentru tronsoane de maxim 100m cu ajutorul unui megohmetru avand tensiunea de incercare corespunzatoare tensiunii



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPUL, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

nominale a circuitului dupa deconectarea tuturor legaturilor la bornele aparatelor si echipamentelor.

Circuitul care a fost masurat se considera admis daca rezistenta de izolatie este mai mare de 1 MΩ.

Verificarea prizei de pamant reprezinta faza determinanta. In conformitate cu standardele in vigoare este obligatorie verificarea prizelor de pamant inainte de receptionare, verificare ce consta in demonstrarea ca rezistenta de dispersie va corespunde valorii pentru protectia persoanelor, animalelor si a bunurilor in orice anotimp.

VERIFICARI DE EFECTUAT LA RECEPTIA INSTALATIEI

Aceste verificari se fac de catre comisia de receptie pe teren, la terminarea montajului si a probelor de punere in functiune, in doua etape:

- verificarea modului de executie a lucrarii;
- verificarea functionarii instalatiei;

La verificarea modului de executie a lucrarii se vor urmari:

- modul cum au fost respectate la executie prevederile proiectului de executie;
- aspectul estetic al lucrarii;
- modul de executie al conexiunilor electrice in doze, la aparate si echipamente;
- modul de amplasare si fixare a aparatelor si echipamentelor;
- existenta legaturii echipamentelor la instalatia de protectie prin legarea la pamant;
- asigurarea rezistentei de izolatie a instalatiei (existenta buletinelor de masuratori respective).

Se verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie:

- cel mult 1 ohm atunci cand este folosita atat pentru protectia impotriva socurilor electrice cat si pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet;
- cel mult 4 ohmi atunci cand este folosita numai pentru protectia impotriva socurilor electrice;
- cel mult 10 ohmi atunci cand este folosita numai pentru instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet.

Se va verifica continuitatea electrica a conductorului principal de protectie si fiecare legatura la acest conductor.

 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

Se verifica functionarea tuturor echipamentelor si instalatiilor electrice. Pentru instalatiile respinse la receptie se vor intocmi note de remedieri. Dupa efectuarea remedierilor de catre executant se efectueaza verificarea definitiva, acordandu-se o atentie speciala acelor elemente sau parti ale instalatiei in care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in proiect.

Montarea echipamentelor se va face numai de catre firme specializate si cu respectarea stricta a instructiunilor puse la dispozitie de producator (furnizor).

OBLIGATII

OBLIGATIILE PROIECTANTULUI

- sa raspunda tuturor solicitarilor investitorului legate de executarea sau modificarea proiectului;
- sa analizeze si sa solutioneze toate neconformitatile aparute pe parcursul executiei;
- sa acorde asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatiilor proiectate, la cererea investitorului;
- sa participe la fazele de lucrari determinate la care este nominalizat, conform Programului de control, la cererea executantului;
- sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei.

OBLIGATIILE INVESTITORULUI

- sa obtina acordurile si avizele prevazute de lege pentru executarea proiectului;
- sa asigure verificarea executiei corecte a lucrarilor phn dirigit de specialitate pe tot parcursul lucrarilor;
- sa solicite avizul proiectantului pentru orice modificari dorite si care influenteaza intr-un fel sau altul solutiile proiectate;
- sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora si la terminarea perioadei de garantie;
- sa intocmeasca cartea tehnica a constructiei si sa o predea proprietarului.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

- sa sesizeze investitorul si proiectantul asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiect la inceputul sau pe parcursul executiei. in vederea solutionarii acestora;

- sa inceapa executia numai dupa obtinerea tuturor acordurilor si avizelor prevazute de lege;

- sa convoace, cu cel putin 10 zile inainte, factorii ce trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ce devin ascunse sau ajunse in faze determinante ale executiei, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

- sa utilizeze in executie numai produse si procedee prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista acorduri tehnice; inlocuirea produselor si procedeele prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile prevazute se poate face numai cu avizul proiectantului si acordul investitorului;

- sa supuna la receptie numai acele instalatii care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice;

- sa remedieze pe proprie cheltuiala defectele calitative aparute atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie;

- sa nu faca inlocuiri sau sa modifice solutia tehnica privind instalatia electrica fara avizul scris al proiectantului.

Relatiile intre executant, proiectant si beneficiar

Executantul lucrarii are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant.

Executantul va efectua si va intretine toate lucrarile executate, va asigura forta de munca, materialele, utilajele si echipamentele necesare lucrarilor. El isi va asuma intreaga responsabilitate pentru operatiile executate pe santier si pentru tehnologia de executie utilizata, precum si pentru punerea in functiune a instalatiei in conditii de buna functionare, cu asigurarea calitatii si sigurantei cerute de normele in vigoare.

Cerintele care trebuie indeplinite de catre executant

Executantul are obligatia sa execute lucrarea in conformitate cu documentatia elaborata de proiectant si in conditiile mentionate in contract.



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

Executantului ii revin urmatoarele responsabilitati:

- respectarea specificatiilor din proiect;
- sa asigure respectarea conditiilor de calitate impuse pentru materiale, aparate si echipamente prin caietele de sarcini;
- sa conduca executia lucrarii contractate si sa vegheze asupra mentinerii ordinii la locul de munca;
- sa respecte programul de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante;
- sa elibereze amplasamentul la finalizarea lucrarilor de executie ;
- etc.

Executantul va garanta ca, la data receptiei, lucrarile executate vor corespunde calitativ cerintelor formulate prin proiect. De asemenea, lucrarile executate trebuie sa corespunda tuturor reglementarilor tehnice in vigoare pentru categoria de instalatii in care se incadreaza si nu ascund vicii care ar afecta buna lor functionare.

Cerinte privind asigurarea calitatii. Agrementarea tehnica. Certificarea tehnica

Executantul va face dovada ca va executa lucrarile de montaj, testare si punere in functiune in conformitate cu cerintele specificate in standardul SR EN ISO 9001:2008: "Sisteme de management al calitatii. Cerinte" si conform Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate daca acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decat cele mentionate in proiect sau cele precizate la fiecare echipament in parte, caz in care furnizorul de echipamente va justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele adoptate si cele de referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie a respectivului standard adoptat.

Echipamentele, utilajele, instalatiile si sistemele tehnologice trebuie sa fie agrementate si certificate tehnic conform legislatiei romanesti:

- HG nr.766/1997- Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319 din 14 iulie 2006



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

Certificarea de conformitate a calitatii produselor (conform HG nr.766/1997 – Anexa nr.7) este o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor in lucrarile prevazute in prezenta documentatie.

Echipamentele, aparatele, accesoriile si materialele indicate in documentatie si prevazute a se monta vor beneficia de:

- performante tehnice ridicate;
- fiabilitate crescuta;
- gabarite reduse;
- consum de energie electrica redus;
- impact scazut asupra mediului ambiant;
- costuri scazute pentru mentenanta;
- agrementare tehnica conform normelor internationale si europene;
- etc.

PROTECTIA MUNCII

La intocmirea proiectului s-au respectat urmatoarele normative si reglementari in vigoare:

- Legea 90/1996 – Norme Generale de Protectie a Muncii;
- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice – 1997
- Norme generale de protectia muncii 2002;
- PE 119/90 - Norme generale de protectia muncii pentru instalatii electrice;
- NP-17/-2011 - Proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc;
- NTE 007/08/2000 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
- Norme pentru constructia instalatiilor electrice PE 101/85;
- Instructiuni pentru proiectarea si executia instalatiilor de legare la pamant PE 12/76;

Lucrarile din proiect se vor executa fara prezenta tensiunii de alimentare.

Se vor respecta si normele de protectie pentru:

- lucrari de sudura,



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

- lucrari la inaltime.

Pentru protectia personalului impotriva electrocutarii prin atingere directa a partilor metalice care sunt in mod normal sub tensiune s-a prevazut utilizarea de echipament capsulat.

Protectia personalului impotriva electrocutarii datorita atingerii accidentale a partilor metalice a utilajelor sau instalatiilor ce s-ar afla in mod accidental sub tensiune, datorita unor defecte de izolatie se face prin legarea la conductorul de protectie (PE) si la instalatia de legare la pamant.

Se va urmări și asigura ca temperatura invelisului de protectie al conductoarelor si cablurilor electrice sa nu depaseasca, sub sarcina, limitele admise. Se interzice utilizarea cablurilor cu invelis exterior din material combustibil in interiorul cladirilor, in canale sau tuneluri de cabluri. Legarea intre conductoarele din cupru se va face numai prin rasucire sau matisare, cositorire sau cu cleme corespunzatoare sectiunii conductorilor ce se leaga.

Personalul care executa si exploateaza instalatii si echipamente cu pericol de electrocutare trebuie sa utilizeze echipamentul adecvat de protectie individuala si sa-si insuseasca instructajul asupra procedurilor de scoatere de sub actiunea curentului electric si pentru acordarea primului ajutor in caz de electrocutare.

Accesul la instalatii este permis numai personalului autorizat.

Locurile periculoase trebuiesc semnalizate prin placi avertizoare "TENSIUNE!, PERICOL DE ELECTROCUTARE!" etc.

Executia lucrarilor se face numai de firme autorizate si numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si utilaje omologate si incercate la inceputul lucrarilor.

Inainte de inceperea lucrarilor se va intocmi un program de lucru de executant, impreuna cu beneficiarul care va indica:

- lucrari ce se executa in apropierea tensiunii,
- lucrari ce se executa la inaltime,
- lucrari ce se executa cu intreruperea partiala sau totala a tensiunii, cu precizarea perioadei de intrerupere,
- locul de montare a ingradirilor de protectie. Programul complet pentru punerea in functiune si exploatare se va stabili de comun acord intre executant si beneficiar.

Atentie! Orice interventie la un circuit, coloana, tablou electric, utilaj, motoare electrice, etc. se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a partilor respective.

 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL	Faza:	P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL	Proiect nr.:	23.06/2023

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR IN INSTALATIILE ELECTRICE

Prevederile de mai jos sunt conforme cu "Normele de prevenire si stingere a incendiilor" aprobate cu ord. 775 din 22/07/1998 si Normele de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice - PE 009/93.

Traseele cablurilor electrice si conductelor trebuie astfel alese incat sa se asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, datorate vibratiilor, supraincalzirii sau altor cauze.

La pozarea cablurilor si conductelor electrice se vor respecta distantele de siguranta fata de conductele termice si utilajele cu temperaturi ridicate ori se vor proteja impotriva efectului termic. Montarea cablurilor in canale sau tuneluri de cabluri, in care sunt montate conducte de gaze sau fluide inflamabile, este interzisa.

Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri precum si la trecerea lor prin plansee sau pereti vor fi opturate etans cu material incombustibil.

Montarea cablurilor, sigurantelor, clemelor, conductorilor, alte aparate si tablouri electrice, direct pe materiale combustibile nu este admisa.

Se interzice utilizarea conductelor si cablurilor electrice care sub sarcina se incalzesc peste temperatura admisa.

Tablourile electrice si alte asemenea aparate si echipamente electrice trebuie prevazute cu carcase de protectie. Carcasele de protectie ale tablourilor electrice trebuie sa fie incuiate in permanenta. La toate tipurile de tablouri electrice, legaturile trebuie facute conform prescriptiilor tehnice.

In apropierea tablourilor electrice se interzice pastrarea si depozitarea materialelor si substantelor combustibile si blocarea accesului la tablouri.

PROTECTIA MEDIULUI

Potrivit Legii 137/95, art. 6, protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos.

Cateva dintre principiile generale pentru asigurarea protectiei mediului ce trebuie avute in vedere la executia unei lucrari sunt:

- conservarea conditiilor de sanatate ale omului;
- evitarea poluarii prin masuri preventive;



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

- apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor;
- principiul „poluatorul plateste”;

Cu toate ca energia electrica este „curata” in procesele de utilizare, comparativ cu alti combustibili, trebuie minimalizate efectele negative ale acesteia asupra mediului inconjurator.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 si Ordinul 125/1996, initierea unei lucrari de constructii montaj la un obiectiv nou, precum si modificarea celor existente care necesita constructii montaj este permisa numai cu acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in Ordinul 125/1996.

La executia unei lucrari, incepind cu faza de proiectare si pe toata perioada executiei si exploatarei lucrarii, se va urmari obtinerea unui impact negativ minim asupra mediului inconjurator.

Se vor lua masurile necesare pentru readucerea mediului inconjurator la conditiile initiale dinaintea inceperii lucrarii.

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubritate in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate.

La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice material si reziduri.

Resturile de materiale, rezultate in urma efectuarii lucrarilor, vor fi predate unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri.

Dupa efectuarea lucrarilor, se vor reface zonele afectate (spatii verzi, trotuare si spatii carosabile)

ASIGURAREA CALITATII

Principalele obiective urmarite pe parcursul realizarii proiectului sunt:

- elaborarea solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic;
- stabilirea resurselor necesare realizarii proiectului;
- satisfacerea cerintelor clientului si a reglementarilor aplicabile;
- Stabilirea inregistrarilor care dovedesc indeplinirea cerintelor si functionarea eficienta a sistemului de management al calitatii.

DISPOZITII FINALE



 ELECTRODESIGN CONSULT	CAIET DE SARCINI – INSTALATII ELECTRICE		
	REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPALU, JUD. MURES		Revizie: - AUG. 2023
	SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL		Faza: P.TH.
	Primitor: ARGIF PROIECT SRL		Proiect nr.: 23.06/2023

Instalatiile electrice vor fi executate numai de firme autorizate de ANRE si cu personal autorizat, respectandu-se prevederile Legii 10/1995.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea normelor si normativelor in vigoare.

Personalul care va participa la executia lucrarilor va fi instruit din punct de vedere al normelor de protectia muncii, PSI si normelor specifice diferitelor locuri de munca.

Executantul nu va face manevre in instalatiile functionale ale beneficiarului.

Materialele si utilajele folosite pot fi achizitionate de la orice firma autorizata cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect si cu acceptul beneficiarului.

SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL

Ing. Irinel Miuta



ANEXA 1**Centralizator putere instalată totală - suplimentar pentru celula 2****SCENARIUL 1**


nr. crt.	Echipament	UM	Pi
1	Stație epurare cu osmoză inversă Q = 120 mc/zi	kWh	65,0
2	Unitate tratare concentrat Q = 40 mc/zi	kWh	300,0
3	Unitate solidificare Q= 15 mc/zi	kWh	70,0
4	Grup pompare levigat din Celula 2 (2A+1P)	kWh	7,0
5	Grup pompare levigat din Bazin nou (1A+1P)	kWh	2,0
	TOTAL	kWh	444

Centralizator putere instalată totală - suplimentar pentru celula 2**SCENARIUL 2**

nr. crt.	Echipament	UM	Pi
1	SE osmoză inversă Q = 220 mc/zi	kWh	80,0
2	GP levigat din Celula 2 (2A+1P)	kWh	7,0
3	GP levigat din Bazin nou (1A+1P)	kWh	2,0
	TOTAL	kWh	89




SCHEMA MONOFILARA – EXISTENTA



**Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei**
URAN CONSTANTIN-COSMIN
C.N.P. 1820103180012
Proiectant de proiecte în domeniul
instalatiilor electrice

-		A,B,C,D,E,F		-	
verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat nr. / data	
					
			PROIECTANT DE SPECIALITATE: www.electrodesign.ro		
ELECTRODESIGN CONSULT SRL Romanca Valea, Judetul Valcea, Strada Mihai Viteazul, Nr. 41 tel. 0250 73 5100, 072 76 15 862 C.U.J. 37125372, J36/150/2017			beneficiar CONSILIUL JUDETEAN MURES		proiect 23.6/2023
nume			amplasament LOCALITATEA SAMPAUL, JUDETUL MURES		faza DTAC+PT
sef proiect	ING. IRINEL MIUTA		scara	proiect AUDIT ENERGETIC - REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SAMPAUL, JUDE. MURES	
proiectat	ING. IRINEL MIUTA				
desenat	ING. IRINEL MIUTA		data	plansa SCHEMA DE DISTRIBUIE ELECTRICA SITUATIE EXISTENTA	
SPECIALITATEA	INSTALATII ELECTR		AUG.2023	plansa IE-01	

SCHEMA MONOFILARA – PROPUSA



note / observatii

Instalatiile electrice se vor realiza numai de catre personal autorizat pentru executia acestor instalatii

Plansele desenate se vor consulta numai impreuna cu memoriu tehnic.

Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei
GURAN CONSTANTIN-COSMIN
C.N.P. 1820103180012
2017


verificator/expert	nume	carinta	referat nr. / data
ELECTRODESIGN CONSULT SRL		PROIECTANT DE SPECIALITATE: www.electrodesign.ro	
beneficiar		CONSILIUL JUDETEAN MURES	proiect
amplasament		LOCALITATEA SAMPALU, JUDETUL MURES	faza
scara			DTAC+PT
data		AUG.2023	planse
SPECIALITATEA		INSTALATII ELECTRICE	IE-02



LEGENDA:

AMPLASAMENT PROPUȘ CELULA 2 DEPOZIT SANPAUL, JUD. MUREȘ

PROIECTANT:		 S.C. ARGIP - PROIECT SRL Adresa: B-dul L.C. Brătianu nr. 34, Ploiești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222.182 CEF RO 7045400. CUI J 09/1040/1995		Beneficiar:  JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718	Proiect nr. 454/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara 20000	Titlu proiect: REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ	Faza: S.F.
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru			Titlu planșă: PLAN DE INCADRARE ÎN ZONA	Planșă nr. 1
DESENAT	ing. Marius Ivascu		Data: 2025		
VERIFICAT	ing. Elena Duminica				



LEGENDA:


- 1 Instalatie ardere biogaz
- 2 Foraj apa existent
- 3 Bazin/rezervor levigat propus, V=min. 700 mc
- 4 Rezervor levigat existent
- 5 Statie epurare levigat (propus)
- 6 Statie tratare/deshidratare concentrat (propus)
- Extindere retea hidranti incendiu exterior
- Extindere retea iluminat exterior
- Retea sistem supraveghere video cf prevederilor Ord 415/2018 si propunere pozitionare camere
- Refacere imprejurire cf prevederilor Ord 415/2018
- Da1.1, Dc1 Drenuri absorbante/colectoare levigat/apa curata
- Conducta refulare levigat propus
- Conducta levigat (gravitational) propus
- Conducta existenta levigat
- Rampe tehnologice si platforme betonate
- Rampe tehnologice si platforme balastate/platra sparta
- Lucrari de sprijin
- Santuri/conducte/camine evacuare apa pluviala
- Cv3 Camine de vizita
- Cp1vg Camin pompare levigat
- Cd1 Camin decantor apa pluviala
- Amenajare descarcare apa pluviala
- P6 Puturi monitorizare apa subterana propuse (P4, P5, P6)
- P1 Puturi monitorizare apa subterana existente (P1, P2, P3)
- P1 se va reloca cu P6

CELULA 3
(viitoare)

CELULA 1
(existenta)

CELULA 2
(proiectata)

PROIECTANT:			Beneficiar:		
S.C. ARGIP - PROIECT SRL			JUDEȚUL MUREȘ		
Adresa: B-dul C. Brătianu nr. 34, Târnăveni, Județul Argeș			Piața Victoriei nr. 1,		
Tel Fax: +40 248 222 152			Tg-Mureș, Județul Mureș,		
CF 80 7945409 / 22.01.103/1096/1995			tel. 0265-263211, fax 0265-268718		
FUNCTIA			Titlu proiect:		
NUME			REALIZAREA UNUI STUDIU DE		
SEMNATURA			FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII		
Scara			CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA		
1:2000			AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL		
Data:			SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ		
2025			Titlu planșă:		
VERIFICAT			PLAN DE ANSAMBLU		
Ing. Elena Duminica			Faza:		
Ing. Dumitru Alexandru			S.F.		
Ing. Marius Ivascu			Planșă nr.		
			3		



Conducta
existenta apa
incendiu
Hidrant incendiu
existent

Extindere retea
apa incendiu

Coordonate contur celula 2		
Nr pct.	X (est)	Y (nord)
1	449976.709	547522.304
2	449782.905	547464.373
3	449694.839	547450.368
4	449650.631	547417.768
5	449666.640	547369.695
6	449716.699	547320.592
7	449727.577	547282.609
8	449797.936	547202.416
9	449868.930	547159.241
10	449910.214	547155.386
11	449943.396	547213.981


- LEGENDA:
- 1 Instalatie ardere biogaz
 - 2 Foraj apa existent
 - 3 Bazin/rezervor levigat propus, V=mn. 700 mc
 - 4 Rezervor levigat existent
 - 5 Statie epurare levigat (propus)
 - 6 Statie tratare/deshidratare concentrat (propus)

- Extindere retea hidranti incendiu exterior
- Extindere retea iluminat exterior
- Rețea sistem supraveghere video cf prevederilor Ord 415/2018 și propunere pozitionare camere
- Drenuri absorbante/colectoare levigat/apa curata
- Conducta rețulare levigat propus
- Conducta levigat (gravitacional) propus

- Rampe tehnologice și platforme betonate
- Rampe tehnologice și platforme balastate/piatra sparta
- Lucrat de sprijin
- Santuri/conducte/camline evacuare apa pluviala
- Cv3 Camine de vizita
- CpMg Camin pompare levigat
- Cd1 Camin decantor apa pluviala
- Amenajare descarcare apa pluviala
- Puturi monitorizare apa subterana propuse (P4, P5, P6)
- Puturi monitorizare apa subterana existente (P1, P2, P3)
- P1 se va reloca cu P6
- Puncte contur celula 2

- NOTA:
- EXPLOATAREA CELULEI 2 SE VA REALIZA IN PRIMA ETAPA IN COMPARTIMENTUL 2.1
 - PE PERIOADA EXPLOATARII IN COMPARTIMENTUL 2.1, DIN COMPARTIMENTUL 2.2 SE VA EVACUA APA CONVENTIONAL CURATA PRIN INTERMEDIUL CAMINULUI DE VANE CV1 (SEPARAREA APELOR CURATE DE CELE IMPURIFICATE) - VANA INCHISA SPRE COMPARTIMENTUL 2.1 SI DESCHISA SPRE CAMINUL CV2
 - ODATA CU INCERPEREA EXPLOATARII IN COMPARTIMENTUL 2.2, SE DESCHIDE VANA DIN CV1 SPRE COMPARTIMENTUL 2.1 SI SE INCHEIE DEFINITIV VANA SPRE CV2
 - PREZENTA PLANSA SE CITESTE IMPREUNA CU PLANSELE 3 SI 9

PROIECTANT:			Beneficiar:		
S.C. ANCOR - PROIECT SRL			JUDEȚUL MUREȘ		
Asociația de Dezvoltare Locală a Satului "Valea lui Iosif"			Piața Victoriei nr.1,		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			Tg-Mureș, Județul Mureș,		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			Nr. 0285-263211, fax 0285-268716		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			Proiect nr.		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			454/2023		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			Faza:		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			S.F.		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			Planșă nr.		
Căminul Cultural "Valea lui Iosif"			4		




PROFILTRANSVERSAL: Pt1
SCARA: 1:1000/1:500

LEGENDA:

- COTE RIDICARE TOPOGRAFICA 2021
- COTE ETANSARE CELULA 2
- - - COTE FINALE DEPOZITARE (APROXIMATIVE)
- COTE INCHIDERE FINALA CELULA 2 (APROXIMATIVE)

PROIECTANT:			Beneficiar:		
S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Bratianu nr. 34, Pitesti, Judetul Arges Tel/Fax: +40-248-222.182 CIF RO 7945400 CUI J 03/1046/1995			JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		
FUNCTIA			Titlu proiect:		
SEF PROIECT			REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SANPAUL, JUDEȚUL MUREȘ		
DESENAT			Titlu plansa:		
VERIFICAT			Profil transversal PT 1		
NUME			Faza:		
SEMNATURA			Plansa nr.		
Scara			5		
Data:					
2025					




PROFIL TRANSVERSAL: P12
SCARA: 1:1000/1:500

LEGENDA:

- COTE RIDICARE TOPOGRAFICA 2021
- COTE ETANSARE CELULA 2
- - - COTE FINALE DEPOZITARE (APROXIMATIVE)
- COTE INCHIDERE FINALA CELULA 2 (APROXIMATIVE)


PROIECTANT:			S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brătianu nr. 34, Pitești, Județul Argeș. Tel/Fax: +40-248-222.150 CF RO 7945400 / CUI / 103.1046 / 1995		Beneficiar:		JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		Proiect nr. 454/2023		
FUNCTIA		NUME		SEMNATURA		Scara		Titlu proiect:		Faza:	
SEF PROIECT		ing. Dumitru Alexandru				1'1000/1:500		REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ		S.F.	
DESENAT		ing. Marius Ivascu				Data:		Titlu planșă: Profil transversal PT2		Planșa nr.	
VERIFICAT		ing.Elena Dumitrica				2025				6	

DETALIU "B" ETANSARE - DRENAJ
TALUZ INFERIOR
SCARA 1:50




Deseuri
Strat de drenaj, g=0,5 m, sort 16-32 mm
Geotextil 1200g/m²
Membrana rugoasa PEID, g=2 mm
Bariera construita din argila (h min 4x0.25 =100 cm)
Teren natural

DETALIU "C" ETANSARE - DRENAJ
TALUZ SUPERIOR
SCARA 1:50




Deseuri
Geocompozit de drenaj, rezistent la UV 5 ani
Geotextil 1200g/m²
Membrana rugoasa PEID, g=2 mm
Bariera construita din argila (h min 4x0.25 =100 cm)
Teren natural

DETALIU "A" ETANSARE - DRENAJ
BAZA CELULA 2
SCARA 1:50




Deseuri
Strat de drenaj, g=0,5 m, sort 16-32 mm
Geotextil 1200g/m²
Membrana rugoasa PEID, g=2 mm
Bariera construita din argila (h min 4x0.25 =100 cm)
Teren natural

PROIECTANT:		Beneficiar:		Proiect nr.
S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul 1C, Braila nr. 34, Ploesti, Judetul Arges Tel/Fax: +40-245-222.152 CIF RO 7145400 CUI J 03/1045/1995		JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		454/2023
FUNCTIA	NUME	SEMNATURA	Scara	Titlu proiect:
SEF PROIECT	ing. Dumitru Alexandru		1:50	REALIZAREA UNUI STUDIU DE
DESENAT	ing. Marius Ivascu		Data:	FEZABILITATE IN VEDEREA CONSTRUIRII
VERIFICAT	ing. Elena Duminica			CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA
			025	AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL
				SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ
				Titlu planșă: DETALII - VARIANTA CONSTRUCTIVA 1
				Planșă nr.
				7



PROIECTANT:			 S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brătianu nr. 34, Pitești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222.192 C.F-RO 7945400 CUI: J03/1046/1995		Beneficiar:		 JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		Proiect nr. 454/2023				
FUNCTIA		NUME		SEMNATURA		Scara 1:1500		Titlu proiect:		REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ		Faza: S.F.	
SEF PROIECT		ing. Dumitru Alexandru						Titlu plansa:		PLAN ÎNCHIDERE CELULA 2		Plansa nr. 8	
DESENAT		ing. Marius Ivascu				Data: 2025							
VERIFICAT		ing.Elena Duminica											



SE RACORDEAZA CU PLANSĂ NR. 2

ROMAN VASILE Semnat digital de
ROMAN VASILE
Data: 2021.02.26

VASILE 12/09/34 10200

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
REZERVĂ DE
CĂLĂRI

12

CERTIFICAT
 DE
 AUTORIZARE
 Nr. 085
 /ASIL
 s. B. 2011

S.C.	
Loc.	
Jud.	
No. s...	
Procc...	
Vice	

VIZO

... O.C.P.I.

Mures	Beneficiari Co. Van. Torgu- Judetul Mures.	SCARD 1.000	Loc. Sepp 11.00.0000
-------	--	----------------	----------------------------

PLAN DE SA
SOMPTUOSITATE
DE BAZEL: S
CONSTRUC

Marec	P
1	1

Waters, in Stone	2200 e. 1	
------------------------	--------------	--



Vizat O.C.P.I. Mures


Mihai
Serban

547155

Sistem de proiectie: STEREO 70
Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975







PLAN DE SITUATIE
Sistem de proiectie: STEREO 70
Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975


Mihai
Serban

Semnat digital
de Mihai Serban
Data: 2021.03.08
13:21:12 +02'00'

Vizat O.C.P.I. Mures



S.C. STEREO CAD 1974 S.B.L.		Beneficiar: Consiliul Județean Mureș	
Loc. Ogra, Nr. 89, com. Bonda	Județul Mureș	Plan, Traseu-Mare, Plan Microm, nr. 1,	
Județul Mureș		Județul Mureș	
Măsurătorii: Romsilva		Plan de Situație	
Verificator: Romsilva		Data: 2021.03.08	
Verificator: Romsilva		Data: 2021.03.08	
Verificator: Romsilva		Data: 2021.03.08	



CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.15 din 16.06.2023

În scopul: Construirea celulei nr.2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase
Sânpaul, județul Mureș

Ca urmare a cererii adresate de JUDEȚUL MUREȘ, reprezentat de Consiliul
Județean Mureș, prin Administrator public Szasz Zoltan Tibor

cu domiciliul/sediul în județul Mureș municipiul/orașul/comuna Tg Mureș

satul sectorul _____ cod poștal _____

strada Piața Victoriei, nr. 1 bl. sc. et. ap.

telefon/fax 0265263211 e-mail cjmures@cjmures.ro

înregistrată la nr. 2935 din 09.06.2023

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Mureș,
municipiul/orașul/comuna SÂNPAUL, satul Sânpaul str. _____; nr.8/B
sau identificat prin: Extras CF nr.52707/Sânpaul

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr., faza PUG/PUZ/PUD, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local SÂNPAUL nr. 21/31.05.2019,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul în suprafață de 335.641 mp cuprins în cartea funciară numărul 52707/Sânpaul este situat
pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul, în localitatea Sânpaul, teren intravilan (316.841
mp) și extravilan-fânață 18.800 mp), parțial construit . Proprietar în acte este Județul Mureș,
domeniu public conform carte funciară nr.52707/Sânpaul.

Sarcini : Întăbulare drept de administrare în favoarea Consiliului Județean Mureș. Terenul are
destinația de teren intravilan, categoria de folosință : curți construcții (316841 mp) și teren
extravilan cu categoria de folosință fânață (18800 mp)

2. REGIMUL ECONOMIC

Terenul se află în Zona de gospodărie comunală (GC), subzona GCS - salubritate.

Tipuri de ocupare și utilizare a terenului admise:

GCS salubritate

Zona de depozitare - producție - servicii et I	31,52 ha
Suprafață celule de depozitare	17,00 ha
Suprafață platformă tratare mec.-biologică din care:	4,88 ha
- zonă compostare intensivă și maturare deșeuri	3,50 ha
- hală tratare mecanică și biofiltru	0,30 ha
- clădire administrație și recepție	0,03 ha
- garaje utilaje	0,02 ha
- zonă rezervată MBT	1,00 ha
- parări	0,01 ha
Suprafață platformă administrație-recepție	0,88 ha
Suprafață platformă gestionare ape	0,43 ha

Suprafață teren circulație în incintă	2,26 ha
Suprafață canal perimetral ape pluviale	0,27 ha
Suprafață spațiu verde	7,32 ha
Zona de depozitare - producție - servicii et II	11,24 ha

Tipuri de ocupare și utilizare a terenului admise cu condiționări :

GC, GCS

Se vor respecta distanțele impuse față de locuințe, prin O.M.S. nr. 994 / 2018:

Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase	1.000 m
Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase	500 m
Crematorii umane	1.000 m
Autobazele serviciilor de salubritate	200 m
Cimitire și incineratoare animale de companie	200 m
Rampe de transfer deșeuri	200 m
Cimitire umane (în cazul localităților care se aprovizionează cu apă din surse proprii)	50 m

Tipuri de ocupare și utilizare a terenului interzise:

GC, GCS

- orice alte utilizări decât cele prevăzute la Art.1 și Art.2
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;

3. REGIMUL TEHNIC

Condiții de ocupare a terenului

Accese și străzi

GCS

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

Staționarea autovehiculelor

GC, GCS

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice și vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare;
- în spațiul de retragere de la aliniament se va rezerva maxim 40% din teren pentru parcajele salariaților;

Rețele tehnico - edilitare

GC, GCS

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

Caracteristici ale parcelelor

GCS - zona de depozitare, producție, servicii va avea 31,52 ha pentru etapa 1 și 11,24 ha pentru etapa 2.

Implantarea construcțiilor față de căile de acces

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Implantarea construcțiilor față de limitele separatoare

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Implantarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Înălțimea construcțiilor

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Aspect exterior

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- în cazul cimitirelor se va ține seama de caracterul sobru al funcțiunii.

Spații libere plantate

GC, GCS

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității;
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 20% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- parcajele vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri sau vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 5 % din suprafața totală.

Împrejmuiri

GC, GCS

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.
- în scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă;
- nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din: prefabricate de beton, azbociment, plase metalice sau din tablă vopsite cu bronz sau culori stridente;
- se interzice executarea soclului din beton mozaicat colorat strident și cu aparaje nepotrivit.

Indicatori urbanistici

UTR-uri	POT max (%)	CUT max	Regim de înălțime max (hstreășină)	Obs.
ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ (GC)				
GCS salubritate	Conform norme tehnice specifice			

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

**Construirea celei nr.2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase
Sânpaul, județul Mureș**

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agenția Pentru Protecția Mediului, Tg-Mureș, Str. Podeni, nr. 10

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a) Certificatul de urbanism (copie);

b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

☒ D.T.A.C.

☒ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

☒ alimentare cu apă

☒ gaze naturale

Alte avize/acorduri:

☒ canalizare

☐ telefonizare

☐

☒ alimentare cu energie electrică	☐ salubritate	☐ _____
☐ alimentare cu energie termică	☐ transport urban	☐ _____

d.2) avize și acorduri privind:

☒ securitatea la incendiu ☐ protecția civilă ☒ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

Administrația Bazinală de Apă Mureș, Garda Forestieră Brașov

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

Plan de situație (vizat OCPI). Verificator proiecte. Studiu geotehnic, verificat Af. Documentație tehnică întocmită conform Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie) - se solicită

f) *** Eliminată

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.



PRIMAR,

SECRETAR GENERAL.

Pt, Arhitect șef
Responsabil pe
probleme de urbanism
Kedei Márja/Réka

Achitat taxa de fără lei conform chitanței nr.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _

EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 52707 Sânpaul

Nr. cerere	50595
Ziua	07
Luna	06
Anul	2023

Cod verificare
100140712780



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Partial Intravilan

Adresa: Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	52707	335.641	Teren imprejmuit; Teren partial imprejmuit cu gard din fier.

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	52707-C1	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:453 mp; S. construita desfasurata:453 mp; Garaj si service construit in anul 2013 in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpanta metalica, compus din : 1 parcare acoperita, 1 atelier mecanic, 1 grup sanitar.
A1.2	52707-C2	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:2; An construire:2013; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:445 mp; Cladire administrativa construita in anul 2013 in regim P+1, pe structura din cadre din beton armat, pereti din zidarie de caramida GVP, cu acoperis tip terasa cu atic, compusa din : - parter: 1 sala de mese, 2 birouri, 1 hol scari acces etaj, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri, 1 centrala termica. - etaj: 1 terasa, 1 hol, 1 birou, 1 laborator, 1 hol de acces pentru vestiar si dusuri, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri.
A1.3	52707-C3	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.4	52707-C4	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:18 mp; S. construita desfasurata:18 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.5	52707-C5	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:462 mp; S. construita desfasurata:462 mp; Garaj si atelier mecanic construit pe structura metalica acoperit si invelit cu placi de tabla din anul 2013.
A1.6	52707-C6	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:2607 mp; S. construita desfasurata:2607 mp; Hala TMB construita in anul 2013 in regim P.
A1.7	52707-C7	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:74 mp; S. construita desfasurata:74 mp; Spatiu tehnic aferent biofiltru, construit in anul 2013 pe structura metalica.
A1.8	52707-C8	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:225 mp; Biofiltru pe structura din beton armat, construit in anul 2013.
A1.9	52707-C9	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:73 mp; S. construita desfasurata:73 mp; Statie spalare autovehicule construita in anul 2013, din fier acoperita cu tabla.
A1.10	52707-C10	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:70 mp; S. construita desfasurata:70 mp; Statie epurare levigat construita in anul 2013.
A1.11	52707-C11	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:12 mp; S. construita desfasurata:12 mp; Statie pompare levigat SP1 din beton construita in anul 2013.
A1.12	52707-C12	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:205 mp; S. construita desfasurata:205 mp; Rezervor de stocare levigat din metal, construit in anul 2013.

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.13	52707-C13	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:165 mp; S. construita desfasurata:165 mp; Bazin retentie ape pluviale construit in anul 2013.
A1.14	52707-C14	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Statie pompare din beton construita in anul 2013.
A1.15	52707-C15	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:206 mp; S. construita desfasurata:206 mp; Bazin stocare concentrate construit in anul 2013.
A1.16	52707-C16	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:431 mp; S. construita desfasurata:431 mp; Bazin rezervor incendiu construit in anul 2013.
A1.17	52707-C17	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.18	52707-C18	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:27 mp; S. construita desfasurata:27 mp; Cladire cantar construita in anul 2013, compusa din: 3 încăperi, 2 grupuri sanitare.
A1.19	52707-C19	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:88 mp; S. construita desfasurata:88 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.20	52707-C20	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:5 mp; S. construita desfasurata:5 mp; Put apa 2 + camin pompe din beton construit in anul 2013.
A1.21	52707-C21	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:14164 mp; S. construita desfasurata:14164 mp; Platforma maturare construita in anul 2013.
A1.22	52707-C22	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:21422 mp; S. construita desfasurata:21422 mp; Platforma descompunere intensiva construita in anul 2013.
A1.23	52707-C23	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:109 mp; S. construita desfasurata:109 mp; Garaj compactor construit in anul 2013, in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpana metalica, compus din : 1 parcare acoperita cu 2 locuri.
A1.24	52707-C24	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:25 mp; S. construita desfasurata:25 mp; Statie carburanti tip container construita in anul 2013, compusa din: 1 rezervor combustibil, 1 pompa combustibil.
A1.25	52707-C25	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:42 mp; S. construita desfasurata:42 mp; Sistem biogaz construit in anul 2013, compus din statie ardere si horn biogaz.
A1.26	52707-C26	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Rezervor apa construit in anul 2013.
A1.27	52707-C27	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Casa pompe din beton, construita in anul 2013.
A1.28	52707-C28	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:10 mp; S. construita desfasurata:10 mp; Bazin din beton, construit in anul 2013.
A1.29	52707-C29	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:95724 mp; S. construita desfasurata:95724 mp; Celula de depozitare 1, cosntruita in anul 2013.

B. Partea II. Proprietari și acte

Carte Funciară Nr. 52707 Comuna/Oraș/Municipiu: Sânpaul

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
93703 / 21/12/2020		
Act Notarial nr. 6305, din 17/12/2020 emis de N.P. HOLBACH ANNA-MARIA; Act Administrativ nr. 68185, din 23/09/2020 emis de OCPI Mures;		
B1	Se infiinteaza cf. 52707 a imobilului cu nr. cad. 52707/Sânpaul ca urmare a alipirii urmatoarelor 3 imobile: ~~ nr.cad.50188\cf.50188; ~~ nr.cad.50189\cf.50189; ~~ nr.cad.50193\cf.50193;	A1
Act Administrativ nr. 38, din 29/04/2009 emis de CONSILIUL JUDETEAN MURES;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 7200/335641	A1
	1) JUDETUL MURES, - (domeniu public)	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50188/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58331 din 15/12/2009;	
B4	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala	A1

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
B4	11600/335641	A1
	1) JUDETUL MURES, (DOMENIU PUBLIC)	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50189/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58328 din 15/12/2009;	
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
B7	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 154300/335641	A1
	1) JUDETUL MURES, (domeniu public)	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50055/Sânpaul, incheierea nr. 69427din 02-DEC-08	
Act nr. -;		
B8	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 157100/335641	A1
	1) JUDETUL MURES, - (DOMENIU PUBLIC)	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50057/Sânpaul, incheierea nr. 69427din 02-DEC-08	
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
B9	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 5441/335641	A1
	1) JUDETUL MURES, (DOMENIU PUBLIC)	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50130/Sânpaul, incheierea nr. 36631din 21-AUG-09	
13408 / 17/02/2021		
Act Administrativ nr. 655, din 11/02/2021 emis de Primaria Sanpaul si documentatie cadastrala avizata de catre OCPI Mures; Act Administrativ nr. 29, din 27/02/2014 emis de Consiliul Judetean Mures;		
B14	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1	A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17, A1.18, A1.19, A1.20, A1.21, A1.22, A1.23, A1.24, A1.25, A1.26, A1.27, A1.28, A1.29
	1) JUDETUL MURES, CIF:4322980, (domeniu public)	
	Act Administrativ nr. 747, din 11/02/2021 emis de Primaria Sanpaul si documentatie cadastrala avizata de catre OCPI Mures;	
B15	Se inscrie numarul administrativ "8B"	A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17, A1.18, A1.19, A1.20, A1.21, A1.22, A1.23, A1.24, A1.25, A1.26, A1.27, A1.28, A1.29

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
93703 / 21/12/2020		
Act Administrativ nr. 38, din 29/04/2009 emis de CONSILIUL JUDETEAN MURES;		
C1	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
	1) CONSILIUL JUDETEAN MURES	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50188/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58331 din 15/12/2009;	
C2	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
	1) CONSILIUL JUDETEAN MURES	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50189/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58328 din 15/12/2009;	
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
C3	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
	1) CONSILIUL JUDETEAN MURES	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;	
Hotarare nr. 0;		
C4	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
	1) CONSILIUL JUDETEAN MURES	
	OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;	
C5	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
	1) CONSILIUL JUDETEAN MURES	
	<i>OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;</i>	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
52707	335.641	Teren partial imprejmuit cu gard din fier.

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	316.841	21	-	-	
2	faneata	NU	18.800	21	956/1,957	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	52707-C1	construcții industriale și edilitare	453	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:453 mp; S. construita desfasurata:453 mp; Garaj și service construit în anul 2013 în regim P, pe structura metalică, acoperis tip sarpanta metalică, compus din : 1 parcare acoperită, 1 atelier mecanic, 1 grup sanitar.

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.2	52707-C2	construcții industriale și edilitare	225	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:445 mp; Cladire administrativa construita in anul 2013 in regim P+1, pe structura din cadre din beton armat, pereti din zidarie de caramida GVP, cu acoperis tip terasa cu atic, compusa din : - parter: 1 sala de mese, 2 birouri, 1 hol scari acces etaj, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri, 1 centrala termica. - etaj: 1 terasa, 1 hol, 1 birou, 1 laborator, 1 hol de acces pentru vestiar si dusuri, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri.
A1.3	52707-C3	construcții industriale și edilitare	19	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.4	52707-C4	construcții industriale și edilitare	18	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:18 mp; S. construita desfasurata:18 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.5	52707-C5	construcții industriale și edilitare	462	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:462 mp; S. construita desfasurata:462 mp; Garaj si atelier mecanic construit pe structura metalica acoperit si invelit cu placi de tabla din anul 2013.
A1.6	52707-C6	construcții industriale și edilitare	2.607	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:2607 mp; S. construita desfasurata:2607 mp; Hala TMB construita in anul 2013 in regim P.
A1.7	52707-C7	construcții industriale și edilitare	74	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:74 mp; S. construita desfasurata:74 mp; Spatiu tehnic aferent biofiltru, construit in anul 2013 pe structura metalica.
A1.8	52707-C8	construcții industriale și edilitare	225	Cu acte	S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:225 mp; Biofiltru pe structura din beton armat, construit in anul 2013.
A1.9	52707-C9	construcții industriale și edilitare	73	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:73 mp; S. construita desfasurata:73 mp; Statie spalare autovehicule construita in anul 2013, din fier acoperita cu tabla.
A1.10	52707-C10	construcții industriale și edilitare	70	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:70 mp; S. construita desfasurata:70 mp; Statie epurare levigat construita in anul 2013.
A1.11	52707-C11	construcții industriale și edilitare	12	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:12 mp; S. construita desfasurata:12 mp; Statie pompare levigat SP1 din beton construita in anul 2013.
A1.12	52707-C12	construcții industriale și edilitare	205	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:205 mp; S. construita desfasurata:205 mp; Rezervor de stocare levigat din metal, construit in anul 2013.
A1.13	52707-C13	construcții industriale și edilitare	165	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:165 mp; S. construita desfasurata:165 mp; Bazin retentie ape pluviale construit in anul 2013.
A1.14	52707-C14	construcții industriale și edilitare	19	Cu acte	S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Statie pompare din beton construita in anul 2013.
A1.15	52707-C15	construcții industriale și edilitare	206	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:206 mp; S. construita desfasurata:206 mp; Bazin stocare concentrate construit in anul 2013.
A1.16	52707-C16	construcții industriale și edilitare	431	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:431 mp; S. construita desfasurata:431 mp; Bazin rezervor incendiu construit in anul 2013.
A1.17	52707-C17	construcții industriale și edilitare	80	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.18	52707-C18	construcții industriale și edilitare	27	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:27 mp; S. construita desfasurata:27 mp; Cladire cantar construita in anul 2013, compusa din: 3 încăperi, 2 grupuri sanitare.
A1.19	52707-C19	construcții industriale și edilitare	88	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:88 mp; S. construita desfasurata:88 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.20	52707-C20	construcții industriale și edilitare	5	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:5 mp; S. construita desfasurata:5 mp; Put apa 2 + camin pompe din beton construit in anul 2013.
A1.21	52707-C21	construcții industriale și edilitare	14.164	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:14164 mp; S. construita desfasurata:14164 mp; Platforma maturare construita in anul 2013.
A1.22	52707-C22	construcții industriale și edilitare	21.422	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:21422 mp; S. construita desfasurata:21422 mp; Platforma descompunere intensiva construita in anul 2013.
A1.23	52707-C23	construcții industriale și edilitare	109	Cu acte	S. construita la sol:109 mp; S. construita desfasurata:109 mp; Garaj compactor construit in anul 2013, in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpanta metalica, compus din : 1 parcare acoperita cu 2 locuri.
A1.24	52707-C24	construcții industriale și edilitare	25	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:25 mp; S. construita desfasurata:25 mp; Statie carburanti tip container construita in anul 2013, compusa din: 1 rezervor combustibil, 1 pompa combustibil.
A1.25	52707-C25	construcții industriale și edilitare	42	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:42 mp; S. construita desfasurata:42 mp; Sistem biogaz construit in anul 2013, compus din statie ardere si horn biogaz.
A1.26	52707-C26	construcții industriale și edilitare	7	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Rezervor apa construit in anul 2013.
A1.27	52707-C27	construcții industriale și edilitare	7	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Casa pompe din beton, construita in anul 2013.
A1.28	52707-C28	construcții industriale și edilitare	10	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:10 mp; S. construita desfasurata:10 mp; Bazin din beton, construit in anul 2013.
A1.29	52707-C29	construcții industriale și edilitare	95.724	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:95724 mp; S. construita desfasurata:95724 mp; Celula de depozitare 1, cosntruita in anul 2013.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment
1	2	320.678	2	3	31.539	3	4	174.906
4	5	119.942	5	6	43.835	6	7	14.088
7	8	21.541	8	9	19.161	9	10	25.771
10	11	31.367	11	12	28.667	12	13	16.828
13	14	23.162	14	15	19.388	15	16	86.553
16	17	87.112	17	18	9.379	18	19	77.077
19	20	22.784	20	21	10.772	21	22	27.222
22	23	154.334	23	24	78.857	24	25	132.461
25	26	91.539	26	27	111.673	27	28	112.227
28	29	59.283	29	30	19.222	30	31	2.013
31	32	15.525	32	33	13.035	33	34	13.889
34	35	8.533	35	36	11.417	36	37	0.07
37	38	6.877	38	39	3.63	39	40	1.729
40	41	2.435	41	42	24.909	42	43	23.052
43	44	53.435	44	45	42.927	45	46	40.516
46	47	45.133	47	48	34.56	48	49	29.297
49	50	24.393	50	51	14.373	51	52	23.141
52	53	19.671	53	54	25.584	54	55	14.919
55	56	14.875	56	57	13.105	57	58	12.864
58	59	19.234	59	60	43.093	60	61	36.991
61	62	43.154	62	63	31.633	63	64	21.158
64	65	8.339	65	66	9.611	66	67	12.034

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment
67	68	14.792	68	69	9.21	69	70	65.456
70	71	56.514	71	72	79.06	72	73	20.963
73	74	16.609	74	75	12.855	75	76	15.163
76	77	11.564	77	78	14.736	78	79	15.276
79	80	19.428	80	81	49.23	81	82	13.532
82	83	18.679	83	84	91.635	84	85	39.14
85	86	15.313	86	87	143.973	87	88	66.26
88	89	24.404	89	90	71.539	90	91	21.901
91	92	15.048	92	93	64.023	93	94	11.295
94	95	12.607	95	96	9.367	96	97	15.27
97	98	13.359	98	99	13.049	99	100	12.977
100	101	1.944	101	102	7.017	102	103	5.526
103	104	13.086	104	105	16.447	105	106	13.522
106	107	12.691	107	108	14.43	108	109	14.98
109	110	15.142	110	111	14.612	111	112	10.347
112	113	15.887	113	114	4.729	114	115	15.885
115	116	16.754	116	117	9.804	117	118	18.462
118	119	19.645	119	120	31.489	120	121	21.751
121	122	49.698	122	123	325.037	123	1	4.33

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.**

***** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/06/2023, 13:43

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 50073 Ogra

Nr. cerere	40227
Ziua	25
Luna	06
Anul	2020

Cod verificare
100085738121



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Mures

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	50073	93.600	

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
58334 / 15/12/2009		
Act Administrativ nr. 16, din 26/05/2009 emis de CONSILIUL LOCAL OGRA;		
B3	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1
1) JUDETUL MURES , (domeniu public)		


C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
58334 / 15/12/2009		
Act Administrativ nr. 16, din 26/05/2009 emis de CONSILIUL LOCAL OGRA;		
C1	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
1) CONSILIUL JUDETEAN MURES		

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
50073	93.600	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	93.600	20	897	-	

Lungime Segmente**1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.**

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	132.461
2	3	78.857
3	4	154.334
4	5	27.222
5	6	48.117
6	7	190.354

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
7	8	257.582
8	9	78.245
9	10	311.095
10	11	26.734
11	12	91.876
12	13	116.028
13	14	18.923
14	15	8.734
15	16	26.224
16	17	19.222
17	18	59.283
18	19	112.227
19	20	111.673
20	1	91.539

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.**

***** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/06/2020, 09:36



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
NR. 528/1 19. FEB. 2025

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ



NR: 5781
DATA: 19-02-2025
COD: 8816

ACORD DE MEDIU Nr. 1 din 14.02.2025

Ca urmare a cererii adresate de JUDEȚUL MUREȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în loc. Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 9297 din 28.06.2023, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș”, propus a fi amplasat în loc. Sânpaul, nr. 8/B, jud. Mureș, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului și pct. 11, lit. b) instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Obiectivul intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale fiind încadrat în categoria de activitate 5 Gestionarea deșeurilor, pct. 5.4 “Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 t/zi de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25000 tone, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte”. Depozitul se încadrează în categoria b: depozite pentru deșeuri nepericuloase, conform clasificării din O.G. nr. 2/2021 (art.4).

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ


Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Depozitul de deșeuri Sânpaul (clasa „b”) este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

Terenul pe care este realizat depozitul zonal Sânpaul (inclusiv terenul necesar extinderii prin construirea celulelor nr. 2 și apoi 3 de depozitare), în suprafață totală de 429.241 mp, se află în proprietatea Județului Mureș, conform CF nr. 52707 și CF nr. 50073.

Categoria de folosință a terenului, conform Certificat de urbanism nr. 15/16.06.2023, este teren intravilan categoria curți construcții și teren extravilan categoria de folosință fâneată.

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

- La Nord: terenuri agricole (pășune și pe alocuri arabil) aflate în proprietate privată și celula 1 de depozitare existentă;
- La Vest: terenuri agricole (pășune și pe alocuri arabil) aflate în proprietate privată;
- La Est și Sud: pădure aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.

Coordonate STEREO 1970 ale conturului celulei 2:

Nr. punct	X (Est)	Y (Vest)
1.	449976,709	547522,304
2.	449782,905	547464,373
3.	449694,839	547450,368
4.	449650,631	547417,768
5.	449666,640	547369,695
6.	449716,699	547320,592
7.	449727,577	547282,609
8.	449797,936	547202,416
9.	449868,930	547159,241
10.	449910,214	547155,386
11.	449943,396	547213,981



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cele mai apropiate arii naturale protejate din zonă, în raport cu amplasamentul studiat, sunt distribuite astfel:

- cca. 5,6 km nord-vest de situl ROSPA0041 Eleșteiele Iernut-Cipău;
- cca. 2,2 km nord de ROSCI 0367 Râul Mureș între Morești și Ogra;
- cca. 13,5 km est ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului;
- cca. 8,2 km sud-est de ROSCI 0384 Târnavă Mică.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de cca. 2 km est (localitatea Valea Izvoarelor) și nord (localitatea Sânpaul).

Proiectul prevede extinderea capacității de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul prin construirea celui nr. 2. Categoriile de deșeuri care vor fi depozitate sunt: deșeuri reziduale, PSC (produs similar compostului) provenit din tratarea deșeurilor reziduale în TMB Sânpaul, refuz din stația de sortare Cristești și alte tipuri de deșeuri nepericuloase.

La proiectarea celei nr. 2 se vor respecta cerințele legislației în vigoare, respectiv prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004 și a Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare vor fi cele prezentate în Lista deșeurilor acceptate la depozitare prevăzută în Anexa la prezentul act de reglementare.

Obiect 1. Celula 2 pentru depozitarea deșeurilor nepericuloase Sânpaul

Principalele caracteristici constructive ale celei 2 a depozitului zonal Sânpaul:

Elemente caracteristice	UM	Capacități
Capacitate totală de depozitare celula 2, din care:	mc	cca. 1.000.000
✓ Subcelula 2.1+ subcelula 2.2		825.000
✓ Spațiul dintre celula 2 și celula 1		75.000
✓ Spațiul dintre celula 2 și celula 3		100.000
Suprafața ocupată, din care:	mp	90.000
- Suprafața activă		54.000
Durata estimată de funcționare: etapa I a celei 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1	ani	cca. 6, 7
Lungime dig perimetral	m	cca. 850
Înălțime dig	m	1,00 - 6,00



Lățime coronament dig	m	5,00
Pantă taluzuri interioare și exterioare	m	1:3

Celula 2 (proiectată) va fi amplasată în continuarea celulei 1 pe latura de sud-est a acesteia, până la limita amplasamentului pe laturile de est și sud-vest.

Celula 2 va fi delimitată de diguri perimetrale și de cel comun cu celula 1 și viitoarea celulă 3. Acest dig, de pe latura de nord-vest, se va construi în aliniament cu digul existent dintre celula 1 și celula 2. Digurile vor fi realizate din pământ argilos cu înălțimea variabilă între 1,00 m și 6,00 m, lățimea coronamentului 5,00 m, panta taluzului interior minim 1:3 și panta taluzului exterior de minim 1:3. Celula 2 va fi divizată în două subcelule cu un dig de compartimentare paralel cu digul de pe latura de nord-vest (dintre celula 2 și celula 1).

Accesul în incinta de depozitare se va face prin două rampe tehnologice betonate:

- una pentru intrarea autogunoierelor, care se ramifică din drumul de inspecție existent de pe latura de est
- una pentru ieșirea autogunoierelor după descărcarea deșeurilor, care urcă pe taluzul dintre celula 2 și celula 1 și se unește cu fosta rampă de acces în celula 1

Pentru construirea Celulei 2 de depozitare se vor realiza următoarele lucrări:

1. *Lucrări de sistematizare*
2. *Sistem de impermeabilizare*
3. *Sistem de drenare și evacuare levigat*
4. *Sistem de captare și colectare biogaz*
5. *Rampe tehnologice*
6. *Sistem colectare apa pluvială (șanțuri de gardă)*
7. *Structuri de sprijin din gabioane*

1. Lucrări de sistematizare care constau în: execuție terasamente pentru aducere la cota proiectată a incintei de depozitare și realizare barieră construită

Această activitate constă în:

- excavarea, încărcarea și transportul pământului rezultat din săpătură. Materialul rezultat din straturile poroase/permeabile va fi depozitat separat. Materialul argilos va fi verificat și cel corespunzător va fi folosit la executarea barierei construite. Pământurile necorespunzătoare și cele excedentare vor fi depozitate separat, conform indicațiilor Beneficiarului.
- excavarea straturilor permeabile interceptate pe o grosime de min. 1,0 m cu transport material în zona de depozitare temporară
- executarea de drenuri de interceptie pentru preluarea eventualelor infiltrații prin straturile

poroase

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină

- construirea barierei de argilă cu grosimea de minim 1,0 m acolo unde s-au înlăturat prin excavare straturile poroase necorespunzătoare
- umpluturi din material argilos corespunzător în digurile de închidere a incintei celulei
- compactarea și finisarea terasamentelor
- modelarea taluzurilor la o pantă de minim 1:3

2. Sistem de impermeabilizare va fi construit astfel:

- Barieră construită din argilă și grosimea 1,0 m
- Geomembrană rugoasă pe ambele fețe din PEID (se instalează peste bariera construită din argilă pe toată baza celulei 2 - fund + taluzuri). Instalarea se face prin derularea roloilor de geomembrană peste bariera geologică, pe toată baza celulei. Foliile se suprapun și se îmbină prin sudură termică de contact sau sudură cu adaos de material extrus. Fixarea membranei de PEID se face prin ancorare pe contur în șanțuri acoperite cu pământ. Se va asigura continuitatea etanșării prin sudarea cu geomembrana din celula 1.

- Geotextil de protecție (se instalează peste GM pe toată baza celulei 2 - fund + taluzuri).

Acest sistem de impermeabilizare va fi fixat prin ancorarea sa în tranșee săpate pe coronamentul digurilor perimetrale și intercelulare.

Se va asigura continuitatea etanșării pe digul comun dintre celula 2 și celula 1 prin sudarea membranei din celula 2 de cea din celula 1.

3. Sistem de drenare și evacuare levigat va fi compus din:

- drenuri absorbante din conductă PEID corugată, Dn 250 mm, cu fante pe 2/3 din circumferință la partea superioară;
- strat drenant din pietriș sort 16-32 mm, cu grosimea de 0,50 m, care se va așterne peste geotextilul de protecție, pe fundul celulei și pe taluzurile interioare până la bermă;
- geocompozit drenant poziționat pe taluzurile dintre bermă și coronament. Acesta descarcă levigatul în două drenuri colectoare din PEID, poziționate în lungul bermei, pe partea din amonte a acesteia. Colectoarele vor avea pante de min. 3% și descarcă în drenurile absorbante de pe fundul celulei;
- cămine de vizitare cu vane din inox;
- cămin pompare levigat;
- conductă refulare din PEID corugată, plină, care transportă levigatul din căminul colector al celulei 2 spre bazinul de colectare levigat nou al celulei 2.

Drenarea levigatului generat de corpul depozitului (deșeuri depozitate) se va face prin intermediul:

- a 6 linii de drenuri cu o lungime totală de cca. 600 m poziționate pe fundul celulei;
- unui strat drenant din pietriș sort 16-32 mm pe tot fundul celulei și pe taluzuri până la bermă;
- unui geocompozit drenant poziționat pe taluzurile dintre bermă și coronament.



Fiecare linie de dren absorbant se va descărca în drenul colector poziționat la baza taluzului interior de pe latura de sud-vest.

Drenul colector are două tronsoane, aferente celor două subcelule. Între tronsonul 2.1 și tronsonul 2.2 este prevăzut un cămin de vizită cu vane. Cele două tronsoane vor funcționa independent.

4. Sistem de captare și colectare biogaz

Pentru extragerea biogazului din celula 2 în faza de operare vor fi executate cca. 24 buc. puțuri de gaz. Puțurile de gaz vor avea un diametru de 800 mm, în interiorul lor fiind instalată o conductă filtrantă cu perforații rotunde realizată din PE100 Dn 250 mm, a cărui montaj va începe de la înălțimea de cel puțin 2-3 m de la nivelul stratului drenant din pietriș de pe fundul celulei și se va continua pe măsura depunerii deșeurilor în celulă. Tronsoanele de conductă de 2 m vor fi prevăzute cu filet la capete pentru a putea fi montate fără a folosi sudura care ar putea provoca aprinderea biogazului. Coloana de filtrare cu diametrul de 60 cm va fi formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32 mm. Filtru va fi montat cu ajutorul unei conducte din oțel cu Dn 600 mm și lungimea de 2 m care va fi retrasă continuu pe măsura dezvoltării coloanei puțului.

Operatorul va procura și monta capetele de puț (cca. 24 buc) și conductele necesare pentru interconectarea puțurilor la substația de biogaz. În perioada de funcționare a celulei 2, puțurile de gaz vor fi alcătuite dintr-un cilindru metalic, având diametrul de cel puțin 800 mm și un capac de acoperire cu racord flexibil. Capetele de puț vor fi astfel alcătuite încât să asigure atât degazarea cât și înălțarea progresivă a puțurilor de gaz.

După instalarea conductei metalice în masa de deșeu, pentru asigurarea stabilității dar mai ales a impermeabilizării în zona puțului de gaz, în jurul acestuia se va instala un strat de argilă compactată.

5. Rampele tehnologice

Accesul în incinta de depozitare se va face prin două rampe tehnologice betonate:

- una pentru intrarea autogunoierelor, care se ramifică din drumul de inspecție existent de pe latura de est
- una pentru ieșirea autogunoierelor după descărcarea deșeurilor, care urcă pe taluzul dintre celula 2 și celula 1 și se unește cu fosta rampă de acces în celula 1

Rampele tehnologice de acces în celula 2 au lățimea de 5,00 m, o lungime totală de cca. 1400 ml și vor fi prevăzute cu un sistem rutier format din:

- strat fundare din: balast: 10 cm, piatră spartă: 25 cm, nisip: 2 cm, folie PVC sau hârtie Kraft
- strat din beton armat 23 cm

6. Sistem colectare apă pluvială va fi format din:

- Canal perimetral care va prelua apele pluviale de pe laturile de est, sud-vest și nord și le va descărca în emisarul natural, pâraul Techeniș, de pe latura sud-vest. Canalul va fi consolidat cu dale de beton



prefabricate, rostuite cu mortar de ciment, cu baza mică de 0,50 m, panta taluzurilor de 1:1, adâncimea minim de 0,50 m și o lungime de cca. 950 m.

Pentru reducerea pantelor în zonele critice, în cele două puncte de evacuare în pâraul Techeniș, au fost prevăzute descărcări consolidate mecanic și camere de liniștire.

7. Structuri de sprijin din gabioane

Pe latura de sud și parțial pe latura de vest sunt prevăzute structuri de sprijin din gabioane cu lungimea de cca. 200 m și înălțimea de 3,0 m, cu scopul de a crea spațiu pentru infrastructura adiacentă și pentru creșterea gradului de stabilitate. Gabioanele sunt structuri flexibile formate din coșuri cu pereți din plasă de sârmă umplute cu piatră.

Obiect 2. Zona de tratare a levigatului

Bazin pentru levigat

Pentru stocarea levigatului evacuat din celula 2 se va realiza un bazin pentru levigat nou cu capacitatea de 700 mc, dimensiunile în plan de cca. 15,00 x 20,00 m, adâncimea de cca. 3,50 m, din beton armat cu grosimea pereților și a bazei de 30 cm. Acesta se va etanșa la interior cu geomembrană PEID cu grosimea de 2 mm.

Stație tratare levigat

Levigatul colectat din celula 2 în bazinul nou de colectare cu capacitatea de stocare de 700 mc, va fi tratat în stația de epurare cu osmoză inversă nouă, de capacitate 120 mc/zi.

Obiect 3. Zona de tratare a concentratului

Concentratul rezultat din tratarea levigatului se va transporta prin pompare din stația de epurare achiziționată pentru celula 2 în stația de tratare concentrat prin deshidratare și solidificare. Această stație va trata și concentratul rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 1.

Stația are două componente:

- Unitate de deshidratare concentrat propriu-zisă cu capacitatea de cca. 40 mc/zi
- Unitate de solidificare concentrat deshidratat cu capacitatea de cca. 15 mc/zi

Materialul solid rezultat va fi depozitat, iar permeatul "finisat" va fi evacuat în bazinul de apă pentru incendiu (existent).

Obiect 4. Zona tratare gaz de depozit

Separatorul de condensat

Este plasat lângă stația pentru colectare a gazului de depozit și este realizat din:

- Conducta verticală plină PEID DN 400 mm, 2,00 m în înălțime, cu capac înșurubat.
- Conducta PEID DN 50 mm, de la distribuitor la trapa, inclusiv toate îmbinările, fittingurile, coturile etc.
- Conducta PEID DN 50 mm (prea plină), care dă posibilitate de scurgere a apei condensate în corpul celei și de acolo în stratul de drenare al levigatului.



Stația pentru colectare gaz de depozit

Pentru Celula 2, stația pentru colectare gaz de depozit va fi de tip șopron deschis pentru protecția echipamentelor montate pe platforma betonată. Stația va fi alcătuită din colector principal oțel DN 200 mm, conducte oțel DN 65 mm, dispozitive de măsurare, robinete de reținere, unitate de deshidratare. Instalarea echipamentelor se va realiza pe o platformă din beton, placă de bază, cu dimensiuni de 9,50m x 1,35 m, cu o grosime 30 cm, pozată pe un strat de repartiție din balast compactat de 20 cm.

Instalația de ardere a gazului de depozit

Instalația de ardere existentă va fi relocată în colțul de sud-est al celulei 1, respectiv colțul de nord-est al viitoarei celule 2. Capacitate: 500 mc/h.

Obiect 5. Utilități

Extindere rețea hidranți exteriori

Rețeaua de hidranți exteriori a CMID Sânpaul se va extinde pe o lungime de cca. 800 m, cu un număr de 4 hidranți exteriori.

Extindere iluminat exterior

Rețeaua de iluminat exterior a CMID Sânpaul se va extinde cu cca. 500 m și un număr de 10 stâlpi cu corpuri de iluminat.

Obiect 6. Sistem de supraveghere

Împrejmuire

Împrejmuirea existentă se va înlocui pe o lungime de cca. 900 m în zona celulei 2.

Sistem monitorizare video

Sistemul de supraveghere video pentru zi și noapte va fi instalat pe latura de est a celulei 2.

Obiect 7. Monitorizare

Se vor executa un număr de 3 foraje de monitorizare cu adâncimea de min. 20 m fiecare.

Forajele de monitorizare se vor poziționa astfel:

- P4 - pe latura de est adiacent intersecției dintre celula 1 și celula 2;
- P5 - pe latura de nord-vest a celulei 2 în apropierea bazinului de stocare levigat;
- P6 - pe latura de sud-vest a celulei 2 în apropierea descărcării apelor pluviale (P6 va înlocui forajul de monitorizare P1 existent).

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor de monitorizare:

Foraj	X (Est)	Y (Nord)
P4	449996,325	547527,104
P5	449649,266	547355,294



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Pagină 6 din 10

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253


Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Schema de flux tehnologic celula 2:



Tehnologia de operare a celului 2

Operarea va începe din subcelula 2.1 din aval, după ce subcelula 2.1 ajunge la cota proiectată de umplere se trece la depozitare în subcelula 2.2. Pe durata operării în celula 2.1 apa pluvială colectată în subcelula 2.2, care este o apă convențional curată, va fi evacuată prin latura de sud-vest a celulei spre zona de formare a pârâului Techeniș.

Procesul tehnologic și tehnologia de depozitare în celula 2 de depozit pentru deșeuri nepericuloase va fi similar cu cel care se desfășoară în prezent în celula 1, în prezent în exploatare.

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare în Depozitul de deșeuri nepericuloase - Celula 2 vor fi aceleași ca și în cazul celulei 1 existente, conform listei de deșeuri acceptate, anexă la prezenta.

Operatorul depozitului trebuie să se asigure că deșeurile pe care le primește respectă cerințele legate de protecția mediului și a sănătății oamenilor.

În acest scop toate vehiculele care vin la Depozitul conform pentru deșeuri Sânpaul trebuie să treacă obligatoriu prin zona de control pentru a se:

- asigura controlul de recepție:

- verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de proveniență, natura deșeurilor, conformarea cu analiza de declarație, date despre transportor).
- inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deșeurilor (pentru nămolurile de la stațiile de epurare) și pentru verificarea conformării deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare și criteriile de acceptare în cadrul Depozitului conform
- prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapidă) dacă este cazul
- înregistra cantitatea de deșeuri intrată (prin cântărire pe platforma electronică de cântărire auto)
- asigura că toate deșeurile recepționate vor fi procesate chiar și în situații deosebite cum ar fi: defecțiuni ale uneia din instalații, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire a instalațiilor este depășită.

Deșeurile acceptate la Depozitul conform Sânpaul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- se respectă cerințele legale prevăzute în art. 8 alin. 6 din Ordonanța nr.2/2021 referitoare la Depozitarea deșeurilor municipale, doar după ce au fost supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic
- să se regăsească în lista deșeurilor acceptate la depozitare
- să fie livrate numai de transportatori autorizați, cu excepția transportatorilor particulari, care aduc deșeuri în cantități mici,
- să fie însoțite de documentele necesare, conform Normativului tehnic și criteriilor de recepție prevăzute de operator, conform propriilor proceduri.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină



Deșeurile acceptate la depozitare, în conformitate cu art. 8, pct. 2, din Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, sunt:

- deșeuri municipale și similare; deșeuri din agricultură, horticultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor; deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului; deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă; deșeuri din procese anorganice; deșeuri din procese chimice organice; deșeuri PPFU straturi de acoperire, adezivi, cleiuri, cerneluri tipografice; deșeuri din industria fotografică; deșeuri din procese termice; deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice; absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție; deșeuri nespecificate în altă parte; deșeuri din construcții și demolări; deșeuri din activități veterinare; deșeuri de la instalații de tratare reziduuri, stații tratare și epurare.
- refuzul din stația de sortare Cristești
- refuzul din stația de compostare Cristești
- deșeuri reziduale și alte deșeuri (DCD, măturat stradal etc.)
- refuz din tratarea mecanică a deșeurilor reziduale în TMB Sânpaul
- PSC rezultat din TMB Sânpaul

Deșeurile care nu se acceptă la depozitare sunt:

- deșeuri lichide;
- deșeuri cu proprietăți care fac ca acestea să fie periculoase (explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile), proprietăți: așa cum sunt definite în anexa nr. 4 al Ordonanței de urgență nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;
- deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea H9;
- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcții într-un depozit;
- orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 2, Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- orice tip de deșeu care nu se regăsește pe lista deșeurilor acceptate la depozitare.

Etapele procedurale de acceptare a deșeurilor la depozitare sunt:

Procedura pentru înregistrarea tipului de deșeuri și cantitatea/tonajul acestora, parcurge următorii pași:

- cântărire numai după ce s-a dovedit că documentele de proveniență sunt conforme
- emiterea documentului de primire/recepție a deșeurilor



Dacă în urma controlului de recepție rezultă că sunt respectate toate cerințele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deșeuri către zona de depozitare activă a depozitului. Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerințelor sau se constată că există diferențe între documentele însoțitoare și deșeurile livrate, atunci se efectuează o analiză de control, parametri analizați fiind stabiliți în funcție de tipul și aspectul deșeurilor.

În caz de neconformare operatorul nu acceptă deșeurile la depozitul pentru deșeuri nepericuloase Sânpaul.

În cazul în care deșeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate, se anunță colectorul, se solicită analizarea situației și dacă se constată că sunt necorespunzătoare se reîncarcă în autogunoieră și vor fi refuzate la depozitare.

În *Registrul depozitului* vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreună cu date referitoare la acțiunile întreprinse, cine a luat deciziile și dacă au fost înregistrate daune.

Operatorul depozitului va realiza înregistrarea datelor referitoare la: cantitatea și caracteristicile deșeurilor primite, cod deșeu, sursa, data livrării, alte informații considerate relevante. Aceste informații vor fi disponibile și în format electronic.

Tehnologia de exploatare a depozitului pentru deșeuri nepericuloase

Modul specific de exploatare utilizat de către operatorul depozitului depinde de natura deșeurilor acceptate și trebuie să țină cont de:

- starea fizică a deșeurilor;
- condițiile meteo din momentul depozitării;
- cerințele speciale pentru evitarea riscurilor.

Metode de depozitare / descărcare

Se practică operarea pe sectoare active mai mici, astfel încât să fie minimizate:

- posibilitatea de împrăștiere a deșeurilor ușoare de către vânt
- mirosurile în zona limitrofă depozitului
- formarea de levigat, datorită acoperirii zonelor ajunse la cota de umplere
- formarea de colonii de păsări, animale și insecte specifice depozitelor de deșeuri
- impactul vizual

Pentru depozitarea deșeurilor municipale procesul tehnologic este următorul:

- descărcarea la locul de depozitare
- împrăștiere și compactare, pentru reducerea volumului
- așternere de straturi de acoperire, periodic

Activitatea de descărcare propriu-zisă a deșeurilor

Depozitarea deșeurilor se realizează cu respectarea prevederilor Planului de funcționare.



Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri (clasa b - max. 1 m), apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m³. Corpul depozitului în rambleu va avea taluzuri cu înclinarea 1:3, cu berne de min. 3 m lățime, la 10 m înălțime a stratului de deșeuri.

Atunci când gradul de umplere ajunge la 70-80% din capacitatea proiectată pentru sectorul de depozitare activ trebuie demarate procedurile pentru construirea următorului sector de depozitare, care trebuie să fie funcțional înainte de epuizarea spațiului de depozitare în sectorul activ.

Operațiile de depozitare propriu-zisă presupun parcurgerea următoarelor proceduri:

Principalele etape operaționale în zona de depozitare finală includ:

- Planificarea detaliată a celulelor de depozitare
- Asigurarea accesului la celula de depozitare operațională în ziua respectivă
- Deplasarea mașinilor către celula de depozitare operațională în ziua respectivă
- Descărcarea deșeurilor în locul indicat de operatorul depozitului
- Inspecția deșeurilor la locul de depozitare
- Depunerea/împrăștierea deșeurilor conforme în zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă
- Compactarea energetică a fiecărui strat de deșeuri depozitat
- Acoperirea temporară a sectorului „în așteptare”
- Asigurarea curățeniei
- Întreținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor și construcțiilor depozitului: sistem de colectare și evacuare levigat, bazin colector pentru levigat, cămine de vizită, drum de acces și drum tehnologic, împrejmuirile fixe și mobile, etc.)
- Monitorizarea factorilor de mediu

Planificarea detaliată a celulelor de depozitare

Fiecare celulă de depozitare va fi divizată, imaginar, în sectoare de lucru, care la rândul lor vor fi împărțite în *zone active de depozitare*.

Zonele active de depozitare sunt zone de maximum 2500 m² (50mx50m) și un volum de cca.3.750 mc (5.250 tone), respectiv o înălțime de max. 1,5 m după compactare, dimensionate pentru o perioadă limitată de timp, pentru a permite o bună împrăștiere și compactare a deșeurilor, limitarea efectelor curenților de aer care pot antrena materiale ușoare, limitarea mirosurilor, diminuarea cantității de levigat formată. Proiectarea dimensiunilor zonelor active de depozitare va ține cont de cantitățile de deșeuri livrate zilnic.

Zonele de depozitare sunt umplute repede, pentru a se putea aplica straturi de protecție, astfel încât să fie diminuate: mirosurile și/sau antrenarea deșeurilor ușoare de către vânt.

Deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeuri stabile.



Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeuri prăfoase, deșeuri industriale) se pot depune în depozitul de deșeuri Sânpaul, care este un depozit de clasa "b", numai amestecate cu deșeuri menajere. Împrăștierea deșeurilor se face în straturi subțiri (0,30-0,40 m), cu buldozerul. Distanța de împrăștiere este de cca. 10-15 m.

Nămolul de la stațiile de epurare se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10 și în condițiile în care umiditatea lui este de max. 65%.

Acoperirea temporară a „zonei de depozitare în așteptare”

Deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare, limitarea formării de levigat și apariția insectelor și a pasărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se vor utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și demolări, cenușa, compost. Deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate. Grosimea stratului de acoperire va fi de cca 10-20 cm.

Tehnologia pentru închiderea celulei 2

Atunci când se ajunge la un grad de umplere al celulei 2 + spațiul de depozitare dintre celula 2 și celula 1 de cca. 75%, se vor începe procedurile pentru construirea celulei 3. Imediat după umplerea completă și nivelarea celulei 2, în perioada principală de tasare (3-5 ani) se va realiza o acoperire temporară cu un strat din pământ cu grosimea de minim 0,50 m. Acest strat se însămânțează cu ierburi perene.


Așezarea primului strat al sistemului de impermeabilizare pe suprafața închiderii provizorii se va realiza numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie rezistent pe termen lung și etanș față de gazul de depozit,
- să rețină și să asigure scurgerea apei din precipitații,
- să formeze o bază stabilă și rezistentă pentru vegetație,
- să prezinte siguranță împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,
- să fie rezistent la variații mari de temperatură (îngheț, temperaturi ridicate),
- să împiedice înmulțirea animalelor (șoareci, cârțițe),
- să fie circulabil,
- să fie ușor de întreținut.

Sistemul de impermeabilizare pentru închiderea celulei 2:

- **Strat de susținere.** Se realizează din materiale necoezive cu $k=1 \times 10^{-4}$ m/s, astfel încât să permită trecerea gazului de depozit. Trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice și dinamice care apar odată cu instalarea sistemului de impermeabilizare.



- *Strat de drenaj pentru gazul de depozit.* Se aplică direct pe stratul de susținere. Se poate realiza din materiale granulare naturale (grosime strat min. 0,30 m) sau din materiale sintetice geocompozite de drenaj. Stratul trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate $k = 1 \times 10^{-4}$ m/s.
- *Stratul de impermeabilizare.* Se va executa din materiale geosintetice (geomembrană PIHD cu grosimea de 2 mm sau geocompozit bentonitic/GCL)
- *Stratul de drenaj pentru apa pluvială.* Se va utiliza un material geosintetic/geocompozit de drenaj cu $k = 1 \times 10^{-3}$ m/s.
- *Stratul de recultivare.* Se realizează cu o grosime totală $\geq 1,00$ m. Acest strat nu se compactează. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulație amenajate în acest scop.

Stratul de recultivare este format din:

- strat de reținere a apei ($d \geq 85$ cm), din nisip ușor coeziv și din pietriș
- stratul de sol vegetal ($d \geq 15$ cm),
- vegetație (ierburi perene).

Plantarea tufișurilor este permisă numai după 2 ani de la însămânțarea cu iarbă. Pot fi plantate numai specii de tufișuri cu rădăcini scurte.

Înainte de începerea instalării sistemului de impermeabilizare, puțurile de biogaz se vor interconecta între ele și vor fi conectate de asemenea la stația de colectare. Conductele de gaz trebuie să fie confecționate dintr-un material rezistent la îngheț, și să fie poziționate sub un strat de pământ cu grosime cel puțin egală cu adâncimea maximă de îngheț, dar nu mai mică de 80 cm.

La proiectarea și realizarea sistemului se vor respecta cerințele minime prevăzute în Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Procedurile pentru închiderea finală vor parcurge următorii pași:

- Verificarea cotelor finale, după consumarea tasărilor și completarea cu deșeuri acolo unde tasările au fost importante
- Verificarea suprafeței stratului suport, care trebuie să aibă panta continuă către aval, să fie bine compactată, să nu prezinte denivelări accentuate
- Notificarea ACPM cu privire la începerea procedurilor de închidere finală
- Obținerea tuturor aprobărilor pentru soluția de închidere finală propusă
- Executarea închiderii finale pentru fiecare compartiment/sector care a ajuns la cota de umplere proiectată
- Luarea de măsuri ca lucrările de închidere finală să nu stânjenească activitatea din sectorul alăturat, care este operațional
- Asigurarea monitorizării post-închidere, conform cerințelor ACPM și a celorlalți avizatori, după caz

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, Cod Poștal 540253


Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 15 din 61



- Executarea lucrărilor de întreținere și reparații a tuturor instalațiilor pe toată durata monitorizării post-închidere

Depozitul zonal Sânpaul are asigurate toate utilitățile necesare pentru funcționarea obiectivului. În cadrul proiectului nu se va solicita racordarea la rețele de utilități publice.

Nu s-au prevăzut căi noi de acces. Se va menține accesul din localitatea Sânpaul, pe un drum asfaltat, care pornește din drumul național E60 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, în zona pasajului supratran peste calea ferată și subtraversează traseul autostrăzii Transilvania. În cadrul incintei depozitului zonal Sânpaul se vor utiliza drumurile de acces interioare. Se vor construi două rampe tehnologice betonate pentru accesul în incinta celulei 2.

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta depozitului de deșeuri Sânpaul astfel încât să nu perturbe fluxul activităților care se vor desfășura pe amplasament.

Organizarea de șantier va cuprinde:

- container sau baracă având destinația vestiar;
- container prefabricat - 1 birou;
- toalete ecologice;
- mijloace de stingere a incendiilor- stingătoare pentru incendii, pichet PSI complet utilat;
- truse medicale de prim ajutor omologate;
- parcare provizorie utilaje.

Apa potabilă se va asigura prin dotarea cu dozatoare de apă.

Pentru amenajarea organizării de șantier se vor realiza următoarele activități:

- Decaparea stratului vegetal pentru a putea așeza elementele organizării de șantier
- Nivelarea terenului
- Amenajarea platformei
- Amenajarea și semnalizarea drumurilor interne

După terminarea lucrărilor terenul va fi adus la starea de suprafață înierbată.

II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENȚELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021 și Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș rev. iulie 2020, prevăd ca la depozitul conform Sânpaul să fie eliminate prin depozitare toate deșeurile din județul Mureș, refuzul din instalațiile de tratare ale SIGDM Mureș.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (2), lit. b) din Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, proiectul este în conformitate cu Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 precum și cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș (PJGD), întregul amplasament fiind conceput cu scopul de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor cu efecte negative minime asupra mediului.

Realizarea celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul este prevăzută în PJGD Mureș aprobat cu HCJ Mureș nr. 91/27.05.2021.

- **Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament:** Analiza alternativelor de proiect s-a realizat în cadrul Studiului de fezabilitate realizat pentru Construire celulei 2 de depozitare a deșeurilor.

Au fost identificate și analizate următoarele două variante constructive:

Varianta constructivă 1. Execuție etanșare incintă cu barieră construită din argilă $g=1,0$ m, $k=10^{-9}$ m/s + GM + protecție mecanică a etanșării sintetice cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m pe fund + taluzuri până la bermă și cu un geocompozit drenant de la bermă până la coronament.

Varianta constructivă 2. Realizarea Celulei 2 cu barieră construită din argilă locală cu grosimea de 0,50 m + materiale geosintetice (geocompozit bentonitic GCL) + geomembrană PEID + protecție mecanică a etanșării sintetice pe toată baza (fund + taluzuri) cu un geotextil + un strat de pietriș sort 16/32 cu grosimea medie de 0,50 m.

Pentru gestionarea levigatului și concentratului au fost identificate și analizate următoarele două opțiuni tehnice:

Opțiunea 1. SE levigat Qoperațional =120 mc/zi + tratare concentrat prin deshidratare și solidificare

Opțiunea 2. SE levigat Qoperațional =220 mc/zi + recirculare concentrat în corpul depozitului

Studiul de fezabilitate a analizat 3 Scenarii rezultate din combinarea celor două variante constructive și a celor două opțiuni tehnice identificate ca fiind fezabile, astfel:

Scenariul 1. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 1

Scenariul 2. Varianta constructivă 1. Opțiunea tehnică 2

Scenariul 3. Varianta constructivă 2. Opțiunea tehnică 1

În urma analizei efectuate a fost ales pentru implementare Scenariul 1, criteriul principal de selecție al scenariului optim fiind criteriul tehnico-economic în sensul adoptării unei soluții tehnico-economice în conformitate cu prevederile legale specifice cu costuri de investiție, operare, monitorizare post-închidere și riscuri pentru mediu și sănătatea oamenilor minime (cu obținerea aceluiași rezultat - respectiv conformarea cu cerințele legislative în vigoare).

- Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz - nu este cazul;

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională

Se vor respecta, atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de operare:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
- STAS 12574/1987 privind „Aer din zone protejate. Condiții de calitate”.
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.
- Ordinul nr. 161/2014 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările și modificările ulterioare.
- Ordinul MMAP nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000.
- SR 10009/2017/C91/2020 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.



- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
- Utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare.

- Cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Cele mai apropiate locuințe se află la o distanță de cca. 2 km, pe direcțiile nord și est, respectându-se distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate și depozitul controlat pentru deșeuri nepericuloase care este de cel puțin 1.000 m, conform recomandărilor date de Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, Anexa 1 - Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de deșeuri, punctul 1.1.2.1.2., b).

Cel mai apropiat curs de apă natural, cadastrat este pâraului Lăscud, care curge pe direcția sud-nord, pe latura de vest a viitorului amplasament al celulei 2, la cca. 700 m.

Amplasamentul viitoarei celule de depozitare - C2 se conformează cerințelor Anexei 1, pct. 1.1.2. - Ordonanța nr. 2/2021 privind condițiile care trebuie îndeplinite de un amplasament în vederea construirii unui depozit conform pentru deșeuri.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz:

Celula 2 a depozitului zonal Sânpaul este amplasată în afara ariilor de protecție avifaunistică și a siturilor de interes comunitar, cât și în afara zonelor protejate declarate la nivel național, la distanțe minime de:

- cca. 5,6 km nord-vest de situl ROSPA0041 Eleșteiele Iernut-Cipău;
- cca. 2,2 km nord de ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra;
- cca. 13,5 km est ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului;
- cca. 8,2 km sud-est de ROSCI0384 Târnavă Mică.

Având în vedere natura investiției cât și măsurile constructive și de exploatare, atât în perioada de construire a celulei de depozitare, cât și în perioada de exploatare și închiderea ulterioară a acesteia, nu se manifestă un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din ariile protejate menționate și a biodiversității.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate.



Având în vedere faptul că Celula 2 de depozitare deșeuri nepericuloase se dezvoltă într-o zonă în care se desfășoară și alte activități cu impact asupra calității factorilor de mediu (Depozitul de deșeuri existent celula 1, Stația TMB, Instalația de ardere controlată, Abator, Autostrada A3 Transilvania, terenuri agricole) s-a realizat o evaluare a impactului cumulat al acestor activități asupra mediului înconjurător. Pentru a realiza o evaluare sintetică a impactului cumulat asupra factorilor de mediu s-a ținut cont de: domeniile de activitate ale activităților desfășurate în zonă, gradul de funcționalitate al acestor activități, emisiile de poluanți în mediu pentru fiecare dintre aceste activități, în funcție de specificul fiecăreia.

Impactul cumulat asupra factorilor de mediu este negativ redus pentru: apă, sol, biodiversitate, aer, peisaj și zgomot și impact cumulat pozitiv moderat pentru mediu social și economic.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Proiectul *Construire depozit deșeuri nepericuloase - celula 2 Sânpaul*, este reglementat din punct de vedere urbanistic, respectă prevederile legislației existente în domeniul deșeurilor și protecției mediului și este în concordanță cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș 2020-2025, astfel:

- conform Certificatului de urbanism nr. 15 din 16.06.2023 terenul pe care se va realiza Celula 2 de depozitare a deșeurilor se află în zona de gospodărie comunală (GC), subzona GCS - salubritate;
- realizarea celulei 2 a Depozitului conform Sânpaul este prevăzută în PJGD Mureș aprobat cu HCLJ Mureș nr. 91/27.05.2021 cu recomandarea privind necesitatea inițierii, începând cu anul 2022, a procedurilor de realizare a celulei nr. 2 de depozitare. Astfel încât aceasta să poată fi dată în folosință din anul 2025, se impune demararea demersurilor pentru proiectarea și execuția celulei nr. 2 de depozitare, în vecinătatea celulei existente.
- respectă HG nr. 870/2013 privind Strategia națională de gestionare a deșeurilor, perioada 2014-2020;
- respectă HG nr. 942/2017 de aprobare a PNGD care urmărește măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de mediu pentru perioada 2018-2025;
- este în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- respectă Ordinul nr. 757/2004 privind tehnicile de construire a depozitelor de deșeuri la nivelul cerințelor europene, fiind utilizate cele mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeuri;
- respectă prevederile avizelor emise de către autoritățile menționate în Certificatul de urbanism;
- concluziile și recomandările rezultate din studiile de specialitate (geotehnice, hidrologice, topografice).



Investiția propusă rezolvă problema depozitării deșeurilor din județul Mureș pentru o perioadă de cel puțin 7 ani de la data închiderii depozitului actual.

Măsurile propuse în proiect limitează efectele pe care poluanții produși în timpul execuției și exploatarei le au asupra factorilor de mediu.

Pe tot parcursul implementării proiectului este necesar să se respecte prevederile proiectului cu maximă rigurozitate, personalul de execuție, exploatare și monitorizare să fie calificat astfel încât erorile umane să fie reduse la minim.

În perioada de execuție

Activitățile desfășurate în timpul lucrărilor de execuție, vor duce, în principal, la modificări calitative ale aerului și la creșterea nivelului de zgomot, dar aceste modificări vor fi strict locale (localizate strict în zona de lucru), reversibile și temporare și nu vor determina disconfort receptorilor potențiali. Factorii de mediu nu vor suferi modificări semnificative, având în vedere modul organizat în care se va asigura evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale din zona lucrărilor de terasamente și impermeabilizare, folosirea unor tehnologii performante de lucru, organizare de șantier adecvată.

În perioada de exploatare

Scopul lucrărilor acestui proiect este acela de a realiza un spațiu de depozitare a deșeurilor municipale conform care să protejeze factorii de mediu din amplasament, să mențină impactul potențial negativ în limite acceptabile și să protejeze sănătatea populației. Respectarea tehnologiei de exploatare a depozitului de deșeuri și a stației de epurare, respectarea măsurilor de protecție a muncii, a regulilor de trafic în amplasament și, nu în ultimul rând, a planului de automonitorizare tehnologică și monitorizare a factorilor de mediu sunt condiții esențiale pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

În evaluarea impactului asupra mediului s-a ținut cont de asemenea de sursele de poluare a mediului existente și disconfortul creat în zonă, cumulat, întrucât amplasamentul se află situat în vecinătatea unor obiective care au produs în trecut sau produc în prezent impact negativ asupra mediului.

În concluzie, proiectul poate fi implementat ținând cont de măsurile care trebuie luate pentru protecția mediului și a sănătății populației.

❖ Factor de mediu apă

Măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apă:

În perioada de execuție:

Tehnologia de execuție

- depozitele provizorii de pământ se vor amplasa în afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafață;
- taluzurile vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile să le afecteze cât mai puțin;



- locurile de depozitare temporară vor fi prevăzute cu șanțuri de gardă pentru protecția depozitului și evacuarea rapidă a apei;
- terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor să fie rapidă și pe cât posibil ploaia să nu le surprindă deschise;
- se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada iulie - noiembrie când deficitul de umiditate din sol este 0;

În prima jumătate a acestui interval este optimă executarea terasamentelor, deoarece precipitațiile înregistrează valorile cele mai mici, iar evaporația are valori ridicate.

Prin săpătură nu trebuie afectate apele subterane. Manevrarea pământurilor din amplasament se va face cu utilaje terasiere specifice.

Utilajele terasiere și de transport

- utilajele terasiere și de transport care vor lucra la execuție vor fi verificate în ceea ce privește starea lor tehnică. Proprietarii acestora vor fi obligați să prezinte documentele care să ateste acest lucru.
- repararea utilajelor se va efectua în spații amenajate corespunzător, în afara șantierului. În acest scop utilajele defecte vor fi transportate în afara șantierului.
- schimbul de ulei se va realiza în service autorizat, iar alimentarea cu carburanți se va face cu luarea de măsuri maxime de precauție, pentru a se evita orice scurgere pe sol;
- rezervorul de carburanți este etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia;
- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere în zona de lucru.

Activitatea umană

- organizarea de șantier va dispune de grup sanitar corespunzător;
- deșeurile menajere se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop. Conținutul acestora se va elimina în depozitul conform.
- se interzice cu desăvârșire arderea organizată sau nu a deșeurilor. Cenușa rezultată poate contamina atât solul, cât și apa de suprafață, prin mărirea turbidității acesteia.

Măsurile luate în perioada de exploatare în funcție de sursa de emisie a poluantului:

Deșeurile propriu-zise

- acoperirea periodică a deșeurilor depozitate în celula de depozitare activă cu materiale inerte;
- interzicerea depozitării dezorganizate sau neautorizate a deșeurilor în jurul depozitului;
- utilizarea de garduri mobile în zona activă de depozitare, astfel încât deșeurile ușoare antrenate de curenți de aer sau vânt, să nu afecteze apele de suprafață învecinate;
- verificarea deșeurilor sosite la depozit și refuzarea celor necorespunzătoare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 22 din 61



- respectarea Regulamentului de întreținere și exploatare pentru celula 2.

În acest fel se va evita:

- formarea de levigat în zone fără protecție;
- împrăștierea deșeurilor ușoare pe suprafața apelor;
- depozitarea ilegală de deșeuri în zone neamenajate.

Procesul de producere a levigatului

- proiectarea depozitului astfel încât levigatul format să nu poată părăsi incinta de depozitare.

În acest scop, s-au asigurat pante de scurgere și s-a închis incinta cu diguri perimetrice.

- toată baza depozitului va fi etanșată;
- în rambleu, depozitul se va ridica cu o înclinare a taluzurilor de 1:3, care pe lângă stabilitate asigură și o scurgere a apelor din precipitații fără să producă eroziuni. La fiecare 10 m înălțime se vor construi berme cu lățimea de minim 5,50 m;
- colectarea și evacuarea dirijată a levigatului format în depozit. Pentru aceasta toată baza este acoperită cu un sistem drenant format din drenuri absorbante cu fante, din HDPE Dn 250 mm, amplasate într-un strat de pietriș sort 16-32 cu o grosime de 0,50 m, inclusiv peste generatoarea superioară;
- drenurile absorbante se descarcă în drenul colector PEHD Dn 315-400 mm și mai departe în rezervorul pentru levigat de unde în final ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă;
- rezervorul de levigat este etanșat cu geomembrană;
- după atingerea cotei proiectate, pe întreaga suprafață a depozitului (taluzuri exterioare și calota) se va închide în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea deșeurilor;
- asigurarea capacității de epurare a levigatului atât pentru levigatul rezultat din actualul depozit - celula 1 (care se va închide) cât și pentru levigatul rezultat din noua celulă de depozitare. Stația de epurare are o capacitate de 120 mc/zi;
- exploatarea noii celule de depozitare - Celula 2 se va face etapizat, așa încât să rezulte o cantitate minimă de levigat;
- când celula 2 de depozitare va fi acoperită în totalitate cu deșeuri, celula 1 de depozitare - va fi închisă, reducându-se astfel producția de levigat (acesta nu va mai avea aport de apă și ca urmare vor rezulta cantități mai mici de levigat);
- se vor aplica toate măsurile de prevenire și/sau intervenție în cazul unor poluări accidentale a apelor;
- lucrările de întreținere și reparații la stația de epurare a levigatului se vor realiza conform manualului de utilizare și întreținere pus la dispoziție de către furnizorul echipamentului;
- se vor respecta instrucțiunile de exploatare ale stației de epurare în conformitate cu recomandările furnizorului.

Tehnologia de exploatare

Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de accidente care să pună în pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafață este foarte importantă.

În acest sens se impun următoarele:

- supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active;
- respectarea regulamentului de exploatare al depozitului;
- personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament;
- acoperirea periodică a straturilor de deșeuri depozitate;
- asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât să se ajungă la o greutate specifică a deșeurilor de cel puțin 0,8 to/mc).

Utilaje de exploatare si mijloace de transport

Este necesar ca acestea:

- să fie verificate tehnic și să nu prezinte defecțiuni prin care să aibă loc scurgeri de motorină, uleiuri etc.;
- alimentarea cu motorină se va face pe platforma betonată, special amenajată în acest scop;
- schimbul de ulei și reparațiile se vor executa în atelierul auto;
- spălarea roților autogunoierelor se va face în punctul special amenajat și dotat în acest scop (bazin spălare roți);
- orice utilaj sau autogunoieră care nu prezintă siguranță în exploatare din punct de vedere al protecției mediului va fi oprit să lucreze;
- mecanicii de utilaje și șoferii vor fi instruiți în sensul acestor prevederi.

Activitatea umană

Este cea care influențează în mod direct toată strategia de exploatare, monitoring și eficiență a măsurilor de prevenire luate prin soluțiile de proiectare.

Se vor lua măsuri speciale pentru:

- depunerea deșeurilor rezultate de la birourile administrative ale depozitului sau din activitatea de exploatare în containere speciale amplasate în locuri protejate;
- toți salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie să le respecte și vor fi informați cu privire la măsurile coercitive ce vor fi luate în caz de accidente ecologice datorate neglijenței;
- la contractare, se va aprecia clar ce tipuri și categorii de deșeuri sunt admise la depozitare.

În cazul în care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fișei de însoțire și dacă nu există o soluție optimă de depozitare sunt trimise înapoi la expeditor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 47 din 51



Măsuri constructive de diminuare a impactului asupra mediului și implicit a apelor în timpul exploatării

- etanșarea bazei depozitului cu sintetice (geomembrană, geotextil);
- asigurarea pantelor de scurgere către sistemul de drenaj;
- sistem de drenaj al levigatului;
- bazin colectare levigat;
- bazinul de stocare pentru concentrat;
- diguri de compartimentare și perimetrale;
- dotarea cu vane de control în căminele de colectare a levigatului;
- rigole perimetrale pentru colectare apă pluvială;
- bazin colectare ape pluviale și permeat.

❖ Factor de mediu aer


Măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu aer:

În perioada de execuție:

- controlului operațiunilor de manevrare a maselor de pământ. Asigurarea unei umidități adecvate a materialului excavat/ transportat/ împrăștiat poate conduce la reducerea emisiilor cu 40%. Soluția umectării trebuie avută în vedere la nivelul drumurilor de acces neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acțiunii vântului.
- transportul materialelor de umplutură în cadrul amplasamentului, dar și în afara acestuia, se poate face cu ajutorul unor utilaje auto dotate cu prelate de protecție a materialului transportat;
- utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;
- verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;
- reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;
- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;
- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor de construcție.

În perioada de exploatare:

- respectarea planului de exploatare al celulelor de depozitare, cu zone active mici;
- deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri: clasa b - max. 1 m apoi se compactează;
- densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m³;



- deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeuri stabile;
- nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10;
- la viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecție nu sunt suficiente (clasa b), iar deșeurile pot fi împrăștiate, se pot construi pe marginile zonei de depozitare supraînălțări;
- deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului.
- utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi și vor respecta normele de poluare impuse;
- stropirea căilor de acces în perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului;
- controlul biogazului prin captarea lui din corpul depozitului și evacuarea către stația de cogenerare existentă. Controlul gazelor de depozit se realizează în principal pentru îndepărtarea unui important factor de risc: acumularea metanului în corpul depozitului sau în terenurile învecinate.
- sistemul de colectare a biogazului se va realiza conform Normativului privind depozitarea deșeurilor, capitolul 3.5.2. care prevede: *"În cazul depozitelor nou construite se începe instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m. Baza puțului trebuie să fie amplasată la cel puțin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului. Cu ajutorul unor dispozitive de tragere în formă de cupolă puțurile de gaz sunt înălțate odată cu creșterea în înălțime a corpului depozitului până la nivelul maxim de umplere a acestuia."*
- monitorizarea calității aerului din zona de influență a depozitului;
- implementarea unui plan de management al mirosurilor;
- acoperirea bazinului pentru colectare levigat;
- scăderea cantităților de deșeuri biodegradabile la depozitare care are ca efect diminuarea proceselor de descompunere din masa de deșeuri și scăderea intensității mirosurilor.

❖ Factor de mediu sol

Măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol:

În perioada de execuție:

- suprafața de teren care va fi ocupată de organizarea de șantier va fi limitată la strictul necesar;
- după încetarea activității și dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la stadiul inițial;
- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;
- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 26 din 61



- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto, nu în cadrul organizării de șantier, direct pe sol;
- nu se vor depozita deșeuri menajere sau de altă natură direct pe sol;
- deșeurile se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop și apoi vor fi preluate de operatorul de salubritate / se va elimina în sectorul activ al Celulei 1 de depozitare;
- constructorul va aplica proceduri și va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către unități autorizate;
- manipularea volumelor de pământ excavat numai în spațiul destinat lucrărilor;
- asigurarea unui bun management al materialelor în timpul lucrărilor de execuție.

În perioada de exploatare:

- respectarea programului de monitorizare din perioada de exploatare a depozitului;
- în vederea asigurării stabilității terenului și implicit a construcțiilor existente și care se vor realiza pe amplasament trebuie respectate recomandările privind condițiile de fundare din studiul geotehnic care se va realiza pe amplasamentul extinderii depozit de deșeuri - Celula 2;
- baza depozitului și taluzurile interioare ale digurilor vor fi etanșate în conformitate cu Ordinul nr. 757/2004;
- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;
- respectarea căilor de acces pentru utilaje;
- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto/atelier auto, nu direct pe sol;
- gestiunea adecvată a deșeurilor rezultate din activitatea proprie;
- levigatul este colectat și tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă. Astfel, acesta este gestionat corespunzător fără a produce un impact asupra solului.
- respectarea tehnologiei de întreținere și exploatare în faza de operare.

❖ Populația și sănătatea umană

Măsuri de reducere a impactului asupra populației și sănătății umane:

În perioada de execuție:

- reducerea la minimum necesar a timpilor de funcționare a utilajelor;
- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces și în incintă;



- revizii periodice ale utilajelor și echipamentelor pentru încadrarea în limitele admise pentru nivelul de zgomot și vibrații;
- protecția și semnalizarea adecvată a organizării de șantier și interzicerea accesului în incintă pentru persoanele neautorizate;
- se vor respecta normele de igienă și de securitate a muncii în cadrul organizării de șantier;
- în cadrul organizării de șantier se vor prevedea toalete ecologice.

În perioada de exploatare:

- respectarea procesului tehnologic de exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra populației și sănătății umane;
- măsurile constructive propuse în proiect vin să reducă la minim dezagrementele legate de funcționarea depozitului;
- respectarea normelor de protecție a muncii de către personalul deservent al depozitului de deșeuri;
- respectarea Regulamentului de întreținere, exploatare și monitorizare a depozitului;
- periodic se vor acoperi deșeurile cu material inert;
- insecticidele și raticidele se vor folosi doar în cazuri extreme;
- se va restricționa pătrunderea persoanelor străine și animalelor prin menținerea împrejurimii amplasamentului și asigurarea pazei acestuia;
- se vor respecta normele de igienă și de securitate pentru transportul, împrăștierea și compactarea deșeurilor;
- se vor respecta normele de întreținere și securitate pentru utilajele folosite în acest scop.

❖ Biodiversitate

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității:

În perioada de execuție:

- delimitarea strictă a zonei de lucru. Lucrările de construcție se vor limita la amplasamentul destinat proiectului, fără a afecta direct flora și fauna din zona limitrofă acesteia;
- perioada limitată a executării lucrărilor;
- respectarea căilor de acces stabilite (drum de acces existent, fără creare de drumuri de acces noi);
- utilizarea de tehnici și tehnologii performante (materiale geosintetice) care presupune utilizarea la minim a resurselor naturale, inclusiv afectarea biodiversității (prin decopertarea unor suprafețe mari de teren în vederea folosirii de pământuri necesare etanșării în bază a depozitului de deșeuri);
- înnierbarea suprafețelor gropilor de împrumut, după caz;
- se interzice executarea lucrărilor pe timp de noapte;
- stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a exemplarelor aflate în mediul lor natural;
- se va asigura organizarea funcțională a incintei organizației de șantier astfel încât desfășurarea activității să se limiteze la spațiile desemnate, în funcție de specific (depozitare, spații de manevră etc.);
- constructorul va aplica proceduri și va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;
- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultat și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către unități autorizate.

În perioada de exploatare:

- delimitarea strictă a zonei active de depozitare; dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operațională să fie cât mai mică;
- compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât să se reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare;
- utilizarea straturilor de acoperire periodică a suprafețelor active;
- împrejmuire fixă și mobilă pentru evitarea transportării de către curenții de aer a fracțiunilor ușoare;
- incinta depozitului este împrejmuită pentru a împiedica pătrunderea animalelor. Există gard din panouri din plasă de sârmă cu înălțimea de cel puțin 2 m.
- efectuarea de lucrări lunare de deratizare și dezinsecție;
- pe laturile de est și sud amplasamentul Depozitului pentru deșeuri Sânpaul este mărginit de pădure aflată în administrarea RNP Romsilva;
- folosirea tunurilor pentru îndepărtarea păsărilor oportuniste (ciori care prin înmulțirea lor ar afecta echilibrul ecosistemului local);
- păstrarea curățeniei în jurul depozitului și pe o rază de cel puțin 50 m dincolo de limita acestuia;
- întreținerea spațiilor verzi (covor erbaceu bine încheiat) pe taluzurile exterioare ale digurilor;
- după închiderea celei 1 suprafațe înierbată va crește cu cca. 10,25 ha;
- depozitul se află în afara ariilor protejate, la distanță de minim 2,2 km față de limita acestora;
- dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului;
- respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametri de calitate NTPA 001/2005, menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și respectarea Regulamentului de exploatare al obiectivului;
- utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic și cu nivel redus al emisiilor astfel încât să se evite scurgerile accidentale de produse petroliere și lubrifianți sau emisii de noxe în exces;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253


Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagina 29 din 31



- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către unități autorizate;
- folosirea utilajelor silențioase pentru a reduce la minim zgomotul în zonă;
- este recomandată ca perioada de lucru să fie de 8 ore/zi;
- asigurarea capacității de epurare a levigatului (în condiții impuse de NTPA 001/2005) rezultat atât din actualul depozit de deșeuri - celula 1, cât și din noul depozit de deșeuri - celula 2;
- în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate măsurile de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului.

❖ Folosințe și bunuri materiale

Măsuri de protecție:

În perioada de execuție:

Lucrările de execuție a noii celule de depozitare a deșeurilor nepericuloase - Celula 2 vor avea loc cu respectarea condițiilor de protecție a mediului înconjurător. Se va urmări:

- manipularea cu atenție a utilajelor;
- respectarea căilor de acces pentru utilaje;
- respectarea locului de parcare pentru mașini și utilajele terasiere și de transport;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- manipularea volumelor de pământ numai în spațiul destinat lucrărilor.

În perioada de exploatare:

În vederea protecției folosințelor și bunurilor materiale incinta depozitului este împrejmuită, se asigură paza pe întreg amplasamentul, menținându-se în siguranță toate investițiile. De asemenea, incinta este iluminată și există un sistem video de monitorizare a incintei.

❖ Zgomot și vibrații

Măsuri de protecție:

În perioada de execuție:

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;
- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor la execuție.

În perioada de exploatare:

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;
- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor folosite în perioada de exploatare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 30 din



❖ Peisaj și mediul vizual

Măsuri de reducere a impactului asupra peisajului și mediului vizual:

În perioada de execuție:

- lucrările se vor desfășura doar pe timpul zilei, nefiind necesare surse suplimentare de lumină;
- se va respecta perimetrul de lucru, care se va încadra în limita de proprietate înscrisă în cartea funciară;
- zona împădurită de pe latura de est va diminua impactul vizual al lucrărilor de construire;
- taluzurile rambleelor din pământ se vor înierba;
- se vor respecta prevederile constructive din proiect.

În perioada de exploatare:

- se vor amenaja rampe de acces pe taluzurile în rambleu ale corpului de deșeuri depozitate prevăzute cu rigole marginale și cu construcțiile hidrotehnice necesare unei bune exploatări, indiferent de condițiile atmosferice;
- este prevăzută înierbarea taluzurilor în rambleu între două berme;
- depozitarea nu va depăși cota proiectată de umplere;
- tehnologia de depozitare prevede depozitarea pe suprafețe limitate și acoperirea periodică cu straturi de protecție;
- după închiderea definitivă a depozitului această zonă se va încadra armonios în peisaj, fiind înșămânțată cu ierburi perene. Sistemul de închidere definitivă propus (reconstrucție ecologică) asigură folosirea suprafeței ca spațiu verde, în condiții sanitare cu restricții în a fi folosit ca teren agricol și/sau pentru construcții.

❖ Clima

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice.

Activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase este generatoare de gaze cu efect direct de seră (CH₄, CO₂) și cu efect indirect de seră (CONM, NO_x, SO₂).

În vederea reducerii emisiilor de gaze cu efecte de seră, proiectul prevede montarea de puțuri de captare a biogazului și arderea controlată a acestuia în cadrul stației existente pe amplasament.

Investiția propusă se conformează prevederilor Strategiei Uniunii Europene de reducere a emisiilor de metan în Europa și la nivel internațional și atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice pentru 2030 prin valorificarea potențialul energetic al metanului cu reducerea simultană a emisiilor. Pentru proiect nu au fost identificate vulnerabilități la schimbările climatice. Materialele geosintetice de impermeabilizare, utilizate în construcția celulelor de depozitare a deșeurilor, sunt rezistente la razele UV și aspectul esențial este că acestea nu sunt supuse acțiunii directe, ele fiind acoperite cu stratul de drenaj al levigatului și ulterior cu deșeuri.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 3 din 10

Măsuri prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 306 din 17.08.2023 emis de A.N. APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de Apă Mureș:

- Beneficiarul are obligația să anunțe Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Mureș, începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea întregii folosințe din punct de vedere al gospodăririi apelor. Fundamentarea solicitării o va constitui documentația tehnică întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 891/2019, elaborată de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul gospodăririi apelor pentru acest tip de lucrări.
- Beneficiarul și operatorul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile avizului nr. 306/2023 cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
- În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis avizul nr. 306/2023, este necesară notificarea acestui fapt Administrației Bazinale de Apă Mureș și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 828/2019.
- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, inclusiv cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice; în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine operatorului.
- După realizarea lucrărilor, operatorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și, după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente.

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE

Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul realizării proiectului:

- proiectul se va realiza în condițiile, prevederile și dotările tehnice precizate în documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș;
- se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise;
- organizările de șantier se vor amenaja în conformitate cu legislația în vigoare;
- se vor asigura utilitățile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă de apă potabilă, facilități igienico-sanitare);
- la terminarea lucrărilor se vor evacua dotările de șantier (container, materiale), se va face curățenie și gestionarea deșeurilor rezultate la lucrări.

Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul exploatării:

Condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 32 din 61



sau comunitare):

- se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările și modificările ulterioare;
- se vor respecta limitele prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- amplasamentul instalației, inclusiv zonele asociate de stocare a deșeurilor, vor fi exploatate astfel încât să prevină deversările neautorizate și accidentale de orice substanțe poluante în sol, în apele de suprafață și în apele subterane;
- se vor lua măsuri în vederea respectării STAS 12574/1987 - Calitatea aerului în zone protejate;
- se vor lua măsuri în vederea respectării SR 10009:2017/C91:2020 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- nu se vor depăși limitele pentru terenuri de folosință mai puțin sensibilă prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, respectiv hidrocarburi din petrol - prag de alertă 1000 mg/kg substanță uscată, prag de intervenție 2000 mg/kg substanță uscată.

Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului și post închidere:

- Lucrările de închidere definitivă a depozitului se vor face în baza unui **proiect de închidere** care va fi avizat conform procedurii specifice.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagina 33 din 35



- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară.
- Închiderea depozitului se va face obligatoriu pe baza unui proiect de închidere conform prevederilor legale. Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele aferente activităților cu impact semnificativ asupra mediului.
- Operatorul instalației are obligația ca, în cazul încetării definitive a activității, să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor aferente într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 306 din 17.08.2023 emis de A.N. APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de Apă Mureș.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ)

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Procedurii de aplicare a acesteia s-au consultat, prin poșta electronică, autoritățile participante în Comisia de Analiză Tehnică, respectiv: Instituția Prefectului-Jud. Mureș, Administrația Bazinală de Apă Mureș, GNM - Comisariatul Județean Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, I.S.U. Horea, Serviciul Garda Forestieră Județeană Mureș, Primăria comunei Sânpaul, astfel:

- în etapa de încadrare a proiectului - urmare adresei A.P.M. Mureș cu nr. 9297/13.07.2023;
- analizare propuneri aspecte relevante care trebuie tratate în raportul privind impactul asupra mediului (urmare adresei A.P.M. Mureș nr. 9297/04.10.2023);
- analizare Anexa nr. 50 (urmare adresei A.P.M. Mureș nr. 9297/24.10.2024);
- solicitare completări (adresa nr. 9297/11.12.2024 transmisă titularului de proiect);
- ședința CAT pentru luarea deciziei de emitere a Acordului de mediu, încheiată cu proces verbal nr. 50 din 17.12.2024.

VI. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:
 - APM Mureș a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informație și participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, conform prevederilor legislației în vigoare;
 - documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii pe pagina de internet <http://apmms.anpm.ro> și la sediul APM Mureș;
- Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:
 - APM Mureș a publicat pe pagina de internet <http://apmms.anpm.ro> următoarele documente: anunt.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Pagină 34

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



solicitare acord de mediu, memoriu de prezentare, anunț privind decizia etapei de încadrare și draftul acesteia, decizia etapei de încadrare, îndrumar cu probleme de mediu, anunț privind desfășurarea consultării publicului - dezbateră publică, Raportul privind impactul asupra mediului, formularul prevăzut în Anexa nr. 50 din Legea nr. 292/2018 completat cu răspunsurile la opiniile/comentariile/observațiile publicului interesat, anunțul privind emiterea acordului de mediu și proiectul acordului de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

a) depunerea solicitării

- titularul a adus la cunoștința publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul Liber” și ziarul „Nepujsag” din 05.07.2023), afișare la Primăria comunei Sânpaul (nr. 3320 în data de 03.07.2023), precum și la sediul (cu nr. 20624/03.07.2023) și pe pagina de internet a titularului <http://www.cjmures.ro>;
- APM Mureș a adus la cunoștința publicului interesat solicitarea acordului de mediu prin postare pe pagina proprie de internet și afișare la sediul instituției (la data de 14.07.2023).

b) etapa de încadrare

- titularul a adus la cunoștința publicului interesat anunțul privind decizia etapei de încadrare prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul Liber” și ziarul „Nepujsag” din 10.08.2023), afișare la Primăria comunei Sânpaul (nr. 3960 în data de 07.08.2023), precum și la sediul (cu nr. 23704/03.08.2023) și pe pagina de internet a titularului <http://www.cjmures.ro> și a APM Mureș <http://apmms.anpm.ro> în data de 06.09.2023;
- APM Mureș a postat pe pagina proprie de internet Îndrumarul cu aspectele de mediu ce urmau să fie tratate în studiul de mediu, în data de 16.11.2023;
- titularul proiectului a depus la APM Mureș Raportul privind impactul asupra mediului, înregistrat cu nr. 6624/14.05.2024, postat de APM Mureș pe pagina proprie de internet la data de 15.05.2024.

c) dezbateră publică

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în perioada de dezbateră publică, până la data dezbaterii publice desfășurată la:

- Primăria Sânpaul, loc. Sânpaul, str. Principală, nr. 261/A, județul Mureș - în data de 09.09.2024 - dezbateră mediatizată prin publicare în mass-media de către titular (ziarul „Cuvântul Liber” și ziarul „Nepujsag” din 09.07.2024) și afișare la sediul Primăriei comunei Sânpaul (nr. 3093/10.07.2024), la sediul (cu nr. 16750/05.07.2024) și pe pagina de internet a titularului <http://www.cjmures.ro> precum și de către APM Mureș la sediul (cu nr. 9644/22.07.2024) și pagina web a APM Mureș <http://apmms.anpm.ro> în data de 22.07.2024.

d) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului

În perioada de timp de la mediatizarea dezbaterii publice până la data organizării ședinței de dezbateră publică în localitatea Sânpaul au fost primite puncte de vedere de la publicul interesat



APM Mureș a înaintat adresa nr. 9297/26.09.2024 prin care a solicitat titularului de proiect să completeze Anexa nr. 50 din Legea nr. 292/2018 privind răspunsul la observațiile publicului.

Titularul proiectului a transmis adresa nr. 27904/11.10.2024, înregistrată la APM Mureș cu nr. 13393/11.10.2024, prin care a înaintat Anexa nr. 50 cu răspunsuri punctuale la toate aspectele și sesizările formulate de publicul interesat.

Sedința CAT privind etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului s-a desfășurat la sediul APM Mureș, la data de 03.12.2024.

e) decizia de emitere a acordului

- titularul proiectului a adus la cunoștința publicului interesat decizia de emitere a acordului de mediu prin publicare în presa locală (ziarul „Cuvântul Liber” din 08.01.2025), afișare la Primăria comunei Sânpaul (nr. 6004/30.12.2024), precum și la sediul (cu nr. 36141/30.12.2024) și pe pagina proprie de internet <http://www.cjmmures.ro> în data de 30.12.2024;

- APM Mureș a adus la cunoștința publicului interesat anunțul cu privire la decizia de emitere a acordului de mediu și proiectul acordului de mediu, prin postare pe pagina de internet <http://apmms.anpm.ro> în data de 03.02.2025.

Publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor pe toată perioada derulării procedurii de reglementare a proiectului.

- Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

În perioada de timp de la mediatizarea dezbaterii publice până la data organizării ședinței de dezbatere publică în localitatea Sânpaul au fost primite puncte de vedere de la publicul interesat. APM Mureș a înaintat adresa nr. 9297/26.09.2024 prin care a solicitat titularului de proiect să completeze Anexa nr. 50 din Legea nr. 292/2018 privind răspunsul la observațiile publicului.

Titularul proiectului a transmis adresa nr. 27904/11.10.2024, înregistrată la APM Mureș cu nr. 13393/11.10.2024, prin care a înaintat Anexa nr. 50 cu răspunsuri punctuale la toate aspectele și sesizările formulate de publicul interesat.

Anexa nr. 50 a fost publicată pe site-ul <http://apmms.anpm.ro> la data de 24.10.2024.

Sedința CAT privind etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului s-a desfășurat la sediul APM Mureș, la data de 03.12.2024.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE - nu este cazul.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI

Monitorizarea se va realiza atât în perioada de execuție, în etapa de funcționare a proiectului, cât și în perioada post-închidere depozitului.

În perioada de construire

Se va continua monitorizarea apei freatice conform celor înscrise în autorizația de gospodărire a apelor nr. 244/15.07.2021, adică:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagi



Parametrii urmăriți	Frecvența / indicatori
Nivelul apei freatice	semestrial
Compoziția apei subterane în forajele de monitorizare	anual (din probe recoltate din cele 3 foraje de control): NH_4^+ , NO_2^- , cloruri, sulfati, fosfați, substanțe active din pesticide inclusiv metaboliți, produși de degradare și reacție relevanți, NO_3^- , pH, As^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} , reziduu filtrat la 105°C

Se va urmări ca disconfortul asupra zonelor limitrofe și asupra celor tranzitate pentru aprovizionare să fie minim.

Activitățile de monitorizare în perioada construcției includ următoarele:

- Monitorizarea organizării de șantier acordând o atenție specială:

- limitării emisiilor de zgomot
- limitării emisiilor de substanțe periculoase, pulberi în atmosferă
- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane/de suprafață
- protejării spațiilor verzi.

- Monitorizarea colectării deșeurilor rezultate în urma activității din șantier (evidența lunară a acestora pe tipuri și cantități de deșeuri)

- Monitorizarea funcționării în bune condiții ale mașinilor utilaje

- Monitorizarea respectării proiectului tehnic de execuție a lucrărilor precum și a respectării tehnologiilor de execuție (conform normativelor tehnice de execuție specifice) pentru lucrările executate (terasamente, așternere geosintetice, turnare fundații beton).

În perioada de exploatare și post - închidere

Pe durata funcționării noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase - celula 2, precum și după închiderea acestuia (pe o durată de minim 30 ani) va fi necesar să se instituie sistemul de monitorizare al activităților, cu două componente:

- automonitorizarea tehnologică - verificarea condițiilor tehnice de desfășurare a activităților
- monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol

Automonitorizarea tehnologică va consta în verificarea permanentă a stării și funcționării amenajărilor și dotărilor depozitului. Aceasta se va efectua în faza de funcționare cât și în faza post-inchidere, după cum urmează:



Nr. crt.	Denumirea indicatorului de automonitorizare	Valori de referință	de Urmărire în faza de funcționare	Urmărire în faza post-închidere	Locul monitorizării
1.	Starea drumului de acces și a drumurilor din incintă	Cartea tehnică a obiectivului	Permanent	-	Incintă Depozit Drumuri interioare și drum de acces
2.	Funcționarea sistemului de drenaj al apelor pluviale	Cartea tehnică a obiectivului	Permanent	Permanent	Canalizare pluvială - amplasament
3.	Urmărirea gradului de tasare și a stabilității depozitului: - Comportarea taluzurilor - Apariția unor tasări diferențiate și stabilirea măsurilor de prevenire a pierderilor de stabilitate.	Ridicările topografice inițiale și cele realizate anual pe parcursul exploatării	Permanent	Permanent	Celula închisă și cea în exploatare
4.	Starea impermeabilizării depozitului	Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004	Permanent	Permanent	Celula închisă și cea în exploatare
5.	Funcționarea sistemului de drenaj al depozitului: deformări ale înălțimii și poziționării conductelor de levigat; funcționarea conductelor de colectare levigat: - deteriorări mecanice (deformări, rupturi, fisuri) ale conductelor și îmbinărilor	Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004	Anual	Anual	Celula închisă și cea în exploatare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	- depuneri de crustă în interiorul conductelor				
	- condițiile de temperatură în corpul depozitului				
6.	Starea stratului de acoperire în zona unde nu se face depozitarea curentă	Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004	Permanent	Permanent	Celula depozitare
7.	Verificarea cântarului	Cartea tehnică a echipamentului	Control metrologic anual	-	Cabina cântar și platforma electronică de cântărire
8.	Funcționarea instalației de epurare ape uzate	Cartea tehnică a instalației de epurare	Permanent	Permanent	Stația de epurare Rețele de colectare levigat
9.	Funcționarea instalației de captare a gazelor de depozit	Cartea tehnică a instalației de captare gaze	Permanent	Permanent	Instalația de captare a gazului
10.	Funcționarea instalațiilor de evacuare ape pluviale	Cartea tehnică a obiectivului	Permanent	Permanent	Rețeaua de canalizare pluvială
11.	Starea utilajelor, echipamentelor și instalațiilor din incintă	Cartea tehnică a utilajului / echipamentului / instalației	Permanent	-	Incinta amplasament
12.	Realizarea și completarea registrului de funcționare	Ordinul 757/2004	Permanent	Permanent	Administrativ
13.	Monitorizarea deșeurilor care intră pe amplasamentul Depozitului de deșeuri: - cantități de deșeuri intrate - categorii de deșeuri intrate - verificare documente însoțitoare	Regulament de exploatare al depozitului conform Ordinul 95/2005	Permanent	-	Cabin poartă / cântar

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină



- inspecția vizuală și organoleptică
- verificarea radioactivității deșeurilor
- inspecția vehiculelor care ies de pe amplasament
- înregistrarea datelor
- depunerea deșeurilor în depozit

Autorizația integrată de mediu

14. Consum carburanți Lunar - Stație carburanți

Monitorizarea factorilor de mediu

Acesta se va realiza pe durata de funcționare a depozitului de deșeuri nepericuloase, dar și în perioada post-închidere, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului de automonitorizare	Valori referință	de Urmărire în faza funcționare	Urmărire în faza post-închidere	Locul monitorizării
----------	---	------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Date meteorologice

1.	Cantitatea de precipitații		Zilnic	Zilnic, dar și ca valori lunare medii	Administrația Națională de Meteorologie - stația meteo Târgu Mureș
2.	Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00		Zilnic	Medie lunară	
3.	Direcția și viteza dominantă a vântului		Zilnic	Nu este necesar.	

4.	Evaporare		Zilnic	Zilnic, dar și ca valori lunare medii	
5.	Umiditate atmosferică, la ora 15,00		Zilnic	Medie lunară	

Factor de mediu apă

6.	Volum de levigat		Lunar	Semestrial	Rezervorul colector
7.	Compoziția levigatului: pH, materii solide în		Trimestrial	Semestrial	Rezervorul colector levigat

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Postal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagina 10 din 10



suspensie, consum
chimic de oxigen,

consum biochimic de
oxigen, amoniu,

azot organic, azot total,
nitrati, nitriți, sulfați,
cloruri, metale grele,
fosfor total, sulfuri și
hidrogen sulfurat,
reziduu fix

8.	Compoziția permeatului: pH, materii solide în suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, amoniu, fosfor total, substanțe extractibile cu solvenți organici, azotați, azotiți, fenoli, reziduu fix, metale grele (fier, crom, cupru, cadmiu, mangan, plumb) și H ₂ S	NTPA 001/2005	Trimestrial	Semestrial	La ieșirea din statia de epurare și evacuare pâraul Techeniș
9.	Compoziția apei subterane: pH, amoniu, cloruri, sulfați, cadmiu, plumb, arsen, azotiți, azotați, fosfați, reziduu filtrabil la 105°C	Ordin 621/2014 corp de apă ROMU03 și valorile de referință	Anual	Anual	Cele 3 foraje de hidroobservație
10.	Nivelul apei freatice	-	Semestrial	Trimestrial	Cele 3 foraje de hidroobservație

Factorul de mediu aer

Emisii din surse dirijate

11.	La punerea în funcțiune a stației de ardere controlată se vor monitoriza emisiile la coșul de ardere și	OM 462/1993	Semestrial	-	Instalație de ardere controlată a gazului de depozit, existentă.
-----	---	-------------	------------	---	---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253


Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 11 din 61



anume: NOx, SO2, CO,
pulberi

Emisii din surse nedirijate, figitive

12.	Imisii la limita amplasamentului pentru principalele gaze de depozit și gaze odorante: CH4, CO2, CONM, PM10, H2S, metil mercaptan, sulfură dimetil, benzen	STAS 12574/1987, Legea 104/2011	Semestrial	-	Pe direcția celor patru puncte cardinale.
-----	---	---------------------------------------	------------	---	---

Date despre corpul depozitului

13.	Construcția și compoziția corpului depozitului: suprafața ocupată de deseuri, volumul și compoziția deșeurilor, durata depozitării, capacitatea liberă de depozitare	-	Anual	-	Depozitul de deșeuri
14.	Tasarea depozitului	-	Anual	Anual	Ridicări topografice anuale

Datele înregistrate în urma monitorizării vor fi raportate autorității competente pentru protecția mediului, după cum urmează:

- anual, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu autorizația integrată de mediu;
- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: <http://apmms.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Page 15 of 15

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5, Art. 43, la finalizarea proiectului APM Mureș verifică respectarea prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru punerea în funcțiune a obiectivului, titularul va solicita și obține revizuirea autorizației integrate de mediu nr. MS 3 din 22.03.2016 revizuită la data de 18.02.2022.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



Întocmit,
Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Olimpia VARADI

Responsabil biodiversitate,

Întocmit,
cons. NAGY Hajnal



ANEXA - LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE LA DEPOZITARE

Cod deșeu	Denumire deșeu	Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (X)
02 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor		
02 01 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit		
02 01 01	nămoluri de la spălare și curățare	X
02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	X
02 01 03	deșeuri de țesuturi vegetale	X
02 01 04	deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	X
02 01 07	deșeuri din exploatarea forestieră	X
02 01 09	deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08*	X
02 01 10	deșeuri metalice	X
02 02 Deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală		
02 02 01	nămoluri de la spălare și curățare	X
02 02 02	deșeuri de țesuturi animale	X
02 02 03	materii care nu se pretează consumului sau procesării	X
02 02 04	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 03 Deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberi de cacao, cafelei, ceaiului, și tutunului, producerea conservelor, prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasă		
02 03 01	nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare	X
02 03 02	deșeuri de agenți de conservare	
02 03 03	deșeuri de la extracția cu solvenți	
02 03 04	materii care nu se pretează consumului sau procesării	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 44 din 61



02 03 05	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 04 Deșeuri de la procesarea zahărului		
02 04 01	nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr	X
02 04 02	deșeuri de carbonat de calciu	
02 04 03	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 05 Deșeuri din industria produselor lactate		
02 05 02	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 05 01	materii care nu se pretează consumului sau procesării	
02 06 Deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie		
02 06 02	deșeuri de agenți de conservare	
02 06 01	materii care nu se pretează consumului sau procesării	
02 06 03	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 07 Deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice		
02 07 01	deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime	X
02 07 02	deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice	X
02 07 03	deșeuri de la tratamente chimice	
02 07 04	materii care nu se pretează consumului sau procesării	X
02 07 05	nămoluri de la epurarea efluenților în incintă	
03 Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului		
03 01 01	deșeuri de scoarță și de plută	X
03 01 05	rumeguș, talaș, aşchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04*	X
03 03 Deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului		
03 03 01	deșeuri de lemn și de scoarță	X
03 03 02	nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)	



03 03 07	deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate	X
03 03 08	deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	X
03 03 09	deșeuri de nămol de caustificare	
03 03 10	fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplură, cretare	X
03 03 11	nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10	

04 Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă

04 01 Deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei


04 01 01	deșeuri de la șervire	
04 01 02	deșeuri de la cenușărire	
04 01 04	flota de tăbăcire cu conținut de crom	X
04 01 05	flota de tăbăcire fără conținut de crom	
04 01 06	nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de crom	X
04 01 07	nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de crom	
04 01 08	deșeuri de piele tăbăcită (răzături, ștuțuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom	X
04 01 09	deșeuri de la apretare și finisare	

04 02 Deșeuri din industria textilă

04 02 09	deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	X
04 02 10	materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)	X
04 02 15	deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14*	
04 02 17	coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16*	X
04 02 20	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19*	
04 02 21	deșeuri de fibre textile neprocesate	



04 02 22	deșeuri de fibre textile procesate	X
06	Deșeuri din procese chimice anorganice	
06 03	Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea sărurilor , a soluțiilor lor și a oxizilor metalici	
06 03 14	săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11* și 06 03 13*	
06 03 16	oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15*	
06 05	Nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
06 05 03	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02*	
06 06	Deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare	
06 06 03	deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02*	
06 08	Deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților din silicon	
06 08 02	deșeuri cu conținut de clorosilani	
06 09	Deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor	
06 09 02	zgura fosforoasă	
06 09 04	deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03*	
06 11	Deșeuri de la producerea pigmentilor anorganici și a opacizantilor	
06 11 01	deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan	
06 13	Deșeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificație	
06 13 03	negru de fum	X
07	Deșeuri din procese chimice organice	
07 01	Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) produsilor	



chimici organici de bază

07 01 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11*	
----------	--	--

07 02 Deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale

07 02 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11*	
----------	--	--

07 02 13	deșeuri de materiale plastice	X
----------	-------------------------------	---

07 02 15	deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14*	X
----------	--	---

07 02 16	deșeuri cu conținut de silicon	X
----------	--------------------------------	---

07 03 Deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmentilor organici (cu excepția 06 11...)

07 03 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11*	
----------	--	--

07 04

Deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și altor biocide

07 04 12	nămoluri de la tratarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11*	
----------	--	--

07 05 Deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11*	
----------	--	--

07 05 14	deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13*	
----------	--	--

07 06 Deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsoarelor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice

07 06 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11*	
----------	--	--

07 07 Deșeuri de la PPFU produselor chimice înobilate și a produselor chimice nespecificate în listă

07 07 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11*	
----------	--	--

08 Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice


08 01 Deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora		
08 01 12	deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11*	X
08 01 14	nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13*	X
08 01 16	nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15*	X
08 01 18	deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17*	X
08 01 20	suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19*	X
08 02 Deșeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)		
08 02 01	deșeuri de pulberi de acoperire	
08 02 02	nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice	
08 02 03	suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice	
08 03 Deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice		
08 03 07	nămoluri apoase cu conținut de cerneluri	
08 03 08	deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri	
08 03 13	deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12*	
08 03 15	nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14*	
08 03 18	deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17*	X
08 04 Deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)		
08 04 10	deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09	X
08 04 12	nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11*	X
08 04 14	nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13*	X



08 04 16	deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15*	X
09	Deșeuri din industria fotografică	
09 01	Deșeuri din industria fotografică	
09 01 07	film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint	X
09 01 08	film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint	X
09 01 10	camere de unică folosință fără baterii	X
09 01 12	camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11*	X
10	Deșeuri din procesele termice	
10 01	Deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)	
10 01 01	cenușa de vatră, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificația 10 01 04*)	
10 01 02	cenușa zburătoare de la arderea cărbunelui	
10 01 03	cenușa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat	
10 01 05	deșeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	
10 01 07	nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	
10 01 15	cenușa de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14*	
10 01 17	cenușa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16*	
10 01 19	deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18*	
10 01 21	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20*	
10 01 23	nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22*	



10 01 24	nispuri de la paturile fluidizate	
10 01 25	deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice	X
10 01 26	deșeuri de la epurarea apelor de răcire	
10 02	Deșeuri din industria siderurgică	
10 02 01	deșeuri de la procesarea zgurii	
10 02 02	zgura neprocesată	
10 02 08	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07*	
10 02 10	cruste de tunder	
10 02 12	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11*	
10 02 14	nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13*	
10 02 15	alte nămoluri și turte de filtrare	
10 03	Deșeuri din metalurgia termică a aluminiului	
10 03 02	resturi de anozii	X
10 03 05	deșeuri de alumina	
10 03 16	cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15	
10 03 18	deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17*	X
10 03 20	praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19*	
10 03 22	alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21*	
10 03 24	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23*	
10 03 26	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25*	
10 03 28	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27*	



10 03 30	deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29*	
10 04	Deșeuri din metalurgia termică a plumbului	
10 04 10	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09*	
10 05	Deșeuri din metalurgia termică a zincului	
10 05 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 05 04	alte particule și praf	
10 05 09	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08*	
10 05 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*	
10 06	Deșeuri din metalurgia termică a cuprului	
10 06 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 06 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	
10 06 04	alte particule și praf	
10 06 10	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09*	
10 07	Deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei	
10 07 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 07 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	
10 07 03	deșeuri solide de la epurarea gazelor	
10 07 04	alte particule și praf	
10 07 05	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	
10 07 08	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07*	
10 08	Deșeuri din metalurgia termică a altor neferoase	
10 08 04	particule și praf	
10 08 09	alte zguri	
10 08 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10*	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, Cod Poștal 540253

Tel.: +4 0265 314984, Fax.: +4 0265 314985

e-mail: office@apmms.anpm.ro

website: http://apmms.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10 08 13	deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12*	X
10 08 14	resturi de anozii	X
10 08 16	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15*	
10 08 18	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17*	
10 08 20	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19*	
10 09 Deșeuri de la turnarea pieselor feroase		
10 09 03	zgură de furnal	
10 09 06	miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05*	X
10 09 08	miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07*	X
10 09 10	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09*	
10 09 12	alte particule decât cele specificate la 10 09 11*	
10 09 14	deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13*	
10 09 16	deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15*	
10 10 Deșeuri de la turnarea pieselor neferoase		
10 10 03	zgură de furnal	
10 10 06	miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05*	X
10 10 08	miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07*	X
10 10 10	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09*	
10 10 12	alte particule, decât cele specificate la 10 10 11*	
10 10 14	deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13*	
10 10 16	deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15*	
10 11 Deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă		



10 11 10	deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09*	
10 11 14	nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13*	
10 11 16	deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15*	
10 11 18	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17*	
10 11 20	deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19*	
10 12 Deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămidilor, țiglelor și materialelor de construcție		
10 12 05	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	
10 12 06	forme și mulaje uzate	
10 12 10	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09*	
10 12 12	deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11*	
10 12 13	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
10 13 Deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a articolelor și produselor derivate din ele		
10 13 04	deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului	
10 13 07	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	
10 13 10	deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09*	
10 13 11	deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09* și 10 13 10	
10 13 13	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12*	
11 Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă		



11 01 Deșeuri de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare , de fosfațare, de degresare alcalină , de fabricare a anozilor)

11 01 10	nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09*	
11 01 12	lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11*	
11 01 14	deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13*	X

11 02 Deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă

11 02 03	deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție	
11 02 06	deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05*	

11 05 Deșeuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 01	zinc dur	X
11 05 02	cenușă de zinc	

12 Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice

12 01 01	pilitura și șpan feros	X
12 01 02	praf și suspensii de metale feroase	X
12 01 03	pilitură și șpan neferos	X
12 01 04	praf și particule de metale neferoase	X
12 01 05	pilitura și șpan de materiale plastice	X
1201 13	deșeuri de la sudură	
12 01 15	nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14*	
12 01 17	deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16*	
12 01 21	piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20*	



15	Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în alta parte	
15 02	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție	
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	X
16	Deșeuri nespecificate în altă parte	
16 02	Deșeuri de la echipamente electrice și electronice	
16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13*	
16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15*	
16 03	Grupe nespecificate și produse neobișnuite	
16 03 04	deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03*	
16 03 06	deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05*	
16 05	Containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate	
16 05 05	butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04*	
16 05 09	substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06*, 16 05 07* sau 16 05 08*	
16 08	Catalizatori uzați	
16 08 01	catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07*)	
16 08 03	catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale sau compuși ai metalelor tranzitionale, fără alte specificații	
16 08 04	catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07*)	
16 10	Deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității	
16 10 02	deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01*	
16 10 04	concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03*	
16 11	Deșeuri de căptușire și refractare	



16 11 02	materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01*	
16 11 04	materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03*	
16 11 06	materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05*	
17 Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)		
17 06	materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest	
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* și 17 06 03*	
17 08	Materiale de construcție pe bază de gips	
17 08 02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01*	
17 09	Alte deșeuri de la construcții și demolări	
17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03*	X
18 Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătății)		
18 01 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03*)	X
18 01 02	fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03*)	X
18 01 04	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	X
18 01 07	chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06*	X
18 01 09	medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08*	X
18 02	Deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor	
18 02 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02*)	X
18 02 03	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	X



18 02 06	chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05*	X
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07*	X
19 Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial		
19 01	Deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor	
19 01 02	materiale feroase din cenușile de ardere	
19 01 12	cenuși de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11*	
19 01 14	cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13*	
19 01 16	praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15*	
19 01 18	deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la 19 01 17*	
19 01 19	nisipuri de la paturile fluidizate	
19 02	deșeuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)	
19 02 03	deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase	X
19 02 06	nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05*	
19 02 10	deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09*	X
19 03	Deșeuri stabilizate/solidificate	
19 03 05	deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04*	
19 03 07	deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06*	
19 05	Deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide	
19 05 01	fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile	
19 05 02	fracțiunea necompostată din deșeurile animaliere și vegetale	
19 05 03	compost fără specificarea provenienței	
19 06	Deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor	
19 06 04	faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale	X



19 06 06	faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale	X
19 07	levigate din halde	
19 07 03	levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02*	
19 08	Deșeuri nespicate de la stațiile de epurare a apelor reziduale	
19 08 01	deșeuri reținute pe site	
19 08 02	deșeuri de la deznisipatoare	X
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	X
19 08 12	nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11*	
19 08 14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13*	
19 09	Deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial	
19 09 01	deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site	
19 09 02	nămoluri de la limpezirea apei	
19 09 03	nămoluri de la decarbonare	
19 09 04	cărbune activ epuizat	X
19 09 05	rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate	X
19 10	Deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale	
19 10 01	deșeuri de fier și oțel	X
19 10 02	deșeuri neferoase	X
19 10 04	fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03*	X
19 10 06	alte fracții decât cele specificate la 19 10 05*	
19 11	Deșeuri de la regenerarea uleiurilor	
19 11 06	nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05*	

19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ele ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului

19 12 01	hârtie și carton	X
19 12 02	metale feroase	X
19 12 03	metale neferoase	X
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	X
19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06*	X
19 12 08	materiale textile	X
19 12 10	deșeuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)	X
19 12 12	alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*	

19 13 Deșeuri de la lucrări de remediere a solului și apelor subterane

19 13 02	deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01*	X
19 13 04	nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03*	X
19 13 06	nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05*	

20 Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat

20 01 Fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)

20 01 01	hârtie și carton	X
20 01 02	sticla	X
20 01 08	deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	X
20 01 10	îmbrăcăminte	X
20 01 11	textile	X
20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	X
20 01 30	detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29*	X
20 01 32	medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31*	X



20 01 38	lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37*	X
20 01 39	materiale plastice	X
20 01 40	metale	X
20 01 41	deșeuri de la curățatul coșurilor	
20 02	Deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire)	
20 02 01	deșeuri biodegradabile	X
20 02 02	pământ și pietre	X
20 02 03	alte deșeuri nebiodegradabile	
20 03	Alte deșeuri municipale	
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	X
20 03 02	deșeuri din piețe	X
20 03 03	deșeuri stradale	
20 03 04	nămoluri din fosele septice	
20 03 06	deșeuri de la curățarea canalizării	
20 03 07	deșeuri voluminoase	X

X - deșeuri pentru care se cunoaște sau pentru care exista deja o soluție fezabilă de valorificare.



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
MUREȘ



F-AA-1

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Nr. 306 din 17.08.2023

privind proiectul: **Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș**

Spre știință: S.G.A. Mureș

1. DATE GENERALE:

- solicitant aviz: CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, mun. Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, județul Mureș
- adresă de înaintare: fără nr., înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu Mureș sub nr. 12522/ASN/34.079/06.07.2023
- elaborator documentație: S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., Pitești, str. I.C. Brătianu, nr. 34, județul Argeș
- beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, mun. Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, județul Mureș – CUI: RO 4322980
- amplasament: teritoriul administrativ al comunei Sânpaul – zona Fodora
- cursuri de apă:
 - pârâul Lăscud, cod cadastral: IV - 1.070.00.00.00.00
 - pârâul Techeniș, necadastrat
- corpuri de apă de suprafață: Mureș, conf. Petrilaca-conf. Arieș, cod: RORW4.1_B6
- corp de apă subteran freatic: Lunca și terasele Mureșului superior, cod: ROMU03

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI:

Depozitul zonal Sânpaul este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul, în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

Terenul pe care este realizat depozitul zonal Sânpaul (inclusiv terenul necesar extinderii prin construirea celulei nr. 2 de depozitare), în suprafață totală de 429.241 m², se află în proprietatea Județului Mureș, conform CF nr. 52707 și CF nr. 50073.

Depozitul zonal Sânpaul a ajuns la cca. 75% din capacitatea de umplere. În prezent activitatea de depozitare se derulează în parametrii normali autorizați, urmând a se parcurge procedurile specifice pentru construirea celulei 2.

3. ELEMENTE DE COORDONARE ȘI CORELARE:

Investiția deține:

- Certificatul de Urbanism nr. 15/16.06.2023 emis de Primăria comunei Sânpaul;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 9297/30.06.2023 emisă de A.P.M. Mureș;

Conform STAS 4273/83, proiectantul încadrează lucrările în clasa a IV-a de importanță.

Acte de reglementare emise anterior:

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 229/26 octombrie 2011 pentru: "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș- realizarea depozitului de deșeuri clasa B și a instalației de tratare mecano-biologică, amplasament Sânpaul, jud. Mureș" emis de A.N. "Apele Române" București - aviz care reînnoiește avizul nr. 161/octombrie 2009
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 244/15.07.2021, pentru: "Depozit de deșeuri nepericuloase localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș" emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu-Mureș – titular autorizație IRIDEX GROUP S.R.L.– SERVICII SALUBRITATE București S.A.



Adresă de corespondență:

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș

Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059

Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 10/11.01.2022 pentru: "Instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor nepericuloase localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș" emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu-Mureș – titular autorizație S.C. Salubris Waste Management S.R.L.

Obiectivul intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale încadrându-se în categoria de activitate 5 Gestionarea deșeurilor, pct. 5.4 "Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 t/zi de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25000, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte".

Depozitul se încadrează în categoria b: depozite de deșeuri nepericuloase, conform clasificării din HG nr. 349/2005 (art.4).

Amplasarea terenului aferent celulei nr. 2 în coordonate STEREO '70:

Punct.	X	Y
1.	449976,709	547522,304
2.	449782,905	547464,373
3.	449694,839	547450,368
4.	449650,631	547417,768
5.	449666,640	547369,695
6.	449716,699	547320,592
7.	449727,577	547282,609
8.	449797,936	547202,416
9.	449868,930	547159,241
10.	449910,214	547155,386
11.	449943,396	547213,981

În zona delimitată de coordonatele perimetrului nu au fost identificate zone de protecție sanitară sau perimetre de protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.

Zona delimitată **se află** la aproximativ 547 m distanță față de corpul de apă de suprafață Lascud (cod RORW4.1.70_B1).

Accesul către obiectiv se face din localitatea Sânpaul, pe un drum asfaltat, realizat de Consiliul Județean Mureș, care pornește din drumul național E60 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, în zona pasajului supratran peste calea ferată și subtraversează traseul autostrăzii Transilvania.

4. SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Suprafața totală a amplasamentului utilizat este de 31,14 ha, din care:

- **24,88 ha** ocupate de depozit (Celula 1 realizată, inclusiv extinderea), zona administrativă, instalațiile de epurare a apelor uzate
- **6,26 ha** sunt ocupate de instalația de tratare mecano-biologică (hala tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă și maturare) – reglementată independent prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 1/07.01.2019 pentru: "Instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor nepericuloase, localitatea Sânpaul, județul Mureș" emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu Mureș – titular autorizație S.C. Salubris Waste Management S.R.L. Mediaș

Capacitatea proiectată a depozitului este de 4.900.000 tone pentru o perioadă estimată de 30 de ani.

Depozitul de deșeuri cuprinde 3 celule, din care prima celulă - executată și dată în exploatare (cu o capacitate de 1.250.000 mc) va funcționa 5 ani.

Cantitatea de deșeuri depuse până la sfârșitul anului 2020: 712.137,68 tone.

Celula 1 a depozitului de deșeuri, cu dimensiunile 300 x 250 m, este poziționată în partea sudică a amplasamentului și are următoarele caracteristici geometrice:

- înălțime maximă proiectată a coloanei de deșeuri: $H_{max} = 19$ m;
- lățime coronament diguri: 3,00 – 4,00 m;
- înălțime dig de pe latura de est: $1,0 + 13,0$ m;
- înălțime dig de pe latura de sud: $2,0 + 7,0$ m;
- înălțime dig de pe latura de vest: $2,0 + 5,5$ m;
- înălțime dig de pe latura de nord: $5,5 + 13,0$ m;
- panta taluzuri interioare / exterioare: 1:3



Depozitul dispune de lucrări de impermeabilizare, drenare și evacuare a apelor uzate și a biogazului:

1) Impermeabilizarea bazei celulei a fost realizată după cum urmează (de jos în sus):

- peste patul de argilă din bază (bine compactată) a fost așternut un geotextil bentonitic cu 1 cm grosime;
- folie geomembrană de 2 mm grosime;
- geotextil de protecție de 2000 g/mp;
- strat sort pietriș 16 - 31 mm cu grosimea de 50 cm;
- suplimentar, sub fiecare linie a drenului de colectare levigat a fost realizat un strat dublu de protecție din geomembrană, cu o intercalație de nisip.

2) Digurile perimetrale și intercelulare au fost construite din pământ argilos rezultat din excavații.

Digul perimetral al celulei 1 construit pe latura nordică și estică are o înălțime ce variază de la 1 m la 6,8 m, o lățime la coronament de 4 m, panta taluzului interior de 1:3 și panta taluzului exterior pe latura estică de 1:2,5. Pe latura nordică, panta taluzului exterior este de 1:2.

Digurile intercelulare construite pe latura sudică și vestică a celulei 1, sunt înglobate în masa deșeurilor odată cu construcția celorlalte două celule, și au o înălțime ce variază de la 1 m la 4,6 m. Lățimea la coronament a acestor diguri este de 2 m, panta taluzului interior de 1:3 și panta taluzului exterior de 1:2,5.

Taluzurile digurilor sunt protejate antierozional cu geogrele.

Pentru a separa eficient zona de depozitare deșeurilor de zona curată a celulei 1 este executat un dig intermediar longitudinal ($L = 180$ m; $H_{variabil} = 0,0+18$ m) din cauciucuri uzate.

3) Colectarea levigatului produs în celula 1 se realizează cu ajutorul celor 8 linii de drenuri longitudinale, montate pe direcția nord-sud cu o panta de 1%. Drenurile sunt realizate din conducte PEID perforate, cu diametrul exterior de 355 mm, Pn 16, așezate echidistant la o distanță de 30 m între linii. Pentru o distribuție uniformă a levigatului pe fiecare linie de dren, baza celulei a fost profilată în coame paralele cu drenurile situate la jumătatea distanței dintre drenuri cu pante transversale către drenuri de 3%.

Evacuarea levigatului se realizează către nord, fiecare linie de dren (cu Dn 355 mm) descărcând într-un cămin cheson cu vană (circular, din PEID cu Dn 2 m), dincolo de digul perimetral. Fiecare linie de dren poate fi închisă sau deschisă individual.

Elementul drenant este asigurat de un strat de pietriș în grosime de 50 cm cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm, așternut pe baza celulei și pe taluzuri, peste geotextilul de protecție.

De-a lungul drenurilor, peste generatoarea superioară, stratul de pietriș are secțiune trapezoidală cu înălțimea de 0,70 m, baza mică de 0,70 m și baza mare de 3 m cu rolul de protecție a drenului împotriva solicitărilor mecanice.

Drenurile colectează levigatul din celula 1 și descarcă în bazinul de stocare levigat de unde acesta ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă. Tot aici ajung și apele de la rampa de spălare auto.

4) Apa pluvială:

Canalul perimetral preia apele pluviale de pe versanții depozitului. Până la închiderea Celulei 1, acest canal deserveste numai această celulă, urmând a fi extins atunci când se vor da în exploatare și celelalte două celule.

Canalul este construit din dale de beton, rostuite cu mortar de ciment, cu baza mică de 0,50 m, panta taluzelor de 1:1 și adâncimea minimă de 0,50 m.

Canalul, cu lungimea de circa 1.032 m se descarcă în bazinul de ape pluviale din nordul amplasamentului, asigurând rezerva de incendiu și volumul de apă tehnologică.

5) Instalația de colectare a gazului de halda (biogaz):

Sunt realizate 24 de puțuri de gaz. Acestea sunt executate dintr-o coloană din conductă PEID De 250 Pn 6 perforată, a cărei montaj începe de la înălțimea de 2 m deasupra bazei celulei și se continuă pe măsura depunerii deșeurilor în celulă. Din capacul puțului, gazul este condus către substația de colectare, amplasată pe coama digului perimetral al laturii estice a celulei.

Substația este prevăzută cu un sistem de deshidratare a gazului, condensatul fiind dirijat în interiorul celulei de deșeurilor. De la substație, gazul este condus subteran către instalația de ardere (facă). Aceasta este instalată la limita amplasamentului, în imediata apropiere a gardului perimetral.

6) Sistem de colectare și evacuare ape uzate menajere și tehnologice: colectarea apelor uzate se face printr-o rețea de canalizare unitară, care preia din incinta tehnologică, următoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate de tip menajer;
- levigatul generat la stația de tratare mecano-biologică;
- ape tehnologice provenite de la igienizarea spațiilor.

Levigatul brut colectat de sistemul de drenaj este transportat printr-un colector din PEHD cu Dn 400 mm, până la chesonul stației de pompare SP1.

ADMINISTRAȚIA BAZII
DE APA MUREȘ
SĂLĂJ MUREȘ
INSTAȚIA DE PROIECTARE

Pentru verificarea și depistarea eventualelor degradări ale sistemului de izolare la depozit există 3 puțuri de observație, pentru prelevarea de probe de apă subterană, amplasate după cum urmează:

foraj de observație	poziționare foraje		
	amplasament pe sensul de curgere al apei subterane	coordonate STEREO '70	
		X	Y
P1	amonte	449907,93	547188,74
P2	aval	449525,125	547856,221
P3	aval	449726,011	548240,78

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE:

Construirea celei 2 a Depozitului conform Sânpaul este o necesitate pentru județul Mureș, deoarece deșeurile depozitate în celula nr. 1 reprezintă deja cca. 75% din capacitatea ei de depozitare.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate celula 2: cca. 1.000.000 mc, din care:
 - subcelula 2.1 + subcelula 2.2: cca. 825.000 mc;
 - spațiul dintre celula 2 și celula 1: 75.000 mc;
 - spațiul dintre celula 2 și celula 3: 100.000 mc.
- Suprafață ocupată: 90.000 mp din care:
 - suprafața activă 54.000 mp.
- Durata estimată de funcționare: etapa I-a celula 2 + spațiul dintre celula 2 și celula 1: cca. 6,7 ani (pentru cantități medii depozitate estimate pentru perioada 2024-2030).

Celula nr. 2 proiectată a fost amplasată în continuarea celei 1, pe latura de sud-est a acesteia, până la limita amplasamentului pe laturile de est și sud-vest. Pe latura de nord-vest celula 2 se va învecina cu viitoarea celulă 3 și cu celula 1. Celula 3 urmează să se construiască în spațiul rămas între celulele 1 și 2 și limitele amplasamentului pe laturile de sud-vest și nord.

5.1. Lucrările propuse pentru construirea celei nr. 2 a depozitului zonal Sânpaul:

Obiect 1. Construire Celula nr. 2:

1.1. *Execuție terasamente pentru aducere la cota proiectată a incintei de depozitare și realizare barieră de argilă:*

- excavarea, încărcarea și transportul pământului rezultat din săpătură;
- excavarea straturilor permeabile interceptate pe o grosime de min. 1,0 m cu transport material în zona de depozitare temporară;
- executarea de drenuri de interceptie pentru preluarea eventualelor infiltrații prin straturile poroase;
- construirea barierei de argilă cu grosimea de minim 1,0 m acolo unde s-au înlăturat prin excavare straturile poroase necorespunzătoare;
- umpluturi din material argilos corespunzător în digurile de închidere a incintei celei;
- compactarea și finisarea terasamentelor;
- modelarea taluzurilor la o pantă de minim 1:3.

1.2. *Sistem de etanșare:*

Sistemul de etanșare va fi construit din materiale geosintetice:

- Geomembrană rugoasă pe ambele fețe din PEID (se instalează peste bariera din argilă pe toată baza celei 2 – fund + taluzuri). Instalarea se face prin derularea rolor de geomembrană peste bariera geologică, pe toată baza celei. Foliile se suprapun și se îmbină prin sudură termică de contact sau sudură cu adaos de material extrus.

Fixarea membranei de PEID se face prin ancorare pe contur în șanțuri acoperite cu pământ. Se va asigura continuitatea etanșării prin sudarea cu geomembrana din celula 1.

- Geotextil de protecție (se instalează peste GM pe toată baza celei 2 – fund + taluzuri). Instalarea se face prin simpla derulare și suprapunere a rolor de geotextil, direct peste geomembrană.

1.3. *Sistem de drenaj levigat:*

- Pe talvegul/fundul celei 2:

- nisip de egalizare sub tuburile de drenaj;
- tuburi de dren perforate pe 2/3 din circumferință, la partea superioară;
- strat drenant din pietriș sort 16-32 mm, cu grosimea min. 0,50 m peste generatoarea superioară a tubului de dren;
- cămine de vizită din PEID + pompe;
- tub dren PEID corugat, fără perforații/fante pentru dren – transport la căminul pompare levigat către bazinul de egalizare.

ADMINISTRAȚIA JAL
DE APĂ MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
IZAT SPRE NESCIN

- Pe taluzul celulei:

- strat drenant din pietriș sort 16-32 mm, cu grosimea min. 0,50 m pe tot fundul celulei și pe taluzuri până la bermă;
- geocompozit drenant între bermă și coronamentul taluzurilor.

1.4. Sistem rutier pentru rampe tehnologice:

Rampele tehnologice de acces în celula 2 au lățimea totală de 5,0 m și vor fi prevăzute cu un sistem rutier format din:

- strat fundare din: balast: 10 cm, piatră spartă: 25 cm, nisip: 2 cm, folie PVC sau hârtie Kraft;
- strat din beton armat 23 cm.

1.5. Șanțuri de gardă:

Au rolul de a colecta apele pluviale de pe perimetrul celulei 2, mai puțin latura comună cu celula 1, și de a le evacua către un emisar natural (pârâul Techeniș).

Tehnologia de execuție:

- terasamente pentru profilare: $b = 0,50$ m, $h_{min.} = 0,50$ m, taluz 1:1;
- lucrări de finisare;
- lucrări de protecție cu pereu: șanțurile de gardă vor fi consolidate mecanic cu pereu din beton pozat pe un strat de nisip de egalizare;
- lucrări pentru construcții accesorii (descărcări consolidate mecanic, cămine de liniștire/decantare, podețe etc.);
- la nivelul coronamentului digului celulei 2, este prevăzut un șanț pentru colectarea apelor pluviale de pe taluzurile și calota celulei 2 post-închidere.

1.6. Structuri de sprijin din gabioane:

Pe latura de sud și parțial pe latura de vest sunt prevăzute structuri de sprijin din gabioane cu lungimea de cca. 200 m și înălțimea de 3,0 m, cu scopul de a crea spațiu pentru infrastructura adiacentă și pentru creșterea gradului de stabilitate.

Tehnologia de execuție:

- gabioanele sunt structuri flexibile formate din coșuri cu pereți din pasă de sârmă umplute cu piatră;
- coșurile pot fi prefabricate sau se pot confecționa pe șantier. Bolovanii sunt procurați din cariere autorizate. Umplerea coșurilor se face manual.

Obiect 2. Tratare levigat:

2.1. Bazin pentru levigat - capacitate cca. 700 mc (dimensiuni cca. 15,00 x 20,00 x 3,50 m), având următoarele caracteristici:

- beton armat: grosime în pereți 30 cm și pe bază 30 cm;
- etanșare la interior cu geomembrană minim 2,0 mm grosime;
- etanșare exterioară pentru protecție la infiltrații;
- placă de beton pentru acoperire, prevăzută cu capac din fontă necarosabil pentru vizită.

2.2. Stație epurare levigat exfiltrat din celula 2 – procedeu prin osmoză inversă, capacitate cca. 120 mc/zi:

- montată pe o platformă betonată;
- racorduri: la bazinul pentru levigat și la bazinul stocare concentrat, la rețeaua de alimentare cu apă și respectiv cea cu energie electrică a CMID Sânpaul.

Obiect 3. Tratare concentrat:

Concentratul rezultat din tratarea levigatului exfiltrat din celula 2 se transportă prin pompă din stația de epurare pentru celula 2 în bazinul de colectare concentrat existent.

Din acest bazin concentratul se pompează în stația de tratare concentrat prin deshidratare și solidificare.

Obiect 4. Tratare gaz de depozit:

Tehnologia de execuție:

- terasamente pentru fundații și sistematizare amplasament;
- fundații și platformă tehnologică din beton;
- relocare instalație ardere existentă;
- împrejmuire de siguranță;

Obiect 5. Utilități:

5.1. Extindere Rețea hidranți exteriori:

Rețeaua de hidranți exteriori se extinde pe o lungime de cca. 800 m, cu un număr suplimentar de 4 hidranți exteriori și va fi alimentată prin bransament de la rețeaua existentă de hidranți a CMID Sânpaul.

5.2. Extindere iluminat exterior.

Obiect 6. Sistem de supraveghere:

6.1. Împrejmuire:

Împrejmuirea existentă se va înlocui pe o lungime de cca. 900 m în zona celulei 2.

- montare plasă de oțel;



- înălțimea gardului de cel puțin 2 m;
- ranforsare plasă de oțel 20 cm în pământ;
- înlocuire stâlpi degradați.

6.2. Sistem monitorizare video:

Sistemul de supraveghere video pentru zi și noapte va fi instalat pe latura de est a celulei 2.

Obiect 7. Foraje de monitorizare:

Se vor executa un număr de 3 foraje de monitorizare cu adâncimea corespunzătoare interceptării stratului freatic .

Forajele de monitorizare se vor poziționa astfel:

- ✓ P4 - pe latura de est adiacent intersecției dintre celula 1 și celula 2;
- ✓ P5 - pe latura de nord-vest a celulei 2 în apropierea căminului de pompare levigat din celula 2;
- ✓ P6 - pe latura de sud-vest a celulei 2 în apropierea descărcării apelor pluviale (P6 va înlocui forajul de monitorizare P1 existent).

Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului:

Amplasamentul are asigurate toate utilitățile necesare pentru funcționarea obiectivului.

Se vor extinde:

- rețeaua de iluminat exterior pe latura de sud-vest a celulei 2;
- rețeaua de hidranți de incendiu pe latura de est;
- conductă transport levigat de la celula 2 la bazinul nou pentru stocare levigat exfiltrat;
- capacitatea stației de tratare levigat/modul suplimentar de tratare cu osmoză inversă inclusiv racordarea la rețeaua electrică a CMID;
- capacitatea postului TRAFU.

Construcții noi:

- bazin colectare levigat cu capacitatea de 700 mc;
- rampă tehnologică de acces pe latura de est și rampe acces în celula 2;
- sistem de urmărire video a activității conform prevederilor legale.

6. OBLIGAȚII:

6.1. Monitorizarea evoluției calității apei freatice:

Se va continua monitorizarea apei freatice conform celor înscrise în autorizația de gospodărire a apelor nr. 244/15.07.2021 adică:

Indicatori de calitate	frecvență monitorizare
nivelul apei freatice	semestrial (2 măsurători/an)
azot amoniacal (NH_4^+)	anual (1 probă/an) din probe recoltate din cele 3 foraje de control
azotiți (NO_2^-)	
cloruri	
sulfați (SO_4^{2-})	
fosfați (PO_4^-)	
substanțe active din pesticide, inclusiv metaboliți, produșii de degradare și de reacție relevanți	
azotați (NO_3^-)	
pH	
As $^{2+}$	
Cd $^{2+}$	
Pb $^{2+}$	
reziduu filtrat la 105 C	

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ
TAROU
VIZAT BINE NI

6.2. Beneficiarul are obligația să anunțe Administrației Bazinale de Apă Mureș și S.G.A. Mureș începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea întregii folosințe din punct de vedere al gospodăririi apelor. Fundamentarea solicitării o va constitui documentația tehnică întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. 891/2019, elaborată de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul gospodăririi apelor pentru acest tip de lucrări.

6.3. Beneficiarul și operatorul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia.

6.4. În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către Administrația Bazinală de Apă Mureș și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 828/2019.

6.5. În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, inclusiv cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice; în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine operatorului.

6.5. După realizarea lucrărilor, operatorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și, după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente.

Observație: Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse și nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale în vederea realizării investiției.

Prezentul **aviz de gospodărire a apelor** se emite în temeiul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.A.P. nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor, dacă acestea au început în cel mult 24 luni de la data emiterii și dacă au fost respectate prevederile cuprinse în acesta, în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.

În cazul în care în intervalul de 24 de luni de la data emiterii avizului a fost obținută autorizația de construire, avizul preia valabilitatea acesteia păstrând obligativitatea respectării prevederilor cuprinse în aviz.

DIRECTOR,
ing. Cosmin POP



DIRECTOR ADJUNCT,
dr. ing. SZABÓ K. Zsolt

DIRECTOR TEHNIC M.E.I.-R.A.,
ing. Adina-Simina NEMET

Șef serviciu Avize și Autorizații,
ing. Lucia Adela BRUSTUI

Întocmit,
ing. Simona MARIȘ



COMPANIA AQUASERV S.A.

Sucursala: Luduș

ORC: J26/1897/30.11.2006; CUI: 19277720

Strada: Piața Unirii, nr. 5

Cod poștal: 545200, ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-411.485

Fax: +40-(0)265-411.425

E-mail: ludus@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro

Nr. înregistrare: 201/11.05.2023



Către :

Consiliul Județean Mureș

loc. Tg. Mureș

Piața Victoriei, nr. 1

jud. Mureș

Urmare a cererii dvs. înregistrată cu nr. de mai sus, prin care solicitați :

Aviz de amplasament pentru obiectivul: „Elaborare studiu de fezabilitate în vederea extinderii depozitului zonal de deșeuri nepericuloase Sânpaul, prin construirea celulei nr. 2 de depozitare, loc. Sânpaul, jud. Mureș.

Vă facem cunoscute următoarele :

Ca rezultat al analizei documentelor anexate la cerere emitem :

AVIZUL DE AMPLASAMENT Nr. 49/03.08.2023

cu următoarele condiții și precizări:

1. Nu avem utilități în zonă.
2. Prezentul aviz de amplasament s-a eliberat în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.35 din 19.08.2020 eliberat de Primăria Comunei Sânpaul cu prelungirea valabilității de la data de 19.08.2022 până în data de 19.08.2023.

Responsabil sucursală,
ec. Chereșdă Radu



Coordonator mentenanță,
ing. Moldovan Rodica



NR: 25077

DATA: 21-08-2023

COD: 1C23E



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

Către JUDETUL MURES,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7030230523264 / 10.05.2023 pentru **obiectivul: ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA EXTINDERII DEPOZITULUI ZONAL DE DESEURI NEPERICULOASE SANPAUL, PRIN CONSTRUIREA CELULEI NR. 2 DE DEPOZITARE**

de la adresa: **SANPAUL**, sat -, strada **SINPAUL**, nr. **8/b**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **547550**, numar cadastral **50193**, județul **MURES**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030230523264 / 11.05.2023

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Nu exista** rețea electrică de distribuție de - -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 19.08.2023**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **2** și a Certificatului de urbanism nr. **35 / 19.08.2020**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

-

Director Sucursala **MURES**
DAMIAN CLAUDIU

Claudiu-
Iosif
Damian

Semnat digital de
Claudiu-Iosif
Damian
Data: 2023.05.12
08:18:15 +03:00

Sef S.A.R. **MURES**
ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA

Anda Dinu

Semnat digital de Anda Dinu
Data: 2023.05.11 13:19:59 +03:00

Intocmit
Nicodin Todoran



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703


Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro



NOTA:

1. EXPLOATAREA CELULEI 2 SE VA REALIZA IN PRIMA STAPA IN COMPARTIMENTUL 2.1
2. PE PERIOADA EXPLOATARI IN COMPARTIMENTUL 2.1, DIN COMPARTIMENTUL 2.2 SE VA INVALUA APA CONVENSIONAL CURATA PRIN INTERMEDIUUL CAMERULUI DE VANE CV1 (REPARAREA APELOR CURATE DE CELE IMPURIFICATO) - VANA INCHISA SPRE COMPARTIMENTUL 2.1 SI DESCHISA SPRE CAMERUL CV2
3. ODATA CU INCIPEREA EXPLOATARI IN COMPARTIMENTUL 2.2, SE DESCHIDE VANA DIN CV1 SPRE COMPARTIMENTUL 2.1 SI SE INCHIDE DEFINITIV VANA SPRE CV2

PROIECTANT:			 S.C. ARGIF - PROIECT SRL Adresa: B-dul I.C. Brătianu nr. 34, Pitești, Județul Argeș Tel/Fax: +40-248-222.182 CF RO 7945400 CUI J43/016/1196		Beneficiar:		 JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr.1, Tg-Mureș, Județul Mureș, tel. 0265-263211, fax 0265-268718		Proiect nr. 454/2023				
FUNCTIA		NUME		SEMNATURA		Scara 1:2500		Titlu proiect:		REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPĂUL, JUDEȚUL MUREȘ		Faza: S.F.	
SEF PROIECT		ing. Dumitru Alexandru						Titlu planșă:		PLAN DE ANSAMBLU		Planșă nr. 2	
DESENAT		ing. Marius Ivascu				Data: 2023							
VERIFICAT		ing. Elena Duminica											

Către: JUDEȚUL MUREȘ, reprezentat de Consiliul Județean Mureș, prin Administrator public
Szasz Zoltan Tibor
jud. Mureș, mun. Tg. Mureș, str. Piața Victoriei, nr. 1
Cc: Secția de Producție Grebenis
Primăria Comunei Sanpaul
Serv. Mecano-Energetic
Referitor: Emitere aviz amplasament nr. 83/2023

ANEXA 3

La Ordinul Nr. 47/1203/509 din 21 Iulie 2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale

La solicitarea Dvs., înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tîrgu Mureș cu nr. 11906 din 10.05.2023 privind eliberarea avizului de amplasament solicitat prin certificatul de urbanism nr. 35/19.08.2020 emis de către Primăria Comunei Sanpaul, jud. Mureș, pentru lucrarea:

„Elaborare studiu de fezabilitate în vederea extinderii depozitului zonal de deseuri nepericuloase Sanpaul, prin construirea celulei nr. 2 de depozitare”

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

- întrucât lucrările precizate mai sus nu afectează obiectivele/rețelele S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu Mureș.
- Prezentul aviz este valabil până la data de: 21.06.2024 (12 luni).

Director Interimar Sucursala Mureș
Marius Tiberiu BACIU


Inginer Șef Interimar P.M.C.G.
Delia Gabriela MATEI

Șef Serviciu Interimar T.P.N.
Crinel Man

Întocmit
ing. Adrian CALUGAR

LEGENDA


Sonda ROMGAZ, distante de siguranta 50m



Object aviz

Şef Servicul Interimar T.P.N.
ing. Crinel Man

Intocmit
ing. Adrian Calugar



-1510m

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „HOREA”
AL JUDEȚULUI MUREȘ

NESECRET
Nr. 2856221
din 11.12.2023
Exemplar nr.1
Se informează prin telefon la nr. : 0753314115



Inspekția de Prevenire

Către,

*Consiliul Județean Mureș, prin administrator public Szasz Zoltan Tibor,
cu sediul în mun. Tg. Mureș, str. Piața Victoriei, nr. 1, jud. Mureș*

La adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență *Horea* al județului Mureș, cu numărul 2856221 din 06.12.2023, cu privire la obținerea avizului de securitate la incendiu pentru proiectul „**Construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, jud. Mureș**”, propus a fi realizat în com. Sânpaul, nr. 8/B, pe imobilul identificat prin CF. nr. 52707/Sânpaul, județ Mureș, vă comunicăm următoarele:

Obținerea avizului și/sau autorizației de securitate la incendiu, este obligatorie, conform prevederilor articolului 30 alin. (1) și 30¹ alin. (1) și din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbare de destinație a acestora, precum și punerea în funcțiune pentru categoriile de construcții și amenajări ce se încadrează în prevederile H.G.R 571 din 16.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată și completată prin H.G.R. nr. 1181 din 29 septembrie 2022.

Conform prevederilor actelor normative în vigoare: OMAI nr. 180 din 29.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă și H.G.R. 571 din 16.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată și

NESECRET

1/2



NR: 38364
DATA: 27-12-2023
COD: 292CE

Adresa : Str. Horea, nr. 28, municipiul Tg.Mureș, județul Mureș
Tel: 0265269661/ Fax: 0265269660
Email: dispecerat@isumures.ro;

completată prin *H.G.R. nr. 1181 din 29 septembrie 2022*, anexa nr. 1, pct. II, lit. k), pentru **clădiri monofuncționale** sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, **având destinația producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp**, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp., este obligatorie obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

În contextul celor enunțate mai sus și în baza documentelor depuse, pentru proiectul „**Construirea celulei nr. 2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, jud. Mureș**”, ce presupune realizarea unei **construcții deschise de depozitare a deșeurilor municipale** cu suprafața de 90.000mp, propus a fi realizat în com. Sânpaul, nr. 8/B, pe imobilul identificat prin CF. nr. 52707/Sânpaul, județ Mureș, **nu este obligatorie obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.**

Vă informăm pe această cale, că proprietarului/chiriașului îi revine obligația de a respecta prevederile *Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea 481/2004, republicată privind protecția civilă, a Ordinului M.A.I 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și a Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/99.*

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu și nu poate fi folosită decât în măsura, în care cele declarate de dumneavoastră, se susțin.

Cu stimă

INSPECTOR ȘEF

General de Brigadă.

HANDREI C



NESECRET

SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU PRELIMINAR**Faza SF**

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a întocmit pentru:


**CONSTRUIREA CELULEI NR. 2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL
DEPOZITULUI ZONAL SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ**

care aparține beneficiarului JUDEȚUL MUREȘ – CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu estimează, în principal, condițiile tehnice asigurate conform reglementărilor și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind structurat potrivit Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 180 din 29.11.2022.

Scenariul de securitate la incendiu a fost întocmit în baza prevederilor din:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire și stingere a incendiilor;
- Ordinul MI nr. 180/2022 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă"(ce cuprinde și structura scenariului de securitate la incendiu) ;
- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I.5/2010;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I.7/2011;
- "Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2 – 2013
- I13-2015 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție, indicativ I.18/1-01;
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - instalații detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015;
- SR 10903/2-2016 Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcții;
- STAS 1478 – Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.



1. Caracteristicile construcției sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Date necesare identificării construcției/amenajării: denumire, proprietar /beneficiar, adresă, nr, telefon, fax, e-mail

Denumirea obiectivului: CONSTRUIREA CELULEI NR. 2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPOL, JUDEȚUL MUREȘ

Proprietar / Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ – CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Adresa beneficiar: Piața Victoriei, nr. 1

Nr. telefon: +40265-263211

E-mail: radu_spinei@cjmures.ro

Amplasament obiectiv: Depozitul de deșeuri Sânpol este situat la 24 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpol în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60.

B. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al obiectivului

Profilul activității: depozitare deșeuri în depozit deschis

Program de lucru: Depozitarea deșeurilor în celula 1 existentă a început în 2017 și a ajuns la o capacitate de umplere de cca. 75%. Programul de funcționare va fi la fel ca și pentru celula 1, de luni + vineri, în intervalul orar 8.00 + 16.00.

1.2. Destinația – funcțiuni principale, secundare și conexe ale construcției/ amenajării

- o funcțiuni principale: depozitarea deșeurilor municipale;

1.3. Categoria de importanță

Categoria de importanță a construcției, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 dec. 1997, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu metodologia specifică.

Categoria de importanță a lucrării, în ansamblul ei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 766 / 1997, este **"C"** – construcție importanță normală.

1.4. Particularități specifice construcției/ amenajării:

a) tipul clădirii: civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.); cu funcțiuni mixte;

În cadrul proiectului nu se propun clădiri. Construcțiile propuse prin prezentul proiect sunt:

- terasamente pentru aducere la cota proiectată a incintei de depozitare și realizare barieră construită



- Sistem de impermeabilizare a bazei celulei 2
- Sistem de drenaj și evacuare levigat
- Sistem de captare și colectare biogaz
- Sistem rutier pentru rampe tehnologice
- Canalizare pluvială perimetrală
- Structuri de sprijin din gabioane
- Bazin pentru levigat
- Stație tratare levigat
- Stația de tratare concentrat prin deshidratare și solidificare
- Separatorul de condensat
- Stația pentru colectare gaz de depozit
- Relocarea instalației de ardere a gazului de depozit
- Extindere rețea hidranți exteriori
- Extindere iluminat exterior
- Împrejmuire
- Sistem monitorizare video
- Foraje de monitorizare a calității apei subterane

b) – tipul parcajului (cu precizarea numărului de autovehicule): – NU ESTE CAZUL;

c) – regimul de înălțime și volumul construcției; – NU ESTE CAZUL;

d) – aria construită și desfășurată; – NU ESTE CAZUL;

e) – principalele destinații ale încăperilor și ale spațiilor aferente construcției;

- Celula nr. 2 pentru depozitarea deșeurilor municipale va avea suprafața de 90.000 mp și capacitatea de 1.000.000 mc;

f) – compartimente de incendiu: (denumire; aria construită; aria desfășurată; volum)

- Nu există compartimente de incendiu


g) – numărul maxim de utilizatori (persoane, animale) – se precizează pentru fiecare nivel al construcției și pentru întreaga construcție/ amenajare;

Forța de muncă ocupată în faza de execuție: 35 persoane, din care:

- servicii de proiectare: 4 persoane
- execuție de lucrări: 29 persoane
- servicii de dirigenție de șantier/urmărire execuție: 1 persoană

În faza de operare a celulei 2 nu vor fi create noi locuri de muncă. Personalul angajat în faza de operare a celulei 1 (existentă) va deservi și celula 2. Numărul total de persoane este 32. Pe suprafața celulei 2, în zona activă de depozitare vor fi maxim 3 persoane (supraveghetorul de flux și 2 deservenți utilaje).

Capacitatea de auto-evacuare: NU ESTE CAZUL.



h) capacități de depozitare;

- o Celula nr. 2 pentru depozitarea deșeurilor municipale va avea capacitatea de 1.000.000 mc.

2. Nivelurile riscului de incendiu estimat, stabilit pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, zona, compartiment ,potrivit reglementarilor tehnice, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

- o NU ESTE CAZUL

După destinația spațiilor din zona analizata:

- o Depozitarea deșeurilor în celula 2 se va realiza într-un depozit deschis, la suprafață, fără clădiri. Amenajarea celulei 2 se va realiza conform legislației în vigoare prin executarea unor lucrări de terasamente, etanșare și drenaj levigat.

b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare;

- o NU ESTE CAZUL;

c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor;

- o NU ESTE CAZUL;

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu:

3.1. Rezistența și clasa de reacție la foc a elementelor de construcție:

- o NU ESTE CAZUL

3.2. Gradul de rezistență la foc/ nivel de stabilitate la incendiu:

- o NU ESTE CAZUL

3.3. Asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți:

a) distanțe de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate;


- o distanța dintre celula 2 și stația de carburanți existentă în partea de nord a celulei 1 este de cca. 330,00 m, distanță care se încadrează în limitele legislației în vigoare

3.3. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

a) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalații de presurizare și alte sisteme de control al fumului;

- o NU ESTE CAZUL



b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;

o NU ESTE CAZUL

c) geometria căilor de evacuare: gabarite - lățimi, înălțimi, pante etc.;

o NU ESTE CAZUL

d) numărul fluxurilor de evacuare;

o NU ESTE CAZUL

3.5. Măsurile pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

o NU ESTE CAZUL

o Nu sunt prevăzute facilități pentru persoane cu dizabilități.

3.6. Securitatea forțelor de intervenție

a) Amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu.

o În caz de intervenții accesul la depozitul de deșeuri este asigurat pe drum de acces asfaltat care pornește din drumul E60 Târgu Mureș – Cluj-Napoca.

b) Caracteristicile tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospeciălor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: numărul de accesuri; dimensiuni/gabarite; trasee; realizare și marcarea.

b1 - numărul de accesuri: un acces;


b2- dimensiuni/gabarite: în incintă drumurile au lățimea de 5,00 + 5,50 m, ceea ce asigură accesul pentru autospeciale.

b3 - trasee: drumuri practicabile tot anul.

b4- realizare și marcarea: căile de intervenție ale personalului serviciilor și unităților de pompieri vor fi stabilite, amenajate și marcate corespunzător, astfel încât să fie ușor de recunoscut în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile art.2.9.9. din P118-99;

c) Ascensoarele de pompieri se precizează: tipul, numărul și caracteristicile acestora; amplasarea și posibilitățile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; timpul de siguranță.

o NU ESTE CAZUL;



4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“

4.1. Hidranți de incendiu interiori:

○ NU ESTE CAZUL;

- a) tipul instalației;
- b) volumul construcției/compartiment de incendiu;
- c) număr de jeturi în funcțiune simultană;
- d) timp teoretic de funcționare;
- e) număr jeturi pe punct;
- f) debit de calcul;
- g) presiune;
- h) număr de racorduri exterioare;
- i) sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă;
- j) caracteristicile funcționale ale grupului de pompare.

4.2. Hidranți de incendiu exteriori: -


○ Se va extinde rețeaua de hidranți pe o lungime de cca. 800 m și un număr de 4 hidranți.

- a) distanțele față de construcție
- b) volumul compartimentului de incendiu;
- c) timp teoretic de funcționare;
- d) debit de calcul;
- e) presiune;
- f) sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă;
- g) caracteristicile funcționale ale grupului de pompare;

4.3. Instalații automate de stingere a incendiilor cu sprinklere :

○ NU ESTE CAZUL;

- a) soluția tehnică de realizare a instalației;
- b) clasa de pericol de incendiu
- c) categoria de depozitare și modul de depozitare
- d) aria maximă acoperită de un sprinkler
- e) densitatea de calcul
- f) aria de declanșare simultană



- g) presiune
- h) sursa de alimentare cu apa a instalației
- i) volumul rezervei de apa
- j) numărul de racorduri exterioare

4.4. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere deschise:

- NU ESTE CAZUL;
- a) zona protejată;
- b) înălțimea golului;
- c) aria/lungimea zonei protejate
- d) timp teoretic de funcționare
- e) intensitatea de răcire
- f) intensitatea de stropire

4.5. Instalații de stingere cu apa pulverizată:

- NU ESTE CAZUL;
- a) densitate minimă de pulverizare;
- b) timp de funcționare
- c) rezerva de apa

4.6. Instalații de stingere cu ceață de apă:


- NU ESTE CAZUL;
- a) debit specific;
- b) aria de declanșare simultană
- c) intensitatea de pulverizare
- d) intensitatea de stingere
- e) rezerva de apa
- f) timp teoretic de funcționare

4.7. Instalații de stingere cu gaze inerte:

- NU ESTE CAZUL;
- a) tipul agentului de stingere;
- b) concentrația de stingere
- c) volumul protejat

4.8. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (I.D.S.A.I.):

- NU ESTE CAZUL;



- a) gradul de acoperire;
- b) condiții privind stabilirea zonelor de detectare;
- c) condiții pentru amplasarea a E.C.S.;
- d) alte dispozitive comandate/supravegheate de E.C.S.

4.9 Instalație de desfumare/ evacuare fum și gaze fierbinți:

○ NU ESTE CAZUL;

- a) metoda de desfumare,
- b) spațiile desfumate;
- c) aria spațiului necesar desfumării/ suprafață efectivă de desfumare.;
- d) debitul specific pentru introducerea aerului
- e) rezistența la foc a tubulaturii
- f) interacțiuni cu alte sisteme de protecție

4.10. Instalație electrică

a) pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu (sursa de bază și sursa de rezervă instalație electrică)

○ NU ESTE CAZUL;

b) pentru iluminat de siguranță:

- tip
- zone deservite
- condiții de alimentare și funcționare

○ NU ESTE CAZUL;

c) dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR)

○ NU ESTE CAZUL;


d) dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD)

○ NU ESTE CAZUL;

4.11. Instalație de protecție împotriva trăsnetului

○ NU ESTE CAZUL;

- a) clasa IPT și SPT;
- b) nivel de protecție;
- c) metoda de protecție.



5. Măsuri compensatorii propuse în condițiile legii, pentru construcțiile existente, care nu pot îndeplini anumite cerințe din punctul de vedere al securității la incendiu

a) Prevederea din reglementările tehnice de proiectare care nu poate fi respectata (măsura compensatorie propusa);

- NU ESTE CAZUL;

DISPOZIȚIE FINALĂ:


Scenariul de securitate la incendiu se păstrează de către utilizator pe toată durata de existență a construcției, actualizându-se periodic în funcție de modificările intervenite.

Scenariul de securitate la incendiu își pierde valabilitatea la schimbarea condițiilor preliminare în care caz se vor relua etapele de identificare și evaluare a riscului de incendiu.

Întocmit,

Coordonator proiect

Ing. Alexandru Dumitru



CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.15 din 16.06.2023

În scopul: Construirea celulei nr.2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase
Sânpaul, județul Mureș

Ca urmare a cererii adresate de JUDEȚUL MUREȘ, reprezentat de Consiliul
Județean Mureș, prin Administrator public Szasz Zoltan Tibor

cu domiciliul/sediul în județul Mureș municipiul/orașul/comuna Tg Mureș

satul sectorul _____ cod poștal _____

strada Piața Victoriei, nr. 1 bl. _ sc. _ et. _ ap. _

telefon/fax 0265263211 e-mail cjmures@cjmures.ro

înregistrată la nr. 2935 din 09.06.2023

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Mureș,
municipiul/orașul/comuna SÂNPAUL, satul Sânpaul str. _____; nr.8/B

sau identificat prin: Extras CF nr.52707/Sânpaul

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr., faza PUG/PUZ/PUD, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local SÂNPAUL nr. 21/31.05.2019,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul în suprafață de 335.641 mp cuprins în cartea funciară numărul 52707/Sânpaul este situat
pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul, în localitatea Sânpaul, teren intravilan (316.841
mp) și extravilan-fâneată 18.800 mp), parțial construit . Proprietar în acte este Județul Mureș,
domeniu public conform carte funciară nr.52707/Sânpaul.

Sarcini : Întăbulare drept de administrare în favoarea Consiliului Județean Mureș. Terenul are
destinația de teren intravilan, categoria de folosință : curți construcții (316841 mp) și teren
extravilan cu categoria de folosință fâneată (18800 mp)

2. REGIMUL ECONOMIC

Terenul se află în Zona de gospodărie comunală (GC), subzona GCS - salubritate.
Tipuri de ocupare și utilizare a terenului admise:

GCS salubritate

Zona de depozitare - producție - servicii et I	31,52 ha
Suprafață celule de depozitare	17,00 ha
Suprafață platformă tratare mec.-biologică din care:	4,88 ha
- zonă compostare intensivă și maturare deșeuri	3,50 ha
- hală tratare mecanică și biofiltru	0,30 ha
- clădire administrație și recepție	0,03 ha
- garaje utilaje	0,02 ha
- zonă rezervată MBT	1,00 ha
- parări	0,01 ha
Suprafață platformă administrație-recepție	0,88 ha
Suprafață platformă gestionare ape	0,43 ha

Suprafață teren circulație în incintă	2,26 ha
Suprafață canal perimetral ape pluviale	0,27 ha
Suprafață spațiu verde	7,32 ha
Zona de depozitare - producție - servicii et II	11,24 ha

Tipuri de ocupare și utilizare a terenului admise cu condiționări :

GC, GCS

Se vor respecta distanțele impuse față de locuințe, prin O.M.S. nr. 994 / 2018:

Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase	1.000 m
Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase	500 m
Crematorii umane	1.000 m
Autobazele serviciilor de salubritate	200 m
Cimitire și incineratoare animale de companie	200 m
Rampe de transfer deșeuri	200 m
Cimitire umane (în cazul localităților care se aprovizionează cu apă din surse proprii)	50 m

Tipuri de ocupare și utilizare a terenului interzise:

GC, GCS

- orice alte utilizări decât cele prevăzute la Art.1 și Art.2
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;

3. REGIMUL TEHNIC

Condiții de ocupare a terenului

Accese și străzi

GCS

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

Staționarea autovehiculelor

GC, GCS

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice și vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare;
- în spațiul de retragere de la aliniament se va rezerva maxim 40% din teren pentru parcajele salariaților;

Rețele tehnico - edilitare

GC, GCS

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

Caracteristici ale parcelelor

GCS - zona de depozitare, producție, servicii va avea 31,52 ha pentru etapa 1 și 11,24 ha pentru etapa 2.

Implantarea construcțiilor față de căile de acces

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Implantarea construcțiilor față de limitele separatoare

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Implantarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Înălțimea construcțiilor

GCS - Se va respecta fluxul tehnologic conform „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”.

Aspect exterior

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- în cazul cimitirelor se va ține seama de caracterul sobru al funcțiunii.

Spații libere plantate

GC, GCS

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității;
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 20% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- parcajele vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri sau vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 5 % din suprafața totală.

Împrejmuiri

GC, GCS

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.
- în scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă;
- nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din: prefabricate de beton, azbociment, plase metalice sau din tablă vopsite cu bronz sau culori stridente;
- se interzice executarea soclului din beton mozaicat colorat strident și cu aparaie nepotrivit.

Possibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

Indicatori urbanistici

UTR-uri	POT max (%)	CUT max	Regim de înălțime max (hstreășină)	Obs.
ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ (GC)				
GCS salubritate	Conform norme tehnice specifice			

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

**Construirea celei nr.2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase
Sânpaul, județul Mureș**

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

Agencia Pentru Protecția Mediului, Tg-Mureș, Str. Podeni, nr. 10

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- Certificatul de urbanism (copie);
- Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
- Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

☒ D.T.A.C.
☒ D.T.O.E.
☐ D.T.A.D.
- avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

☒ alimentare cu apă

☒ gaze naturale

Alte avize/acorduri:

☒ canalizare

☐ telefonizare

☐

☒ alimentare cu energie
electrică

☐ salubritate

☐

☐ alimentare cu energie
termică

☐ transport urban

☐

d.2) avize și acorduri privind:

☒ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☒ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

Administrația Bazinală de Apă Mureș, Garda Forestieră Brașov

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

Plan de situație (vizat OCPI). Verificator proiecte. Studiu geotehnic, verificat Af. Documentație tehnică întocmită conform Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie) - se solicită

f) *** Elimină

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

.....
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR




SECRETAR GENERAL,

**Pt, Arhitect șef
Responsabil pe
probleme de urbanism
Kedei Márja Réka**

Achitat taxa de fără lei conform chitanței nr.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _





EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 52707 Sânpaul

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Partial Intravilan

Adresa: Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	52707	335.641	Teren împrejmuit; Teren partial împrejmuit cu gard din fier.

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	52707-C1	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:453 mp; S. construita desfasurata:453 mp; Garaj si service construit in anul 2013 in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpanta metalica, compus din : 1 parcare acoperita, 1 atelier mecanic, 1 grup sanitar.
A1.2	52707-C2	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:2; An construire:2013; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:445 mp; Cladire administrativa construita in anul 2013 in regim P+1, pe structura din cadre din beton armat, pereti din zidarie de caramida GVP, cu acoperis tip terasa cu atic, compusa din : - parter: 1 sala de mese, 2 birouri, 1 hol scari acces etaj, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri, 1 centrala termica. - etaj: 1 terasa, 1 hol, 1 birou, 1 laborator, 1 hol de acces pentru vestiar si dusuri, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri.
A1.3	52707-C3	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.4	52707-C4	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:18 mp; S. construita desfasurata:18 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.5	52707-C5	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:462 mp; S. construita desfasurata:462 mp; Garaj si atelier mecanic construit pe structura metalica acoperit si invelit cu placi de tabla din anul 2013.
A1.6	52707-C6	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:2607 mp; S. construita desfasurata:2607 mp; Hala TMB construita in anul 2013 in regim P.
A1.7	52707-C7	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:74 mp; S. construita desfasurata:74 mp; Spatiu tehnic aferent biofiltru, construit in anul 2013 pe structura metalica.
A1.8	52707-C8	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:225 mp; Biofiltru pe structura din beton armat, construit in anul 2013.
A1.9	52707-C9	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:73 mp; S. construita desfasurata:73 mp; Statie spalare autovehicule construita in anul 2013, din fier acoperita cu tabla.
A1.10	52707-C10	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:70 mp; S. construita desfasurata:70 mp; Statie epurare levigat construita in anul 2013.
A1.11	52707-C11	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:12 mp; S. construita desfasurata:12 mp; Statie pompare levigat SP1 din beton construita in anul 2013.
A1.12	52707-C12	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:205 mp; S. construita desfasurata:205 mp; Rezervor de stocare levigat din metal, construit in anul 2013.

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.13	52707-C13	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:165 mp; S. construita desfasurata:165 mp; Bazin retentie ape pluviale construit in anul 2013.
A1.14	52707-C14	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Statie pompare din beton construita in anul 2013.
A1.15	52707-C15	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:206 mp; S. construita desfasurata:206 mp; Bazin stocare concentrate construit in anul 2013.
A1.16	52707-C16	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:431 mp; S. construita desfasurata:431 mp; Bazin rezervor incendiu construit in anul 2013.
A1.17	52707-C17	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.18	52707-C18	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:27 mp; S. construita desfasurata:27 mp; Cladire cantar construita in anul 2013, compusa din: 3 încăperi, 2 grupuri sanitare.
A1.19	52707-C19	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:88 mp; S. construita desfasurata:88 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.20	52707-C20	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:5 mp; S. construita desfasurata:5 mp; Put apa 2 + camin pompe din beton construit in anul 2013.
A1.21	52707-C21	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:14164 mp; S. construita desfasurata:14164 mp; Platforma maturare construita in anul 2013.
A1.22	52707-C22	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:21422 mp; S. construita desfasurata:21422 mp; Platforma descompunere intensiva construita in anul 2013.
A1.23	52707-C23	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:109 mp; S. construita desfasurata:109 mp; Garaj compactor construit in anul 2013, in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpanta metalica, compus din : 1 parcare acoperita cu 2 locuri.
A1.24	52707-C24	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:25 mp; S. construita desfasurata:25 mp; Statie carburanti tip container construita in anul 2013, compusa din: 1 rezervor combustibil, 1 pompa combustibil.
A1.25	52707-C25	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:42 mp; S. construita desfasurata:42 mp; Sistem biogaz construit in anul 2013, compus din statie ardere si horn biogaz.
A1.26	52707-C26	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Rezervor apa construit in anul 2013.
A1.27	52707-C27	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Casa pompe din beton, construita in anul 2013.
A1.28	52707-C28	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:10 mp; S. construita desfasurata:10 mp; Bazin din beton, construit in anul 2013.
A1.29	52707-C29	Loc. Sânpaul, Nr. 8B, Jud. Mures	Nr. niveluri:1; An construire:2013; S. construita la sol:95724 mp; S. construita desfasurata:95724 mp; Celula de depozitare 1, cosntruita in anul 2013.

B. Partea II. Proprietari și acte

Carte Funciară Nr. 52707 Comuna/Oraș/Municipiu: Sânpaul

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
93703 / 21/12/2020		
Act Notarial nr. 6305, din 17/12/2020 emis de N.P. HOLBACH ANNA-MARIA; Act Administrativ nr. 68185, din 23/09/2020 emis de OCPI Mures;		
B1	Se infiinteaza cf. 52707 a imobilului cu nr. cad. 52707/Sânpaul ca urmare a alipirii urmatoarelor 3 imobile: ~~ nr.cad.50188\cf.50188; ~~ nr.cad.50189\cf.50189; ~~ nr.cad.50193\cf.50193;	A1
Act Administrativ nr. 38, din 29/04/2009 emis de CONSILIUL JUDETEAN MURES;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 7200/335641 1) JUDETUL MURES, - (domeniu public) OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50188/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58331 din 15/12/2009;	A1
B4	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala	A1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 8

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
B4	11600/335641 1) JUDEȚUL MURES, (DOMENIU PUBLIC) OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50189/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58328 din 15/12/2009;	A1
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
B7	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 154300/335641 1) JUDEȚUL MURES, (domeniu public) OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50055/Sânpaul, incheierea nr. 69427 din 02-DEC-08	A1
Act nr. -;		
B8	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 157100/335641 1) JUDEȚUL MURES, - (DOMENIU PUBLIC) OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50057/Sânpaul, incheierea nr. 69427 din 02-DEC-08	A1
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
B9	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 5441/335641 1) JUDEȚUL MURES, (DOMENIU PUBLIC) OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010; pozitie transcrisa din CF 50130/Sânpaul, incheierea nr. 36631 din 21-AUG-09	A1
13408 / 17/02/2021		
Act Administrativ nr. 655, din 11/02/2021 emis de Primaria Sanpaul si documentatie cadastrala avizata de catre OCPI Mures; Act Administrativ nr. 29, din 27/02/2014 emis de Consiliul Judetean Mures;		
B14	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1 1) JUDEȚUL MURES, CIF:4322980, (domeniu public)	A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17, A1.18, A1.19, A1.20, A1.21, A1.22, A1.23, A1.24, A1.25, A1.26, A1.27, A1.28, A1.29
Act Administrativ nr. 747, din 11/02/2021 emis de Primaria Sanpaul si documentatie cadastrala avizata de catre OCPI Mures;		
B15	Se inscrie numarul administrativ "8B"	A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17, A1.18, A1.19, A1.20, A1.21, A1.22, A1.23, A1.24, A1.25, A1.26, A1.27, A1.28, A1.29

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
93703 / 21/12/2020		
Act Administrativ nr. 38, din 29/04/2009 emis de CONSILIUL JUDEȚEAN MURES;		
C1	Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) CONSILIUL JUDEȚEAN MURES OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50188/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58331 din 15/12/2009;	A1
C2	Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) CONSILIUL JUDEȚEAN MURES OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50189/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 58328 din 15/12/2009;	A1
Hotarare nr. 107, din 27/08/2008;		
C3	Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) CONSILIUL JUDEȚEAN MURES OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;	A1
Hotarare nr. 0;		
C4	Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) CONSILIUL JUDEȚEAN MURES OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;	A1
C5	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
1) CONSILIUL JUDETEAN MURES <i>OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 50193/Sânpaul, inscrisa prin incheierea nr. 2769 din 20/01/2010;</i>	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
52707	335.641	Teren partial imprejmuit cu gard din fier.

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	316.841	21	-	-	
2	faneata	NU	18.800	21	956/1,957	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	52707-C1	construcții industriale și edilitare	453	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:453 mp; S. construita desfasurata:453 mp; Garaj și service construit în anul 2013 în regim P, pe structură metalică, acoperis tip șarpanta metalică, compus din : 1 parcare acoperită, 1 atelier mecanic, 1 grup sanitar.

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.2	52707-C2	construcții industriale și edilitare	225	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:445 mp; Cladire administrativa construita in anul 2013 in regim P+1, pe structura din cadre din beton armat, pereti din zidarie de caramida GVP, cu acoperis tip terasa cu atic, compusa din : - parter: 1 sala de mese, 2 birouri, 1 hol scari acces etaj, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar, dusuri, 1 centrala termica. - etaj: 1 terasa, 1 hol, 1 birou, 1 laborator, 1 hol de acces pentru vestiar si dusuri, 1 vestiar pentru angajati, 1 grup sanitar dusuri.
A1.3	52707-C3	construcții industriale și edilitare	19	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.4	52707-C4	construcții industriale și edilitare	18	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:18 mp; S. construita desfasurata:18 mp; Transformator construit in anul 2013.
A1.5	52707-C5	construcții industriale și edilitare	462	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:462 mp; S. construita desfasurata:462 mp; Garaj si atelier mecanic construit pe structura metalica acoperit si invelit cu placi de tabla din anul 2013.
A1.6	52707-C6	construcții industriale și edilitare	2.607	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:2607 mp; S. construita desfasurata:2607 mp; Hala TMB construita in anul 2013 in regim P.
A1.7	52707-C7	construcții industriale și edilitare	74	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:74 mp; S. construita desfasurata:74 mp; Spatiu tehnic aferent biofiltru, construit in anul 2013 pe structura metalica.
A1.8	52707-C8	construcții industriale și edilitare	225	Cu acte	S. construita la sol:225 mp; S. construita desfasurata:225 mp; Biofiltru pe structura din beton armat, construit in anul 2013.
A1.9	52707-C9	construcții industriale și edilitare	73	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:73 mp; S. construita desfasurata:73 mp; Statie spalare autovehicule construita in anul 2013, din fier acoperita cu tabla.
A1.10	52707-C10	construcții industriale și edilitare	70	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:70 mp; S. construita desfasurata:70 mp; Statie epurare levigat construita in anul 2013.
A1.11	52707-C11	construcții industriale și edilitare	12	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:12 mp; S. construita desfasurata:12 mp; Statie pompare levigat SP1 din beton construita in anul 2013.
A1.12	52707-C12	construcții industriale și edilitare	205	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:205 mp; S. construita desfasurata:205 mp; Rezervor de stocare levigat din metal, construit in anul 2013.
A1.13	52707-C13	construcții industriale și edilitare	165	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:165 mp; S. construita desfasurata:165 mp; Bazin retentie ape pluviale construit in anul 2013.
A1.14	52707-C14	construcții industriale și edilitare	19	Cu acte	S. construita la sol:19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; Statie pompare din beton construita in anul 2013.
A1.15	52707-C15	construcții industriale și edilitare	206	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:206 mp; S. construita desfasurata:206 mp; Bazin stocare concentrate construit in anul 2013.
A1.16	52707-C16	construcții industriale și edilitare	431	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:431 mp; S. construita desfasurata:431 mp; Bazin rezervor incendiu construit in anul 2013.
A1.17	52707-C17	construcții industriale și edilitare	80	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.
A1.18	52707-C18	construcții industriale și edilitare	27	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:27 mp; S. construita desfasurata:27 mp; Cladire cantar construita in anul 2013, compusa din: 3 încăperi, 2 grupuri sanitare.
A1.19	52707-C19	construcții industriale și edilitare	88	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:88 mp; S. construita desfasurata:88 mp; Cantar din beton si fier construit in anul 2013.

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.20	52707-C20	construcții industriale și edilitare	5	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:5 mp; S. construita desfasurata:5 mp; Put apa 2 + camin pompe din beton construit in anul 2013.
A1.21	52707-C21	construcții industriale și edilitare	14.164	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:14164 mp; S. construita desfasurata:14164 mp; Platforma maturare construita in anul 2013.
A1.22	52707-C22	construcții industriale și edilitare	21.422	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:21422 mp; S. construita desfasurata:21422 mp; Platforma descompunere intensiva construita in anul 2013.
A1.23	52707-C23	construcții industriale și edilitare	109	Cu acte	S. construita la sol:109 mp; S. construita desfasurata:109 mp; Garaj compactor construit in anul 2013, in regim P, pe structura metalica, acoperis tip sarpanta metalica, compus din : 1 parcare acoperita cu 2 locuri.
A1.24	52707-C24	construcții industriale și edilitare	25	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:25 mp; S. construita desfasurata:25 mp; Statie carburanti tip container construita in anul 2013, compusa din: 1 rezervor combustibil, 1 pompa combustibil.
A1.25	52707-C25	construcții industriale și edilitare	42	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:42 mp; S. construita desfasurata:42 mp; Sistem biogaz construit in anul 2013, compus din statie ardere si horn biogaz.
A1.26	52707-C26	construcții industriale și edilitare	7	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Rezervor apa construit in anul 2013.
A1.27	52707-C27	construcții industriale și edilitare	7	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:7 mp; S. construita desfasurata:7 mp; Casa pompe din beton, construita in anul 2013.
A1.28	52707-C28	construcții industriale și edilitare	10	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:10 mp; S. construita desfasurata:10 mp; Bazin din beton, construit in anul 2013.
A1.29	52707-C29	construcții industriale și edilitare	95.724	Cu acte	An construire:2013; S. construita la sol:95724 mp; S. construita desfasurata:95724 mp; Celula de depozitare 1, cosntruita in anul 2013.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment
1	2	320.678	2	3	31.539	3	4	174.906
4	5	119.942	5	6	43.835	6	7	14.088
7	8	21.541	8	9	19.161	9	10	25.771
10	11	31.367	11	12	28.667	12	13	16.828
13	14	23.162	14	15	19.388	15	16	86.553
16	17	87.112	17	18	9.379	18	19	77.077
19	20	22.784	20	21	10.772	21	22	27.222
22	23	154.334	23	24	78.857	24	25	132.461
25	26	91.539	26	27	111.673	27	28	112.227
28	29	59.283	29	30	19.222	30	31	2.013
31	32	15.525	32	33	13.035	33	34	13.889
34	35	8.533	35	36	11.417	36	37	0.07
37	38	6.877	38	39	3.63	39	40	1.729
40	41	2.435	41	42	24.909	42	43	23.052
43	44	53.435	44	45	42.927	45	46	40.516
46	47	45.133	47	48	34.56	48	49	29.297
49	50	24.393	50	51	14.373	51	52	23.141
52	53	19.671	53	54	25.584	54	55	14.919
55	56	14.875	56	57	13.105	57	58	12.864
58	59	19.234	59	60	43.093	60	61	36.991
61	62	43.154	62	63	31.633	63	64	21.158
64	65	8.339	65	66	9.611	66	67	12.034

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment
67	68	14.792	68	69	9.21	69	70	65.456
70	71	56.514	71	72	79.06	72	73	20.963
73	74	16.609	74	75	12.855	75	76	15.163
76	77	11.564	77	78	14.736	78	79	15.276
79	80	19.428	80	81	49.23	81	82	13.532
82	83	18.679	83	84	91.635	84	85	39.14
85	86	15.313	86	87	143.973	87	88	66.26
88	89	24.404	89	90	71.539	90	91	21.901
91	92	15.048	92	93	64.023	93	94	11.295
94	95	12.607	95	96	9.367	96	97	15.27
97	98	13.359	98	99	13.049	99	100	12.977
100	101	1.944	101	102	7.017	102	103	5.526
103	104	13.086	104	105	16.447	105	106	13.522
106	107	12.691	107	108	14.43	108	109	14.98
109	110	15.142	110	111	14.612	111	112	10.347
112	113	15.887	113	114	4.729	114	115	15.885
115	116	16.754	116	117	9.804	117	118	18.462
118	119	19.645	119	120	31.489	120	121	21.751
121	122	49.698	122	123	325.037	123	1	4.33

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/06/2023, 13:43

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 50073 Ogra

Nr. cerere **40227**
Ziua **25**
Luna **06**
Anul **2020**

Cod verificare

100085738121



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Mures

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	50073	93.600	

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
58334 / 15/12/2009		
Act Administrativ nr. 16, din 26/05/2009 emis de CONSILIUL LOCAL OGRA;		
B3	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1	A1
1) JUDETUL MURES , (domeniu public)		

C. Partea III. SARCINI


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini		Referințe
58334 / 15/12/2009		
Act Administrativ nr. 16, din 26/05/2009 emis de CONSILIUL LOCAL OGRA;		
C1	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1
1) CONSILIUL JUDETEAN MURES		

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
50073	93.600	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	NU	93.600	20	897	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	132.461
2	3	78.857
3	4	154.334
4	5	27.222
5	6	48.117
6	7	190.354

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
7	8	257.582
8	9	78.245
9	10	311.095
10	11	26.734
11	12	91.876
12	13	116.028
13	14	18.923
14	15	8.734
15	16	26.224
16	17	19.222
17	18	59.283
18	19	112.227
19	20	111.673
20	1	91.539

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.**


***** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/06/2020, 09:36





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Nr. 9297 / 16.11.2023

Către: **JUDEȚUL MUREȘ - Consiliul Județean Mureș**

Adresa: loc. Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1, jud. Mureș, e-mail: cjmures@cjmures.ro

În atenția: D-lui Radu Spinei

Referitor la proiectul: Construirea celei nr. 2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș

Stimate Domn,

Urmare solicitării Dvs. înregistrată la APM Mureș cu nr. 9297 din 28.06.2023, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul „**Construirea celei nr. 2 de depozitare la depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul, județul Mureș**”, propus a fi amplasat în loc. Sânpaul, nr. 8/B, teren identificat prin CF nr. 52707/Sânpaul, jud. Mureș, a analizării completărilor ulterioare și a consultării autorităților implicate în derularea etapei de definire a domeniului evaluării, vă comunicăm următoarele:

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, procedura de reglementare continuă cu realizarea raportului privind impactul asupra mediului.

- Proiectul pentru care este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului se regăsește în Anexa nr. 2 pct. 13, lit. a) și pct. 11, lit. b) din Legea nr. 292/2018, respectiv intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1.

- Proiectul de depozit trebuie să fie în conformitate cu cerințele OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor și ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (Ordinul MMGA nr. 757/2004, modificat de Ord. nr. 1230/2005 și Ord. MM nr. 415/2018);

- Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, se vor aplica cerințele specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, sau, după caz, parametrii ori măsurile tehnice echivalente, precum și obligativitatea respectării concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile BAT adoptate de Comisia Europeană pentru categoriile de activități prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

- Raportul privind impactul asupra mediului, va fi realizat de către persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii. Aceștia vor declara în scris că nu au un interes personal în implementarea proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

- Titularul proiectului are obligația de a furniza în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului informațiile prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 292/2018:

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:

- amplasamentul proiectului;
- caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și funcționare;
- principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- o estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate - de exemplu, poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, mirosuri și altele, precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și funcționare.
- 2. O descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepție, tehnologie, amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus, precum și caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului.
- 3. O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile.
- 4. O descriere a factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 susceptibili de a fi afectați de proiect: populația, sănătatea umană, biodiversitatea, terenurile, solul, apa, aerul - mirosuri, clima - de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, și interacțiunea dintre aceștia.
- 5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului și care rezultă, printre altele, din:
 - construirea și existența proiectului;
 - utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse;
 - emisia de poluanți, zgomot, mirosuri, crearea de efecte negative și eliminarea și valorificarea deșeurilor;
 - riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;
 - cumulara efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate;
 - impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor climatice;
 - tehnologiile și substanțele folosite.
- 6. Metode de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului.
- 7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregătirea unei analize postproiect, program de monitorizare. Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile de parametri monitorizați și durata monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât la etapa de construire, cât și la cea de funcționare.
- 8. O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului și populației, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză.
- 9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente.
- 10. O listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

2

- La întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului vă solicităm și utilizarea:
 - Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prevăzut în anexa nr. 1, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 269/2020.
 - Recomandărilor din Comunicarea COM nr. 2021/C373/01 în ceea ce privește aspectele de atenuare a schimbărilor climatice și adaptare la schimbările climatice, document care poate fi găsit la urmatorul link:
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2021%3A373%3AFULL>
- Raportul privind impactul asupra mediului va fi prezentat pe suport de hârtie și în format electronic, în vederea afișării pe pagina de web a APM Mureș, conform cerințelor Legii nr. 292/2018 și a HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- La depunerea Raportului privind impactul asupra mediului se vor prezenta:
 - certificatul de atestare a persoanei fizice sau juridice elaboratoare RIM;
 - dovada plății tarifului aferent etapei de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului, în cuantum de 2000 lei (conform Ordinului MMDD nr. 1108 / 2007, cu modificările și completările ulterioare - prin virament în contul RO55TREZ4765032XXX000363, cod fiscal 4436909, beneficiar APM Mureș);
 - avizele emise de celelalte autorități (DSP Mureș, Garda Forestieră Brașov, ISU Mureș).
- Prezentă constituie îndrumar în vederea elaborării Raportului privind impactul asupra mediului.
- Transmiterea îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare, conform Legii nr. 292/2018, anexa nr. 5, art. 14, alin. (2).

Cu deosebită considerație,

Director Executiv

Cristina PULZ



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Intocmit: VARADI Olimpia	Șef Serviciu AAA	16.11.2023	




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ



Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679







LEGENDA:

AMPLASAMENT PROPUȘ CELULA 2 DEPOZIT SANPAUL, JUD. MUREȘ

PROIECTANT:

S.C. ARGIF - PROIECT SRL
Adresa: B-dul L.C. Brătianu nr. 34, Ploiești, Județul Argeș
Tel/Fax: +40-248-222.182
CIFR 7945409 CUI J 01/7048/1996

Beneficiar:



JUDEȚUL MUREȘ
Plața Victoriei nr.1,
Tg-Mureș, Județul Mureș,
tel. 0265-263211, fax 0265-268718

Proiect nr.
454/2023

FUNCTIA	NUME	SEMNAȚURA	Scara 1:20000	Titlu proiect:	Faza:
SEF PROIECT	Ing. Dumitru Alexandru			REALIZAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CELULEI NR.2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL DEPOZITULUI ZONAL SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ	S.F.
DESENAT	Ing. Marius Ivascu		Data:	Titlu planșă: PLAN DE INCADRARE ÎN ZONA	Planșă nr.
VERIFICAT	Ing. Elena Duminica		2023		1



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV

Str. Ioan Slavici, nr. 15A, Mun. Brașov, jud. Brașov, CP 500398

C.I.F. 16440270, Tel: 0374/086796, Fax: 0368/434183, e-mail: gardaforestiera.brasov@gmail.com



AVIZ
nr. 415 / 11.01.2024

Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Brașov, în baza:

- documentației tehnice, depusă de beneficiarul Consiliul Județean Mureș, înregistrată la Garda Forestieră Brașov - Serviciul Garda Forestieră Județeană Mureș, cu nr. 16685/02.09.2022, pentru autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii;
- prevederilor art. 37, alin. (11), din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- documentației întocmite conform prevederilor art. 51 din O.M. nr. 694/2016, pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al altor obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național;
- declarației pe propria răspundere a beneficiarului, din data de 07.12.2023, cu privire la asumarea eventualelor daune/prejudicii care, prin realizarea obiectivului „**Construire celulă nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș**”, pot afecta fondul forestier național sau proprietatea beneficiarului;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3345/28.12.2023 privind delegarea dreptului de semnătură pentru funcția publică de conducere vacantă de inspector – șef al Gărzii Forestiere Brașov, a domnului ing. Sandu – Ioan Mihalte;
- avizului Ocolului Silvic Luduș, nr. 7343/21.12.2023;
- notei de constatare nr.3467/1/09.01.2024, întocmită de reprezentantul Serviciului Garda Forestieră Județeană Mureș, ing. Vilcan Radu -Adrian consilier, însoțită de beneficiar, **emite următorul**

AVIZ FAVORABIL

pentru obiectivul „**Construire celulă nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș**”, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Mureș, ce urmează să fie construit pe raza U.A.T. Tg. Mureș, jud. Mureș, conform Certificatului de Urbanism nr. 15 din 16.06.2023, emis de către Primăria Comunei Sânpaul, la distanță mai mică de 50 m de limita fondului forestier, administrat de către Ocolul Silvic Luduș.

Beneficiarul va respecta și prevederile art. 52, alin. (1) și (2) din O.M. nr. 694/2016.

Cu deosebită considerație,

Inspector Șef,



Nr. crt.	Atribuția și funcția	Numele și Prenumele	Data:	Semnătura
1.	Vizat: șef serviciu	Ing. Bogdan Silviu LĂPUȘAN	Nr. pag: 1 Nr. ex: 2	09.01.2024
2.	Elaborat: consilier	Ing. Vilcan Radu -Adrian		09.01.2024



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, Cod 540136
Telefon: 0265-215146, e-mail: secretariat@aspms.ro
www.aspms.ro
Cod fiscal 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

Compartiment de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Igiena Mediului

Târgu-Mureș, str. Gh. Doja, nr. 34

Telefon: 0265-260007, fax: 0265-267950, e-mail: mediu@aspms.ro

NOTIFICARE

privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare
la igienă și sănătate publică
Nr. 16 din 09.05.2024

Urmare cererii adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**

cu sediul în Municipiul **Târgu Mureș, Piața Victoriei, Nr. 1, Județul Mureș**

înregistrată la **D.S.P. Mureș - Compartimentul Avize/Autorizări** cu numărul **16** din **04.01.2024**,

a analizării documentației depuse în baza Ord. M.S. nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare
privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire
și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

se avizează proiectul: **Proiect nr. 454/2023 Faza S.F.**

executat de proiectant general: **ARGIF PROIECT SRL – Pitești**

pentru obiectivul: **CONSTRUIREA CELULEI NR. 2 DE DEPOZITARE LA AMPLASAMENTUL
DEPOZITULUI ZONAL SÂNPAUL, JUDEȚUL MUREȘ**

amplasat în Comuna **Sânpaul**, satul **Sânpaul**, Nr. 8/B, Extras CF Nr. 52707/Sânpaul, Județul Mureș
activitatea (activitățile)

privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă și sănătate publică:

LEGEA Nr. 95/2006;

ORD. M.S. Nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare;

pe baza referatului de evaluare nr. 16 din 08.05.2024 întocmit de **Dr. Stelian-Eugen Caraghiaur**

S-a întocmit Studiu de evaluare a impactului asupra stării de sănătate a populației

nr. 709 din 26.04.2024, de către Cabinet Medical de Medicina Mediului Dr. Gurzău E. Eugen Stelian

**TIV,
VAN**



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 434 / 2021

Întocmit astăzi, **08/03/2021**, privind cererea **19601** din **08/03/2021**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: JUDETUL MURES

2. Executant: Roman Vasile

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Planul de situatie are ca scop: „Studiu de fezabilitate in vederea construirii celulei 2 de depozitare”.

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară MURES conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
Memoriu	08.03.2021	hotarare judecatoreasca	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.
Plan de	08.03.2021	inscris sub semnatura privata	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.
Documentatie	08.03.2021	inscris sub semnatura privata	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 434 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
---------------	------------	-------------------

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
MIHAI SERBAN

Mihai
Serban

Semnat digital
de Mihai Serban
Data: 2021.03.08
13:12:12 +02'00'

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 435 / 2021

Întocmit astăzi, **08/03/2021**, privind cererea **19615** din **08/03/2021**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: JUDETUL MURES

2. Executant: Roman Vasile

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Planul de situatie are ca scop: „Studiu de fezabilitate in vederea construirii celei 2 de depozitare”.

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară MURES conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
Plan de	08.03.2021	inscris sub semnatura privata	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.
Memoriu	08.03.2021	inscris sub semnatura privata	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.
Documentatie	08.03.2021	inscris sub semnatura privata	S.C. Stereo Cad 1974 S.R.

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 435 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
---------------	------------	-------------------

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
MIHAI SERBAN

Mihai
Serban

Semnat digital
de Mihai Serban
Data: 2021.03.08
13:20:07 +02'00'



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

NR. MS 3 / 22.03.2016

Revizuită la data de 18.02.2022

Operator: CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Adresa: localitatea Târgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2, județul Mureș

Locația activității: localitatea Sânpaul, f.n. parcela cu numărul cadastral 50193, județul Mureș

Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare:

5.4. "Depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte"

și

5.3."a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, (...), implicând, desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: (i) tratarea biologică"

Cod CAEN

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod NFR 6.A

Cod SNAP -2-0904

Cod NOSE – P 109.06

Emisă de: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Data emiterii: 22.03.2016

Data revizuirii: 18.02.2022

Prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. **DAN PETRARIU**

Întocmit,

geogr. **Cristina PUJ**
șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI INSTALAȚIEI

Operator: CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Date de contact:

- sediul: loc. Târgu Mureș, str. Primăriei, nr.2
- e-mail: cjmures@cjmures.ro
- telefon: 0265-263211; fax 0265-268718
- cod poștal: 540026
- pagina web: www.cjmures.ro

Informații privind perioada de tranziție: instalație nouă, fără perioadă de tranziție.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de Consiliul Județean Mureș, cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2, județul Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 7505/23.06.2021,

- în baza analizării documentației de susținere a cererii de revizuire a autorizației integrate de mediu,
- în baza comentariilor și punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autoritățile membre ale Comisiei de Analiză Tehnică,
- în urma organizării dezbaterii publice desfășurată electronic în data de 19.11.2021;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor **Legii nr. 278/2013** privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **O.M. nr. 818/2003** pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, modificat și completat prin **O.M. nr. 1158/2005** și **O.M. nr. 3970/2012**;
- în baza **H.G. nr. 43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- în baza **H.G. nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **Ordonanței Guvernului nr. 2/2021** privind depozitarea deșeurilor;
- în baza **O.M. nr. 757/2004** pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **O.M. nr. 169/2004** pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinului MS nr. 119/2014 modificat și completat cu Ordinul MS nr. 994/2018 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția

atmosferei;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

apmm@apmm.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafață, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OM nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările ulterioare;
- Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice REACH, de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și la accesul în justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- ținând seama de recomandările documentelor de referință **BREF**:
 - Document de referință privind principii generale de monitorizare, iulie 2003 (IPPC Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003);
 - Document de referință privind Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Industria de tratare a deșeurilor (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006);
 - Ghid BAT pentru tratarea apelor uzate și a gazelor reziduale, CARDS 2004;
 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Operatorul instalației este obligat să respecte legislația de mediu în vigoare, condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului impuse de AIM, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilității acestuia.

În condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene, respectiv obligațiile din convențiile internaționale în domeniu, la care România este parte,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. MS 3 din 22.03.2016
Revizuită la data de 18.02.2022

pentru:

DEPOZIT DE DEȘEURI NEPERICULOASE
și
INSTALAȚIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ
SÂNPĂUL



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES

Căminul Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
- b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;
- c) nu se generează nicio poluare semnificativă;
- d) se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor OUG 92/2021, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;
- e) în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- f) se utilizează eficient energia;
- g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art. 22 (Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc și specifică metodologia și frecvența de măsurare, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestiunea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întregul său, în acord cu legislația în vigoare și cu obligațiile din convențiile internaționale în domeniu, la care România este parte.

Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 autoritatea competentă reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

- a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;
- b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;
- c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;
- d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Solicitarea de aplicare a vizei anuale a autorizației integrate de mediu revizuită se va face în anul imediat următor revizurii, conform Art. 5 alin. (1) din anexa la Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, în termen de maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația inițială.

Conform O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 art.17, alin.(3) și (4) nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de șase luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizației. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalației:

- **Depozit de deșeuri nepericuloase și Instalație de tratare mecano-biologică Sânpaul – Categori de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare:**

- 5.4 - „Depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”
- 5.3.-”a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, (...), implicând, desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: (i) tratarea biologică”.

Clasa depozitului conform clasificării din O.G. nr. 2/2021 (art.4):

- **Depozitul se încadrează în clasa b – depozit pentru deșeuri nepericuloase.**

Capacitatea de prelucrare:

- Capacitatea proiectată a depozitului de deșeuri este de 4.900.000 metri cubi pentru o durată de viață estimată de 21 de ani. Depozitul de deșeuri cuprinde 3 celule, din care prima celulă, având capacitate de 1.250.000 metri cubi, este în curs de exploatare. Cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare la data solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu: 725 mii tone deșeuri.
- Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate proiectată de 65.000 t/an (208 t/zi) și procesează deșeuri municipale solide colectate atât din mediul urban, cât și mediul rural. Deșeurile acceptate pentru tratare sunt: deșeuri biodegradabile - cod 20 02 01 – 4.000 t/an, deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01 – 58.000 t/an, deșeuri din piețe – cod 20 03 02 – 3.000 t/an.

Autorizația integrată de mediu se referă la instalația delimitată conform planului de încadrare în zonă, anexă la documentația de solicitare.

4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE A AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

- Cerere pentru emiterea autorizației integrate de mediu, nr. 15825 din 12.09.2014, înregistrată la A.P.M. Mureș cu nr. 5911/15.09.2014;
- Formular de solicitare;
- Raport de amplasament;
- Evaluări privind nivelul impactului activității asupra mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

office@apmms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Acord de mediu nr. SB 14 din 17.12.2009 eliberat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, revizuit la data de 04.07.2011;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21724/11.12.2014;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 134 / 05.06.2015, emisă de Administrația Națională „Apele Române”;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 8073199 / G / 01.06.2014 încheiat cu S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. prin A.F.E.E. Mureș;
- Notificare SEVESO;
- Plan de încadrare în zonă;
- Copii ale anunțurilor publice în presă și documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitării autorizației integrate și a etapelor procedurii de autorizare;
- Puncte de vedere emise de autorități cu privire la proiectul AIM;
- Tarife pentru parcurgerea etapelor de procedură.

Anexe:

- Anexa A – Planuri de situație;
- Anexa B – Acte de reglementare și documente privind proprietatea;
- Anexa C – Buletine de analiză sol, ape subterane și ape de suprafață, aer.

DOCUMENTAȚIA PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

- Cerere pentru revizuirea autorizației integrate de mediu, nr. 17196/23.06.2021, înregistrată la A.P.M. Mureș cu nr. 7505/23.06.2021, cu prezentarea motivelor solicitării de revizuire și anume: conformarea cu politica de deșeuri și atingerea țintelor propuse cu privire la reducerea cantității de deșeuri biodegradabile eliminate prin depozitare, prin creșterea gradului de valorificare a deșeurilor și respectiv de implementare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului European; rezultatele monitorizărilor efectuate;
- Formular de solicitare;
- Raport de amplasament;
- Analiza comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT);
- Rapoarte de încercare conform autorizației integrate de mediu;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 1 din 07.01.2019, cu termen de valabilitate 07.01.2022 și Autorizația de gospodărire a apelor nr. 10 din 11.01.2022, cu termen de valabilitate 11.01.2027 pentru “Instalația de tratare mecano-biologică a deșeurilor nepericuloase” emisă de către A.N. „APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă Mureș;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 244 din 15.07.2021, cu termen de valabilitate 15.07.2026 pentru “Depozitul de deșeuri nepericuloase” emisă de către A.N. „APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă Mureș;
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 62/19/SU-MS din 21.05.2019;
- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Planul de prevenire și stingere a incendiilor;
- Procedura de acceptare a deșeurilor în stația TMB;
- Procedura de închidere și monitorizare post-inchidere;
- Garanții financiare;
- Fond de închidere depozit;
- Contract prestări servicii lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție încheiat cu SC RELU SORICELUL SRL Brașov;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmm.mureș.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de revizuire, a ședinței de dezbatere publică, a deciziei privind revizuirea autorizației integrate de mediu;
- Puncte de vedere emise de autoritățile membre în Comisia de Analiză Tehnică;
- Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizației integrate de mediu.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Titularul activității este Consiliul Județean Mureș care manageriază activitățile desfășurate în cadrul SMID Mureș, din care face parte DDN și TMB Sânpaul.

Operarea depozitului zonal de deșuri nepericuloase a fost încredințată, în urma derulării procedurii legale, asociației dintre SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL și SC SERVICII SALUBRITATE SA.

Operarea instalației de tratare mecano-biologică a fost delegată, în urma procedurii de achiziție publică, asocierii dintre SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL și SC ECO FIRE SYSTEMS SRL.

Operatorii instalației îndeplinesc cerințele privind sistemul integrat de management calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă, conform standardelor SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007.

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiți adecvate privind protecția mediului pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiți și/sau experiență adecvată.

5.1.3. Protecția muncii și prevenirea incendiilor pe depozitele de deșuri.

Toate activitățile de administrare a instalației se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor.

Persoanele care desfășoară o activitate pe amplasament trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului pentru fiecare loc de muncă;
- cerințele de protecția muncii și prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de funcționare ale depozitului și instalației de tratare;
- echipamentul de protecție necesar;
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;
- măsurile de prim-ajutor;
- alte cerințe specifice fiecărui loc de muncă (utilaje, cântar).

5.1.4. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

5.2. Responsabilități

5.2.1. Operatorul instalației trebuie să asigure, printr-o decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecția mediului. *În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului (art. 94, lit. e, f, g), aprobată prin Legea nr. 265/2006, Consiliul Județean Mureș, prin persoana cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul instalației are obligația de a*



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apmms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

8

realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

5.2.2. Persoana, desemnată conform O.U.G. nr. 195/2005 art. 94, lit. e, f, g și a OUG nr. 92/2021, trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național.

5.2.3. Contribuția la Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR) va fi completată în sistemul electronic SIM și depusă pe format de hârtie la autoritatea competentă la termenul stabilit de aceasta precum și ca parte a RAM. Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor fi cei menționați în Ghidul pentru Implementarea PRTR la nivel european.

5.2.4. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

1. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul instalației suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile inițiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plătește”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
2. În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG nr. 68/2007, operatorul are obligația de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, **A.P.M. Mureș și Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu** despre:
 - a. date de identificare ale operatorului;
 - b. momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului;
 - c. caracteristicile prejudiciului asupra mediului;
 - d. cauzele care au generat prejudiciul;
 - e. elementele de mediu afectate;
 - f. măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;
 - g. alte informații considerate relevante de operator.
3. În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG nr. 68/2007, operatorul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare, și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze **A.P.M. Mureș și Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu**. Informațiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoștință autorităților se referă la:
 - a. date de identificare ale operatorului;
 - b. momentul și locul apariției amenințării iminente;
 - c. elementele de mediu posibil a fi afectate;
 - d. măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
 - e. alte informații considerate relevante de către operator.În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autoritățile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora.
4. În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficiența măsurilor luate, **APM Mureș și Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu** despre:
 - a. măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;
 - b. evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive;
 - c. alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutățirii situației.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Operatorul instalației are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Operatorul instalației va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.3.3. Operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul instalației trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3.5. Operatorul instalației trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației (SMA) pentru îndeplinirea cerințelor prezentei autorizații. Acest sistem va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producții mai curate, precum și pentru evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.

5.4. Documente/Registru de funcționare

5.4.1. Toate documentele, informațiile care se referă la activitățile depozitului (începând cu faza de proiect până la reconstrucția ecologică) se păstrează într-un **registru de funcționare**. Registrul de funcționare constă din:

- documentele de aprobare – avize, acorduri și autorizații;
- planul organizatoric - nume și responsabilitățile fiecărei persoane;
- instrucțiunile de funcționare – prevederi relevante pentru siguranță și ordine, afișate la loc vizibil, în zona de acces;
- manualul de funcționare – măsuri pentru funcționare în stare normală, pentru întreținere și pentru cazuri anormale de funcționare (corelate cu planul de intervenție);
- jurnalul de funcționare;
- planul de intervenție;
- planul de funcționare/de depozitare;
- planul stării de fapt.

Registrul de funcționare se realizează în formă scrisă și în formă electronică și se prezintă, la cerere, autorității pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile O.M. 757/2004.

5.5. Notificarea autorităților

5.5.1. Operatorul instalației are obligația anunțării A.P.M. Mureș, G.N.M. – Comisariatul Județean Mureș și Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;
- oricărei funcționări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Operatorul instalației trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului și evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, operatorul trebuie să depună la sediul Agenției pentru Protecția



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmm@apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Mediului Mureș raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus ca parte a RAM.

5.5.3. În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

5.5.4. În cazul oricărei situații de mai jos, operatorul instalației va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Mureș și G.N.M. – Comisariatul Județean Mureș, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- încetarea activității oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire;
- schimbarea operatorului instalației;
- revizuirea autorizației de gospodărire a apelor.

5.5.5. Solicitarea stabilirii obligațiilor de mediu de către autoritatea competentă pentru protecția mediului este obligatorie în cazul în care titularii de activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate, părțile implicate transmit în scris către A.P.M. Mureș, G.N.M. – Comisariatul Județean Mureș obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

5.5.6. Operatorul are obligația să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalației. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a avea autorizație integrată de mediu, potrivit prevederilor legislației în domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

6.1. Prevederi generale privind materiile prime și auxiliare

6.1.1. Materii prime: deșeurile prezentate în Anexa 1 la prezenta autorizație reprezintă materia primă pentru fluxurile tehnologice specifice. Materialele care intră în depozit sunt livrate la o zonă de recepție și manevrare, unde pot avea loc și alte activități de gestionare a deșeurilor. Toate deșeurile primite la un depozit vor fi tratate conform art. 8 din OUG nr. 2/2021. Cantitățile de deșeuri estimate a intra în incinta DDN Sânpaul sunt de aprox. 188.000 tone/an.

6.1.2. Materii auxiliare necesare funcționării utilajelor și echipamentelor:

Materiale	Cantități	Utilizare	Observații
Apa din sursa proprie subterană sau din cisternă	41.9 mc/zi	Igienico - sanitar, spălări vehicule /platforme, pentru stropirea spațiilor verzi și stingerea incendiilor	Apa din bazinul pluvial + permeat va fi folosită în instalația de incendiu
Acid sulfuric	239 t/an	În procesul de epurare a levigatului	Soluție cu concentrație de 92% - 96 %, în recipiente de 1 mc

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

CLEANER tip A (sol. 2,5-10 % de NaOH)	59 mc/an	Utilizat pentru decolmatarea și curățarea filtrelor pentru osmoză inversă	Substanță cu caracter bazic. Stocat în saci în magazia de produse chimice.
ROHIB (inhibitor de formare de crustei)	2300 kg/an	Utilizat pentru decolmatarea și curățarea filtrelor pentru osmoză inversă	Substanță cu caracter bazic. Stocat în recipiente în magazia de produse chimice.
Motorina	406000 l/an	Carburant utilizat pentru funcționarea vehiculelor și a utilajelor aferente exploatării depozitului și a două generatoare de energie electrică	Se transportă din rezervorul stației de carburant, în recipiente din plastic de 60 l sau butoaie metalice de 200 l, cu ajutorul unui încărcător frontal
Uleiuri	1,2 t/an	Întreținerea utilajelor și vehiculelor utilizate	Se aprovizionează în ambalaje originale și în cantitățile strict necesare. Nu se stochează pe amplasament.
Hipoclorit de sodiu	200 l/an	în apa de foraj tratată	În cantități mici la locul de utilizare

6.1.3. Operatorul instalației va folosi materiile prime și auxiliare descrise în documentație, conform cu cele mai bune tehnici disponibile.

6.1.4. Operatorul va ține evidența lunară a materiilor prime, materialelor și substanțelor chimice utilizate.

6.2. Gestiunea substanțelor chimice periculoase

6.2.1. Substanțele chimice și preparatele periculoase utilizate pe amplasament vor fi depozitate separat, în funcție de caracteristici și utilizare în diferite spații de depozitare.

În tabelul următor este prezentată lista materialelor folosite, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Substanțele chimice și preparatele	Natura chimică/compoziție	Cantități	Ponderea % în produs % în apa de suprafață % în canalizare % în deșeuri/pe sol % în aer	Impactul asupra mediului	Instalații, amenajări, dotări și măsuri de protecție a factorilor de mediu	Mod de stocate
Uleiuri	Nociv	1,2 t/an	100 % în deșeuri, sub formă de uleiuri uzate	Periculos în cazul scurgerilor produsului direct în cursuri de apa sau pe sol	Dotarea spațiului de depozitare cu cuve de retenție (tăvi metalice)	Atelier garaj (ambele instalații)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmm@apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Motorină	Nociv	406000 l/an	100 % în aer sub formă de gaze de ardere în motoare	Periculos	Cuvă de retenție suplimentară	Rezervor metalic suprateran, cu o capacitate de 30.000 l
Hipoclorit de sodiu	Iritant	200 l/an	100% în apa de foraj tratată	Periculos în cazul scurgerilor accidentale în ape	Nu este cazul	Incinta gospodăriei de apă. În cantități mici la locul de utilizare
Acid sulfuric	Foarte coroziv	239 t/an	100 % în apele uzate epurate sub forma de compuși neutri și nepericuloși	Periculos în cazul scurgerilor produsului direct pe sol sau în cursuri de ape	Dotarea spațiului de depozitare cu cuvă de retenție	Incinta stației de epurare a levigatului PALL
CLEANER tip A (sol. 2,5-10 % de NaOH)	Corosiv	59 mc/an	100 % în apele uzate epurate sub formă de compuși neutri și nepericuloși	Periculos în cazul scurgerilor accidentale în ape	Stocarea recipientilor bine închiși, protejați de îngheț	Incinta stației de epurare a levigatului PALL
ROHIB (inhibitor de formare de cruste)	Iritant	2300 kg/an	100 % în apele uzate epurate sub formă de compuși nepericuloși	Periculos în cazul scurgerilor accidentale în ape	Stocarea recipientilor bine închiși, protejați de îngheț	Incinta stației de epurare a levigatului PALL

6.2.2. Achiziționarea substanțelor chimice periculoase se va face numai în condițiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.

6.2.3. Utilizarea recipientelor sau ambalajelor substanțelor și preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
- etichetarea în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu privire la compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- spații de depozitare care asigură condițiile privind protecția factorilor de mediu sol, apă, aer.

6.2.4. Operatorul instalației va utiliza informațiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestionarea corespunzătoare a acestora.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Sirada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 6.2.5.** Operatorul instalației va deține evidența strictă referitoare la cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate.
- 6.2.6.** Operatorul instalației va furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare.
- 6.2.7.** Operatorul instalației va elimina, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- 6.2.8.** Operatorul instalației va identifica și preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și vor anunța iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.
- 6.2.9.** Personalul care își desfășoară activitatea pe amplasament să fie echipat corespunzător, autorizat pentru manipularea substanțelor și preparatelor periculoase și instruit din punct de vedere a protecției mediului;
- 6.2.10.** În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra apelor de suprafață, solului și subsolului.
- 6.2.11.** Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
- 6.2.12.** Se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii.
- 6.2.13.** Operatorul instalației, conform art. 19, lit f) din Legea nr. 307/2006, are obligația să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită I.S.U. „Horea” al județului Mureș lista cu substanțele periculoase, clasificate conform legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare.
- 6.2.14.** Amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare trebuie să țină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilități de reacție reciprocă, cât și de compatibilitatea față de produsele de stingere, iar pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale se întocmesc „Planuri de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase”, conform art. 30 din OMAI nr. 163/2007.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE

7.1. APĂ: gospodărirea apelor este reglementată prin Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 10 din 11.01.2022 și nr. 244 din 15.07.2021, emise de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

7.1.1. Alimentarea cu apă a amplasamentului se face din subteran, din două puțuri:

- puț forat 1 (H=100 m) echipat cu o pompă submersibilă. O a doua pompă este disponibilă în rezerva pe amplasament. Puțul 1 are rol de rezervă.
- puț forat 2 (D=1000 mm, H=8 m) echipat cu pompă submersibilă și instalație tip hidrofor. Puțul 2 este activ.

7.1.2. Stocarea și tratarea apei: bazin de stocare cu V=15mc din polietilenă. Apa este clorinată cu ajutorul unei instalații de clorinare cu soluție de hipoclorit, înainte de distribuția în rețeaua de consum. Instalația este containerizată și are în alcătuire un rezervor de soluție hipoclorit de 250 l prevăzut cu senzor de nivel, un debitmetru



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Voltmann Dn 50 și o pompă dozatoare cu membrane. Debitul de hipoclorit este reglat la 2,5 l/h.

7.1.3. Utilizarea apei pe amplasament se face pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, exploatarea și întreținerea stației de epurare, biofiltru, igienizări, stropire spații verzi, spălare vehicule și stingerea incendiilor. Consumul zilnic de apă este estimat la 50 mc: 47 mc/zi – tehnologic; 3 mc/zi – igienico-sanitar.

7.1.4. Apele uzate:

- levigatul rezultat în urma precipitațiilor care cad pe suprafața depozitului și care penetrează masa de deșeuri;
- levigatul provenit de pe platforma de tratare intensivă;
- similar levigatului și tratate împreună cu acesta, sunt considerate și apa în exces rezultată din grămezile de tratare biologică intensivă, apa colectată în bazinul de primă ploaie din zona de tratare intensivă și apa pluvială colectată de pe platforma de maturare a grămezilor de deșeuri;
- ape uzate de tip tehnologic – apele de spălare a vehiculelor, excesul de apă de la biofiltru TMB, apa în exces rezultată în interiorul halei TMB în zona de descărcare a deșeurilor;
- ape uzate de tip fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare și de la dușuri.

7.1.5. Apele pluviale neimpurificate: colectate de pe taluzuri, platformele curate, acoperișuri.

7.2. ENERGIE : Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua publică locală.

7.2.1. Utilizarea energiei constă în:

- încălzirea, iluminatul și funcționarea clădirilor administrative aferente instalațiilor;
- funcționarea echipamentelor din hala TMB, instalației de spălat vehicule, cântarelor, pompelor, proceselor de epurare, iluminat etc.;
- carburant pentru funcționarea vehiculelor și utilajelor.

7.2.2. Consumul estimat de energie: aprox. 500 Mwh/an

7.2.3. Consumul specific de energie

Activitatea	Consum specific de energie	Consum de carburant	Observații
Cântar electronic	5 kWh	-	
Tratare mecano-biologică	29,23 kWh/t de deșeu	2,3 l motorină/t deșeu	Consumuri unitare pe întregul flux
Iluminat exterior	40 kWh	-	
Sediu administrativ și anexe	30 kWh	-	
Pompe	50 kWh	-	
Amenajări periodice	-	1,1 t motorină/an	Consum unitar pentru lucrări de amenajare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984. 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Activități de depozitare în DDN	-	1.02 l motorină/ t deșeu	Consum unitar de la descărcare la depozitare
---------------------------------	---	--------------------------	--

7.3. Obligații ale operatorului instalației pentru utilizarea eficientă a resurselor:

- Operatorul instalației trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de apă din sursa subterană;
- Operatorul instalației trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;
- Realizarea unui plan de eficiență energetică care să identifice și să evalueze toate tehnicile de eficiență energetică, aplicabile activității desfășurate pe amplasament;
- Stabilirea anuală a unor indicatori cheie de performanță energetică;
- Operatorul instalației va menține și utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;
- Operatorul instalației va înregistra anual consumul total pentru energie și ape utilizate pe amplasament. Cifrele vor fi revizuite periodic în cadrul fiecărui Raport Anual de Mediu, pentru fiecare instalație în parte și se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu.

7.4. Cerințe pentru recuperarea/economisirea resurselor:

- Levigatul epurat (permeatul) provenit de la stația de epurare este utilizat în instalația de incendiu și la igienizarea căilor de acces și stropirea spațiilor verzi;
- Cantitatea de apă folosită pentru curățare și spălare trebuie minimizată prin aspirare, frecare sau ștergere în locul spălării cu furtunul;
- Izolarea clădirilor, a camerelor de control și a birourilor necesare desfășurării activităților pe amplasament pentru diminuarea necesarului de energie pentru încălzire;
- Amplasarea instalațiilor în scopul reducerii distanțelor de pompare;
- Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică;
- Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic;
- Valve automate pentru filtrul de aer exhaustor al TMB;
- Utilizarea transportului gravitațional al levigatului pentru diminuarea consumului de energie;
- Asigurarea verificărilor și întreținerilor periodice ale echipamentelor;
- Asigurarea deplasărilor minime ale vehiculelor pe amplasament și oprirea motoarelor vehiculelor când nu sunt utilizate.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

8.1.1. Amplasamentul *Depozitului de deșeuri clasa „b” și a instalației de tratare mecano-biologică* este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei și 3 km de șoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureș și Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găsește pe latura vestică, la limita dintre comunele Ogra (în vest) și Sânpaul (în est). Acesta se află într-o zonă de deal, în afara zonei inundabile, iar cea mai apropiată locuință se află la o distanță de circa 2 km. Accesul către obiectiv se face pe



1. AUTORITATEA LOCALA DE PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



un drum modernizat, care pornește din drumul național în zona pasajului supratran peste calea ferată.

8.1.2. Suprafața amplasamentului este de 31,14 ha și aparține domeniului public al județului Mureș, administrator fiind Consiliul Județean Mureș.
Bilanțul suprafețelor depozitului Sânpaul este următorul:

- Suprafața Celulei 1: 83.150 mp;
- Suprafața utilă a Celulei 1: 72.600 mp;
- Suprafața Celulei 2: 67.600 mp;
- Suprafața Celulei 3: 129.500 mp;
- Suprafața ocupată de structuri auxiliare: 30.740 mp.

8.1.3. Vecinătățile amplasamentului:

La EST – amplasamentul se învecinează cu Pădurea Steiului, aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA.

La SUD – amplasamentul se învecinează cu Dealul Cocoșului pe versantul nordic aflându-se pădure și teren neproductiv.

La NORD și NORD-VEST – amplasamentul se învecinează cu Dealul Techeniș, terenuri agricole.

La VEST – folosința terenurilor este agricolă.

Ariile naturale protejate cele mai apropiate de amplasament sunt:

- Râul Mureș între Morești și Ogra (ROSCI0637), situată la cca. 2,5 km nord de amplasament.
- Eleșteele Iernut – Cipău (ROSPA0041), localizată la cca. 5,8 km de amplasament.
- Râpa Lechința (ROSCI0210), aflată la 9 km de amplasament.

8.1.4. Zonarea funcțională.

- a) *Drum de acces* din drumul național, cu parte carosabilă de 7 m lățime și acostamente, șanturi laterale, exterior amplasamentului.
- b) *Aria de servicii I* care cuprinde facilitățile din zona de acces: cabină poartă și cântar, bazin rezervor incendiu-permeat/pluvial, bazin stocare concentrat, bazin levigat, stație epurare levigat, bazin retenție ape pluviale, zona de securitate și spălare vehicule, stație de epurare ape menajere, stație pompare ape de incendiu, stație pompare levigat (SP1), platforme rutiere. Această arie este edificată la un nivel topografic al platformelor corespunzător cotelor de 355 m în zona BRAP până la 343 m în zona porții de acces.
- c) *Aria de servicii II* – corespunzătoare zonei administrative propriu-zise, cuprinde: garaj, clădirea administrativă, garaj TMB, hala TMB, ventilație TMB / biofiltru, spațiu tehnic – șopron, stație pompare ape menajere SP2, parcări și platforme rutiere, punct alimentare electricitate. Aceasta arie este edificată la un nivel topografic al platformelor corespunzător cotelor de 359 m – 360 m.
- d) *Platforma de descompunere deșeuri* (parte a instalației TMB) cuprinde: platforma de maturare, platforma de descompunere intensivă, padourile de descompunere intensivă, bazin de primă ploaie, rigole perimetrare pluviale. Întreaga platformă a fost sistematizată la o cotă superioară față de ariile de servicii, respectiv de la 367 m la 362 m platforma de maturare (panta platformei de la sud către nord) iar platforma de descompunere intensivă de la 370 m în colțul de SE la 361 m în colțul din NV (drenare generală către colțul NV, la bazinul de primă ploaie).
- e) *Aria de depozitare* (Celula 1 a DDN) care cuprinde: celula propriu-zisă (celula are cota superioară digului nordic cuprinsă între 386 m și 390 m iar cota de lucru a celulei, primul strat de deșeu depus, la cca. 381 m), garaj compactor, stația carburanți, faclă biogaz, gospodăria de apă.
- f) *Zona neamenajată* din partea de sud și sud-vest a amplasamentului este zona în care au fost depuse volumele de pământ rezultate din lucrările de amenajare/excavare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Această zonă nu este inclusă în limitele instalației, ea reprezentând zona de extindere viitoare a DDN Sânpaul.

Sistematizarea amplasamentului în trei trepte de importanță a condus la necesitatea executării unor lucrări de protecție, cu precădere pentru nivelul intermediar - instalația de tratare mecano-biologică. Astfel, zona instalației de tratare mecano-biologică (perimetrul halei de tratare și zona platformelor de descompunere) a fost protejată lateral prin ziduri de sprijin:

- Aria de servicii II – pe laturile de est și sud - zid de sprijin cu lungimea de 181,5 m și înălțimi variabile, de la 2.0 la 5.6 m.
- Zona platformelor de tratare biologică - pe laturile de est și sud - zid de sprijin cu lungimea de 430 m cu înălțimi variabile, de la 1.8 la 5.6 m.
- Zona de tratare biologică - pe laturile de nord și vest - zid de sprijin cu lungime de 215 m și înălțimi de la 3.5 la 5.4 m.

Zidurile de sprijin sunt realizate din beton armat, având în spate un strat drenant din piatră spartă, protejat de geotextil. Apele sunt colectate de stratul drenant, preluate de o rigolă și descărcate în rigolele de colectare principale. Taluzurile pantelor sunt prevăzute cu geogriile, pentru prevenirea apariției unor fenomene erozionale.

8.2. Utilizarea amplasamentului

Suprafețele destinate instalațiilor sunt:

- 24,88 ha - Depozitul de Deșeuri Nepericuloase – Celula 1 și extinderea, zona administrativă, instalațiile de epurare a apelor uzate;
- 6,26 ha - Instalația de Tratare Mecano-Biologică – Hala tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă și maturare.

8.2.1. Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN)

A. Zona de depozitare și facilitățile conexe:

Celula 1 a depozitului de deșeuri, realizată prin excavarea părții mai înalte a amplasamentului, este poziționată în partea sudică a amplasamentului și are următoarele caracteristici geometrice:

- suprafață – 83.150 mp;
- suprafață utilă – 72.600 mp;
- dimensiuni aproximative în plan: 300 x 250 m;
- înălțime maximă proiectată a coloanei de deșeuri: $H_{max}=19$ m;
- lățime coronament diguri: 3,00 – 4,00 m;
- digul de pe latura de est: 1,0 ÷ 13,0 m;
- digul de pe latura de sud: 2,0 ÷ 7,0 m;
- digul de pe latura de vest: 2,0 ÷ 5,5 m;
- digul de pe latura de nord: 5,5 ÷ 13,0 m;
- taluzuri interioare / exterioare: 1:3.

Digurile perimetrice și intercelulare au fost construite din pământ argilos rezultat din excavații sau alohton (cea mai mare parte). Digul perimetral al Celulei 1 construit pe latura nordică și estică are o înălțime ce variază de la 1 m la 6,80 m, o lățime la coronament de 4 m, panta taluzului interior de 1:3 și panta taluzului exterior pe latura estică de 1:2,5. Pe latura nordică, panta taluzului exterior este de 1:2. Digurile intercelulare construite pe latura sudică și vestică a Celulei 1, care vor fi înglobate în masa deșeurilor odată cu construcția celorlalte două celule, au o înălțime ce variază de la 1 m la 4,6 m. Lățimea la coronament a acestor diguri este de 2 m, panta taluzului interior de 1:3 și panta taluzului exterior de 1:2,5. Taluzurile digurilor sunt protejate antierozional cu geogriile.

Impermeabilizarea bazei celulei este realizată dintr-un sistem compus din:

- material geotextil bentonitic cu 1 cm grosime așternut peste patul de argilă compactată;
- folie de membrană de 2 mm grosime;



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, Jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apm.ro; Tel. 0265/314.984; 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Document de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- geotextil de protecție de 2000 g/m²;
- strat sort pietriș 16-31 mm cu grosimea de 50 cm;
- strat dublu de protecție din geomembrană, cu o intercalație de nisip, pe sub fiecare linie a drenului de colectare levigat.

Colectarea levigatului produs în Celula 1 se realizează cu ajutorul celor 8 linii de drenuri longitudinale, amplasate pe direcția nord – sud cu o pantă de 1%. Drenurile sunt realizate din conducte PEID perforate, cu diametrul exterior de 355mm, Pn 16, așezate echidistant, la o distanță de 30 m între linii. Pentru o distribuție uniformă a levigatului pe fiecare linie de dren, baza celulei a fost profilată în coame paralele cu drenurile situate la jumătatea distanței dintre drenuri cu pante transversale către drenuri de 3%.

Evacuarea levigatului se realizează către nord, fiecare linie de dren (cu DN 355 mm) descărcând într-un cămin cheson cu vană (circular, din PEID cu DN 2 m), dincolo de digul perimetral. Fiecare linie de dren poate fi închisă sau deschisă individual.

Elementul drenant cu rolul de filtrare a levigatului, pentru a se evita colmatarea drenurilor, este asigurat de un strat de pietriș în grosime de 50 cm cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm, așternut pe baza celulei și pe taluzuri, peste geotextilul de protecție. De-a lungul drenurilor, stratul de pietriș are secțiune trapezoidală cu înălțimea de 0,70 m, baza mică de 0,70 m și baza mare de 3 m cu rolul de protecție a drenului împotriva solicitărilor mecanice.

Canalul perimetral preia apele pluviale de pe versanții depozitului. Până la închiderea Celulei 1, acest canal va deservi numai această celulă, urmând să fie extins atunci când se vor da în exploatare și celelalte două celule. Canalul este construit din dale de beton, rostuite cu mortar de ciment, cu baza mică de 0,50 m, panta taluzelor de 1:1 și adâncimea minimă de 0,50 m. Canalul se descarcă în bazinul de ape pluviale din nordul amplasamentului, care constituie și rezerva de incendiu și volumul de apă tehnologică. Canalul are o lungime de cca. 1032 m.

În profil longitudinal, canalul urmărește panta longitudinală a drumului de incintă și de inspecție. Pentru reducerea pantelor în zonele critice, în punctele de traversare a drumului de incintă, podețele au fost prevăzute cu camere de cădere.

Instalația de colectare a gazului de haldă (biogaz) a fost proiectată și echipată pentru a putea controla eficient emisia de gaz de haldă. Pe suprafața celulei nr. 1 au fost construite 24 de puțuri de gaz, executate dintr-o coloană din conducta PEID De 250 Pn 6 perforată, a cărui montaj începe de la înălțimea de 2 m deasupra bazei celulei și se continuă pe măsura depunerii deșeurilor în celulă. Tronsoanele de conductă de 2 m sunt prevăzute cu filet la capete pentru a putea fi montate fără a folosi sudura care ar putea provoca aprinderea biogazului.

Coloana de filtrare cu diametrul de 60 cm este formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32mm. Filtrul este montat cu ajutorul unei conducte din oțel cu Dn 600mm și lungimea de 2 m ce va fi retrasă continuu pe măsura dezvoltării coloanei puțului. Din capacul puțului, gazul va fi condus către substația de colectare, amplasată pe coama digului perimetral al laturii estice a celulei.

Substația este prevăzută cu un sistem de deshidratare a gazului (pe baza răcirii acestuia) condensatul fiind dirijat în interiorul celulei de deșeuri. De la substație, gazul este condus subteran către instalația de ardere (facla). Aceasta este instalată la limita amplasamentului, în imediata apropiere a gardului perimetral.

Facla este de tip INCHT 2000 CO (Conveco, Italia), are o capacitate de 2000 m³/h gaz de haldă, o temperatură a flăcării de 800 – 1200 °C, necesitând un conținut minim de CH₄ de 25% din volum pentru funcționare.

Perimetral, pe latura estică, celula de depozitare este mărginită de drumul de acces care merge la forajul de alimentare cu apă (extremitatea sudică a amplasamentului). Drumul este realizat din balast compactat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



B. Zona administrativă și de servicii

Instalațiile de pe amplasament și structurile auxiliare care sunt considerate ca făcând parte din depozitul conform:

Container de recepție și cântar – sunt instalate în colțul de NV al amplasamentului, în zona punctului de acces rutier. Cântarul (pod basculă) are o capacitate de cântărire 60 tone și este echipat cu opt senzori/celule de cântărire, cu corecție de temperatură. Cântarul este dublu sens (fluxuri separate intrare /ieșire vehicule din amplasament). Asigură monitorizarea cantităților de deșeuri intrate în incinta depozitului, monitorizarea provenienței deșeurilor, a fracțiunilor colectate selectiv inclusiv. Cântarul este utilizat și pentru intrările și ieșirile din Instalația TMB.

Clădirea administrativă - este o construcție P+E în zona de NV a incintei. Clădirea satisface nevoile administrative pentru ambele instalații din amplasament (DDN și TMB). Clădirea administrativă are dimensiunile în plan de 21,35 x 10,40 m și cota finită a pardoselii interioare la 0,35 m față de cota terenului natural nivelat. Înălțimea liberă a parterului este de 3 m. $S_{const} = 222,56$ mp iar $S_{desf} = 445,12$ mp.

Încălzirea clădirii se realizează printr-o centrală termică electrică cu puterea de 57,6 kW. Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul unui boiler cu volumul de 200 l și un debit de cel puțin 400 l/h apa caldă la 80°C.

Laboratorul este amenajat la etajul I al clădirii administrative și este echipat pentru satisfacerea cerințelor de control al procesului de tratare biologică în instalația TMB și pentru monitorizarea întregului amplasament.

Garaj și atelier. Fiecare dintre cele două instalații are construit câte un garaj pentru utilaje, prevăzut și cu o incintă închisă, dedicată lucrărilor ușoare de întreținere și mentenanță pentru utilaje. Garajul pentru DDN este o construcție cu structura metalică cu deschiderea de 10,80 m, amplasat în extremitatea nord-estică a incintei (la nord de clădirea administrativă). Structura este alcătuită din stâlpi metalici și un sistem de grinzi cu zăbrele. Fundațiile sunt de tip fundații izolate și grinzi de fundare între acestea.

Dimensiunile în plan sunt de 40,11 x 11,21 m cu înălțimea la streșină de 4,50 m și 5,45 m la coamă. Atelierul este prevăzut cu un canal de acces sub autocamioane (la cota -1,20m față de cota platformei), iar restul spațiului este destinat aparaturii de service.

Șopronul pentru compactor deșeuri este amplasat în colțul nord-vestic al Celulei 1 a DDN. Construcția are structură metalică cu deschiderea de 9,58 m. Structura este alcătuită din stâlpi metalici și un sistem de grinzi cu zăbrele. Dimensiunile în plan sunt de 8,45 x 9,93 m cu înălțimea la streșină de 5,00 m și 5,45 m la coamă. Șopronul este închis pe trei laturi cu panouri pentru protecția utilajelor împotriva intemperiilor iar pardoseala este din piatră spartă.

Stația de transformare pentru alimentarea cu energie electrică este amplasată în extremitatea de nord-vest a incintei. Clădirea postului de transformare PT este de tip prefabricat, cu gabarit pentru două transformatoare de 630 kVA. De la tabloul general de distribuție pleacă 10 linii în incintă, către patru fride de distribuție și 6 tablouri de distribuție forță. Alte 7 tablouri de distribuție sunt realizate în cadrul construcțiilor din punctele de consum. Traseele de cabluri sunt montate îngropat. Iluminatul exterior se face cu un număr de 34 de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu. Puterea instalată a consumatorilor aferenți zonei DDN este $P_i = 294,5$ [kW]. Puterea instalată a consumatorilor aferenți zonei TMB este $P_i = 575,4$ [kW].


Stația de spălare și zona de securitate sunt situate în partea de nord a amplasamentului, în partea centrală a incintei. Stația de spălare a autovehiculelor este formată dintr-o platformă betonată cu dimensiunile în plan de 22,4x4 m. Placa de beton este armată pe fața superioară și cea inferioară cu plasă de oțel beton. Placa de beton armat are o pantă transversală de 1% dinspre axul drumului spre exterior pentru colectarea apei într-o rigolă cu grătar. Rigola are o pantă longitudinală de 1% de la

INCINTA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

la Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984. 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



extremități spre mijlocul plăcii. Din rigolă apa este trimisă printr-o conductă din PVC cu DN 150 mm în separatorul de ulei. Stația de spălare este alimentată printr-un racord din polietilenă de înaltă densitate De 63 mm care alimentează o pompă mobilă de înaltă presiune pentru spălarea autovehiculelor. Zona de staționare a autovehiculelor este protejată cu o copertină metalică, montată pe stâlpi metalici.

Adiacent rampei de spălare se găsește zona de securitate, betonată și prevăzută cu un container metalic de 30 mc. Aici sunt descărcate toate vehiculele care transportă deșeuri neacceptate la depozitare pe DDN Sânpaul (după efectuarea controlului preliminar vizual).

Stația de carburant este amplasată în imediata vecinătate a șopronului pentru compactoare, în colțul de nord-vest al Celulei 1 a DDN. Este compusă dintr-un rezervor de tip container cu capacitatea de 30.000 l și o pompă de carburanți. Echipamentul este de tip stație mobilă, prevăzută cu echipament de recuperare a vaporilor și o cuvă suplimentară de protecție la scurgeri, cu garda de 300 mm.

Gospodăria de apă (alimentarea cu apă). Sursa de apă proprie este reprezentată de forajul subteran cu adâncimea de 100 m, situat în extremitatea sudică a amplasamentului. Forajul este echipat cu o pompă submersibilă SPT 200-13, cu debit nominal $Q = 6$ mc/h. O a doua pompă este disponibilă în rezerva pe amplasament.

Apa extrasă este stocată într-un rezervor suprateran de 15 mc din polietilenă. Înainte de distribuția în rețea, apa este clorinată în instalația de clorinare cu soluție de hipoclorit. Instalația are în alcătuire un rezervor pentru soluția hipoclorit de 250 l prevăzută cu senzor de nivel, un debitmetru Voltmann Dn 50 și o pompă dozatoare cu membrană.

Gospodăria de ape uzate

- a. Stația de pompare levigat SP1 – este o construcție circulară, îngropată, tip CriberSP realizată din PAFS cu diametrul de 2.9 m, adâncimea de 5 m, echipată cu o pompă WILO EMU FA 08.43-140E cu un debit de pompare de 35 mc/h și H pompare 20 m și o pompă WILO EMU FA 08.66-210W cu un debit de pompare de 17 mc/h și H pompare 45 m. În chesonul SP1 sunt colectate:
 1. Conducta colectoare care preia levigatul deversat în căminele de vizitare de către drenurile absorbante din celula de depozitare. Are lungimea de 540 m și 7 cămine de vizitare cu diametrul de 1 m.
 2. Conducta de transport de la bazinul de primă ploaie al stației TMB și rigola frontală de colectare din fața celulelor de tratare biologică intensivă, cu Dn=315 mm.
 3. Conducta golirii bazinului retenție ape pluviale (BRAP) care colectează apele pluviale de pe platforma de maturare a instalației TMB.
 4. Conducta de transport de la separatorul de hidrocarburi, instalat pentru rampa de spălare vehicule.
- b. Bazin de colectare levigat – este o construcție circulară, metalică, cu un volum de 700 mc. Toate fluidele colectate în chesonul SP1 sunt pompate în acest bazin. Din bazin, levigatul este preluat în stația de epurare cu osmoză inversă (RO).
- c. Stația de epurare cu osmoză inversă este o instalație complexă (de tip PALL - ROAW9144 DTG33-SW3 9512DTG-HP6), instalată în două containere metalice standard cu dimensiunile de 1203 x 235 x 239 cm și un volum de 67.7 m³ fiecare. Stația este proiectată să epureze cca. 100 mc levigat zilnic, timp de 328 zile/an.
- d. Bazinul de stocare concentrat cu capacitatea de 200 mc, este o construcție îngropată, realizată în excavație, captușită cu geomembrană și protejată la exterior cu material geotextil. În acest bazin este stocat temporar concentratul rezultat din stația de epurare cu osmoză inversă. De aici, concentratul fie este evacuat din amplasament către un loc de eliminare autorizat, fie este pompat în interiorul Celulei 1 de depozitare.
- e. Bazinul de colectare permat este o construcție îngropată, realizată în excavație cu o capacitate de 500 mc. Bazinul, cu o suprafață de 405 m² este impermeabilizat cu folie

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2018/2018



din PEID de 2 mm și consolidat mecanic cu dale de beton monolit cu grosimea de 15 cm. Din volumul de 500 m³ apă, 180 m³ (162 m³ din calcule) constituie rezerva de incendiu. Bazinul este alimentat cu apă transportată de canalul perimetral ce colectează apele pluviale de pe versanții depozitului și de pe taluzele platformelor de tratare biologică, precum și permeatul rezultat din epurarea levigatului. Nivelul maxim în bazin va fi impus de radierul canalului de evacuare care descarcă preaplinul din bazin în albia naturală a pârâului Techenis. Descărcarea este de tip canal de fugă cu bazin dissipator.

- f. Bazin retenție ape pluviale (BRAP) – construcție rectangulară din beton armat, cu un volum de 405 mc, prevăzută cu patru șicane de liniștire, preia parțial apa din rigola pluvială generală dar și din zona TMB de maturare a grămezilor. Este prevăzută cu o bașă de fund, de unde, printr-o coloană îngropată cu Dn 315 mm, apa impurificată este descărcată în SP1 (urmând a fi epurată în stația de epurare cu osmoză inversă). Bazinul are un prea-plin care descarcă în bazinul de ape pluviale/permeat.
- g. Stația de epurare mecano-biologică este destinată epurării următoarelor fluxuri de ape uzate: fecaloid menajere (din clădirea administrativă, cele două garaje, cabină cântar) dar și a eventualelor ape uzate rezultate în interiorul halei TMB. Stația asigură epurarea pentru un debit influent de 8,1 mc/zi respectiv o încărcare de 3,6 kg CBO₅/zi. Constructiv, stația este cilindrică, cu un diametru de 3,2 m și o înălțime de 2,9 m. Este instalată îngropată, în zona de descărcare a bazinului de stocare permeat/pluvial. Stația este dimensionată pentru asigurarea calității efluentului în conformitate cu cerințele normativului NTPA 001.
- h. Sistemul de stingere a incendiilor – se bazează pe utilizarea apei (rezerva de incendiu) stocate în bazinul de permeat/pluvial. Din bazin, prin intermediul stației de pompare apa de incendiu (SP1) este distribuită în rețeaua de hidranți din incintă. Coloana de distribuție a apei de incendiu este realizată din PEHD cu Dn 160 mm. Sistemul deservește ambele instalații (DDN și TMB).
- i. Grup electrogen Diesel trifazat de 31 kVA-3x230/400V+50Hz pentru asigurarea rezervei de alimentare pentru stația de pompare SPI (stație pompe incendiu). Aceasta, fiind considerată echipament vital, a fost prevăzută cu două pompe.
- j. Împrejmuire perimetrală și poartă. Întreaga incintă aflată în proprietatea Consiliului Județean Mureș (inclusiv parcelele neutilizate) este împrejmuită cu un gard perimetral, cu înălțimea de 180 cm, realizat din panouri metalice de plasă, montată pe stâlpi metalici, îngropați în beton. Perimetral, împrejmuirea însumează cca. 3,52 km. Singurul punct de acces în incintă este situat în partea nordică (zona cântarului) la drumul de acces până la pasajul rutier.

8.2.2. Instalația de tratare mecano-biologică (TMB)

A. Instalațiile de tratare mecanică, anexele și platformele adiacente (cca. 3740 mp):

Hala de tratare mecano-biologică este o construcție metalică cu parter înalt (înălțimea la streșină 7,40 m) și o suprafață de 2.544 mp. Interiorul halei este separat în zona de recepție a deșeurilor, cu o suprafață de 630 mp, separată de un perete din beton cu înălțimea de 3 m și zona alocată echipamentelor pentru tratarea mecanică. Pardoseala este o placă din beton armat cu grosimea de 20 cm, construcția fiind realizată din panouri sandwich montate pe structură de grinzi metalice. Hala lucrează în regim hipobaric, aerul fiind aspirat și tratat într-o instalație de filtrare instalată în apropiere. Accesul autovehiculelor se face prin două uși de acces prevăzute cu perdele din cauciuc situate pe latura nordică. Acestea descarcă deșeurile direct pe pardoseală de unde acestea sunt manevrate cu ajutorul încărcătoarelor.

Echipamentele destinate tratării mecanice sunt instalate în două linii de producție, echipate identic, care cuprind fiecare:

1. Încălzitor Husmann HL II 1622 cu o productivitate de 16 – 35 t/h;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Adresa: Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

Telefon: 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

E-mail: apm@apm.ro



- sita rotativă / ciur rotativ de deșeuri tip ADARCO (dimensiuni 2000 mm diametru, lungime totală 9,4 m) cu o productivitate de 25 t/h, cu dimensiunea ochiurilor din tambur de 100 mm;
- separator magnetic overband tip Starmag AG-CH UL 27 140, cu magnet permanent (banda cu dimensiuni 1000 x 2484 mm) pentru materialele feroase;
- sisteme ADARCO de transport pe bandă pentru fiecare categorie de sort de deșeu.

Fracția mai mare de 100 mm (refuzul de ciur) este stocată pe fiecare linie de proces în containere de 40 mc care sunt schimbate și evacuate la DDN cu ajutorul unui camion hooklift. Materialul feros este colectat în boxpaleți de 1,8 mc, manevrați local cu ajutorul unui încărcător frontal.

Fracția sub 100 mm care a trecut prin ciur, cu ajutorul benzilor transportoare este evacuată din clădire pe latura sudică, unde este amenajat un șopron. Aici ea poate fi manevrată direct, de pe platforma betonată cu ajutorul încărcătoarelor frontale în benele autocamioanelor sau poate fi colectată direct, în containere de 40 mc.

Hala este încălzită electric cu ajutorul a 6 aeroterme electrice – turbosuflante montate la nivelul gurilor de aspirație a aerului (6,5 m). Perimetral este dispusă rețeaua de incendiu (inelar, în interior) dotată cu hidranți.

Pentru controlul emisiilor, hala TMB este ventilată continuu, în regim hipobaric, cu ajutorul unui sistem interior de extracție (metalic tubular, montat deasupra echipamentelor) având debitul de 21.000 mc/h. Aerul este condus în clădirea adiacentă halei TMB unde sunt instalate ventilatorul, filtrul de praf și compresorul aferent filtrului. După trecerea prin filtru, aerul este trecut, de jos în sus, prin biofiltrul realizat pentru controlul mirosurilor.

Platforma propriu-zisă tratării biologice (36.860 mp):

- Platforma de tratare intensivă (compostare) cu suprafață totală de 22.520 mp:
 - 9 celule/padocuri delimitate lateral prin pereți din beton armat cu înălțimea de 1 m și lungimea de 46 m, cu lățimea utilă dintre pereți de 8 m;
 - este păstrată o distanță de gardă de 2 m între fiecare două padocuri;
 - volumul util al unei grămezi într-un padoc cca. 828 mc.

Fracția biodegradabilă din deșeurile tratate mecanic este distribuită apoi în zona de tratare intensivă, utilizând tehnologia GORE.

Fiecare padoc este prevăzut cu câte două canale centrale longitudinale de aerare (prin care suflanta instalată la capătul padocului injectează aer – cu un debit de 35 mc/minut, în masa de deșeuri prin partea de jos). Canalele de aerare au o pantă de 3% către nord, la capătul lor descărcând într-o basă de mici dimensiuni pentru levigat. Fiecare dintre cele 9 baze de levigat este conectată printr-o conductă PEID cu Dn 110 mm într-o coloană din PEID cu Dn 160 mm dispusă transversal / frontal față de cele 9 padocuri. Levigatul colectat este transportat către SP1 și bazinul de levigat al DDN. Suplimentar, în fața padocurilor este realizată o rigolă carosabilă care colectează apa pluvială căzută pe grămezile acoperite. Această apă este condusă la rândul ei către bazele de colectare levigat din padoc.

Grămezile de deșeuri odată formate (cu ajutorul încărcătoarelor frontale) sunt apoi acoperite cu membrana GORE. Această operație este facilitată de sistemul automat de întindere / strângere a membranei, montat pe cele 9 padocuri. Membrana GORE prezintă avantajul permeabilității pentru gazele de descompunere (aerobă) din interior către exterior și al impermeabilității față de apa de ploaie. Timp de 4 săptămâni, deșeurile organice sunt supuse unei aerări intense. Procesul este controlat prin urmărirea automată (utilizând sonde de teren) a temperaturii și conținutului de oxigen. Procesul este automat fiind controlat de un PLC (Programmable Logic Controller). Sistemul permite un control al mirosurilor în condițiile derulării unui proces de degradare accelerat.

- Platforma de maturare are suprafața de 14.340 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmmu.apmmu.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



După trecerea celor patru săptămâni de descompunere intensă, retragerea membranei și curățirea padocului pentru un nou ciclu de operare, deșeurile pretratate biologic sunt mutate, cu camionul, pe platforma alăturată de maturare. Aici, deșeurile sunt depozitate sub formă de grămadă (cu volumul util de 570 mc/gramadă) și timp de 8 săptămâni va suporta o degradare aerobă mai puțin intensă – grămada nu va fi acoperită. Produsul rezultat (MOAC – material organic asemănător compostului) este analizat în laborator, și în funcție de analiză rezultată, este cântărit, fiind:

- valorificat ca material de acoperire a celulelor zilnice de depozitare
- valorificat sub formă de compost (2000 t/an)
- valorificat sub formă de combustibil alternativ derivat din deșeurile (5000 t/an)
- valorificat sub formă de material pentru reamenajare peisagistică (3000 t/an)
- eliminat prin depozitare în depozitul de deșeurile

B. Construcțiile și facilitățile anexe instalației TMB:

Garajul și atelierul sunt o construcție cu structură metalică cu deschiderea de 10,80 m. Structura este alcătuită din stâlpi metalici și un sistem de grinzi cu zăbrele. Fundațiile sunt de tip fundații izolate și grinzi de fundare între acestea. Dimensiunile în plan sunt de 40,41 x 11,21 m ($A_{const} = 453 \text{ mp}$) cu înălțimea la streșină de 4,50 m și 5,45 m la coamă. Cele 8 travee delimitează 6 compartimente de garare ale utilajelor iar 2 travee delimitează spațiul destinat atelierului. Atelierul este prevăzut cu o groapă de acces sub autocamioane (la cota -1,20m față de cota platformei), iar restul spațiului este destinat sculelor și aparaturii de service.

Bazinul de primă ploaie este o construcție îngropată, realizată din beton armat care are rolul de a colecta primele 130 mc apă pluvială potențial impurificată de pe platforma de tratare intensivă (întreaga suprafață). Pentru ploi mai mari, după umplerea bazinului, excedentul de apă este considerat convențional curat și este descărcat în rigola pluvială. Apa impurificată reținută în bazin este descărcată gravitațional în SP1, intrând în circuitul de epurare al levigatului prin osmoză inversă.

8.2.3. Lista de utilaje și vehicule de pe amplasament

Nr.	Tip utilaj	Marca, caracteristici	Observatii
1	Măturătoare stradale		Platformele exterioare și interior hala TMB
2	Compactoare deșeurile	BOMAG, tip picior de oaie, diesel	2 bucăți, deservește exclusiv DDN
3	Vehicule pick-up	IVECO Daily 55S17, transport mixt, bena 5 t, 7 persoane, diesel, Euro 5	2 bucăți, inclusiv pentru TMB
4	Camioane cu benă	RENAULT BA09N3, Euro 5	TMB
5	Camion cu benă	MAN TGS, bena 40 mc, diesel, Euro 5	1 bucată, exclusiv pentru TMB
6	Încărcătoare frontale	HYUNDAI HL-757 9, diesel, 4 roti motoare, vol cupa 2,8 mc	5 bucăți, inclusiv pentru TMB
7	Container metalic deșeurile	ADARCO 40 mc, metalice cu carlig pentru transport auto	5 bucăți pentru DDN și TMB

8.3. Descrierea proceselor, fluxurilor tehnologice și a principalelor activități

8.3.1. Activități direct legate tehnic/conexe fluxului tehnologic.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Sânpaul este compus din:

- Depozitul de deșeurile nepericuloase
- Instalația TMB

Deșeurile care intră în CMID Sânpaul și sunt acceptate pot avea două destinații: depozitare directă în celulă sau tratare în instalația TMB.



AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Instalația TMB a fost proiectată și construită cu rolul principal de tratare biologică și inertizare a părții biodegradabile din deșeuri, în scopul îndeplinirii obligațiilor SMID Mureș privind reducerea la depozitare a fracției biodegradabile. Deșeurile transportate la instalația TMB parcurg următoarele etape: accesul în incintă, inspecția pentru acceptare (se realizează vizual, înainte de cântărire), înregistrarea și cântărirea, accesul către platforma tehnologică, descărcarea deșeurilor din mașinile de transport în incinta TMB, inspecție vizuală, sortare, mărunțirea deșeurilor, sitare, separare magnetică și separarea fluxurilor: refuzul de ciur merge direct la depozitare iar fracția biodegradabilă este supusă tratării biologice prin accelerarea degradării aerobe a părții organice.

Depozitul de deșeuri nepericuloase este exploatat pe compartimente, umplerea acestora fiind etapizată. În primul rând, depunerea deșeurilor se face în compartimente, până la atingerea cotei finale de exploatare a depozitului. După umplerea unui compartiment, se începe depozitarea în compartimentul învecinat, prin depunerea deșeurilor și peste digul de compartimentare, realizându-se astfel unirea celor două compartimente. Pe măsură ce depozitul se dezvoltă, toate compartimentele pline vor fi unite și umplute cu deșeuri până la *cota finală de operare*. Urmează o perioadă de stabilizare a masei de deșeuri, interval în care au loc tasări semnificative pe verticală. După ajustarea cotei finale prin adaos de noi cantități de deșeuri are loc demararea lucrărilor de închidere. Cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare la data solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu: 725.000 tone.

8.3.2. Inventarul proceselor

Numele procesului	Locul procesului	Descriere	Capacitate maximă
Accesul în incintă Cântărire și verificarea documentelor de proveniență și trasabilitate	DDN și TMB	Înregistrarea transporturilor. Cântărirea deșeurilor se efectuează pe două platforme de 50 tone.	Max 50 t
Inspecția pentru acceptare	DDN și TMB	Verificarea vizuală a deșeurilor care intră în instalație pentru identificarea prezentei deșeurilor periculoase. Întrucât 90% dintre transporturi vor fi efectuate în vehicule închise /containere, verificarea se va efectua la locul de descărcare în TMB (hala tratare mecanică) sau DDN.	Nu este cazul
Transport deșeuri în incinta depozitului de la cântar la celula, zilnic	DDN	Transport de la poartă până la cântar și apoi până la punctul de descărcare	50 t
Tratarea mecanică a deșeurilor	TMB	Presupune o succesiune de operații desfășurate în totalitate în incinta halei, pe două linii tehnologice: Descărcare deșeuri Sortare deșeuri Mărunțire (în tocător) Sitare (ciur rotativ 100 mm) Separare metale (recuperare) Separare și colectare refuz de ciur Separare și colectare fracție biodegradabilă	208 t/zi

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Sirada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal confirm Regulamentului (UE) 2016



Colectarea materialelor reciclabile	TMB	Separare și stocare în recipiente adecvați, în vederea valorificării.	Nu este cazul
Transport spre depozit a refuzului de ciur	TMB	Refuzul de ciur este încărcat în auto, cântărit și transportat la DDN	17500 t/an 145 t/zi (medie)
Tratarea biologică intensivă	TMB	Fracția biodegradabilă este transportată auto pe platforma amenajată unde este supusă aerării intense sub membrana semipermeabilă timp de 4 săptămâni	45500 t/an 115 t/zi (medie)
Maturare	TMB	Deșeurile tratate intensiv sunt remaniate în grămezi, pe platformă în aer liber, pentru încă 8 săptămâni	35500 t/an 90 t/zi (medie)
Transport spre depozit al deșeului stabilizat	TMB	Deșeul stabilizat (maturat) este încărcat în auto, cântărit și transportat la DDN	5150 t/an
Depozitarea deșeurilor stabilizate	DDN	După verificarea vizuală la locul de descărcare, deșeurile sunt depozitate în straturi de 30 cm prin compactare, până la atingerea cotei	Capacitate Celula 1 1250000 mc
Valorificare deșeuri tratate biologic	TMB	Încărcare în auto, cântărire și transport la terti (în funcție de analizele de laborator)	30000 t/an
Acoperirea stratului de deșeuri depuse zilnic/periodic	DDN	Deșeurile descărcate și compactate se vor acoperi cu sol, deșeuri stabilizate în TMB, deșeuri rezultate din demolări sau activități de construcție. Grosimea stratului de acoperire va fi de cca 10-20 cm. Periodicitatea acoperirii este în funcție de starea deșeurilor (miros, pulverulentă) și condițiile atmosferice, realizându-se zilnic, obligatoriu, în perioadele cu temperatură și umiditate ridicate.	Nu este cazul
Colectarea și tratarea gazului de depozit	DDN	Sunt realizate 24 de puțuri de gaz. Liniile de colectare trec prin dezumidificator (substația de biogaz), gazul fiind ars la facla instalată în partea estică a incintei.	max 2000 mc/h
Colectarea și tratarea levigatului	DDN	8 linii de dren colectează levigatul din Celula 1. Ele descarcă în bazinul de stocare levigat de unde acesta ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă. Tot aici ajung și apele de la rampa de spălare auto.	100 mc/zi
Epurare ape fecaloid-menajere	DDN	Apele uzate fecaloid-menajere și efluenții din Instalația TMB (biofiltru) sunt epurate în stația monobloc, îngropată.	8,1 mc/zi
Ventilare și epurare aer hala TMB	TMB	Hala TMB lucrează în depresiune, debitul exhaustat fiind uscat, filtrat mecanic și trecut prin biofiltru	21.000 mc/h
Activități conexe / servicii Operare stație carburant	DDN	Alimentarea rezervorului stației (30 mc) se face de subcontractori specializați. Un operator instruit deserveste stația care alimentează toate utilajele / vehiculele din	Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Sediu Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		amplasament. Se pastrează evidența alimentărilor.	
Activități conexe / servicii Operare sursa de apă brută	DDN	Un operator instruit deserveste gospodăria de apă (foraj, bazin, stație clorinare).	Nu este cazul
Activități conexe / servicii Operare sursa de apă de incendiu	DDN	Instalația de incendiu (PSI, rețea, hidranți, generator electric de rezervă) alimentează din rezerva de incendiu constituită în bazinul de permeat / apă pluvială. Apa este utilizată și în scopul stropirii platformelor și grămezilor de materiale pulverulente pentru controlul emisiilor de particule.	Nu este cazul

8.3.3. Fluxul de activități

1. **Accesul în incintă** este permis numai vehiculelor aparținând operatorilor de salubritate autorizați sau societăților comerciale care notifică prealabil intenția eliminării deșeurilor prin depozitare. Accesul necontrolat în vederea descarcării deșeurilor în incinta nu este posibil.
2. **Inspecția pentru acceptare** (respectiv pentru verificarea conformării conținutului transportului) cu lista deșeurilor acceptate la depozitare se realizează vizual, înainte de cântărire. În situația identificării prezenței deșeurilor periculoase, în măsura posibilității separării acestora, transportul poate fi acceptat, materialele neconforme fiind returnate proprietarului. În situația contaminării întregului volum de deșeuri acesta este refuzat la tratare / depozitare. Pentru asemenea evenimente se păstrează înregistrări în documentele de evidență.
3. **Cântărirea** se efectuează pe platforma prevăzută cu un cântar dublu de 50 tone ai căror senzori sunt conectați la un sistem informațional de evidență. Cantitatea de deșeuri este înregistrată prin diferența dintre greutatea vehiculului la intrare și la ieșirea din amplasament.
4. **Accesul către instalația TMB** se realizează numai pe platformele betonate.
5. **Descarcarea deșeurilor în hala de tratare mecanică** se realizează direct pe pardoseala halei, în zona desemnată. Are loc o inspecție vizuală și o validare a acceptării lotului în instalație. Eventualele neconformități privind acceptarea conduc la izolarea și încărcarea separată în containere a respectivelor deșeuri.
6. **Manevrarea deșeurilor în hala de tratare mecanică** se realizează mecanizat, utilizând încărcătoare frontale.
7. **Tratarea mecanică a deșeurilor** se realizează cu ajutorul echipamentelor instalate, acționate electric, pe cele două linii similare: tocător, ciur, separator magnetic, benzi, containere.
8. **Fracția mai mare de 100 mm (refuz de ciur)** este colectată în containere metalice care sunt preluate de auto hooklift.
9. **Fracția mai mică de 100 mm (biodegradabilă)** este scoasă pe benzi transportoare în exteriorul halei, sub șopron. Aici poate fi descărcată direct pe platforma betonată sau colectată în containere așezate sub bandă. Cu auto se transportă ulterior la zona de tratare biologică, după cântărirea prealabilă.
10. **Tratarea intensivă în gramadă** se realizează în zona special amenajată, în cele 9 padocuri prevăzute cu aerare subterană, control de proces, canalizare și acoperire automată cu membrana semipermeabilă GORE.
11. **Maturarea deșeurilor** se realizează pe platforma amenajată, în grămezi formate și remaniate (după caz) cu ajutorul încărcătoarelor frontale. Între cele două etape de tratare biologică, controlul cantităților prin cântărire este opțional.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



12. **Analize de laborator** și, în funcție de caracteristici, MOAC este transportat la DDN sau transportat și valorificat prin terți.
13. **Accesul către zona de descărcare a DDN** se realizează numai pe platformele betonate și drumul tehnologic amenajat.
14. **Descărcarea deșeurilor** din vehiculele de transport se realizează de pe rampa de descărcare în zona de depunere. Aceasta zonă este de asemenea sub supravegherea vizuală a personalului aparținând operatorului. În situația în care se identifică neconformități privind compoziția deșeurilor se aplică aceeași procedură ca în cazul inspecției pentru acceptare: deșeurile sunt izolate și eventual scoase din amplasamentul celulei.
15. Procesarea deșeurilor în depozit – **depozitarea propriu – zisă** – cuprinde derularea mai multor etape a căror succesiune este dictată de poziția topografică a frontului de lucru. În condiții normale, după ce vehiculul de transport a descărcat deșeurile, buldozerul le împinge către perimetrul stabilit zilnic pentru depozitare. Aici, deșeurile sunt dispuse în straturi de câte 30 cm, fiind permanent tasate cu compactorul cu picior de oaie.
16. **Acoperirea periodică** a stratului de deșeuri compactat se realizează utilizând în general materiale rezultate din demolări și activități de construcție. Când este identificat la inspecția vizuală un transport care conține material inert (pământ, moloz, nisip sau alte materiale rezultate din construcții) acesta este dirijat și descărcat în zone special desemnate. De aici, periodic, materialul respectiv este împrăștiat cu ajutorul încărcătoarelor frontale pe suprafața activă a depozitului, în straturi, cât mai uniforme, fiind ulterior compactat. De asemenea, va fi utilizat ca material de acoperire zilnică deșeul stabilizat rezultat din instalația TMB.
17. **Profilarea formei depozitului și redistribuirea deșeurilor** se execută periodic. Pentru a asigura o exploatare corespunzătoare, periodic se realizează ridicări topografice și profile care reprezintă grafic forma depozitului. În funcție de cota de exploatare, pentru realizarea taluzurilor de echilibru la marginea depozitului, cu ajutorul buldozerelor și încărcătoarelor frontale, cantități variabile de deșeuri sunt dislocate și reasezate pe suprafața depozitului.

9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1. Emisii dirijate în aer și măsuri de reducere

Tip emisie	Poluanți	Sursa	Măsuri de reducere
Aer viciat	Pulberi totale	Sistemului de ventilație al halei TMB	Hala lucrează în regim de depresiune, aerul fiind aspirat și tratat într-o instalație de filtra instalată adiacent.
Emisii ardere gaz de depozit	NO _x , SO _x ; CO;	Facla de gaz	Eficiență 80%



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

28

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate în aer și măsuri de reducere

A. Operare TMB:

Sursa	Poluanți	% estimat din evacuările totale	Măsuri de reducere
Trafic intern TMB	COVnm; CO ₂ ; CH ₄ ; PM10 (ardere); NO _x	0,1%	Periodic toate vehiculele și utilajele vor fi supuse inspecțiilor tehnice.
Manevrare deșeuri	COVnm; CO ₂ ; CH ₄ ; PM10 (manevrare eroziune); PM10 (ardere); NO _x	0,9%	Ventilator exhaustare 21.000 mc/h, filtru praf pulsjet, baterii încălzire aer, biofiltru (210mp)
Procese de descompunere intensivă deșeuri (biodegradare)	COVnm CO ₂ CH ₄ H ₂ S Sulfură dimetil	99% 97% 75%	
Maturare deșeuri (grămezi descoperite)	COVnm CO ₂ H ₂ S Sulfură dimetil PM10	2% 25%	Eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, platforme și eliminarea posibilităților de antrenare a pulberilor de către vânt.

B. Perioada de exploatare a DDN

Sursa	Poluanți	% estimat din evacuările totale	Măsuri de reducere
Zona de depozitare (gaz din depozit)	COVnm CO ₂ CH ₄ H ₂ S Metil mercatpan CS ₂ Sulfură dimetil CO	98% 99% 100% 99%	Sistem de colectare și valorificare a gazului de depozit: puțuri de gaz, linii de colectare gaz, dezumidificator, facla de biogaz.
Manevrare deșeuri DDN	COVnm CO ₂ CH ₄ CO PM10 NO _x	2% 1%	Eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, platforme și eliminarea posibilităților de antrenare a pulberilor de către vânt.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmmis.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			Menținerea permanentă a stării de curățenie pe amplasament.
Emisii fugitive gaz de haldă – anul 31, după închidere	CO ₂ CH ₄ COVnm	20% 20% 20%	Emisia necontrolată rezultată ca urmare a implementării sistemului de colectare a gazului. Eficiența actuală a unui asemenea sistem este de 80 % din emisia de gaz a depozitului.

9.1.3. Mirosuri

Surse	Tehnici recomandate	Tehnici aplicabile în cadrul CMID Sânpaul
1. Zona de depozitare – Celula 1; 2. Platforma de tratare intensivă / maturare, la formarea și remanierea gramezilor; 3. Levigat; 4. Gazul de depozit.	Minimizarea zonei active de basculare.	Zona activă va fi redusă la un singur compartiment în depozit. Zona activă este izolată, incintă interioară ventilată, în cazul TMB.
	Descărcarea rapidă a deșeurilor, compactarea și acoperirea acestora.	Deșeurile vor fi compactate imediat după basculare în depozit, iar periodic acestea sunt acoperite. Periodicitatea acoperirii este în funcție de starea deșeurilor (miros, pulverulență) și condițiile atmosferice, realizându-se zilnic, obligatoriu, în perioadele cu temperatură și umiditate ridicate.
	Îngroparea imediată a deșeurilor urât mirositoare.	Deșeurile urât mirositoare vor fi depozitate prin îngropare, operație care se execută cât mai repede posibil după descărcarea în depozit.
	Restricționarea încărcărilor cunoscute a fi în mod special urât mirositoare.	Depozitarea unor deșeuri cu potențial crescut de emisie de mirosuri neplacute va fi restricționată, prin lista de deșeuri acceptate în depozit.
	Aerarea zonelor de stocare a levigatului.	Stocarea levigatului se face în bazin închis. Concentratul este stocat în bazin deschis – se poate evalua acoperirea parțială cu elemente flotante (bile din plastic, polistiren) pentru reducerea suprafeței de emisie a mirosului.
	Tratarea aerului evacuat din incinta halei TMB	Aerul exhaustat este filtrat, încălzit în sezonul rece și tratat în biofiltru.
	Îmbunătățiri în sisteme de colectare și de combustie a gazului.	Gazul rezultat din Celula 1 va fi ars la facla.



AGENCIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9.1.4. Măsuri de prevenire și control legate de emisia de biogaz

Surse	Tehnici recomandate	Tehnici aplicabile în cadrul CMID Sânpaul
Sistemul de colectare a gazului	Puțurile de gaz trebuie să fie etanșe, pentru a nu permite pătrunderea aerului în interior.	Au fost instalate 24 puțuri de extracție gaz de depozit.
	Puțul de gaz este alcătuit dintr-un filtru vertical cu diametrul mai mare de 0,8 m, poziționat în interiorul corpului depozitului, realizat din pietriș și criblura și în care este înglobată conducta de drenaj cu diametrul interior de minim 200 mm. Pereții conductelor filtrante sunt perforați, diametrul perforațiilor fiind dat de dimensiunile granulelor din filtrul cu pietriș sau criblură. Deoarece permeabilitatea materialului filtrant trebuie să fie de cel puțin $1,0 \times 10^{-3}$ m/s, se folosește un material cu dimensiuni de 16 – 32 mm. Diametrul perforațiilor trebuie să fie mai mic de jumătate din dimensiunea elementelor materialului de umplutură. Conductele sunt prevăzute cu sisteme de înfiletare, pentru a asigura prelungirea puțului de gaz pe perioada de operare a depozitului.	Puțurile de gaz sunt instalate în Celula 1 a DDN.
	Instalarea puțurilor de gaz a început după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m. Puțurile de extracție sunt realizate dintr-o coloană din conducta PEID De=250 Pn 6 perforată, a cărui montaj începe de la înălțimea de 2 m deasupra bazei celulei și se continuă pe măsura depunerii deșeurilor în celulă.	Prevedere specifică în Manualul de operare
	Poziționarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcționarea celorlalte echipamente, a stratului de bază sau a sistemului de acoperire al depozitului.	Realizarea conform Manualului de operare.
	Sistemul de colectare și transport al gazului trebuie amplasat astfel încât să nu obstrucționeze operarea depozitului.	Realizarea conform Manualului de operare.
	Instalație activă de colectare și tratare a gazului: puțuri pentru extracția gazului conducte de captare a gazului stații de colectare a gazului conducta principală de eliminare a gazului separator de condens / colectarea	Realizarea conform proiectului și Manualului de operare va asigura îndeplinirea acestei cerințe.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	condensului tehnici de siguranță.	
Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit	filtrare biologică – gaz cu conținut de $CH_4 < 20\%$ ardere controlată – gaz cu conținut de CH_4 între 20 și 33 % generare de abur – gaz cu conținut de CH_4 între 33 – 40 % generare energie electrică – gaz cu conținut de CH_4 de 40 – 50 %	Pe măsura ce instalația TMB va crește în eficiență, cantitatea de biogaz generată de depozit se va reduce semnificativ
	Conținutul de metan se determină pe baza prognozei de generare a gazului și a rezultatelor experimentale.	Prin metodologia US EPA-AP 42 se pot determina cantitățile de gaze de depozit pe componente (CH_4 , CO_2 , H_2S , și compusi organici speciali etc.) pe un anumit interval de timp pe toata durata de viață a depozitului.

9.1.5. Măsuri generale:

- Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort.
- Se vor limita mirosurile utilizând tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor (când prevenirea nu este posibilă).
- Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzând sisteme eficiente de depozitare a deșeurilor și de reținere a mirosului.
- În vederea prevenirii sau, în cazul în care nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu, care să includă: un protocol cu măsuri și grafice de aplicare, un protocol pentru monitorizarea mirosurilor, un protocol de răspuns în cazul reclamațiilor, un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa (sursele) acestora, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. Acesta se va prezenta către autoritatea competentă pentru protecția mediului, respectiv A.P.M. Mureș, ca parte a Raportul Anual de Mediu.

Anual operatorul va realiza un plan de gestionare a mirosurilor.

9.2. Instalații de colectare, tratare și evacuare a apelor uzate menajere și pluviale

9.2.1. Colectare ape uzate

Levigatul brut colectat de sistemul de drenaj, cu 8 linii de dren longitudinale (dispuse sud-nord), montate într-un strat drenant de pietriș spălat cu grosimea de 50 cm, descarcă drenurile dincolo de digul perimetral, individual, în câte un cămin prevăzut cu vană. Acest sistem permite separarea apei curate pluviale cazute în celula de levigatul generat în aria de lucru. Aici sunt colectate și liniile de descărcare ale:

- zonei de tratare / aerare intensivă, respectiv eventualele scurgeri de apă în exces din grămezile acoperite;
- bazinului de primă ploaie colectată de pe platforma de tratare intensivă (primii 5 l/mp după care, efluentul pluvial este considerat curat);
- efluentul zonei de spălare vehicule;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmmis.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- bazinul de retenție ape pluviale (BRAP) care colectează apele din zona platformei de maturare.

Toți acești efluenți sunt pompați într-un bazin de stocare suprateran cu capacitatea de 700 mc de unde este tratat într-o stație de epurare echipată cu sisteme de epurare avansată – osmoză inversă.

Stația de epurare mobilă funcționează pe principiul osmozei inverse, cu două trepte succesive de tratare și are o capacitate de tratare de 100 mc/zi. Concentratul rezultat ca urmare a epurării levigatului în stația de epurare este pompat în bazinul de stocare concentrat.

Levigatul epurat (permeatul) este transportat printr-o conductă îngropată către bazinul de stocare ape pluviale. Acest bazin are rolul de rezervor tampon pentru apele pluviale curate și pentru levigatul epurat în vederea utilizării ulterioare ale acestora în incinta, în principal ca apă de incendiu.

Apele uzate fecaloid-menajere provin din mai multe puncte din incintă: cabina cântar, atelierele mecanice din garaje, clădirea administrativă. Acestor ape li se adaugă și potențialele scurgeri de apă în exces din interiorul halei TMB. Rețeaua de canalizare le transportă prin pompare din Aria de servicii II (prin SP2) către zona de amplasare a stației de epurare mecano-biologică din vecinătatea cântarului (zona de acces auto).

Stația de epurare (nefuncțională) este dimensionată pentru 8,1 mc/zi și este alcătuită din următoarele unități: unitate mecanică de sedimentare și omogenizare, unitate aerobă (aerare cu bule fine), unitate de separare (separator).

Apele uzate de tip tehnologic sunt apele de spălare rezultate în principal de la stația de spălare vehicule, de apa în exces rezultată în interiorul halei TMB în zona de descărcare a deșeurilor și excesul de apă de la biofiltru.

Apele de spălare a vehiculelor (cca. 7,7 mc/zi), după trecerea prin separatorul de hidrocarburi sunt direcționate către SP1, respectiv către circuitul levigatului.

Apa în exces, drenată de rigole de pe pardoseala din hala TMB (0,1 mc/zi) este preluată de rețeaua de canalizare fecaloid-menajeră și condusă la stația de epurare mecano-biologică. Igienizarea zilnică a halei TMB se face utilizând autospeciala pentru curățat platforme și căi rutiere, eliminându-se soluția utilizării spălării manuale cu jet de apă.

Apele pluviale, potențial contaminate, au trasee de colectare / transport / tratare independente, astfel:

- apele pluviale neimpurificate (taluzuri, acoperișuri, platforme curate) sunt sistematizate vertical și colectate direct în sistemul de rigole pluviale care, la final, se descarcă în bazinul de stocare pluvial /permeat;
- apele pluviale colectate pe platforma TMB de tratare intensivă sunt colectate în bazinul de primă ploaie (primii 5 l/mp) iar apoi evacuate liber la rigola pluvială;
- apele pluviale colectate pe platforma TMB de maturare sunt colectate în totalitate în bazinul retenție ape pluviale (BRAP) în vederea epurării.

9.2.2. Evacuarea apelor uzate

Proveniență apă uzată	Punct de descărcare	Epurare	Emisar
Consum menajer Apă exces TMB Biofiltru TMB	Stația de epurare ape uzate fecaloid-menajere	Stația de epurare ape uzate fecaloid-menajere – nefuncțională	La ora actuală apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate în bazinul stației de epurare de unde sunt pompate în bazinul de concentrat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016



			În cazul funcționării stației de epurare emisarul este pâraul Techeniș.
Apă spălare vehicule	Separator de produse petroliere și preluare în bazinul levigat V=700 mc	Stația de epurare levigat	Bazin de colectare pluvial+permeat V=300 mc pentru utilizare PSI cu descărcare surplus în pâraul Techeniș
Pluvial impurificat de pe platforma de tratare intensivă TMB	BRAP V=110mc, cu preluarea "primei ploi" în bazin levigat V=700 mc	Stația de epurare levigat	
	Surplusul este considerat ca fiind convențional curat	Bazin de colectare pluvial+permeat V=300 mc pentru utilizare PSI	
Pluvial impurificat de pe platforma de maturare TMB	Bazin de retenție-decantor V=450 mc cu preluare surplus în bazin levigat V=700 mc	Stația de epurare levigat	
	Surplusul este considerat ca fiind convențional curat	Bazin de colectare pluvial+permeat V=300 mc pentru utilizare PSI	
Levigat provenit de la depozitul de deseuri	bazin de colectare levigat V=700 mc	Stația de epurare levigat	
Levigat provenit de pe platforma de tratare intensiva TMB			
Pluvial neimpurificat	-	-	Paraul Techenis

9.2.3. Tratarea apelor uzate

Stație	Obiective	Tehnici	Parametrii principali		
			Parametrii proiectati	Parametrii de performanta	Eficiența epurării
Stație de epurare a levigatului PALL	Prefiltrare	Reținere suspensii solide fine prin filtrare Reținere suspensii solide cu dimensiuni mai mari de 40 μm prin microfiltrarea	Filtre cu nisip Cartușe filtrante	Materii în suspensie (mg/l) în efluent	Eficiență de îndepărtare materiile în suspensie cu dimensiuni mai mari de 40 μm de peste 99,9 %



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		prin cartușe filtrante.			
	Reducerea conductivității levigatului	Osmoză inversă	(treapta I de epurare) (treapta a II-a de epurare). Parametrii măsurați automat sunt: presiunea de lucru, conductivitatea, valoarea pH, debitul și temperatura.	Reglarea valorii inițiale a pH-ului la o valoare de 6,0 – 6,5 Levigatul este epurat de la o conductivitate de zeci de mS/cm, la o conductivitate de cca. 500 μS/cm în prima treaptă de epurare și la cca. 150 – 200 μS/cm după treapta a doua de epurare.	Eficiența de îndepărtare prin osmoză inversă: - ioni monovalenți > 99,5 % - ioni polivalenți > 99,9 % - amoniu la pH = 6,5 > 99,5 % - compuși organici cu molecule mari > 99,9 %
Stație de epurare a mecano-biologică – ape fecaloid menajere	Epurare mecanică	Reținere suspensii		Materii în suspensie (mg/l) în efluent	Cca. 50%
	Epurare biologică	Nămol activ – adaos de biostimulatori		Consum biochimic de oxigen	Eficiența de epurare CBO ₅ 90-98%

9.2.3. Puțuri de observație

În vederea monitorizării calității apei subterane din zona obiectivului există trei puțuri de observație. Primul puț (F1) este amplasat în amonte de obiectiv și este lipsit de apă. Celelalte două puțuri (F2 și F3) sunt situate în aval.

Buletinul de analiză nr. 1701151/1/15.03.2017 efectuat de către Wessling România SRL Târgu Mureș este considerat valoare de referință:

Indicator	Foraj F1 - amonte	Foraj F2 - aval	Foraj F3 - aval
pH(25°C)	Nu există valori de referință	7,42	7,28
CBO ₅		3 mg/l	5 mg/l
Azot amoniacal (NH ₄ ⁺)		<0,05 mg/l	<0,05 mg/l
Nitriți		< 0,025 mg/l	< 0,025 mg/l
CCOCr		< 25 mg/l	< 25 mg/l
Cadmiu		< 0,02 mg/l	< 0,02 mg/l
Crom		0,091 mg/l	0,091 mg/l
Plumb		< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l
zinc		0,061 mg/l	0,061 mg/l

9.2.4. Măsurile obligatorii

9.2.4.1. Titularul are obligația de a exploata construcțiile și instalațiile de aducțiune și folosire a apei, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 9.2.4.2. Titularul este obligat să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluarii accidentale, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus.
- 9.2.4.3. Titularul este obligat să întretină construcțiile și instalațiile de aducțiune și folosire a apei în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.
- 9.2.4.4. Titularul este obligat să determine prin măsuratori datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate, să organizeze și să întretină evidența acestora și să transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale.
- 9.2.4.5. Titularul este obligat să încheie cu ABA Mureș abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resursei de apă, în condițiile respectării legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor.
- 9.2.4.6. Titularul este obligat să mențină în stare de funcționare toate forajele de observație existente și să monitorizeze influența depozitului de deșuri asupra calității apelor subterane/apelor freatice.
- 9.2.4.7. Beneficiarul are obligația ca, la una din campaniile de monitorizare efectuată pentru apă subterană, să solicite prezenta autorității locale de gospodărire a apelor, pentru prelevarea în comun/simultan a unei probe de apă din forajele de monitorizare a apei subterane.
- 9.2.4.8. Având în vedere faptul că pentru prelevarea probelor de apă, pentru toate cele 3 foraje de monitorizare, s-a constatat "lipsa apă" în forajul P1 amonte, este recomandată decolmatarea forajului P1 amonte și monitorizarea în continuare, în conformitate cu legislația în vigoare, sau relocarea acestui foraj.
- 9.2.4.9. Mijloacele de măsură a debitelor de apă prelevate din sursa subterană și evacuate în paraul Techenis, se vor menține permanent în stare de funcționare.

9.3. Emisii în sol

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului, controlul emisiilor pe sol

Cauze posibile de poluare a solului	Zona de proveniență a surselor posibile de poluare	Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări
Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor	Incinta de depozitare	Este impermeabilizată la baza și pe taluzuri
Fisurări accidentale ale conductelor de colectare și evacuare ape uzate și levigat	Bazinele de colectare a levigatului, concentrat, BRAP, stația RO	Sunt realizate din beton sau căptușite cu geomembrană. Sunt prevăzute cu cămine de evacuare a levigatului.
Apele de spălare colectate în bazinul de prima ploaie (mai mult 5 l/mp)	Stația TMB	Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Există rigole pluviale perimetrale.
Deversările accidentale	Stație epurare mecano- biologică	Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Sistem etanș de drenaj.
Scurgeri de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor	Depozitul de carburant	Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Rezervorul de motorină este



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apele de spălare a roților vehiculelor	Zona de securitate / rampa spălare	prevăzut cu o cuvă de retenție. Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Există rigole pluviale perimetrale.
Încărcările și descărcările de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri	Hala tratare mecanică	Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Sistem etanș de drenaj.
Scurgeri de uleiuri și carburanți din motoarele autovehiculelor	Ateliere mecanice (ambele)	Suprafața de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă. Sistem etanș de drenaj.

9.3.2. Măsurile pentru controlul emisiilor pe sol

- 9.3.2.1. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor.
- 9.3.2.2. Încărcările și descărcările de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri. În cazul în care în zona depozitelor de materii prime/produse finite există riscul contaminării solului, se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea anumitor suprafețe cu risc.
- 9.3.2.3. Toate bazinele subterane trebuie etanșate și izolate corespunzător, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.
- 9.3.2.4. Se va implementa, cel puțin odată la fiecare 3 ani, un program de inspecție și întreținere (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV – CCTV) pentru toate conductele, canalele și rezervoarele de depozitare subterane.
- 9.3.2.5. Volumul de levigat evacuat din depozit va fi corelat cu capacitatea bazinului de stocare a levigatului.
- 9.3.2.6. Operatorul are obligația să dețină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de materiale.
- 9.3.2.7. Operatorul trebuie să realizeze permanent verificarea integrității și remedierea rețelei de conducte subterane de colectare și evacuare a apelor uzate și a levigatului.
- 9.3.2.8. Operatorul are obligația să asigure paza și controlul permanent în zonele de depozitare.

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA în MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. **Emisii.** Indicatorul pulberi totale pentru emisii asociate sistemului de ventilație al halei TMB, nu va depăși 50 mg/Nmc.

10.1.2. **Calitatea aerului.** Indicatorul pulberi în suspensie PM10 nu va depăși 50 μg/Nmc la limita incintei.

10.2. APĂ

10.2.1. Se vor respecta indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în emisar, pârâul Techeniș, conform indicatorilor de calitate prevăzuți la pct. 5 din Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 244 din 15.07.2021, emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10.2.2. Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 244 din 15.07.2021. Este interzisă existența altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.3. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice.

10.2.4. Operatorul are obligația să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

10.2.5. Apele uzate menajere epurate, înainte de evacuarea în emisar, pâraul Techeniș, nu vor depăși limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite conform HG nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare (NTPA 001), respectiv:

Indicatori de calitate	U.M.	Valori limită admise pentru evacuare
pH	Unit. pH	6,5÷8,5
1 Suspensii totale	mg/l	60
0 CCO-Cr	mg/l	125
. CBO ₅	mg/l	25
2 Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	3

6. Parametrii de calitate ai apelor uzate epurate (levigat, ape pluviale contaminate colectate din zona depozitului și ape uzate tehnologice epurate) și deversate în pâraul Techeniș se vor încadra în limitele maxime admise în HG nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare (NTPA 001), respectiv:

Indicatori de calitate	U.M.	Valori limită admise pentru evacuare
pH	Unit. pH	6,5÷8,5
Suspensii totale	mg/l	60
CCO-Cr	mg/l	125
CBO ₅	mg/l	25
Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	3
Fosfor total (P)	mg/l	2
Azotiți (NO ₂ ⁻)	mg/l	2
Azotați(NO ₃ ⁻)	mg/l	37
Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/l	20
Fenoli antrenabili cu vapori de apă	mg/l	0,3
Reziduu filtrat la 105°C	mg/l	2000
Fier total ionic (Fe ²⁺ , Fe ³⁺)	mg/l	5
Crom total (Cr ⁶⁺ și Cr ³⁺)*	mg/l	1
Cadmiu (Cd ²⁺)*	mg/l	0,2
Mangan total (Mn)	mg/l	1
Cupru (Cu ²⁺)*	mg/l	0,1
Plumb (Pb ²⁺)*	mg/l	0,2
Zinc(Zn ²⁺)*	mg/l	0,5
Sulfuri și hidrogen sulfurat (S ₂ ²⁻)	mg/l	0,5

* suma concentrațiilor metalelor grele nu trebuie să depășească 2 mg/l (valorile individuale fiind cele prezentate în tabel).

10.3. ZGOMOT

* 10.3.1. Receptori: la o distanță de 1,8 km m față de cele mai apropiate locuințe.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmmms.apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10.3.2. Surse generatoare de zgomot:

Sursa de zgomot și/sau vibrații	Natura zgomotului sau vibrației	Prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot
Traficul rutier de pe artera de circulație (drum de acces)	Traficul auto	Nivelul de zgomot este sub limita impusă de legislația în vigoare.
Zona operațională TMB hală	Funcționarea utilajelor de mărunțire /sortare deșeuri	Incinta este izolată (închisă)
Zona operațională TMB platforme tratare biologică	Funcționare utilaje transport / organizare gramezi, suflante aer	Nivelul de zgomot este sub limita impusă de legislația în vigoare.
Zona de depozitare deșeuri (Celula 1 DDN)	Funcționarea utilajelor de compactare și nivelare deșeuri	Nivelul de zgomot este sub limita impusă de legislația în vigoare.

10.3.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei va respecta nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.3.4. Măsurătorile și calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectând prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 și STAS 6161/3-82.

10.3.5. Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depășesc limitele de presiune acustică (L_{eq}), prevăzute de SR 10009:2017, de 65 dB (A), Cz 60.

10.3.6. Se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopții.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1. Procedura de acceptare a deșeurilor

11.1.1. Deșeurile primite la depozitare trebuie să se regăsească în autorizația integrată de mediu a depozitului, respectiv în Anexa 1.

Este permisă depozitarea următoarelor categorii de deșeuri nepericuloase:

- a) deșeuri municipale, în conformitate cu alin. (6) al art. 8 din OG nr. 2/2021;
- b) deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 la OG nr. 2/2021 și în lista cuprinsă în Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005;

11.1.2. Nu se acceptă depozitarea deșeurilor lichide.

11.1.3. Operatorul depozitului trebuie să se asigure că deșeurile pe care le primește la depozitare se încadrează în condițiile impuse în prezenta autorizație și respectă condițiile legate de protecția mediului și a sănătății umane.

11.1.4. Deșeurile acceptate la depozitare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- a) să se regăsească în lista deșeurilor acceptate pe depozit;
- b) să fie livrate numai de transportatori autorizați, cu excepția transportatorilor particulari care aduc deșeuri în cantități mici (sub 1 mc);
- c) să fie însoțite de documente doveditoare, în conformitate cu prevederile Normativului tehnic O.M. nr. 757/2004, ale HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și criteriilor de recepție prevăzute de operatorul depozitului.

11.1.5. La primirea transportului de deșeuri se efectuează un control de recepție, numai de persoane specializate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Toate rezultatele controalelor de recepție se înregistrează în *Jurnalul de funcționare* (în formă electronică sau scrisă) și va fi pus la dispoziția organelor de specialitate ale autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității cu atribuții de control.

Jurnalul de funcționare conține datele pentru funcționarea zilnică a depozitului, în special:

- date despre deșeurile preluate (determinarea greutății, stabilirea tipului de deșeurii inclusiv codul deșeurilor, rezultatele controalelor vizuale și ale analizelor efectuate);
- formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepția deșeurilor;
- cazurile de neacceptare a deșeurilor la depozitare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse;
- rezultatele controalelor proprii și a celor efectuate de autorități;
- evenimente deosebite, defecțiuni de funcționare, inclusiv cauzele și măsurile întreprinse;
- programul de funcționare al depozitului;
- rezultatele programului de monitorizare.

O sinteză a datelor înregistrate în Jurnalul de funcționare se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu.

11.1.6. Înregistrarea deșeurilor acceptate la depozitare se face conform formularului de înregistrare a transportului de deșeurii prevăzut în REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 privind transferul de deșeurii.

11.1.7. Procedura de acceptare a deșeurilor va fi adaptată schimbărilor legislative care sunt impuse de strategia națională privind reducerea cantității de deșeurii biodegradabile aduse spre depozitare.

11.2. Deșeurile rezultate din activitățile de exploatare a instalației.

11.2.1. Condiții de gospodărire a deșeurilor:

- Deșeurile generate pe amplasament vor fi codificate și evidențele ținute conform OUG nr. 92/2021.
- Operatorul va implementa un sistem în care sunt incluse în documente următoarele informații despre deșeurile (valorificate/eliminate) rezultate din instalație: cantitate; natură; origine (acolo unde este relevant); destinație (obligația urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului); frecvența de colectare; modul de transport; metoda de tratare.
- Deșeurile reciclabile vor fi recuperate și valorificate.
- Deșeurile nevalorificabile, nepericuloase vor fi depozitate pe depozit.
- Deșeurile nevalorificabile periculoase vor fi eliminate în funcție de natura lor, prin operatori autorizați.
- Substanțele toxice utilizate în depozit (raticide, insecticide) vor fi depozitate și utilizate în condiții specifice prevăzute de legislația sanitară în vigoare.
- Deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii.

11.2.2. Gestionarea deșeurilor proprii

Sursele de deșeurii (punctele din cadrul procesului)	Codurile deșeurilor conform EWC (Codul European al Deșeurilor)	Tipul și fluxul fluxurile deșeurilor	Cantități de deșeurii t/an	Gestionarea deșeurilor	Coduri operațiuni valorificare și eliminare
Alte deșeurii (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12	19 12 12	Nepericulos – eliminare în Celual 1 DDN	17500	Colectare separată – flux optimizat	D5

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



11 (TMB - Refuz de ciur)					
Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (TMB - Frație biodegradabilă)	19 12 12	Nepericulos – intră în tratare biologică	40500	Colectare separată – flux optimizat	D8
TMB - Metale feroase	19 12 02	Nepericulos – valorificat prin operator autorizat	1950	Colectare separată – flux optimizat	R4/R12
TMB - Materiale plastice și de cauciuc	19 12 04	Nepericulos – valorificat prin operator autorizat	25	Colectare separată – flux optimizat	R3/R12
TMB – Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06	19 12 07	Nepericulos – valorificat prin operator autorizat	25	Colectare separată – flux optimizat	R1/ R3/R12
TMB - Deșeuri combustibile	19 12 10	Nepericulos – valorificat la terți (fabrici de ciment)	5000	Colectare separată – flux optimizat	R1
Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (Tratare biologică - Deșeuri parțial stabilizate)	19 12 12	Nepericulos – trece la faza de maturare	30750	Colectare separată – flux optimizat	D8
Compost fără specificarea provenienței (Tratare biologică - Deșeuri stabilizate)	19 05 03	Nepericulos – valorificare prin operator autorizat	22900	Colectare separată – flux optimizat	R1/R10/R12
Compost fără specificarea provenienței (Tratare biologică - Deșeuri stabilizate - analize necorespunzătoare)	19 05 03	Nepericulos – eliminare în Celula 1 DDN	5000	Colectare separată – flux optimizat	D5
Metale feroase (Deșeuri metalice provenite de la reparațiile utilajelor și echipamentelor)	16 01 17	Nepericulos – valorificare prin operator autorizat	4	Colectare separată	R4/R12



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmm.mureș.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Baterii cu plumb (Acumulatori uzați)	16 06 01*	Periculos - valorificare prin operator autorizat	0,4	Colectare separată	R12
Anvelope scoase din uz	16 01 03	Nepericulos – valorificare prin operator autorizat	0,8	Colectare separată	R12
Uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere	13 02 __*	Periculos - valorificare prin operator autorizat	1,6	Colectare separată	R12
Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție (Deșeuri textile ne/contaminate - filtre)	15 02 02* 15 02 03	Periculos - valorificare prin operator autorizat	0,1	Colectare separată	R12
Deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale (Nămol colectat din bazinele de pe amplasament/epurare)	19 08 __	Nepericulos – vidanțat și descărcat împreună cu concentratul rezultat din stația de epurare cu osmoză inversă eliminare locală DDN	-	Colectare separată – flux optimizat	D5
Deșeuri de la separarea ulei/apă (Emulsie și nămol colectate din separatorul de ulei)	13 05 __*	Periculos - valorificare prin operator autorizat	-	Colectare în 2 separatoare de hidrocarburi	R12
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (Ambalaje reactivi chimici)	15 01 10*	Periculos - valorificare prin operator autorizat	3,2	Colectare separată	R12
Nămoluri de la limpezirea apei (Nămol – curățare bazin rezervă incendiu)	19 09 02	Nepericulos - eliminare DDN	-		D5
Alte deșeuri nespecificate (Cartușe filtrante)	19 02 99	Nepericulos - valorificare prin operator autorizat	Cca. 180 – 300 buc./an	Colectare separată	R12
Deșeuri ale sistemelor cu membrane cu conținut de metale grele (Concentratul rezultat din	19 08 08*	Periculos /nepericulos (evaluare prin testare) –	3200 m ³ /an	Colectare separată	D5/R12



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmmis.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



procesul de epurare a levigatului)		preluare operator autorizat sau retur în Celula 1 DDN			
Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție (Echipamente de protecția muncii uzate)	15 02__	Periculos /nepericulos (evaluare prin testare) – valorificare prin operator autorizat	0,25	Colectare separată	R12
Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	Nepericulos – preluare la intrare TMB	5,5	Colectare separată europubele	D5
Deșeuri de ambalaje	15 01_	Nepericulos – valorificare prin operator autorizat	2,2	Spațiu amenajat, pe categorii	R12

Notă - pentru tipurile de deșeuri unde nu au fost precizate încă coduri din 6 cifre se specifică faptul că, acestea vor fi stabilite de operator în funcție de particularitățile fiecărui deșeu în parte.

11.2.3. Mod de stocare

Zone de depozitare	Tipuri de deșeuri depozitate	Măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor	Amenajările existente ale zonei de depozitare
Celula 1a DDN	Deșeuri solide urbane și industriale asimilabile	Depozit proiectat și realizat în conformitate cu Cap. 1.2 din Anexa nr. 2 a HG nr. 349/2005 și în Cap. 3 din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004.	Suprafețele de depozitare sunt impermeabilizate și taluzate.
Atelier – Magazie de materiale și deșeuri valorificabile	Uleiuri uzate	Recipienți de depozitare etichetați, prevăzuți cu capace, inspectați în mod regulat și înlocuiți sau reparați când se deteriorează. Depozitarea este temporară până la valorificarea prin utilizare la funcționarea unor utilaje proprii sau valorificare prin societăți autorizate.	Depozitare în spații împrejmuite și acoperite. Suprafață betonată.
Atelier – Magazie de materiale și deșeuri	Acumulatori uzați	Recipienți de depozitare clar etichetați, prevăzuți cu capace, inspectați în mod regulat și înlocuiți sau	Depozitare în spații împrejmuite și acoperite. Suprafață betonată.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



valorificabile		reparați când se deteriorează. Depozitarea este temporară în vederea valorificării prin societăți autorizate.	
Spațiu de depozitare temporară	Anvelope uzate	Depozitarea este temporară în vederea valorificării prin societăți autorizate.	Suprafață betonată.

11.3. Depunerea deșeurilor:

- Deșeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcționare să aibă influențe reduse asupra mediului înconjurător și sănătății umane.
- Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri, maxim 1 m, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m³.
- Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării se depun numai amestecate cu deșeuri menajere. Nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10.
- Deșeurile pot fi descărcate numai după indicațiile operatorului de la locul de descărcare. Către zona de descărcare vor fi dirijate numai atâtea utilaje care transportă deșeuri, încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deșeurile descărcate să poată fi distribuite, controlate și compactate imediat.
- Toate deșeurile se controlează vizual la intrarea în depozit și la descărcare.
- Descărcarea unui transport de deșeuri trebuie supravegheată și controlată de o persoană instruită în acest scop.
- Operatorii din zona de descărcare trebuie să poarte echipament de protecție colorat, ușor de recunoscut. În zona de descărcare se montează panouri pentru interzicerea fumatului.

11.4. Operatorul are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Eliminarea sau recuperarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat la punctele 11.1., 11.2. și 11.3 și în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil A.P.M. Mureș și fără acordul scris al acesteia.

11.6. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.7. Operatorul instalației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate și etichetate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare norme în vigoare privind inscripționările obligatorii.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri produse, deținute, comercializate se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor legislației în vigoare:

- OG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- Evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Document de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- c) Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

11.9. Valorificarea deșeurilor industriale reciclabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii, colectate separat se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare:

- a) Ordin comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
- b) OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- c) H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- d) HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

11.10. Gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele și termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

11.11. Zonele de depozitare vor fi marcate și semnalizate, cu precizarea capacității și a perioadei de depozitare a deșeurilor.

11.12. Recipientii vor fi inscripționați, verificați periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

12.1. Operatorul instalației trebuie să se asigure că există o procedură de intervenție rapidă, care să trateze orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.2. Politica de prevenire și management a situațiilor de urgență este cuprinsă în **Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență**, care va fi revizuit anual și actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament, pentru a putea fi verificat în orice moment, de către autoritatea cu drept de *inspecție și control*.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin R.A.M., despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalație.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

- a) supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;
- b) automonitoring.

13.1.3. Automonitoringul este obligația societății și are următoarele componente:

- a) monitoringul emisiilor și calității factorilor de mediu;
- b) monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;
- c) monitoringul post – închidere.

13.1.4. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.1.5. Prelevarea probelor și analiza acestora se vor realiza numai prin intermediul unor laboratoare acreditate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



13.1.6. Operatorul este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalație o dată pe an prin RAM și imediat despre orice incident sau accident, care afectează semnificativ mediul (Art. 7/Legea nr. 278/2013), respectiv informarea potrivit OUG nr. 68/2007 (pct. 5.2.3/A.I.M.).

13.1.7. Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, întreținerile prevăzute în prezenta autorizație.

13.1.8. Operatorul trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:

- a) punctele de monitorizare a apelor subterane;
- b) zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;
- c) accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

13.2. Automonitorizarea tehnologică a depozitului de deșeuri

Monitoringul tehnologic este o acțiune distinctă și are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării amenajărilor din depozitul de deșeuri nepericuloase, în vederea reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de transport sau în depozit, prin incendii și explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj, tasării inegale a deșeurilor.

13.2.1. *Verificarea permanentă a stării de funcționare a tuturor componentelor depozitului, și anume:*

- a) starea drumurilor de acces și a drumurilor din incintă;
- b) starea impermeabilizării depozitului, geomembrana și geotextilul în zonele de ancorare;
- c) funcționarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deșeuri;
- d) funcționarea drenajului apelor infiltrate și a evacuării gazelor de fermentare;
- e) funcționarea instalațiilor de epurare a levigatului;
- f) funcționarea instalațiilor de captare și ardere a gazelor de depozit;
- g) starea instalației de spălare/ dezinfectie auto;
- h) starea tehnică a utilajelor de manevrare a deșeurilor;
- i) starea utilajelor și instalațiilor de prelucrare a deșeurilor prin maruntire /sitare/ tratare biologică;
- j) funcționarea drenurilor de gaze din masa deșeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea lor în condiții de siguranță pentru personal și mediu;
- k) starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;
- l) funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale și a permeatului;
- m) gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și a levigatului;

13.2.2. *Urmărirea gradului de tasare și stabilității depozitului:*

- a) comportarea taluzurilor și digurilor;
- b) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariția unor tasări diferențiate și stabilirea măsurilor de prevenire a lor;
- c) aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilității – modul corect de depunere a straturilor de deșeuri.

13.3. Operatorul va controla anual conductele de levigat, iar tipul și dimensiunea deteriorărilor constatate vor fi înregistrate în *planurile stării de fapt*, ținându-se seama de următoarele:

- a) deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor;
- b) depuneri de cruste.

Operatorul are obligația să informeze imediat, prin fax sau telefonic, A.P.M. Mureș asupra deficiențelor de funcționare a sistemului de colectare a levigatului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



13.4. Automonitorizarea calității factorilor de mediu:

13.4.1. Monitorizarea datelor meteorologice

Parametrii urmăriți	Frecvența / indicatori
Precipitații atmosferice:	Zilnic (pluviograf sau procurare date stație meteo)
Cantitatea de precipitații și cantitatea maximă în 24 h	Zilnic (local sau date stație meteo)
Temperatura minimă / maximă zilnică, la ora 15, media lunară (°C)	Zilnic (procurare date stație meteo)
Umiditatea atmosferică la ora 15	

13.4.2. Monitorizare aer

Parametrii urmăriți – locație	Frecvența / indicatori	Metode de analiză
Emisia de particule asociată sistemului de ventilație al halei TMB	semestrial: Pulberi totale	SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-2/2005

13.4.3. Monitorizarea levigatului generat de depozit

Parametrii urmăriți	Frecvența / indicatori
Volum de levigat generat de depozit	Lunar: mc
Compoziție levigat brut din bazinul de stocare înainte de epurare	Trimestrial: pH, materii solide în suspensie, CBO ₅ , CCO-Cr, amoniu, azot organic, azot total, nitrați, nitriți, sulfati, cloruri, metale grele, fosfor total, reziduu filtrabil, P _{total}
Compoziție levigat epurat la ieșire stație, pentru verificarea eficienței stației de epurare PALL.	Trimestrial: pH, materii solide în suspensie, CBO ₅ , CCO-Cr, amoniu, azot organic, azot total, nitrați, nitriți, sulfati, cloruri, metale grele, fosfor total, reziduu filtrabil, P _{total}
Conductivitatea	Trimestrial
Nivelul levigatului în corpul depozitului	Zilnic
Volumul de permeat generat	Trimestrial: mc
Volumul de permeat evacuat în emisar	Zilnic: mc

3.4.4. Monitorizare apă

13.4.4.1. Monitorizare permeat, ape uzate tehnologice epurate și ape pluviale contaminate colectate din zona depozitului înainte de a fi evacuate în emisar, pâraul Techeniș:

Parametrii urmăriți	Metode de analiză	Frecvența de monitorizare
pH	SR ISO 10523-97	trimestrial
Suspensii totale	STAS 6953-81	
CCO-Cr	SR ISO 6060-96	
CBO ₅	SR ISO 5815-98	
Amoniu (NH ₄ ⁺)	STAS 8683-70	
Fosfor total (P)	SR EN 1189-99	
Azotiți (NO ₂ ⁻)	STAS 8900/2-71	
Azotați (NO ₃ ⁻)	STAS 8900/1-71	
Substanțe extractibile cu solvenți organici	SR 7587-96	
Fenoli antrenabili cu vapori de apă	STAS R 7167-92	
Reziduu filtrat la 105°C	STAS 9187-84	
Fier total ionic (Fe ²⁺ , Fe ³⁺)	SR ISO 6332-96	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Crom total (Cr^{6+} și Cr^{3+})	STAS 7884-91	semestrial
Cadmiu (Cd^{2+})	STAS 7852-80 SR ISO 5961-93	
Mangan total (Mn)	STAS 8662/1-96 SR ISO 6332-96	
Cupru (Cu^{2+})	STAS 7795-80 SR ISO 8288/2001	
Plumb (Pb^{2+})	STAS 8637-79 STAS 8288/2001	
Zinc (Zn^{2+})	STAS 8314-87	
Sulfuri și hidrogen sulfurat	SR ISO 10530-97	

Pentru apele uzate epurate (levigat, ape pluviale contaminate colectate din zona depozitului și apele uzate tehnologice epurate), deversate în pr. Techeniș, se vor lua măsuri pentru încadrarea tuturor indicatorilor de calitate în valorile admise de NTPA 001 – TERMEN : 6 luni de la data revizuirii autorizației integrate de mediu.

13.4.4.2. În cazul punerii în funcțiune a stației de epurare, monitorizare ape uzate menajere epurate înainte de a fi evacuate în emisar:

Parametrii urmăriți	Metode de analiză	Frecvența de monitorizare
pH	SR ISO 10523-97	trimestrial
Suspensii totale	STAS 6953-81	
CCO-Cr	SR ISO 6060-96	
CBO ₅	SR ISO 5815-98	
Amoniu (NH_4^+)	STAS 8683-70	

13.4.4.3. Monitorizare ape subterane

Parametrii urmăriți – locație	Frecvența / indicatori
Nivelul apei freatice	semestrial
Compoziția apei subterane în forajele de monitorizare	anual: NH_4^+ , NO_2^- , cloruri, sulfati, fosfați, substanțe active din pesticide inclusiv metaboliți, produșii de degradare și reacție relevante, NO_3^- , pH, As^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} , reziduu filtrat la 105°C

13.4.5. Monitorizare sol

Parametrii urmăriți – locație	Frecvența / indicatori / metodă
Două probe pe două orizonturi de adâncimi, din zonele investigate în Raportul de Amplasament	Anual – pH, metale grele (SR ISO 11047/1999, SR ISO 11466/1999, SR EN ISO 11885:2005), hidrocarburi totale, sulfati (SR ISO 11048/1999)

13.4.6. Monitorizare topografia depozitului

Parametrii urmăriți – locație	Frecvența / indicatori
Structura și compoziția depozitului: suprafața ocupată de deșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, calculul capacității remanente de depozitare	Anual
Comportarea la tasare și urmărirea nivelului	Anual



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



13.4.7. Monitorizare fluxuri de deșeuri

Parametrii urmăriți – locație	Frecvența / indicatori
Cantitatea de deșeuri depozitată 3	Lunar și anual; date raportate lunar la APM Mureș
Cantitatea de deșeuri tratată în TMB 3	Lunar și anual; date raportate lunar la APM Mureș
Cantitate de deșeuri biodegradabile îndepărtate de la depozitare	Lunar și anual; date raportate lunar la APM Mureș

13.4.8. Analizele și determinările necesare pentru controlul calității componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare specializate, pe bază de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate și păstrate pe toată perioada de monitorizare a depozitului.

13.4.9. Rezultatele analizelor monitorizărilor pentru apele subterane se vor compara cu Buletinul de analiză nr. 1701151/1/15.03.2017, considerat valoare de referință, orice creștere semnificativă a concentrațiilor de poluanți specifici urmând a fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului și autorității pentru gospodărirea apelor. În cazul unor depășiri semnificative a parametrilor de la o măsurătoare la alta, se vor repeta analizele, se vor analiza cauzele și se vor lua măsurile necesare de stopare/remediere după caz. Rezultatul măsurătorilor va fi inclus în RAM.

13.5. Monitorizarea post-închidere a depozitului

13.5.1. Programul de monitorizare al depozitului trebuie să se conformeze cu cerințele legislative pentru programul de control și urmărire a depozitelor de deșeuri în faza de urmărire post-închidere din Anexa nr. 3 din OG nr. 2/2021.

Parametrii urmăriti	Frecvența
Date meteorologice	
Cantitatea de precipitații	Zilnic, cu valori lunare medii
Temperatura minimă, maximă, la ora 15	Media lunară
Umiditatea atmosferică	Media lunară
Evaporația	Zilnic, cu valori lunare medii
Direcția dominantă a vântului	Media lunară
Monitorizarea apei de suprafață, a levigatului și a gazului de depozit	
Volum levigat pentru fiecare punct de evacuare al acestuia	La 6 luni
Compoziția calitativă levigat pentru fiecare punct de evacuare al acestuia	La 6 luni
Volumul și compoziția apei de suprafață în minim 2 puncte situate în amonte și în aval de depozit	La 6 luni
Emisii fugitive gaz de haldă CH ₄ , CO ₂ , COVnm, H ₂ S, H ₂	La 6 luni
Probe emisii de gaz (CH ₄ CO ₂ H ₂ S, H ₂) pe secțiuni reprezentative	La 6 luni
Emisia rezultată de la sistemul de colectare a gazului COVnm	Trimestrial după punerea în funcțiune
Monitorizarea apei subterane	
Nivelul apei subterane	Conform actului de reglementare emis de A.N. Apele Române
Compoziția apei subterane în minim trei puncte, unul amplasat în amonte de depozit și două în aval de acesta.	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmmms.apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



Monitorizarea solului	
Două probe pe două orizonturi de adâncimi: pH, metale grele, hidrocarburi totale, sulfati	Anual
Monitorizarea topografiei depozitului	
Comportarea la tasare și urmărirea nivelului	Anual
Structura și compoziția depozitului	Anual
Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului	Anual
Deformarea sistemului de etanșare la suprafață	Anual
Starea stratului vegetal	Semestrial
Starea sistemului de drenaj	Semestrial
Destinația post-închidere	Semestrial

13.5.2. Monitorizarea se va face atât de personalul propriu, dar mai ales prin colaborare cu laboratoare specializate, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

13.5.3. Orice efect negativ înregistrat va fi raportat către APM Mureș în maximum 12 ore.

13.5.4. Operatorul instalației vor raporta (semestrial) către autoritățile de reglementare privind protecția mediului și gospodăririi apelor rezultatele activității de monitorizare.

13.5.5. Anual se va redacta o sinteză a activității de monitorizare, document care poate fi făcut public.

13.5.6. Perioada de urmărire post-închidere este de minim 30 ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se constată că depozitul nu este încă stabil și/sau prezintă un risc potențial pentru factorii de mediu.

13.5.7. Rezultatele activității de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul de funcționare pe toată durata programului și după încheierea acestuia, conform prevederilor avizului de închidere a depozitului.

13.5.8. Suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze (într-o bază de date) toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile și toate cerințele înscrise în această autorizație. Datele vor fi puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului și evitarea reapariției.

14.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operațiile sau care ar putea fi generate de operațiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele și timpul în care au fost făcute aceste reclamații, numele reclamantului și alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie, de asemenea, să conțină și răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant. Operatorul va înainta un raport cu toate reclamațiile de acest tip în timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecția mediului, însoțit de toate amănuntele legate de reclamațiile existente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Document de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



14.4. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziția autorității de mediu și/sau autorității de control pentru verificări în timp util. Un raport al incidentelor va fi inclus în RAM.

14.5. Înregistrările și raportările vor fi transmise autorității competente pentru protecția mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate raportările vor fi făcute de o persoană desemnată de operator și vor fi semnate de conducere.

14.7. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizației trebuie să fie disponibile și puse la dispoziția inspectorilor autorizați în timp util.

14.8. Frecvența și scopul raportărilor prevăzute în autorizație pot fi schimbate, amendate printr-un acord scris al autorității de mediu, care urmărește și centralizează datele transmise.

14.9. În scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația de mediu, art. 26).

14.10. Operatorul instalației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele :

- a) autorizația;
- b) solicitarea;
- c) raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
- d) alte aspecte pe care operatorul autorizației le consideră adecvate.

14.11. Contribuția la Registrul Poluanților Emiși și Transferați (E - PRTR)

14.11.1. Operatorul instalației are obligația de a raporta la APM Mureș, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, adoptat prin HG 140/2008, cantitățile anuale, împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

- a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită;
- b) transferurile în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția celor menționate în Registru poluanților și pentru transferurile transfrontieră de deșeuri periculoase.

14.11.2. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care din emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu paragraful 1.

14.11.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.11.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis autorității de mediu.

14.11.5. Operatorul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmm.mures.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



14.11.6. Poluanții specifici activității desfășurate de operator, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, care trebuie raportați la activitatea 5.d – Depozite de deșeuri care primesc mai mult de 10 tone deșeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte, care trebuie raportați în cazul în care valorile prag sunt depășite sunt următorii:

Nr. CAS	Poluanți / Substanțe	Valoare prag pentru emisii	
		Aer (kg/an)	Apă (kg/an)
74-82-8	CH ₄	100 000	
124-38-9	CO ₂	100 000 000	
	NO _x	100 000	
	SO _x	150 000	
	Azot total		50 000
	Fosfat total		5 000
7440-43-9	Cd și compuși ai săi		5
7440-47-3	Cr și compuși ai săi		50
7440-50-8	Cu și compuși ai săi		50
7440-02-0	Ni și compuși ai săi		20
7440-92-1	Pd și compuși ai săi		20
7440-66-6	Zn și compuși ai săi		100
	Cianuri		50

14.11.7. Datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, transferurile de deșeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operator respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, împreună cu celelalte informații solicitate prin aceasta.

14.11.8. Operatorul va calcula emisiile pentru poluantul menționat în tabelul de la pct-ul 14.11.6. și va transmite la APM Mureș datele în formatul cerut de aceasta.

14.12. Raportul Anual de Mediu

14.12.1. Raportul Anual de Mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea în anul încheiat: cantitate de deșeuri acceptate, refuzate la depozitare, sortate, tratate, depozitate, modul de utilizare a materialelor și a utilităților (consumuri anuale, eficiența energetică);
- structura și compoziția corpului depozitului: suprafața ocupată de deșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, metodele de depozitare, momentul și durata depozitării, calculul capacității remanente de depozitare;
- tasarea corpului depozitului;
- volumul de levigat generat de depozit;
- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freactice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora.

14.12.2. Raportul Anual de Mediu (RAM) va fi transmis Agenției pentru Protecția Mediului Mureș.

14.13. Alte raportări

14.13.1. Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici, conform Chestionarului-Declarație transmis de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș.

14.13.2. Evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apmms.anpm.ro; Tel: 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



ulterioare, transmisă anual agenției județene pentru protecția mediului (art. 48/ OUG nr. 92/2021);

14.14. Mod de raportare

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Raportul Anual de Mediu (RAM)	anual	30 martie	APM Mureș și GNM-CJ Mureș
Raportul anual pentru Registrul poluanților emiși și transferați, conform HG 140/2008 (PRTR) pe suport de hârtie, Raportare electronică în SIM, Registrul IPPC	anual	la solicitarea autorității de mediu	APM Mureș
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform OMAPM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în SIM	anual	la solicitarea autorității de mediu	APM Mureș
Raportarea situației gestiunii deșeurilor, potrivit O.U.G. nr. 92/2021, pe suport de hârtie și electronic în SIM și în cadrul RAM	trim. I al anului în curs, pentru anul anterior	15 martie și la solicitarea autorității de mediu	APM Mureș
Raportarea recuperării și valorificării deșeurilor industriale reciclabile	anual	15 martie și la solicitarea autorității de mediu	APM Mureș
Reclamații	când există	în luna următoare primirii acestora	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Raportarea incidentelor semnificative	imediat ce se produce	la 24 de ore de la data producerii	APM Mureș CJ Mureș al GNM A.N. Apele Române
Raportarea investițiilor și cheltuielilor de mediu	lunar	la solicitarea autorității de mediu	APM Mureș CJ Mureș al GNM
Plan de gestionare a mirosurilor	anual	în cadrul RAM	APM Mureș

ul Anual de Mediu va fi realizat după ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Un exemplar al RAM va fi depus atât în format electronic cât și pe suport de hârtie la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș și GNM-CJ Mureș.

15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

15.1. Autorizația impune condițiile de desfășurare a activității instalației din punct de vedere al protecției mediului.

15.2. Operatorul instalației are obligația să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalației.

15.3. Conform H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, în scopul diseminării active a informației privind mediul, titularul are obligația



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

15.4. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.5. Operatorul va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.6. Operatorul asigura reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.7. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului va fi înştiinţată în scris în termen de 14 zile, despre orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

15.8. Operatorul instalaţiei are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului în vederea întocmirii la nivel local a programelor de reducere a emisiilor.

15.9. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul autorizării integrate privind protecţia mediului şi nimic din autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.10. Operatorul instalaţiei are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare.

15.11. Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării prevederilor Ordinului nr. 415/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul MMGA nr. 757/2004.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. Cerinţele generale privind închiderea depozitelor de deşeuri sunt prezentate în OG nr. 2/2021, Anexa nr. 1, pct. 1.3.7 şi în Anexa nr. 3, precum şi în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor adoptat prin Ord. nr. 757/2004, cap. 3.7.2, 3.8 şi 3.9.

16.2. În conformitate cu art. 14 din OG nr. 2/2021, închiderea depozitului de deşeuri se va realiza utilizând **Fondul pentru închidere şi monitorizare post-închidere a depozitului.**

Operatorul va prezenta autorităţii competente pentru protecţia mediului o evaluare a costurilor realizării închiderii depozitului conform planului de închidere.

Fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică. Dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

Mecanismul de constituire al fondului se realizează prin depunerea din momentul începerii activităţii de depozitare (revizuire AIM) a sumei reprezentând cota-parte, proporţional repartizată trimestrial, din valoarea lucrărilor de închidere stabilite prin proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere, astfel încât la epuizarea capacităţii /încetarea activităţii depozitului valoarea cumulată a acestei sume să corespundă costurilor totale determinate/stabilite prin proiectul de închidere şi monitorizare postînchidere.

Suma corespunzătoare acestei cote este actualizată anual cu coeficientul de inflaţie comunicat de INS, precum şi în cazul modificărilor survenite la proiectul iniţial, în vederea asigurării unui înalt standard de siguranţă pentru mediu şi sănătate.

Fondul se alimentează trimestrial. Fondul poate fi utilizat exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de închidere intermediară/finală şi monitorizare postînchidere a depozitului.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253

E-mail: apm@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Controlul constituirii, alimentării și utilizării fondului se realizează trimestrial de către Garda Națională de Mediu și Administrația Fondului de Mediu.

16.3. Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații:

- a) când sunt îndeplinite condițiile privind epuizarea perioadei de operare și/sau capacitatea de depozitare, așa cum sunt precizate în AIM;
- b) la cererea operatorului depozitului și emiterea actului de reglementare de către agenția județeană pentru protecția mediului;
- c) în urma deciziei agenției județene pentru protecția mediului, pe baza notei de constatare a Gărzii Naționale de Mediu.

În conformitate cu prevederile art. 40 din OG nr. 2/2021, pentru depozitele existente:

- a) garanția financiară de mediu se constituie în termen de până la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe sub forma unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare prevăzut de lege, corespunzător valorii lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau sub forma unei cote părți corespunzătoare din procentul de 10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, aferentă perioadei de operare rămase până la epuizarea capacității depozitului;
- b) în termen de până la 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe titularul/operatorul actualizează proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere cu explicitarea/detalierea sumelor aferente fondului precizat la art. 14 alin. (1), inclusiv a unui grafic trimestrial privind completarea acestuia până la valoarea stabilită prin proiectul tehnic de închidere și monitorizare postînchidere actualizat, pe care îl înaintează agenției județene pentru protecția mediului, după avizarea favorabilă a acestuia de către Administrația Fondului pentru Mediu;
- c) în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se actualizează fondul prin completarea sumelor până la valoarea indicată prin graficul trimestrial privind constituirea fondului, atașat proiectului tehnic de închidere și monitorizare postînchidere.

16.4. Închiderea celulei cu capacitatea de depozitare epuizată

16.4.1. Imediat după umplere, se va realiza o acoperire provizorie cu un strat de pământ impermeabil a celulei ajunse la cota finală de depozitare, care să asigure izolarea suprafeței în perioada inițială tasării, apoi se va aplica un sistem de impermeabilizare și drenaj.

16.4.2. Celula cu capacitatea epuizată se va închide conform cerințelor din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor adoptat prin Ord. nr. 757/2004.

16.4.3. Se va definitiva sistemul de colectare și tratare a gazului de depozit.

16.4.4. Lucrările de închidere vor avea în vedere protecția cadrului natural și vegetal:

- a) Se va reface vegetația și se vor amenaja zone verzi în spațiile care delimitează diferite activități din incintă;
- b) Se vor recultiva cu plante ierboase, terenurile eliberate de sarcini tehnologice;
- c) Se vor contacta firme specializate pentru operațiunile de desinsecție și deratizare.

16.4.5. Fondurile necesare îndeplinirii cerințelor pot proveni din „Fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere” constituit până la un moment dat, în baza situației de lucrări întocmite.

16.4.6. Administrarea Fondului se va face în conformitate cu art. 14 și 15 din OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

16.4.7. Operatorul trebuie să realizeze monitorizarea postînchidere a celulei cu capacitatea epuizată conform punctului 13.5 din A.I.M.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.apm.mr; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operative de date cu caracter personal - conform Regulamentului (UE) 2016/679



16.5. Închiderea depozitului

16.5.1. La încetarea activităților cu impact asupra mediului, precum și la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, *este obligatorie solicitarea și obținerea avizului de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu, potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005.* În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menționate, mai sus, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public (OUG nr. 195/2005 art. 10 alin. 1,2,3).

16.5.2. În cazul încetării definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul activității trebuie să dezvolte un **plan de închidere** agreeat de autoritatea competentă pentru protecția mediului și să obțină avizul de închidere emis de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș.

16.5.3. Întrucât cele două instalații au fost proiectate și realizate pentru o exploatare interdependentă, Planul de închidere va fi unic (pentru ambele instalații).

16.5.4. Planul de închidere va fi elaborat după definirea soluției tehnice de extindere a capacității de tratare a TMB pentru îndeplinirea următoarei ținte de reducere a deșeurilor biodegradabile (extinderea la 125.000 tone /an).

16.5.5. Lucrările de închidere definitivă a depozitului se vor face în baza unui **proiect de închidere** care va fi avizat conform procedurii specifice.

16.5.6. Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

16.5.7. Dezafectarea, demolarea instalației și construcțiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităților cu impact semnificativ asupra mediului.

16.5.8. Operatorul instalației are obligația ca, în cazul încetării definitive a activității, să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor aferente într-o stare care să permită reutilizarea lor.

16.6. Măsuri de prevenire a poluării la închidere

16.6.1 Lucrări necesare:

- a) Suprafață pe care a fost sistată depozitarea trebuie impermeabilizată, iar dispozitivele de monitorizare post-închidere trebuie instalate.
- b) Sistemul de impermeabilizare prevăzut prin proiect constă din:
 1. strat final de deșeuri nivelat
 2. strat susținere (material mineral concasat) 50 cm;
 3. strat de drenaj pentru gaz cu grosime de 0,25 m (sort spalat pietriș);
 4. geocompozit bentonitic 10 mm grosime;
 5. saltea drenanta cu filtru din pietriș 30 cm;
 6. strat de pamant 85 cm grosime;
 7. sol vegetal 15 cm;
 8. vegetație;
 9. sistem de colectare ape de pe suprafața depozitului;
 10. strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare;
 11. rigole de colectare pe marginea interioară a bermelor;
 12. rigola perimetrală la baza taluzului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

Site: apm.mures.ro; Tel: 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Notă: Toate datele au caracter personal și sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679



13. decantor;
14. bazin de colectare apă din precipitații;
15. rigolă de evacuare;
16. punct de evacuare în apă de suprafață.

16.6.2. După atingerea cotei finale a depozitului, masa de deșeuri profilate cu panta de 1:3 se va acoperi cu un strat de susținere de 50 cm din deșeuri sortate, concasate, peste care se va așterne un strat de pietriș cu granulația de 16-32mm, cu coeficientul de permeabilitate $K \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s și conținutul de carbonat de calciu $\leq 1\%$ din masă, care va avea rolul de drenare a biogazului generat în depozit și cel de suport pentru geocompozitul bentonitic. Impermeabilizarea și izolarea completă față de mediul ambiant se va face prin așternerea peste stratul de pietriș a unui strat de geocompozit bentonitic cu grosimea de 10 mm ce va fi ancorat în tranșea de ancoraj folosită pentru fixarea sistemului de impermeabilizare a bazei depozitului.

16.6.3. Drenarea apelor de precipitații ce vor cădea peste depozit și vor percola stratul de acoperire din pământ se va face cu ajutorul unei saltele drenante cu filtru pe partea superioară.

16.6.4. Acoperirea finală a depozitului se va realiza prin așternerea unui strat de pământ argilos necompactat cu conținut de nisip și pietriș, în grosime de 85 cm. Peste acest strat de pământ se va așterne un strat de sol vegetal în grosime de 15 cm care va fi însămânțat cu ierburi perene.

16.6.5. Apa de precipitații colectată de salteaua drenantă va fi preluată de o conductă din PEID, perforată, cu diametrul exterior de 200mm ce se va poza în tranșea de ancoraj și apoi descarcă în canalul perimetral în punctul cel mai de jos al digului perimetral.

16.6.6. În procesul de dezafectare / demolare la închiderea instalației vor putea fi organizate zone de stocare temporară, pe platformele betonate din cadrul amplasamentului, pentru deșeurile rezultate (materiale de construcții).

16.6.7. La finalizarea operațiilor, cu excepția corpului depozitului și infrastructurii perimetrare necesare: drum, împrejmuire, gospodărie de gaz, gospodărie de levigat, toate celelalte construcții vor fi dezafectate:

Construcții care vor fi dezafectate	Conținut	Măsuri pentru scoaterea din funcțiune în condiții de siguranță
Rețele de alimentare cu apă în scopuri igienico-sanitare	Apă	Nu sunt necesare măsuri speciale
Rețele de canalizare ape uzate fecaloid - menajere	Ape uzate fecaloid - menajere	Curățarea și colectarea depunerilor printr-o firmă de specialitate
Foraj exploatare apă	Coloana de echipare	Scoaterea echipamentelor (pompă, cabluri, coloana apă) și izolare în conformitate cu proiectul separat, elaborat de persoane autorizate și avizat de INHGA.
Rezervor suprateran de stocare motorină	Motorină	Curățarea și preluarea depunerilor printr-o firmă de specialitate
Clădire sau alta structură	Materiale periculoase	Alte pericole potențiale
Clădire administrativă	Nu este cazul	Dezafectarea se va efectua de către companii specializate.
Structuri și instalații hala TMB	Uleiuri hidraulice echipamente	Proiectul de dezafectare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@aprmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Bazine stocare levigat	Se vor dezafecta numai după golirea totală a conținutului	/demolare ar fi supus avizării prealabile
Bazine stocare ape pluviale	Nu este cazul	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

office@apmmis.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



APM

17. GLOSAR DE TERMENI

1.	Autoritatea competentă pentru protecția mediului	Agencia pentru Protecția Mediului Mureș Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, jud. Mureș
2.	Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Comisariatul Județean Mureș al Gărzii Naționale de Mediu Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, jud. Mureș
3.	Autoritatea centrală de protecție a mediului	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor B-dul Libertății, nr. 2, Sector 5, București
4.	Autoritatea cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor	Administrația Națională „Apele Române” S.A. – Administrația Bazinală de Apă Mureș Târgu Mureș, str. Kojeles Samuel, nr.33
5.	CAT	Comisie de analiză tehnică
6.	Operatorul instalației	Orice persoana fizică sau juridică care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională sau căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației
7.	BAT	Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor și a impactului asupra mediului, în întregul său.
8.	Prejudiciu	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect.
9.	dB(A)	Decibeli (curba A de zgomot).
10.	Instalație	O unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr. 278/2013, precum și orice alte activități direct asociate, desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexă și care pot genera emisii și poluare.
11.	R.A.M.	Raportul anual de mediu
12.	E.P.R.T.R.	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE
13.	DDN	Depozit de deșuri nepericuloase – se referă la instalația care, conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, corespunde activității 5.4. “Depozitele de deșuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmmis.apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”
14.	TMB	Tratare mecano-biologică – se referă la instalația care, conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, corespunde activității 5.3.”a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, (...), implicând, desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: (i) tratarea biologică”
15.	A.I.M.	Autorizație integrată de mediu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



ANEXA 1 - LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE LA DEPOZITARE

Cod deșeu	Denumire deșeu	Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (X)
02 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor		
02 01 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit		
02 01 01	nămoluri de la spălare și curățare	X
02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	X
02 01 03	deșeuri de țesuturi vegetale	X
02 01 04	deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	X
02 01 07	deșeuri din exploatarea forestieră	X
02 01 09	deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08*	X
02 01 10	deșeuri metalice	X
02 02 Deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală		
02 02 01	nămoluri de la spălare și curățare	X
02 02 02	deșeuri de țesuturi animale	X
02 02 03	materii care nu se pretează consumului sau procesării	X
02 02 04	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 03 Deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberi de cacao, cafelei, ceaiului, și tutunului, producerea conservelor, prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasă		
02 03 01	nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare	X
02 03 02	deșeuri de agenți de conservare	
02 03 03	deșeuri de la extracția cu solvenți	
02 03 04	materii care nu se pretează consumului sau procesării	X
02 03 05	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 04 Deșeuri de la procesarea zahărului		
02 04 01	nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr	X
02 04 02	deșeuri de carbonat de calciu	
02 04 03	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 05 Deșeuri din industria produselor lactate		
02 05 02	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
02 05 01	materii care nu se pretează consumului sau procesării	
02 06 Deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie		
02 06 02	deșeuri de agenți de conservare	
02 06 01	materii care nu se pretează consumului sau procesării	
02 06 03	nămoluri de la epurarea efluenților proprii	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmma.mpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



02 07 Deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice		
02 07 01	deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime	X
02 07 02	deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice	X
02 07 03	deșeuri de la tratamente chimice	
02 07 04	materii care nu se pretează consumului sau procesării	X
02 07 05	nămoluri de la epurarea efluenților în incintă	
03 Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului		
03 01 01	deșeuri de scoarță și de plută	X
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04*	X
03 03 Deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului		
03 03 01	deșeuri de lemn și de scoarță	X
03 03 02	nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)	
03 03 07	deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate	X
03 03 08	deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	X
03 03 09	deșeuri de nămol de caustificare	
03 03 10	fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare	X
03 03 11	nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10	
04 Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă		
04 01 Deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei		
04 01 01	deșeuri de la șeuire	
04 01 02	deșeuri de la cenușărire	
04 01 04	flota de tăbăcire cu conținut de crom	X
04 01 05	flota de tăbăcire fără conținut de crom	
04 01 06	nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de crom	X
04 01 07	nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de crom	
04 01 08	deșeuri de piele tăbăcită (răzături, ștuțuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom	X
04 01 09	deșeuri de la apretare și finisare	
04 02 Deșeuri din industria textilă		
04 02 09	deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	X
04 02 10	materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)	X
04 02 15	deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14*	
04 02 17	coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16*	X
04 02 20	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19*	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



04 02 21	deșeuri de fibre textile neprocesate	X
04 02 22	deșeuri de fibre textile procesate	X
06	Deșeuri din procese chimice anorganice	
06 03	Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea sărurilor, a soluțiilor lor și a oxizilor metalici	
06 03 14	săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11* și 06 03 13*	
06 03 16	oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15*	
06 05	Nămoluri de la epurarea efluenților proprii	
06 05 03	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02*	
06 06	Deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare	
06 06 03	deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02*	
06 08	Deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților din silicon	
06 08 02	deșeuri cu conținut de clorosilani	
06 09	Deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor	
06 09 02	zgura fosforoasă	
06 09 04	deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03*	
06 11	Deșeuri de la producerea pigmentilor anorganici și a opacizantilor	
06 11 01	deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan	
06 13	Deșeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificație	
06 13 03	negru de fum	X
07	Deșeuri din procese chimice organice	
07 01	Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) produșilor chimici organici de bază	
07 01 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11*	
07 02	Deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale	
07 02 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11*	
07 02 13	deșeuri de materiale plastice	X
07 02 15	deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14*	X
07 02 16	deșeuri cu conținut de silicon	X
07 03	Deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmentilor organici (cu excepția 06 11...)	
07 03 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11*	
07 04	Deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și altor biocide	
07 04 12	nămoluri de la tratarea efluenților în incinta, altele decât cele	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	specificate la 07 04 11*	
07 05	Deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice	
07 05 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11*	
07 05 14	deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13*	
07 06	Deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsoarelor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice	
07 06 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11*	
07 07	Deșeuri de la PPFU produselor chimice înrobilate și a produselor chimice nespecificate în listă	
07 07 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11*	
08	Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice	
08 01	Deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora	
08 01 12	deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11*	X
08 01 14	nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13*	X
08 01 16	nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15*	X
08 01 18	deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17*	X
08 01 20	suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19*	X
08 02	Deșeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)	
08 02 01	deșeuri de pulberi de acoperire	
08 02 02	nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice	
08 02 03	suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice	
08 03	Deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice	
08 03 07	nămoluri apoase cu conținut de cerneluri	
08 03 08	deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri	
08 03 13	deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12*	
08 03 15	nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14*	
08 03 18	deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17*	X
08 04	Deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)	
08 04 10	deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09	X
08 04 12	nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11*	X
08 04 14	nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13*	X
08 04 16	deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15*	X



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apm.mureș.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



09	Deșeuri din industria fotografică	
09 01	Deșeuri din industria fotografică	
09 01 07	film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint	X
09 01 08	film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint	X
09 01 10	camere de unică folosință fără baterii	X
09 01 12	camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11*	X
10	Deșeuri din procesele termice	
10 01	Deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)	
10 01 01	cenușa de vatră, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificația 10 01 04*)	
10 01 02	cenușa zburătoare de la arderea cărbunelui	
10 01 03	cenușa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat	
10 01 05	deșeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	
10 01 07	nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	
10 01 15	cenușa de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14*	
10 01 17	cenușa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16*	
10 01 19	deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18*	
10 01 21	nămoluri de la epurarea efluenților în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20*	
10 01 23	nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22*	
10 01 24	nisipuri de la paturile fluidizate	
10 01 25	deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice	X
10 01 26	deșeuri de la epurarea apelor de răcire	
10 02	Deșeuri din industria siderurgică	
10 02 01	deșeuri de la procesarea zgurii	
10 02 02	zgura neprocesată	
10 02 08	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07*	
10 02 10	cruste de tunder	
10 02 12	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11*	
10 02 14	nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13*	
10 02 15	alte nămoluri și turte de filtrare	
10 03	Deșeuri din metalurgia termică a aluminiului	
10 03 02	resturi de anozii	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10 03 05	deșeuri de alumină	
10 03 16	cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15	
10 03 18	deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17*	X
10 03 20	praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19*	
10 03 22	alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21*	
10 03 24	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23*	
10 03 26	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25*	
10 03 28	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27*	
10 03 30	deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29*	
10 04	Deșeuri din metalurgia termică a plumbului	
10 04 10	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09*	
10 05	Deșeuri din metalurgia termică a zincului	
10 05 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 05 04	alte particule și praf	
10 05 09	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08*	
10 05 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*	
10 06	Deșeuri din metalurgia termică a cuprului	
10 06 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 06 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	
10 06 04	alte particule și praf	
10 06 10	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09*	
10 07	Deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei	
10 07 01	zguri de la topirea primară și secundară	
10 07 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	
10 07 03	deșeuri solide de la epurarea gazelor	
10 07 04	alte particule și praf	
10 07 05	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	
10 07 08	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07*	
10 08	Deșeuri din metalurgia termică a altor neferoase	
10 08 04	particule și praf	
10 08 09	alte zguri	
10 08 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10*	
10 08 13	deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12*	X



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmm@apmm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Document de distribuție cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10 08 14	resturi de anozii	
10 08 16	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15*	X
10 08 18	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17*	
10 08 20	deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19*	
10 09	Deșeuri de la turnarea pieselor feroase	
10 09 03	zgură de furnal	
10 09 06	miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05*	X
10 09 08	miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07*	X
10 09 10	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09*	
10 09 12	alte particule decât cele specificate la 10 09 11*	
10 09 14	deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13*	
10 09 16	deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15*	
10 10	Deșeuri de la turnarea pieselor neferoase	
10 10 03	zgură de furnal	
10 10 06	miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05*	X
10 10 08	miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07*	X
10 10 10	praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09*	
10 10 12	alte particule, decât cele specificate la 10 10 11*	
10 10 14	deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13*	
10 10 16	deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15*	
10 11	Deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă	
10 11 10	deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09*	
10 11 14	nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13*	
10 11 16	deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15*	
10 11 18	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17*	
10 11 20	deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19*	
10 12	Deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămidilor, țiglelor și materialelor de construcție	
10 12 05	nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	
10 12 06	forme și mulaje uzate	
10 12 10	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09*	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



nespecificate în alta parte	
15 02	Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție
15 02 03	absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02
16	Deșeuri nespecificate în altă parte
16 02	Deșeuri de la echipamente electrice și electronice
16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13*
16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15*
16 03	Grupe nespecificate și produse neobișnuite
16 03 04	deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03*
16 03 06	deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05*
16 05	Containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate
16 05 05	butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04*
16 05 09	substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06*, 16 05 07* sau 16 05 08*
16 06	Baterii și acumulatori
16 06 04	baterii alcaline (cu excepția 16 06 03*)
16 06 05	alte baterii și acumulatori
16 08	Catalizatori uzați
16 08 01	catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07*)
16 08 03	catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații
16 08 04	catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07*)
16 10	Deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității
16 10 02	deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01*
16 10 04	concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03*
16 11	Deșeuri de căptușire și refractare
16 11 02	materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01*
16 11 04	materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03*
16 11 06	materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05*
17	Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
17 06	materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* și 17 06 03*
17 08	Materiale de construcție pe bază de gips
17 08 02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17 09	Alte deșeuri de la construcții și demolări	
17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03*	X
18	Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătății)	
18 01 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03*)	X
18 01 02	fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03*)	X
18 01 04	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	X
18 01 07	chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06*	X
18 01 09	medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08*	X
18 02	Deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor	
18 02 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02*)	X
18 02 03	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	X
18 02 06	chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05*	X
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07*	X
19	Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial	
19 01	Deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor	
19 01 02	materiale feroase din cenușile de ardere	
19 01 12	cenuși de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11*	
19 01 14	cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13*	
19 01 16	praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15*	
19 01 18	deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la 19 01 17*	
19 01 19	nisipuri de la paturile fluidizate	
19 02	deșeuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)	
19 02 03	deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase	X
19 02 06	nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05*	
19 02 10	deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09*	X
19 03	Deșeuri stabilizate/solidificate	
19 03 05	deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04*	
19 03 07	deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06*	
19 05	Deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide	
19 05 01	fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile	
19 05 02	fracțiunea necompostată din deșeurile animaliere și vegetale	
19 05 03	compost fără specificarea provenienței	



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apm@apm.ms.apm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 06	Deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor	
19 06 04	faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale	X
19 06 06	faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale	X
19 07	levigate din halde	
19 07 03	levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02*	
19 08	Deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale	
19 08 01	deșeuri reținute pe site	
19 08 02	deșeuri de la deznisipatoare	
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	X
19 08 12	nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11*	X
19 08 14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13*	
19 09	Deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial	
19 09 01	deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site	
19 09 02	nămoluri de la limpezirea apei	
19 09 03	nămoluri de la decarbonare	
19 09 04	cărbune activ epuizat	X
19 09 05	rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate	X
19 10	Deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale	
19 10 01	deșeuri de fier și oțel	X
19 10 02	deșeuri neferoase	X
19 10 04	fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03*	X
19 10 06	alte fracții decât cele specificate la 19 10 05*	
19 11	Deșeuri de la regenerarea uleiurilor	
19 11 06	nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05*	
19 12	deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ele ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului	
19 12 01	hârtie și carton	X
19 12 02	metale feroase	X
19 12 03	metale neferoase	X
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	X
19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06*	X
19 12 08	materiale textile	X
19 12 10	deșeuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)	X
19 12 12	alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*	
19 13	Deșeuri de la lucrări de remediere a solului și apelor subterane	
19 13 02	deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	la 19 13 01*	
19 13 04	nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03*	X
19 13 06	nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05*	
20 Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat		
20 01 Fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)		
20 01 01	hârtie și carton	X
20 01 02	sticla	X
20 01 08	deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	X
20 01 10	îmbrăcăminte	X
20 01 11	textile	X
20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	X
20 01 30	detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29*	X
20 01 32	medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31*	X
20 01 34	baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 *	
20 01 36	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21*, 20 01 23* și 20 01 35*	
20 01 38	lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37*	X
20 01 39	materiale plastice	X
20 01 40	metale	X
20 01 41	deșeuri de la curățatul coșurilor	
20 02 Deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire)		
20 02 01	deșeuri biodegradabile	X
20 02 02	pământ și pietre	X
20 02 03	alte deșeuri nebiodegradabile	
20 03 Alte deșeuri municipale		
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	X
20 03 02	deșeuri din piețe	X
20 03 03	deșeuri stradale	
20 03 04	nămoluri din fosele septice	
20 03 06	deșeuri de la curățarea canalizării	
20 03 07	deșeuri voluminoase	X

X - deșeuri pentru care se cunoaște sau pentru care exista deja o soluție fezabilă de valorificare.



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax: 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII	2
2.	TEMEIUL LEGAL..	2
3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	6
4.	DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE	6
5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII.....	8
5.1.	Constientizare și instruire.. ..	8
5.2.	Responsabilități	8
5.3.	Acțiuni de control	10
5.4.	Documente/Registru de funcționare	10
5.5.	Notificarea autorităților	10
6.	MATERII PRIME ȘI AUXILIARE	11
6.1.	Prevederi generale privind materiile prime și auxiliare	11
6.2.	Gestiunea substanțelor chimice periculoase	12
7.	RESURSE: APA, ENERGIE	14
7.1.	APĂ	14
7.2.	ENERGIE	15
7.3.	OBLIGAȚII ale operatorului instalației pentru utilizarea eficientă a resursele....	16
7.4.	Cerințe pentru recuperarea/economisirea resurselor	16
8.	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT	16
8.1	Descrierea amplasamentului	16
8.2	Utilizarea amplasamentului	18
8.3.	Descrierea proceselor, fluxurilor tehnologice și a principalelor activități	24
9.	INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	28
9.1	Emisii în atmosferă	28
9.2	Instalații de colectare, tratare și evacuarea apelor uzate	32
9.3	Emisii în sol	36
10.	CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	37
10.1	Aer	37
10.2.	Apă	37
10.3.	Zgomot	38
11.	GESTIUNEA DEȘEURILOR	39
11.1.	Procedura de acceptare a deșeurilor	39
11.2.	Deșeurile rezultate	40
11.3.	Depunerea deșeurilor	44
12.	INTERVENȚIA RAPIDĂ/ PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ	45
13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	45
13.1	Prevederi generale privind monitorizarea	45
13.2	Automonitorizarea tehnologică a depozitului de deșeuri.....	46
13.3	Monitorizare conducte levigat	46
13.4	Automonitorizarea calității factorilor de mediu	47
13.5.	Monitorizarea post-închidere a depozitului	49



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms-anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.988

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



14.	RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA	50
15.	OBLIGAȚIILE TITULARULUI	53
16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	
16.1.	Cerințele generale	54
16.2.	Fondul pentru închidere și urmărire post-închidere a depozitului ...	54
16.3.	Închiderea depozitului sau a unei secțiuni a depozitului	54
16.4.	Închiderea celulei cu capacitatea de depozitare epuizată.....	55
16.5.	Închiderea depozitului	56
16.6.	Măsuri de prevenire a poluării la închidere	56
17.	GLOSAR DE TERMENI	59
	Anexa nr. 1 Lista de deșeuri specifică depozitului de deșeuri	61



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

office@apmmis.anpm.ro; Tel. 0265/314.984. 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016-679



Fișa mijlocului fix

Numar de inventar: 200360

Document proveniență: Confirmare de luare in evidenta 5/05.01.2017

Valoare de inventar: 33.728.726,24

Amortizare lunară : 0,00

Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice

CELULA 1

CELULA 1 - are o capacitate de 1250000 mc , o supraf. 8,5 ha. Diguri perimetrali, taluzuri exterioare inierbate, dotata cu 2 încărcătoare frontale marca HYUNDAI model HL757-9, putere motor 129 Kw, si 2 compactoare picior de oala marca Boomag tip BC 772 RB- 2 buc

Grupa:1

Cod clasificare: 1.8.15.

Cont contabil: 212.09.01

Data dării în folosință: 31.05.2016

Durata normală de funcționare: 288

Domeniul: Public

Cota de amortizare: %

Loc de folosinta

JUDETUL MURES/Centralizator Consiliu Judetean -Mijloace fixe/1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul Centralizator/1-2- SMIDS- SINPAUL - depozit zonal de deseuri Sinpaul/1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul/

Anul: 2025

Luna: 02

Nr. Inventar de la număr la număr	Documentul (data,felul, numărul)	Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii	Buc.	Debit	Credit	Sold	Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"
200360	Hot. CJM 29/27.02.2014			16.051.872,24	0,00	16.051.872,24	0,00
200360		Reevaluare: 17/10/2017 Disp. CJMURES Nr.443/10.10.2017		208.874,34	0,00	16.260.546,58	0,00
200360		Modificat valoare, conf. H.C.J. Mures nr. 111/26.09.2019		9.133.766,20	0,00	25.394.312,78	0,00
200360		Reevaluare : 16/09/2020 Dispozitia CJMures nr.380/20.08.2020		0,00	0,00	25.394.312,78	0,00
200360		Reevaluare: 29/09/2023 Raport CJM nr.29261/29.09.2023		8.334.413,46	0,00	33.728.726,24	0,00
		Sold final		33.728.726,24			

Valoarea amortizată cumulată		0,00
Valoare rămasă de amortizat		0,00
Amortizare lunară		0,00

Fișa mijlocului fix

Numar de inventar: 200358

Document proveniență: Confirmare de luare in evidenta 5/05.01.2017

Valoare de inventar: 261.453,78

Amortizare lunară : 0,00

Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice

GARAJ COMPACTOARE

GARAJ COMPACTOARE - este o constructie pe structura metalica alcatuita din 2 travee de 4 m cu deschidere de 9.58 m. dimensiune 9.93x8.45 m. Structura este alcatuita din stilpi metalici si un sistem de grinzii cu zabrele. Pardoseala din piatra sparta. garajul este inchis pe 3 laturi.

Loc de folosinta

JUDETUL MURES/Centralizator Consiliu Judetean -Mijloace fixe/1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul Centralizator/1-2- SMIDS- SINPAUL - depozit zonal de deseuri Sinpaul/1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul/

Anul: 2025

Luna: 02

Grupa:1

Cod clasificare: 1.1.2.

Cont contabil: 212.09.01

Data dării în folosință: 31.05.2016

Durata normală de funcționare:
192

Domeniul: Public

Cota de amortizare: %

Nr. Inventar de la număr la număr	Documentul (data,feul, numărul)	Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii	Buc.	Debit	Credit	Sold	Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"
200358	Hot. CJM 29/27.02.2014			143.137,90	0,00	143.137,90	0,00
200358		Reevaluare: 17/10/2017 Disp.CJMURES Nr.443/10.10.2017		1.860,79	0,00	144.998,69	0,00
200358		Modificat valoare, conf. H.C.J. Mures nr. 111/26.09.2019		51.849,51	0,00	196.848,20	0,00
200358		Reevaluare : 16/09/2020 Dispozitia CJMures nr.380/20.08.2020		0,00	0,00	196.848,20	0,00
200358		Reevaluare: 29/09/2023 Raport CJM nr.29261/29.09.2023		64.605,58	0,00	261.453,78	0,00
		Sold final		261.453,78			

Valoarea amortizată cumulată		0,00
Valoare rămasă de amortizat		0,00
Amortizare lunară		0,00

Fișa mijlocului fix

Numar de inventar: 200370

Document proveniență: Confirmare de luare in evidenta 5/05.01.2017

Valoare de inventar: 10.357.998,35

Amortizare lunară : 0,00

Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice

INSTALATIA DE TRATARE A LEVIGATULUI - STATIE DE OSMOZA INVERSA- Schimbat codul de clasificare a miji,fix conf. Adresei nr. 6570/18.03.2019; STATIE DE OSMOZA INVERSA- INSTALATIA DE TRATARE A LEVIGATULUI- in 2 trepte. Treapta 1 (levigat+permeat) tip sistem ROAW9144 DTG33SW3, Treapta 2 (tratate inalta presiune) tip sistem ROAW9512 DTG -HP6. Este montata in 2 containere de 40 mc avind dimensiunea 12.2x2.4x2.9 m., Put forat cu adincimea de 100m; Rezervor de apa potabila PAFS tip RV15000 cu un volum 15 mc; Statie clorinare , 1 debitmetru, statie dozare clor, rezer

Grupa:2

Cod clasificare: 2.1.24.5.

Cont contabil: 213.01.00

Data dării în folosință: 31.05.2016

Durata normală de funcționare: 288

Domeniul: Public

Cota de amortizare: %

Loc de folosinta

JUDETUL MURES/Centralizator Consiliu Judetean -Mijloace fixe/1-2-SMIDS- SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul Centralizator/1-2- SMIDS- SINPAUL - depozit zonal de deseuri Sinpaul/1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul/

Anul: 2025

Luna: 02

Nr. Inventar de la număr la număr	Documentul (data,felul, numărul)	Operați care privesc mișcarea,creșterea sau diminuarea valorii	Buc.	Debit	Credit	Sold	Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"
200370	Hot. CJM 29/27.02.2014			5.330.541,88	0,00	5.330.541,88	0,00
200370		Reevaluare: 17/10/2017 Disp.CJMURES Nr.443/10.10.2017		69.297,04	0,00	5.399.838,92	0,00
200370		Modificat valoare, conf. H.C.J. Mures nr. 111/26.09.2019		1.933.486,16	0,00	7.333.325,08	0,00
200370		Sistem schimbatori ioni si degazeificare F.4769/02.03.2020;PV rec.5579/02.03.2020		483.662,00	0,00	7.796.987,08	0,00
200370		Reevaluare : 16/09/2020 Dispozitia CJMures nr.380/20.08.2020		0,00	0,00	7.796.987,08	0,00
200370		Reevaluare: 29/09/2023 Raport CJM nr.29261/29.09.2023		2.561.011,27	0,00	10.357.998,35	0,00
		Sold final		10.357.998,35			

Valoarea amortizată cumulată

0,00

Valoare rămasă de amortizat

0,00

Amortizare lunară

0,00

Organizare instituțională	1-1- SMIDS - SÎNPAUL	Public	Da	Public al statului	Da	În cadrul bilanțului	Da	Se amortizează	Da
Tip produs	Mijloc fix	Privat	Da	Privat al statului	Da	În afara bilanțului	Da	Nu se amortizează	Da
Gestionar		Data determinării		28.02.2025		Active fixe corporale	Da	Numai M.F	Da
						Active fixe necorporale	Da	M.F. de natura Ob.inv	Da
						Mijloace fixe intrate în perioada	Nu	2025/02/01 - 2025/02/28	
						Stoc faptic		Nu	
						Inclusiv M.F intrate în luna curentă		Da	
						Inclusiv M.F ieșite în luna curentă		Nu	

JUDETUL MURES

Lista de inventariere
la data: 28.02.2025

Loc de folosinta: 1-1- SMIDS - SÎNPAUL

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M.	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA			Valoarea de inventar	Deprecierea	
				Stocuri		Diferenta			Valoarea	Diferente			Valoarea	Motivul (cod)
				Scriptice	Factice	Plus	Minus			Plus	Minus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 32 C.J.M. - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200260	Bucăți	1,00				740.542,69	740.542,69			740.542,69		
2	Autospeciala MAN TGS - Nr. MS 26 C.J.M. - S.S.C.T. CRISTESTI	200260	Bucăți	1,00				557.553,60	557.553,60			557.553,60		
3	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 27 C.J.M. - S.S.C.T. CRISTESTI	200262	Bucăți	1,00				557.553,60	557.553,60			557.553,60		
4	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 28 C.J.M. - S.S.C.T. CRISTESTI	200261	Bucăți	1,00				557.553,60	557.553,60			557.553,60		
5	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 29 C.J.M. - S.S.C.T. CRISTESTI	200265	Bucăți	1,00				740.542,69	740.542,69			740.542,69		
6	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 31 C.J.M. - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200267	Bucăți	1,00				740.542,69	740.542,69			740.542,69		
7	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 19 C.J.M. - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200263	Bucăți	1,00				557.553,60	557.553,60			557.553,60		
8	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 23 C.J.M. - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200264	Bucăți	1,00				557.553,60	557.553,60			557.553,60		
Total				8,00					5.009.396,07			5.009.396,07		

Comisia de Inventariere:

Gestionar:

Contabilitate:

Total general

5.009.396,07

5.009.396,07

Organizare instituțională	1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul	Public	Da	Public al statului	Da	În cadrul bilanțului	Da	Se amortizează	Da
		Privat	Da	Privat al statului	Da	În afara bilanțului	Da	Nu se amortizează	Da
Tip produs	Mijloc fix	Data determinării			28.02.2025	Active fixe corporale	Da	Numai M.F	Da
Gestionar						Active fixe necorporale	Da	M.F. de natura Ob.inv	Da
						Mijloace fixe intrate în perioada	Nu	2025/02/01	2025/02/28
						Stoc faptic		Nu	
						Inclusiv M.F intrate în luna curentă		Da	
						Inclusiv M.F ieșite în luna curentă		Nu	

JUDETUL MURES

Lista de inventariere
la data: 28.02.2025

Loc de folosinta: 1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA			Valoarea do inventar	Deprecierea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente			Valoarea	Motivul (cod)
				Scriptice	Faptice	Plus	Minus			Plus	Minus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BAZIN INCENDIU - retea de stingere a incendiilor	200362	Bucăți	1,00				130.360,68	130.360,68			130.360,68		
2	BAZIN STOCARE CONCENTRAT	200364	Bucăți	1,00				17.923,52	17.923,52			17.923,52		
3	CANAL PERIMETRAL	200361	Bucăți	1,00				364.375,20	364.375,20			364.375,20		
4	CELULA 1	200360	Bucăți	1,00				33.728.726,24	33.728.726,24			33.728.726,24		
5	GLADIRE ADMINISTRATIVA	200356	Bucăți	1,00				2.030.511,16	2.030.511,16			2.030.511,16		
6	DOZIMETRU PORTABIL cu prag de alarmare	18659	Bucăți	1,00				7.586,68	7.586,68			7.586,68		
7	DRUMURI SI PLATFORME	200367	Bucăți	1,00				6.640.240,65	6.640.240,65			6.640.240,65		
8	GARAJ + ATELIER MECANIC	200357	Bucăți	1,00				4.136.092,12	4.136.092,12			4.136.092,12		
9	GARA/ COMPACTOARE	200358	Bucăți	1,00				261.453,78	261.453,78			261.453,78		
10	IMPREJMUIRE	200352	Bucăți	1,00				800.483,73	800.483,73			800.483,73		
11	INSTALATIA DE TRATARE A LEVIGATULUI - STATIE DE OSMOZA INVERSA-	200370	Bucăți	1,00				10.357.998,35	10.357.998,35			10.357.998,35		
12	PLATFORMA DE SPALARE	200354	Bucăți	1,00				56.866,61	56.866,61			56.866,61		
13	POD BASCULA	200355	Bucăți	1,00				371.701,16	371.701,16			371.701,16		
14	PUTURI MONITORIZARE	200372	Bucăți	1,00				58.189,18	58.189,18			58.189,18		

Lista de inventariere
 la data: 28.02.2025

Loc de folosinta: 1-2-SMIDS-SINPAUL-depozit zonal de deseuri Sinpaul

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor Inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M.	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA				Valoarea de inventar	Deprecierea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente		Valoarea		Motivul (cod)	
				Scriptice	Faptice	Plus	Minus			Plus	Minus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	RETEA TRANSP. LEVIGAT/GOSPODARIRE APE -	200371	Bucati	1,00				1.043.567,77	1.043.567,77			1.043.567,77			
16	RETEA EXTERIOARE- INSTALATIA ELECTRICA	200366	Bucati	1,00				5.409.327,59	5.409.327,59			5.409.327,59			
17	REZERVOR DE STOCARE A LEVIGATULUI	200365	Bucati	1,00				628.972,03	628.972,03			628.972,03			
18	SISTEM BIOGAZ- SUBSTATIA PENTRU BIOGAZ	200373	Bucati	1,00				1.801.466,53	1.801.466,53			1.801.466,53			
19	Sistem de acoperire plutitor pt. bazinul de stocare concentrat	14182	Bucati	1,00				81.871,90	81.871,90			81.871,90			
20	SISTEM DE BARIERE RUTIERE LA ACCESUL IN INCINTA DEPOZITULUI	14052	Bucati	1,00				20.211,46	20.211,46			20.211,46			
21	SISTEM DETECTIE TIP PORTAL	16747	Bucati	1,00				202.058,53	202.058,53			202.058,53			
22	STATIA DE CARBURANTI	200359	Bucati	1,00				290.118,92	290.118,92			290.118,92			
23	STATIA DE POMPARE	200363	Bucati	1,00				181.736,86	181.736,86			181.736,86			
24	STATIA DE POMPARE LEVIGAT SP1	200368	Bucati	1,00				640.223,28	640.223,28			640.223,28			
25	STATIE DE POMPARE A APELOR UZATE SP2	200369	Bucati	1,00				207.822,16	207.822,16			207.822,16			
26	TERASAMENTE SISTEMATIZARE ZONA ADMINISTRATIVA	200375	Bucati	1,00				920.683,27	920.683,27			920.683,27			
27	TERASAMENTE SISTEMATIZARE ZONA LEVIGAT	200374	Bucati	1,00				63.824,57	63.824,57			63.824,57			
28	UTILITATI OBIECTIV	200376	Bucati	1,00				1.069.340,09	1.069.340,09			1.069.340,09			
29	ZONA DE SECURITATE	200353	Bucati	1,00				183.527,87	183.527,87			183.527,87			
Total				29,00					71.707.261,69			71.707.261,69			

Comisia de Inventariere:

Gestionar:

Contabilitate:

Total general**71.707.261,69****71.707.261,69**

Organizare instituțională	1-3- SMIDS -SINPAUL - Instalație de tratare mecanico biologica	Public	Da	Public al statului	Da	În cadrul bilanțului	Da	Se amortizează	Da
		Privat	Da	Privat al statului	Da	În afara bilanțului	Da	Nu se amortizează	Da
Tip produs	Mijloc fix	Data determinării	28.02.2025			Active fixe corporale	Da	Numai M.F	Da
Gestionar						Active fixe necorporale	Da	M.F. de natura Ob.inv	Da
							Mijloace fixe intrate în perioada	Nu	2025/02/01 2025/02/28
							Stoc factic	Nu	
							Inclusiv M.F intrate în luna curentă	Da	
							Inclusiv M.F ieșite în luna curentă	Nu	

JUDETUL MURES

Lista de inventariere
la data: 28.02.2025

Loc de folosinta: 1-3- SMIDS -SINPAUL -Instalație de tratare mecanico
biologica

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor Inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA				Valoarea de inventar	Depraciunea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente		Valoarea		Motivul (cod)	
				Scriptice	Factice	Plus	Minus			Plus	Minus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	BANDA EVACUARE SORT sub 100 mm	200406	Bucăți	1,00				79.255,70	79.255,70			79.255,70			
2	BANDA EVACUARE SORT sub 100 mm	200407	Bucăți	1,00				79.255,69	79.255,69			79.255,69			
3	BANDA EVACUARE SORT sub 100 mm	200409	Bucăți	1,00				121.987,80	121.987,80			121.987,80			
4	BANDA INCLINATA TOCATOR - CIUR ROTATIV	200408	Bucăți	1,00				121.987,80	121.987,80			121.987,80			
5	BANDA PRELUARE SORT peste 100 mm	200404	Bucăți	1,00				110.300,61	110.300,61			110.300,61			
6	BANDA PRELUARE SORT peste 100 mm	200405	Bucăți	1,00				110.300,62	110.300,62			110.300,62			
7	BANDA PRELUARE SORT SUB 100 mm	200402	Bucăți	1,00				123.814,27	123.814,27			123.814,27			
8	BANDA PRELUARE SORT sub 100 mm TB 1200x6000mm seria 410/04	200403	Bucăți	1,00				146.824,41	146.824,41			146.824,41			
9	BIOFILTRU	200379	Bucăți	1,00				1.058.877,83	1.058.877,83			1.058.877,83			
10	BOXPALETI	200396	Bucăți	1,00				2.556,71	2.556,71			2.556,71			
11	BOXPALETI	200397	Bucăți	1,00				2.556,71	2.556,71			2.556,71			
12	BOXPALETI	200398	Bucăți	1,00				2.556,71	2.556,71			2.556,71			
13	BOXPALETI	200399	Bucăți	1,00				2.556,72	2.556,72			2.556,72			
14	CAMION TRANSP. CONTAINER 40 mc	200424	Bucăți	1,00				737.991,98	737.991,98			737.991,98			

Lista de inventariere
la data: 28.02.2025

Loc de folosinta: 1-3- SMIDS -SINPAUL -Instalatia de tratare mecanico biologica

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor Inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA				Valoarea de inventar	Deprécierea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente		Valoarea		Motivul (cod)	
				Scriptice	Faptice	Plus	Minus			Plus	Minus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	CAMION TRANSPORT 12 mc	200421	Bucăți	1,00				696.104,88	696.104,88			696.104,88			
16	CAMION TRANSPORT 12 mc	200422	Bucăți	1,00				696.104,88	696.104,88			696.104,88			
17	CAMION TRANSPORT 12 mc	200423	Bucăți	1,00				696.104,88	696.104,88			696.104,88			
18	CINTAR - POD BASCULA ELECTRONICA PT CAMIOANE	14157	Bucăți	1,00				101.521,28	101.521,28			101.521,28			
19	CIUR ROTATIV	200394	Bucăți	1,00				598.981,37	598.981,37			598.981,37			
20	CIUR ROTATIV	200395	Bucăți	1,00				598.981,37	598.981,37			598.981,37			
21	CONTAINER de 40 mc	200411	Bucăți	1,00				78.883,70	78.883,70			78.883,70			
22	CONTAINER de 40 mc	200412	Bucăți	1,00				78.883,70	78.883,70			78.883,70			
23	CONTAINER de 40 mc	200413	Bucăți	1,00				78.883,70	78.883,70			78.883,70			
24	CONTAINER de 40 mc	200414	Bucăți	1,00				78.883,71	78.883,71			78.883,71			
25	CONTAINER de 40 mc	200415	Bucăți	1,00				78.883,71	78.883,71			78.883,71			
26	GARAJUL	200376	Bucăți	1,00				1.042.490,60	1.042.490,60			1.042.490,60			
27	HALA TRAT. MEC. - SUBVENTILARE BIOFILTRU	200428	Bucăți	1,00				2.700.296,21	2.700.296,21			2.700.296,21			
28	HALA TRATARE MECANICA - ZONA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA	200377	Bucăți	1,00				4.787.779,87	4.787.779,87			4.787.779,87			
29	INCARCATOR FRONTAL	200416	Bucăți	1,00				892.923,44	892.923,44			892.923,44			
30	INCARCATOR FRONTAL	200417	Bucăți	1,00				892.923,44	892.923,44			892.923,44			
31	INCARCATOR FRONTAL	200418	Bucăți	1,00				892.923,44	892.923,44			892.923,44			
32	INCARCATOR FRONTAL	200419	Bucăți	1,00				892.923,44	892.923,44			892.923,44			
33	INCARCATOR FRONTAL	200420	Bucăți	1,00				892.923,45	892.923,45			892.923,45			
34	INSTALATIE ELECTRICA/ELECTRONICA DE COMANDA	200410	Bucăți	1,00				322.865,99	322.865,99			322.865,99			
35	INSTALATII ELECTRICE	200384	Bucăți	1,00				2.983.915,36	2.983.915,36			2.983.915,36			

Lista de inventariere
 la data: 28.02.2025

 Loc de folosinta: 1-3- SMIDS -SINPAUL -Instalatie de tratare mecanico
 biologica

Loc de depozitare:

Nr. Crt.	Denumirea bunurilor Inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA				Valoarea de inventar	Deprecierea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente		Valoarea		Motivul (cod)	
				Scriptica	Faptice	Plus	Minus			Plus	Minus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	MASINA AUTOUTILITARA NISSAN NAVARA	200425	Bucăți	1,00				435.291,36	435.291,36			435.291,36			
37	MASINA AUTOUTILITARA NISSAN NAVARA	200426	Bucăți	1,00				435.291,34	435.291,34			435.291,34			
38	PLATFORMELE	200381	Bucăți	1,00				14.318.500,41	14.318.500,41			14.318.500,41			
39	SEPARATOR MAGNETIC	200390	Bucăți	1,00				102.293,90	102.293,90			102.293,90			
40	SEPARATOR MAGNETIC	200391	Bucăți	1,00				135.866,76	135.866,76			135.866,76			
41	SEPARATOR MAGNETIC	200392	Bucăți	1,00				135.866,76	135.866,76			135.866,76			
42	SEPARATOR MAGNETIC	200393	Bucăți	1,00				135.866,76	135.866,76			135.866,76			
43	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE STMB + BAZINE	200385	Bucăți	1,00				1.160.618,84	1.160.618,84			1.160.618,84			
44	SISTEM DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU LA HALA TMB SINPAUL	16802	Bucăți	1,00				23.265,81	23.265,81			23.265,81			
45	Sistem fix de detectare a materialelor contaminate radioactiv tip portal fix GammaScan	16871	Bucăți	1,00				165.182,71	165.182,71			165.182,71			
46	SPATIU VERDE STMB SINPAUL	200386	Bucăți	1,00				34.400,08	34.400,08			34.400,08			
47	TERASAMENTE : HALA+CARAJ	200387	Bucăți	1,00				992.078,08	992.078,08			992.078,08			
48	TERASAMENTE: PLATFORME COMPOST	200429	Bucăți	1,00				4.705.842,56	4.705.842,56			4.705.842,56			
49	TOCATOR STATIC	200400	Bucăți	1,00				1.533.612,80	1.533.612,80			1.533.612,80			
50	TOCATOR STATIC	200401	Bucăți	1,00				1.533.612,80	1.533.612,80			1.533.612,80			
51	ZIDURI DE SPRIJIN SI ZONA DE TRATARE BIOLOGICA	200382	Bucăți	1,00				3.558.903,17	3.558.903,17			3.558.903,17			
52	ZONA DE COMPOSTARE/BRAZDE STMB -	200380	Bucăți	1,00				9.248.470,90	9.248.470,90			9.248.470,90			
Total				52,00					61.439.971,02			61.439.971,02			

Comisia de inventariere:	Gestionar:	Contabilitate:
Total general	61.439.971,02	61.439.971,02

Organizare instituțională	1-4-SMIDS -SINPAUL- CELULA LINIE TIP ES-01-L-24-630	Public	Da	Public al statului	Da	În cadrul bilanțului	Da	Se amortizează	Da
		Privat	Da	Privat al statului	Da	În afara bilanțului	Da	Nu se amortizează	Da
Tip produs	Mijloc fix	Data determinării		28.02.2025		Active fixe corporale	Da	Numai M.F	Da
Gestionar						Active fixe necorporale	Da	M.F. de natura Ob.inv	Da
						Mijloace fixe intrate în perioada	Nu	2025/02/01	2025/02/28
						Stoc faptic	Nu		
						Inclusiv M.F intrate în luna curentă	Da		
						Inclusiv M.F ieșite în luna curentă	Nu		

JUDETUL MURES				Lista de inventariere la data: 28.02.2025					Loc de folosinta: 1-4-SMIDS -SINPAUL- CELULA LINIE TIP ES-01-L-24-630					
									Loc de depozitare:					
Nr. Crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de Inventar	U.M	CANTITATI				Pret unitar	VALOARE CONTABILA			Valoarea de inventar	Deprecierea	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferenta			Valoarea	Motivul (cod)
				Scriptice	Faptice	Plus	Minus			Plus	Minus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CELULA DE LINIE TIP ES -01-L-24-630- Sinpaul	13278	Bucati	1,00				47.688,30	47.688,30			47.688,30		
Total				1,00					47.688,30			47.688,30		
Comisia de Inventariere:									Gestionar:			Contabilitate:		
Total general									47.688,30			47.688,30		

Din cadrul: 1-ISMID-SINPAUL (MASINI) CENTRALIZATOR
Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta
Exclusiv Mijloacele Fixe IESITE in luna curenta
Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Centralizator Consiliu Judetean/1-ISMID-SINPAUL (MASINI) CENTRALIZATOR/1-1- SMIDS - SÎNPAUL

Consiliul judetean Mures

Lista de inventariere
Luna SEPTEMBRIE Anul 2023

Gestiunea 1-1- SMIDS - SÎNPAUL

Pagina 1

Luna SEPTEMBRIE Anul 2023														
Nr. Crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau nr. de inventar	U.M.	CANTITATI				Pretul unitar	Gestionar				Deprecierea	
				Stocuri		Diferente			VALOAREA CONTABILA			Valoarea de inventar	Valoarea	Motivul (cod)
				Scriptice	Faptice	Plus	Minus		Valoarea	Diferente				
										Plus	Minus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 SCT	Autospeciala MAN TGS - Nr. MS 26 CJM - S.S.C.T. CRISTESTI	200260	Buc	1.000	1			557,553.60	557,553.60			557,553.60		
2 SCT	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 28 CJM - S.S.C.T. CRISTESTI	200261	Buc	1.000	1			557,553.60	557,553.60			557,553.60		
3 SCT	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 27 CJM - S.S.C.T. CRISTESTI	200262	Buc	1.000	1			557,553.60	557,553.60			557,553.60		
4 DAU	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 19 CJM - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200263	Buc	1.000				557,553.60	557,553.60			557,553.60		
5 DAU	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 23 CJM - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200264	Buc	1.000				557,553.60	557,553.60			557,553.60		
6 SCT	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 29 CJM - S.S.C.T. CRISTESTI	200265	Buc	1.000	1			740,542.69	740,542.69			740,542.69		
7 DAU	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 32 CJM - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200266	Buc	1.000				740,542.69	740,542.69			740,542.69		
8 DAU	Autospeciala MAN TGS - NR.: MS 31 CJM - DEPOZIT ZONAL SINPAUL	200267	Buc	1.000				740,542.69	740,542.69			740,542.69		

Numele si prenumele	Axente Iulia - responsabil Spinei Radu - membru Lostun Marius Alexandru
---------------------	---

	Gestionar (responsabil mijloace fixe)	Cont
	GIDOTALUI SZILARD	

ieral

5,009,396.07

5,009,396.07

Contul este la menționat.



MENTIUNE 1:

Autospecialele MAN - pozitiile : 1, 2, 3 si 6 din lista de inventar se afla in S. S. C. T. Cristesti.

MENTIUNE 2:

Autospecialele MAN - pozitiile 4, 5, 7 si 8 din lista de inventar se afla la dotarea DDN Sânpaul

Nr. /14.11.2025

Anexa,
Caiet de sarcini (TMB & DDN) procedura LD_v1,
LD_Vol. 1_CAJET de sarcini_Servicii operare
TMB_v1.rev0_zz.II.2025

Planul de Mobilizare și Începere a Activității

În perioada de mobilizare, Operatorul va elabora și supune aprobării Autorității Contractante Consiliul Județean Mureș (AC)/ADI Ecolect Mureș înainte de începerea Activităților un Plan de Mobilizare și Începere a Activității.

Generalități

Operatorul trebuie să elaboreze și să implementeze un Plan de Mobilizare și Începere a Activității care să includă planurile, programele și activitățile descrise mai jos în Anexa la Caietul de sarcini după cum urmează:

Planul de Mobilizare și Începere a Activității va include câte un plan/program detaliat și cuprinzător pentru fiecare din următoarele domenii:

- ❖ Monitorizare și Prelevare de Probe (pentru automonitorizarea de mediu și pentru conducerea procesului tehnologic);
- ❖ Recuperarea informală a materialelor din deșeuri și Managementul colectorilor informali;
- ❖ Sănătate și Securitate a Muncii (SSM);
- ❖ Propuneri pentru Autoritatea contractantă privind Separarea la Sursă;
- ❖ Management de Mediu și Reducerea Poluării;
- ❖ Managementul Activităților de Întreținere (Mentenanță);

- ❖ Management Financiar și Sisteme de Servicii de Informare a Clienților și Utilizatorilor;
- ❖ Relațiile cu Comunitatea și Educația Publică;
- ❖ Managementul Materialelor;
- ❖ Managementul Calității;
- ❖ Managementul Resurselor Umane și al Pregătirii Profesionale Continue.

(1) Planul de Monitorizare și prelevare a probelor

Operatorul va elabora pentru unitate programe de prelevare de probe și de monitorizare în ce privește caracterizarea deșeurilor, apele de suprafață, levigatul generat, apele subterane precum și caracterizarea emisiilor în atmosferă. Programul de Prelevare de Probe și Monitorizare trebuie să cuprindă:

- ❖ Procedura și/sau instrucțiunea de lucru după care se face prelevarea de probe pentru testările ulterioare în vederea Monitorizării cu respectarea legislației în vigoare și a standardelor tehnice specifice;
- ❖ Procedura și/sau instrucțiunea de lucru va conține obligatoriu un plan al amplasamentului stației în care să fie marcate/mapate punctele de prelevare pentru fiecare tip de factor de mediu și deșeu care necesită să fie ulterior testat. De asemenea procedura va conține obligatoriu formulare de colectare date (în format digital editabil Word și Excel) cu privire la tipul de factor de mediu, frecvența prelevărilor, caracterizarea factorilor mediu (parametri fizico-chimici), etc care vor fi transmise lunar AC odată cu întocmirea Raportului lunar.

Autoritatea Contractantă (AC) – Consiliul Județean Mureș/ADI Ecolect Mureș poate să preleveze probe pe cheltuiala sa, având scopul de a permite AC să evalueze programul de testare și analize de laborator al Operatorului.

(2) Planul de Recupere Informală a Materialelor din deșeuri

Operatorul va elabora un program de recuperare informală a materialelor din deșeuri, cu scopul de a preveni recuperarea informală necontrolată în cadrul unității care va cuprinde un program clar de autorizare a recuperării informale a materialelor din deșeuri, înainte de procesare, de către persoane fizice sau juridice informale.

(3) Planul de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM)

Operatorul va trebui să elaboreze, respectând legislația în materie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM), un Plan SSM al operatorului, care să cuprindă descrierea modului în care operatorul își va îndeplini responsabilitățile în materie de SSM în vederea protejării personalului propriu și a tuturor celorlalte persoane care vizitează incinta stației:

- ❖ Efectuarea controlul medical periodic al personalului propriu;
- ❖ Asigurarea pregătirea pregătirii profesionale și a instruirii periodice în materie de SSM a personalului propriu;
- ❖ Asigurarea de echipament de protecție pentru liniile tehnologice, aparatele și echipamentele industriale de pe platforma de Tratare Mecano-Biologică și pentru incintele administrative ale amplasamentului de la stația de Tratare Mecano-Biologică Sânpaul;
- ❖ Dosarul de Intervenții Ulterioare, ca instrument de coordonare SSM. Dosarul de intervenții ulterioare trebuie să fie adaptat caracteristicilor lucrării pentru a îndeplini obligațiile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, SSM prevăzute de legislația în vigoare începând cu faza de proiectare de către coordonatorul de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului, și trebuie să cuprindă elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul lucrărilor ulterioare
- ❖ Asigurarea de echipament individual de protecție pentru personalul și toate celelalte persoane care au acces în interiorul unitatii, inclusiv pentru vizitatori;
- ❖ Operatorul va asigurarea instructajul specific de SSM persoanelor care au acces în unitate cu prevederile Planul SSM propriu;
- ❖ Elaborarea, implementarea și menținerea în funcțiune a procedurilor în materie de SSM, a planului propriu SSM, în acord cu sistemul integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate a locului de muncă (ISO 9001-14001-45001);
- ❖ Gestionarea tuturor reclamațiilor cu privire la Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM).

(4) Planul pentru Separarea la Sursă

Acest plan va fi integrat în programele de conștientizare desfășurate de către Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect, iar operatorul trebuie să participe la aceste programe de conștientizare.

Planul va fi susținut de propuneri și prezentări tehnico-economice cu privire la efectul separării la sursă asupra eficienței în operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul.

Operatorul va prezenta observații referitoare la stadiul separării la sursă, așa cum este observat la intrarea în Stația TMB.

În oferta sa, Operatorul va lua în considerare programarea de cheltuieli proprii pentru participarea la desfășurarea acestui program. În oferta sa, participantul la procedura va face o detaliere a modului de participare, prezentând și costurile planificate.

(5) Planul de Management al Mediului și de Reducere a Efectelor asupra Mediului

Operatorul trebuie să fie responsabil de toate aspectele care privesc reducerea impactului deșeurilor asupra mediului în cadrul Unității. Planul de Management al Mediului și de Reducere a Efectelor asupra Mediului va include planul de reducere a impactului atât în incinta Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul cât și asupra vecinătăților, cuprinzând:

- ❖ Minimizarea generării și răspândirii de mirosuri;
- ❖ Prevenirea și reducerea producerii de noroi, printre altele prin nivelarea și drenarea căilor de acces, curățarea intrărilor în incintă, asigurarea spălării vehiculelor la intrarea și ieșirea din Unitate;
- ❖ Prevenirea și reducerea generării de praf, prin împrejmuirea cu vegetație a zonelor expuse, acoperirea grămezilor (prismelor/padocurilor) de deșeuri expuse la vânt și aplicarea de mijloace de reducere a generării de praf pe căile de acces;
- ❖ Prevenirea și reducerea generării de zgomot și vibrații, printre altele prin limitarea intervalului de timp în care se utilizează echipamentele, utilizarea sistemelor de amortizare, prevederea de împrejmuiri, ecranări sau berme;
- ❖ Prevenirea împrăștiilor de deșeuri. Colectarea și depozitarea lor în condiții corespunzătoare, prin împrejmuiri de protecție curățate în mod regulat, îndepărtarea împrăștiilor în incintă, împrejurul ei și în apropierea acesteia, acoperirea containerelor vehiculelor de transport;
- ❖ Identificarea și depozitarea temporară a deșeurilor inacceptabile formate din deșeuri menajere toxice, deșeuri industriale periculoase, radioactive, biomedicale și azbest, a carcaselor și resturilor de animale și transportul deșeurilor inacceptabile la depozite conforme de deșeuri periculoase;
- ❖ Reducerea impactului asupra sănătății și securității personalului propriu și al vizitatorilor provenit din partea rozătoarelor, insectelor, câinilor, păsărilor prin aplicarea de acoperiri intermediare zilnice, eliminarea bălților de levigat, aplicarea măsurilor de deratizare și dezinsecție;
- ❖ Reducerea impactului vizual nefavorabil al incintei TMB prin folosirea bermelor și a filtrelor vegetale.

(6) Planul de Management al Activităților de Mentenanță (Întreținere)

Operatorul trebuie să elaboreze un plan de mentenanță/întreținere pentru liniile tehnologice, utilajele, echipamentele și dispozitivele de pe amplasamentul Stației TMB.

Acest program trebuie să includă, pe lângă măsurile și intervalele de timp specificate în manuale, cele mai bune practici ale operatorului. Programul va include și inspecțiile trimestriale pe care reprezentanții AC le vor efectua pentru verificarea stării Activelor date în Exploatare, incluzând pregătirea pentru aceste inspecții (verificări suplimentare, remedieri necesare, completare a stocului de piese de schimb și consumabile, etc)

Planul de management al mentenanței elaborate de operator trebuie să cuprindă:

- ❖ Un program de întreținere preventivă însoțit de proceduri detaliate pentru fiecare componentă în parte;
- ❖ Un program de întreținere corectivă însoțit de proceduri detaliate pentru fiecare componentă în parte;
- ❖ Un sistem asistat de calculator (aplicație software) pentru managementul activităților de întreținere, care să includă un format standard al proiectului de reparație, inclusiv procedura de operare a sistemului;
- ❖ Un program al tuturor activităților de întreținere necesare pentru urmărirea garanțiilor legate de unitate și echipamente;
- ❖ Un program de întreținere a echipamentelor, utilajelor și vehiculelor de lucru însoțit de proceduri în concordanță cu manualele furnizorilor și ale proiectantului pentru fiecare echipament, componentă, instalație sau aparat;
- ❖ O listă cu toate piesele de schimb necesare și un depozit utilizat pentru piesele de schimb, optimizat pentru piesele de schimb esențiale;
- ❖ Un sistem de planificare, programare și înregistrare a tuturor activităților de mentenanță/întreținere.

(7) Planul de Management Financiar și al Sistemului de Informare și Servicii pentru Utilizatori și Clienți

Operatorul va trebui să realizeze o revizuire cuprinzătoare a tuturor sistemelor de informare cu Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect, utilizatorii și clienții, cu referire la următoarele aspecte:

- ❖ Managementul financiar, inclusiv sistemele contabile folosite;

- ❖ Sistemul de facturare și urmarire/colectare a plăților;
- ❖ Serviciile acordate clienților, inclusiv toate bazele de date ce se refera la reclamații, sesizări și timpii de răspuns la acestea.

(8) Planul privind Relațiile cu Comunitatea și Programul de Educație Publică

Operatorul trebuie să elaboreze un plan cu referire la Relațiile cu Comunitatea și de Informare publică, care va trebui să cuprindă:

- ❖ Linie telefonică tip “linie verde” pentru primirea reclamațiilor, observațiilor, etc;
- ❖ Proceduri pentru primirea, tratarea și rezolvarea reclamațiilor din public care privesc incinta Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul;
- ❖ Accesul și diseminarea informațiilor de interes public privind incinta, care va include vizite de informare pe amplasament;
- ❖ Măsuri și acțiuni vizând încurajarea reducerii deșeurilor, distribuirea deșeurilor, recuperarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor;

Se recomandă ca activitățile propuse prin Plan să fie integrate în acțiuni comune organizate de Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș care să includă toate componentele sistemului SMIDS Mureș (zonele de colectare-transport, Stația SCT Cristești, DDN Sânpaul).

(9) Planul de Management al Materialelor

În timpul perioadei de mobilizare, Operatorul va trebui să alcătuiască un Plan de Management al Materialelor din incinta Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul. Vor fi inventariate, descrise și avute în vedere toate materialele, combustibilii, substanțele care sunt utilizate în procesul tehnologic de prelucrare al deșeurilor.

Prima secțiune a Planului va conține specificații/cerințe tehnice pe care materialele trebuie să le îndeplinească la intrare și condițiile de acceptare. Listele vor trebui să fie actuale și complete. Listele vor trebui să conțină separat orice material periculos care poate fi prezent în incintă.

Planul va conține:

- ❖ referiri la traseul materialelor, precizând spațiile de depozitare și caracteristicile acestora, precum și modul de utilizare al acestor spații, incluzând măsurile de circulație;

- ❖ referiri la situațiile speciale și de urgență, la cazurile de întrerupere sau întârziere a activității, în situațiile de vârf;
- ❖ cerințele de raportare și procedurile de raportare aferente, precum și măsuri pe care Operatorul le ia pentru asigurarea unui flux rațional, măsurabil și identificabil de material, fără întreruperi și gâtuiuri.

Operatorul va efectua analize trimestriale, actualizand planul ori de cate ori devine necesar. În planul său Operatorul va propune o procedură de constatare a neconformității materialelor aduse în unitate însoțite de costurile suplimentare pentru neutralizarea acestora.

În a doua sa secțiune, Planul va cuprinde măsuri, responsabilități, grafice și termene referitoare la materialele, combustibilii, consumabilele necesare bunei operări și va conține:

- ❖ un grafic de consumuri specifice pe tona de deșeu tratată;
- ❖ un grafic de aprovizionare;
- ❖ o procedura de acceptare și control a calitatii;
- ❖ un plan de eliminare a deșeurilor rezultate din aceste materiale;
- ❖ materiale necesare în cazul de situații de urgență, etc.

(10) Planul de Asigurare a Calității

Operatorul va elabora, pe baza Sistemului integrat de calitate-mediu-sănătate și securitate a locului de muncă (ISO 9001-14001-45001) un plan de asigurare a calitatii în acord cu certificările deținute. Planul de asigurare a calitatii va utiliza în mod specific documentația sistemului de calitate implementat; se va acorda o atenție specială trasabilității, măsurătorii, înregistrării, comunicării și arhivării documentelor.

(11) Planul Resurselor Umane și de Instruire Profesională Continuă

Operatorul va întocmi și va întreține continuu un plan de asigurare a resurselor umane, în care va detalia funcțiile și responsabilitățile personalului de management și ale personalului de execuție/operare și va prezenta posturile și fișele posturilor alocate managementului și personalului de operare.

Planul va conține o organigramă clară și explicită a posturilor cheie și o definiție clară a posturilor de lucru pe fluxul tehnologic (o dimensionare a posturilor de lucru necesare pe fiecare linie tehnologică) și în afara lui (posturile auxiliare, logistică), cu specificarea numărului de posturi/schimb, precizând aria de activitate a fiecărui post.

Operatorul va înființa și întreține un program de pregătire profesională continuă (luând în considerare și perioada de tranziție de la sfârșitul/scadența perioadei contractuale) a personalului său, incluzând cursuri,

prezentări, testări, sesiuni de informare, editarea de broșuri și orice alte mijloace pe care le consideră necesare pentru a asigura personalului său, calificarea cea mai bună.

Planul de Execuție a Serviciilor

Planul de Execuție a Serviciilor va fi elaborat, menținut și aplicat pe fiecare activitate a TMB în parte și este format din:

- ❖ Un Plan de Operații;
- ❖ Proceduri Operaționale;
- ❖ Manuale de Operare și Întreținere;
- ❖ Un Plan de Tranziție.

(1) Planul de Operații

În conținutul Planului de operații vor fi incluse următoarele:

- ❖ Programul de lucru;
- ❖ Planul de paza și securitate al Unității;
- ❖ Stabilirea și întreținerea intrărilor și ieșirilor, inclusiv semnalizarea acestora;
- ❖ Monitorizarea și înregistrarea accesului la unitate;
- ❖ Dotarea și întreținerea birourilor administrative ale unității;
- ❖ Gestiunea atelierelor, depozitelor, etc;
- ❖ Gestiunea tuturor aspectelor legate de iluminatul exterior;
- ❖ Asigurarea de facilități mobile;
- ❖ Gestiunea unității fizice, inclusiv a colectării apelor de suprafață, levigatului, a sistemelor de tratare a tuturor emisiilor fugitive (exhaustor + biolfiltru);
- ❖ Asigurarea și întreținerea serviciilor de utilități (electricitate, telecomunicații, etc);
- ❖ Asigurarea și întreținerea împrejurimilor Stației TMB Sânpaul;
- ❖ Stabilirea zonelor de recepție și cântărire a deșeurilor;

- ❖ Clasarea, sortarea, compostarea, depozitarea și transportul intern de deșeuri și materiale;
- ❖ Depozitarea tehnologică și gestiunea deșeurilor inacceptabile și a reziduurilor;
- ❖ Testarea/auditarea de conformitate a Stației TMB Sânpaul;
- ❖ Planurile de acces în incintă, al căilor de acces și de gestiune a traficului și a căilor de acces;
- ❖ Gestiunea flotei proprii de autovehicule, planul de operare și rutele autovehiculelor proprii;
- ❖ Gestiunea suprafețelor de procesare și de rezervă;
- ❖ Gestiunea factorilor externi, inclusiv a planurilor pentru perioade cu precipitații;
- ❖ Gestiunea situațiilor de urgență (cutremure, inundații, incendii).

(2) Proceduri de Operare

Operatorul are obligația să pregătească proceduri de lucru pentru fiecare dintre operațiile ce se desfășoară în Stația TMB Sânpaul. Parte a Planului de execuție a serviciilor sunt și procedurile de operare, aferente fiecărei activități din stație.

Operatorul trebuie să pregătească în 28 de zile de la semnarea contractului, procedurile de lucru pentru Stația TMB Sânpaul, pentru fiecare dintre operațiile ce se desfășoară în unitate (recepție și cantărire, inspecție, descărcare, dirijare vehicule, clasare, sortare, descompunere intensă, maturare, depozitare, transport, livrare, transfer, etc).

Fiecare operație va fi descrisă și li se vor aloca resursele necesare, timpii proprii și costurile aferente, orare în cazul operațiunilor continue și pe operațiune în cazul operațiunilor discontinue.

Operatorul va elabora cel puțin următoarele proceduri:

- ❖ O procedura și o organigrama privind managementul operațiilor, cu descrierea sarcinilor pe fiecare poziție și cu planul de asigurare a forței de muncă necesare (posturile de execuție dispuse pe liniile tehnologice);
- ❖ O procedură pentru programarea recepției fluxurilor de materiale de la Operatorul de Colectare și Transport;
- ❖ O procedură privind modul de convenire a specificațiilor materialelor la intrare și a stabilirii procentului de reziduuri;
- ❖ O procedură privind inspecția încărcăturilor;

- ❖ O procedură pentru cântărirea fiecărei încărcături, pentru comunicarea, înregistrarea și arhivarea acesteia;
- ❖ O procedura pentru recepția și sortarea mecanică a fiecărei încărcături;
- ❖ O procedură privind depozitarea, încărcarea și transferul reziduurilor;
- ❖ O procedură privind depozitarea, încărcarea și transportul materialelor recuperate;
- ❖ O procedura de lucru pentru realizarea descompunerii intense;
- ❖ O procedura de lucru pentru realizarea maturării;
- ❖ O procedura de lucru pentru sitarea și depozitarea MOAC înainte de livrare (daca este cazul);
- ❖ O procedura pentru transferul deșeurilor și pentru managementul suprafețelor de descărcare și de manevrare a containerelor;
- ❖ O procedură pentru monitorizarea cantității și calității reziduurilor;
- ❖ O procedură pentru monitorizarea cantității și calității materialelor recuperate;
- ❖ O procedură pentru monitorizarea costurilor și veniturilor din activitate, inclusiv pentru tratarea refuzurilor și așteptărilor vehiculelor;
- ❖ O procedură pentru testarea de performanță a unității, în fiecare an de funcționare;
- ❖ O procedură pentru răspunsul la reclamații;
- ❖ O procedură pentru monitorizarea emisiilor în aer și în apa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- ❖ O procedura privind actualizarea tarifelor, pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare;
- ❖ O descriere a unității pentru conștientizarea publicului și prezentarea către vizitatori;

Operatorul trebuie să actualizeze Procedurile de Operare în mod continuu, cu scopul ca acestea să reflecte orice schimbări apărute în cadrul Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul.

(3) Manuale de Operare și Întreținere

Operatorul are obligația să pregătească manuale proprii de operare și întreținere pentru unitate, pe baza Manualului de Operare care face parte din Documentația de Atribuire (Anexa) și a manualelor pentru fiecare bun concesionat.

Operatorul trebuie să se asigure că manualele de operare și întreținere pentru echipamente, vehicule și instalații sunt elaborate în conformitate cu specificul Stației și cuprind toate echipamentele, utilajele, instalațiile și vehiculele care se află sub controlul operatorului.

Manualele de operare și întreținere vor fi specifice pentru fiecare utilaj, instalație și echipament și vor conține în mod obligatoriu următoarele:

- ❖ structura organizatorică, numele persoanelor cu răspunderi, sarcinile fiecăreia;
- ❖ programe de întreținere și consumabile necesare unei bune funcționări a unităților;
- ❖ regulamente/reglementari de siguranță în exploatare;
- ❖ controale de rutină și planificări în situații de urgență;
- ❖ lista cu piesele de rezervă și uzura recomandată;
- ❖ stocurile minime recomandate și perioadele recomandate pentru înlocuiri;
- ❖ scheme mecanice, hidraulice, electrice, electronice, pneumatice.

Operatorul va actualiza manualele de operare și întreținere în mod continuu, astfel încât acestea să reflecte orice schimbare apărută în cadrul Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul.

Operarea Stației TMB

Pe lângă cerințele din Manualul de Operare, Operatorul are obligația de a respecta prevederile cuprinse în aliniatele de mai jos:

(1) Gestiunea Materialelor și Dotărilor/Gestiunea Inventarului

Gestiunea și monitorizarea inventarului vehiculelor, utilajelor, instalațiilor, materialelor și furniturilor de către operator va cuprinde:

- ❖ Înregistrarea costurilor legate de vehicule, echipamente, instalații, materiale și furniturilor utilizate, în activitățile de sortare mecanică și tratare biologică, potrivit unei structuri contabile clare și adecvate;

- ❖ Elaborarea unei analize cuprinzătoare a echipamentelor, materialelor, vehiculelor și furniturilor aflate în stoc, precum și o analiză a nivelurilor minimum acceptabile în ce privește echipamentele, materialele și furniturile depozitate și nivelurile adecvate pentru noi comenzi;
- ❖ Efectuarea inventarierilor periodice și procesele de punere de acord a diferentelor. Stabilirea unei metode de control intern, incluzând activități de audit;
- ❖ Revizuirea continuă a procedurilor și formularelor utilizate;

(2) Cerințe privind metodele de lucru și operațiile

a) Modul de colectare și de livrare a materialelor la intrarea în stație

Materialele vor fi colectate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante - Consiliul Județean Mureș (AC)/ADI Ecolect Mureș exprimate în Contractul cu Operatorul de colectare - transport și cu respectarea Regulamentului serviciului aplicabil în județul Mureș.

Operatorul Stației TMB Sânpaul are obligația de a asista AC pentru stabilirea cu operatorii de Colectare - transport a condițiilor pentru respectarea Listei de deseuri Acceptabile, inclusiv în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor periculoase, dar și compoziția care să asigure funcționarea optimă a Stației TMB.

b) Programul zilnic și cantitățile ce vor fi aduse la Stația TMB

Programul de acces în incintă va fi stabilit de operatorul Stației TMB împreună cu Autoritatea Contractantă - Consiliul Județean Mureș (AC)/ADI Ecolect Mureș și cu operatorii serviciilor de colectare și transport. Se va avea în vedere repartizarea cât mai uniformă a încărcăturilor aduse la Stația TMB, pentru a se evita supraaglomerarea și stocările temporare de deseuri municipale în amestec de la o zi la alta. Stabilirea Programului va fi făcută în perioada de Mobilizare, în cadrul Programului de Execuție a Activităților Serviciului.

Se va avea în vedere ca deservirea fazei de tratare biologică este discontinua, în timp ce tratarea mecanică este un proces continuu ce se poate executa, pentru o capacitate de 65.000 t/an într-un singur schimb. Operatorul este obligat prin contract să asigure, pentru tratarea mecanică, un indice de utilizare a fondului de timp de cel puțin 0,87 (timp efectiv lucrat/timp programat).

c) Modul de colectare și livrare a materialelor la valorificare și pentru eliminarea din stație

Refuzul de ciur al treptei de Tratare Mecanică constă în fracțiunea rezultată la separarea fracției cu conținut biologic ridicat. Ea va fi încărcată în containere metalice având capacitatea de 40 m³, care vor fi transportate cu ajutorul vehiculului cu carlig din dotare la Depozitul Sânpaul de pe același amplasament, pentru eliminare, documentele eliberate în această etapă fiind tichetul de cântar și Anexei nr. 3.

Operatorul TMB va fi preocupat pentru reducerea continuă a acestei fracții de la eliminarea prin depozitare. În acest sens, el va contacta și stabili relații contractuale de preluare a acestei fracții (incinerare, cogenerare, etc).

Trimestrial va raporta AC/ADI despre soluțiile găsite și aplicate, asupra cantităților ce pot fi deviate și asupra efectului economic ce poate fi obținut. AC va lua decizii și va elabora instrucțiuni în consecință. Operatorul va avea în vedere îndeplinirea indicatorului de reducere a masei pe care l-a propus, ca valoare maximă, în oferta sa.

Deșeurile metalice feroase (și neferoase) vor fi cuprinse în rapoartele lunare pe care Operatorul Stației TMB le va prezenta AC/ADI. Ele vor fi încărcate, după răsturnarea boxpaleților în care sunt acumulați pe linia de tratare mecanică, în containere metalice deschise cu role și carlig transportate de Operator la reciclatori/valorificatori autorizați sau direct la reciclatori autorizați, unde vor fi predate cu acte contabile corespunzătoare și tichete de cântar doveditoare.

Materialele organice, după parcurgerea procesului de tratare biologică (stabilizare aerobică) vor fi transportate de operatorul TMB pentru eliminare la depozitul Sînpaul. Operatorul TMB va fi preocupat pentru valorificarea acestei fracții și devierea ei de la eliminarea prin depozitare. În acest sens, el va studia, contacta și stabili relații contractuale de valorificare (refacerea stratului de acoperire a depozitelor, tratarea solurilor erodate și/sau degenerate, etc). Trimestrial, va raporta AC/ADI despre soluțiile găsite și aplicate, asupra cantităților ce pot fi deviate și asupra efectului economic ce poate fi obținut. AC va lua decizii și va elabora instrucțiuni în consecință. În caz de fructificare a posibilităților de valorificare, care prezintă un beneficiu material prin vânzare, se va proceda la fel ca în cazul deșeurilor metalice feroase în legătura cu valorificarea, livrarea și decontarea.

d) Timpul de așteptare

Operatorul trebuie să își asigure cele mai bune condiții pentru ca toate vehiculele cântărite să fie descărcate în cel mai scurt timp după cântărire.

În cazul în care un vehicul de colectare nu poate începe descărcarea imediat după cântărire, Operatorul trebuie să îl dirijeze către o zonă prevăzută de el pentru așteptare, în interiorul Stației TMB. Nu este admisă staționarea vreunui vehicul de colectare pe vreun drum public.

Timpul de așteptare, după cântărire, în vederea descărcării nu trebuie să fie mai mare de 30 min/vehicul. În cazul unor încălcări repetate și nejustificate privind nerespectarea timpului de staționare a vehiculelor de colectare, sunt considerate de către AC încălcări ale contractului de către Operatorul Stației TMB.

e) Refuzul încărcăturii

(i) Se definește ca material inacceptabil și care poate conduce la refuzul prelucrării la TMB a încărcăturii, orice material inclus în Lista de Materiale Inadmisibile în stație, care va fi întocmită de operatorul Stației TMB în perioada de mobilizare și va fi avizată de AC. Materialele inadmisibile pătrunse în stație vor trebui să fie îndepărtate în concordanță cu următoarele condiții:

Toate încărcăturile vor fi inspectate în zona de recepție, după descărcare, de către operatori instruiți ai Operatorului stației, în întregime sau parțial. Dacă o încărcătură este determinată ca fiind inacceptabilă, vor fi făcute fotografii color care să ilustreze prezența materialelor inacceptabile. Numai Managerul Unității, Managerul Adjunct al Unității sau Managerul de Mediu pe timp de noapte (dacă e cazul), vor avea dreptul și autoritatea de a refuza întreaga încărcătură în numele Operatorului. Acesta va notifica de îndată reprezentantul autorizat al AC. AC își rezervă dreptul de a verifica dacă refuzul este justificat, înainte ca operatorul să întreprindă orice acțiune.

(ii) Orice încărcătură considerată de operator ca fiind neconformă cu specificațiile de material la intrarea în stație va fi depozitată temporar într-o zonă specială în interiorul stației de sortare, iar reprezentantul AC va fi de îndată informat. Încărcătura refuzată va putea fi depozitată un interval de 24 de ore, începând din momentul în care Reprezentantul AC/ADI a fost informat, pentru a permite acestuia să inspecteze încărcătura în cauză la un moment convenit în interiorul acestei perioade de 24 de ore.

(iii) Operatorul și reprezentantul AC vor cădea de acord asupra uneia dintre următoarele posibile decizii, cu privire la fiecare încărcătură propusă a fi refuzată în raport cu specificațiile stabilite:

- ❖ Încărcătura este conformă cu specificațiile;
- ❖ Încărcătura poate fi procesată în conformitate cu contractul;
- ❖ Încărcătura este refuzată.

În cazul (iii) de mai sus, îndepărtarea deseului din stația TMB fiind responsabilitatea operatorului de colectare și transport caruia i s-a refuzat încărcătura:

- ❖ Încărcătura va fi supusă unei analize suplimentare, detaliate, în conformitate cu acordul existent între părți. Rezultatele analizei vor fi obligatorii pentru fiecare dintre părți. În cazul în care analiza stabilește că încărcătura nu este conformă cu specificațiile, costul analizei va fi plătit de către operatorul de colectare și transport care s-a făcut vinovat de aducerea încărcăturii neconforme în stație. În cazul în care încărcătura este constatată ca fiind conformă, costul analizei va fi plătit de către Operatorul TMB, iar încărcătura va fi procesată în conformitate cu procedura instituită.
- ❖ În cazul în care Operatorul nu reușește să organizeze inspecția comună a încărcăturii, cu participarea reprezentantului AC/ADI, aceasta va fi considerată conformă cu specificațiile.
- ❖ Pentru orice încărcătură refuzată, Operatorul va trebui, cât mai repede cu putință, să completeze și să întocmească un raport, completat cu fotografii, către AC/ADI, într-un formular avizat de către aceasta.

f) Contaminare și controlul reziduurilor

Reziduurile prezente în încărcăturile colectate și livrate reprezintă aproximativ 25%-32% din masa totală de deșeuri reziduale recepționate. Datele sunt preluate din literatura și studii anterioare și nu sunt certe.

Având în vedere că pe perioada contractului AC nu intenționează să schimbe sistemul de colectare separată și transport separat, nu se prevede o creștere a contaminării pe perioada contractului de operare. La orice schimbare ce intervine datorită unei schimbări legislative, necesități sau oportunități de finanțare sau de optimizare a sistemului integrat de gestiune a deșeurilor, procentele pot fi modificate, de comun acord între AC și Operator Tehnologie, utilaje, spații.

Tehnologia, utilajele și spațiile, precum și dotările necesare, sunt concesionate operatorului pe toată durata contractului. Tehnologia, utilajele și spațiile concesionate sunt cele din Anexa Tehnica a Stației (Anexa 3),

Operatorul va elabora oferta și își va adapta metoda de lucru, planul de operații și procedurile operaționale Manualului de Operare al stației pus la dispoziție în cadrul Documentației de atribuire.

În cazul în care anumite utilaje, dotări, metode, devin absolut necesare pentru optimizarea activităților, acestea pot fi achiziționate de către AC/ADI din fondul IID, la propunerea Operatorului și în măsura în care fondul IID permite, în conformitate cu Planul de Management al Activelor și cu Programul de Investiții.

Prezentarea în oferta a Metodei de Lucru, care să includă descrierea transformărilor fluxului de material și traseul acestora, cu descrierea fazelor și operațiilor este obligatorie. Pentru fiecare operațiune descrisă în metoda din oferta, operatorul va prezenta și resursele alocate, incluzând materiale, energie, combustibili, timpi de execuție. Pentru operațiunile intermitente se va indica cantitățile pe secvență, consumul de resurse și timp pe fiecare secvență și numărul de operațiuni pe oră, iar pentru operațiunile continue se vor alocă resursele și cantitățile orare. Neprezentarea în oferta atrage declararea ca neconforma a ofertei.

g) Planul de execuție a activității

Operatorul va trebui să alcătuiască și să transmită AC un plan de execuție a serviciilor în conformitate cu Art. 66.

În cazul în care AC constată că Operatorul, ca urmare a observațiilor primite de la AC nu a inclus observațiile AC în forma finală a planului de execuție a serviciilor și/sau că programul de execuție nu corespunde ofertei depuse de operator, acest fapt va reprezenta o încălcare a contractului, care poate fi sancționată cu rezilierea acestuia, în condițiile în care se dovedește că vreuna dintre modificările introduse este una substanțială și este rezultatul culpei operatorului și nu a întreruperi ale activității.

În cazul oricărei întreruperi privind acceptarea deșeurilor transportate de Operatorul de Colectare și Transport și/sau a Operatorilor de sortare, cauzată de refuzul sau incapacitatea Operatorului TMB de a accepta materialul colectat, Operatorul TMB va trebui să notifice AC și operatorii de colectare în interval de o (1) oră de la apariția întreruperii și va informa AC asupra duratei prevăzute a întreruperii și asupra cauzei și evoluției acesteia.

La apariția oricărei întreruperi a serviciului efectuat de vreun Operator de Colectare și transport, Operatorul STMB va notifica AC în interval de maximum o oră de la momentul la care a luat cunoștința de întreruperea respectivă, informând totodată asupra oricărui impact posibil asupra activității sale din cauza întreruperii livrarilor de deseuri. Operatorul stației are obligația de a notifica AC despre această întrerupere, în același interval.

În cazul în care se constată de către AC că întreruperea activității se datorează culpei Operatorului TMB, AC are dreptul de a solicita acestuia luarea de măsuri care să conducă la remedierea cauzelor care au provocat întreruperea și la minimizarea impactului acestor întreruperi informând AC despre măsurile luate.

În caz de întreruperi repetate ale activității datorate culpei Operatorului TMB, acestea vor fi considerate încălcări ale contractului.

În cazul în care serviciul nu este disponibil continuu din culpa Operatorului (cu excepția cazurilor de forță majoră și a celor programate ex. în caz de revizii, reparații curente, înlocuiri, etc.), AC are dreptul să deducă din contravaloarea serviciilor ce se cuvin Operatorului, penalități, o sumă care reprezintă contravaloarea tuturor cheltuielilor suportate de AC (depozitare suplimentară, taxe de mediu suplimentare) pentru depozitarea în stare netratată a deșeurilor la DDN, la care se adaugă o penalitate de 2000 lei/ziua de întrerupere din culpa. Achitarea penalităților nu îl absolvează pe Operator de procesarea cantităților de deseuri depozitate temporar la intrarea în unitate. Deducerea penalităților se face odată cu plata facturilor de către AC.

h) Recuperarea materialelor

Unitatea trebuie să atingă următoarele procente de performanță operațională (indicatori de performanță operațională), raportate la cantitățile livrate în stație:

Procente obligatorii de recuperare a materialelor

Descriere indicator	Procent minim de recuperare (%)
Reducerea masei deșeurilor organice	minimum 19% și maximum egal cu procentul prezentat în oferta, mai mare de 28% din cantitatea recepționată
Cantitate anuală procesată	Min. 65000 t deseuri reziduale menajere și similare anual
Indice de folosire a fondului de timp	Min 87% (timp efectiv lucrat față de timp programat pe perioada de plată).
Indice de performanță la	96% (deseu valorificat față de deșeu constat în deșeurile

recuperare deseuri feroase	receptionate)
----------------------------	---------------

i) Calitatea MOAC obținut

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art. 6. Încetarea statutului de deșeu, în vederea generării unui material organic asemănător compostului (MOAC) de bună calitate, Operatorul va elabora și aplica o procedură de determinare, control și verificare a calității materialului tratat obținut după procesare.

În vederea obținerii și certificării calității MOAC pentru utilizare superioară (valorificare în afara eliminării în DDN), pentru a răspunde specificațiilor necesare utilizării, Operatorul stației TMB va urmări următoarele aspecte:

- ❖ Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să stabilească etapele și activitățile specifice care se vor realiza pentru determinarea stabilizării MOAC obținut;
- ❖ Elaborarea și aplicarea unui plan de management al calității procesului. Acest plan va avea la bază:
 - Documentații asupra materialelor la intrare;
 - Planul de operații pentru tehnologia de tratare mecanică;
 - Planul de operații pentru procesul de compostare aerobă;
 - Planul de operații pentru rafinarea materialului organic rezultat;
 - Fișele de aplicații ale produsului obținut;
 - Planul pentru eliminarea prin depozitare, transportul, valorificarea eventuala și declararea compostului finit.
- ❖ Îndeplinirea criteriilor de sfârșit al stării de deșeu pentru compostul realizat;
- ❖ Informarea clienților și a publicului asupra proprietăților MOAC furnizat și a aplicațiilor posibile.

Analizele se vor efectua numai cu laboratoare acreditate pentru a produce și certifica rezultatele obținute. În planul său de operații și în cel de prelevare a probelor, Operatorul va prezenta lista laboratoarelor pe care intenționează să le folosească pentru testele pe care le va efectua.

j) Monitorizarea performanței

Rata de valorificare a metalelor feroase și de reducere a masei deșeurilor procesate încredințate pentru eliminare prin depozitare prezentate mai sus sunt indicatori de performanță operaționali pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul. Operatorul are obligația de a asigura realizarea minimum a acestor valori.

Rata de reducere a masei (din cantitățile cântărite însoțite de bonurile de cântar aferente) va fi determinată de raportul (exprimat în procente), între diferența dintre masa totală de deșeuri municipale în amestec recepționate și masa totală de deșeu procesat care e încredințat la DDN pentru eliminare directă, (MOAC maturat având umiditatea la nivelul celei măsurate ca medie anuală de către operatorul TMB) și masa totală de deșeuri municipale în amestec colectate și transportate separat care este recepționată la Stația de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul. Rata de reducere se determină lunar și este evaluată trimestrial, odată cu prezentarea situațiilor de plată și a rapoartelor de plată.

Operatorul va determina (din cantitățile cântărite însoțite de bonurile de cântar aferente) și procentul de reducere a masei fracției biologice (rata de reducere a materiei organice separată mecanic).

Determinarea procentului de reducere a masei deșeurilor organice, care este un parametru pentru eficiența tratamentului, se va face prin împărțirea diferenței între masa totală cântărită a deșeului ce intră la operația TMB de tratare biologică intensă (după separarea mecanică) și masa totală cântărită de Material Organic Asemănător Compostului livrată (la depozit și la terți), la masa totală cântărită a deșeurilor intrate la tratare biologică. Având în vedere durata mare a procesului de tratare, determinarea se va face pentru cantitățile specificate mai sus care sunt aferente ultimului trimestru de dinaintea datei determinării (mediere pe trei luni).

Determinarea ratei de sortare a metalelor feroase se va face prin împărțirea cantității (cântărite însoțite de bonurile de cântar aferente) de metal feros rezultat după procesarea mecanică (recuperată), la cantitatea (cântărite însoțite de bonurile de cântar aferente) totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecanico-biologică (%). Determinarea se va face pentru cantitățile specificate mai sus care sunt aferente ultimului trimestru de dinaintea datei determinării (mediere pe trei luni).

k) Evaluarea reziduurilor și determinarea indicelui de performanță operațională de procesare mecanică

Pe parcursul fiecărui trimestru de operare, personalul Operatorului va executa cel puțin o analiză de compoziție detaliată asupra reziduurilor rezultate după procesarea mecanică. În acest sens, probe de reziduuri semnificative, vor fi păstrate într-un container de reziduuri. Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș va fi invitată să participe la aceste analize. Procedura se va desfășura după cum urmează:

- ❖ Se izolează o probă de reziduu din containerul de reziduuri amintit;
- ❖ Materialul e separat în grămezi și cântărit în funcție de tipul de material identificat în probă;

- ❖ Se calculează procentul de recuperare ca raport al cantității (în tone) posibil a fi deviată de la eliminare, din fiecare tip de material la cantitatea (în tone) efectiv deviată din fiecare material plus cantitatea calculată pentru fiecare material recuperabil care a fost constatat ca nerecuperat la analiza performanței.

În cazul în care Operatorul nu e capabil să atingă procentul minim pentru materialele valorificabile care trebuie separate la procesarea mecanică (în primă instanță numai metalele feroase, iar în continuare orice material valorificabil care va fi determinat ca atare de către AC), Operatorul va plăti AC, costul de eliminare pentru fiecare tonă de material aflată sub valoarea minimă a procentului stabilit, plus 100% cantitatea de material care ar fi putut fi vândută, dar este prezentă în reziduuri sub procentul de recuperare prezentat.

Operatorul trebuie să facă eforturi pentru îndeplinirea procentelor convenite pentru fiecare material în parte, repetarea incapacității de a realiza acest deziderat fiind considerată o încălcare a contractului. În acest caz, Operatorul va trebui să prezinte Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș un plan de măsuri detaliat pentru a asigura atingerea procentelor minime, stabilind și termene și responsabilități specifice.

Plățile de mai sus vor fi calculate și plătite la fiecare 6 luni de zile. Calculele se vor face pe baza masei de material procesat și vândut în ultimele 6 luni și cantitatea de material procesat în Stația de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul, care se află în ultima zi a lunii. Evidențierea masei de material din stație cade în sarcina Operatorului și trebuie confirmată de AC.

În scopul de a sprijini o mai precisă și mai rapidă informare asupra materialului procesat, Operatorul este obligat să facă înregistrări zilnice privind materialul procesat, pentru fiecare fază a procesului. Operatorul va transmite obligatoriu zilnic aceste informații în format electronic, utilizând software compatibil cu sistemele de programe ale AC. AC va executa auditarea ad-hoc, pentru a se asigura de precizia informațiilor furnizate de operator. Sistemul de cântărire al AC va furniza datele care vor avea întâietate în caz de diferențe.

1) Cooperarea în efectuarea testelor pilot

Operatorul are obligația să coopereze cu Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș pentru efectuarea oricăror teste pilot pe care AC/ADI le poate solicita pe perioada contractului (de exemplu verificarea menținerii stării de funcționare a echipamentelor, instalațiilor și utilajelor la capacitatea corespunzătoare gradului de uzura normală, adăugarea de noi materiale în programe, schimbarea metodelor sau a frecvențelor de colectare pentru deșeurile reziduale, echipamente și tehnici noi pentru tratare și control, etc.).

Operatorul va avea obligația de a prezenta în aceste cazuri, la solicitarea AC/ADI, rapoarte privind influența schimbărilor asupra costurilor, operațiilor tehnologice, personalului, productivității și calității procesului.

Planul de Tranziție

Cu cel puțin un an înainte de data previzionată pentru data de încetare a contractului, operatorul are obligația să elaboreze un plan pentru predarea-primirea unității către Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș, în vederea predării în continuare către un alt operator, începând cu data încetării contractului.

Incinta Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul include toate utilajele, echipamentele, construcțiile, dotările, amplasamentele, puse la dispoziție de către AC, precum și cele procurate de operator pe durata contractului (bunurile de retur, dacă este cazul), în funcție de prevederile existente la terminarea Contractului.

Planul de tranziție va cuprinde:

- ❖ Planuri privind transferul Incintei Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Sânpaul către Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș, ori către un operator subsecvent;
- ❖ Planuri de tranziție privind personalul operatorului, inclusiv măsuri privind trecerea personalului operatorului la Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș sau la operatorul subsecvent;
- ❖ O propunere de proces de transfer a tuturor înregistrărilor [în format letric și electronic (word, excel editabile, pdf, altele)] prevăzute prin contract către Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș;
- ❖ Planuri de transfer a funcțiilor privind operarea și întreținerea către operatorul subsecvent sau Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș;
- ❖ Un program de instruire a personalului Autorității Contractante AC/ADI Ecolect Mureș cu privire la toate aspectele referitoare la operarea și întreținerea în cadrul unității;
- ❖ Se va preda inclusiv Dosarul de Intervenții Ulterioare, ca instrument de coordonare SSM. Dosarul de intervenții ulterioare se întocmește încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz;
- ❖ Un plan de testări și verificări a stării activelor ce se predau, organizate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante AC/ADI Ecolect Mureș privind returnarea bunurilor concesionate.

Într-un interval de timp de cel mult 6 luni înaintea datei de încheiere a contractului, operatorul va susține toate programele de instruire, pregătire în conformitate cu Planul Resurselor Umane și de Instruire Profesională Continuă

Predarea va fi consemnată într-un Proces verbal de predare-primire și însoțită de un Certificat de predare-primire, semnat de Noul Operator (dacă a fost desemnat în prealabil), Autoritatea Contractantă AC/ADI Ecolect Mureș și Operator.

Programul va prevedea un interval de timp de maximum 30 de zile după finalizarea inspecției și testărilor, în care să poată remedia, pe costurile proprii, toate defectiunile și/sau neconformitățile observate de reprezentanții Autorității Contractante AC/ADI Ecolect Mureș și ai Operatorului subsecvent.

Principalele detalii privind modalitatea de aplicare a acestor cerințe privind Planul de Tranziție vor fi prezentate în oferta fiecărui Participant.

Întocmit:

Moisenco I. Nicolae - consilier ecolog

PROGRAM DE INVESTIȚII

(Anexa nr. 6 la Contractul de delegare)

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Prezentul Program de Investiții reprezintă documentul asumat de Ofertantul declarat câștigător și are caracter obligatoriu pe toată durata Contractului.
2. Toate investițiile prevăzute mai jos sunt considerate minime și obligatorii, fiind necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite prin Contract și Caietul de sarcini.
3. Ofertantul are obligația să completeze tabelul cu:
 - termene de realizare (în luni sau date calendaristice);
 - valorile estimate și valorile propuse (lei, fără TVA).

Capitolul II – Investiții pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB)

A. Echipamente

Nr. crt.	Denumire echipament/utilaj	UM	Cantitate	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Separator cu aer Nihot incl. filtru recirculare	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
2	Presă de balotat automată	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
3	Pâlnie pantalon cu tambur	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
4	B-11 Bandă reversibilă 1 1400x4000 0 gr.	buc	2	6 luni de la T7	...	...	...
5	B-10 Bandă colectoare sort <100 mm 1400x17000 7 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
6	B-09 Bandă fracție grea 1000x7000 25 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
7	B-08 Bandă fracție ușoară 1200x7500 17 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
8	B-07 Bandă alimentare Nihot 1200x10000 7 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
9	B-06 Bandă colectoare sort >100 mm 1200x17000 7 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
10	B-05 Bandă evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
11	B-04 Bandă evacuare sort >100 mm 1000x9500 7 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
12	B-03 Bandă alimentare tocător 2 1400x7000 11 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
13	B-02 Bandă pâlnie pantalon 1400x12500 9 gr.	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...
14	B-01 Bandă metalică alimentare tocător 1 1800x24000 (0+30 gr.)	buc	1	6 luni de la T7	...	...	...

B. Structuri metalice

Nr. crt.	Structură metalică	UM	Cantitate	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Scări	buc	2	6 luni de la T7	...	...	...
2	Platforme	ans	1	6 luni de la T7	...	...	...
3	Suport pâlnii vibrante	ans	1	6 luni de la T7	...	...	...
4	Pâlnii diverse	ans	1	6 luni de la T7	...	...	...
5	Hală metalică completă platformă tratare biologică (L=31 m; l=125 ml; H=3,5 zid; H total = 5,5 ml + 1,5 ml)	ans	1	6 luni de la T7	...	...	...

C. Alte investiții

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Sistem de sortare automată NRI VIS (lățime 2800 mm, v=3,6 m/sec, inclusiv compresor, benzi și structuri)	sistem	1	6 luni de la T7	...	...	...
2	Instalația electrică și de automatizare (dulap electric cu toate componentele)	ans	1	6 luni de la T7	...	...	...

D. Activități conexe pentru inițierea și implementarea investițiilor la STMB

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
2	Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică)	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
3	Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
4	Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
5	Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
6	Asistență tehnică din partea proiectantului	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...

| Notă: T0 = Data emiterii ordinului de începere a perioadei de mobilizare.

Capitolul III – Investiții pentru Depozitul de Deșuri Nepericuloase (DDN)**A. Obiective principale**

Nr. crt.	Obiectiv investiție	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Construire Celula nr. 2 inclusiv realizare post TRAFO	18 luni de la T7	...	...	...
2	Tratare levigat	18 luni de la T7	...	...	...
3	Sistem de tratare prin deshidratare + solidificare concentrat	18 luni de la T7	...	...	...
4	Tratare gaz de depozit – relocare faclă ardere biogaz	18 luni de la T7	...	...	...

Nr. crt.	Obiectiv investiție	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
5	Realizare utilități	18 luni de la T7	...	...	...
6	Realizare sistem de supraveghere	18 luni de la T7	...	...	...
7	Monitorizare	18 luni de la T7	...	...	...
8	Închiderea Celulei nr. 2 după epuizarea capacității de depozitare	la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 2		Valoarea va fi determinată prin Proiectul tehnic elaborat la momentul atingerii unui grad de umplere de maxim 75%	...
9	Lucrările pentru închidere a Celulei nr. 1 a Depozitului de deșeuri nepericuloase	la finalizarea capacității totale de depozitare din Celula nr. 1		Valoarea este cea din devizul general prevăzut în Anexa 6 la Caietul de sarcini	...

B. Activități conexe pentru inițierea și implementarea investițiilor la DDN

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Termen maxim	Ofertant – Termen propus	Ofertant – Valoare propusă (lei, fără TVA)	Observații
1	Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
2	Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
3	Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș" elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin HCJ nr. 51 din 27 martie 2025	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...
4	Asistență tehnică din partea proiectantului	buc	1	6 luni de la T0	...	...	...

Capitolul IV – Grafic de implementare (se va completa de către ofertant)

Nr. crt.	Activitate/Investiție	Termen maxim (lunar)	Ofertant – Termen propus	Data estimată începere	Document generator	Observații
1						
2						
... n						

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Volumul II

CONTRACTUL DE DELEGARE (clauzele contractuale – propunerea autorității contractante)

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**

Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Septembrie 2025 (versiunea-1/revizia-2 la 25.11.2025)

CONTRACT DE CONCESIUNE

având ca obiect Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară **"Ecolect Mureș"**, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, strada Primăriei, nr. 2, județul Mureș, înregistrată Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Mureș cu numărul 38/18.06.2008, cod unic de înregistrare 24219033, cont RO45 BTRL 0270 1205 G999 14XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Târgu Mureș, reprezentată de doamna Tóth Andrea, având funcția de președinte A.D.I., în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. județul MUREȘ, | 45. comuna EREMITU, |
| 2. municipiul TÂRGU MUREȘ, | 46. comuna ERNEI, |
| 3. municipiul REGHIN, | 47. comuna FĂRĂGĂU, |
| 4. municipiul SIGHIȘOARA, | 48. comuna FĂNTÂNELE, |
| 5. municipiul TÂRNĂVENI, | 49. comuna GĂLEȘTI, |
| 6. orașul LUDUȘ, | 50. comuna GĂNEȘTI, |
| 7. orașul SOVATA, | 51. comuna GHEORGHE DOJA, |
| 8. orașul IERNUT, | 52. comuna GHINDARI, |
| 9. orașul MIERCUREA NIRAJULUI, | 53. comuna GLODENI, |
| 10. orașul SĂRMAȘU, | 54. comuna GORNEȘTI, |
| 11. orașul SÂNGEORGHIU DE PĂDURE, | 55. comuna GREBENIȘU DE CÂMPIE, |
| 12. orașul UNGHENI, | 56. comuna GURGHUI, |
| 13. comuna ACĂȚARI, | 57. comuna HODAC, |
| 14. comuna ADĂMUȘ, | 58. comuna HODOȘA, |
| 15. comuna ALBEȘTI, | 59. comuna IBĂNEȘTI, |
| 16. comuna ALUNIȘ, | 60. comuna ICLĂNZEL, |
| 17. comuna APOLD, | 61. comuna IDECIU DE JOS, |
| 18. comuna AȚINTIȘ, | 62. comuna LIVEZENI, |
| 19. comuna BAHNEA, | 63. comuna LUNCA, |
| 20. comuna BAND, | 64. comuna LUNCA BRADULUI, |
| 21. comuna BATOȘ, | 65. comuna MĂGHERANI, |
| 22. comuna BĂGACIU, | 66. comuna MĂDĂRAȘ, |
| 23. comuna BĂLA, | 67. comuna MICA, |
| 24. comuna BĂLĂUȘERI, | 68. comuna MIHEȘU DE CÂMPIE, |
| 25. comuna BEICA DE JOS, | 69. comuna NADEȘ, |
| 26. comuna BERENI, | 70. comuna NEAUA, |
| 27. comuna BICHIȘ, | 71. comuna OGRA, |
| 28. comuna BOGATA, | 72. comuna PAPIU ILARIAN, |
| 29. comuna BREAZA, | 73. comuna PĂNET, |
| 30. comuna BRÂNCOVENEȘTI, | 74. comuna PĂȘĂRENI, |
| 31. comuna CEUAȘU DE CÂMPIE, | 75. comuna PETELEA, |
| 32. comuna CHEȚANI, | 76. comuna POGĂCEAUA, |
| 33. comuna CHIBED, | 77. comuna RĂSTOLIȚA, |
| 34. comuna CHIHERU DE JOS, | 78. comuna RĂCIU, |
| 35. comuna COROISÂNMĂRTIN, | 79. comuna RUȘII MUNȚI, |
| 36. comuna CORUNCA, | 80. comuna SASCHIZ, |
| 37. comuna COZMA, | 81. comuna SÂNCRAIU DE MUREȘ, |
| 38. comuna CRĂCIUNEȘTI, | 82. comuna SÂNGEORGHIU DE MUREȘ, |
| 39. comuna CRĂIEȘTI, | 83. comuna SÂNGER, |
| 40. comuna CRISTEȘTI, | 84. comuna SÂNPAY, |
| 41. comuna CUCERDEA, | 85. comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE, |
| 42. comuna CUCI, | 86. comuna SÂNTANA DE MUREȘ, |
| 43. comuna DANEȘ, | 87. comuna SĂRĂȚENI, |
| 44. comuna DEDA, | 88. comuna SOLOVĂSTRU, |

- 89. comuna STÂNCENI,
- 90. comuna SUPLAC,
- 91. comuna SUSENI,
- 92. comuna ȘĂULIA,
- 93. comuna ȘINCAI,
- 94. comuna TĂURENI,
- 95. comuna VALEA LARGĂ,
- 96. comuna VĂRGHIȘ,

- 97. comuna VĂTAVA,
- 98. comuna VEȚCA,
- 99. comuna VIIȘOARA,
- 100. comuna VÂNĂTORI,
- 101. comuna VOIVODENI,
- 102. comuna ZAGĂR,
- 103. comuna ZAU DE CÂMPIE,

aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar și fiind denumite în cele ce urmează **„Delegatar”**, pe de o parte,

și

Societatea ..., cu sediul în strada ..., nr. ..., județul ..., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul ..., cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentată de ..., având funcția de director general, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează **„Delegat”**, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună **„Părțile”** și separat **„Partea”**,

Având în vedere:

(1) Faptul că la nivelul Județului Mureș a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară **„ECOLECT MUREȘ”** (denumită în continuare **„ADI Ecolect Mureș”**), având ca membri toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș, inclusiv Județul Mureș, în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatarei, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubritate în Județul Mureș,

(2) Prevederile legislației naționale, respectiv legislația specifică serviciilor comunitare de utilități publice, în special a serviciului de salubritate, care impun încheierea contractelor de delegare între unitățile administrativ-teritoriale și operatori ca singura modalitate pentru prestarea serviciilor în varianta gestiunii delegate,

(3) Necesitatea asigurării continuității prestării serviciilor pentru asigurarea fluxului deșeurilor la nivelul județului Mureș precum și necesitatea optimizării managementului integrat al deșeurilor și îmbunătățirea standardelor serviciilor,

(4) Față de Delegatul a depus oferta în cadrul procedurii demarate în data de (.....), oferta care a fost declarată câștigătoare,

Au convenit încheierea prezentului contract de delegare, denumit în continuare **„Contractul”**, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

Capitolul I – Definiții și interpretare

Articolul 1 – Definiții și interpretare

(1) În sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă în Contract vor avea următorul înțeles:

„Activitate Componentă” înseamnă oricare dintre activitățile de salubritate desfășurate de operatori pe fluxul fracțiilor de deșeuri municipale colectate separat, reglementată de Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„Afiliat” înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană (juridică) care controlează direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei persoane sau care este controlată împreună cu prima persoană de către un terț; în sensul prezentului Contract termenul **„control”** cu referire la orice persoană înseamnă deținerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre următoarele: (i) cel puțin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel puțin jumătate din drepturile de vot în adunările acționarilor/asociațiilor sau (iii) dreptul de a numi cel puțin jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau organelor statutare care reprezintă o asemenea persoană (juridică);

„An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„**Aria Delegării**” înseamnă aria teritorială a următoarelor unități administrative care au calitate de Delegatar, așa cum sunt ele menționate mai sus.

„**Asociația**” sau „**ADI**” înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „**Ecolect Mureș**”, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Mureș cu numărul 38/18.06.2008;

„**Autoritatea Competentă**” înseamnă orice instanță judecătorească și orice autoritate/instituție publică locală sau centrală competentă, inclusiv Autoritatea de Reglementare;

„**Autoritatea de Reglementare**” înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

„**Autorizații**” înseamnă toate autorizațiile, licențele, avizele, acordurile sau permisele, precum și orice alte aprobări emise de Autoritatea Competentă, necesare prestării activității/activităților care fac obiectul Contractului;

„**Biodeșeuri**” conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite de la gospodării, birouri, restaurante, depozite angro, cantine, firme de catering sau magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;

„**Bune Practici Comerciale**” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general în vederea gestionării Deșeurilor care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

(D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

„**Bunuri de Retur**” înseamnă:

- a) bunurile proprietate publică și/sau privată a Delegatarului care sunt puse la dispoziția Delegatului, pentru administrare și exploatare, atât la Data de Începere cât și ulterior pe Durata Contractului, conform proceselor-verbale de predare-primire din Anexa nr. 5 la prezentul Contract, încheiate de către Delegat cu unitatea administrativ-teritorială proprietară a bunurilor respective; Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului, iar la Data Încetării Contractului, aceste bunuri revin în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;
- b) bunurile realizate de către Delegat în sistemul public de salubritate, conform Programului de Investiții, din fondurile proprii ale acestuia, care, la Data Încetării Contractului, pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, egală cu valoarea neamortizată a respectivelor bunuri, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

„**Bunuri Proprii**” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data Încetării Contractului;

„**Caietul de Sarcini**” înseamnă caietul de sarcini pentru activitățile care fac obiectul prezentului Contract (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), elaborat pe baza prevederilor din caietul de sarcini-cadru emis de Autoritatea de Reglementare;

„**Colectarea Separată**” conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

„**Data de Începere (a Contractului)**” reprezintă momentul calendaristic de la care Delegatul demarează executarea activităților aferente Perioadei de Mobilizare, incluzând, fără a se limita la acestea, activitățile de proiectare și pregătire a investițiilor prevăzute în Programul de investiții;

„**Data de Începere (a Serviciului)**” înseamnă data de la care Delegatul va începe efectiv să presteze Serviciul, prevăzută la Articolul 4 („Durata Contractului”) din prezentul Contract sau, după caz, data indicată în Ordinul de Începere dat de Delegatar/ADI;

„**Data Intrării în Vigoare**” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare;

„**Data Încetării (Contractului)**” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 58 (“Menținerea unor prevederi după Data Încetării”) din prezentul Contract;

„**Data de Referință**” luna anterioară termenului-limită de depunere a ofertelor (pentru prima ajustare de tarif) sau ultima luna aferentă ajustării/fundamentării anterioare a tarifului;

„**Data Semnării (Contractului)**” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului/ ADI în numele și pe seama Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți ;

„**Daună**” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

„**Delegat**” înseamnă societatea căreia îi este delegată gestiunea activității/activităților care fac obiectul prezentului Contract;

„**Delegatar**” reprezintă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș care acționează pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș, titulare ale serviciului delegat;

„**Depozit**” înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală, prin depozitare, a Deșeurilor, cu referire la depozitul conform situat în Județul Mureș, localitatea Sânpaul, Comuna Sânpaul;

„**Deșeu(uri)**” înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

„**Deșeuri de ambalaje municipale**” înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare din deșeurile municipale care satisfac cerințele definiției de Deșeu (categoria 15.01 conform listei din anexa 2 a HG 856/2002);

„**Deșeuri Menajere**” înseamnă Deșeurile provenite de la Utilizatorii casnici;

„**Deșeuri Municipale**” înseamnă

a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, precum și

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere,

dar care nu includ deșeurile provenite din producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz sau deșeurile provenite din activități de construcție și desființări;

„**Deșeuri Reciclabile**” înseamnă deșeurile care prin operațiuni de valorificare pot fi transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri; operațiunile de valorificare includ retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

„**Deșeuri Reziduale**” înseamnă fracția de Deșeuri Municipale rămasă după separarea la sursă a celorlalte fracții de Deșeuri Municipale, respectiv Biodeșeuri, deșeuri de plastic, hârtie și carton, metale, sticlă, textile, deșeuri periculoase, deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori portabili, ulei alimentar uzat, precum și alte fracții de Deșeuri Municipale colectate separat în vederea reciclării/neutralizării;

„**Deșeuri Similare**” înseamnă Deșeuri provenite de la Utilizatorii non-casnici, care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, cu excepția Deșeurilor din producție, din agricultură și din activități forestiere;

„**Deșeuri Verzi**” înseamnă Biodeșeurile provenite exclusiv din parcuri și grădini, cu excepția Deșeurilor din coșurile de gunoi, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi etc.

„**Durata Contractului**” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 4 („Durata Contractului”) din prezentul Contract;

„**Fondul**” înseamnă Fondul pentru închiderea și monitorizarea post-inchidere a Depozitului, conform definiției prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. i) din O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

„**Garanția de Bună Execuție**” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, executabilă la prima cerere a Delegatarului sau ADI, cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de Delegatar sau ADI, în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

- plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,
- plata oricăror sume către Delegatar sau ADI conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

„**Generator**” înseamnă orice persoane fizice sau juridice din Aria Delegării care generează deșeuri municipale;

„**Gestionarea Deșeurilor**” înseamnă colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) și eliminarea Deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker;

„**Indicatori de Performanță**” înseamnă Indicatorii Tehnici privind Țintele și Indicatorii de Calitate a Serviciului, astfel cum sunt definiți în prezentul Articol;

„**Indicatori de Calitatea a Serviciului**” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), reprezentând parametrii ai Serviciului, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul Delegatului;

„**Instalațiile de Deșeuri**” înseamnă stațiile/instalațiile componente ale sistemului de salubritate, prin intermediul cărora sunt gestionate deșeurile provenite/rezultate din prestarea activității/activităților care fac obiectul prezentului Contract, astfel cum sunt enumerate la Articolul 2 („Obiectul Contractului”) din prezentul Contract;

„**Lege**” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii *erga omnes*, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorității de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. În sensul prezentei definiții „*hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes*” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni și care beneficiază de efectele acesteia;

„**Legea concesiunilor**” înseamnă Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 867/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

„**Modificare Legislativă**” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

„**Nerespectarea gravă**” înseamnă neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, neîndeplinirea indicatorilor de rezultat și neplata redevenței;

„**Nerespectarea repetată**” înseamnă cel puțin de două ori consecutiv;

„**Notificarea de încălcare**” - înseamnă notificarea scrisă emisă de A.D.I. Ecolect Mureș Delegatului prin care i se vor indica în mod clar și fără echivoc încălcările contractuale de care se face vinovat, măsurile și perioada de remediere a acestor încălcări;

„**Notificarea de reziliere**” - înseamnă notificarea scrisă emisă de oricare dintre părțile contractului în situația în care rezolvarea pe cale amiabilă a disputelor nu a avut soluționare

"Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare" înseamnă Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640/2022 precum și orice acte normative care îi aduc modificări, completări sau care o înlocuiesc;

„Obligație de serviciu public” înseamnă orice cerință specifică stabilită de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără fi remunerat corespunzător;

„Oferta” înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

„OIERP” înseamnă operatorul economic autorizat, legal constituit, care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5) litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

„Operator de Salubritate” înseamnă orice operator, altul decât Delegatul, căruia i-a fost delegată gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubritate, aprobat de Delegatar pentru a presta/beneficia de activitățile specifice derulate prin intermediul sistemului de salubritate de pe fluxul deșeurilor prevăzut la Articolul 22 („Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate/Generatorii”) din prezentul Contract;

„Ordinul de Începere a Contractului” reprezintă actul emis de către Delegatar/ADI prin care se notifică oficial Delegatul asupra datei de Începere a Perioadei de Mobilizare, a duratei acesteia, precum și a setului de activități obligatorii ce trebuie realizate în cadrul acestei perioade;

„Ordinul de Începere a Serviciului” înseamnă documentul prin care Delegatul este notificat de Delegatar / ADI cu privire la data la care va începe efectiv prestarea Serviciului (adică operarea STMB și DDN), conform prevederilor Articolului 4 („Durata Contractului”) din prezentul Contract;

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de Începere a prezentului Contract;

„Programul de Investiții” înseamnă investițiile asumate de Delegat prin Ofertă, cu respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini;

„Programul de Operare TMB” înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice prestare a Serviciului, în special programul pentru recepția Deșeurilor la Instalațiile de Deșeuri, respectiv la **Stația de Tratare Mecanico-Biologică (“STMB”)**, astfel cum este prevăzut la Articolul 24 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract;

„Programul de Operare DDN” înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de prestare a Serviciului, în special graficul de recepție a Deșeurilor la **Depozit (“DDN”)**, după cum este prevăzut în Articolul 24 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract;

„Redevența” înseamnă suma de bani datorată pentru utilizarea de către Delegat a Stației de tratare mecano-biologică și a Depozitului de deșeuri pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, conform prevederilor Articolului 15 („Redevența”) din prezentul Contract;

„Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul/regulamentele numai pentru activitatea/activitățile de salubritate care fac obiectul prezentului Contract (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), preluat/preluate din regulamentul serviciului de salubritate elaborat și aprobat de către Delegatar/ADI, pe baza prevederilor din regulamentul-cadru al serviciului de salubritate emis de Autoritatea de Reglementare;

„Reziduuri” înseamnă Deșeurile rezultate din procesul de tratare, destinată a fi transportată la Depozit și/sau la instalațiile de valorificare energetică;

„Serviciul” înseamnă activitatea/activitățile de salubritate care face/fac obiectul prezentului Contract, conform Articolului 2 („Obiectul Contractului”) din prezentul Contract, așa cum acestea sunt reglementate și denumite în Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„Tariful” înseamnă contravaloarea prestației/activității raportată la unitatea de măsură;

„Tratarea Deșeurilor” înseamnă operațiunile de tratare, valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

„**Taxă**” înseamnă contravaloarea lunară a serviciului de salubritate plătită de utilizatori către autoritățile administrației publice locale;

„**Utilizator(i)**” are înțelesul prevăzut de Lege, în mod special de legea serviciului de salubritate al localităților;

„**Zi**” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”;

„**Zi Lucrătoare**” înseamnă orice zi în afara zilelor de sâmbătă și duminică, precum și a zilelor stabilite ca sărbători legale în România;

(2) În cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3) Împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document împreună cu anexele sale, inclusiv modificările/completările intervenite pe Durata acestuia.

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

Capitolul II – Obiectul și documentele Contractului

Articolul 2 – Obiectul Contractului

(1) Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea următoarelor Activități Componente ale Serviciului de Salubritate din județul Mureș, respectiv:

a) **tratarea mecano-biologică** a Deșeurilor Reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al Deșeurilor Reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al Deșeurilor Reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, respectiv la stația de tratare mecano-biologică **Sânpaul**, pentru tratarea mecanică și biologică a Deșeurilor Reziduale provenite de pe raza județului Mureș;

b) **eliminarea, prin depozitare**, a Deșeurilor Reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a Reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a Deșeurilor Municipale, precum și a Deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase, respectiv la depozitul conform de deșeuri nepericuloase din localitatea **Sânpaul**, pentru depozitarea Deșeurilor provenite de pe raza județului Mureș.

(2) În scopul îndeplinirii obiectului prezentului Contract, respectiv a activității menționată la art. 2, alin. (1) lit.a) din Contract, Delegatul va efectua transportul Deșeurilor și/sau al Reziduurilor rezultate din activitatea prestată către Depozit, conform fluxului de Deșeuri prevăzut la Articolul 22 (“Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate/Generatorii”) din prezentul Contract.

(3) Prin prezentul Contract, Delegatul are obligația să accepte la Depozit toate categoriile de Deșeuri, prevăzute în autorizația integrată de mediu, de a căror gestionare este responsabil Delegatarul sau poate deveni responsabil, ca urmare a unor Modificări Legislative survenite în perioada de executare a prezentului Contract.

(4) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pe toată Durata Contractului, dreptul și obligația de a administra și de a exploata, în schimbul unei Redevențe, Bunurile de Retur prevăzute în Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentul Contract.

Articolul 3 – Documentele Contractului

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a Părților cu privire la obiectul acestuia.

(2) Documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexa, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract o permite.

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

- Regulamentul Serviciului (**Anexa nr. 1**);
- Caietul de Sarcini al Serviciului (**Anexa nr. 2**);
- Oferta Delegatului (propunerea Tehnică și Propunerea Financiară), inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor (**Anexa nr. 3**) – *care se atașează la Contract după atribuirea Contractului*;
- Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (**Anexa nr. 4**);
- Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (**Anexa nr. 5**) – *care se atașează la Contract la sfârșitul Perioadei de Mobilizare*;
- Programul de Investiții (**Anexa nr. 6**) – *care se atașează la Contract după atribuirea Contractului*;
- Indicatorii Tehnici privind Țintele, împreună cu penalitățile corespunzătoare, după caz (**Anexa nr. 7**);
- Asigurările (**Anexa nr. 8**) – *care se atașează la Contract la sfârșitul Perioadei de Mobilizare*;
- Garanția de Bună Execuție (**Anexa nr. 9**) – *care se atașează la Contract după constituirea acesteia în conformitate cu prevederile legale, în perioada de mobilizare*;
- Documentația de atribuire, inclusiv clarificările la aceasta (**Anexa nr. 10**);
- Ordinul de Începere a Contractului (**Anexa nr. 11.1**) – *care se atașează la sfârșitul Perioadei de Mobilizare*;
- Ordinul de Începere a prestării Serviciului (**Anexa nr. 11.2**) – *care se atașează la sfârșitul Perioadei de Mobilizare*;
- Tarifele aprobate care pot fi aplicate de Delegat (**Anexa nr. 12**);
- Lista indicativă a Bunurilor de Retur rezultate în urma investițiilor (**Anexa nr. 13**);
- Planul de Acțiuni Prioritare (**Anexa nr. 14**);
- Planul de Amortizare a Investițiilor (**Anexa nr. 15**) – *care se atașează la Contract după atribuirea Contractului*;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor de re tehnologizare STMB (**Anexa nr. 16**) – *care se atașează la Contract după finalizarea integrală a lucrărilor de re tehnologizare*;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor de construire Celula nr. 2 (**Anexa nr. 17**) – *care se atașează la Contract după finalizarea integrală a lucrărilor de construire a Celulei nr. 2*;

(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

Capitolul III – Durata Contractului, Data de Începere și Perioada de Mobilizare

Articolul 4 – Durata Contractului

(1) Durata prezentului Contract este de **10 ani** de la („Data de Începere a Contractului” cu referința T0) defalcată astfel:

- (i) 6 luni (de la momentul T0) alocată pentru Perioada de Mobilizare (activități specifice perioadei de mobilizare, inclusiv etapa de proiectare a investițiilor);
- (ii) 114 luni (de la momentul T7) alocată pentru Perioada de Operare (operarea STMB și DDN), din care:
 - a) 6 luni de la momentul T7 va reprezenta perioada maximă de operare a STMB în configurația actuală fără re tehnologizare;
 - b) 108 luni (9 ani) de la momentul T13 va reprezenta perioada de operare a STMB în configurația re tehnologizată, după realizarea lucrărilor de investiții;
 - c) 18 luni de la momentul T7 va reprezenta perioada maximă de operare a DDN prin exploatarea Celulei nr. 1;
 - d) 96 luni (8 ani) de la momentul T25 va reprezenta perioada de operare a DDN prin exploatarea Celulei nr. 2, după realizarea lucrărilor de investiții;

(2) Data de Începere a Contractului este data notificată prin ordinul de Începere emis de către ADI la care va începe executarea activităților aferente Perioadei de Mobilizare, incluzând, fără a se limita la acestea, activitățile de proiectare și pregătire a investițiilor prevăzute în Programul de investiții.

(3) Data de Începere a Serviciului este data notificată prin ordinul de începere emis de către ADI la care va începe efectiv prestarea activităților componente ale serviciului de salubritate și care este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(4) ADI va emite ordinul de începere după semnarea Procesului-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate, numai în condițiile în care Delegatul a obținut licențele /autorizațiile și a îndeplinit condițiile necesare începerii prestării activităților.

(5) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condițiile prevăzute de Legea aplicabilă la data prelungirii. Prolungirea Duratei Contractului se face numai prin act adițional încheiat la prezentul Contract.

Articolul 5 – Perioada de Mobilizare și Data de Începere

(1) După Data Semnării Contractului, va începe Perioada de Mobilizare.

(2) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de **6 luni** de la Data de Începere a Contractului (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

- a) constituirea Garanției de Bună Execuție prevăzută la Articolul 28 („Garanția de Bună Execuție”) din prezentul Contract;
- b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 29 (“Asigurări”) din prezentul Contract;
- c) obținerea Autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;
- d) faptul că are la dispoziție, toate autospecialele, utilajele, mijloacele de transport și echipamentele pentru care s-a angajat prin Ofertă că va dispune la Data de Începere a Contractului;
- e) angajarea personalului necesar prestării Serviciului la un grad de cel puțin 85% și ocuparea integrală a posturilor cheie;
- f) includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate – mediu – securitate ocupațională și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și procedurile de lucru;
- g) implementarea sistemului informatic și stabilirea, împreună cu Delegatarul/ADI a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare / monitorizare /control a activităților desfășurate în baza prezentului Contract, conform cerințelor stabilite în Caietul de sarcini;
- h) încheierea contractelor cu ceilalți Operatori de Salubritate de pe fluxul deșeurilor, indicați de Delegatar/ADI, cu o dată de începere efectivă de la Data de Începere a prezentului Contract;
- i) stabilirea, împreună cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale), care să includă informațiile prevăzute la Articolul 21 („Monitorizarea Contractului”).

(3) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de **6 luni** de la Data de Începere a Contractului (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va avea obligația să realizeze următoarele sarcini specifice în scopul implementării Programului de investiții, respectiv, prestarea unor servicii/activități conexe care vor conduce la realizarea investițiilor:

a) pentru realizarea investițiilor necesare la STMB

1. Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2. Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv documente premergătoare (expertiză tehnică);
3. Elaborarea Documentației-suport pentru obținerea Certificatului de urbanism;
4. Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire;
5. Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

b) pentru realizarea investițiilor necesare la DDN

1. Elaborarea tuturor studiilor de teren ce sunt necesare pentru implementarea investițiilor;
2. Elaborarea Documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire dacă se constată că sunt necesare actualizări ale avizelor/autorizațiilor/acordurilor existente;
3. Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu soluția propusă prin Studiul de fezabilitate privind ”Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș” elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. și aprobat de Consiliul Județean Mureș prin H CJ nr. 51 din 27 martie 2025

(4) Delegatul va notifica ADI cu privire la faptul că activitățile din perioada de mobilizare sunt finalizate și va furniza dovezi în acest sens, în vederea încheierii Procesului-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate și emiterii ordinului de începere de către Delegatar. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat și în maxim 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data primirii dovezilor complete transmise Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de către

Delegatar în vederea prestării Serviciului și Delegatarul/ADI va emite Ordinul de Începere. Data de Începere a Serviciului va fi Ziua următoare Zilei transiterii Ordinului de Începere a Serviciului.

(5) ADI nu are obligația de a emite ordinul de începere dacă Delegatul nu a demonstrat că sunt îndeplinite condițiile necesare începerii prestării activităților.

(6) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

- a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract);
- b) vor furniza una altele toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz;
- c) vor identifica în timp util eventualele obstacole sau impedimente care pot afecta derularea corespunzătoare a Perioadei de Mobilizare, în vederea remedierii acestora cu celeritate;
- d) vor desemna reprezentanți responsabili pentru coordonarea și monitorizarea activităților din această perioadă, asigurând comunicarea operativă între Părți;
- e) vor agreea proceduri privind vânzarea deșeurilor reciclabile și a compostului și după caz utilizării a CLO-ului și după caz a altor produse / deșeuri tratate rezultate din activitatea de tratare mecano-biologică;

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Delegatul va furniza Delegatarului, un raport de progres pentru fiecare 2 (două) săptămâni, constituind câte o perioadă de raportare, care să includă:

- programul de mobilizare și progresele la data respectivă;
- devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;
- detalii asupra implementării sistemului informatic;
- alte informații, dacă este cazul.

Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 (trei) Zile de la încheierea perioadei de raportare, în format lettric și în format pdf.

(8) Dacă la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) al prezentului Articol (inclusiv prelungit conform alin. (8) al prezentului Articol), Delegatul nu prezintă Delegatarului dovezile prevăzute la alin. (2) de mai sus, prezentul Contract se consideră încetat de drept, fără altă formalitate decât notificarea în acest sens din partea Delegatarului către Delegat, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul.

(9) Părțile pot conveni, prin acord semnat de reprezentanții legali ai acestora, prelungirea Perioadei de Mobilizare, în scris, la cererea motivată a Delegatului notificată Delegatarului cu cel puțin 30 (treizeci) Zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2) și nu mai mult de maxim 30 (treizeci) Zile față de termenul stabilit la alin. (2) al prezentului Articol. Toate costurile suplimentare, dovedite prin documente justificative, suportate de Delegatar în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciului, ca urmare a prelungirii Perioadei de Mobilizare, vor fi achitate de către Delegat, în baza unei notificări scrise transmise de Delegatar.

Capitolul IV – Drepturile și obligațiile Părților

Articolul 6 – Drepturile Delegatarului

(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate, după caz, în cadrul ADI pentru Aria Delegării și în concordanță cu strategiile naționale în domeniu:

- a) să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;
- b) să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
- c) să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

- d) să inspecteze Bunurile de Retur și să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în sarcina Delegatului;
- e) să încaseze Redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;
- f) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea Serviciului, inclusiv să ia măsurile necesare în cazul în care Delegatul nu asigură Indicatorii de Performanță și continuitatea Serviciului pentru care s-a obligat;
- g) să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat, inclusiv în cazul în care Delegatul nu operează la nivelul Indicatorilor de Performanță la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;
- h) să-și exprime intenția de a prelua Bunurile de de Retur (de natura celor rezultate în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini) la încetarea prezentului Contract;
- i) să modifice unilateral, pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract), inclusiv Indicatorii de Performanță sau modificarea corespunzătoare a Caietului de Sarcini și/sau Regulamentului Serviciului, pentru a include măsurile organizatorice adoptate, necesare pentru implementarea sistemului de Colectare Separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către Instalațiile de Deșeuri, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;;
- j) să aprobe sau să refuze, în condiții justificate, Ajustarea/Modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare și în conformitate cu Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare;
- k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;
- l) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a Bunurilor de Retur aflate în proprietatea Delegatarului, încredințate pentru realizarea Serviciului;
- m) să încheie contracte sau parteneriate cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;
- n) să medieze conflictele contractuale între Delegat și Utilizatori, la cererea oricăreia dintre părți și să invite Delegatul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu Utilizatorii (doar pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale unde operatorul are contracte directe cu utilizatorii);
- o) să aprobe acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubritate (doar pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale unde operatorul are contracte directe cu utilizatorii, cu facturare directă);
- p) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) urmează a fi exercitate în numele și pe seama Delegatarului, de către ADI în baza mandatului primit prin statutul său și conform Legii. Delegatarul păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI. În relația cu Delegatul, Asociația constituie interfața între Delegat și Delegatar.

Articolul 7 – Drepturile Delegatului

(1) Delegatul are următoarele drepturi:

- a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Delegatar, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare;
- b) să aplice la facturare Tarifele aprobate;
- c) să solicite Ajustarea Tarifului în condițiile prevăzute de Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare;
- d) să solicite Modificarea Tarifului în condițiile prevăzute de Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare (important de adăugat în cazul contractelor de concesiune: cu condiția ca aceasta să nu acopere un risc asumat de Delegat, conform matricei riscurilor din Documentația de atribuire a prezentului Contract);

- e) să propună Modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, cu condiția ca aceasta să nu acopere un risc asumat de Delegat, conform matricei riscurilor din Documentația de atribuire a prezentului Contract;
- f) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comercială, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;
- g) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;
- h) să asigure menținerea echilibrului contractual pe Durata Contractului.

Articolul 8 – Obligațiile Delegatarului

(1) Delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI, pentru Aria Delegării și, după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acestuia prin statutul său:

- a) să aprobe ori să reducă/să refuze justificat, prin hotărâre, nivelul Tarifelor activităților de salubritate solicitate de Delegat, inclusiv Ajustarea Tarifului sau Modificarea Tarifului, conform Legii în vigoare, conform prevederilor legale aplicabile, după caz prin intermediul ADI (în cazul contractelor atribuite prin intermediul ADI);
- b) să aprobe Tariful de Facturare în cazul activităților în care se obțin venituri din vânzarea/valorificarea Deșeurilor Reciclabile (dacă este cazul);
- c) să verifice periodic, prin intermediul ADI:
 - calitatea Serviciului prestat;
 - îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;
 - menținerea echilibrului contractual;
 - asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori;
- d) să predea către Delegat, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și facilitățile aferente Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri față de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Articolul 17 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract;
- e) să faciliteze obținerea de către Delegat a Autorizațiilor necesare prestării Serviciului și pentru lucrări și investiții aferente Serviciului pe terenurile publice și private, conform Legii în vigoare;
- f) să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract și să-l notifice atunci când are cunoștință de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;
- g) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului/ și Operatorii de Salubritate/Generatori și Operatorul Depozitului (se va formula după caz, în funcție de activitățile a căror gestiune este delegată prin Contract);
- h) să sprijine Delegatul în campaniile organizate privind informarea și conștientizarea Utilizatorilor privind Colectarea Separată a Deșeurilor (pentru contractele prin care se delegea gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale);
- i) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent, precum și un tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubritate care acționează în aria Delegatarului sau al ADI, după caz, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;
- j) să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;
- k) să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului, pentru care și-a asumat obligații de investiții conform prezentului Contract;
- l) să respecte dreptul exclusiv al Delegatului de a presta activitățile delegat prin prezentul Contract;
- m) să transmită Delegatului cuantumul reducerii aprobate a valorii facturii pentru utilizatorii casnici, pe baza sumelor încasate de la OIREP, în timp util, pentru ca Delegatul să poată aplica reducerea în facturile emise către Utilizatorii cu care are contract (doar pentru contractele prin care se delegea gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale unde operatorul are contracte directe cu utilizatorii și îi facturează direct).

- n) să transmită, în scris, Delegatului, datele și informațiile actualizate, necesare întocmirii facturii către Utilizatori (doar pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale unde Delegatul are contracte directe cu Utilizatorii și îi facturează direct).

Articolul 9 – Obligațiile Delegatului

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

- a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;
- b) să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării separate a întregii cantități de Deșeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract, în condițiile Regulamentului și ale Caietului de Sarcini, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat recipientelor de precollectare de pe domeniul public;
- c) să accepte la Instalațiile de Deșeuri pe care le operează doar Deșeuri din Aria Delegării;
- d) să accepte la Depozit doar Deșeuri din Aria Delegării;
- e) să respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 22 ("Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate/Generatorii") din prezentul Contract și să încheie contracte cu Operatorii de Salubritate respectivi;
- f) să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de câte ori va fi necesar din cauza modificării reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor reglementărilor locale la reglementările naționale;
- g) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;
- h) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor și dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată Durata Contractului, și să asigure exploatarea, întreținerea și reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului respectiv și specificul postului/locului de muncă;
- i) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al Delegatarului;
- j) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;
- k) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Articolul 17 („Bunurile de Retur”), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;
- l) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații:
 - Delegatul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că Autorizațiile necesare au fost eliberate pentru Instalațiile de Deșeuri și că Instalațiile de Deșeuri sunt operate în conformitate cu aceste Autorizații (în special autorizațiile de mediu). De asemenea, Delegatul va informa Delegatarul/ADI în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;
 - Delegatul va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste că Autorizațiile necesare au fost eliberate pentru Depozit și că Depozitul este operat în conformitate cu aceste Autorizații (în special autorizațiile de mediu și autorizația de gospodărire a apelor). De asemenea, Delegatul va informa Delegatarul/ADI în cazul în care intervin modificări la condițiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce privește deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;
- m) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) și în Anexa nr. 7 („Indicatorii Tehnici privind Țintele”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;
- n) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de legea achizițiilor publice în vigoare, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;
- o) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului,

- data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
- p) să furnizeze Autorităților Competente, Delegatarului și ADI toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în vederea verificării și evaluării prestării Serviciului, în condițiile Legii, ale prezentului Contract inclusiv Regulamentul Serviciului și ale oricăror Autorizații pe care le deține;
- q) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către ADI, precum și Delegatarului și oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competență în domeniul protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;
- r) să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect și clar;
- s) să nu ceseze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 32 ("Sub-delegare și transfer"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;
- t) să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform Articolului 17 („Bunuri de Retur”) din prezentul Contract;
- u) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 29 ("Asigurări") din prezentul Contract;
- v) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;
- w) să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubritate, igienizare, inițiate de către Delegatar sau organizații ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;
- x) să constituie și să alimenteze, conform Legii în vigoare și prezentului Contract, fondul pentru închiderea și urmărirea post-inchidere a Depozitului (Fondul);
- y) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;
- z) să realizeze toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 10 ("Obligațiile de investiții ale Delegatului") și ale Articolului 24 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor"), precum și ale Anexei nr. 6 la prezentul Contract ("Programul de Investiții").
- aa) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, prin raportul auditorului organismului de certificare;
- bb) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, prin raportul auditorului organismului de certificare;
- cc) să presteze Serviciul cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între Utilizatori, conform Legii;
- dd) să se supună controlului Delegatarului, exercitat prin ADI după caz, sau al Autorităților Competente, precum și să se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților Delegatarului, ai ADI sau, după caz, ai Autorităților Competente toate datele și informațiile solicitate;
- ee) să realizeze periodic, cel puțin semestrial, determinări de compoziție a deșeurilor, conform Legii, Caietului de sarcini și/sau Regulamentului Serviciului;
- ff) să furnizeze lunar acte doveditoare, sau la cererea ADI/UAT va transmite informații privind toate veniturile suplimentare generate din acceptarea la depozitare a deșeurilor depuse direct de terțe persoane;
- gg) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

Capitolul V – Investiții

Articolul 10 – Obligațiile de investiții ale Delegatului

(1) Delegatul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 6 la prezentul Contract, și ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol.

(2) În special, Delegatul va realiza următoarele investiții:

- a) **re tehnologizarea Stației de tratare mecano-biologică** din localitatea Sânpaul, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a documentațiilor tehnico-economice elaborate de Operator și aprobate de Delegatar și CJ Mureș, care va fi realizată până la data de (*data asumată conform Propunerii tehnice și financiare a Ofertantului declarat câștigător*) cu o valoare totală de lei fără TVA, valoare ce va fi cuprinsă în Fișa de fundamentare a **tarifului de tratare mecano-biologică Ttmb [2]** la capitolul "1.7 Amortizare", cu o valoare de amortizare liniară anuală de lei fără TVA, conform Planului de Amortizare a Investițiilor – **Anexa 15 la Contract**;
- b) **construirea Celulei nr. 2 a Depozitului de deșeuri nepericuloase** din localitatea Sânpaul, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a documentațiilor tehnico-economice elaborate de Operator și aprobate de Delegatar și CJ Mureș, (*data asumată conform Propunerii tehnice și financiare a Ofertantului declarat câștigător*) cu o valoare totală de lei fără TVA, valoare ce va fi cuprinsă în Fișa de fundamentare a **tarifului de depozitare Tdepozitare [2]** la capitolul "1.7 Amortizare", cu o valoare de amortizare liniară anuală de lei fără TVA, conform Planului de Amortizare a Investițiilor – **Anexa 15 la Contract**;
- c) **lucrările pentru închiderea și post-monitorizarea Celulei nr. 1 a Depozitului de deșeuri nepericuloase**, cu începere din momentul atingerii capacității integrale de depozitare în Celula nr. 1 și care urmează a fi finalizate în (*data asumată conform Propunerii tehnice și financiare a Ofertantului declarat câștigător*);
- d) **lucrările pentru închidere a Celulei nr. 2 a Depozitului de deșeuri nepericuloase**, după epuizarea capacității de depozitare, executate în baza proiectului tehnic de închidere și post-monitorizare ce urmează a fi elaborat de proprietarul infrastructurii de depozitare, CJ Mureș la atingerea unei capacități de depozitare de maxim 75%.

(3) Orice modificare la Programul de Investiții, în măsura în care o astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către ADI și/sau de către Delegatar și va fi inclusă în Programul de Investiții prin act adițional la prezentul Contract, semnat de toate Părțile.

(4) Investițiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Sistemului de Salubritate se vor amortiza integral de către acesta pe Durata Contractului.

(5) Investițiile în Sistemul de Salubritate care se realizează conform Programului de Investiții din fonduri proprii ale Delegatului constituie Bunuri de Retur, care rămân în proprietatea Delegatului pe toată Durata Contractului și revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului, fiind integrate domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile și conform modului de repartitie prevăzute la alin. (17) al Articolului 17 („Bunurile utilizate în derularea Contractului”) și la alin. (4) al Articolului 44 („Cauzele de încetare a Contractului și efectele acestei încetări”) din prezentul Contract.

Articolul 11 – Obligațiile de investiții ale Delegatarului

(1) Delegatarul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 6 la prezentul Contract. În funcție de necesitățile care decurg din obligațiile sale legale în legătură cu responsabilitatea organizării Serviciului, Delegatarul poate realiza și alte investiții în Sistemul de Salubritate, având dreptul în acest sens să completeze unilateral Programul de Investiții cu investiții a căror finanțare este asigurată exclusiv din fonduri publice.

(2) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale ce formează Delegatarul aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale respective, dacă sunt finanțate din fonduri publice.

(3) Bunurile componente ale Sistemului de Salubritate care sunt realizate în comun prin programe de investiții noi realizate în cadrul ADI/CJ, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre ADI/CJ și se înregistrează în patrimoniul acestora conform Legii, pe baza următoarelor criterii:

- a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
- b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al ADI;

- c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deserveșc mai multe unități administrativ-teritoriale, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a ADI și este prevăzută în prezentul Contract (pentru această situație se vor introduce alineate suplimentare mai jos sau Anexă în care să se prevadă expres repartizarea acestor bunuri), dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru al ADI.

Capitolul VI – Prevederi financiare

Articolul 12 – Tarifele și Valoarea Contractului

(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice sunt următoarele:

- Tariful activității de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea **STMB în configurația existentă**, adică înainte de realizarea investițiilor cuprinse în **Programul de investiții** – Anexa nr. 6 la Contract, aplicabil pentru o perioadă estimată de 6 luni, tarif care va purta indicativul **Ttmb [1]**, cu o valoare de lei/tonă fără TVA (valoare conform Propunerii financiare a Ofertantului declarat câștigător).
- Tariful activității de tratare mecano-biologică pentru perioada în care se va asigura operarea **STMB în configurația re tehnologizată**, adică după realizarea investițiilor cuprinse în **Programul de investiții** – Anexa nr. 6 la Contract, aplicabil pentru o perioadă estimată de 9 ani, tarif care va purta indicativul **Ttmb [2]**, cu o valoare de lei/tonă fără TVA (valoare conform Propunerii financiare a Ofertantului declarat câștigător) pentru primul an de exploatare a STMB în configurația re tehnologizată.
- Tariful activității de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea **DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 1**, adică înainte de construirea Celulei nr. 2, aplicabil pentru o perioadă estimată de 18 luni, tarif care va purta indicativul **Tdepozitare [1]**, cu o valoare de lei/tonă fără TVA (valoare conform Propunerii financiare a Ofertantului declarat câștigător).
- Tariful activității de depozitare pentru perioada în care se va asigura operarea **DDN prin exploatarea și depozitarea deșeurilor în Celula nr. 2**, aplicabil pentru o perioadă estimată de 8 ani, tarif care va purta indicativul **Tdepozitare [2]**, cu o valoare de lei/tonă fără TVA (valoare conform Propunerii financiare a Ofertantului declarat câștigător).

(2) Pentru activitatea de tratare mecano-biologică Operatorul va aplica Tariful de facturare aprobat. Tariful de facturare aprobat se stabilește conform formulei prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul nr. 640/2022, respectiv:

$$T(i)_{\text{facturare aprobat}} = T(i)_{\text{activitate}} - C(i)_{\text{reducere tarif}}$$

unde:

- T(i) facturare aprobat** = tariful aferent activității aplicabil utilizatorilor;
- T(i) activitate** = tariful corespunzător cheltuielilor totale de operare (inclusiv profit), respectiv **Ttmb [1]** și **Ttmb [2]**, în funcție de perioada de aplicare;
- C(i) reducere tarif** = cuantumul reducerii aferent veniturilor din vânzarea/valorificarea deșeurilor reciclabile, calculat pe baza mediei lunare a veniturilor încasate.

Valorile tuturor acestor Tarife sunt detaliate în Anexa nr. 12 la prezentul Contract.

(3) Operatorul are obligația de a actualiza anual capitolul Cheltuieli financiare din Fișa de fundamentare **Ttmb [2]** pentru tariful aplicat activității de tratare mecano-biologică și din Fișa de fundamentare **Tdepozitare [2]** aplicat activității de eliminare prin depozitare, prin recalcularea dobânzii aferente în funcție de soldul efectiv al investiției nerecuperate și de rata dobânzii aplicabile. Comisionul de acordare a creditului se recunoaște integral în primul an de operare a fiecărei infrastructuri, respectiv STMB re tehnologizat și DDN-Celula nr. 2.

(4) Cantitatea programată de Deșeuri tratate și/sau de Reziduuri rezultate din procesul de tratare pe care Delegatul are obligația să o valorifice energetic, prin incinerare, la fabricile de ciment, se stabilește de către Delegatar, în limita cantității de Deșeuri tratate/Reziduuri rezultată din aplicarea indicatorului de performanță prevăzut în Anexa nr. 7 la prezentul Contract, iar cheltuielile aferente se includ în tariful activității de tratare mecano-biologică deșeuri reziduale.

(5) Valoarea totală a contractului de delegare este de lei (se va completa cu valoarea din Propunerea financiară a Ofertantului declarat câștigător) la care se adaugă TVA. Valoarea contractului de delegare reprezintă cifra totală de afaceri a Delegatului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul serviciilor/activităților care fac obiectul delegării, precum și pentru bunurile accesorii acestor servicii/activități.

Articolul 13 – Modalitatea de facturare

(1) Tarifele prevăzute la Articolul 12.1 se facturează direct de către Delegat astfel:

- a) direct către fiecare UAT membru ADI ce constituie Delegatarul pentru cantitățile de Deșeuri Municipale care au fost generate de Utilizatori;
- b) celorlalți Operatori de Salubritate care desfășoară activități pe fluxul Deșeurilor pentru fluxurile de Deșeuri ocazionale, respectiv: Deșeuri Voluminoase colectate la cerere, deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și deșeuri provenite de la evenimentele publice;
- c) direct altor operatori/terțe persoane de la care sunt preluate Deșeuri numai cu aprobarea Delegatarului, în baza contractelor de prestări servicii încheiate de Delegat cu aceștia, și avizate de Delegatar;

(2) Factura pentru serviciile prestate se emite, pe baza avizului ADI, privind cantitățile gestionate și modul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, conform prevederilor Legii și Normelor metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare.

(3) Pe factura emisă se evidențiază distinct elementele prevăzute, după caz, în Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare.

(4) Factura se va emite trimestrial către fiecare UAT pe baza cantităților gestionate în mod individual și va cuprinde valoarea fiecărei activități prestate, inclusiv evidențiat separat cheltuielile pentru economia circulară (în cazul activității DDN), și va avea atașat obligatoriu Devizul de servicii acceptate de Delegatar. Plata facturilor emise se va realiza conform următoarei proceduri:

- a) În prima etapă, Delegatul va înainta către Delegatar, în termen de maxim 10 zile de la finalul fiecărui trimestru (calendaristic), următoarele:
 - documentele justificative (ex: bonuri de cântar, facturi către operatori / utilizatori ai serviciului),
 - rapoartele lunare prevăzute la alin (7) al Articolului 21 („Monitorizarea Contractului”) din prezentul Contract și,
 - documentele care asigură trasabilitatea deșeurilor valorificate, aferente fiecărei UAT, pe acestea Delegatarul.

Delegatarul poate solicita documente justificative suplimentare față de cele prezentate la raportul lunar. Delegatul are obligația de a pune la dispoziția Delegatarului respectivele documente, în termenul și forma solicitate de acesta. Doar dacă sunt puse la dispoziție toate aceste documente, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora, Delegatarul va aviza cantitățile de facturat sau va comunica neaprobarea, indicând motivele care stau la baza neaprobării.

- b) În a doua etapă, factura se emite de către Delegat în termen de 3 zile calendaristice pe baza avizului Delegatarului emis conform lit. (a) de mai sus.

(5) Factura se achită de către autoritățile administrației publice locale/Utilizatori în termenul de scadență de maxim 30 zile de la data comunicării facturii. Data comunicării facturii se consideră data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcare din sistemul RO-eFactura.

(6) Cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii, inclusiv cheltuielile aferente cu depozitarea acestor deșeuri, se suportă de către operatori, sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, care nu se includ în tarifele/taxele aplicate utilizatorilor.

(7) În situația prevăzută la alin. (5), Delegatul are obligația să achite suma aferentă creanțelor nelitigioase, în termenul scadent de plată al facturii, și să notifice operatorul/operatorii în cauză cu privire la emiterea unei facturi storno pentru suma refuzată la plată, sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorului de performanță, cu mențiunea că respectivul operator/respectivii operatori nu are/nu au dreptul să calculeze penalități sau dobânzi pentru suma refuzată la plată și nici să întrerupă prestarea activității.

(8) Neachitarea facturii la scadență atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;
- b) penalitățile sunt de 0,01% pe zi de întârziere;
- c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

(9) În modalitatea de plată prin tarif, raporturile contractuale între operatorul delegat prin prezentul Contract și operatorul de salubritate privind colectarea deșeurilor care desfășoară activități de salubritate pe fluxul deșeurilor municipale se stabilesc prin contracte comerciale, încheiate numai pe baza și prin aplicarea Tarifelor activităților de salubritate prevăzute în contractele de delegare încheiate, individual sau prin ADI.

Articolul 14 – Ajustarea și modificarea Tarifelor și alte dispoziții

(1) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu Legea și Normele metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare.

(2) Modificarea și Ajustarea Tarifului se aprobă de Delegatar sau de ADI în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către Delegatar.

(3) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;
- b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;
- c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubritate, precum și asigurarea protecției mediului.

(4) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubritate se ajustează, la cererea operatorilor, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețurilor de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referință corespunzătoare stabilirii sau, după caz, precedentei aprobări și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării, fără a se modifica cantitatea avută în vedere la fundamentarea anterioară.

(5) Luna de referință corespunzătoare stabilirii tarifului/tarifelor este:

- a) luna aferentă datei semnării contractului de delegare, în cazul în care contractul se semnează înainte de expirarea duratei inițiale de valabilitate a ofertei stabilite prin documentația de atribuire;
- b) luna aferentă datei expirării duratei inițiale de valabilitate, în cazul în care contractul se semnează după expirarea duratei inițiale de valabilitate a ofertei, prin luarea în considerare a perioadei de prelungire a duratei de derulare a procedurii de atribuire peste durata inițială de valabilitate a ofertei, corespunzătoare perioadei cuprinse între luna aferentă datei expirării duratei inițiale de valabilitate a ofertei și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării;
- c) luna aferentă datei de dare în administrare a activității/activităților de salubritate.

(6) Luna de referință corespunzătoare precedentei aprobări este ultima lună până la care operatorul a fundamentat cheltuielile aferente tarifului aprobat anterior, respectiv:

- a) ultima lună avută în vedere la calculul evoluției indicelui prețurilor de consum, în cazul în care tariful aprobat anterior a făcut obiectul unei proceduri de ajustare;
- b) ultima lună avută în vedere la fundamentarea cheltuielilor de către operator, în cazul în care tariful aprobat anterior a făcut obiectul unei proceduri de modificare.

(7) În cazul în care se modifică cantitatea față de cea prevăzută în fundamentarea anterioară, aprobarea tarifului/tarifelor face obiectul unei cereri de modificare, indiferent de influența primită în costuri.

(8) Ajustarea tarifului se face prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total) la total cheltuieli de exploatare, fără a fi necesară fundamentarea elementelor de cheltuieli. În hotărârea/decizia de aprobare a ajustării tarifelor se menționează nivelul tarifelor ajustate, precum și perioada luată în calcul la determinarea indicelui prețului de consum total, cuprinsă între luna de referință care a stat la baza stabilirii sau ajustării/modificării precedente și luna până la care se calculează ajustarea, față de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.

(9) Ajustarea tarifelor pentru activitățile de salubritate desfășurate de Delegat prin prezentul Contract se face potrivit formulei: $T(1) = V(1)/Q(1)$, unde:

- $T(1)$ = tariful ajustat;
- $Q(1)$ = cantitatea programată, egală cu $Q(0)$ din fundamentarea anterioară aprobată;
- $V(1)$ = valoarea totală ajustată, determinată de influențele primite în cheltuielile de exploatare de evoluția parametrului de ajustare IPC_{total} , calculată potrivit formulei: $V(1) = CT(1) + CT(1) \times r\% + CT(1) \times d\%$, unde:
 - $CT(1) = CE(1) + CF(1)$
 - $CE(1) = CE(0) \times IPC_{total}/100$
 - $CE(0)$ = cheltuielile de exploatare, din fundamentarea anterioară aprobată;

- IPC_{total} = calculat pe perioada cuprinsă între luna de referință aferentă fundamentării anterioare și luna corespunzătoare celui mai recent IPC_{total} publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării ajustării;
- $CE(1)$ = cheltuielile de exploatare ajustate cu inflația;
- $CF(1)$ = cheltuielile financiare, la același nivel cu cheltuielile financiare $CF(0)$ din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;
- $r\%$ = cota de profit stabilită la momentul încheierii contractului de delegare;
- $d\%$ = cota de dezvoltare.

(10) La ajustarea tarifului, anumite elemente de cheltuieli pot să depășească nivelul rezultat din ajustarea cu inflația, avându-se în vedere ca toate cheltuielile însumate să nu depășească nivelul rezultat din ajustarea tarifului cu inflația, în caz contrar procedura fiind de modificare a tarifului.

(11) Ajustarea tarifului/tarifelor se face prin aplicarea ratei inflației la cheltuielile de exploatare, fără a se evidenția în fișa de fundamentare nivelul fiecărui element de cheltuieli, conform fișei de fundamentare dedicate activității/prestației de salubritate, din anexele nr. 2a)-2j) la normele metodologice.

(12) În cazul în care după aprobarea ajustării tarifului/tarifelor următoarea solicitare de aprobare va avea ca obiect modificarea tarifului/tarifelor, operatorul are obligația să completeze și să evidențieze în fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului, dedicată activității/prestației respective, din anexele nr. 3a)-3j) la normele metodologice, nivelul ajustat al elementelor de cheltuieli care au fost ajustate, avându-se în vedere ca suma tuturor cheltuielilor de exploatare din structura tarifului să nu depășească nivelul ajustat aprobat.

(13) Ajustarea tarifului de operare aferent **STMB re tehnologizat Ttmb[2]** se va realiza exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului Contract și numai după punerea în funcțiune a instalației STMB re tehnologizate și începerea exploatării efective a acesteia. Pe întreaga Perioadă de Mobilizare și pe durata executării/derulării lucrărilor de re tehnologizare, nu este permisă nicio ajustare a **tarifului Ttmb[2]**; orice solicitare de ajustare formulată anterior îndeplinirii condițiilor din prezentul alineat este lovită de nulitate. Riscul unei ofertări corecte și complete privind costurile și ipotezele asociate Perioadei de Mobilizare și lucrărilor de re tehnologizare revine integral Operatorului, acestea fiind deplin acoperite prin tariful oferit.

(14) Ajustarea **tarifului Ttmb[2]**, odată admisă potrivit alin. (13), produce efecte începând cu prima perioadă de facturare integrală ulterioară datei punerii în funcțiune și începerii exploatării efective a instalației re tehnologizate.

(15) Ajustarea tarifului de operare **Tdepozitare[2]** se realizează exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului Contract numai după finalizarea Celulei nr. 2 și intrarea acesteia în operare (punere în funcțiune și exploatare efectivă). Pe întreaga Perioadă de Mobilizare și pe durata executării/derulării lucrărilor aferente Celulei nr. 2, nu este permisă nicio ajustare a tarifului **Tdepozitare[2]**; orice solicitare de ajustare formulată anterior îndeplinirii condițiilor din prezentul alineat este lovită de nulitate. Riscul unei ofertări corecte și complete privind costurile și ipotezele asociate Perioadei de Mobilizare și lucrărilor pentru Celula nr. 2 revine integral Operatorului, acestea fiind deplin acoperite prin tariful oferit.

(16) Ajustarea tarifului **Tdepozitare[2]**, odată admisă potrivit alin. (15), produce efecte începând cu prima perioadă de facturare integrală ulterioară datei intrării în operare a Celulei nr. 2.

(17) Tarifele activităților specifice serviciului de salubritate se modifică în următoarele situații:

- a) la modificarea majoră a unui sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea prețurilor de achiziție din piață, a condițiilor de exploatare sau a obligațiilor de serviciu public, care au o influență în creșterea nivelului tarifelor mai mare decât cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare;
- b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevența, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloacele fixe rezultate din investițiile realizate în sistemul de salubritate și numai după înregistrarea acestora în contabilitate;
- c) la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite și contribuții obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;
- d) la modificarea cantității programate ca urmare a modificării caietului de sarcini ori a modificării cu mai mult de $\pm 10\%$ a cantității anuale de deșeuri intrate în stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de deșeuri, după caz, față de cantitatea programată din fundamentarea anterioară.

(18) Tarifele activităților specifice serviciului de salubritate se modifică, la solicitarea operatorilor, în baza cererilor de aprobare a modificării tarifelor, însoțite de documentele de fundamentare a nivelului fiecărui element de cheltuieli propus a fi modificat peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare.

(19) Elementele de cheltuieli, altele decât cheltuielile cu amortizarea, cu redevența, cu personalul și cheltuielile financiare, care se modifică până la nivelul rezultat din aplicarea ratei inflației nu necesită prezentarea de documente justificative pentru fundamentarea acestora. Cheltuielile cu amortizarea, cu redevența și cu personalul se fundamentează de către operatori, după cum urmează:

- a) cheltuielile cu amortizarea anuală se iau în considerare la nivelul rezultat din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe destinate prestării serviciului de salubritate. Operatorii au obligația să evidențieze pozițiile din planul de amortizare care s-au luat în calcul la fundamentarea amortizării anuale, inclusiv să precizeze, în situația în care anumite mijloace fixe care sunt utilizate în mai multe activități, cheia de repartizare a amortizărilor respective între tarifele activităților;
- b) cheltuielile cu redevența anuală se iau în considerare la nivelul stabilit în contractul lege de delegare sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubritate;
- c) cheltuielile cu personalul se iau în considerare prin raportare la nivelul cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu tichetele acordate salariaților și cheltuielilor cu asigurările și protecția socială rezultate din ultimul stat de plată, anterior datei solicitării modificării tarifului, precum și, după caz, pe baza documentelor justificative de aprobare a unor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă pentru care nu s-au întocmit statele de plată. În situația în care survin modificări legislative, precum creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată, cheltuielile de personal se recunosc în tarif prin luarea în considerare a tuturor drepturilor salariale cuvenite, astfel încât acestea să fie acordate începând cu data stabilită în actele normative care le ordonă.

(20) Cheltuielile financiare se iau în considerare la nivelul cheltuielilor anuale cu dobânzile și comisioanele aferente creditelor contractate pentru realizarea investițiilor în sistemul de salubritate.

(21) Modificarea tarifelor pentru activitățile de salubritate desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale se face potrivit formulei: $P_m = V_m / Q_m$,

unde:

- P_m = prețul sau tariful modificat;
- V_m = valoarea totală a activității/prestației respective, determinată pe baza influențelor primite în costuri de modificarea prețurilor de achiziție a produselor și serviciilor față de fundamentarea anterioară și/sau de noile condiții de prestare a serviciului/activității;
- Q_m = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.

Cantitatea programată de deșeuri Q_m care se ia în calcul la modificarea nivelului tarifelor se determină pe baza cantităților de deșeuri intrate la stațiile de tratare a deșeurilor sau, după, caz, la depozitul de deșeuri, în condițiile concrete de prestare a activității.

(22) Modificarea nivelului se fundamentează de către operatori, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în fișa de fundamentare dedicată activității/prestației de salubritate, din anexele nr. 3a) - 3j) la normele metodologice.

(23) Modificarea tarifului de operare aferent **STMB re tehnologizat Ttmb[2]** se va realiza exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului Contract și numai după punerea în funcțiune a instalației STMB re tehnologizate și începerea exploatării efective a acesteia. Pe întreaga Perioadă de Mobilizare și pe durata executării/derulării lucrărilor de re tehnologizare, nu este permisă nicio modificare a **tarifului Ttmb[2]**; orice solicitare de modificare formulată anterior îndeplinirii condițiilor din prezentul alineat este lovită de nulitate. Riscul unei ofertări corecte și complete privind costurile și ipotezele asociate Perioadei de Mobilizare și lucrărilor de re tehnologizare revine integral Operatorului, acestea fiind deplin acoperite prin tariful oferat.

(24) Modificarea **tarifului Ttmb[2]**, odată admisă potrivit alin. (13), produce efecte începând cu prima perioadă de facturare integrală ulterioară datei punerii în funcțiune și începerii exploatării efective a instalației re tehnologizate.

(25) Modificarea tarifului de operare **Tdepozitare[2]** se realizează exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului Contract numai după finalizarea Celulei nr. 2 și intrarea acesteia în operare (punere în funcțiune și exploatare efectivă). Pe întreaga Perioadă de Mobilizare și pe durata executării/derulării lucrărilor aferente Celulei nr. 2, nu este permisă nicio modificare a tarifului **Tdepozitare[2]**; orice solicitare de modificare formulată anterior îndeplinirii condițiilor din prezentul alineat este lovită de nulitate. Riscul unei ofertări corecte și complete privind costurile și ipotezele asociate Perioadei de Mobilizare și lucrărilor pentru Celula nr. 2 revine integral Operatorului, acestea fiind deplin acoperite prin tariful oferat.

(26) Modificarea tarifului **Tdepozitare[2]**, odată admisă potrivit alin. (15), produce efecte începând cu prima perioadă de facturare integrală ulterioară datei intrării în operare a Celulei nr. 2.

Articolul 15 – Redevența

(1) Delegatul va plăti plăți în contul nr. deschis la Banca aferent Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID) aflat în administrarea Județului Mureș o Redevență în suma de:

- a) **1.116.775,00** lei/an fără TVA (Impact estimat în Tdepozitare [1] $\approx$ 9,71 lei/tonă fără TVA) pentru activitatea de depozitare, numai pe perioada de operare a DDN prin exploatarea Celulei nr. 1, până la epuizarea capacității de depozitare.

(2) Redevența devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul indicat de Delegatar, până la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata *(de exemplu plata redevenței pentru primul trimestru va fi efectuată înainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de Începere a Contractului și așa mai departe)*.

(3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere în cuantum de **0,1%** din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

(4) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat deplin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat și după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data Încetării Contractului, precum și la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.

(5) În situația unor plăți parțiale, pentru sumele neplătite la termen sunt incidente prevederile alin. (3) fiind aplicate penalități de întârziere, precum și ale alin. (4) ale prezentului Articol privind posibilitatea de reziliere a Contractului de către Delegatar în condițiile prevăzute de respectiva clauză.

(6) Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma transferată cu titlu de Redevență.

(7) Redevența astfel plătită se face venit la Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare ("Fondul IID"), constituit în condițiile Legii.

Capitolul VII – Bunurile utilizate în derularea Contractului

Articolul 16 – Categoriile de bunuri

(1) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

- a) Bunurile de Retur
- b) Bunurile Proprii ale Delegatului

Articolul 17 – Bunurile de retur

(1) Bunurile de Retur sunt cele definite la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract și includ următoarele categorii:

- a) Terenurile concesionate Delegatului de către Delegatar sau cumpărate de Delegat în baza unei obligații ce-i revine potrivit prezentului Contract, compuse din:
 - i. terenuri aflate în domeniul public al Delegatarului, pe care se află bunuri ce compun Sistemul de Salubritate ;
 - ii. prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru realizarea Serviciului, aflate în proprietatea Delegatarului sau Delegatului.
- b) Clădiri concesionate Delegatului de către Delegatar sau realizate și finanțate de Delegat în baza unei obligații ce-i revine potrivit prezentului Contract, care, datorită amplasării sau situației lor, sunt esențiale furnizării Serviciilor atât pe durata Contractului, cât și la încetarea acestuia;
- c) Bunurile ce compun Sistemul de Salubritate, indiferent dacă acestea sunt bunuri existente la Data de Începere sau realizate ulterior pe Durata Contractului, indiferent dacă acestea sunt Bunuri Concesionate sau Bunuri din Investiții, și indiferent de sursa lor de finanțare, respectiv din fonduri publice sau din fonduri proprii ale Delegatului.
- d) Alte bunuri, fie dintre cele concesionate Delegatului prin prezentul Contract, fie Bunuri din Investiții rezultate din investiții obligatorii în sarcina Delegatului prevăzute de prezentul Contract.

(2) Inventarul Bunurilor care sunt puse la dispoziția Delegatului la Data Semnării Contractului este cuprins în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.

(3) Predarea Bunurilor care sunt puse la dispoziția Delegatului la Data de Începere se face pe bază de Proces-Verbal încheiat între Delegat și fiecare unitate administrativ-teritorială pentru bunurile respective care îi aparțin, iar acesta constituie Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

(5) Bunurile care sunt puse la dispoziția Delegatului ulterior, pe Durata Contractului, se predau tot pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între Delegat și fiecare unitate administrativ-teritorială pentru bunurile respective care îi aparțin, aceste procese-verbale urmând să fie atașate la momentul respectiv la Anexa nr. 5 la prezentul Contract, mai sus menționată.

(6) Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, deplin drept, gratuit și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare. Excepție de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate prin investiții prevăzute în prezentul Contract în sarcina Delegatului, bunuri care în situația încetării Contractului pot reveni Delegatarului cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.

(7) Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

(8) Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate și care sunt realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

(9) Investițiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului.

(10) Părțile convin expres că Bunurile de Retur vor fi utilizate de către Delegat exclusiv pentru Furnizarea Serviciului în Aria Delegării. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

(11) Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor de Retur.

(12) Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

(13) Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor Delegatarului, cu diligența unui bun proprietar.

(14) Bunurile de Retur care sunt puse la dispoziția Delegatului la Data de Începere sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Delegatului. Pentru casarea acestor Bunuri de Retur – mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesiionat Delegatului, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

(15) Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului și/sau al ADI în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

(16) Delegatarul/ADI are dreptul și obligația de a realizare odată la 3 ani (minim) o expertiză tehnică, prin experți independenți, privind starea Bunurilor de Retur, pe cheltuiala proprietarului bunurilor respective.

(17) Bunurile de Retur care compun Sistemul de Salubritate, realizate în comun prin programe de investiții noi realizate în cadrul ADI aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii, pe baza următoarelor criterii:

- a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
- b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului Mureș;
- c) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, care sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru al Asociației, vor aparține unității administrativ-teritoriale stabilită de adunarea generală a Asociației. Atunci când apartenența bunurilor realizate prin programe de investiții noi se stabilește de către adunarea generală a Asociației, deciziile acesteia trebuie să fie fundamentate pe criterii tehnice, economice și de administrare.

Delegatul recunoaște că aceste bunuri sunt și vor rămâne în proprietatea unității(lor) administrativ-teritoriale respective atât pe Durata Contractului, cât și după încetarea, din orice cauză, a Contractului.

(18) Bunurile din Investiții, realizate în cadrul Planului de investiții asumat de către Delegat prin prezentul Contract, devin proprietatea unităților administrativ-teritoriale, pe baza aceluiași criterii enumerate la alineatul precedent, cu titlu de Bunuri de Retur, la Data Încetării.

(19) În Perioada de Mobilizare, Delegatarul (respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială care este titularul dreptului de proprietate sau dreptului de administrare a Bunurilor de Retur puse la dispoziția Delegatului) și Delegatul vor elabora împreună un inventar al Bunurilor („Inventarul”), care va completa Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Inventarul Bunurilor trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații pentru fiecare bun: număr curent, UM, cantitate, denumire și caracteristici activ fix concesionat, amplasarea geografică, număr de inventar, cod de clasificare din catalog, anul și luna intrării în patrimoniu, valoarea de înregistrare în contabilitate, valoarea de mișcare (majorare, reevaluare) a activului fix, durata normală de utilizare conform prezentului Contract, condiția tehnică, dacă trebuie reînnoite sau nu pe Durata Contractului. În cazul în care nu se pot stabili anumite informații pentru un bun, se va face această mențiune în Inventarul Bunurilor. Delegatul se angajează să își asume răspunderea pentru aceste bunuri în starea menționată în Inventar. Delegatul beneficiază integral de garanțiile producătorului privind echipamentele și lucrările. Valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată extrabilanțier în contabilitatea Delegatului cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de Zile, de la data finalizării Inventarului. Valoarea contabilă netă poate fi modificată din cauza uzurii morale sau a capacității de funcționare slabe, prin acordul Părților sau, în absența acestuia, prin expertiză.

(20) În timpul inventarierii, Bunurile care pun în pericol siguranța Serviciului și nu sunt în stare corespunzătoare de funcționare conform manualelor de operare sau caracteristicilor tehnice, cu condiția ca aceste aspecte să nu fi putut fi identificate cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate de Delegat în perioada derulării procedurii de atribuire a prezentului Contract, vor face obiectul unei hotărâri a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale care este proprietarul bunului respectiv, în cel mult 30 (treizeci) de Zile de la data finalizării Inventarului, prin care se vor aproba:

- a) un Plan de Acțiuni Prioritare care va detalia lucrările necesare la Bunurile respective, inclusiv termenele de execuție;
- b) valoarea și sursa de finanțare a lucrărilor necesare;
- c) entitatea responsabilă cu efectuarea lucrărilor necesare.

(21) Planul de Acțiuni Prioritare va fi anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 14)

(22) De asemenea, în Perioada de Mobilizare Delegatul trebuie să implementeze un sistem operațional de contabilitate de gestiune care să cuprindă, după caz, procedurile contabile specifice aplicabile Bunurilor de Retur puse la dispoziția sa în cadrul contractului.

(23) În cel mult 2 luni de la finalizarea Inventarului, fiecare unitate administrativ-teritorială își va înregistra Bunurile de Retur puse la dispoziția Delegatului conform prevederilor Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, dacă acestea nu erau deja înregistrate, și va transmite Delegatului documentele privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate. Delegatul își va înregistra și el în mod corespunzător dreptul său real de concesiune.

Articolul 18 – Bunurile Proprii ale Delegatului

(1) Bunurile Proprii aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

(2) Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din terenuri, anumite clădiri folosite ca birouri sau locuințe de serviciu, de care, datorită amplasării sau situației lor, nu este nevoie să rămână ca o parte integrantă a prestării/furnizării Serviciului la încetarea Contractului și, dacă este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament și mobilă de birou și programe informatice ne-specializate.

Capitolul VIII – Modul de executare a Contractului

Articolul 19 – Indicatorii de Performanță

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), inclusiv a Indicatorilor Tehnici privind Țintele și Indicatorii Tehnici de Rezultat ai Contractului prevăzuți în Anexa nr. 7 la Contract.

(2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:

- a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;
- c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;
- d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

(3) Neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță va atrage după sine aplicarea penalităților conform Articolului 35 („Răspunderea, penalitățile și despăgubirile în sarcina Delegatului”) din prezentul Contract. Termenul de plată este de 30 (treizeci) de Zile de la primirea notificării de neîndeplinire a Indicatorilor de Performanță transmisă de Delegatar. După expirarea acestei perioade, Delegatarul este îndreptățit să își recupereze penalitățile din Garanția de Bună Execuție.

Articolul 20 – Monitorizarea Contractului

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar/ADI în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său și conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol. Monitorizarea se realizează pe bază documentară și prin verificări la fața locului.

(2) Delegatarul/ADI va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a efectua o verificare la fața locului pentru analizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va informa asupra datei pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului și/sau ADI de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3) Delegatarul/ADI va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului în termen de 15 Zile lucrătoare:

- a) de la încheierea verificării la fața locului sau
- b) după primirea rapoartelor lunare/trimestriale/anuale ale Delegatului, în cazul constatării neîndeplinirii unor obligații contractuale, inclusiv a Indicatorilor de Performanță

Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul va trebui să le aplice într-un termen care va fi stipulat expres în Raport, în funcție de neconformitățile constatate. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 30 de Zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

(4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/ADI propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 5 Zile calendaristice de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

- a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;
- b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(5) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(6) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar și/sau ADI la cerere.

(7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ADI următoarele:

- a) pentru tratarea mecano-biologică:
 - cantitatea de Deșeuri acceptată la STMB, pe tip de Deșeuri și surse (defalcat pe unități administrativ teritoriale unde au fost generate aceste Deșeuri);
 - cantitatea de Deșeuri trimisă la depozitare, pe categorii de deșeuri;
 - cantitatea de Deșeuri trimisă la incinerare, pe tip de material; cantitatea de compost produsă;
 - venitul obținut din valorificarea Deșeurilor Reciclabile, pe tip de material valorificat (dacă este cazul);
 - venitul obținut din valorificarea compostului (dacă este cazul);
 - înregistrarea activității zilnice pentru toate transporturile de Deșeuri primite, inclusiv gradul de acceptarea a Deșeurilor (numărul de transporturi acceptate / total transporturi sosite la fiecare Instalație de Deșeuri zilnic, lunar, trimestrial și anual);

- alte informații solicitate de Delegatar.
- b) pentru depozitare:
 - cantitatea de Deșeuri acceptată la Depozit, pe tip de Deșeuri și surse;
 - înregistrarea activității zilnice pentru toate transporturile de Deșeuri primite la Depozit, inclusiv gradul de acceptarea a Deșeurilor (numărul de transporturi acceptate / total transporturi sosite la Depozit zilnic, lunar, trimestrial și anual);
 - datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu, precum și stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul.

În sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei săptămâni din lună informațiile referitoare la luna precedentă.

(8) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului/ADI performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază trimestrială, după caz. În sensul prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (calendaristic) informațiile referitoare la trimestrul precedent.

(9) Delegatul va raporta anual Delegatarului/ADI următoarele:

- a) pentru tratarea mecano-biologică: informații privind: numărul total de angajați defalcat pe fiecare lună; numărul total de zile lucrate pe lună; numărul de ore de operare; performanța în atingerea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.
- b) pentru depozitare: informații privind: numărul total de angajați defalcat pe fiecare lună; capacitatea rămasă a Depozitului; volumul de levigat tratat colectate și de gaze de depozit; performanța în atingerea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz; datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu, precum și stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul.

În sensul prezentului alineat “anual” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni a unui An Contractual informațiile referitoare la Anul Contractual precedent.

(10) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată altor operatori care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, după caz, și la Depozit, pe fiecare tip de Deșeuri.

(11) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale).

(12) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului/ADI, dovezi:

- a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;
- b) de înmatriculare a vehiculelor, precum și de control tehnic și de încadrare în normele de control al emisiilor pentru vehiculele folosite pentru transportul Deșeurilor;
- c) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,
- d) suma cheltuită în fiecare an cu lucrărilor (inclusiv investițiile) în sarcina Delegatului în baza prezentului Contract, ca procent din cifra de afaceri anuală a Delegatului obținută din furnizarea/prestarea Serviciului, și detaliat pe fiecare tip de lucrare;
- e) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

(13) Delegatul va raporta Delegatarului/ADI de îndată, în maximum 2 ore de la constatare, orice fel de incidente, accidente sau evenimente SSM, PSI și/sau cu efecte ecologice negative. De asemenea, Delegatul va raporta Delegatarului/ADI în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate.

Articolul 21 – Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate

(1) Delegatul va presta Serviciul în întreaga Arie a Delegării, desfășurând activitățile de tratare (tratare mecano-biologică) pentru întreaga cantitate de Deșeuri care pot fi acceptate la Instalațiile de Deșeuri (STMB) conform Autorizațiilor aferente de mediu și care sunt predate de Operatorii de Salubritate.

(2) Delegatul va accepta la Instalațiile de Deșeuri pe care le administrează numai Deșeuri generate în Aria Delegării care sunt predate de Operatorii de Salubritate, care sunt conforme cu toate Autorizațiile emise pentru respectiva Instalație de Deșeuri, în special autorizația de mediu. Este interzisă acceptarea la tratare a oricăror Deșeuri generate în afara Ariei Delegării sau a oricăror

Deșeuri cu nerespectarea obligațiilor stipulate de prezentul Articol, încălcarea acestor obligații constituind o încălcare gravă care dă dreptul la rezilierea Contractului conform procedurii prevăzute la Articolul 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(3) Delegatul va primi pentru tratare la instalația de tratare mecano-biologică situată în localitatea Sânpaul, Deșeuri Reziduale provenind din unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Mureș și Reziduuri din tratarea deșeurilor rezultate de la Stația de sortare și compostare din localitatea Vălureni (Cristești).

(4) Delegatul va preda pentru Valorificare Energetică la incineratorul situat în *(se va completa cu datele tehnice din Propunerea tehnică a Ofertantului declarat câștigător)* cantitatea minimă de tone / an.

(5) Delegatul va preda la Depozit toate Reziduurile rezultate de la Instalațiile de Deșeuri pe care le administrează.

(6) Este interzis Delegatului să încredințeze la depozitare fracția valorificabilă de Deșeuri.

(7) Delegatul va furniza/presta Serviciul în întreaga Arie a Delegării, desfășurând activitate de depozitare pentru întreaga cantitate de Deșeuri care pot fi acceptate la Depozit conform Autorizațiilor aferente de mediu și care sunt predate de Operatorii de Salubritate și, după caz la cererea Delegatarului, nămolul provenind de la stațiile de epurare a apelor uzate din Aria Delegării, în vederea predării la Depozit.

(8) Delegatul va accepta la Depozit numai Deșeuri Reziduale generate în Aria Delegării care sunt predate de Operatorii de Salubritate, care sunt conforme cu toate Autorizațiile emise pentru Depozit, în special autorizația de mediu.

(9) Este interzisă acceptarea la depozitare a oricăror Deșeuri generate în afara Ariei Delegării sau a oricăror Deșeuri cu nerespectarea obligațiilor stipulate de prezentul Articol, încălcarea acestor obligații constituind o încălcare gravă care dă dreptul la rezilierea Contractului conform procedurii prevăzute la Articolul 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”).

(10) În acest sens, Delegatul va încheia contracte cu fiecare Operator de Salubritate din Aria Delegării, care poate și căruia îi este permis, conform fluxului de Deșeuri stipulat de prezentul Contract, să aducă Deșeuri la Depozit. Contra-valoarea Serviciului va fi facturată conform Articolului 13 („Modalitatea de facturare”) din prezentul Contract.

(11) Delegatului îi este interzis să primească la depozitare Deșeuri colectate separat de hârtie, metal, plastic, sticlă, textile și Biodeșeuri sau deșeuri netratate în prealabil.

(12) Delegatul va încheia contracte comerciale de prestări servicii cu ceilalți Operatori de Salubritate pe fluxul Deșeurilor Municipale care vor conține numai clauze cu privire la condițiile de recepție și de acceptare a Deșeurilor la STMB și la DDN, după caz, și nu la plata respectivelor servicii, care se asigură de la bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din taxele de salubritate încasate de la Utilizatori.

Articolul 22 – Procedurile de acceptare a Deșeurilor

(1) Delegatul are obligația de implementare a procedurilor corespunzătoare de acceptare a Deșeurilor cuprinse în Anexa la prezentul Contractul, inclusiv următoarele:

- a) Operatorii de Salubritate care aduc Deșeuri pentru tratare trebuie să fie în prealabil înregistrați;
- b) Toate Deșeurile care ajung la orice Instalație de Deșeuri trebuie să facă obiectul unei inspecții vizuale;
- c) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare și sunt considerate ca necorespunzătoare pentru tratare vor fi respinse;
- d) Fiecare transport de Deșeuri acceptat la tratare va fi înregistrat (greutate, caracteristici și sursa, data și producătorul/deținătorul, datele de identificare ale vehiculului care efectuează transportul și șoferul său).

(2) Delegatul va asigura implementarea procedurilor corespunzătoare de acceptare a Deșeurilor, inclusiv următoarele:

- a) Operatorii care aduc Deșeuri pentru depozitare trebuie să fie în prealabil înregistrați;
- b) Toate Deșeurile primite trebuie să îndeplinească criteriile de acceptare la Depozit și trebuie să fie incluse pe lista de Deșeuri ce pot fi acceptate la depozitare prevăzută în Autorizații (în special autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu);
- c) Verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile Deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru Deșeurile provenite din industrie, iar pentru Deșeurile Municipale, când există suspiciuni, precum și date privind identitatea producătorului sau a Operatorului de Salubritate care aduce Deșeuri;
- d) Toate Deșeurile care ajung la Depozit trebuie să facă obiectul unei inspecții vizuale la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de Operatorii de Salubritate care aduc Deșeuri pentru depozitare;

- e) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare și sunt considerate ca necorespunzătoare pentru depozitare vor fi respinse; în cazul unei respingerii Delegatul va notifica imediat (respectiv cel mai târziu în cursul următoarei Zile Lucrătoare) Operatorul de Salubritate care a adus respectivele Deșeuri la depozitare și Delegatarul/ADI despre respingerea acestor Deșeuri și motivele care au dus la această măsură;
- f) Fiecare transport de Deșeuri acceptat la depozitare va fi înregistrat (greutate, caracteristici și sursa, data și producătorul/deținătorul, datele de identificare ale vehiculului care efectuează transportul și șoferul său), conform Legii în vigoare.

Articolul 23 – Prestarea Serviciului, programul de operare și întreținerea bunurilor

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum și în Programul de Operare din prezenta Clauză și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

(2) Delegatul va asigura capacitatea și resurse suficiente pentru Instalațiile de Deșeuri pe care le gestionează, pe întreaga Durată a Contractului, pe baza estimărilor de Deșeuri generate, care îi este pusă la dispoziție de Delegatar/ADI.

(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnică inclusă în Oferta din Documentația de Atribuire, cu Caietul de Sarcini și cu Regulamentul Serviciului.

(5) Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanții săi împuterniciți sau prin intermediul ADI. Delegatarul / ADI are obligația de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(6) Programul de Operare care constă în graficul pentru primirea Deșeurilor (orele de funcționare) la fiecare Instalație de Deșeuri va fi corelat cu graficul de colectare pentru Deșeurile care sunt aduse la respectiva Instalație. Orarul este stabilit în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) poate fi modificat notificare prealabilă către Delegat cu 30 (treizeci) de Zile calendaristice.

(7) Delegatul va menține în bună stare de funcționare toate utilajele, echipamentele, construcțiile și vehiculele aferente Instalațiilor de Deșeuri pe care le gestionează. Delegatul va pune la dispoziție o dovadă a sumei anuale cheltuite cu lucrările de întreținere, reparații, renovări și înlocuiri, corelat cu obligațiile sale de raportare prevăzute la alin. 11 al Articolului 21 („Monitorizarea Contractului”) din prezentul Contract.

(8) Delegatul va avea toate utilajele, echipamente și vehiculele corespunzătoare, într-o stare tehnică bună, pentru transferul/sortarea/tratarea Deșeurilor și transportul lor ulterior, după caz, precum și personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Programului de Investiții și Caietului de Sarcini al Serviciului, anexate la prezentul Contract.

(9) În cazul unei defecțiuni la un utilaj, un echipament sau un vehicul, Delegatul pentru asigurarea continuității serviciului va efectua imediat reparația/înlocuirea acestuia și va notifica Delegatarului/ADI în termen de 24 de ore de la constatarea defecțiunii, dacă acesta privește un bun de retur.

(10) Delegatul va menține permanent în stare bună de funcționare podul-bască pentru recepția Deșeurilor, care va fi calibrat anual de un prestator autorizat.

(11) La transportul Deșeurilor, Delegatul va folosi traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport, care va fi aprobat de Delegatar/ADI și rutele aprobate nu vor putea fi modificate decât cu acceptul scris prealabil al Delegatarului/ADI.

(12) Delegatul va elabora și va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual) de revizii și reparații pentru clădiri, utilaje, echipamente și vehicule, executate cu forțe proprii și cu terți.

(13) Delegatul va ține evidența orelor de funcționare a utilajelor, echipamentelor și vehiculelor.

(14) Delegatul va deține toate documentele necesare de însoțire a Deșeurilor transportate, din care să rezulte sursa Deșeurilor, respectiv de la care Instalație de Deșeuri a fost generat, destinația Deșeurilor respective, tipul de Deșeuri, cantitatea de Deșeuri și codificarea acestora conform normelor aplicabile.

(15) Delegatul nu va abandona Deșeuri pe traseu.

(16) Delegatul va asigura capacitatea suficientă pentru depozitare, la Depozitul aflat în operarea sa, pe întreaga Durată a Contractului, pe baza estimărilor de Deșeuri generate, care îi este pusă la dispoziție de Delegatar/ADI.

(17) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

(18) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnică inclusă în Oferta din Documentația de Atribuire, cu Caietul de Sarcini și cu Regulamentul Serviciului.

(19) Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin intermediul ADI. Delegatarul / ADI are obligația de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(20) Programul de Operare care constă în graficul pentru primirea Deșeurilor (orele de funcționare) la Depozit va fi corelat cu graficul de colectare pentru Deșeurile Reziduale și Reziduuri care sunt aduse la Depozit, precum și cu graficul de transport a Deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer/ sortare / tratare, după caz. Orarul poate fi modificat doar cu o notificare prealabilă de 30 (treizeci) de Zile calendaristice către Delegat.

(21) Delegatul va menține în bună stare de funcționare toate utilajele, echipamentele, construcțiile și vehiculele aferente Depozitului. Delegatul va pune la dispoziție o dovadă a sumei anuale cheltuite cu lucrările de întreținere, reparații, renovări și înlocuiri, corelat cu obligațiile sale de raportare prevăzute la alin. 11 al Articolului 21 („Monitorizarea Contractului”) din prezentul Contract.

(22) Delegatul va menține permanent în stare bună de funcționare podul-basculă pentru recepția Deșeurilor, care va fi calibrat anual de un prestator autorizat.

Articolul 24 – Gestiunea Serviciului în relație cu alți Operatori de Salubritate

(1) Delegatul va încheia contracte cu fiecare Operator de Salubritate/ Generator din Aria Delegării, pentru a putea primi Deșeurile care îndeplinesc criteriile de acceptare și sunt generate în Aria Delegării, pentru tratare la Instalațiile de Deșeuri. Mecanismul contractual la nivelul Ariei Delegării va respecta fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 22 (“Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate / Generatorii”) din prezentul Contract.

(2) Delegatul va încheia un contract pentru Valorificarea Energetică a Deșeurilor rezultate de la tratarea mecanică, contract ce va deveni obligatoriu Anexă la prezentul Contract de delegare.

(3) Delegatul va încheia contracte cu fiecare Operator de Salubritate/ Generator din Aria Delegării, pentru a putea primi Deșeurile Reziduale și Reziduurile care îndeplinesc criteriile de acceptare și sunt generate în Aria Delegării, pentru eliminare la Depozit. Mecanismul contractual la nivelul Ariei Delegării va respecta fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 22 (“Fluxul Deșeurilor și relația cu Operatorii de Salubritate / Generatorii”) din prezentul Contract:

(4) Plata contra-valorii serviciilor prestate în baza contractelor dintre Delegat și Operatorii de Salubritate de pe fluxul Deșeurilor se va face conform mecanismului tarifar și de plată prevăzut în Articolele 12 („Tarifele Contractului”) și 13 („Modalitatea de facturare”) din prezentul Contract.

(5) Fondul pentru închiderea și urmărirea post-închidere a Depozitului („Fondul”) va fi constituit de către Delegat sub forma unui cont la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu. Fondul va fi păstrat într-un cont purtător de dobândă, iar dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a Fondului. Fără a aduce atingere altor clauze contractuale aplicabile, dacă Delegatul nu își îndeplinește obligația de alimentare a Fondului cu sumele datorate, Delegatarul va fi obligat să transfere sumele respective în contul Fondului, cu obligativitatea recuperării acestor sume de la Delegat, conform prev. Art. 14 alin. 7 din OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; suma prevăzută pentru alimentarea Fondului începând cu prima lună de operare a Celulei nr. 1 va fi de **75,62 lei/tonă** de Deșeuri acceptate, conform proiectului de închidere. Fondul se actualizează conform Legii în vigoare.

(6) Delegatul are următoarele obligații specifice privind Fondul pentru închiderea și urmărirea post-închidere a Depozitului:

- a) obligația de a transmite către ADI și Delegatarului (proprietar al infrastructurii) un raport trimestrial privind sumele transferate spre Fond și în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea fiecărui an calendaristic un raport privind valoarea curentă a Fondului împreună cu un extras de cont privind Fondul. Fondul va fi alimentat trimestrial și controlul alimentării și utilizării Fondului se realizează anual de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, pe toată durata operării Depozitului.

- b) obligația de a transfera Fondul (sumele cu care este alimentat Fondul) Delegatarului, respectiv proprietarului Depozitului, în cazul încetării Contractului înainte de termen sau dacă, din orice motiv, Delegatul nu va mai asigura închiderea și/sau urmărirea post-închidere a Depozitului;
- c) obligația de a alimenta Fondul cu sumele datorate, dacă Delegatul nu și-a îndeplinit la termen obligația sa de a constitui și de a alimenta Fondul sau dacă Delegatul a utilizat sumele din Fond în alte scopuri decât cele prevăzute de Lege.

(7) UAT Județul Mureș care este proprietarul Depozitului este îndreptățită să utilizeze Fondul în următoarele situații:

- a) pentru finanțarea lucrărilor de închidere sau măsuri de urmărire post-închidere a Depozitului care nu au fost îndeplinite de Delegat deși erau în sarcina acestuia;
- b) dacă Delegatul este în faliment sau în orice situație care face imposibil pentru Delegat să îndeplinească lucrările de închidere sau de urmărire post-închidere a Depozitului.

(8) Consumul Fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea Depozitului sau a unei părți a Depozitului. Fondul nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară a Delegatului, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

(9) Delegatarul, prin ADI, nu va refuza fără o justificare rezonabilă creșterea Tarifului motivată de nevoia recalculării valorii Fondului conform Legii.

(10) Delegatul va începe lucrările de închidere a Depozitului/fiecărei celule a Depozitului doar după ce a obținut aprobarea Autorității Competente (în special a autorităților din domeniul protecției mediului). Închiderea Depozitului/celulei va fi realizată în conformitate cu Legea în vigoare.

Articolul 25 – Măsurile de sănătate și securitate în muncă

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului/ ADI documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau a ADI sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

(3) Delegatul va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului, în perimetrul Instalației de Deșeuri și va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. Delegatul va interzice accesul persoanelor neautorizate în sit și va asigura că nici un fel de Deșeuri nu sunt extrase de la Instalațiile de Deșeuri pe care le gestionează de către persoane neautorizate sau prin proceduri neînregistrate.

(4) Delegatul va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului în perimetrul Depozitului și va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. Delegatul va interzice accesul persoanelor neautorizate în sit și va asigura că nici un fel de Deșeuri nu sunt extrase din Depozit de către persoane neautorizate sau prin proceduri neînregistrate.

Articolul 26 – Aspecte de protecția mediului, împărțirea responsabilităților de mediu între Părți

(1) De la Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

(3) Delegatul va monitoriza factorii de mediu și activitatea la Depozit conform obligațiilor prevăzute de Autorizații, în special de autorizația de mediu.

Articolul 27 – Garanția de Bună Execuție

(1) Delegatul va constitui, pe propriul său cost, în termen de 5 zile lucrătoare de la Data Semnării Contractului, dacă părțile nu convin altfel, și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului, și ulterior, pe durata întregii perioade în care Delegatarul/ADI este îndreptățit să formuleze pretenții asupra Garanției de Bună Execuție potrivit prevederilor prezentului articol, în conformitate cu prevederile art. 46 din HG nr. 867/2016, în cuantum de _____ lei [în procent de 10% din valoarea anuală a contractului în lei fără TVA].

(2) Constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților, să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare, inclusiv de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(3) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar/ADI, în limita prejudiciului creat sau obligațiilor neachitate, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul/ADI va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(4) În cazul expirării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, Delegatul o va refăce sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare. În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.

(5) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către Delegat a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(6) Delegatarul/ADI va returna Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului, conform Articolului 8 lit. j) de mai sus, odată cu încetarea Contractului și dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) transferul autorizației/autorizației integrate de mediu către noul operator căreia i-a fost delegată gestiunea Serviciului sau către proprietarul Instalațiilor/Depozitului, după cum se solicită de către Delegatar
- b) Delegatarul/ADI nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra Garanției de Bună Execuție ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

Articolul 28 – Asigurări

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durată a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

- a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse Bunurilor de Retur, cu excepția recipientelor de colectare;
- b) Asigurări auto obligatorii (RCA) acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;
- c) Asigurarea de răspundere civilă generală în calitate de prestator de servicii, cu număr nelimitat de cazuri până la 1% din valoarea totală a contractului.

(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări obligatorii prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract, după caz.

(3) Delegatul, la cererea Delegatarului sau ADI, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului:

- a) prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

- b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asiguratorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) În cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire sub pragurile impuse de Lege sau de prezentul Contract, Delegatarul/ADI are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(7) Delegatul va informa Delegatarul/ADI în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plată sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. În continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asiguratorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul/ADI despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8) Delegatul/Delegatarul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele Bunurilor de Retur pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9) În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului (în cazul în care Delegatarul/ADI acceptă asigurări cu aplicarea unei franșize).

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului/ADI.

Articolul 29 – Registre, evidențe contabile și audit

(1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. În măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(3) Delegatarul/ADI poate, suportând costurile și cheltuielile, să solicite un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar sau ADI. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului, ADI și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege.

Articolul 30 – Clauza de prevenire a corupției

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI) nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anumit fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract, în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

- a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul sau cu ADI;

- b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul sau cu ADI;
- c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul sau cu ADI;
- d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului sau al ADI, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

Articolul 31 – Subdelegare și Subcontractare

(1) Subdelegarea gestiunii uneia sau mai multor activități componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș este interzisă.

(2) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului, Delegatul are dreptul de a subcontracta lucrări sau servicii conexe prestării activităților componente ale serviciului delegat (Ex: Serviciile de pază a facilităților; Serviciul de întreținere a parcului auto și a utilajelor; Execuția unor lucrări specifice în ceea ce privește investițiile incluse în contractul de delegare (dacă este cazul), servicii de proiectare etc.). Subcontractarea se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. Aplicarea acestor prevederi nu diminuează răspunderea Delegatului în ceea ce privește modul de executare a contractului de delegare, urmând ca orice prejudiciu suferit de Delegatar din executarea neconformă a prezentului contract să fie suportat de Delegat și subcontractanții acestuia, în solidar. Subcontractanții sunt ținuti de respectarea aceluiași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai ca și Delegatul.

(3) Delegatul are dreptul de a implica noi subcontractanți, decât cei nominalizați inițial în ofertă (dacă a fost cazul), pe durata executării contractului de delegare, cu condiția să transmită în prealabil Delegatarului partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși, precum și orice alte informații solicitate de către Delegatar, și să obțină acordul scris prealabil al acestuia privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(4) Orice subcontractare care nu a fost aprobată în scris în prealabil de către Delegatar și care nu întrunește toate condițiile legale și nu respectă prevederile prezentului articol este inopozabilă Delegatarului și nu produce niciun efect față de acesta.

Articolul 32 – Contractele încheiate de Delegat

(1) Toate contractele a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 10.000 încheiate de către Delegat după Data Intrării în Vigoare trebuie să includă o clauză care să stipuleze în mod expres că Delegatarul/ noul operator are dreptul să preia și să continue astfel de contracte care sunt încă în vigoare la Data Încetării prezentului Contract, indiferent de modul în care ar fi încetat acesta și indiferent dacă această preluare constituie o cesiune sau o novatie a acestora. Delegatul va notifica Delegatarului și ADI despre toate aceste contracte și le va furniza copii ale acestor contracte imediat după semnarea acestora de către Delegat.

(2) Toate contractele sau înțelegerile de orice fel ce vor fi încheiate între Delegat și un Afiliat trebuie, indiferent de valoarea sau durata lor, să fie încheiate, cu aprobarea Delegatarului/ADI, pe o bază strictă și în termeni comerciali (această aprobare nefiind reținută sau întârziată în mod nejustificat). Orice nerespectare de către Delegat a prevederilor prezentului alineat va constitui o încălcare a prezentului Contract de către Delegat, iar Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

Capitolul IX – Răspunderea contractuală

Articolul 33 – Răspunderea contractuală

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2) În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data Încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice

fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

Articolul 34 – Răspunderea, penalitățile și despăgubirile în sarcina Delegatului

(1) Delegatul declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața Delegatarului cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici ADI, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, și, în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

(2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 7 ("Indicatorii Tehnici privind Țintele") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalități contractuale și/sau penalitățile prevăzute de lege în ceea ce privește tariful de depozitare și contribuția pentru economia circulară aferente cantităților care depășesc cantitățile corespunzătoare Indicatorilor de Performanță pe care Delegatul trebuie să îi atingă și respecte.

(3) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare:

- a) Acceptarea la STMB a unui tip de Deșeu care nu face parte din categoria de Deșeuri care pot fi acceptate la respectiva instalație:
 - **Amendă fixă de 50.000 lei / pentru fiecare abatere**, dacă valoarea deșeurilor neconforme primite este mai mică sau egală cu rezultatul formulei: $Q_{neconf} \times T_{tmb}$, unde: Q_{neconf} = cantitatea de deșeuri neconforme primite, T_{tmb} = tariful pentru activitatea de tratare mecano-biologică.
 - Dacă valoarea deșeurilor neconforme primite este mai mare decât rezultatul aceleiași formule, sancțiunea se calculează astfel: $Q_{neconf} \times T_{tmb} \times 2$, adică, cantitatea de deșeuri neconforme se înmulțește cu tariful de prestare dublat.
- b) Acceptarea la o Instalație de Deșeuri a unor Deșeuri cu nerespectarea procedurii de acceptare stabilite de Articolul 23 ("Procedurile de acceptare a Deșeurilor") din prezentul Contract: **Amendă fixă de 50.000 lei pentru fiecare abatere.**
- c) Acceptarea de Deșeuri care provin de la Operatori de Salubritate din afara Ariei Delegării, cu nerespectarea fluxului Deșeurilor prevăzut de prezentul Contract sau de la persoane fizice sau juridice care nu sunt Generatori conform definiției din Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al prezentului Contract și prin urmare care nu pot preda aceste Deșeuri la Instalațiile de Deșeuri respective sau acceptarea de Deșeuri care nu îndeplinesc condițiile stabilite în Autorizații, în special autorizațiile de mediu, pentru a fi acceptate la Instalațiile de Deșeuri respective, gestionate de Delegat: **$Q_{neconf} \times T_{tmb} \times 3$, adică, cantitatea de deșeuri neconforme se înmulțește cu tariful de prestare triplat.**
- d) Netransmiterea informațiilor solicitate sau pe care este obligat să le transmită Delegatarului/ADI sau altor entități în conformitate cu Contractul sau împiedicarea Delegatarului sau ADI de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract: **50.000 lei pentru fiecare abatere.**
- e) Acceptarea la DDN a unui tip de Deșeu care nu face parte din categoria de Deșeuri care pot fi acceptate la respectiva acceptate:
 - **Amendă fixă de 100.000 lei pentru fiecare abatere**, dacă valoarea deșeurilor neconforme primite este mai mică sau egală cu rezultatul formulei: $Q_{neconf} \times T_{ddn}$, unde: Q_{neconf} = cantitatea de deșeuri neconforme primite, T_{ddn} = tariful pentru activitatea de depozitare.
 - Dacă valoarea deșeurilor neconforme primite este mai mare decât rezultatul aceleiași formule, sancțiunea se calculează astfel: **$Q_{neconf} \times T_{ddn} \times 3$, adică, cantitatea de deșeuri neconforme se înmulțește cu tariful de prestare triplat.**
- f) Acceptarea la Depozit a unor Deșeuri cu nerespectarea procedurii de acceptare stabilite de Articolul 23 ("Procedurile de acceptare a Deșeurilor") din prezentul Contract: **Amendă fixă de 100.000 lei pentru fiecare abatere.**
- g) Acceptarea de Deșeuri care provin de la Operatori de Salubritate din afara Ariei Delegării, cu nerespectarea fluxului Deșeurilor prevăzut de prezentul Contract sau de la persoane fizice sau juridice care nu sunt Generatori conform definiției din Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al prezentului Contract și prin urmare care nu pot preda aceste

Deșeuri la Instalațiile de Deșeuri respective sau acceptarea de Deșeuri care nu îndeplinesc condițiile stabilite în Autorizații, în special autorizațiile de mediu, pentru a fi acceptate la Instalațiile de Deșeuri respective, gestionate de Delegat: $Q_{neconf} \times T_{ddn} \times 5$, **adică, cantitatea de deșeuri neconforme se înmulțește cu tariful de prestare multiplicat cu 5.**

- h) Netransmiterea informațiilor solicitate sau pe care este obligat să le transmită Delegatarului/ADI sau altor entități în conformitate cu Contractul sau împiedicarea Delegatarului sau ADI de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract: **100.000 lei pentru fiecare abatere.**

(4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 44 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract.

(5) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat prin prezentul Contract, astfel cum sunt detaliate în Anexa nr. 6 la prezentul Contract („Programul de Investiții”), inclusiv întârzierile înregistrate față de termenele de realizare a investițiilor, prevăzute în Programul de Investiții, va atrage, pe lângă dreptul Delegatarului de a rezilia prezentul Contract conform Articolului 44 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) din prezentul Contract, și obligația Delegatului de a plăti Delegatarului penalități după cum urmează:

- a) penalități de **10%** din valoarea investiției nerealizate pentru întârzieri la finalizarea acestora între 4 și 12 luni față de termenul prevăzut în Programul de Investiții;
- b) penalități de **25%** din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare an calendaristic de întârziere, calculați de la data la care investiția era prevăzută a fi finalizată în Programul de Investiții.

(6) În plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(7) Sumele încasate de ADI cu titlu de penalități se vor repartiza către unitățile administrativ-teritoriale care au calitate de Delegatar, în baza unei metodologii aprobate la nivelul ADI.

Articolul 35 – Răspunderea Delegatarului

(1) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate conțin toate datele cunoscute lui și pe care le consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act și a confirmat că a analizat și verificat toate informațiile furnizate și condițiile privind prestarea adecvată a Serviciului.

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur concesionate pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului să fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat.

(3) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(4) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra din cauza:

- a) producerii unui eveniment de Forță Majoră;
- b) stării Bunurilor de Retur puse la dispoziția Delegatarului sau a amplasamentelor aferente acestora, cu excepția cazului în care Delegatarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Planul de acțiuni prioritare, sau
- c) oricărei nereușite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract.

Articolul 36 – Exonerarea de răspundere a Delegatului

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 35 („Răspunderea, penalitățile și despăgubirile în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

- a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

- b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract sau de către alt operator de salubritate (pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale) / alt Operator de Salubritate sau Generator (pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității(lor) de transfer / sortare / tratare / eliminare prin depozitare a deșeurilor) a obligațiilor acestuia (acestora) asumate prin contractul încheiat cu Delegatul; iar Delegatul va informa Delegatarul/ADI despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) Zile Lucrătoare în vederea îndeplinirii corecte a rolului Delegatarului/ADI de mediere și de interfață cu Delegatarul, precum și de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de salubritate în ansamblu în Aria Delegării. Nerespectarea de către Delegat a acestei obligații de informare a Delegatarului/ADI va duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul alineat;
- c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrității localităților.

Articolul 37 – Întinderea despăgubirilor

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract..

Articolul 38 – Alte dispoziții referitoare la răspunderea contractuală

(1) Delegatarul este îndreptățit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului, care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă.

(2) Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de Delegat Delegatarului cad în integralitate în sarcina Delegatului.

Capitolul X – Evenimente neprevăzute

Articolul 39 – Forța Majoră

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

i) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

- a) trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;
- b) explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);
- c) contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);
- d) bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

ii) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

- a) război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocaje și embargo-uri;
- b) acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;
- c) orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

- d) greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

iii) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

- a) refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;
- b) orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);
- c) orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);
- d) orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) În situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

- a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.
- b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte și ADI, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte și ADI, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte și ADI în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) de Zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a aceluia eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

Articolul 40 – Menținerea echilibrului contractual

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 40 ("Forță Majoră").

(3) În situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de Tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului.

(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

Capitolul XI – Modificarea Contractului

Articolul 41 – Modificarea Contractului prin acordul Părților

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante.

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

(3) Orice modificare constituie revizuire a prezentului Contract, conform Legii, și nu poate fi operată de Părți decât în situațiile expres prevăzute de prezentul Contract, respectiv:

- a) prelungirea Perioadei de Mobilizare, în condițiile prevăzute la alin. (8) al Articolului 5 („Perioada de Mobilizare și Data de Începere”) din prezentul Contract;
- b) ajustarea sau modificarea Tarifelor, în condițiile prevăzute la Articolul 14 („Ajustarea și modificarea Tarifelor și alte dispoziții”) din prezentul Contract, inclusiv ajustarea sau modificarea la Data Începerii a Tarifelor oferite de la Data de Referință, astfel cum este definită la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) din prezentul Contract, cu respectarea Normelor metodologice elaborate și aprobate de Autoritatea de Reglementare.
- c) modificarea fluxului de deșeuri în cadrul SMID sau în situația în care prin Lege sau Regulamentul serviciului sunt introduse noi obligații privind colectarea și tratarea anumitor categorii de Deșeuri, aplicabile Părților și categoriilor de Deșeuri care fac obiectul prezentului Contract;
- d) modificarea și/sau completarea Indicatorilor de Performanță ca urmare a oricăror Modificări Legislative intervenite după semnarea prezentului Contract;
- e) modificarea Programului de Investiții ca urmare a oricăror Modificări Legislative intervenite după semnarea prezentului Contract;
- f) modificări ale suprafețelor din Aria Delegării pe care Delegatul trebuie să presteze Serviciul față de cele prevăzute în documentația de atribuire;
- g) în vederea restabilirii echilibrului contractual conform prevederilor Articolului 41 („Menținerea echilibrului contractual”) din prezentul Contract;
- h) în situația novației/ cesionării prezentului Contract, dacă Legea de la data respectivă permite o astfel de operațiune, cu respectarea prevederilor Legii.

Articolul 42 – Modificarea unilaterală a părții reglementare a Contractului de către Delegatar

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. În cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 41 („Menținerea echilibrului contractual”).

Capitolul XII – Încetarea Contractului

Articolul 43 – Cauzele de încetare a Contractului și efectele acestei încetări

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 4 (“Durata Contractului”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;
- b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatului;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Parți, prin reziliere, conform Articolului 44 (“Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) sau Articolului 45 (“Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;
- d) în cazul imposibilității obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenției unui eveniment de Forță Majoră, în condițiile prevăzute la Articolul 39 (“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;
- e) în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 40 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;
- f) în cazul falimentului Delegatului, situație în care Delegatarul poate denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar; în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale;
- g) în cazul neacordării, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului;
- h) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată;
- i) în cazul prevăzut la alin. (7) al Articolului 5 („Perioada de Mobilizare și Data de Începere”) din prezentul Contract (dacă la expirarea Perioadei de Mobilizare nu sunt îndeplinite condițiile suspensive);
- j) în alte situații prevăzute expres de prezentul Contract.

(2) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

- a) să mențină legătura cu Delegatarul/ ADI și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;
- b) să furnizeze Delegatarului, ADI și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;
- c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului;
- d) se obligă să transfere autorizația (integrată) de mediu către noul operator sau, după caz, către proprietarul instalației, conform dispoziției Delegatarului/ADI.

(3) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

- a) Bunurile de Retur puse la dispoziție Delegatului vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.
- b) Bunurile de Retur rezultate în urma investițiilor impuse prin Caietul de sarcini vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora,
- c) Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de Retur rezultate în urma investițiilor impuse prin Caietul de sarcini, în situația în care Delegatarul nu își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(4) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de rezultate în urma investițiilor impuse prin Caietul de sarcini pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(5) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur pe care Delegatarul le preia.

(7) În situația în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract, din orice motive (inclusiv prin reziliere din culpa Delegatului), orice sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pro-rata corespunzător acelei unități administrativ-teritoriale față de care încetează Contractul, iar soarta Bunurilor de Retur care o deserveau doar pe aceasta va fi decisă în mod corespunzător. Dacă există Bunuri de Retur ce deserveșc mai multe unități administrativ-teritoriale, aceste bunuri

nu pot fi retrase din Contract și preluate de unitatea administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în măsura în care dovedește un prejudiciu din lipsa folosinței acestora.

(8) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADI:

- a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite și valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar în timpul rămas până la expirarea Contractului);
- b) valoarea integrală a investițiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială prin intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deserveșc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum și
- c) valoarea investițiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitate-administrativ teritorială, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deserveșc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen, prin reziliere din culpa Delegatului sau din cauze de Forță Majoră.

(10) Delegatul, în situațiile prevăzute expres în acest sens de Lege, are obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării Serviciului până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Articolul 44 – Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

(1) Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații Încălcate”):

- a) încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu alin. (2) de mai jos;
- b) nerespectarea nejustificată a Indicatorilor de Performanță în mod repetat, respectiv în cazul penalizării Delegatului în 3 (trei) ani consecutivi pentru nerespectarea/ neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță;
- c) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor;
- d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;
- e) constatarea incalcarii obligațiilor contractuale în mod repetat
- f) nerespectarea Articolului 32 (“Sub-delegare și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;
- g) nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau ADI sau împiedicarea Delegatarului sau ADI de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;
- h) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata Redevenței care se prelungește pe o durată mai mare de 270 de zile calendaristice ;
- i) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
- j) Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 (“Asigurări”) la Contract;
- k) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 31 (“Clauza de prevenire a corupției”);
- l) neplata de către Delegat a tarifelor datorate către alți operatori de salubritate pentru sortarea, transferul, tratarea sau eliminarea prin depozitare a Deșeurilor, după caz, în caz de mai mult de ... facturi neplătite la termen sau în cazul unor întârzieri la plata unor astfel de facturi de mai mult de ... Zile; (notă: în funcție de activitatea/activitățile delegată/e; nu va fi niciodată inclusă în contractele prin care se delegeă gestiunea activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor);
- m) nerespectarea declarațiilor și garanțiilor Delegatului conform Articolului 59 (“Declarații și garanții”) de mai jos;
- n) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

(2) În cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza alin. (1) de mai sus:

- a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor (“Notificare de Încălcare”). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să

remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

- b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia de plin drept prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului alineat (2).
- c) Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.
- d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta de plin drept începând cu data prevăzută în această notificare.

Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către și către ADI.

Articolul 45 – Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

(1) Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

(2) În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza alin. (1) de mai sus, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) de mai sus.

Capitolul XIII – Alte clauze

Articolul 46 – Politica privind forța de muncă

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemnările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

- a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
- b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;
- c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite intervale de timp;
- d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu Delegatarul și cu ADI în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. Delegatarul /ADI va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă. dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar/ADI prin prezentarea semnăturilor de

luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serviciului.

(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare an calendaristic /An Contractual), pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruirii.

(10) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.

(11) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului sau ADI și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

Articolul 47 – Protecția datelor personale

(1) Delegatarul, ADI și Delegatul, fără a aduce atingere altor prevederi contractuale, se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Articolul 48 – Proprietate intelectuală și drepturi de autor

(1) Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt și vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului și în măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

(2) De asemenea, metodele și know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terți, oricine ar fi aceștia.

Articolul 49 – Obligații fiscale

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

Articolul 50 – Cheltuieli

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte își va plăti propriile costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile și cheltuielile agenților săi, reprezentanților, consilierilor și contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea și respectarea termenilor acestui Contract.

Articolul 51 – Conflictul de interese

(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului/ADI, în scris.

(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese conform Legii. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect apariția unui conflict de interese, conform Legii.

(5) În cazul în care Delegatul încalcă obligațiile rezultate din prezentul articol, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 45 („Rezilierea Contractului din culpa Delegatului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

Articolul 52 – Reprezentanții Părților

(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relația sa cu Delegatarul și cu ADI, Delegatul va numi o persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali.

(2) Delegatarul/ADI va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu Delegatul.

(3) Fiecare Parte și ADI sunt îndreptățite să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele și adresele menționate în prezentul Contract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte /celelalte Părți și ADI, după caz. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

Articolul 53 – Comunicări

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a) Pentru delegat

În atenția: Manager de Contract, DL./D-na

Adresa:

Fax:

E-mail:

b) Pentru Delegatar/ADI

În atenția: DL./D-na.

Adresa:

Fax:

E-mail:

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

Articolul 54 – Drepturile terților

(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de

obligății sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alineatului precedent, ADI va avea dreptul să exercite în numele și pe seama Delegatarului drepturi contractuale ale acestuia atunci când prezentul Contract stipulează expres aceasta, în temeiul acestei stipulări și pe baza mandatului acordat prin statutul Asociației. Delegatul recunoaște competența ADI de a exercita aceste drepturi astfel cum se stipulează în prezentul Contract.

Articolul 55 – Renunțare

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți și ADI, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 54 (“Comunicări”) din prezentul Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

Articolul 56 – Nulitatea Contractului și divizibilitatea prevederilor sale

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 60 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

Articolul 57 – Menținerea unor prevederi după Data Încetării

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 15 („Redevența”), Articolul 27 (“Garantiei de buna executie”), Articolul 60 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 35 („Răspunderea, penalitățile și despăgubirile în sarcina Delegatului”), Articolul 39 (“Alte dispoziții referitoare la răspunderea contractuală”), Articolul 48 (“Protecția datelor personale”), Articolul 50 (“Obligații fiscale”), Articolul 59 (“Declarații și garanții”) și (pentru contractele prin care se delegă gestiunea activității de de eliminare prin depozitare a deșeurilor Articolul 25 („Gestiunea Serviciului în relație cu alți Operatori de Salubritate și Fondul pentru închiderea și urmărirea post-închidere a Depozitului”) vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data Încetării Contractului.

Articolul 58 – Declarații și garanții

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declară și garantează Delegatarului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului:

- a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România.

- b) Delegatul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, iar celelalte documente și acte ce vor fi furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi legal și valabil semnate și executate de către Delegat, constituind convenții valide și opozabile Delegatului, ce pot face obiectul executării integrale de către Delegat, conform termenilor acestora.
- c) Pe Durata Contractului, actul constitutiv al Delegatului nu va fi modificat sau completat în vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicție cu actul constitutiv sau alt document statutar al Delegatului.
- d) Delegatul are capacitatea organizațională și financiară pentru a executa Contractul, pentru a gestiona Serviciul și pentru a-și îndeplini obligațiile sale contractuale și va avea deplina autoritate pentru efectuarea plăților și va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform prevederilor acestuia.
- e) Prezentul Contract instituie obligații care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de către Delegat.
- f) Nu există nicio acțiune în justiție, în arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigație fie judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentințe judecătorești, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea Delegatului de a executa obligațiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Delegat.
- g) Nu s-a produs și nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a obligațiilor Delegatului și care ar putea duce la încetarea prezentului Contract.
- h) Încheierea de către Delegat a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Delegat nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea Delegatului conform:
 - vreunei Legi aplicabile Delegatului;
 - actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului;
 - vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatului.
- i) Toate garanțiile, declarațiile, recunoașterile Delegatului privind obligațiile și responsabilitatea lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ și niciuna nu va fi interpretată în mod separat de celelalte.

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declară și garantează Delegatului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului:

- a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Delegatar ulterior Datei Semnării.
- b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale Delegatarului / tuturor unităților administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul și prin hotărâre a adunării generale a ADI, nicio altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară.
- c) Delegatarul are dreptul de a concesiunea Delegatului Bunurile de Retur care sunt în proprietatea sa și formează infrastructura Serviciului, precum și să delege Delegatului gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga Arie a Delegării.
- d) Încheierea de către Delegatar a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea Delegatarului conform:
 - e) vreunei Legi aplicabile Delegatarului sau ADI;
 - f) vreunui act administrativ sau decizii judecătorești aplicabile Delegatarului sau ADI;
 - g) vreunui contract sau alt document la care Delegatarul / orice unitate administrativ-teritorială ce constituie Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatarului/ vreunei unități administrativ-teritoriale ce constituie Delegatarul.

(3) Obligațiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligații asumate în conformitate cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii.

Articolul 59 – Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

(1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform Legii din România.

(2) În cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în original exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

Pentru DELEGATAR

Președinte Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"

Pentru DELEGAT

.....

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Volumul III

STRATEGIA DE CONTRACTARE

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**
Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Nr. de înregistrare
_____/____

Aprobat
Director executiv A.D.I. „Ecolect Mureș”
TÓTH Andrea

Referințe:

Obiectul Contractului:	Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș
Cod CPV Principal:	90513000-6 – Servicii de tratare și eliminare de deseuri menajere și deseuri nepericuloase (Rev.2)
Cod CPV Secundar:	90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere și deseurile (Rev.2) 90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2) 45222110-3 – Lucrări de construcții de rampe de deseuri (Rev.2) 42000000-6 – Echipamente industriale (Rev. 2) 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2) 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev.2)
Tip de contract:	Servicii
Durată maximă:	10 ani (120 luni)
Valoarea estimată (lei fără TVA):	470.245.026
Sursa de finanțare:	Bugetele locale ale U.A.T.-urile membre A.D.I. „Ecolect Mureș”
Consultant:	S.C. MILBAC MANAGEMENT S.R.L.

Întocmit

Nume și funcție: **Milășan Florin** - Ovidiu – expert achiziții publice

Baciu Sergiu - Viorel – expert achiziții publice

Verificat

Nume și funcție: –

Avizat

Nume și funcție: –

CUPRINS

Capitolul 1 – DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	5
1.1. Denumire și adrese	5
1.2. Achiziție comună	5
1.3. Comunicare	5
1.4. Tipul autorității contractante	5
1.5. Tipul autorității contractante	5
Capitolul 2 – OBIECTUL ACHIZIȚIEI	5
2.1. Titlu	5
2.2. Cod CPV principal / Cod CPV suplimentar / Descriere succintă	5
2.3. Descrierea Achiziției Publice	6
2.3.1. Obiectul Contractului	6
2.3.2. Sursa de finanțare	7
Capitolul 3 – MODALITATEA DE ATRIBUIRE	7
3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate a Contractului, respectiv a valorii estimate a Achiziției	7
3.1.1. Valoarea estimată a procedurii/contractului	7
3.1.2. Informații privind loturile	9
3.2. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire	10
3.3. Modalitatea de atribuire	11
3.4. Durata contractului	12
3.5. Modalitatea de desfășurare a procedurii	13
3.6. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea, și după caz, criteriile de selecție	14
3.6.1. Motive de excludere a candidatului/ofertantului	14
3.6.2. Criterii privind capacitatea candidatului / ofertantului	15
a. Capacitatea de exercitare a activității profesionale	16
b. Situația economică și financiară	16
c. Capacitatea tehnică și profesională	18
3.7. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare utilizați	22
Capitolul 4 – MODALITATEA DE ACHIZIȚIE	30
4.1. Etapa a-I-a – Planificarea și pregătirea procedurii de achiziție	30
4.2. Etapa a-II-a – Organizarea procedurii și atribuirea contractului	30
4.3. Etapa a-III-a – Implementarea Contractului	33
Capitolul 5 – CONTRACTUL	36
5.1. Tipul Contractului	36
5.2. Riscuri	38
5.3. Modalitatea de implementare a Contractului	55
5.3.1. Informații privind o anumită profesie	55
5.3.2. Condiții de executare a contractului	55
5.3.3. Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului	55
5.3.4. Garanția de bună execuție	55
5.3.5. Ajustarea și modificarea Tarifelor	56
5.3.6. Modificarea Contractului	58

Capitolul 1 – DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

1.1. Denumire și adrese

Denumirea autorității contractante: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”**

Cod de identificare fiscală: **24219033**

Adresa: strada **Primăriei, nr. 2**, Județ: **Mureș**; Localitate: **Târgu Mureș**

Adresa de email: **ecolect@cjmures.ro**; Nr. de telefon: **+40 365 455.256**

Persoana de contact: **Tóth Andrea**

Adresa web a sediului principal al autorității / entității contractante (URL): **www.adiecolectms.ro**

Adresa web a profilului cumpărătorului: **www.e-licitatie.ro**

1.2. Achiziție comună

Contractul implica o achiziție comună: **Nu**

Contractul este atribuit de un organism central de achiziție: **Nu**

1.3. Comunicare

Informații suplimentare pot fi obținute de la: **adresa menționată la pct. 1.1**

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: **adresa menționată la pct. 1.1**

1.4. Tipul autorității contractante

Tipul autorității: **Asociație de dezvoltare intercomunitară constituită de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș, conform O.U.G. nr. 57/2019 și Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare**

1.5. Tipul autorității contractante

Activitate principală: **Administrație**

Capitolul 2 – OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. Titlu

DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PRIVIND TRATAREA MECANO-BIOLOGICĂ ȘI ELIMINAREA PRIN DEPOZITARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Număr de referință atribuit de Autoritatea contractantă: _____

2.2. Cod CPV principal / Cod CPV suplimentar / Descriere succintă

Cod CPV Principal: **90513000-6 – Servicii de tratare și eliminare de deseuri menajere și deseuri nepericuloase (Rev.2)**

Coduri CPV Secundare: **90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere și deseurile (Rev.2)**

90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

45222110-3 – Lucrări de construcții de rampe de deseuri (Rev.2)

42000000-6 – Echipamente industriale (Rev. 2)

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)

71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev.2)

Justificarea alegerii Codurilor CPV:

1. Cod CPV Principal: 90513000-6 – Servicii de tratare și eliminare de deseuri menajere și deseuri nepericuloase (Rev.2)

Codul CPV principal 90513000-6 – *Servicii de tratare și eliminare de deseuri menajere și deseuri nepericuloase* este cel mai adecvat deoarece reflectă exact natura și scopul dominant al contractului de concesiune. Obiectul concesiunii îl reprezintă operarea integrată a instalației de tratare mecano-biologică (TMB) și a depozitului de deseuri nepericuloase (DDN), pentru fluxuri de deseuri municipale/reziduale care, prin definiție, sunt deseuri menajere sau asimilabile menajerelor, nepericuloase.

În cadrul TMB, activitatea principală este tratarea deșeurilor menajere/nepericuloase (tratare mecanică, stabilizare biologică, pregătire pentru valorificare energetică), iar în cadrul DDN activitatea principală este eliminarea controlată, prin depozitare, a deșeurilor nepericuloase rezultate atât din colectarea directă, cât și din procesele de tratare. Veniturile și tarifele concesionarului

se bazează tocmai pe aceste două activități: tratare și eliminare pentru deșeuri menajere/nepericuloase, acestea reprezentând componenta economică preponderentă a contractului de concesiune.

Serviciile de transport al deșeurilor între TMB, DDN și instalațiile de valorificare energetică, precum și lucrările de investiții (Celula 2, hală, rețehnologizare) au caracter conex sau suport: sunt necesare pentru asigurarea continuității și capacității de tratare/eliminare, dar nu definesc esența serviciului acordat prin concesiune. Conform regulilor de utilizare CPV, codul principal trebuie să redea activitatea dominantă a contractului; în acest caz, aceasta este prestarea serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor menajere/nepericuloase la nivelul instalațiilor TMB și DDN.

2. Cod CPV Secundar: 90500000-2 – Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile (Rev.2)

Acest cod acoperă întregul spectru de servicii legate de gestionarea deșeurilor menajere și a altor deșeuri nepericuloase. Este adecvat ca CPV secundar deoarece concesiunea nu se limitează strict la operațiuni de tratare și depozitare, ci include ansamblul activităților de gestionare a fluxurilor de deșeuri municipale: recepție, manipulare, stocare temporară, pregătire pentru valorificare și coordonarea fluxurilor între TMB, DDN și instalațiile de valorificare energetică.

3. Cod CPV Secundar: 90512000-9 – Servicii de transport de deșeuri menajere (Rev.2)

Concesiunea include, ca parte integrantă a obligațiilor operatorului, transportul deșeurilor între instalațiile de tratare și depozitare (deșeuri stabilizate, reziduuri nerecuperabile, fracții valorificabile energetic). Acest cod surprinde exact componenta de transport aferentă deșeurilor menajere/nepericuloase, fără a schimba natura principală a contractului, dar evidențiind faptul că operatorul prestează și servicii de transport specializat al deșeurilor în cadrul fluxului integrat TMB-DDN. Inclusiv, transportul deșeurilor valorificabile energetic de la TMB la valorificatori.

4. Cod CPV Secundar: 45222110-3 – Lucrări de construcții de rampe de deșeuri (Rev.2)

Acest cod face referire la realizarea noii Celule 2 de depozitare, cu toate straturile de impermeabilizare, sistemele de drenaj, drumurile și platformele aferente, precum și lucrările de recultivare și modelare a terenului. Toate acestea reprezintă, în esență, „rampe/celule de deșeuri” destinate depozitării deșeurilor municipale nepericuloase de pe raza UAT-urilor membre ale A.D.I. „Ecolect Mureș”.

5. Cod CPV Secundar: 42000000-6 – Echipamente industriale (Rev. 2)

Acest cod acoperă ansamblul echipamentelor industriale necesare funcționării instalației TMB, incluzând utilaje mecanice, echipamente de sortare, separare, transport și pretratare a deșeurilor municipale. Întrucât fluxul tehnologic al stației TMB presupune utilizarea de mașini și echipamente industriale integrate (tocătoare, separatoare, benzi transportoare, prese, tromele și sisteme de manipulare), codul 42000000-6 reflectă în mod adecvat natura și destinația investiției.

6. Cod CPV Secundar: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)

Serviciile de proiectare necesare în cadrul concesiunii includ elaborarea proiectului tehnic pentru construirea Celulei nr. 2 a DDN, împreună cu obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor suplimentare față de cele existente. În plus, pentru instalația TMB Sânpaul, Concesionarul are obligația de a întocmi Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv toate studiile conexe aferente etapei tehnico-economice, precum și de a elabora ulterior proiectul tehnic și detaliile de execuție, cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare.

Codul 71322000-1 descrie în mod precis acest tip de prestații – servicii integrate de proiectare tehnică pentru lucrări publice, de la documentații preliminare și studii suport, până la proiectare tehnică completă aptă pentru autorizare și execuție – fiind astfel codul CPV adecvat pentru activitățile de proiectare din cadrul concesiunii.

7. Cod CPV Secundar: 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev.2)

Pentru realizarea investițiilor prevăzute la DDN (Celula nr. 2) și la TMB Sânpaul (lucrări de intervenție conform DALI și proiect tehnic), Concesionarul va trebui să asigure servicii continue de asistență tehnică, furnizate prin proiectantul de specialitate și experți tehnici. Aceste servicii acoperă clarificarea și adaptarea soluțiilor proiectate la condițiile reale din teren, participarea la fazele determinante, verificarea documentațiilor de execuție, sprijin tehnic în timpul execuției lucrărilor, asistență la probele tehnologice și la recepția investițiilor, precum și instruirea personalului operativ.

Codul CPV 71356200-0 descrie în mod corect acest tip de activități de suport tehnic specializat – distincte de proiectarea propriu-zisă și de dirigenția de șantier – motiv pentru care este adecvat ca CPV secundar pentru toate componentele de asistență tehnică aferente atât investiției de la DDN, cât și intervențiilor de modernizare de la TMB.

2.3. Descrierea Achiziției Publice

2.3.1. Obiectul Contractului

Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă atribuirea unui contract de concesiune de servicii pentru delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș.

Activitățile principale ale Contractului sunt:

- (i) Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale;
- (ii) Transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la DDN Sânpaul;
- (iii) Transportul deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică;

- (iv) Eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la SSCT Cristești, TMB Sânpaul și STZ-uri, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase de la Sânpaul.

Activitățile secundare (conexe) ale Contractului sunt:

- (i) Realizarea proiectului tehnic de execuție pentru construirea Celulei nr. 2 pe amplasamentul DDN Sânpaul;
- (ii) Realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, inclusiv studii specifice necesare pentru re tehnologizarea STMB Sânpaul;
- (iii) Realizarea proiectului tehnic de execuție pentru re tehnologizarea STMB Sânpaul;
- (iv) Obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare pentru autorizarea lucrărilor de construcții și montaj pentru cele două infrastructuri: DDN și STMB;
- (v) Execuția lucrărilor de construire a Celulei nr. 2 pe amplasamentul DDN Sânpaul;
- (vi) Furnizarea utilajelor și echipamentelor industriale necesare conform Listelor de investiții (Anexa 3 și Anexa 5 la Caietul de sarcini) inclusiv montajul acestora pe amplasament;
- (vii) Asistență tehnică din partea echipei/echipelor de proiectare pe tot parcursul realizării investițiilor la cele două infrastructuri;
- (viii) Închiderea Celulei nr. 1 la epuizarea capacității de depozitare conform Proiectului tehnic de închidere pus la dispoziție în Anexa 6 la Caietul de sarcini;
- (ix) Închiderea Celulei nr. 2 la epuizarea capacității de depozitare conform Proiectului tehnic de închidere pus la dispoziție de Consiliul Județean Mureș la atingerea capacității de depozitare de 75% în celula nr. 2.

2.3.2. Sursa de finanțare

Bugetele locale ale U.A.T.-urile membre A.D.I. „Ecolect Mureș”

Capitolul 3 – MODALITATEA DE ATRIBUIRE

3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate a Contractului, respectiv a valorii estimate a Achiziției

3.1.1. Valoarea estimată a procedurii/contractului

Conform **Anexei 1** la prezenta Strategie, valoarea estimată este **470.245.026** lei fără TVA.

Justificarea valorii estimate:

1. Cadru legal de referință

Estimarea valorii concesiunii se realizează cu respectarea prevederilor:

- **art. 12 alin. (1)–(3) din Legea nr. 100/2016**, potrivit căreia valoarea unei concesiuni este **cifra totală de afaceri a concesionarului, fără TVA**, generată pe întreaga durată a contractului, în schimbul lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul concesiunii, inclusiv pentru bunurile accesorii acestora;
- **art. 13 alin. (1)–(3) din Legea nr. 100/2016**, care impune utilizarea unei **metode obiective de calcul** și interzice divizarea sau utilizarea unei metode artificiale de estimare în scopul evitării aplicării procedurilor legale;
- **art. 16 alin. (1)–(3) din HG nr. 867/2016**, care stabilește că estimarea costurilor și veniturilor trebuie realizată pe **întreaga durată a proiectului**, pornind de la o **dată de referință** (de regulă, data demarării procedurii), fără a include costurile deja suportate de entitatea contractantă, dacă nu se intenționează recuperarea acestora.

În acest context, valoarea estimată a concesiunii STMB & DDN este determinată ca **sumă a veniturilor tarifare prognozate pe 10 ani** (fără TVA), obținute de operatorul concesionar din:

- tariful de tratare mecano-biologică la STMB;
- tariful de depozitare la DDN (Celula 1 și Celula 2).

Nu se includ sume reprezentând subvenții, compensații sau alte plăți de la autoritatea contractantă, deoarece **modelul de proiect nu prevede astfel de fluxuri**; de asemenea, costurile deja suportate pentru pregătirea proiectului sunt tratate ca **sunk costs** și nu intră în baza de calcul.

2. Ipoteze generale și dată de referință

În conformitate cu capitolele 9.4–9.7 din Studiul de fundamentare, pentru determinarea valorii estimate s-au utilizat următoarele ipoteze generale:

- **Data de referință:** luna **septembrie 2025** – toate valorile din proiecția financiară sunt exprimate la nivelul prețurilor din această lună.

- **Durata contractuală:** 10 ani de la T0 (luna mobilizării post-atribuire), cu operare efectivă:
 - STMB: 9 ani (Ipoteza 1 – configurație existentă: luni 7–12; Ipoteza 2 – configurație re tehnologizată: luni 13–120);
 - DDN: 8 ani Celula 2 + perioadă tranzitorie pe Celula 1 (luni 7–24).
- **Inflația:** în proiecțiile interne ale Studiului a fost utilizat scenariul S1 (CNSP – varianta de vară 2025), cu valori: 5,8% (2026), 3,2% (2027), apoi 3,0%/an 2028–2035.

Important: pentru determinarea valorii estimate a concesiunii, **nu se indexează fluxurile cu inflația viitoare**, ci se consideră valoarea agregată la prețuri constante septembrie 2025, conform cerinței art. 12–13 din Legea nr. 100/2016 (estimare valabilă la momentul inițierii procedurii).

- **Profit reglementat:** 7% aplicat la costurile totale (conform Ordinului nr. 640/2022).
- **Costuri consolidate pe 10 ani (STMB + DDN):** ≈ **438,23 mil. lei**, care includ OPEX, amortizarea investițiilor, cheltuieli financiare, fond de închidere și garanții de mediu (fără profitul operatorului, detaliat în cele ce urmează).

3. Metodologia obiectivă de calcul

3.1. Determinarea tarifelor de operare

În prima etapă au fost determinate **tarifele unitare** pentru fiecare activitate și ipoteză, utilizând Fișa de fundamentare prevăzută de Ordinul nr. 640/2022 și metodologiile 2 și 3 din Studiul de fundamentare:

- **STMB – tratare mecano-biologică**
 - **Ipoteza 1** (configurație existentă, luni 7–12): tarif = **135,00 lei/t** (fără TVA), calculat prin actualizarea costurilor de operare istorice cu IPC, fără amortizare și fără cheltuieli financiare;
 - **Ipoteza 2** (STMB re tehnologizat, luni 13–120): tarif inițial = **146,00 lei/t** (fără TVA), care include:
 - cheltuieli materiale + salariale;
 - amortizarea investiției de re tehnologizare;
 - cheltuieli cu valorificarea energetică (23 lei/t);
 - cheltuieli financiare (dobânzi/comisioane) aferente investiției;
 - profitul de 7%.
- **DDN – depozitare deșeuri nepericuloase**
 - **Ipoteza 1** (Celula 1, luni 7–24): tarif = **185,00 lei/t** (fără TVA), rezultat din Metodologia 2, incluzând:
 - costuri materiale și salariale;
 - **redevență 9,71 lei/t;**
 - închiriere utilaje, alte cheltuieli;
 - fond pentru închidere și monitorizare post-închidere Celula 1 (75,62 lei/t);
 - garanție de mediu;
 - profit 7%.
 - **Ipoteza 2** (Celula 2, luni 25–120): tarif inițial = **264,00 lei/t** (fără TVA), determinat prin Metodologia 3, care include:
 - costuri materiale + salariale actualizate;
 - amortizarea investiției în Celula 2 (63,82 lei/t);
 - fond pentru închidere și monitorizare (33,75 lei/t);
 - cheltuieli financiare (38,29 lei/t) aferente finanțării investiției;
 - profit 7%.

Tarifele astfel fundamentate au fost ulterior proiectate pe întreaga durată contractuală (2026–2035), având în vedere ipotezele privind inflația, dar rezultatele au fost exprimate la **prețuri constante 2025** pentru calculul valorii estimate.

3.2. Proiecția cantităților și a veniturilor pe 10 ani

Pe baza datelor transmise de ADI Ecolect Mureș și a scenariului operațional adoptat, au fost stabilite cantitățile estimate pentru fiecare perioadă:

- **STMB**
 - L7–L12: 60.000 t/an;
 - L13–L120: 120.000 t/an;
 - **Cantitate totală 10 ani: 1.140.000 t.**
- **DDN**
 - L7–L12: 57.500 t/an (Celula 1);
 - L13–L24: 115.000 t/an (Celula 1);
 - L25–L120: 115.000 t/an (Celula 2);
 - **Cantitate totală 10 ani: 1.092.500 t.**

Veniturile operatorului au fost calculate prin înmulțirea tarifelor unitare (pe scenarii/ipoteze) cu cantitățile anuale, rezultând:

- **Venituri STMB (10 ani):** ≈ **186.087.539 lei** (fără TVA);
- **Venituri DDN (10 ani):** ≈ **284.157.487 lei** (fără TVA).

Total **venituri tarifare** (STMB + DDN) pe durata contractului:

V. tarife = 186.087.539 + 284.157.487 ≈ 470.245.000 lei (fără TVA)

Acest total corespunde valorii din tabelul de proiecție financiară elaborat ca Anexă la prezenta Strategie de Contactare (total venituri din tarife pe 10 ani ≈ **470.245.026 lei**).

4. Definirea valorii estimate a concesiunii

În sensul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, valoarea concesiunii de față se definește ca **totalul cifrei de afaceri generate de concesionar** din:

- încasările din tarifele de tratare mecano-biologică la STMB;
- încasările din tarifele de depozitare la DDN.

Modelul de proiect **nu prevede**:

- plăți de la autoritatea contractantă (compensații, subvenții, plăți de disponibilitate);
- granturi sau alte avantaje financiare de la terți, cunoscute la acest moment;
- venituri din vânzarea de active ale autorității.

Veniturile potențiale din valorificarea fracțiilor recuperabile (RDF/SRF, metale etc.) sunt tratate în Studiu ca **elemente de optimizare a costurilor** și nu sunt cuantificate distinct în valoarea estimată, întrucât:

- sunt dificil de prognozat ex-ante pe 10 ani;
- nu afectează îndeplinirea pragurilor valorice ale legii, valoarea deja depășind semnificativ pragul concesiunilor;
- nu generează obligații financiare directe pentru autoritate sau UAT-uri.

În aceste condiții, **valoarea estimată a concesiunii** este determinată în mod conservator ca:

$$V_{\text{estimată}} = \sum_t t = 1^{10} (T_{\text{STMB}, t} \cdot Q_{\text{STMB}, t} + T_{\text{DDN}, t} \cdot Q_{\text{DDN}, t})$$

Rezultatul numeric, la nivelul prețurilor din septembrie 2025, este:

V. {estimată concesiune} ≈ 470.245.026 lei (fără TVA)

5. Conformitatea cu art. 12 și 13 din Legea nr. 100/2016

Metoda descrisă mai sus îndeplinește cumulativ cerințele legale:

1. **Metodă obiectivă** – tarifele sunt calculate pe baza Fișei de fundamentare prevăzute de Ordinul 640/2022, cu costuri transparente (OPEX, amortizare, finanțare, fond de închidere, redevență) și profit reglementat 7%.
2. **Acoperire completă** – sunt incluse toate veniturile tarifare pe 10 ani, în concordanță cu art. 16 HG 867/2016 privind estimarea costurilor și veniturilor pe întreaga durată a proiectului.
3. **Data de referință clară** – toate valorile sunt exprimate la prețurile din septembrie 2025, în concordanță cu art. 16 alin. (3) HG 867/2016; costurile deja suportate de autoritate pentru pregătirea proiectului nu sunt incluse (sunk costs).
4. **Fără artificii de evitare a legii** – contractul nu este divizat pe loturi, iar metoda de calcul nu urmărește reducerea artificială a valorii estimare; dimpotrivă, se utilizează un scenariu conservator care reflectă integral fluxurile tarifare.
5. **Posibilitatea ajustării** – dacă la momentul atribuirii contractului cifra de afaceri anualizată rezultată din oferta câștigătoare conduce la o valoare totală cu peste 20% mai mare decât estimarea prezentă, se va aplica art. 12 alin. (3) din Legea nr. 100/2016, considerându-se estimarea actualizată de la atribuirea contractului.

6. Concluzie

Valoarea estimată a concesiunii operării STMB și DDN, în sumă de aproximativ **470.245.026 mil. lei fără TVA**, este rezultatul unei **metodologii transparente, obiective și conservatoare**, fundamentată pe:

- tarife calculate conform reglementărilor sectoriale (Ordin 640/2022);
- proiecții de cantități validate de ADI Ecolect Mureș;
- integrarea tuturor costurilor relevante (inclusiv amortizare, finanțare, fond de închidere și redevență);
- respectarea prevederilor art. 12–13 din Legea nr. 100/2016 și art. 16 din HG nr. 867/2016.

Această valoare estimată va fi utilizată ca **referință oficială** în anunțul de concesionare, în documentația de atribuire și în strategia de contractare, asigurând un cadru legal și financiar clar pentru derularea procedurii.

3.1.2. Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi: **Nu**

Justificarea neîmpărțirii pe loturi:

Obiectul contractului de concesiune îl reprezintă operarea integrată a Stației de Tratare Mecano-Biologică Sânpaul și a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul, inclusiv activitățile de transport aferente. Toate activitățile se desfășoară pe același amplasament, situat în localitatea Sânpaul, parcela cu număr cadastral 50193, județul Mureș, pentru care Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a emis o **singură autorizație integrată de mediu**.

Eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale, stradale, a deșeurilor de pământ și pietre, a reziduurilor provenite de la SSCT Cristești, TMB Sânpaul și stațiile de transfer, precum și a deșeurilor nevalorificabile din reamenajări, se realizează în aceleași celule de depozitare și prin aceleași instalații de tratare a levigatului, gazului de depozit, apei și utilități comune. Tratarea mecano-biologică

din TMB este direct legată de funcționarea DDN, întrucât deșeurile stabilizate și reziduurile rezultate sunt depozitate în celule, iar fracțiile valorificabile energetic sunt dirijate către instalații specializate, prin proceduri comune de cântărire, trasabilitate și raportare.

1. Justificare tehnică

Împărțirea TMB și DDN în loturi distincte ar separa două componente ale aceluiași flux tehnologic, care funcționează interdependent:

- TMB nu poate opera fără capacitatea de depozitare a reziduurilor provenite din stabilizare;
- DDN nu poate primi deșeuri nepretratate, conform obligațiilor din autorizația integrată de mediu;
- instalațiile comune (levigat, biogaz, management apă, instalații electrice, cântărire, control acces) sunt proiectate **unitar** și nu pot fi operate independent fără riscuri majore;
- lucrările de investiții la TMB (retehnologizare) și la DDN (Celula 2) sunt corelate tehnologic: capacitatea de tratare influențează capacitatea de depozitare, durata de umplere și modul de operare al celulelor.

Din acest motiv, orice fragmentare ar provoca **incompatibilități tehnice**, blocaje operaționale și imposibilitatea încadrării în parametrii de mediu stabiliți prin autorizația integrată.

2. Justificare economică

Operarea integrată TMB-DDN generează:

- costuri optimizate prin utilizarea în comun a utilităților, echipamentelor și personalului;
- posibilitatea echilibrării financiare între fluxuri (tratare → depozitare), ceea ce menține tarifele stabile;
- o planificare investițională coerentă (TMB influențează volumul și compoziția deșeurilor depozitate în DDN);
- o singură structură de cost, un singur model financiar și un singur sistem de raportare.

Dacă operarea ar fi împărțită pe loturi, ar apărea:

- costuri administrative și operaționale duble (două echipe tehnice, două dispecerate, două sisteme de cântărire, două raportări distincte);
- necesitatea definirii unor mecanisme complexe de transfer al deșeurilor între operatori, cu riscuri mari privind responsabilitatea și trasabilitatea;
- creșterea costurilor pe tonă și, implicit, a tarifelor pentru UAT-uri.

Experiența anterioară a autorității contractante, inclusiv situațiile în care au fost necesare proceduri de negociere fără publicare prealabilă, a arătat că **fragmentarea operării duce la costuri crescute, sincope operaționale și imposibilitatea atingerii indicatorilor de performanță**.

3. Justificare administrativă și juridică

Din perspectiva reglementărilor de mediu și a obligațiilor din autorizația integrată de mediu:

- autorizația integrată este **unic emisă**, acoperind atât TMB, cât și DDN;
- responsabilitățile privind monitorizarea, raportarea, controlul emisiilor și gestionarea incidentelor sunt prevăzute unitar;
- existența a doi operatori pe același amplasament ar genera **incertitudine juridică**, suprapuneri sau goluri de responsabilitate și ar face imposibilă alocarea clară a răspunderii în caz de neconformare;
- obligațiile privind atingerea țintelor PJGD/PNGD depind de operarea integrată a fluxului TMB-DDN-stații de transfer.

Nu în ultimul rând, din perspectivă administrativă, operarea integrată reduce sarcina de monitorizare a autorității: un singur operator, un singur contract, un set unic de obligații de performanță, traseu clar de sancționare și reechilibrare contractuală.

Concluzie

Având în vedere interdependența tehnologică TMB-DDN, unicitatea autorizației integrate de mediu, necesitatea unei responsabilități administrative clare, precum și eficiența economică a operării unitare, **împărțirea pe loturi ar compromite integritatea fluxului tehnologic, ar crește costurile și ar genera riscuri operaționale și de neconformare**.

Prin urmare, **menținerea tuturor activităților într-un singur contract, fără lotizare, este justificată tehnic, economic și administrativ**, asigurând:

- o responsabilitate unică și clară pentru conformarea la autorizația integrată;
- o operare coordonată și eficientă a fluxului TMB-DDN-stații de transfer;
- siguranța și continuitatea serviciului public de salubritate la nivelul județului Mureș.

3.2. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire

Procedura de atribuire: Licitație deschisă

Bază legală: art. 50 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016

Justificarea alegerii procedurii:

Serviciile de salubritate conform studiului de fundamentare au două componente - **operare și investiții**, astfel ne aflăm în situația delegării serviciilor în baza unui contract de concesiune de servicii, cu o valoare estimată ce depășește pragul prevăzut la art. 11 din

Legea nr. 100/2016, motiv pentru care se aplică procedurile de atribuire reglementate de această lege și de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016. În acest cadru, licitația deschisă este procedura standard, inițiată prin publicarea unui anunț de concesiune, prin care Autoritatea contractantă solicită depunerea de oferte și permite participarea oricărui operator economic interesat care îndeplinește criteriile de calificare și selecție.

Obiectul concesiunii face referire la operarea integrată a TMB și DDN Sânpaul, realizarea și exploatarea investițiilor aferente și gestionarea riscului de exploatare – sunt definite în mod detaliat la nivelul studiului de fundamentare, caietului de sarcini și proiectului de contract toate obligațiile Concesionarului, iar structura de risc și mecanismul de remunerare sunt stabilite în conformitate cu cerințele art. 5 și art. 51 alin. (5) din Legea nr. 100/2016 privind definirea obiectului concesiunii și a repartizării riscurilor în documentația de atribuire. În aceste condiții, nu se justifică utilizarea dialogului competitiv sau a procedurii cu etapă de negociere, care sunt rezervate situațiilor în care Autoritatea nu poate stabili în prealabil mijloacele tehnice sau structura juridico-financiară a proiectului și are nevoie de implicarea operatorilor în definirea soluției.

Procedura de licitație deschisă răspunde direct principiilor de nediscriminare, tratament egal, transparență și proporționalitate prevăzute la art. 2 din Legea nr. 100/2016, asigurând accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici interesați și o concurență reală pentru un contract de importanță strategică la nivelul județului Mureș. În același timp, această procedură oferă cel mai ridicat grad de transparență asupra condițiilor de participare, criteriilor de calificare și factorilor de evaluare, reducând riscul de contestare a procedurii din motive legate de lipsa de publicitate sau caracterul restrictiv al selecției.

Având în vedere valoarea estimată, natura și complexitatea concesiunii, gradul de pregătire a proiectului, existența unei documentații tehnice și juridice detaliate și obligația de a aplica proceduri care să maximizeze competiția, licitația deschisă reprezintă opțiunea legală, proporțională și adecvată pentru atribuirea contractului de concesiune aferent delegării gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș.

3.3. Modalitatea de atribuire

Procedura de achiziție se va atribui printr-un **contract de concesiune pe termen lung**.

Conform art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016, contractul pe termen lung este *contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor, dacă acesta are o componentă care constă în execuția de lucrări, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil*.

Justificarea utilizării contractului de concesiune pe termen lung

Atribuirea prezentului proiect se realizează prin **contract de concesiune pe termen lung**, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016, care definește contractul pe termen lung drept un contract de concesiune cu durată de minimum 5 ani, incluzând, după caz, atât perioada necesară execuției lucrărilor, cât și perioada de operare, stabilite astfel încât concesionarul să poată obține un profit rezonabil, în limitele riscurilor transferate.

Justificarea încadrării proiectului în această categorie rezultă din următoarele argumente tehnice, economice și juridice:

1. Natura mixtă a proiectului: operare + investiții majore

Concesiunea include două componente esențiale:

- **execuția unor investiții** obligatorii pentru punerea în conformitate a infrastructurii de salubritate (re tehnologizarea STMB, construirea Celulei 2 la DDN, fondul de închidere, garanții financiare de mediu, utilități și instalații auxiliare);
- **operarea pe termen lung** a Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase.

Aceste elemente se încadrează integral în art. 5 alin. (1) lit. i), întrucât contractul presupune atât o etapă investițională (lucrări), cât și o etapă de operare (servicii), care trebuie tratate ca un întreg funcțional.

2. Necesitatea unei perioade suficiente pentru recuperarea investițiilor

CAPEX-ul total estimat în Studiul de fundamentare este de aproximativ **65,6 milioane lei** (fără TVA), incluzând:

- investiția în re tehnologizarea STMB,
- investiția în Celula 2,
- elementele de montaj, punere în funcțiune și integrare tehnologică,
- obligațiile privind fondul de închidere și monitorizarea postînchidere.

Recuperarea acestor investiții se realizează **exclusiv prin tarif**, conform Ordinului nr. 640/2022, fără contribuții financiare din partea autorității publice. Această particularitate impune:

- o **perioadă contractuală suficient de lungă**, care să permită amortizarea investițiilor,
- aplicarea unui **profit reglementat de 7%**, conform legislației sectoriale,
- un orizont de operare stabil și predictibil.

Durata propusă de 10 ani este astfel justificată din punct de vedere economic, deoarece permite concesionarului să realizeze investițiile, să le amortizeze și să suporte riscurile de exploatare, în timp ce autoritatea beneficiază de un serviciu stabil, fără a purta riscul financiar al investițiilor.

3. Transferul substanțial de risc către concesionar

Art. 5 și art. 51 alin. (5) din Legea nr. 100/2016 impun ca un contract de concesiune să transfere către operatorul privat riscuri semnificative, inclusiv riscul de exploatare. În cazul de față, concesionarul va suporta în mod efectiv:

- riscul de operare a STMB și DDN,
- riscul investițional (proiectare, execuție, finanțare, amortizare),
- riscul de cerere legat de fluctuația cantităților de deșeuri,
- riscul de conformare la autorizația integrată de mediu,
- riscurile tehnologice și operaționale asociate fluxului TMB-DDN,
- riscurile financiare (costul creditului, dobânzi, comisioane).

Transferul consistent de risc justifică în mod direct utilizarea unui **contract de concesiune pe termen lung**, acesta fiind singurul cadru juridic care permite gestiunea eficientă a unor astfel de riscuri.

4. Complexitatea ridicată și necesitatea operării integrate

TMB și DDN funcționează pe baza unui flux tehnologic integrat, sub o **singură autorizație integrată de mediu**, împărțirea pe loturi fiind imposibil de realizat fără a pune în pericol:

- trasabilitatea deșeurilor,
- conformarea cu directivele UE,
- continuitatea operării instalațiilor,
- răspunderea unitară pentru protecția mediului.

Un singur operator economic, pe o durată adecvată, poate asigura stabilitatea operațională și conformarea continuă cu normele de mediu.

Concluzie: În raport cu:

- natura mixtă a proiectului (investiții + operare),
- necesitatea recuperării investițiilor prin tarif,
- transferul substanțial de risc către operator,
- complexitatea tehnică și operarea integrată a infrastructurilor,
- valoarea estimată ridicată și obligațiile legale aplicabile,

contractul de concesiune pe termen lung reprezintă singura modalitate adecvată, proporțională și conformă cu legislația în vigoare pentru atribuirea serviciilor de operare a TMB și DDN Sânpaul.

Această modalitate răspunde tuturor cerințelor din Legea nr. 100/2016, asigurând echilibrul dintre responsabilitățile concesionarului, protecția interesului public și realizarea investițiilor necesare pentru funcționarea durabilă a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Mureș.

3.4. Durata contractului

Durata contractului este de **10 ani (120 luni)** din care:

- **Luna 1–6 (T0+6):** perioadă de mobilizare (pentru ambele obiective) și realizarea etapelor de proiectare (realizarea tuturor documentațiilor tehnico-economice) proiectare;
- **STMB – Ipoteza 1 (Luna 7–12):** operare în configurația actuală **în paralel** cu execuția lucrărilor de retehnologizare;
- **STMB – Ipoteza 2 (din Luna 13 până în luna 120):** operare în configurația **retehnologizată** (durată de operare efectivă **9 ani**);
- **DDN – Ipoteza 1 (Luna 7–24):** operare prin **Celula nr. 1** (18 luni);
- **DDN – Ipoteza 2 (din Luna 25 până în luna 120):** operare prin **Celula nr. 2** (durată de operare efectivă **8 ani**).

Justificare tehnică privind durata totală a Contractului

Durata propusă a concesiunii, de **10 ani**, este rezultatul unei corelări directe între durata de viață a capacităților, perioada de amortizare a investițiilor și modul de recuperare a cheltuielilor financiare, cu asigurarea unui profit rezonabil pentru operator și a stabilității tarifare pentru delegatar.

În ceea ce privește durata de viață a **Celulei 2** a depozitului de deșeuri nepericuloase, aceasta are o durată de operare rezultată din dimensionare de aproximativ **8 ani**, la un debit mediu de circa **115.000 tone pe an**, cu o rezervă tehnică care permite absorbția variațiilor de compactare sau de volum. Stația de tratare mecano-biologică, în configurația retehnologizată, poate funcționa în condiții optime pe o perioadă de 9 ani după cele 6 luni de operare în configurația actuală, această perioadă fiind aliniată cu ciclul tehnico-economic al echipamentelor noi.

Investițiile principale sunt structurate astfel încât să fie **amortizate liniar** pe durata de operare a fiecărei capacități. Pentru **retehnologizarea STMB**, valoarea totală a investiției este de 6.835.000 lei fără TVA, ceea ce conduce la o amortizare anuală de aproximativ 759.444 lei pe parcursul celor **9 ani** de funcționare în regim retehnologizat.

Pentru **Celula 2 a depozitului**, investiția este de 58.718.711 lei fără TVA, cu o amortizare anuală de circa 7.339.839 lei pe o durată de **8 ani**. Durata totală de 10 ani a contractului acoperă perioada de mobilizare și execuție a lucrărilor, la care se adaugă ferestrele

de operare de 9 ani pentru STMB și 8 ani pentru Celula 2, astfel încât investițiile să poată fi recuperate integral, în mod previzibil, prin amortizare liniară.

Cheltuielile financiare aferente finanțării investițiilor sunt determinate printr-o metodă riguroasă, raportată la soldul efectiv al creditului, cu o rată a dobânzii de 6,5% pe an și un comision de acordare de 1%, recunoscut integral în primul an de operare a noilor capacități. Pe măsură ce principalul este rambursat, sarcina financiară se diminuează, ceea ce conduce la o scădere progresivă a cheltuielilor financiare pe durata contractului. Profitul este stabilit la un nivel ferm de 7%, reflectând principiul remunerației rezonabile pentru operator, integrat în structura tarifară.

Prin **suprapunerea etapelor de mobilizare, execuție și operare**, durata de **10 ani** permite o distribuie echilibrată a costurilor în timp: efortul financiar este mai ridicat în primii ani, când se cumulează comisionul de acordare și dobânda aferentă unui sold mai mare al creditului, după care cheltuielile financiare scad progresiv, în timp ce amortizarea rămâne constantă. Această structură susține o evoluție stabilă a tarifelor, limitează variațiile semnificative de la un an la altul și oferă predictibilitate atât operatorului, cât și delegatarului.

Din **perspectiva sustenabilității proiectului**, fereastra de operare de 9 ani pentru STMB și 8 ani pentru Celula 2 este în concordanță cu ciclurile de viață tehnice și cu volumele anuale prognozate, fără a conduce nici la sub-amortizare, nici la prelungiri nejustificate ale duratei contractului. Modul de calcul al cheltuielilor financiare și nivelul profitului contribuie la bancabilitatea proiectului și la o repartizare echilibrată a riscurilor, în condițiile în care riscul de lichiditate este mai ridicat la început și scade ulterior. În paralel, continuitatea serviciului este asigurată printr-o succesiune controlată a etapelor, astfel încât operarea STMB să continue pe toată perioada re tehnologizării, iar trecerea de la Celula 1 la Celula 2 a depozitului să se realizeze fără întreruperi.

În concluzie, durata de **10 ani** este atât necesară, cât și suficientă pentru implementarea investițiilor, operarea efectivă a capacităților în fereastra de viață tehnico-economică, recuperarea integrală a amortizării, acoperirea cheltuielilor financiare calculate riguros și obținerea unui profit rezonabil de către Concesionar, asigurând în același timp stabilitatea și suportabilitatea tarifelor și un cadru predictibil de guvernare și control pentru ambele părți ale contractului.

3.5. Modalitatea de desfășurare a procedurii

☒ Offline

☐ Online

- ☐ cu fază finală de licitație electronică

- ☒ fără fază finală de licitație electronică

Complexitatea contractului / acordului-cadru:

☐ Scăzută

☐ Medie

☒ Ridicată

Accelerarea procedurii și reducerea termenelor

Accelerarea procedurii și reducerea termenelor	DA	NU
	☐	☒
Autoritatea contractantă nu va recurge la accelerarea procedurii și reducerea termenelor.		

Justificarea modalității de depunere a ofertelor în format „offline”

Deși **publicitatea procedurii** de atribuire a contractului de delegare a gestiunii se realizează prin intermediul platformei electronice SEAP, **din motive tehnice legate de funcționalitățile acesteia**, ofertanții nu pot transmite ofertele direct prin SEAP pentru procedurile de **concesionare/delegare**. Sistemul informatic permite publicarea documentației și derularea etapelor de clarificare și comunicare, însă **nu este configurat pentru primirea și gestionarea ofertelor electronice** în cadrul acestui tip de procedură.

În consecință, pentru a respecta atât cadrul normativ aplicabil (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, împreună cu normele metodologice), cât și principiile transparenței și tratamentului egal al operatorilor economici, s-a stabilit ca **modalitate de depunere a ofertelor formatul „offline”**, în următoarele condiții:

- Oferta se depune exclusiv în format letric (două exemplare tipărite: original și copie), precum și într-un exemplar electronic (CD/DVD/USB stick protejat împotriva editării), pentru a asigura atât securitatea, cât și integritatea conținutului.
- Fiecare exemplar este marcat corespunzător, pentru a evita orice confuzie între original și copie.
- Ofertele se transmit la sediul Autorității Contractante, în termenul-limită indicat în Anunțul de participare publicat în SEAP.

Această modalitate de depunere este **singura compatibilă cu actualele limitări tehnice ale SEAP** și respectă cerințele legale privind transparența și egalitatea de șanse, întrucât toate ofertele se depun în aceleași condiții, la aceeași adresă și până la aceeași dată-limită.

Concluzie: Alegerea procedurii „offline” pentru transmiterea ofertelor nu reprezintă o restricție a concurenței, ci o soluție tehnică necesară, impusă de funcționalitățile actuale ale SEAP pentru procedurile de concesionare.

3.6. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea, și după caz, criteriile de selecție

Criteriile de calificare și, după caz, de selecție sunt stabilite în temeiul **art. 75** din Legea nr. 100/2016 și al normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016, exclusiv în limitele permise de acestea: **motive de excludere și verificarea capacității operatorilor economici**. Sunt avute în vedere situațiile de excludere prevăzute de lege, precum și elementele de capacitate economică și financiară, respectiv tehnică și profesională, strict legate de obiectul concesiunii și proporționale cu valoarea și riscurile contractului.

Prin raportare la natura concesiunii, criteriile sunt concepute astfel încât să permită doar verificarea solidității financiare, a experienței specifice și a resurselor tehnice și umane necesare pentru executarea contractului pe întreaga durată. Formularea lor respectă cerințele de claritate, obiectivitate și verificabilitate și nu depășește ceea ce este necesar pentru a asigura că operatorul desemnat poate îndeplini în condiții de continuitate, siguranță și conformare de mediu obligațiile asumate, cu respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal și transparență prevăzute de Legea nr. 100/2016.

Făcându-se raportarea la cele două categorii de criterii de calificare, pentru fiecare dintre secțiuni s-au selectat următoarele criterii:

3.6.1. Motive de excludere a candidatului/ofertantului

Cerința nr. 1 – neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea nr. 100/2016

Ofertantul, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat / declarați nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 100/2016 (condamnări penale pentru infracțiunile enumerate de lege, inclusiv atunci când persoana condamnată este membru al organelor de conducere sau are putere de reprezentare, decizie ori control).

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței concomitent cu depunerea Ofertei:

Se vor prezenta, pentru ofertant, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat/declarați, următoarele **documentele justificative**: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cazierele judiciare trebuie să fie **valabile** la data prezentării.

Cerința nr. 2 – neîncadrarea în prevederile art. 80 din Legea nr. 100/2016

Ofertantul, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat / declarați nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 100/2016 privind încălcarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se vor prezenta, pentru ofertant, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat/declarați, următoarele **documentele justificative**: certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF; certificatul de atestare fiscală taxe și impozite locale eliberat de APL-urile locale unde ofertantul are sediul social/principal; declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor pentru sediile secundare și/sau punctele de lucru.

CertIFICATELE de atestare fiscală trebuie să fie **valabile** la data prezentării.

Cerința nr. 3 – neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea nr. 100/2016

Ofertantul, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat / declarați nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Până la termenul limită de depunere a ofertelor se va prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în oricare din situațiile menționate la art. 81 din Legea nr. 100/2016.

Cerința nr. 4 – neîncadrarea în prevederile art. 43-44 din Legea nr. 100/2016

Ofertantul, sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat / declarați nu trebuie să se afle în situații de conflict de interese în sensul art. 43-44 din Legea nr. 100/2016 și nici într-una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. e) din aceeași lege, în raport cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în legătură cu prezenta procedură.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Până la termenul limită de depunere a ofertelor se va prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în oricare din situațiile menționate la art. 43-44 din Legea nr. 100/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din partea autorității contractante sunt prezentate în Anexă la prezenta Strategie.

Notă:

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

(2) În cazul în care, în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016, Autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Justificarea cerințelor privind "Motivele de excludere a candidatului/ofertantului"

(1) Cadrul legal aplicabil

Cerințele privind motivele de excludere sunt stabilite în temeiul art. 79-81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care reglementează cazurile de excludere obligatorie și facultativă a operatorilor economici, precum și al art. 43-44 din aceeași lege, referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Aceste dispoziții sunt coroborate cu principiile generale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 100/2016 (nediscriminare, tratament egal, transparență și proporționalitate) și cu cerințele de integritate și fiabilitate impuse de Directiva 2014/23/UE în materia concesiunilor.

(2) Scopul introducerii cerințelor privind motivele de excludere

Scopul principal este acela de a limita participarea la procedură la operatori economici care prezintă garanții suficiente de integritate, corectitudine fiscală, stabilitate juridică și profesională, astfel încât riscurile de fraudă, corupție, neexecutare contractuală sau afectare a interesului public să fie reduse la minimum. Prin aplicarea acestor cerințe se urmărește protejarea legalității procedurii, continuității serviciului de salubritate și credibilității parteneriatului pe termen lung dintre delegatar și concesionar.

(3) Justificarea cerințelor

Cerința privind neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea nr. 100/2016 este introdusă pentru a exclude operatorii economici și persoanele aflate în poziții de conducere sau control care au fost condamnați pentru infracțiunile enumerate de lege, întrucât o astfel de situație este incompatibilă cu statutul de concesionar al unui serviciu public esențial.

Cerința raportată la art. 80 din Legea nr. 100/2016 privește operatorii care nu își îndeplinesc obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și este justificată de necesitatea unui partener fiscalmente compliant, care nu generează riscuri suplimentare de natură financiară sau reputațională.

Cerința referitoare la art. 81 din Legea nr. 100/2016 vizează situații precum abateri profesionale grave, insolvență, nerespectarea contractelor anterioare sau furnizarea de informații false și permite excluderea operatorilor lipsiți de fiabilitate contractuală.

Cerința privind neîncadrarea în situații de conflict de interese în sensul art. 43-44 din Legea nr. 100/2016 are rolul de a garanta independența deciziei autorității contractante și de a preveni orice influență nelegitimă asupra rezultatului procedurii.

(4) Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerințelor

Îndeplinirea cerințelor este demonstrată, în principal, prin declarații pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 79-81 și art. 43-44 din Legea nr. 100/2016, completate cu documente justificative prezentate odată cu oferta, respectiv caziere judiciare pentru operatorul economic și persoanele cu funcții de decizie, certificate de atestare fiscală și alte înregistrări oficiale relevante. Această modalitate asigură atât posibilitatea verificării efective a neîncadrării în motivele de excludere, cât și proporționalitatea sarcinii administrative impuse operatorilor economici, permițând autorității contractante să clarifice sau să completeze documentele, atunci când este necesar, în condițiile legii.

(5) Asigurarea transparenței privind conflictul de interese

Pentru a asigura transparența și a permite identificarea potențialelor conflicte de interese, Autoritatea contractantă comunică în documentația de atribuire lista persoanelor care dețin funcții de decizie în legătură cu procedura. Operatorii economici au obligația de a declara expres că nu se află în situațiile prevăzute la art. 43-44 și art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 100/2016. Această abordare facilitează verificarea imparțialității și integrității procesului de evaluare și răspunde exigențelor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

(6) Concluzii

Prin introducerea cerințelor referitoare la motivele de excludere, formulate cu trimitere directă la art. 79-81 și art. 43-44 din Legea nr. 100/2016, Autoritatea contractantă transpune cadrul legal aplicabil, asigură filtrarea operatorilor cu risc juridic, fiscal sau profesional ridicat și creează premisele unei proceduri competitive, corecte și sigure pentru derularea contractului de concesiune pe întreaga sa durată. Aceste cerințe sunt strict legate de obiectul și riscurile concesiunii, proporționale cu valoarea și complexitatea contractului și coerente cu standardele europene în materie de integritate și concurență.

3.6.2. Criterii privind capacitatea candidatului / ofertantului

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criteriile de capacitate referitoare la:

- a) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- b) situația economică și financiară;
- c) capacitatea tehnică și profesională.

a. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Cerința nr. 1 – documente relevante care să dovedească forma de înregistrare

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de concesiune. Cerința se aplică inclusiv subcontractanților și/sau terților susținători.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Până la termenul limită de depunere a ofertelor se va prezenta **certificatul constatator** emis de ONRC, iar în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română. Documentele trebuie să conțină cel puțin informații privind:

- a) forma de organizare,
- b) situația juridică (nu se află în proces de dizolvare, lichidare sau radiere) și
- c) obiectul de activitate, din care să rezulte că operatorul economic este autorizat să desfășoare activitățile aferente obiectului contractului.

În situația în care părți din contract vor fi executate de subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența dintre activitățile principale/secundare ale acestora și partea din contract pe care o vor realiza se prezintă în mod obligatoriu și pentru subcontractanți. Aceeași obligație revine și terților susținători, pentru domeniile în care acordă susținerea.

Justificarea cerinței privind "Capacitatea de exercitare a activității profesionale":

Bază legală: art. 75 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2016, respectiv art. 31-32 din HG nr. 867/2016

Argumente tehnico-administrative:

- Verificarea formei de înregistrare este esențială pentru a exclude operatorii economici care **nu pot demonstra legalitatea activității**, nu sunt activi sau nu au dreptul de a executa lucrările ce fac obiectul contractului.
- Certificatul ONRC sau echivalentul emis de autoritățile competente în cazul operatorilor străini asigură **trasabilitatea, legalitatea și responsabilitatea juridică** a participanților.

În cazul subcontractanților, prezentarea documentelor este justificată prin faptul că aceștia contribuie direct la executarea contractului și trebuie, la rândul lor, să aibă **dreptul legal de a desfășura activități în domeniul respectiv**.

Cerința este stabilită în temeiul art. 75 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2016, care permite autorității contractante să verifice capacitatea operatorilor economici prin criterii de calificare referitoare la capacitatea acestora, cu respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal și proporționalitate.

Solicitarea documentelor de înregistrare are ca scop verificarea faptului că operatorul economic este **legal constituit**, nu se află în situații care afectează validitatea constituirii și are, potrivit obiectului său de activitate, capacitatea profesională de a presta serviciile și de a realiza investițiile ce fac obiectul concesiunii.

Prin solicitarea cerinței esențială referitoare la **înregistrarea legală și obiectul de activitate al operatorului economic**, Autoritatea Contractantă:

- respectă în mod expres cadrul legal național și european;
- contribuie la creșterea transparenței și integrității procedurii de achiziție;
- protejează utilizarea corectă a fondurilor publice;
- previne apariția unor riscuri administrative, juridice sau reputaționale.

Pentru operatorii economici români, cerința este corelată și cu dispozițiile art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind autorizarea funcționării, care condiționează desfășurarea activităților economice de existența unei forme legale de organizare și a unui obiect de activitate corespunzător. Prin solicitarea acestei documentații, Autoritatea contractantă urmărește diminuarea riscului de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a contractului și se asigură că toate entitățile implicate (ofertant, asociați, subcontractanți, terți susținători) sunt autorizate să desfășoare activitățile aferente contractului de concesiune.

b. Situația economică și financiară

Cerința nr. 1 – Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale

Ofertantul trebuie să demonstreze o cifră de afaceri medie anuală pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate, de cel puțin 100.000.000 lei/an (sau echivalent în valută la cursul BNR din ziua publicării anunțului).

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Până la termenul limită de depunere a ofertelor se va prezenta situațiile financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierdere) sau a extraselor corespunzătoare pentru ultimii trei ani, însoțite de o declarație privind cifra totală de afaceri. În cazul ofertanților nerezidenți, se vor prezenta documente echivalente emise de autoritățile din statul de origine, traduse în limba română.

Justificarea cerinței privind "Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale"

Stabilirea cerinței privind cifra de afaceri medie anuală are la bază dispozițiile art. 33 și 34 din H.G. nr. 867/2016, coroborate cu art. 75 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2016, care permit entității contractante să solicite operatorilor economici demonstrarea unei capacități economice și financiare adecvate pentru a garanta îndeplinirea obligațiilor din contractul de concesiune și pentru a proteja autoritatea publică împotriva neexecutării.

În cazul de față, valoarea totală a investițiilor pe care operatorul trebuie să le finanțeze integral și în avans este considerabilă, însumând **65.553.711 lei** fără TVA. Aceste investiții includ retehnologizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică (6.835.000 lei) și construirea Celulei nr. 2 a depozitului de deșeuri (58.718.711 lei), fiecare structurată în componente specifice:

- pentru STMB: proiectare și asistență tehnică, organizarea de șantier, probe tehnologice și investiția de bază;
- pentru Celula 2: proiectare și asistență tehnică, organizarea de șantier, utilități (post TRAFU), probe tehnologice și execuția lucrărilor propriu-zise.

Aceste costuri sunt suportate de operator încă din primele luni ale contractului, înainte ca veniturile din tarife să atingă un nivel care să permită recuperarea investițiilor. În plus, contractul de concesiune presupune preluarea de către operator a unor riscuri semnificative – risc investițional, risc operațional, risc de cerere, risc financiar și risc de conformare cu autorizația integrată de mediu – aspecte care impun existența unei capacități financiare robuste și stabile.

Prin natura sa, proiectul necesită acces la finanțare bancară sau alte forme de creditare, iar instituțiile financiare solicită, în mod uzual, ca solicitantul să aibă o cifră de afaceri relevantă și constantă pe o perioadă de minimum trei ani, care să demonstreze soliditate economică și un nivel adecvat al capacității de rambursare. În lipsa unui asemenea indicator, riscul ca operatorul să nu poată susține investițiile inițiale și să nu onoreze obligațiile contractuale ar fi semnificativ.

Valoarea estimată a concesiunii – aproximativ **470 milioane lei** fără TVA – reflectă, de asemenea, necesitatea ca operatorii care participă la procedură să aibă o structură financiară proporțională cu dimensiunea și complexitatea proiectului. O cifră de afaceri medie anuală de minimum 100.000.000 lei reprezintă, în acest context, un prag rezonabil și adecvat, suficient de ridicat pentru a demonstra capacitatea reală a operatorului de a susține investițiile inițiale și fluxurile financiare până la stabilizarea operațiunilor, dar și suficient de flexibil pentru a nu restrânge nejustificat concurența.

Stabilirea acestei cerințe este, așadar, necesară pentru a proteja autoritatea contractantă și utilizatorii serviciului public, fiind pe deplin proporțională cu obiectul, valoarea și riscurile concesiunii. Ea asigură participarea unor operatori economici capabili să gestioneze un proiect de o asemenea amploare, conform principiilor de transparență, proporționalitate și tratament egal prevăzute de Legea nr. 100/2016.

Cerința nr. 2 – Lichidități / Resurse financiare disponibile

Ofertantul trebuie să demonstreze că dispune, la data depunerii ofertelor, de lichidități, linii de credit confirmate sau alte instrumente financiare echivalente în valoare minimă de 30.000.000 lei. Aceste resurse financiare trebuie să fie imediat disponibile pentru susținerea investițiilor și a capitalului de lucru necesar în primii doi ani ai contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Îndeplinirea cerinței se demonstrează prin prezentarea unuia sau mai multor documente emise de instituții bancare sau financiare, precum:

- scrisori de confirmare a disponibilităților bănești,
- scrisori de confort,
- extrase de cont,
- confirmări ale liniilor de credit,
- documente echivalente emise de instituțiile financiare competente din statul de origine.

Aceste documente trebuie să fie valabile la data depunerii ofertelor și să demonstreze, fără echivoc, accesul ofertantului la suma minimă solicitată.

Justificarea cerinței privind "Lichidități / Resurse financiare disponibile"

Cerința privind existența unor resurse financiare minime în cuantum de 30.000.000 lei se justifică prin analiza structurii investițiilor și prin modul în care acestea trebuie finanțate. Operatorul are obligația de a realiza integral, din fonduri proprii sau din finanțare atrasă, investițiile aferente retehnologizării Stației de Tratare Mecano-Biologică și construirii Celulei nr. 2 a depozitului de deșeuri, a căror valoare cumulată este de 65.553.711 lei. Aceste investiții trebuie executate în primii doi ani ai concesiunii, iar recuperarea lor tarifară nu începe decât din luna 13 pentru STMB retehnologizat și din luna 25 pentru DDN (în urma exploatării Celulei nr. 2).

Astfel, operatorul va suporta un efort financiar semnificativ în perioada de mobilizare și execuție, într-un interval în care fluxurile de numerar sunt negative. În paralel, acesta trebuie să asigure continuitatea operării instalațiilor existente, respectarea autorizației integrate de mediu și acoperirea costurilor operaționale curente. Pentru a putea contracta finanțarea necesară investițiilor, operatorul trebuie să dispună de lichidități proprii sau linii de credit confirmate, întrucât instituțiile bancare solicită, în mod uzual, un aport de capital de minimum 20–30% din valoarea investiției precum și menținerea unor rezerve de cash pentru acoperirea costurilor neeligibile sau a eventualelor întârzieri.

Așadar, aportul minim necesar este:

$$65.553.711 \text{ lei} \times 25\% = 16.388.427 \text{ lei}$$

La acesta trebuie adăugate:

- costuri inițiale OPEX din primele 6–12 luni ($\approx$ 5–7 mil. lei),
- costul finanțării (dobânzi + comisioane $\approx$ 2–3 mil. lei),
- rezerva minimă de cash impusă de finanțatori (cash buffer $\approx$ 5 mil. lei).

Total necesar minim realist pentru primii 24 luni:

$$16.3 \text{ mil. lei (aport)} + 6 \text{ mil. lei (OPEX mobilizare)} + 3 \text{ mil. lei (cost finanțare)} + 5 \text{ mil. lei (cash buffer)} = 30.3 \text{ mil. lei}$$

Pe baza acestor elemente, s-a determinat că un nivel minim de resurse financiare disponibile de 30.000.000 lei reprezintă o valoare necesară și proporțională cu obiectul concesiunii și cu riscurile transferate operatorului. Aceasta asigură capacitatea operatorului de a demara și finaliza investițiile în termenele prevăzute și de a susține operațiunile fără discontinuități, protejând în același timp autoritatea contractantă împotriva riscurilor de neexecutare sau blocaj financiar. Cerința este stabilită cu respectarea principiilor de transparență, proporționalitate și tratament egal prevăzute de Legea nr. 100/2016 și se încadrează în limitele permise de art. 33–34 din Hotărârea nr. 867/2016.

Note:

(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, în condițiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 100/2016.

(2) În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității/entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători, conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 100/2016.

(3) Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația de a prezenta documente transmise de terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte în mod concret modul efectiv prin care acesta/aceștia va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament (de exemplu: linii de credit, contracte de furnizare, punerea la dispoziție de personal/echipamente, alte resurse relevante). Aceste documente fac parte integrantă din angajamentul de susținere, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) și ale normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 100/2016.

(4) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a celor privind capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea și nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79–81 din Legea nr. 100/2016, în conformitate cu art. 78 alin. (1) din Legea nr. 100/2016.

(5) Dacă terțul/terții se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 79–81 din Legea nr. 100/2016 sau nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante de capacitate, Autoritatea contractantă solicită, o singură dată, înlocuirea terțului/terților susținător/susținători, în condițiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, fără a aduce atingere principiilor tratamentului egal și nediscriminării.

(6) În situația în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui terț, Autoritatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și terțul susținător să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune, în temeiul art. 76 alin. (3) din Legea nr. 100/2016 și al normelor metodologice corespunzătoare.

c. Capacitatea tehnică și profesională

Cerința nr. 1 – Experiență similară

Ofertantul trebuie să demonstreze că deține un nivel corespunzător de experiență în operarea infrastructurilor de management al deșeurilor, relevant pentru obiectul prezentei concesiuni.

În acest scop, ofertantul va prezenta, din ultimii **5 ani**, unul sau mai multe contracte prin care să facă dovada că a prestat servicii care au avut ca obiect:

- operarea unei **instalații de tratare a deșeurilor municipale** (de exemplu stație de tratare mecano-biologică, stație de sortare, instalații integrate de tratare sau echivalent funcțional); și/sau
- operarea unui **depozit de deșeuri nepericuloase**, inclusiv activitățile aferente exploatarei celulelor de depozitare și gestionării instalațiilor de mediu (levigat, gaz de depozit, ape uzate).

Experiența trebuie să cuprindă o perioadă de operare continuă de **minimum 36 de luni** pentru fiecare tip de activitate relevantă (tratare și/sau depozitare), perioada putând fi dovedită fie printr-un contract unic, fie cumulativ, prin maxim două contracte care, împreună, acoperă activitățile menționate.

În cazul asocierilor, cerința se poate îndeplini cumulativ, cu condiția ca fiecare membru să dovedească experiență pentru partea de contract pe care urmează să o execute în mod efectiv, urmând ca aceștia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Pentru dovedirea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, ofertantul va depune:

- o listă a contractelor relevante, încheiate și derulate în ultimii 5 ani, din care să rezulte:
 - beneficiarul contractului (autoritate publică sau entitate privată),
 - obiectul contractului (operare instalații de tratare / operare depozit de deșeuri),
 - perioada de derulare și durata efectivă a operării,
 - principalele activități desfășurate (tratare, sortare, stabilizare, depozitare, gestionare levigat, gaz de depozit etc.);
- documente care atestă buna executare a serviciilor, cum ar fi certificate, recomandări, procese-verbale de recepție sau alte documente emise de beneficiari, din care să rezulte că serviciile au fost prestate în mod corespunzător, pe perioadele indicate.

Contractele aflate în curs de derulare pot fi luate în considerare, cu condiția ca ofertantul să poată demonstra că a prestat deja serviciile relevante pe o durată de minimum 36 de luni.

Justificarea cerinței privind "Experiența similară"

Baza legală: art. 35 alin. (2) lit d) din HG nr. 867/2016

Cerința privind experiența similară este fundamentată pe dispozițiile art. 35 din H.G. nr. 867/2016, care permit entității contractante să stabilească criterii referitoare la capacitatea tehnică și profesională, vizând în special existența unui nivel corespunzător de experiență prin raportare la contractele executate în trecut. În contextul prezentei concesiuni, operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul implică procese tehnologice complexe, funcționarea sub o autorizație integrată de mediu, gestionarea fluxurilor de deșeuri municipale și asigurarea conformării continue cu cerințele de mediu și sănătate publică.

Prin natura sa, proiectul presupune nu doar operarea curentă a instalațiilor, ci și integrarea unor investiții semnificative (re tehnologizarea STMB, construirea Celulei 2, implementarea utilităților și a sistemelor de mediu), precum și gestionarea riscurilor asociate acestor investiții. Este, prin urmare, esențial ca operatorul concesionar să fi dobândit anterior experiență în operarea unor instalații similare, pe perioade suficient de lungi pentru a se confrunța cu situații variate și pentru a demonstra capacitatea de a menține performanța tehnică și conformarea pe termen mediu și lung.

Durata minimă de 36 de luni impusă ca referință pentru experiența similară reflectă specificul activităților de tratare și depozitare a deșeurilor, care au caracter continuu, sunt influențate de sezonabilitate, de modificările de compoziție a deșeurilor și de evoluția cerințelor de mediu. O perioadă mai scurtă nu ar fi suficientă pentru a demonstra că operatorul a gestionat în mod real, pe un ciclu complet, responsabilități de operare sub regim autorizat, proceduri de monitorizare și raportare, precum și eventuale neconformități sau situații de risc.

În același timp, cerința este formulată în termeni de **natura și durata experienței**, și nu prin raportare la valoarea financiară a contractelor, tocmai pentru a respecta cadrul legal specific concesiunilor, în care criteriile privind capacitatea tehnică și profesională se raportează la conținutul și complexitatea serviciilor prestate, nu la volumul lor monetar. Această abordare asigură conformitatea cu art. 35 din H.G. nr. 867/2016 și evită condiționări nepermise legate de valoarea contractelor executate în trecut.

Cerința este proporțională cu obiectul și complexitatea concesiunii, în condițiile în care operatorul concesionar va avea responsabilitatea exclusivă a operării integrale a infrastructurilor TMB și DDN, a integrării investițiilor și a respectării autorizației integrate de mediu. Ea nu restrânge în mod nejustificat accesul la procedură, întrucât permite dovedirea experienței printr-un contract unic sau prin mai multe contracte complementare, și acceptă, acolo unde legea o permite, recurgerea la asociere sau la susținerea unui terț.

În acest fel, cerința privind experiența similară are rolul de a garanta că operatorul selectat dispune de competențele tehnice și profesionale reale pentru a gestiona în siguranță și conformitate sistemul integrat de tratare și eliminare a deșeurilor, protejând în același timp interesul public și asigurând continuitatea și calitatea serviciului pe întreaga durată a concesiunii.

Note:

(1) Contractele semnate înainte de perioada de 5 ani / contracte în derulare

– Dacă un contract a fost semnat înainte de perioada de 5 ani, dar există documente (procese-verbale, certificate etc.) care confirmă prestarea și recepția serviciilor similare în perioada de referință, Autoritatea contractantă va lua în considerare, pentru îndeplinirea cerinței, valoarea serviciilor care fac obiectul acestor documente.

– Contractele aflate în derulare pot fi utilizate dacă sunt însoțite de procese-verbale de recepție pe perioade determinate (de exemplu, recepții anuale sau pe tranșe), din care să rezulte valoarea serviciilor similare deja prestate și acceptate de beneficiar.

(2) Asocieri de operatori economici

Dacă mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor și a contractelor tuturor membrilor grupului, aceștia urmând să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune, în condițiile art. 77 din Legea nr. 100/2016.

(3) Susținerea din partea unui terț

În situația utilizării unui terț susținător pentru demonstrarea experienței similare (conform art. 76–78 din Legea nr. 100/2016):

– terțul susținător va completa formularul de Angajament privind susținerea tehnică – experiența similară prevăzută în documentația de atribuire, în care va detalia modul în care își pune la dispoziție experiența și resursele pe întreaga durată a contractului;

– la angajament se vor anexa documente (contracte, procese-verbale de recepție, certificate, recomandări) care dovedesc că terțul deține experiența similară necesară;

– terțul susținător va prezenta declarațiile privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute la art. 79–81 din Legea nr. 100/2016 și declarația privind evitarea conflictului de interese;

– Autoritatea contractantă poate stabili, prin contractul de concesiune, răspunderea solidară a ofertantului și a terțului susținător pentru partea de contract acoperită prin susținere.

Cerința nr. 2 – Personal-cheie minim obligatoriu pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Ofertantul trebuie să dispună, la momentul depunerii ofertei, de un personal-cheie adecvat, calificat și competent, capabil să asigure operarea continuă, sigură și conformă a instalațiilor care fac obiectul contractului.

Personalul-cheie minim obligatoriu este cel definit în Anexa 1 „Personal cheie și operativ” la Caietul de sarcini și cuprinde următoarele funcții:

1. Manager de contract

- studii superioare (tehnice, economice sau în domeniul managementului);
- experiență specifică în gestiunea contractelor de servicii publice, a proiectelor în domeniul deșeurilor.

Rol în cadrul concesiunii: coordonarea generală a contractului, monitorizarea îndeplinirii obligațiilor, comunicarea cu Delegatarul, verificarea indicatorilor de performanță, supravegherea implementării investițiilor.

2. Șef Stație de Tratare Mecano-Biologică (STMB – Sânpaul)

- studii superioare tehnice, preferabil în ingineria mediului, chimie, inginerie mecanică sau procese industriale;
- experiență relevantă, în ultimii 3 ani, în operarea instalațiilor de tratare a deșeurilor (TMB, sortare, stabilizare etc.).

Rol în cadrul concesiunii: conducerea tehnică și operațională a TMB, supravegherea fluxurilor tehnologice, asigurarea conformării cu autorizația integrată de mediu, gestionarea personalului operativ.

3. Șef Depozit Deșeuri Nepericuloase (DDN – Sânpaul)

- studii superioare tehnice preferabil în ingineria mediului, chimie, inginerie mecanică sau procese industriale;
- experiență minimă de 3 ani în operarea depozitelor conforme sau a altor instalații de mediu similare.

Rol în cadrul concesiunii: coordonarea exploatarei celulelor de depozitare, gestionarea levigatului și biogazului, aplicarea măsurilor de protecție a mediului, controlul fluxurilor de deșeuri depozitate.

4. Responsabil în managementul deșeurilor

- studii superioare (de preferință tehnice sau în domeniul mediului);
- experiență minimă de 3 ani în monitorizarea fluxurilor de deșeuri, raportare de mediu sau operarea instalațiilor de tratare.

Rol în cadrul concesiunii: trasabilitatea deșeurilor, raportări către ADI/UAT-uri/AFM/ANPM, verificarea indicatorilor de performanță, evidența fluxurilor TMB-DDN.

5. Responsabil SSM

- studii superioare în domeniul tehnic sau al mediului;
- calificare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă;
- experiență minimă de 3 ani în SSM, preferabil în activități industriale sau de mediu.

Rol în cadrul concesiunii: implementarea sistemului de prevenire și protecție, instruirea personalului, controlul riscurilor operaționale specifice instalațiilor tehnologice și activităților cu utilaje grele.

Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerinței

Pentru fiecare persoană propusă ca personal-cheie, ofertantul va depune:

- Curriculum Vitae semnat și datat (actualizat la momentul depunerii ofertelor)
- Copii ale diplomelor de studii și certificatelor de calificare relevante;

- Documente justificative ale experienței profesionale (fișe de post, recomandări, extrase REVISAL, contracte de muncă/colaborare etc.);
- Declarația de disponibilitate pentru persoanele care nu sunt angajați la data depunerii ofertei.

În cazul ofertelor în asociere, personalul-cheie poate proveni de la oricare dintre membrii asocierii sau de la terți susținători, cu condiția asumării explicite a disponibilității resurselor respective.

După atribuirea contractului, personalul-cheie nu poate fi înlocuit fără aprobarea scrisă a Delegatarului, iar înlocuitorii propuși vor trebui să aibă calificări și experiență cel puțin echivalente.

Justificarea cerinței privind "Personalul-cheie"

Stabilirea cerinței privind existența unui personal-cheie calificat se întemeiază pe art. 35 alin. (2) lit. e) din H.G. nr. 867/2016, care permite entității contractante să solicite indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate în executarea contractului, indiferent dacă fac parte sau nu din organizația operatorului economic, în special a celor responsabili de controlul calității.

În cazul de față, concesiunea are ca obiect operarea integrată a Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul, precum și realizarea investițiilor aferente acestora. Aceste activități implică un grad ridicat de complexitate tehnologică și operațională, desfășurându-se în regim de autorizare integrată de mediu, ceea ce presupune monitorizarea continuă a proceselor, capacitatea de intervenție rapidă în situații de risc și respectarea strictă a parametrilor de performanță stabiliți de autoritatea competentă.

Managerul de contract este necesar pentru coordonarea globală a activităților concesiunii, întrucât proiectul presupune atât operare pe termen lung, cât și implementarea unor investiții semnificative (re tehnologizarea STMB, construirea Celulei 2), fiind astfel indispensabil un profesionist care să asigure integrarea tehnică, financiară și contractuală a tuturor activităților.

Funcțiile de **Șef STMB** și **Șef DDN** sunt justificate prin specificul tehnologic distinct al fiecărei instalații și prin necesitatea de a avea personal cu experiență practică în operarea unor sisteme de tratare și depozitare a deșeurilor, capabil să asigure funcționarea în condiții de conformitate și siguranță.

Rolul **responsabilului în managementul deșeurilor** este esențial pentru trasabilitatea fluxurilor, raportările obligatorii către autorități, monitorizarea cantităților și fundamentarea tarifelor. Având în vedere cantitățile anuale gestionate și numărul mare de fluxuri, existența acestui rol dedicat este proporțională și necesară pentru respectarea obligațiilor legale și contractuale.

În ceea ce privește **responsabilul SSM**, acesta este obligatoriu în contextul operării unor instalații mecanice, al lucrărilor de construcții și manipulării utilajelor grele, precum și din cauza riscurilor inerente activităților de tratare și depozitare a deșeurilor. Existența sa asigură gestionarea eficientă a obligațiilor legale privind securitatea muncii și prevenirea incidentelor.

Cerințele formulate sunt proporționale cu complexitatea concesiunii și nu restrâng nejustificat concurența, reprezentând minimul necesar pentru asigurarea unei operări conforme, continue și sigure a instalațiilor și a investițiilor aferente.

Cerința nr. 3 – Informații privind Subcontractarea

Operatorii economici care depun ofertă au obligația de a preciza, încă din etapa de ofertare, partea/părțile din contractul de concesiune pe care intenționează să le subcontracteze, categoriile de activități aferente (operare, transport, lucrări, servicii suport etc.), procentul estimat al fiecărei activități subcontractate raportat la valoarea totală a concesiunii, precum și datele de identificare ale subcontractanților propuși.

Informațiile privind subcontractarea trebuie să fie coerente cu oferta tehnică și financiară și să reflecte modul efectiv în care ofertantul/concesionarul propus își organizează execuția contractului, fără a conduce la o subdelegare a concesiunii, interzisă de Legea nr. 100/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Cerința se îndeplinește prin prezentarea, odată cu oferta, a următoarelor documente:

- (i) Formular „Informații privind subcontractarea” – în care ofertantul indică:
 - Activitățile/părțile din contract pe care le propune la subcontractare;
 - procentul estimat al fiecărei activități subcontractate;
 - denumirea, sediul și datele de contact ale fiecărui subcontractant propus.
- (ii) Acord(uri) de subcontractare – semnate de ofertant și subcontractant, care cuprind cel puțin:
 - descrierea activităților ce vor fi executate de subcontractant;
 - estimarea valorică/procentuală aferentă;
 - angajamentul expres al subcontractantului de a pune la dispoziție resursele necesare pentru activitățile respective;
 - recunoașterea faptului că responsabilitatea față de Delegatar rămâne în sarcina concesionarului.
- (iii) Declarații privind motivele de excludere și capacitatea relevantă:
 - pentru subcontractanții pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru îndeplinirea criteriilor de calificare, se vor depune declarații privind neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de art. 79–81 din Legea nr. 100/2016, precum și documente care atestă capacitatea tehnică și/sau economică relevantă;
 - pentru subcontractanții care nu sunt utilizați pentru îndeplinirea unei cerințe de calificare, se vor prezenta cel puțin declarații privind neîncadrarea în motivele de excludere.

În etapa de evaluare, Autoritatea contractantă verifică:

- coerența informațiilor privind subcontractarea cu oferta tehnică și financiară;
- neîncadrarea subcontractanților în motivele de excludere;
- faptul că structura propusă nu conduce la o subdelegare a concesiunii și nu afectează poziția de concesionar a ofertantului.

Operatorul economic va prezenta, la solicitarea Delegatarului, orice documente suplimentare necesare clarificării rolului și capacității subcontractanților propuși, iar în cazul în care un subcontractant se dovedește neeligibil, i se poate solicita o singură dată înlocuirea acestuia.

Justificarea cerinței privind "Subcontractarea":

Bază legală: art. 39, art. 75-77, art. 94-96 din Legea nr. 100/2016; art. 102 din H.G. nr. 867/2016

Cerința este stabilită în temeiul art. 75-77 din Legea nr. 100/2016 privind criteriile de calificare și selecție, coroborate cu prevederile privind executarea concesiunilor și subcontractarea din Legea nr. 100/2016 și normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 867/2016, precum și cu principiile de transparență, proporționalitate și asumare a răspunderii prevăzute la art. 2 din lege.

Solicitarea explicită a informațiilor privind subcontractarea asigură transparența structurii de execuție a contractului, permite verificarea capacității subcontractanților și a neîncadrării acestora în motive de excludere și **previne subcontractarea nedeclarată sau transformarea contractului într-o subdelegare interzisă**. În același timp, cerința nu limitează dreptul operatorilor economici de a recurge la subcontractare, ci doar condiționează acest drept de respectarea cadrului legal și de o prezentare clară și verificabilă a rolului subcontractanților.

Justificarea tehnico-economică:

Dat fiind caracterul complex al concesiunii (operare TMB, operare DDN, transport, proiectare, execuție lucrări și servicii conexe), este de așteptat ca ofertanții să recurgă la subcontractanți specializați pentru anumite activități. Clarificarea de la început a părților subcontractate și a ponderii acestora:

- permite o evaluare realistă a capacității ofertantului și a echipei extinse (inclusiv subcontractanți);
- facilitează monitorizarea ulterioară a obligațiilor și trasabilitatea responsabilităților pe lanțul de execuție;
- reduce riscurile contractuale, financiare și de conformare (inclusiv de mediu și SSM).

Caracterul proporțional al cerinței:

Cerința nu impune limitări cantitative sau calitative nejustificate asupra subcontractării, nu împiedică participarea operatorilor economici care preferă să execute singuri contractul și permite înlocuirea unui subcontractant neeligibil, cu păstrarea ofertei. Prin urmare, cerința este proporțională cu obiectul și valoarea concesiunii, nu restrânge nejustificat concurența și oferă Delegatarului instrumente clare de control și monitorizare asupra modului în care este îndeplinit contractul.

3.7. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare utilizați

Justificare pentru aplicarea criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic

Bază legală:

Criteriul și factorii de evaluare sunt stabiliți în conformitate cu:

- art. 86 alin. (1)-(3) din Legea nr. 100/2016, care impune atribuirea concesiunilor pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală;
- art. 86 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, care obligă Autoritatea contractantă să stabilească criteriile și factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanței și cu cerințe care permit verificarea efectivă a informațiilor furnizate de ofertanți;
- art. 44 din H.G. nr. 867/2016, care prevede că nu pot fi utilizate criterii fără legătură directă cu obiectul concesiunii, impune reflectarea unui avantaj real pentru Autoritatea contractantă sau utilizatorii finali și obligă Autoritatea la stabilirea unor ponderi care să nu distorsioneze rezultatul procedurii.

În aplicarea art. 86 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, criteriile obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală sunt reprezentate de nivelul tarifelor de utilizare aferente activităților delegate, structurate astfel:

Factor de evaluare	Tip factor de evaluare	Punctaj maxim factor	Pondere factor
F1 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 2, adică prin exploatarea Celulei nr. 2 de depozitare T_depozitare 2	Componenta financiară	42 puncte	42%

Factor de evaluare	Tip factor de evaluare	Punctaj maxim factor	Pondere factor
F2 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 2, adică prin exploatarea STMB după re tehnologizare T_tmb 2	Componenta financiară	30 puncte	30%
F3 - indicatori de performanță operațională (calitate și funcționalitate) pentru STMB	Componenta tehnică	20 puncte	20%
F4 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 1, adică prin exploatarea Celulei nr. 1 de depozitare T_depozitare 1	Componenta financiară	6 puncte	6%
F5 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 1, adică prin exploatarea STMB înainte de re tehnologizare T_tmb 1	Componenta financiară	2 puncte	2%
TOTAL punctaj	-	100 pct	100%

În aplicarea art. 86 alin. (1)–(3) din Legea nr. 100/2016 și a art. 44 din H.G. nr. 867/2016, Autoritatea contractantă a optat pentru criteriul „**oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic**”, structurat pe:

- **Componenta financiară – 80 puncte din 100 (80%):** reprezentată de **nivelul tarifelor de utilizare** pentru activitățile concesionate, pe cele două ipoteze de operare (Ipoteza 1 – perioade tranzitorii, Ipoteza 2 – perioade de funcționare pe termen lung).
- **Componenta tehnică – 20 puncte din 100 (20%):** reprezentată de indicatorii de performanță operațională (calitate și funcționalitate) ai STMB.

În interiorul **componentei financiare (80 puncte)**, cei 4 factori au fost ponderați **în funcție de ponderea fiecărei perioade tarifare în valoarea totală a concesiunii**, determinată pe baza proiecției financiare (venituri din tarife pe 10 ani – 470.245.026 lei). Din tabelele tale rezultă, pe scurt:

- **STMB Ipoteza 1 (12 luni):** venituri ≈ 8,10 mil. lei → ≈ **2%** din total;
- **STMB Ipoteza 2 (restul până la 10 ani):** venituri ≈ 177,99 mil. lei → ≈ **38%** din total;
- **DDN Ipoteza 1 (24 luni, Celula 1):** venituri ≈ 32,59 mil. lei → ≈ **7%** din total;
- **DDN Ipoteza 2 (restul până la 10 ani, Celula 2):** venituri ≈ 251,56 mil. lei → ≈ **53%** din total.

Total: **470,25 mil. lei = 100%**.

Pe baza acestor ponderi reale în fluxul financiar, cele 80 de puncte ale componentei financiare au fost distribuite astfel:

- **F1 – DDN Ipoteza 2 (T_depozitare 2): 42 puncte;**
- **F2 – STMB Ipoteza 2 (T_tmb 2): 30 puncte;**
- **F4 – DDN Ipoteza 1 (T_depozitare 1): 6 puncte;**
- **F5 – STMB Ipoteza 1 (T_tmb 1): 2 puncte.**

Deci **ponderile fiecărui factor financiar sunt, în mod direct, media ponderată a valorii totale a concesiunii pe cele 4 perioade tarifare**, iar **impactul lor în criteriul de atribuire este plafonat la 80%**, restul de 20% fiind rezervat componentei tehnice, pentru a nu transforma procedura într-o competiție exclusiv pe preț.

- (1) Factorul de evaluare ("F1 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 2, adică prin exploatarea Celulei nr. 2 de depozitare **T_depozitare 2**") – **42 de puncte (42%)**

Indicator de referință	Detalii / justificare
Descrierea factorului de evaluare:	Acest factor evaluează nivelul tarifului propus pentru activitatea de depozitare aplicabil după finalizarea investiției în Celula nr. 2 (Ipoteza 2). Este factorul cu cea mai mare importanță deoarece Celula nr. 2 funcționează pe o perioadă mai lungă din durata concesiunii (aprox. 8 ani) și generează cea mai mare parte din veniturile financiare ale concesiunii. Această perioadă începe din luna 25 (după finalizarea investiției) și se întinde până la luna 120, acoperind aproximativ 8 ani de exploatare. Nivelul tarifului propus influențează direct costurile UAT-urilor și evoluția taxei de salubritate, motiv pentru care are ponderea maximă de 42% în evaluare.
Algoritm de calcul:	Ofertantul cu cel mai mic nivel al tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 2 , adică prin exploatarea Celulei nr. 2 de depozitare T_depozitare 2 va primi punctajul maxim, adică 42 de puncte .

Indicator de referință	Detalii / justificare
	Pentru restul ofertanților, punctajul se va calcula separat, aplicând următoarea formulă: $\text{Punctaj F1} = 42 \times \frac{T_{\text{min,depozitare2}}}{T_{\text{ofertant,depozitare2}}}$ unde: • $T_{\text{min,depozitare2}}$ = cel mai mic tarif de depozitare prin exploatarea celulei nr. 2 T_depozitare 2 ofertat; • $T_{\text{ofertant,depozitare2}}$ = tariful de depozitare prin exploatarea celulei nr. 2 T_depozitare 2 propus de ofertantul analizat. Notă: Punctajele se rotunjesc la două zecimale.
Justificare:	a) Justificare tehnico-economică • Ipoteza 2 DDN (Celula 2) constituie faza operațională cu ponderea financiară și tehnică dominantă pe următorii 8 ani, fiind perioada în care se gestionează cele mai mari volume de deșeuri ale întregului sistem, incluzând deșeurile reziduale tratate, deșeurile stradale, pământul și pietrele, precum și reziduurile provenite din fluxurile SSCT și din instalațiile de tratare. • În această perioadă se reflectă integral investiția de 58,7 mil. lei în Celula 2, inclusiv sistemele de impermeabilizare, levigat, biogaz, căi de acces și utilități. • Veniturile din această etapă (tarif × cantitate) sunt cea mai mare parte a cash-flow-ului concesiunii (≈ 53%), ceea ce înseamnă că orice diferență de tarif de depozitare se multiplică foarte puternic în costul total pe 10 ani. • Prin ponderea de 42 puncte (≈ 52,5% din componenta financiară) se reflectă matematic această realitate: F1 influențează cea mai mare parte din efortul financiar al UAT-urilor și al utilizatorilor. b) Justificare juridică • Art. 86 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 100/2016 permite în mod expres utilizarea nivelului tarifelor de utilizare ca factor de atribuire. Tariful de depozitare este un tarif de utilizare în sens strict. • Art. 44 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 867/2016 impune ca factorii să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii. F1 vizează tocmai tariful aplicat pentru serviciul principal de eliminare prin depozitare. • Art. 44 alin. (3) cere ca ponderea să reflecte corect importanța caracteristicii financiare – aici, ponderea de 42% se suprapune cu ponderea de ~53% a fluxului financiar aferent T_depozitare 2 în valoarea totală a concesiunii, deci este proporțională și nedistorsionantă. c) Justificare administrativă • Pentru ADI Ecolect și UAT-urile membre, costul depozitării pe Celula 2 va fi principalul determinant al taxei de salubritate pe întreaga durată de funcționare a depozitului. • Alegerea unui operator cu tarif de depozitare eficient în această etapă reduce presiunea pe bugetele locale și crește sustenabilitatea financiară a serviciului. • Acordarea celei mai mari ponderi acestui factor asigură că concursul între ofertanți se concentrează pe optimizarea tocmai a acestei componente cheie, fără a neglija însă componenta tehnică (20%) sau restul perioadelor tarifare.

- (2) Factorul de evaluare ("F2 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 2, adică prin exploatarea STMB după retehnologizare **T_tmb 2**") – **30 de puncte (30%)**

Indicator de referință	Detalii / justificare
------------------------	-----------------------

Descrierea factorului de evaluare:	Acest factor evaluează nivelul tarifului propus pentru activitatea de operare STMB aplicabil după finalizarea investițiilor în retehnologizarea stației (Ipoteza 2). Din proiecția financiară rezultă că veniturile din această etapă ($T_{tmb\ 2} \times Q$) sunt de cca. 177,99 mil. lei, adică ≈ 38% din totalul veniturilor concesiunii. Această perioadă începe din luna 13 (după finalizarea investiției) și se întinde până la luna 120, acoperind aproximativ 9 ani de exploatare. Nivelul tarifului propus influențează direct costurile UAT-urilor și evoluția taxei de salubritate, motiv pentru care are ponderea maximă de 30% în evaluare.
Algoritm de calcul:	Ofertantul cu cel mai mic nivel al tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 2, adică prin exploatarea STMB după retehnologizare T_{tmb 2} va primi punctajul maxim, adică 30 de puncte. Pentru restul ofertanților, punctajul se va calcula separat, aplicând următoarea formulă: $\text{Punctaj F2} = 30 \times \frac{T_{\min, tmb2}}{T_{\text{ofertant}, tmb2}}$ unde: $T_{\min, tmb2}$ = cel mai mic tarif de operare STMB retehnologizat T_{tmb 2} ofertat; $T_{\text{ofertant}, tmb2}$ = tariful de operare STMB retehnologizat T_{tmb 2} propus de ofertantul analizat. Notă: Punctajele se rotunjesc la două zecimale.
Justificare:	a) Justificare tehnico-economică - STMB retehnologizat funcționează ≈ 9 ani, tratând anual 120.000 t de deșeuri municipale, cu scopul de a reduce biodegradabilul și de a devia o parte din deșeuri de la depozitare. - Investiția de 6,835 mil. lei în retehnologizare este recuperată prin acest tarif, care include amortizarea, cheltuielile financiare și profitul reglementat. - Veniturile aferente T_{tmb 2} (≈ 38% din total) arată că este a doua mare componentă financiară a concesiunii. - Ponderea de 30 puncte (37,5% din componenta financiară) reflectă fidel importanța economică a acestei activități. b) Justificare juridică - Tariful de operare al STMB este tarif de utilizare în sensul art. 86 alin. (2) lit. c). - Legea și HG 867 nu permit ignorarea unei componente cu pondere financiară de 38% în criteriile de atribuire: neponderarea ei ar distorsiona rezultatul procedurii, contrar art. 44 alin. (2)–(3). - Criteriul este formulat obiectiv, matematic, fără a da libertate discreționară comisiei de evaluare, în conformitate cu art. 86 alin. (1). c) Justificare administrativă - Buna funcționare a STMB este condiția esențială pentru atingerea țintelor de reducere a cantităților depozitate, asumate prin PNGD, PJGD și directivele UE. - Un tarif TMB rezonabil și competitiv permite menținerea unei relații echilibrate între costurile de tratare și cele de depozitare, evitând supraîncărcarea tarifară a utilizatorilor. - Ponderea de 30 puncte asigură echilibrul între interesul de a obține tarife mici, dar și de a păstra un spațiu de competiție pe componenta tehnică (performanță, mediu etc.).

- (3) Factorul de evaluare ("F3 - indicatori de performanță operațională (calitate și funcționalitate) pentru STMB") – **20 de puncte (20%)**

Indicator de referință	Detalii / justificare
------------------------	-----------------------

Descrierea factorului de evaluare:	Factorul F3 - indicatori de performanță operațională (calitate și funcționalitate) pentru STMB evaluează nivelul de performanță operațională propus de ofertant pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (TMB), exprimat prin cantitatea anuală de deșeuri cu potențial de valorificare energetică (RDF/SRF) pe care ofertantul își asumă să o livreze către operatori economici autorizați pentru incinerare/coincinerare. Cerința minimă obligatorie din caietul de sarcini este: 15% din cantitatea de deșeuri reziduale tratate anual (intrate în STMB) și se va raporta la cantitățile gestionate în STMB după re tehnologizarea acesteia, respectiv minim 18.000 tone/an (15% din Qtotal 120.000 tone). Punctajul se acordă exclusiv pentru cantități peste minimul obligatoriu, iar nivelul asumat devine obligație contractuală. Ofertantul trebuie să prezinte Contracte / precontracte / angajamente ferme semnate cu operatori de incinerare/coincinerare autorizați pentru RDF/SRF, care să acopere cantitatea propusă R_ofertant. Documentele trebuie să includă: • capacitatea anuală acceptată, • calitatea și specificațiile tehnice ale RDF/SRF, • tarifele / condițiile esențiale,
Algoritm de calcul:	Ofertantul care propune cea mai mare cantitate anuală de RDF/SRF (RDF/SRF valorificat energetic), denumită în continuare R_max, va primi punctajul maxim, adică 20 de puncte. Pentru restul ofertanților, punctajul se va calcula separat, aplicând următoarea formulă: $\text{"Punctaj F3"} = 20 \times \frac{R_{\text{ofertant}}}{R_{\text{max}}}$ unde: • R_{max} = cea mai mare cantitate anuală de RDF/SRF (tone/an) asumată prin ofertă de unul dintre ofertanți și susținută prin contracte/precontracte cu operatori de incinerare/coincinerare; • R_{ofertant} = cantitatea anuală de RDF/SRF (tone/an) asumată prin ofertă de ofertantul analizat și susținută prin documentele depuse. Nota 1: Punctajele se rotunjesc la două zecimale. Nota 2: Ofertanții care propun o cantitate mai mică de 18.000 t/an (15% din cantitatea de deșeuri reziduale tratate), contrar cerinței minime din caietul de sarcini, vor fi declarați neconformi.
Justificare:	1. Justificare tehnică Includerea, ca factor de evaluare, a cantității de deșeuri cu potențial de valorificare energetică (RDF/SRF) asumată prin ofertă este fundamentată pe caracteristicile tehnice ale procesului de tratare mecano-biologică (TMB) și pe rolul acesteia în performanța globală a instalației. Stația TMB generează trei fluxuri principale de rezultat: • CLO (fracție stabilizată) • Reziduuri nevalorificabile • RDF/SRF – fracție cu valoare energetică Prin natura proceselor tehnologice, creșterea cantității de RDF/SRF reprezintă un indicator direct al eficienței de separare, al performanței utilajelor și al capacității operatorului de a reduce componenta biodegradabilă și nevalorificabilă a deșeurilor. O proporție mai mare de RDF/SRF indică: • un proces tehnologic mai eficient, • un randament superior de extracție a materialelor valorificabile energetic, • o reducere a masei care ajunge ulterior la depozitare. Din punct de vedere operațional, cantitățile suplimentare de RDF/SRF propuse de ofertanți pot fi susținute tehnic, verificabil, prin documentele contractuale depuse odată cu oferta (contracte/precontracte cu operatori autorizați de coincinerare/incinerare). Astfel, indicatorul este complet cuantificabil, reproductibil, verificabil și poate fi integrat în contract drept obligație de performanță, fără ambiguități. 2. Justificare juridică

	Factorul F3 se încadrează în prevederile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, care permite evaluarea ofertelor în funcție de criterii obiective legate de: • performanța tehnică (lit. d), • modul de asigurare a protecției mediului (lit. e), • inovare (lit. i). Creșterea cantității de RDF/SRF are legătură directă cu obiectul concesiunii, respectând cerința art. 86 alin. (2) teza I. De asemenea, criteriul: • nu conferă autorității o libertate necontrolată de evaluare, întrucât se bazează exclusiv pe cantități măsurabile (tone/an); • este integral verificabil prin documente contractuale (contracte cu operatori de incinerare/coincinerare); • respectă art. 44 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016, deoarece reflectă un avantaj real, evident și direct măsurabil pentru autoritatea contractantă și utilizatorii finali. Totodată, factorul respectă principiile concurenței și proporționalității, întrucât: • nu favorizează nejustificat anumiți ofertanți; • nu impune standarde tehnice restrictive; • permite oricărui operator economic să își optimizeze procesul tehnologic pentru a crește cantitatea valorificată energetic. 3. Justificare economică Cantitatea de RDF/SRF valorificată energetic influențează direct costurile generale ale concesiunii, întrucât: 1. Reducerea cantității de deșeuri trimise la depozitare diminuează: ○ consumul de capacitate în Celula 2, ○ costurile aferente operării depozitului (OPEX), ○ presiunea financiară asupra fondului de închidere, ○ contribuția pentru economia circulară. 2. Valorificarea energetică este un proces superior eliminării prin depozitare, conform legislației europene privind ierarhia deșeurilor. 3. O cantitate mai mare de RDF/SRF conduce la: ○ prelungirea duratei de viață a depozitului, ○ o reducere indirectă a tarifelor viitoare de depozitare, ○ o optimizare a costurilor pe termen lung pentru UAT-urile membre ale ADI. 4. Indicatorul este economic relevant pentru întreaga durată a concesiunii (10 ani), nu doar pentru un an de referință. Prin urmare, acordarea a 20 de puncte acestui factor (20% din total) reflectă în mod corect impactul său economic major asupra valorii totale a concesiunii și asupra sustenabilității financiare a serviciului public de salubritate. 4. Justificare administrativă Din perspectivă administrativă, factorul F3 este adecvat și optim pentru că: • Este ușor de verificat la evaluarea ofertelor: Cantitatea propusă (R_ofertant) trebuie să fie acoperită prin contracte ferme, precontracte sau angajamente cu operatori de incinerare/coincinerare. Comisia de evaluare poate verifica imediat: • existența documentului contractual; • capacitatea nominală acceptată; • durata contractuală; • condițiile esențiale ale livrărilor. Astfel, nu există risc de interpretare subiectivă. • Este simplu de monitorizat ulterior în derularea contractului Cantitățile de RDF/SRF sunt raportate lunar, cântărite și verificate prin documente de transport. ADI poate monitoriza cu ușurință gradul de îndeplinire a obligațiilor asumate. • Creează predictibilitate și responsabilizare Transformarea cantităților de RDF/SRF propuse prin ofertă în obligații contractuale ferme generează un cadru clar de responsabilizare a Operatorului, acesta fiind ținut să
--	--

	mențină nivelul tehnic de performanță asumat. Nerespectarea indicatorului conduce la aplicarea unui mecanism sancționatoriu obiectiv, constând în obligatia Operatorului de a suporta costurile aferente depozitării fiecărei tone care depășește limita maximă admisă contractual, inclusiv tariful de depozitare, contribuția pentru economia circulară și orice alte obligații fiscale asociate, pentru întreaga cantitate care nu respectă procentul de valorificare energetică asumat. • Corelează atribuirea concesiunii cu obiectivele strategice ale ADI Valorificarea energetică mai ridicată: • scade presiunea pe depozit, • reduce impactul asupra mediului, • îmbunătățește performanța sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, • contribuie la atingerea obiectivelor din PJGD, PNGD și legislația europeană. Concluzie – motivul pentru care factorul F3 este justificat și legal Factorul tehnic F3 – <i>Cantitatea de RDF/SRF asumată prin ofertă</i> – este: • direct legat de obiectul concesiunii (operarea TMB); • cuantificabil (tone/an), • verificabil (prin contracte cu operatori autorizați), • obiectiv, fără interpretare subiectivă; • proporțional cu impactul asupra costurilor concesiunii; • în linie cu directivele europene privind ierarhia deșeurilor; Prin urmare, includerea acestui indicator ca factor tehnic, cu pondere de 20 puncte, garantează: • transparență, • concurență reală, • relevanță tehnică, • beneficii economice și de mediu, • responsabilizarea operatorului, • protejarea interesului public pe termen lung.
--	---

- (4) Factorul de evaluare ("F4 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 1, adică prin exploatarea Celulei nr. 1 de depozitare **T_depozitare 1**") – **6 puncte (6%)**

Indicator de referință	Detalii / justificare
Descrierea factorului de evaluare:	Acest factor evaluează nivelul tarifului propus pentru activitatea de depozitare aplicabil în perioada de tranziție, prin exploatarea celulei de depozitare nr. 1 (Ipoteza 1), respectiv de la luna 7 până la luna 24. În această perioadă se aplică T_depozitare 1. Veniturile aferente acestei etape sunt de ≈ 32,59 mil. lei, reprezentând ≈ 7% din valoarea financiară a concesiunii. Prin urmare, este o componentă financiară importantă, dar limitată ca durată și ca pondere.
Algoritm de calcul:	Ofertantul cu cel mai mic nivel al tarifului de utilizare pentru operarea DDN în Ipoteza 1, adică prin exploatarea Celulei nr. 1 de depozitare T_depozitare 1 va primi punctajul maxim, adică 6 puncte. Pentru restul ofertanților, punctajul se va calcula separat, aplicând următoarea formulă: $\text{Punctaj F4} = 6 \times \frac{T_{\text{min,depozitare1}}}{T_{\text{ofertant,depozitare1}}}$ unde: • $T_{\text{min,depozitare1}}$ = cel mai mic tarif de depozitare prin exploatarea celulei nr. 1 T_depozitare 1 ofertat; • $T_{\text{ofertant,depozitare1}}$ = tariful de depozitare prin exploatarea celulei nr. 1 T_depozitare 1 propus de ofertantul analizat. Notă: Punctajele se rotunjesc la două zecimale.
Justificare:	a) Justificare tehnico-economică • Depozitarea în Celula 1 are loc doar ≈ 2 ani, până la punerea în funcțiune a Celulei 2.

Indicator de referință	Detalii / justificare
	- În această etapă se aplică și fondul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a Celulei 1, precum și garanția de mediu – costuri cu caracter tranzitoriu. - Deși economic activitatea este relevantă, ponderea ei în veniturile totale este de numai $\approx 7\%$. Ponderea în punctaj ($6/80 = 7,5\%$) este aliniată cu această realitate. - Un punctaj mai mare ar mări artificial influența unei perioade scurte, distorsionând raportul dintre costurile temporare (Ipoteza 1) și cele pe termen lung (Ipoteza 2). b) Justificare juridică - Tariful de depozitare 1 este tot „nivel al tarifelor de utilizare” (art. 86 alin. (2) lit. c)), dar aplicat într-o fază tranzitorie. - Conform art. 44 alin. (3) HG 867/2016, ponderea unui factor trebuie să reflecte cuantumul valoric al avantajului – aici, avantajul financiar obținut printr-un tarif mai mic la T_depozitare 1 nu poate depăși, în mod rezonabil, 7–8% din valoarea totală a concesiunii; de aceea, factorul este plafonat la 6 puncte. c) Justificare administrativă - Autoritatea contractantă dorește stimularea unei oferte rezonabile și pentru perioada Ipoteza 1 (primii 2 ani), dar fără a deturna competiția către o perioadă scurtă, în detrimentul perioadei de 8 ani (Ipoteza 2). - Ponderea moderată de 6 puncte asigură o presiune de eficientizare a tarifului și în această fază, dar menține atenția ofertanților pe tarifele pe termen lung, care sunt decisive pentru stabilitatea financiară a sistemului.

- (5) Factorul de evaluare ("F5 - nivelul tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 1, adică prin exploatarea STMB înainte de retehnologizare **T_tmb 1**") – **2 puncte (2%)**

Indicator de referință	Detalii / justificare
Descrierea factorului de evaluare:	Acest factor evaluează nivelul tarifului propus pentru activitatea de operare STMB aplicabil până la finalizarea investițiilor în retehnologizarea stației (Ipoteza 1), aplicabil de la luna 7 până la luna 12 (6 luni efective de operare, după mobilizare). Veniturile din această etapă sunt de $\approx 8,10$ mil. lei, reprezentând $\approx 2\%$ din totalul veniturilor concesiunii. Prin urmare, este o componentă marginală din punct de vedere financiar.
Algoritm de calcul:	Ofertantul cu cel mai mic nivel al tarifului de utilizare pentru operarea STMB în Ipoteza 1, adică prin exploatarea STMB înainte de retehnologizare T_tmb 1 va primi punctajul maxim, adică 2 puncte. Pentru restul ofertanților, punctajul se va calcula separat, aplicând următoarea formulă: $\text{Punctaj F5} = 2 \times \frac{T_{\min, \text{tmb}1}}{T_{\text{ofertant}, \text{tmb}1}}$ unde: $T_{\min, \text{tmb}1}$ = cel mai mic tarif de operare STMB în configurația tehnologică existentă T_tmb 1 ofertat; $T_{\text{ofertant}, \text{tmb}1}$ = tariful de operare STMB în configurația tehnologică existentă T_tmb 1 propus de ofertantul analizat. Notă: Punctajele se rotunjesc la două zecimale.
Justificare:	a) Justificare tehnico-economică - Durata aplicării T_tmb 1 este foarte redusă (doar 6 luni de operare efectivă), iar ponderea în fluxul total de venituri este de circa 2%. - În această perioadă nu se reflectă investiția în retehnologizare – tariful acoperă strict operarea configurației existente, actualizată cu IPC.

	- Prin ponderea de 2 puncte (2,5% din componenta financiară), factorul este aliniat matematic cu relevanța financiară redusă. - Dacă i s-ar acorda o pondere mai mare, rezultatul ar fi o distorsionare a criteriului: ofertanții ar putea compensa un tarif mare pe termen lung (Ipoteza 2) cu un tarif artificial mic în primele 6 luni, ceea ce ar contraveni interesului public. b) Justificare juridică - Factorul se întemeiază pe art. 86 alin. (2) lit. c), dar aplicarea art. 44 HG 867/2016 impune o pondere redusă, proporțională cu cuantumul valoric al avantajului ce poate fi obținut aici. - Punctajul mic asigură respectarea principiului nedistorsionării rezultatului (art. 44 alin. (2)), pentru că nu permite ca o perioadă scurtă și marginală să „înclece” decisiv balanța unei proceduri care se întinde pe 10 ani. c) Justificare administrativă - Obiectivul autorității este ca oferta câștigătoare să fie competitivă în special pe termen lung – acolo unde se află riscurile reale și costurile preponderente. - Prima perioadă (Ipoteza 1 – STMB) este tratată ca o etapă de tranziție, în care principalele riscuri se află la operator (adaptare, preluare personal, integrare fluxuri). - Ponderea de 2 puncte recunoaște faptul că tariful are totuși o influență asupra costurilor, dar nu permite ca această perioadă tranzitorie să fie utilizată pentru manipularea rezultatului financiar.
--	---

Capitolul 4 – MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

Prezentă procedura este gestionată de către Autoritatea Contractantă astfel:

4.1. Etapa a-I-a – Planificarea și pregătirea procedurii de achiziție

Complexitatea achiziției (nivel)	Scăzută	Medie	Ridicată
	☐	☐	☒
Abordări în realizarea achiziției:	☒ prin resurse profesionale proprii ☐ prin recurgerea la unități centralizate de achiziție ☒ cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție		

Pentru etapa de planificare și pregătire a procedurii de achiziție, A.C. a apelat la un consultant de specialitate, contractând servicii de consultanță pentru elaborarea următoarelor documente:

- 1) Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune pentru Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș
- 2) Strategia de Contractare
- 3) Caietul de Sarcini
- 4) Modelele de formulare pentru ofertanți
- 5) Clauzele Contractuale

4.2. Etapa a-II-a – Organizarea procedurii și atribuirea contractului

Complexitatea achiziției (nivel)	Scăzută	Medie	Ridicată
	☐	☐	☒
Abordări în realizarea achiziției:	☒ prin resurse profesionale proprii ☐ prin recurgerea la unități centralizate de achiziție ☒ cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție		
Resurse disponibile (personalul și competențele necesar a fi implicate în organizarea procedurii și modul de utilizare a acestora pe perioada derulării)	În conformitate cu prevederile art. 80–90 din H.G. nr. 867/2016, procedura de atribuire a contractului de concesiune se desfășoară prin implicarea unei structuri dedicate de resurse umane, desemnate de entitatea		

procedurii de atribuire, inclusiv furnizori de servicii auxiliare achiziției, expertiză necesară în evaluarea ofertelor)	contractantă, astfel încât să fie asigurată o evaluare profesionistă, obiectivă și conformă cu legislația aplicabilă. Constituirea comisiei de evaluare Autoritatea contractantă va constitui o comisie de evaluare alcătuită dintr-un număr impar de membri, desemnați în mod formal prin act intern, în conformitate cu art. 80 din H.G. nr. 867/2016. Comisia este responsabilă pentru: • verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare; • analiza propunerilor tehnice și financiare; • solicitarea și analiza clarificărilor; • stabilirea ofertelor neconforme sau inacceptabile; • aplicarea criteriilor de atribuire; • întocmirea rapoartelor intermediare și a raportului final al procedurii. Pentru fiecare membru titular se vor desemna membri de rezervă, care pot prelua atribuțiile în caz de imposibilitate obiectivă a titularilor, în condițiile prevăzute la art. 80 alin. (5)–(6). Înainte de începerea activităților, toți membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna declarații de confidențialitate și imparțialitate, conform art. 83–84. Utilizarea expertizei externe (experți cooptați) În situațiile în care natura ofertelor necesită o analiză tehnică, financiară sau juridică aprofundată, entitatea contractantă poate desemna experți cooptați, în temeiul art. 81 din H.G. nr. 867/2016. Rolul acestora este de a: • oferi asistență de specialitate pentru aspectele tehnice, economice sau juridice complexe; • elabora rapoarte de specialitate care sprijină comisia de evaluare în luarea deciziilor; • contribui la verificarea fezabilității soluțiilor propuse în cadrul ofertelor. Experții cooptați nu au drept de vot și își asumă responsabilitatea profesională asupra concluziilor formulate. Rapoartele acestora sunt anexate raportului procedurii de atribuire. Desemnarea experților poate avea loc: • fie odată cu constituirea comisiei de evaluare; • fie pe parcursul procesului, atunci când apare necesitatea unei expertize suplimentare. Implicarea structurilor interne de specialitate Pe lângă comisia de evaluare, entitatea contractantă poate utiliza resurse interne din cadrul structurilor: • responsabile cu achizițiile publice și concesiunile; • responsabile cu gestiunea financiară; • responsabile cu problematica tehnică și operarea instalațiilor. Aceste structuri pot contribui la: • pregătirea documentației de atribuire; • administrarea comunicării prin SEAP; • gestionarea clarificărilor; • furnizarea de date necesare comisiei de evaluare pentru analiza tehnico-economică. Etapele de utilizare a resurselor pe durata procedurii
---	---

	Resursele umane implicate în procedură vor acționa coordonat, pe etape, astfel: 1. Pregătirea și lansarea procedurii • elaborarea și aprobarea documentației de atribuire; • încărcarea documentelor în SEAP; • publicarea anunțului de concesiune. 2. Gestionarea clarificărilor • colectarea solicitărilor operatorilor economici; • formularea răspunsurilor, cu sprijinul experților cooptați dacă este cazul; • asigurarea transparenței și tratamentului egal. 3. Verificarea documentelor de calificare • analiza modului de îndeplinire a criteriilor de calificare; • elaborarea rapoartelor intermediare aferente acestei etape. 4. Evaluarea propunerilor tehnice • verificarea conformității cu cerințele din caietul de sarcini; • analiză tehnică detaliată; • emiterea solicitărilor de clarificări, atunci când este necesar; • utilizarea expertizei tehnice externe pentru aspectele complexe. 5. Evaluarea propunerilor financiare și aplicarea criteriilor de atribuire • verificarea coerenței și a corelării dintre propunerea tehnică și cea financiară; • aplicarea algoritmilor de calcul prevăzuți în Fișa de date și în Strategia de contractare; • verificarea fundamentării tarifelor propuse și a sustenabilității economice. 6. Stabilirea ofertei câștigătoare și raportarea finală • întocmirea clasamentului pe baza punctajului total; • redactarea raportului procedurii de atribuire; • transmiterea documentației către conducătorul entității contractante pentru aprobare. 6.5. Asigurarea conformității și integrității procesului În toate etapele procedurii: • membrii comisiei de evaluare și experții cooptați respectă obligațiile de confidențialitate prevăzute de art. 83; • se aplică regulile privind conflictul de interese prevăzute de Legea nr. 100/2016 și H.G. nr. 867/2016; • deciziile se iau cu respectarea regulilor de vot stabilite la art. 85; • fiecare punctaj acordat este însoțit de justificări documentate.
--	---

Tabel sinteză – Resurse, roluri și responsabilități în procedura de atribuire

Categorie resursă	Rol în procedură	Responsabilități principale	Livrabile / rezultate
Comisia de evaluare	Structura principală de analiză și decizie	- Verifică documentele de calificare;- Analizează propunerile tehnice;- Analizează propunerile financiare;- Solicită clarificări;- Aplică criteriile de atribuire;- Stabilește oferta câștigătoare.	- Procese-verbale ședință;- Rapoarte intermediare;- Raportul procedurii de atribuire;- Clasamentul ofertelor.
Membri de rezervă	Suport procedural	- Preiau atribuțiile membrilor titulari în caz de imposibilitate obiectivă.	- Asigură continuitatea procesului.
Experți cooptați	Expertiză suplimentară specializată	- Analizează aspectele tehnice, financiare sau juridice complexe;- Emit rapoarte de specialitate;- Oferă consultanță comisiei de evaluare în probleme specifice.	- Raport de specialitate anexat procedurii;- Clarificări/explicații tehnice, financiare sau juridice.
Compartiment achiziții / concesiuni	Administrarea procedurală	- Pregătește documentația pentru publicare;- Gestionează comunicarea în SEAP;-	- Anunț de concesiune;- Documentația de atribuire

Categorie resursă	Rol în procedură	Responsabilități principale	Livrabile / rezultate
		Administrează clarificările;- Asigură suport logistic comisiei.	Încărcată în SEAP;- Răspunsuri la clarificări.
Compartiment tehnic / mediu	Suport tehnic operațional	- Pune la dispoziție date tehnice și documentație existentă;- Clarifică cerințele tehnice din caietul de sarcini;- Participă la formularea răspunsurilor tehnice.	- Note tehnice;- Date de proiect și informații despre infrastructurile existente.
Compartiment economic / financiar	Suport financiar și bugetar	- Furnizează date financiare necesare evaluării;- Analizează impactul economic al ofertelor;- Suport pentru interpretarea modelului de tarificare.	- Note financiare;- Observații privind sustenabilitatea financiară.
Conducătorul entității contractante	Aprobarea finală	- Aprobă raportul procedurii;- Dispune corectarea/reevaluarea dacă este cazul;- Își asumă decizia procedurală finală.	- Decizia de aprobare;- Eventuale dispoziții de reevaluare.

4.3. Etapa a-III-a – Implementarea Contractului

Complexitatea achiziției (nivel)	Scăzută	Medie	Ridicată
	☐	☐	☒
Abordări în realizarea achiziției:	☒ prin resurse profesionale proprii ☐ prin recurgerea la unități centralizate de achiziție ☒ cu ajutorul unui Consultant		
Resurse disponibile	Implementarea contractului de concesiune presupune o activitate continuă de monitorizare tehnică, economică, juridică și operațională pe întreaga durată de 10 ani, dat fiind că acesta include atât operarea infrastructurilor TMB și DDN, cât și realizarea și exploatarea unor investiții majore (re tehnologizare STMB și construire Celula 2 a DDN). Pentru asigurarea unei gestionări eficiente și conforme a contractului, A.D.I. „ECOLECT Mureș” și Consiliul Județean Mureș vor utiliza o structură dedicată de resurse interne și externe, după cum urmează: 1. Resurse interne – Structuri administrative, tehnice și economice Pe durata implementării contractului, vor fi implicate structurile de specialitate relevante din cadrul: • A.D.I. „ECOLECT Mureș”, cu atribuții de monitorizare a serviciilor de salubritate și coordonare la nivel județean; • Consiliul Județean Mureș, în special compartimentele de: ○ salubritate / mediu, ○ tehnic / infrastructuri, ○ juridic, ○ economic / buget / audit intern. Aceste structuri acoperă toate domeniile de expertiză necesare supravegherii unui contract de concesiune complex. 2. Responsabil de contract și echipa de monitorizare Autoritatea contractantă va desemna un responsabil de contract, în conformitate cu bunele practici privind managementul concesiunilor, cu rol de coordonare a tuturor activităților de monitorizare, evaluare și comunicare cu Operatorul. Responsabilul de contract va fi sprijinit de o echipă de monitorizare, cu atribuții precum: • analiza rapoartelor lunare, trimestriale și anuale ale Operatorului; • verificarea indicatorilor de performanță (KPI) privind TMB și DDN; • monitorizarea realizării investițiilor (STMB și Celula 2 DDN) conform graficelor asumate;		

	• verificarea respectării normelor de mediu, sănătate și securitate în muncă și a autorizațiilor; • validarea documentelor financiare relevante (tarife, ajustări, costuri, fond închidere); • controlul respectării obligațiilor contractuale și aplicarea eventualelor sancțiuni. Echipa va colabora permanent cu structurile tehnice, financiare și juridice ale ADI și CJ Mureș, asigurând trasabilitatea tuturor deciziilor și verificărilor. 3. Sprijin tehnic și juridic specializat – Consultant extern Având în vedere natura tehnică avansată a instalațiilor, complexitatea proceselor (TMB, RDF/SRF, depozitare, levigat, biogaz), precum și investițiile cu potențial ridicat de risc operațional și financiar, este necesară implicarea unui consultant extern cu expertiză în concesiuni de servicii de salubritate și operare TMB/DDN. Consultantul extern va asigura: • Suport tehnic • verificarea documentațiilor tehnice elaborate de concesionar (PT, DDE, studii, grafic investiții); • asistență în analiza proceselor tehnologice și a indicatorilor de performanță; • monitorizarea conformității lucrărilor de retehnologizare și construire cu standardele de calitate. • Suport juridic • interpretarea clauzelor contractuale în situații speciale (reechilibrare, ajustări tarifare, neconformități); • asistență în gestionarea litigiilor sau situațiilor de penalitate; • verificarea încadrării deciziilor de monitorizare în cadrul legal. • Suport economic / financiar • verificarea anuală a costurilor declarate de Operator în fundamentarea tarifelor; • analiză privind ajustările tarifare și respectarea metodologiilor ANRSC; • monitorizarea fondului pentru închiderea depozitului, garanțiilor financiare și a fluxurilor financiare ale concesiunii. Consultantul este implicat „la cerere” sau pe bază de contract anual de asistență, contribuind la menținerea unui nivel ridicat de rigoare în supravegherea concesiunii. 4. Audit tehnic și financiar periodic Pentru transparență și control suplimentar asupra modului de derulare a concesiunii, se recomandă introducerea unui audit tehnic și financiar anual, realizat de o entitate independentă. Auditul poate include: • controlul costurilor de operare (OPEX) declarate de operator; • verificarea fluxurilor de deșeuri (cantități, trasabilitate, balanță masă); • evaluarea respectării indicatorilor de performanță; • verificarea utilizării corecte a fondului de închidere și a garanțiilor financiare; • controlul documentațiilor tehnice aferente investițiilor; • verificarea corectitudinii ajustărilor tarifare. Rezultatele auditului reprezintă un instrument esențial în managementul riscului și în menținerea conformității contractului pe durata celor 10 ani.
--	---

5. Echipă de diriginții de șantier – supravegherea lucrărilor de construcții și montaj

Având în vedere că o parte esențială a contractului de concesiune o reprezintă **realizarea unor investiții semnificative** – rețehnologizarea Stației TMB și construirea Celulei nr. 2 a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase – este necesară constituirea și implicarea unei **echipe de diriginții de șantier** autorizați, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor.

Diriginții de șantier vor avea rolul de a asigura:

- supravegherea execuției lucrărilor în toate etapele, în conformitate cu proiectul tehnic și cu reglementările tehnice aplicabile;
- verificarea respectării graficelor de execuție asumate de Operator;
- participarea la fazele determinante și la recepțiile intermediare;
- verificarea calității materialelor, echipamentelor și montajului;
- semnalarea imediată a neconformităților și dispunerea măsurilor corective;
- documentarea evoluției lucrărilor în procese-verbale, note de șantier și rapoarte periodice.

Rolul strategic al echipei de diriginții

Implicarea diriginților de șantier este justificată de:

- complexitatea lucrărilor (infrastructuri de depozitare, impermeabilizare, sisteme de drenaj, instalații tehnologice TMB);
- necesitatea controlului calității execuției și a respectării standardelor de mediu și siguranță;
- necesitatea verificării conformității cu proiectele tehnice elaborate de concesionar;
- importanța probelor tehnologice și punerii în funcțiune conform cerințelor din caietul de sarcini;
- obligația legală a beneficiarului investiției de a monitoriza execuția lucrărilor prin personal atestat.

Diriginții de șantier vor lucra în strânsă coordonare cu:

- responsabilul de contract,
- echipa de monitorizare,
- structurile tehnice interne ale ADI și CJ,
- consultantul extern de specialitate.

Ei asigură dimensiunea tehnică a supravegherii investițiilor, iar documentația elaborată de aceștia devine parte integrantă a dosarului investiției și a documentației de recepție.

Modalitatea de utilizare a resurselor pe durata implementării

Aplicarea resurselor se realizează etapizat:

1. **Perioada de mobilizare și proiectare (Luna 1–Luna 12 / Luna 24)**
 - verificarea documentațiilor tehnice și a programului de lucrări;
 - monitorizarea începutului investițiilor.
2. **Perioada de execuție investiții**
 - control periodic al progresului;
 - validarea etapelor determinante;
 - recepția lucrărilor.
3. **Perioada de operare curentă (până la Luna 120)**
 - monitorizarea continuă a KPI tehnici și economici;
 - verificarea respectării obligațiilor de mediu;
 - ajustări tarifare și reechilibrări contractuale, dacă este cazul.

	4. Închiderea perioadei contractuale și transferul activelor ○ audit final privind starea infrastructurii; ○ verificarea obligațiilor de garanție și de predare. Concluzie Prin organizarea resurselor în forma descrisă — structuri interne consolidate, responsabil de contract, echipă de monitorizare, consultant extern specializat și audit anual — autoritatea contractantă asigură: • control operațional eficient asupra unui contract de complexitate ridicată; • management adecvat al riscurilor tehnice, financiare și juridice; • respectarea obiectivelor de performanță stabilite în concesiune; • transparență, trasabilitate și protejarea interesului public pe întreaga durată a implementării contractului.
--	---

Capitolul 5 – CONTRACTUL

5.1. Tipul Contractului

Tipul contractului este **contract de concesiune de servicii pe termen lung**.

Conform art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016, contractul pe termenul lung este definit ca fiind *contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor, dacă acesta are o componentă care constă în execuția de lucrări, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil*.

Justificarea duratei contractului ca „contract de concesiune de servicii pe termen lung”:

Durata propusă a concesiunii, respectiv **10 ani**, se încadrează în categoria contractelor de concesiune de servicii pe termen lung, astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016: *„contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor (...) și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil”*.

Justificarea duratei se fundamentează pe următoarele elemente:

1. Natura și complexitatea obligațiilor contractuale

Contractul include atât **servicii continue**, cât și **investiții majore** care necesită perioade distincte pentru proiectare, execuție și amortizare:

- **Retehnologizarea Stației TMB**, cu valoare estimată la 6.835.000 lei;
- **Construirea Celulei nr. 2 a Depozitului DDN**, cu valoare estimată la 58.718.711 lei;
- **Obligații privind monitorizarea post-închidere, fonduri de închidere și garanții financiare;**
- **Operarea integrată a TMB și DDN**, cu respectarea unor indicatori riguroși de performanță (RDF/SRF, cantități de depozitare, fluxuri tehnologice).

Aceste activități nu pot fi realizate în mod eficient sau rentabil într-un interval mai mic decât durata propusă, deoarece:

- investițiile necesită perioade minime tehnice pentru execuție (12–24 luni);
- recuperarea investițiilor se realizează treptat, din tarife, doar după punerea în funcțiune;
- fluxurile operaționale trebuie stabilizate pe un orizont suficient de lung pentru a corecta variațiile de cerere/ofertă;
- operatorul trebuie să suporte riscurile integrate ale concesiunii.

Prin urmare, durata de 10 ani reflectă necesitatea obiectivă de a asigura **finalizarea investițiilor și operarea eficientă** a infrastructurilor modernizate.

2. Necesitatea amortizării investițiilor realizate de concesionar

Conform structurii financiare a concesiunii:

- operatorul suportă integral finanțarea investițiilor (CAPEX) pentru STMB și DDN;
- recuperarea acestora se realizează **doar prin tarifele aplicate utilizatorilor**, pe perioada de exploatare;
- veniturile sunt afectate de riscurile de cerere (cantități efectiv tratate/depozitate) și riscurile de ofertă (costuri operaționale, inflație, eficiență tehnologică).

Durata de 10 ani este necesară pentru:

- **amortizarea completă** a investițiilor finanțate de operator;
- acoperirea costurilor financiare asociate creditării;

- obținerea unui **profit rezonabil**, în limitele impuse de reglementările ANRSC și de structura tarifară (profit reglementat 7%).

Din aceste motive, durata nu poate fi mai scurtă fără a afecta echilibrul contractual sau atractivitatea proiectului pentru operatori, ceea ce ar reduce competitivitatea procedurii.

3. Transferul riscurilor către operator conform Legii nr. 100/2016

Art. 6 și art. 8 din Legea nr. 100/2016 impun, în cazul unei concesiuni, transferul unui **risc operațional semnificativ**, ceea ce presupune:

- variații ale veniturilor în funcție de cantitățile de deșeuri efectiv generate de UAT-uri;
- riscul tehnic asociat operării instalațiilor TMB și DDN;
- riscurile privind performanța tratării, valorificării energetice și depozitării;
- riscul de evoluție a costurilor de operare pe durata contractului.

Durata de 10 ani este necesară pentru ca operatorul:

- să preia în mod real riscurile;
- să își optimizeze operațiunile pe termen lung;
- să își dimensioneze capacitatea financiară și tehnică;
- să asigure un randament adecvat investițiilor asumate.

O durată prea scurtă ar conduce la:

- transfer parțial al riscului (contrar legii),
- ofertare necompetitivă sau neatractivă,
- imposibilitatea finanțării investițiilor de către operator.

4. Structura veniturilor și caracteristicile funcționării unui sistem integrat TMB-DDN

Veniturile operatorului provin **exclusiv din tarife**, nu din plăți ale delegatarului. Acest model implică:

- volatilitatea veniturilor în funcție de cantitățile reale de deșeuri;
- dependența de performanța tehnică a instalațiilor;
- expunerea la variațiile inflației și ale costurilor de exploatare.

Pentru menținerea atractivității economice, durata trebuie corelată cu:

- durata normală de funcționare a celulelor de depozitare;
- durata medie de exploatare a echipamentelor TMB după retehnologizare;
- perioada necesară obținerii certificărilor și avizelor de mediu.

Un contract de durată mai mică nu ar permite stabilitatea operațională și financiară cerută de specificul serviciului.

5. Concluzii

Durata propusă a contractului de concesiune, respectiv 10 ani, este rezultatul unei analize juridice, tehnice și economice care ține cont de întreaga structură a proiectului și de cerințele legale aplicabile concesiunilor de servicii. Valoarea totală a investițiilor ce trebuie realizate de operator, în cuantum de aproximativ 65,5 milioane lei, precum și durata necesară pentru mobilizarea resurselor, elaborarea documentațiilor tehnice, obținerea avizelor și executarea lucrărilor – estimată între 12 și 24 de luni – impun în mod obiectiv stabilirea unei perioade contractuale suficiente pentru a permite concesionarului recuperarea acestor investiții **exclusiv din tarifele de operare**, în conformitate cu principiile legii concesiunilor.

Totodată, operatorul își asumă un set extins de riscuri, atât din sfera cererii (volumul efectiv al deșeurilor intrate în instalații), cât și din sfera ofertei (costurile de operare, variațiile inflației, performanța tehnologică, eficiența valorificării energetice). În condițiile art. 6-8 din Legea nr. 100/2016, durata concesiunii trebuie să reflecte proporționalitatea transferului de risc și să permită concesionarului exercitarea efectivă a responsabilităților asumate.

Contractul presupune și îndeplinirea unor obligații operaționale semnificative, care decurg din caietul de sarcini și din legislația de mediu: atingerea unui nivel de minimum 60% de deșeuri tratate (CLO + reziduuri) și valorificarea energetică a minimum 15% sub formă de RDF/SRF, precum și operarea integrată a instalațiilor TMB și DDN în condiții de continuitate, siguranță și conformitate. Aceste obligații, de natură tehnică și de mediu, sunt prin ele însele generatoare de costuri și necesită o perioadă suficientă pentru optimizarea proceselor, stabilizarea fluxurilor și amortizarea echipamentelor.

Având în vedere că serviciul delegat aparține domeniului salubrității județene – un serviciu public de interes general, continuu și indispensabil – durata concesiunii trebuie să fie stabilită astfel încât să asigure echilibrul între interesul public, sustenabilitatea investițiilor și recuperarea costurilor. Din această perspectivă, o perioadă contractuală mai scurtă ar afecta capacitatea operatorilor economici de a formula oferte competitive și de a susține financiar investițiile asumate, reducând astfel nivelul de concurență și punând în pericol realizarea obiectivelor proiectului.

În consecință, durata de 10 ani reprezintă o perioadă **proporțională și necesară**, justificată atât din punct de vedere economic și tehnic, cât și din punct de vedere juridic, fiind în deplină concordanță cu definiția contractului de concesiune pe termen lung prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016. Această durată permite concesionarului să își recupereze investițiile, să își asume riscurile operaționale într-un mod efectiv și să obțină un profit rezonabil, astfel cum impune cadrul legal, asigurând simultan continuitatea și calitatea serviciului public pe perioada concesiunii.

5.2. Riscuri

Conform art. 6 din Legea nr. 100/2016, concesiunea există numai dacă autoritatea transferă concesionarului o parte semnificativă a „riscului de operare” asociat exploatarei lucrărilor și/sau a serviciilor. Semnificativ nu înseamnă formal sau marginal: legea cere ca pierderea potențială estimată suportată de concesionar să nu fie neglijabilă. Acest prag calitativ separă concesiunea de un contract clasic plătit integral, în care recuperarea costurilor este, în fapt, garantată.

Riscul de operare este definit prin **3 condiții cumulative**.

Mai întâi, generea riscului are loc ca urmare a unor evenimente din afara controlului părților; nu ne referim la simple abateri contractuale imputabile uneia dintre ele.

Apoi, el implică expunere reală la fluctuațiile pieței — în cazul nostru, dinamica cantităților și a mixului de deșeuri, costuri de intrare (energie, reactivi, consumabile), evoluția reglementărilor ce afectează costul conformării.

Ca efect al asumării acestui risc, **concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea investițiilor și acoperirea costurilor operaționale. Venitul său se bazează pe cantitățile intrare în TMB și DNN, respectiv se raportează la performanța serviciului de salubritate prestat.**

Clasificarea legală distinge trei modalități:

- Prima este **riscul de cerere**: expunerea la nivelul real al cererii pentru serviciul concesionat. În proiectul TMB/DDN, el se traduce în variabilitatea tonajelor la intrare, influențată de prevenire, colectare separată și redirecționări spre alte fluxuri de tratare.
- A doua este **riscul de ofertă**: expunerea legată de furnizare, cu accent pe disponibilitatea serviciilor la parametri conveniți; legea arată expres că riscul de ofertă poate fi descompus în riscul de lucrare (proiectare/executare, cost și calendar al investițiilor) și riscul operațional de disponibilitate (funcționare, timp de oprire, atingerea indicatorilor tehnici și de mediu).
- A treia ipoteză este combinarea celor două — cea mai comună în concesiunile de salubritate, unde venitul depinde și de volumele efective, și de performanța efectivă a instalațiilor.

Pentru contractul de delegare al serviciilor de salubritate pentru TMB și DDN, transferul semnificativ va fi analizat în concepția mecanismului de remunerare și în definirea indicatorilor de performanță. Un tarif sau o formulă de plată bazată pe cantități reale și pe performanța efectiv posibilă de realizat, cu abateri negative ducând la diminuări proporționale ale veniturilor, confirmă existența riscului de operare.

În schimb, garanțiile ferme de venit, protecțiile excesive sub formă de cantități minime angajate ori clauze de reechilibrare declanșate de variații obișnuite de piață ar eroda substanțial riscul — și pot pune sub semnul întrebării calificarea ca „concesiune”. Prin urmare, simpla existență a unui risc de construcție (de lucrare) nu este suficientă pentru a justifica regimul juridic al concesiunii dacă operatorul nu rămâne expus, în exploatare, la cerere și/sau la disponibilitate.

Matricea riscurilor

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
RISCURILE DE PROIECT RAPORTAT LA ANEXA NR. 1 din HG 867/2016						
1. Riscuri referitoare la locație						
1	Structura existentă (reabilitare/modernizare)	Structurile existente sunt inadecvate pentru a se adapta dezvoltării.	100%		Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Delegatarul asigură includerea lucrărilor de reabilitare/modernizare în investiția inițială și verifică încă din studiul de fezabilitate starea infrastructurilor existente.
2	Condiții de amplasament	Condițiile de sol neprevăzut de grele	40%	60%	Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Delegatarul suportă partea aferentă impreviziunilor confirmate prin studii; operatorul gestionează adaptarea tehnică și respectarea termenelor prin clauze contractuale de impreviziune.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
3	Aprobări	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub rezerva unor condiții neprevăzute.	60%	40%	Întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul se ocupă de avizele/autorizațiile strategice (urbanism, mediu, CF teren); operatorul de avizele tehnice specifice execuției. Clauze de termene și penalități pentru neîndeplinire.
4	Curățare și viabilizare	Pregătirea terenului are ca rezultat costuri mult mai mari decât cele prevăzute și necesită un timp cu mult peste termenii contractului.	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul acoperă lucrările majore de curățare și viabilizare prin investiția inițială; operatorul gestionează lucrări minore suplimentare în timpul execuției.
5	Moștenire culturală	Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național	80%	20%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul colaborează cu Ministerul Culturii și Muzeele pentru avize; include clauze de suspendare a termenului până la clarificare; costurile suplimentare se suportă din buget public.
6	Mediu (1)	Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare.	70%	30%	Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul	Delegatarul asigură studiile de mediu și, dacă se confirmă contaminarea, alocă resurse pentru decontaminare; operatorul contribuie prin adaptarea execuției.
7	Mediu (2)	În timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect.	50%	50%	Costuri de decontaminare	Responsabilitatea se împarte: delegatarul pentru terenurile neincluse în perimetrul concesionat, operatorul pentru lucrările derulate pe amplasament; se instituie asigurări de răspundere civilă pentru operator.
2. Riscuri de proiectare						
1	Eșecul proiectării	Posibilitatea ca proiectarea părții private să nu îndeplinească specificațiile tehnice de calitate cerute	30%	70%	Creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea de a asigura serviciile pe termen lung	Consiliul Județean Mureș a contractat documentațiile de bază (PTh pentru închidere Celula 1 și SF pentru construirea Celulei 2 la Sânpaul), reducând riscul inițial; operatorul are obligația de a asigura proiectarea detaliată/ execuție conform standardelor.
2	Deficiență de proiectare	Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență	30%	70%	Întârzieri în începerea proiectului la data prevăzută și posibile costuri suplimentare	Consiliul Județean Mureș acoperă prin contractare SF și PTh; operatorul finalizează și detaliază proiectarea de execuție pentru Celula 2 și se asigură că înțelege pe

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						deplin documentația PTH pentru închiderea Celulei 1.
3	Depășirea costurilor proiectării	Proiectarea ia mai mult timp decât planificarea inițială, datorită lipsei de experiență	20%	80%	Costuri și timp suplimentare necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul suportă costurile suplimentare pentru detalii de execuție și corecții.
4	Schimbări în proiectare de către ambele părți	Proiectarea nu este conformă cu specificațiile tehnice de calitate	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Riscul partajat: dacă schimbările sunt determinate de CJ Mureș (ex. modificări de parametri), costurile se alocă bugetului public; dacă sunt determinate de operator, acestea sunt suportate integral de acesta.
5	Întârzieri în obținerea avizelor/permiselor pentru teren	Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora	50%	50%	Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului	Delegatarul obține avizele majore (urbanism, mediu); operatorul avizele tehnice secundare. Se stabilesc termene contractuale clare și penalități.
6	Întârzieri în obținerea aprobărilor	Întârzieri în obținerea autorizațiilor de construcție necesare, din cauza documentațiilor necorespunzătoare	50%	50%	Timp și costuri suplimentare pentru a finaliza proiectul	Riscul se împarte: CJ Mureș pentru documentația strategică, operatorul pentru documentațiile tehnice. Măsură: coordonare prin comitet tehnic mixt și revizuirii prealabile.
7	Schimbări ulterioare ale proiectării	Variații ale proiectării datorită problemelor apărute cu relocarea utilităților sau datorită schimbărilor din legislație	50%	50%	Întârziere în implementare și majorare de costuri	Riscul se partajează: delegatarul acoperă modificările determinate de acte normative; operatorul suportă adaptările generate de execuție.
8	Studii specifice proiectării	Evaluarea impactului asupra mediului ar putea necesita o perioadă mai lungă decât cea stabilită	70%	30%	Timp și costuri suplimentare pentru a finaliza proiectul	CJM asigură realizarea studiilor majore, dacă este cazul.
9	Standarde referitoare la emisii	Operatorul nu respectă standardele stabilite pentru operare corectă	0%	100%	Operarea facilităților are ca rezultat alterarea mediului	Responsabilitate exclusivă a operatorului. Măsuri: monitorizare continuă, sancțiuni contractuale, reparații și costuri suportate integral de operator.
3. Riscuri de finanțare a proiectului						
1	Insolvabilitate și risc aferent creditului extern	Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolubil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar.	0%	100%	Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către Entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție	Operatorul trebuie să demonstreze solvabilitatea la ofertare; se impun garanții financiare și clauze de reziliere în caz de insolvență.
2	Indisponibilitatea finanțării	Concesionarul nu e capabil să asigure	0%	100%	Lipsa finanțării pentru continuarea	Operatorul asigură finanțarea integrală pentru

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut			sau finalizarea investiției	partea sa; clauze contractuale de verificare a planului financiar și garanții de execuție.
3	Modificări ale dobânzilor	Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei	20%	80%	Creștere/ Scădere a costurilor proiectului	Operatorul suportă variațiile de dobândă; Delegatarul intervine doar prin clauze de reechilibrare dacă schimbările sunt excepționale și afectează sustenabilitatea.
4	Finanțare suplimentară	Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstituire, modificare, re-echipare etc.	50%	50%	Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării.	Riscul se partajează: Delegatarul pentru modificările determinate de lege/politici publice, operatorul pentru cele apărute din exploatare.
5	Modificări în sistemul de taxe și impozite	Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea Concesionarului.	50%	50%	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului	Clauză de reechilibrare financiară pentru schimbări majore în sistemul de taxe; adaptarea tarifului conform cadrului ANRSC.
6	Profituri din refinanțare	Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial.	0%	100%	Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului	Operatorul păstrează beneficiile refinanțării, dar se poate introduce un mecanism de sharing cu Delegatarul, pentru reducerea tarifului către utilizatori.
4. Riscuri aferente cererii și veniturilor						
1	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este integral la operator, care își asumă variațiile cererii; se pot prevedea clauze de reechilibrare doar pentru șocuri majore (ex. crize economice recunoscute oficial).
2	Schimbări competitive	Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau rețarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței	Operatorul suportă riscul concurenței; măsură: diversificare servicii, optimizare costuri, creșterea eficienței tehnologice.
3	Concurență	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	0%	100%	Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii ca urmare a concurenței	Riscul rămâne la operator; se pot introduce indicatori de performanță și flexibilitate tarifară, fără garanții de volum din partea delegatarului.
4	Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Operatorul suportă riscul; se monitorizează periodic datele demografice pentru fundamentarea ajustărilor tarifare.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
5	Costuri de abordabilitate/accesibilitate	Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile	0%	100%	Venituri sub previziunile financiare anterioare	Riscul este al operatorului; pentru menținerea accesibilității, tariful este reglementat de ANRSC și ajustările se fac conform cadrului normativ.
6	Schimbări majore ale inflației (1)	Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației	20%	80%	Depășirea costurilor de implementare a proiectului	Inflația uzuală este suportată de operator prin asumarea riscului de costuri; inflația excepțională (șocuri majore) poate fi partajată prin clauze de ajustare/ reechilibrare.
7	Schimbări majore ale inflației (2)	Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație	20%	80%	Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect	Operatorul suportă scăderea veniturilor; reechilibrare doar pentru cazuri extraordinare prevăzute contractual.
5. Riscuri legislative/politice						
1	Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	70%	30%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează: pentru schimbările legislative punctuale și exclusiv legate de proiect, autoritatea contractantă trebuie să asigure reechilibrarea financiară, în timp ce operatorul acoperă costurile minore și adaptările curente.
2	Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului) ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Riscul se partajează egal: schimbările generale de politică sunt suportate proporțional, prin mecanisme de ajustare tarifară și, unde este cazul, prin clauze de revizuire a contractului.
3	Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ	100%	0%	Consecințe asupra veniturilor, întâzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul aparține integral delegatarului; concesionarul nu poate fi responsabil pentru lipsa de implicare sau sprijin a autorității contractante.
4	Proces decizional defectuos	Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică	100%	0%	Întâzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul aparține integral delegatarului; acesta trebuie să asigure consens politic și să gestioneze opoziția prin consultare publică și adoptarea unor decizii transparente.
5	Riscul valorii reziduale	Risc că activele aferente proiectului, la finalizarea/	0%	100%	Creșterea costurilor de	Riscul aparține operatorului;

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		expirarea contractului, nu vor fi predat în condițiile prevăzute			întreținere/inlocuire a activelor	concesionarul are obligația de a menține activele în stare corespunzătoare și de a le preda conform prevederilor contractuale, sub sancțiunea reținerii garanției de bună execuție.
6. Riscuri naturale						
1	Război sau situații conflictuale	Izbucnirea războiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de construcție/operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se partajează prin clauze de forță majoră. Delegatarul asigură reechilibrarea financiară și sprijin instituțional, iar operatorul trebuie să ia măsuri de protecție a activelor și să mențină continuitatea serviciului în măsura posibilului.
2	Cutremur și alte evenimente naturale	Cutremurele etc. au ca rezultat întârzieri și/sau costuri crescute de construcție	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Se aplică clauzele de forță majoră și prevederile legale privind asigurarea activelor. Operatorul are obligația să mențină polițe de asigurare, iar delegatarul poate susține financiar reabilitarea în cazurile de afectare majoră.
3	Terorism	Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție și operare	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul se tratează ca forță majoră. Operatorul trebuie să asigure măsuri de securitate, iar delegatarul va sprijini măsuri suplimentare de siguranță și reechilibrarea financiară.
4	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin Lege, împiedică executarea contractului	50%	50%	Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului	Riscul este partajat prin clauzele contractuale de forță majoră. Operatorul menține continuitatea serviciilor esențiale, iar delegatarul acoperă partea de reechilibrare și asigură cadrul instituțional.
7. Riscurile etapei de pregătire/atribuire						
1	Riscuri de pregătire	Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Delegatarul răspunde exclusiv pentru întocmirea documentațiilor de atribuire și respectarea cerințelor legale, înainte de lansarea procedurii de concesiune.
2	Opoziție publică față de proiect	Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă a publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul trebuie să asigure transparență decizională, consultări publice și acceptabilitate socială a proiectului. Operatorul nu poate fi

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						responsabil pentru opoziția publică.
3	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor de atribuire	Lipsa de experiență în pregătirea documentației de atribuire determină întârzieri	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul are obligația să pregătească documentația completă, corectă și conformă legislației, asumând riscul de întârziere în cazul unor deficiențe.
4	Semnarea contractului de concesiune	Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractelor de concesiune provoacă întârzieri în semnarea contractului	100%	0%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea să nu înceapă	Delegatarul răspunde integral pentru încheierea contractului în termen. Operatorul nu poate fi implicat înainte de atribuirea și semnarea contractului.
8. Riscuri referitoare la construcție						
1	Dreptul de acces	Dreptul de acces la amplasament nu este negociat	100%	0%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Delegatarul asigură predarea amplasamentului liber de sarcini, cu drept de acces deplin pentru operator.
2	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	Operatorul este responsabil pentru alegerea și implementarea soluțiilor tehnice moderne și conforme cu cerințele minime din caietul de sarcini.
3	Disponibilitatea resurselor	Resursele necesare pentru finalizarea construcției costă mai mult decât estimările inițiale, iar calitatea corespunzătoare sau resursele sunt indisponibile	30%	70%	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru finalizare	Operatorul gestionează achiziția și asigurarea resurselor; delegatarul poate interveni prin ajustări contractuale limitate la cazuri justificate.
4	Risc de defect ascuns	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în instalațiile nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar	Riscul se împarte: delegatarul pentru structurile existente, delegatul pentru execuția nouă.
5	Risc cu privire la executare/finalizare	Construcția facilităților poate fi întârziată astfel încât finalizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută	20%	80%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul asigură respectarea graficului de lucrări; delegatarul intervine doar prin monitorizare și verificare.
6	Risc de depășire a costurilor	Finalizarea construcției se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul poartă răspunderea depășirii costurilor, cu excepția situațiilor de impreviziune confirmată.
7	Întârzieri în construcție	Apariția unui eveniment pe durata construcției care conduce la imposibilitatea finalizării	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul este responsabil de respectarea termenelor; delegatarul poate accepta prelungiri

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		acestea în termenul stabilit și la costul estimat				motivate, cu verificarea cauzelor.
8	Litigii de muncă/personal insuficient calificat	Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul trebuie să asigure resursele umane calificate și să prevină conflictele de muncă prin respectarea legislației muncii.
9	Furnizare a utilităților	Utilitățile (exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	60%	40%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele de racordare, iar operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii efective a conexiunilor.
10	Insolvabilitatea subcontractorilor sau a furnizorilor	Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subcontractorului/furnizorilor sau insolvență	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral de subcontractori și furnizori, fără posibilitatea de revendicare împotriva delegatarului.
11	Condiții meteo nefavorabile	Inundarea amplasamentelor împiedică construcția, provocând întârziere și costuri crescute	50%	50%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Riscul este partajat; operatorul trebuie să ia măsuri de protecție, iar delegatarul acceptă ajustări de termen în caz de forță majoră.
12	Variație excesivă a contractului	Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.	70%	30%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde pentru modificările impuse prin legislație sau decizie administrativă, operatorul pentru adaptările interne.
13	Lucrări defecte	Defecte descoperite în lucrările de construcție, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârzieri	0%	100%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul răspunde integral pentru calitatea lucrărilor executate.
14	Explozibile	Descoperirea de muniție/dispozitive neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea construcției la timp	80%	20%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul răspunde de siguranța amplasamentului prin studii preliminare, operatorul acoperă măsurile tehnice suplimentare apărute.
15	Securitatea pe șantier	Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului și a materialelor	0%	100%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul asigură integral securitatea șantierului, inclusiv prin servicii de pază și sisteme de monitorizare.
16	Lipsa angajamentelor părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți	50%	50%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul este împărțit: delegatarul are obligația să asigure claritatea cadrului contractual, operatorul să își asume și să respecte angajamentele.
17	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau costul asigurării poate fi mult mai mare decât se	30%	70%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele obligatorii și suportă primele suplimentare, delegatarul poate reechilibra financiar în cazuri excepționale.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		calculează la primele de asigurare				
18	Proteste publice	Întârzieri în construcție provocate de tulburări și proteste publice	100%	0%	Întârziere în implementare și creșterea costurilor	Delegatarul gestionează riscul prin consultare publică și mediere socială.
19	Aspecte privind protecția mediului	Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului	0%	100%	Rezilierea concesiunii	Operatorul este integral responsabil de respectarea legislației de mediu și suportă sancțiunile în caz de neconformitate.
9. Riscuri de operare și de întreținere						
1	Schimbarea cerințelor concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	100%	0%	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție	Delegatarul este responsabil de aceste modificări, iar reechilibrarea financiară se face prin ajustarea tarifară sau prin acte adiționale la contract.
2	Resurse de intrare/input	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente	20%	80%	Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului	Operatorul asigură resursele necesare operării; delegatarul poate contribui la ajustarea tarifară în situații de piață excepționale.
3	Risc de furnizare a utilităților	Utilitățile (de exemplu, curent electric, gaz și apă) necesare pentru construcția proiectului nu sunt disponibile	50%	50%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Delegatarul facilitează avizele și racordarea, operatorul suportă costurile și responsabilitatea obținerii conexiunilor.
4	Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	0%	100%	Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate.	Operatorul răspunde integral pentru alegerea și aplicarea soluțiilor tehnice adecvate.
5	Risc de disponibilitate	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract	0%	100%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Operatorul este responsabil de menținerea capacității și continuității serviciului conform indicatorilor de performanță.
6	Capacitate de management	Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului	0%	100%	Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate	Operatorul răspunde integral pentru managementul propriu, prin desemnarea personalului cheie și respectarea indicatorilor de performanță.
7	Risc de depășire a costurilor	Costurile de operare sunt mai mari decât costul de operare previzionat	20%	80%	Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul	Operatorul gestionează costurile suplimentare; delegatarul acceptă ajustări tarifare doar în

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						cazuri justificate prin clauze de impreviziune.
8	Risc de defecte ascunse	Defecte ascunse în structurile preexistente aferente proiectului și/sau în activele nou-construite	50%	50%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Riscul se împarte: delegatarul pentru infrastructura predată, operatorul pentru activele nou construite sau achiziționate.
9	Condiții neprevăzute	Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente	30%	70%	Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar	Operatorul gestionează adaptările tehnice, delegatarul intervine prin ajustări contractuale în cazuri de forță majoră sau situații excepționale.
10	Întreținere și reparații	Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial	20%	80%	Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment	Operatorul este responsabil pentru întreținerea activelor, delegatarul poate participa prin ajustări limitate la cazuri excepționale (schimbări legislative sau de siguranță).
11	Lipsa angajamentului părților	Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de lucrări și servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți	50%	50%	Întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit	Riscul se partajează: delegatarul asigură cadrul contractual și monitorizarea, operatorul respectă implementarea și asumă obligațiile.
12	Risc de asigurare	Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata vieții proiectului sau creșterea substanțială ale ratelor la care se calculează primele de asigurare	30%	70%	Întârziere în implementarea proiectului și creșterea costurilor	Operatorul menține polițele de asigurare, delegatarul poate contribui la reechilibrare doar pentru riscurile cu caracter de forță majoră.
13	Întreținere	Întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune	0%	100%	Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoare	Operatorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru întreținerea activelor și predarea acestora în condițiile contractuale.
RISCURI GENERALE ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI ÎN ETAPA DE OFERTARE						
1	Întârzieri în autorizarea activității	Există posibilitatea apariției unor întârzieri în obținerea autorizațiilor necesare, care pot genera costuri suplimentare impuse de autoritățile competente și care nu au fost incluse în calculul ofertei.		100%	Toate costurile suplimentare (taxe de autorizare, consultanță juridică/tehnică, relocare, întârzieri în mobilizare) vor fi suportate de Delegat. Pierderile financiare nu pot fi recuperate prin ajustarea tarifelor sau renegocierea contractului.	Delegatul are obligația de a analiza cu atenție toate implicațiile legate de vecinătăți (folosințe actuale și viitoare), zone sensibile și reglementările locale aplicabile. Toate costurile suplimentare rezultate din aceste condiții vor fi suportate integral de Delegat, fără posibilitatea de a solicita modificarea tarifelor. Eventualele pierderi sunt nerecuperabile contractual.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
2	Asigurarea utilităților	Pot apărea probleme în asigurarea utilităților necesare amplasamentului, inclusiv nefuncționarea corespunzătoare a acestora.		100%	Delegatul suportă costurile de conectare, racordare, eventualele lucrări tehnice de adaptare, precum și cheltuielile pentru soluții provizorii. Dacă apar întârzieri, acestea sunt în sarcina Delegatului, inclusiv impactul financiar asupra planului de mobilizare.	Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) conține informații despre disponibilitatea utilităților. Delegatul are responsabilitatea de a verifica situația reală din teren înainte de depunerea ofertei și de a asigura racordarea la utilități în perioada de mobilizare.
3	Punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor concesionate	Pot apărea dificultăți privind funcționarea echipamentelor și utilajelor concesionate.		100%	Delegatul va suporta costurile pentru punerea în funcțiune, reparațiile și întreținerea inițială a utilajelor și echipamentelor concesionate, în limita valorii asumate în propunerea financiară. Nu există posibilitatea de rambursare sau suplimentare a tarifului contractat.	Conform documentației de atribuire, informațiile referitoare la echipamentele și utilajele concesionate sunt deja disponibile. Delegatul trebuie să verifice situația acestora în teren și să asigure punerea lor în funcțiune în perioada de mobilizare, respectând valoarea inclusă în propunerea financiară.
4	Instalațiile de gestionare a deșeurilor nu au fost prevăzute cu toate echipamentele, utilajele și dispozitivele necesare operării	Nu există echipamentele necesare, făcând dificilă sau chiar imposibilă operarea conformă.		100%	Delegatul suportă toate cheltuielile aferente verificării, remedierii și punerii în funcțiune. Nu există posibilitatea ajustării tarifare sau recuperării costurilor.	Aceste aspecte trebuie rezolvate încă din faza de ofertare. Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) include informații cu privire la infrastructura concesionată și punerea în funcțiune a acesteia. Pe parcursul realizării ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren. În perioada de mobilizare Delegatul trebuie să asigure punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor concesionate cu încadrarea în valoarea inclusă în propunerea financiară.
5	Contestarea activității de către populația rezidentă din vecinătate	După punerea în exploatare a instalațiilor poate apărea și se poate amplifica în timp nemulțumirea populației față de influențele activităților desfășurate asupra calității vieții.		100%	Delegatul suportă costurile pentru studii, expertize, avocați și măsuri tehnice necesare reducerii impactului. Cheltuielile nu pot fi transferate către	Delegatul trebuie să respecte măsurile impuse prin Autorizația de mediu privind reducerea/minimizarea impactului activităților desfășurate asupra sănătății populației.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
		Acestea pot ajunge la situații conflictuale și litigii. Această categorie de risc nu se referă la operarea neconformă a instalațiilor, situație în care Delegatul devine responsabil.			Autoritatea Contractantă și nu justifică modificarea tarifelor.	În cazul în care se observă încălcări ale acestor măsuri, Delegatul trebuie să asigure resursele necesare efectuării studiilor și expertizelor necesare, precum și implementarea măsurilor de control/eliminare/minimizare a efectelor acestor încălcări.
6	Securitatea amplasamentului – furt și vandalizare	Acțiuni de furt și vandalisme pun în pericol execuția contractului.		100%	Delegatul acoperă toate costurile pentru pază, securitate și eventualele daune. Recuperarea costurilor suplimentare este posibilă doar dacă dovedește că autoritățile competente nu și-au exercitat atribuțiile legale (situație dificil de probat).	Delegatul este în totalitate responsabil de asigurarea pazei și integrității bunurilor în limita amplasamentului predat în operare. Delegatul poate fi îndreptățit să ceară recuperarea costurilor suplimentare numai dacă poate demonstra că autoritățile responsabile cu gestionarea acestor situații nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, fără a putea invoca o modificare a tarifului.
ETAPA 1 - COMPONENTA OPERAȚIONALĂ						
A. SERVICII DE OPERARE TMB SÂNPĂUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemplu: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubritate Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avariarea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare.	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare.

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și a veniturilor încasate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/ utilaje și angajarea de personal suplimentar, după caz
11	Cantitățile de deșeuri la intrarea în stație sunt mai mici decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în stație sunt considerabil mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului	50%	50%	Scăderea cantității de deșeuri duce în mod direct la scăderea veniturilor încasate	În situația în care se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mică față de cantitatea estimată la data contractării, Delegatul este îndreptățit să solicite aprobarea unei modificări a tarifului. Modificarea tarifului se va realiza conform Ordin ANRSC 640/2022
12	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în TMB	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi tratate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la TMB	50%	50%	Este necesară tratarea mecano-biologică a acestor deșeuri sau tratarea/eliminarea lor în alte instalații, după caz	Deșeurile vor fi transferate de Operatorul TMB și transportate, pe cheltuiala sa, la alte instalații de tratare/valorificare, respectiv la DDN

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
13	Fluctuația pieței materialelor valorificabile	Veniturile realizate din valorificarea materialelor tratate mecano-biologic pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme)	50%	50%	Veniturile obținute vor fi transferate la Delegatar, prin scăderea acestora pe factura emisă de către operatorul TMB. Scăderea veniturilor rezultate din valorificarea deșeurilor tratate duce implicit la scăderea veniturilor încasate de unitatea administrativ teritorială.	Delegatul este obligat să elaboreze o strategie de marketing pentru deșeurile reciclabile obținute în urma tratării mecano-biologice, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a acestor materiale reciclabile, valorificabile energetic, la cele mai bune prețuri de pe piață
B. SERVICII DE OPERARE DDN SÂNPUL						
Riscuri generale						
1	Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză	Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
2	Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice	Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele) ca urmare a aplicării unor politici publice	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3	Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate	Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximele, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate	100%		Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4	Întârzieri la plata facturilor de salubritate	Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială	50%	50%	Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului	Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubritate Respectarea

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
						termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii.
5	Falimentul Delegatului	Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat.	100%		Imposibilitatea prestării serviciilor	Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6	Forța majoră	Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate	50%	50%	Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare	Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare
7	Modificări legislative	Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului	50%	50%	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări	Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
8	Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale	Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari	100%		Aceste situații pot genera costuri suplimentare	În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii

Nr. Crt.	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		Consecințe	Managementul riscului
			Delegatar	Delegat		
9	Întreținere și reparare echipamente	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații		100%	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Delegatul are dreptul să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice						
10	Cantitățile de deșeuri la intrarea în DDN sunt mai mari decât cele planificate	Cantitățile lunare cântărite la intrarea în DDN sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității		100%	Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la umplerea celulei, producerii de legivat și gaze necesare a fi tratate de către operator cu instalații/ echipamente specializate	Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei
11	Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în DDN	Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la DDN	50%	50%	Este necesară depozitarea tuturor nepericuloase acceptate	Deșeurile care nu se încadrează în Anexa 1 la Autorizația Integrată de Mediu vor fi refuzate de Operatorul DDN
12	Cuantumul fondului pentru închidere și post-închidere este subevaluat	Fondul pentru închidere și post-închidere a fost subevaluat. În consecință nu există suficiente resurse financiare necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-închidere	90%	10%	Lipsa resurselor financiare suficiente pentru închiderea și monitorizarea post-închidere	Cuantumul fondului este stabilit și aprobat de autoritatea contractantă. Operatorul are obligația de a alimenta trimestrial fondul, iar diferențele sunt suportate de delegatar fără posibilitatea de a invoca daune din partea concesionarului.
13	Fondul pentru închidere și post-închidere nu este alimentat	Nu sunt acumulate resursele necesare lucrărilor de închidere și monitorizare post-închidere	0%	100%	Întârzieri în realizarea lucrărilor de închidere și nerespectarea obligațiilor de mediu	Operatorul are obligația exclusivă de a alimenta fondul. În caz de nerespectare, autoritatea contractantă poate aplica clauze penale sau chiar rezilierea contractului.
14	Operarea neconformă a depozitului de deșeuri	Operatorul nu respectă manualul de operare și întreținere, precum și actele de reglementare emise de autoritățile competente	0%	100%	Amenzi, sancțiuni, creșteri de costuri și eventuale litigii	Operatorul suportă integral responsabilitatea și costurile conformării. Nicio solicitare de rambursare a cheltuielilor și nicio ajustare de tarif nu pot fi invocate pentru conformare.

Nivelul de transfer al riscurilor către operator

În temeiul art. 6 din Legea nr. 100/2016, calificarea delegării ca **concesiune de servicii** depinde de transferul către operator a unei părți semnificative a **riscului de operare** (cerere și/sau disponibilitate), astfel încât, în condiții normale de exploatare, **recuperarea costurilor și a investițiilor să nu fie garantată**.

Modalitatea de delegare prin gestiune delegată pentru TMB Sânpaul și DDN Sânpaul respectă condițiile asociate riscului de operare, întrucât remunerarea este legată de **cantitățile reale** și de **performanța efectivă** a instalațiilor, iar ajustările/modificările de tarif sunt permise numai în condițiile și procedurile reglementate de ANRSC (ajustare cu IPC; modificare la șocuri de cost, schimbări legislative sau variații de volum peste $\pm 10\%$ față de programatul anterior).

Categoria de risc	Observații operative și juridice
Tehnic	Execuția, echipamentele, punerea în funcțiune și utilitățile sunt în sarcina operatorului (100%); proiectarea este preponderent la operator, cu verificare la delegatar; neprevăzutele geotehnice se tratează ca impreviziune/contingență, cu partajare limitată.
Financiar	Inflația/costurile curente și alimentarea fondului de închidere sunt la operator; bugetele publice și cuantumul fondului de închidere rămân la delegatar; lichiditatea este partajată prin termene și penalități; insolvența este împărțită cu step-in/reziliere. Ajustare/modificare tarif conform Ordinului 640/2022.
Operare	Cererea (cantități la TMB/DDN și la compostare) este la operator; disponibilitatea/indicatori de performanță (ore de funcționare, calitatea fracțiilor, tratarea levigatului, captarea/arderea biogazului) este integral la operator, cu abatament/penalități; controlul la poartă este partajat prin proceduri de recepție și redirectionare. Pragul de $\pm 10\%$ declanșează modificarea de tarif pe variații de volum.
Juridic	Autorizarea de operare (costuri/întârzieri inerente evaluării la ofertare) este la operator; avizele pe flux sunt gestionate tehnic de operator cu sprijin instituțional al delegatarului; achizițiile/contestațiile sunt la delegatar; modificările legislative și forța majoră sunt partajate echilibrat.
Mediu și social	Conformarea de mediu revine operatorului; aducerea la conformitate nu dă drept la majorări de tarif; incidentele de transport și securitatea amplasamentului sunt la operator; relația cu comunitatea se gestionează prin măsuri din AIM și planuri de reducere a impactului.

Pentru riscurile care definesc natura concesiunii (cerere și disponibilitate), transferul către operator este mult mai semnificativ față de riscurile asumate de către Delegatar, ceea ce indică o expunere reală la fluctuațiile pieței și la performanța instalațiilor. La nivel agregat, chiar ținând cont de componentele bugetare/instituționale rămase la delegatar, ansamblul proiectului reflectă un transfer semnificativ de risc către operator, conform exigenței legale.

5.3. Modalitatea de implementare a Contractului

5.3.1. Informații privind o anumită profesie

Nu este aplicabilă prezentei proceduri.

5.3.2. Condiții de executare a contractului

Contractul ce urmează a fi atribuit este un **contract de concesiune de servicii**, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, coroborate cu Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006 și actele subsecvente emise de ANRSC.

Contractul are toate caracteristicile unui astfel de raport juridic: este solemn, cu titlu oneros, cu executare succesivă în timp, pe termen lung, și are ca element esențial **transferul unui risc semnificativ de operare** către concesionar. Contractul se încheie pe o perioadă determinată de **10 ani (120 luni)**, perioadă care acoperă atât execuția investițiilor prevăzute (inclusiv proiectarea și realizarea Celulei 2), cât și operarea instalațiilor TMB și DDN Sânpaul, în condițiile și cu obligațiile stabilite prin caietul de sarcini și contractul de concesiune.

5.3.3. Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului

Nu este aplicabilă prezentei proceduri.

5.3.4. Garanția de bună execuție

Cuantumul garanției de bună execuție este de **10%** din valoarea anuală a contractului, fără TVA. Ofertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, și o va menține în vigoare pe toată durata contractului în favoarea Autorității Contractante.

Constituirea garanției de bună execuție reprezintă o obligație legală și contractuală esențială în cadrul prezentei proceduri de atribuire a contractului de concesiune privind operarea Stației de Tratare Mecano-Biologică Sânpaul (STMB), operarea Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul (DDN), precum și realizarea investițiilor aferente, inclusiv închiderea Celulei nr. 1, proiectarea și execuția Celulei nr. 2 și re tehnologizarea instalației TMB. Potrivit art. 29 alin. (11) lit. n) din Legea nr. 51/2006, garanția de bună execuție este obligatorie pentru toate contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, iar art. 46 din H.G. nr. 867/2016 stabilește formele în care aceasta poate fi constituită, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit sau o societate de asigurări autorizată.

Având în vedere natura juridică a contractului – concesiune de servicii cu obligații investiționale – și riscurile substanțiale asociate atât fazei de operare, cât și fazei de realizare a investițiilor, instituirea unei garanții de bună execuție este necesară pentru a proteja

interesul public, patrimoniul delegatarului și continuitatea serviciului de salubritate la nivelul județului Mureș. Garanția are rolul de a acoperi eventualele prejudicii generate de neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, independent de celelalte remedii contractuale, cum sunt penalitățile, reținerile, asigurările obligatorii sau mecanismele de step-in.

Pentru prezenta concesiune, garanția de bună execuție se stabilește în cuantum de 10% din valoarea anuală a contractului, determinată pe baza cantităților estimate de deșeuri tratate și depozitate și pe baza tarifelor rezultate în urma procedurii. Nivelul de 10% reflectă un raport proporțional între valoarea obligațiilor asumate de concesionar în fiecare an de operare și riscurile semnificative transferate acestuia, inclusiv riscurile tehnice, operaționale, financiare și de mediu aferente exploatării instalațiilor, precum și riscurile asociate nerealizării în termen a investițiilor obligatorii. Stabilirea garanției prin raportare la valoarea anuală a contractului este în deplină concordanță cu principiul proporționalității consacrat de legislația în materie, garantând un nivel adecvat de protecție pentru delegatar fără a crea bariere nejustificate de acces pe piață pentru operatorii economici.

Concesionarul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de concesiune. Termenul este stabilit astfel încât delegatarul să beneficieze de protecția garanției încă din etapa de mobilizare, în care concesionarul trebuie să demareze activitățile de proiectare, obținerea avizelor, organizarea șantierului, elaborarea documentațiilor tehnice și pregătirea lucrărilor de investiții. Neconstituirea garanției în termenul indicat reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor contractuale, conferind delegatarului dreptul de a suspenda punerea în aplicare a contractului și, după caz, de a proceda la rezilierea acestuia, fără a aduce atingere dreptului de a solicita repararea prejudiciilor suferite.

Garanția de bună execuție trebuie menținută valabilă pe întreaga perioadă contractuală, inclusiv pe durata fazelor de proiectare, execuție a investițiilor și operare. În măsura în care instrumentul de garantare are o valabilitate limitată (de regulă un an), concesionarul este obligat să asigure reînnoirea succesivă a garanției, astfel încât aceasta să fie permanent valabilă și să acopere cuantumul stabilit contractual. Neîndeplinirea obligației de reînnoire la termen constituie în sine un caz de neexecutare a contractului, permițând delegatarului să procedeze la executarea garanției aflate în vigoare și să aplice sancțiunile contractuale prevăzute, inclusiv suspendarea operării sau rezilierea contractului în situațiile de gravitate ridicată.

Valabilitatea garanției se poate extinde, dacă este cazul, până la finalizarea recepției la înțetarea contractului, inclusiv în ceea ce privește predarea bunurilor publice în stare conformă, a celei de depozitare și a instalațiilor rețehnologizate, pentru a acoperi eventualele costuri generate de aducerea acestora la parametrii de funcționare și siguranță prevăzuți în contract și în autorizațiile de mediu.

În ansamblu, regimul garanției de bună execuție astfel configurat răspunde integral cerințelor legale și necesităților specifice ale unui proiect complex, care combină operarea unor infrastructuri critice pentru serviciul public de salubritate cu realizarea unor investiții majore. Garanția este justificată juridic, fundamentată tehnic, proporțională economic și indispensabilă administrativ pentru protejarea interesului public, asigurarea continuității serviciului și prevenirea riscurilor asociate unei eventuale neîndepliniri a obligațiilor contractuale de către concesionar.

5.3.5. Ajustarea și modificarea Tarifelor

Ajustarea și modificarea tarifelor se realizează exclusiv în conformitate cu legislația aplicabilă serviciilor de salubritate și cu normele metodologice emise de autoritatea de reglementare, pe baza aprobării Delegatarului/ADI, în limita mandatului acordat. Tarifele trebuie să asigure, în permanență, prestarea serviciului la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți, un raport echilibrat cost-calitate și funcționarea eficientă a instalațiilor, cu respectarea cerințelor de protecție a mediului.

Regimul de ajustare și modificare a tarifelor aplicabile activităților delegate (tratare mecano-biologică la STMB și eliminare prin depozitare la DDN) este conceput în conformitate cu legislația specifică serviciilor de salubritate, cu prevederile Legii nr. 100/2016 și ale H.G. nr. 867/2016, precum și cu normele metodologice emise de autoritatea de reglementare. Obiectivul acestui mecanism este de a asigura, pe de o parte, predictibilitatea și transparența pentru UAT-uri și utilizatori, iar pe de altă parte, posibilitatea concesionarului de a acoperi costurile reale de operare și de a menține echilibrul contractual, în condițiile transferului de risc specific concesiunilor.

Tarifele de operare se aprobă și se modifică sau ajustează exclusiv de către Delegatar sau, după caz, de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special acordat, cu respectarea principiilor de transparență, proporționalitate și nediscriminare. În toate cazurile, structura și nivelul tarifelor trebuie să conducă la atingerea cumulativă a următoarelor obiective: asigurarea prestării serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini, contract și regulament; realizarea unui raport corect între calitate și cost, cu menținerea echilibrului între riscurile și beneficiile asumate de părți; asigurarea funcționării eficiente a serviciului și a exploatării în condiții de siguranță și protecție a mediului a bunurilor aparținând domeniului public și privat al delegatarului.

În ceea ce privește ajustarea tarifelor, aceasta are caracter strict tehnic și se realizează prin indexarea cheltuielilor de exploatare cu evoluția indicelui prețurilor de consum total (IPC total), calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referință a ultimei fundamentări aprobate și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării ajustării. Ajustarea nu presupune o re-fundamentare integrală a structurii de cost, nici modificarea cantităților avute în vedere la fundamentarea anterioară; ea operează doar ca o corecție a nivelului cheltuielilor de exploatare, în raport cu inflația, menținând neschimbate atât cantitățile programate, cât și nivelul cheltuielilor financiare, al profitului reglementat și, după caz, al cotei de dezvoltare. Formula de calcul prevede determinarea unei valori totale ajustate $V(1)$, prin actualizarea cheltuielilor de exploatare $CE(0)$ la nivelul $CE(1) = CE(0) \times IPC_{total}/100$, menținerea cheltuielilor financiare la nivelul $CF(0)$ și recalcularea costului total $CT(1)$

= $CE(1) + CF(1)$, la care se aplică procentul de profit $r\%$ și, după caz, cota de dezvoltare $d\%$. Tariful ajustat $T(1)$ se obține prin raportarea acestei valori totale ajustate la cantitatea programată $Q(1)$, egală cu $Q(0)$ din fundamentarea anterioară. Pentru a păstra natura de simplă indexare, normele și contractul prevăd expres că, deși anumite elemente de cheltuieli pot depăși nivelul aritmetic al inflației, totalul cheltuielilor însumate nu poate depăși nivelul rezultat din aplicarea IPC; în caz contrar, situația iese din sfera ajustării și intră în sfera modificării tarifelor.

Modificarea tarifelor are un regim distinct, fiind admisă doar în situațiile în care intervin schimbări substanțiale de context, care afectează structura costurilor sau parametrii fundamentali ai prestației, depășind influența normală a inflației. Contractul și normele metodologice circumstanțiază în mod expres principalele categorii de situații în care se impune modificarea: modificări majore ale unui sau mai multor elemente de cheltuieli, ca urmare a schimbării prețurilor de achiziție, a condițiilor de exploatare sau a obligațiilor de serviciu public, cu impact mai mare decât ajustarea cu IPC; modificarea cheltuielilor cu amortizarea sau redevența, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloace fixe provenite din investițiile realizate în sistem; modificări legislative sau acte administrative locale care introduc noi taxe, impozite sau contribuții obligatorii sau modifică nivelul celor existente; modificarea cantităților programate, ca urmare a modificării caietului de sarcini ori a variației cu mai mult de $\pm 10\%$ a cantității anuale de deșuri față de fundamentarea anterioară. În toate aceste cazuri, operatorul are obligația să prezinte o fișă de fundamentare detaliată, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în normele metodologice (anexele 3a–3j), evidențiind explicit influențele noi în costuri și respectând condiția ca suma cheltuielilor de exploatare să fie justificată în raport cu noile date de intrare. Elementele sensibile – amortizare, redevență, cheltuieli de personal, cheltuieli financiare – sunt supuse unor reguli stricte de fundamentare, în baza planului de amortizare, contractului de delegare, statelor de plată și contractelor colective de muncă, precum și a documentelor de creditare pentru investiții.

Strategia de contractare stabilește, de asemenea, unele reguli specifice pentru tarifele de operare aferente instalațiilor nou realizate sau re tehnologizate. În mod expres, ajustarea și modificarea tarifului $T_{mb}[2]$ (STMB re tehnologizat) și a tarifului $T_{depozitare}[2]$ (Celula nr. 2 a DDN) sunt permise doar după punerea în funcțiune și începerea exploatarei efective a acestor infrastructuri. Pe întreaga perioadă de mobilizare și pe durata executării/derulării lucrărilor de re tehnologizare, respectiv de construire a Celulei 2, nu este permisă nicio ajustare sau modificare a acestor tarife, orice solicitare formulată anterior îndeplinirii condițiilor de operare fiind lovită de nulitate. Riscul unei ofertări corecte și complete pentru această perioadă, inclusiv cu privire la costurile de mobilizare, proiectare și execuție, revine integral operatorului, în acord cu principiul transferului de risc operațional din Legea nr. 100/2016. Ajustarea sau modificarea acestor tarife, odată admisă, produce efecte doar pentru facturile ulterioare momentului punerii în funcțiune și începerii exploatarei efective.

Prin acest mecanism dual – ajustare limitată la indexarea cu IPC și modificare rezervată cazurilor de schimbare substanțială a condițiilor economice, tehnice sau juridice – Strategia de contractare asigură un cadru echilibrat de evoluție a tarifelor, compatibil cu natura concesiunii și cu interesele convergente ale autorității contractante, ale concesiionarului și ale utilizatorilor finali. Tarifele nu pot fi modificate arbitrar sau unilateral, ci doar în baza unor proceduri transparente, fundamentate și aprobate de autoritățile competente, în strictă conformitate cu contractul și cu legislația de reglementare în vigoare.

Justificare – Mecanismul de ajustare și modificare a tarifelor

Mecanismul de ajustare și modificare a tarifelor utilizat în cadrul prezentei concesiuni este pe deplin justificat din punct de vedere juridic, economic și operațional, fiind fundamentat atât pe legislația specifică serviciilor de salubritate, cât și pe natura contractuală a unei concesiuni de servicii cu transfer semnificativ de risc către operator. Concesiunea propusă presupune operarea integrată a două infrastructuri de interes public major – Stația de Tratare Mecano-Biologică și Depozitul de Deșuri Nepericuloase Sânpaul – precum și realizarea unor investiții substanțiale (re tehnologizarea STMB, construirea Celulei nr. 2, închiderea Celulei nr. 1). În acest context, menținerea echilibrului contractual pe durata celor 10 ani necesită un mecanism tarifar clar reglementat, predictibil și compatibil cu principiile concesiunilor.

Ajustarea tarifelor, limitată strict la evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC total), reprezintă un instrument esențial pentru protejarea modelului economic al operatorului în fața inflației generalizate, fără a modifica structura de cost sau cantitățile prognozate. Prin această abordare, se asigură continuitatea serviciului în condiții financiare sustenabile, fără a crea un avantaj disproporționat operatorului și fără a genera o povară nejustificată pentru utilizatori. Ajustarea cu IPC nu conduce la creșterea profiturilor sau a costurilor nejustificate, ci doar la menținerea valorii reale a costurilor de exploatare, ceea ce este esențial pentru operarea unor instalații energetice, mecanice și de mediu supuse variațiilor de preț.

Modificarea tarifelor, distinctă de ajustare, este reglementată doar pentru situațiile în care intervin schimbări semnificative și obiective ale condițiilor tehnice, economice sau juridice – cum ar fi punerea în funcțiune a unor noi investiții, schimbări legislative, variații ale cantităților cu peste $\pm 10\%$, modificări ale structurii de cost sau introducerea unor obligații suplimentare de serviciu public. Acest regim este în concordanță cu principiile concesiunii, întrucât operatorul își asumă riscuri considerabile, dar nu poate suporta unilateral impactul unor schimbări care depășesc riscurile normale ale exploatarei. Prin solicitarea unei fundamentări detaliate pentru orice modificare, Strategia protejează interesul autorității publice, evitând creșterile nejustificate de tarif și asigurând o corelare strictă între tarife și costurile reale.

Reglementarea specială pentru tarifele aplicabile STMB re tehnologizat și Celulei nr. 2 este de asemenea justificată, întrucât transferul riscului asupra operatorului pentru perioada de mobilizare și execuție a lucrărilor face necesară interzicerea oricărei ajustări sau modificări înainte de punerea efectivă în funcțiune a infrastructurii. Această regulă întărește caracterul concesiunii,

evitând ca operatorul să transfere autorității riscurile de ofertare sau de execuție, și garantează stabilitatea financiară a proiectului în perioada critică de investiții.

În ansamblu, mecanismul de ajustare și modificare a tarifelor este proporțional, fundamentat legal și indispensabil pentru asigurarea continuității și calității serviciului public delegat. El garantează protecția interesului public, stabilitatea financiară a concesiunii, menținerea echilibrului contractual și respectarea principiilor concurențiale stabilite de Legea nr. 100/2016, Legea nr. 101/2006 și normele metodologice aplicabile.

5.3.6. Modificarea Contractului

Regula generală, potrivit art. 100 din Legea nr. 100/2016, este că **modificarea contractului de concesiune în perioada de derulare este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în cazurile expres prevăzute de lege**. Strategia de contractare și documentația de atribuire trebuie să anticipeze aceste situații și să includă clauze de revizuire clare, precise și neechivoce, astfel încât, pe de o parte, să fie asigurat caracterul predictibil al raportului contractual, iar, pe de altă parte, să se evite orice modificare care ar putea fi calificată drept „substanțială” în sensul art. 106 din Legea nr. 100/2016.

1. Modificări pe baza unor clauze de revizuire prevăzute de la început (art. 101)

În conformitate cu art. 101, contractul de concesiune va cuprinde **clauze de revizuire** (inclusiv clauze de ajustare a tarifelor și clauze privind mecanisme de reechilibrare) care:

- sunt redactate în mod clar, precis și fără echivoc;
- indică în mod expres **obiectul, limitele și natura modificărilor**, precum și condițiile concrete în care pot fi activate;
- nu afectează caracterul general al concesiunii (nu schimbă natura contractului, structura de risc și nici obiectul principal).

Aceste clauze vor acoperi, în principal:

- ajustarea tarifelor în funcție de IPC/ICC sau alți indici prevăzuți în legislația specială (inclusiv O.U.G. nr. 47/2022, în măsura aplicabilității);
- posibilitatea modificării anumitor obligații de investiții strict în limite valorice și funcționale definite;
- mecanisme de reechilibrare economică în situații expres prevăzute (de ex. modificări legislative cu impact direct asupra costurilor).

Prin introducerea acestor clauze, se asigură conformitatea cu art. 101 și se limitează necesitatea recurgerii la proceduri noi de atribuire, fără a altera natura concesiunii și fără a crea avantaje nejustificate concesionarului.

2. Modificări pentru lucrări/servicii suplimentare strict necesare (art. 102)

În situațiile în care, pe parcursul implementării, devine **strict necesară achiziționarea de lucrări sau servicii suplimentare** de la același concesionar, care nu au fost prevăzute în contractul inițial, dar sunt indispensabile pentru îndeplinirea acestuia, se pot aplica dispozițiile art. 102, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor:

- imposibilitatea obiectivă de a schimba concesionarul, din motive tehnice sau economice (interoperabilitate, compatibilitate cu instalațiile existente, integritatea exploatarei TMB/DDN etc.);
- schimbarea concesionarului ar genera dificultăți semnificative sau costuri semnificativ mai mari pentru Autoritatea contractantă;
- creșterile valorice rămân încadrate în limita de **10% din valoarea concesiunii inițiale**, iar, în cazul modificărilor succesive, efectul cumulat nu depășește acest prag.

În contextul prezentei concesiuni, astfel de situații pot apărea, de exemplu, în legătură cu lucrări suplimentare impuse de neconformități geotehnice, adaptări tehnice la infrastructura TMB/DDN sau implementarea unor soluții suplimentare de protecție a mediului, care pot fi realizate exclusiv de operatorul existent pentru a păstra continuitatea și siguranța în exploatare.

3. Modificări determinate de circumstanțe imprevizibile (art. 103 și O.U.G. nr. 47/2022)

În baza art. 103, contractul poate fi modificat fără o nouă procedură atunci când:

- modificarea devine necesară ca urmare a unor **circumstanțe pe care o autoritate diligentă nu le-ar fi putut prevedea** (de exemplu, creșteri excepționale ale costurilor în construcții, crize de piață, obligații suplimentare impuse prin legislație sau reglementări de mediu);
- nu se schimbă caracterul general al concesiunii;
- creșterea valorii nu depășește 10% din valoarea inițială (cu aplicarea corespunzătoare a regulilor de cumul pentru modificări succesive).

În sfera lucrărilor și investițiilor, aceste situații se corelează cu regimul special instituit prin O.U.G. nr. 47/2022, care permite **ajustarea prețului contractelor de lucrări și concesiuni cu componentă de lucrări** pentru a reflecta creșterile semnificative ale costurilor de construcții (ICC) și ale altor componente, atunci când acestea depășesc ipotezele rezonabile avute în vedere la ofertare. În acest caz:

- ajustarea se aplică **numai pentru restul rămas de executat**;
- se folosesc formule standardizate (ICC/IPC) și elemente clar definite (avans, profit, costuri eligibile), pentru a evita arbitrarul;

- modificarea este încadrată în art. 106 din Legea nr. 100/2016, fiind considerată o modificare permisă și integrată în categoria modificărilor nesubstanțiale sau justificate de circumstanțe imprevizibile.

Pentru prezenta concesiune, acest cadru este relevant în special pentru investițiile în Celula nr. 2 și rețehnologizarea STMB, unde dinamica prețurilor în construcții și a echipamentelor tehnologice poate afecta semnificativ costurile reale față de cele estimate la data ofertării.

4. Înlocuirea concesionarului în cazurile permise de lege (art. 105)

Schimbarea concesionarului, fără o nouă procedură, este permisă numai în cazurile reglementate strict de art. 105, respectiv:

- în baza unor clauze de revizuire/ opțiuni prevăzute inițial (inclusiv în favoarea finanțatorilor – step-in rights);
- ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal (fuziune, divizare), cu condiția ca noul operator să îndeplinească aceleași criterii de calificare și să nu se modifice substanțial contractul;
- în caz de încetare anticipată și cesiune către un nou operator, în condițiile stabilite prin clauze de revizuire conforme art. 101.

Contractul de concesiune va prevedea expres aceste mecanisme, pentru a proteja interesele finanțatorilor și pentru a permite continuarea serviciului în caz de reorganizare a operatorului, fără a afecta caracterul general al concesiunii și fără a eluda competiția inițială.

5. Modificări nesubstanțiale și limite valorice (art. 106–107)

În sensul art. 106, o modificare este considerată „substanțială” dacă:

- ar fi putut atrage alți ofertanți sau ar fi permis selectarea altor oferte;
- schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea concesionarului în mod neprevăzut;
- extinde considerabil domeniul de aplicare al concesiunii;
- implică un nou concesionar în afara situațiilor permise de art. 105.

În complement, art. 107 permite modificări **de valoare redusă** fără o nouă procedură, dacă sunt îndeplinite cumulativ:

- valoarea modificării este sub pragul de la art. 11 alin. (1);
- valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale (cu respectarea regulii de cumul pentru modificări succesive).

Pentru prezenta concesiune, Strategia de contractare prevede ca **orice modificare să fie testată** atât din perspectiva pragurilor valorice, cât și din perspectiva caracterului substanțial al schimbării, înainte de adoptarea oricărui act adițional, pentru a evita încălcarea art. 106 și riscul de reîncadrare a modificării ca fiind nelegală.

6. Justificarea includerii acestor reguli în Strategia de contractare

Includerea explicită, în Strategia de contractare, a cadrului legal aplicabil modificărilor contractului de concesiune și a unei metodologii de lucru pentru aceste modificări este justificată prin:

- **cerința de transparență și predictibilitate** prevăzută de Legea nr. 100/2016: operatorii economici trebuie să cunoască din etapa de ofertare limitele și condițiile în care contractul poate fi ajustat sau modificat ulterior;
- **protecția interesului public și a bugetului:** orice modificare trebuie să fie justificată juridic și economic, încadrată în categoriile permise de lege și, acolo unde este cazul, notificată prin anunț de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform art. 104;
- **asigurarea echilibrului contractual:** în proiecte cu investiții semnificative și durată lungă (10 ani), rigiditatea absolută ar conduce la blocaje sau la imposibilitatea executării contractului în condiții rezonabile; în același timp, flexibilitatea excesivă ar crea riscul modificărilor substanțiale și al eludării competiției;
- **corelarea cu legislația specială în materie de ajustare a prețurilor (O.U.G. nr. 47/2022),** pentru componenta de lucrări: Strategia consfințește faptul că orice ajustare se va face strict în limitele și prin formulele prevăzute de actul normativ, cu caracter general și nediscriminatoriu.

În concluzie, prezenta etapă privind modificarea contractului de concesiune este construită în strictă concordanță cu art. 100–107 din Legea nr. 100/2016 și cu legislația conexasă privind ajustarea prețului lucrărilor. Ea asigură **un cadru clar, previzibil și controlabil** pentru modificările contractuale, evitând atât derapajele care ar impune reluarea procedurii, cât și situațiile în care interesul public sau echilibrul economic al concesiunii ar fi afectate.

5.3.7. Modalități de plată și penalități

Modalitatea de plată a serviciilor prestate în baza contractului de concesiune este structurată în mod unitar, în corelare cu tarifele aprobate conform contractului (Ttmb[1], Ttmb[2], Tdepozitare[1], Tdepozitare[2]) și cu fluxurile de deșeuri gestionate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Delegatul facturează direct către fiecare UAT membru al ADI, în calitate de utilizator instituțional, tarifele aferente cantităților de deșeuri municipale generate de utilizatorii din aria respectivă și tratate/eliminate în instalațiile TMB și DDN. De asemenea, Delegatul emite facturi către alți operatori de salubritate care desfășoară activități pe fluxul deșeurilor municipale pentru deșeurile ocazionale (deșeuri voluminoase, deșeuri din reamenajări, deșeuri de la evenimente publice), precum și către alți operatori/terți de la care sunt preluate deșeuri, în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu aceștia, avizate în prealabil de Delegatar.

Facturarea se realizează trimestrial, pe baza cantităților efectiv gestionate, în cadrul unei proceduri în două etape. În prima etapă, în termen de 3 zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, Delegatul transmite Delegatarului documentele justificative aferente prestațiilor (bonuri de cântar, facturi către operatori/utilizatori, documente de trasabilitate a deșeurilor valorificate pe fiecare UAT), precum și rapoartele lunare de monitorizare prevăzute de contract. Delegatarul are dreptul de a solicita documente suplimentare, iar Delegatul are obligația să le pună la dispoziție în termenul și forma indicate. Numai după primirea integrală a documentației, Delegatarul verifică și avizează cantitățile și modul de respectare a indicatorilor de performanță, în termen de 10 zile, sau comunică expres motivele de neaprobare.

În a doua etapă, în baza avizului Delegatarului, Delegatul emite factura către fiecare UAT cel târziu până la data de 15 a lunii următoare trimestrului în care au avut loc prestațiile și au fost avizate cantitățile. Factura va evidenția distinct valorile aferente fiecărei activități (tratare mecano-biologică, depozitare etc.), precum și cheltuielile aferente contribuției pentru economia circulară, acolo unde este cazul, și va avea anexat devizul de servicii acceptate de Delegatar. Plata se efectuează de către autoritățile administrației publice locale/utilizatori în termen maxim de 30 de zile de la data comunicării facturii, data comunicării fiind cea la care factura electronică devine disponibilă pentru descărcare în sistemul RO-eFactura.

Regimul penalităților este structurat diferențiat. Pe de o parte, neplata la scadență a facturii atrage penalități de întârziere calculate în favoarea Delegatului, în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenței, cu plafonarea valorii totale a penalităților la nivelul valorii facturii, acestea constituind venit al operatorului. Pe de altă parte, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind reducerea cantităților depozitate, cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară aferente cantităților de deșeuri municipale destinate depozitării care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță, precum și cheltuielile de depozitare aferente acestor cantități suplimentare, se suportă de către Delegat sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță și nu se includ în tarifele/taxele aplicate utilizatorilor. În aceste cazuri, Delegatul are obligația de a achita sumele datorate la scadență și de a emite facturi storno către operatorii de colectare/beneficiarii direct vizați pentru partea de sumă refuzată la plată ca penalitate, fără ca aceștia să poată pretinde penalități sau dobânzi pentru aceste sume și fără a putea suspenda prestarea activității.

În ceea ce privește raporturile contractuale dintre Delegat și operatorii de salubritate care prestează activități de colectare pe fluxul deșeurilor municipale, acestea se vor reglementa prin contracte comerciale distincte, încheiate exclusiv pe baza și în limitele tarifelor aprobate prin contractul de delegare, astfel încât lanțul de plăți și penalități să fie coerent și aliniat cadrului tarifar unic stabilit de autoritățile deliberative și de ADI.

Prin această structurare a modalităților de plată și a penalităților se urmărește, pe de o parte, protejarea fluxurilor financiare necesare continuității serviciului și recuperării investițiilor, iar, pe de altă parte, stimularea respectării indicatorilor de performanță și a disciplinei contractuale, în condiții de transparență și trasabilitate completă a cantităților și costurilor pe fiecare UAT în parte.

Justificare – Modalități de plată și penalități

Structura modalităților de plată și a regimului penalităților, așa cum este configurată în contractul de delegare, este fundamentată pe necesitatea asigurării unui mecanism financiar transparent, verificabil și predictibil, care să permită, pe de o parte, continuitatea serviciului public de interes județean, iar pe de altă parte, protejarea autorităților publice față de eventuale riscuri operaționale sau abateri de la indicatorii de performanță.

1. Fundamentare juridică

Modalitatea de facturare, avizare și plată este construită în conformitate cu dispozițiile:

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate,
- Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022,
- Codului administrativ,
- și prevederilor contractului de delegare.

Acest cadru legislativ impune:

- trasabilitate completă a cantităților de deșeuri;
- verificarea prealabilă de către delegatar a documentelor justificative;
- emiterea facturilor exclusiv pe baza cantităților avizate;
- delimitarea clară între tarife, cheltuieli aferente economiei circulare și penalități.

Separarea strictă între tarife (aprobate), penalități (care nu se includ în tarife) și contribuția pentru economia circulară este o obligație legală și urmărește prevenirea transferului unor costuri neeligibile către utilizatorii serviciului, în acord cu principiul recuperării costurilor în condiții de transparență și predictibilitate.

2. Fundamentare tehnico-economică

Structura de plată trimestrială, urmată de avizarea cantităților de către delegatar, este impusă de natura serviciului și de dinamica ridicată a fluxurilor de deșeuri care tranzitează instalațiile TMB și DDN. Această procedură:

- permite identificarea și corectarea rapidă a eventualelor neconformități;
- asigură corelarea plăților cu volumul efectiv de deșeuri tratate/eliminate;

- facilitează monitorizarea indicatorilor de performanță (inclusiv a cantităților de RDF/SRF valorificate energetic și a reducerii cantităților depozitate);
- garantează concordanța dintre cantitățile raportate, cele facturate și cele din documentele de trasabilitate.

În același timp, structura de penalități este concepută pentru:

- a responsabiliza operatorul în îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- a proteja bugetele UAT-urilor față de eventuale cantități suplimentare depozitate peste nivelul ținutelor asumate;
- a preveni transferul riscurilor operaționale și al costurilor aferente către utilizatori.

Regimul penalităților pentru depășirea indicatorilor de performanță reflectă principiul „poluatorul plătește” și responsabilizează operatorul pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în oferta tehnică și financiară, evitând externalizarea impactului financiar al neperformanței către autorități sau către populație.

3. Fundamentare administrativă și de guvernanță

Procedura în două etape (transmiterea documentelor justificative → avizarea cantităților → emiterea facturii) reprezintă o garanție administrativă a controlului exercitat de delegatar asupra modului de prestare a serviciului. Aceasta permite:

- verificarea în timp util a cantităților, indicatorilor și costurilor;
- prevenirea disputelor privind facturarea;
- consolidarea raportării lunare și trimestriale în cadrul mecanismului de monitorizare contractuală.

Obligația Delegatului de a pune la dispoziție toate documentele justificative previne situațiile în care facturarea ar putea fi nefundamentată sau incomplet verificată. Această structură confirmă rolul Delegatarului de autoritate tutelară asupra serviciului de salubritate, în conformitate cu art. 8–9 din Legea nr. 51/2006 și art. 22–24 din Legea nr. 101/2006.

4. Asigurarea echilibrului contractual

Modalitățile de plată și penalități au fost concepute pentru a asigura un echilibru just între:

- necesitatea operatorului de a beneficia de un flux de numerar predictibil pentru a asigura continuitatea operării și recuperarea investițiilor;
- obligația autorităților de a plăti doar pentru cantități avizate, verificabile și conforme cu indicatorii de performanță;
- protejarea interesului public față de costuri suplimentare generate de sub-performanța operatorului.

Penalitățile limitate la valoarea facturii, precum și interdicția operatorilor de colectare de a impune dobânzi sau de a înceta prestarea serviciilor în caz de penalități aplicate, sunt elemente esențiale pentru menținerea continuității serviciului public și evitarea eventualelor presiuni financiare asupra UAT-urilor.

Concluzie

Configurația modalităților de plată și penalități este pe deplin justificată juridic, economic și administrativ, respectă cadrul legislativ aplicabil și asigură simultan:

- transparența fluxurilor financiare,
- trasabilitatea cantităților,
- stimularea performanței și responsabilizarea operatorului,
- protejarea bugetelor UAT-urilor și a interesului public,
- continuitatea serviciului de salubritate la nivel județean.

Anexa 1 la Strategia de Contractare

Secțiunea 1 – Input (date de intrare)

ANUL de referință	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Proгноza inflației: S1 (CNSP – varianta de vară 2025). Din 2029 reprezintă ipoteză în analiză (nu sunt date oficiale)	5,80%	3,20%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
Indicator	L7-L12	L13-L24	L25-L36	L37-L48	L48-L60	L60-L72	L72-L84	L84-L96	L96-L108	L108-L120	Total	Medie comparativă
STMB - Tarif (lei/t)	135,00	146,00	150,38	154,89	159,54	164,32	169,25	174,33	179,56	184,95	1.618,23	161,82
STMB - Cantitate (t)	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.140.000	114.000
DDN - Tarif (lei/t)	185,00	190,92	246,00	253,38	260,98	268,81	276,88	285,18	293,74	302,55	2.563,43	256,34
DDN - Cantitate (t)	57.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.092.500	109.250
Cheltuieli STMB (lei)	7.570.800	16.372.800	16.863.984	17.369.904	17.891.001	18.427.731	18.980.563	19.549.979	20.136.479	20.740.573	173.903.812,81	17.390.381,28
Cheltuieli DDN (lei)	9.940.600	20.517.150	26.300.500	27.089.515	27.902.200	28.739.266	29.601.444	30.489.488	31.404.172	32.346.298	264.330.634,18	26.433.063,42
Alte venituri (lei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Secțiunea 2 – Cashflow (prelucrare date de intrare)

Indicator	L7-L12	L13-L24	L25-L36	L37-L48	L48-L60	L60-L72	L72-L84	L84-L96	L96-L108	L108-L120	Total
STMB - Venituri din tarife (T×Q)	8.100.000	17.520.000	18.045.600	18.586.968	19.144.577	19.718.914	20.310.482	20.919.796	21.547.390	22.193.812	186.087.539
DDN - Venituri din tarife (T×Q)	10.637.500	21.955.800	28.290.000	29.138.700	30.012.861	30.913.247	31.840.644	32.795.864	33.779.739	34.793.132	284.157.487
TOTAL VENITURI (tarife)	18.737.500	39.475.800	46.335.600	47.725.668	49.157.438	50.632.161	52.151.126	53.715.660	55.327.130	56.986.943	470.245.026
Cheltuieli STMB	7.570.800	16.372.800	16.863.984	17.369.904	17.891.001	18.427.731	18.980.563	19.549.979	20.136.479	20.740.573	173.903.813
Cheltuieli DDN	9.940.600	20.517.150	26.300.500	27.089.515	27.902.200	28.739.266	29.601.444	30.489.488	31.404.172	32.346.298	264.330.634
TOTAL Cheltuieli	17.511.400	36.889.950	43.164.484	44.459.419	45.793.201	47.166.997	48.582.007	50.039.467	51.540.651	53.086.871	438.234.447
Profit STMB	529.200	1.147.200	1.181.616	1.217.064	1.253.576	1.291.184	1.329.919	1.369.817	1.410.911	1.453.239	12.183.727
Profit DDN	696.900	1.438.650	1.989.500	2.049.185	2.110.661	2.173.980	2.239.200	2.306.376	2.375.567	2.446.834	19.826.853
TOTAL Profit	1.226.100	2.585.850	3.171.116	3.266.249	3.364.237	3.465.164	3.569.119	3.676.193	3.786.478	3.900.073	32.010.579
Alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	18.737.500	39.475.800	46.335.600	47.725.668	49.157.438	50.632.161	52.151.126	53.715.660	55.327.130	56.986.943	470.245.026
VALOAREA CONCESIUNII	18.737.500	39.475.800	46.335.600	47.725.668	49.157.438	50.632.161	52.151.126	53.715.660	55.327.130	56.986.943	470.245.026

Secțiunea 3 – Output (date de ieșire)

Indicator	Valoare (lei, fără TVA)
Total venituri din tarife (toate perioade)	470.245.026
Total cheltuieli (toate perioade)	438.234.447
Profit total	32.010.579
Valoarea concesiunii (total)	470.245.026

Metodologia de calcul a valorii estimate a concesiunii

Determinarea valorii estimate a concesiunii a fost realizată în conformitate cu dispozițiile art. 11 și art. 15 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de servicii și lucrări, coroborate cu art. 4–7 din H.G. nr. 867/2016, care prevăd că valoarea estimată a unei concesiuni trebuie să reflecte **cifra totală de afaceri pe durata contractului**, respectiv **veniturile pe care operatorul se așteaptă să le obțină** din aplicarea tarifelor și prestarea activităților ce fac obiectul delegării.

În aplicarea acestor norme, valoarea estimată a prezentei concesiuni a fost calculată printr-un proces în trei etape:

1. Etapa I – Stabilirea datelor de intrare (Input)

Această etapă a presupus definirea parametrilor tehnici, economici și operaționali necesari pentru calculul valorii concesiunii pe toată durata de 10 ani (120 luni). Datele provin din:

- studiul de fundamentare,
- prognozele macroeconomice CNSP,
- cantitățile estimate de deșeuri pentru TMB și DDN,
- tarifele rezultate din analiza economică (tarife oferite în ipoteză),
- perioadele de aplicare a fiecărei categorii de tarif.

1.1. Prognoza inflației utilizată

Pentru actualizarea costurilor și a tarifelor pe întreaga durată contractuală, s-a utilizat **Scenariul S1 – CNSP 2025 (varianta de vară)**:

An	IPC prognozat
2026	5,80%
2027	3,20%
2028	3,00%
2029–2035	3,00% (ipoteză constantă, în lipsa datelor oficiale)

Aceste valori asigură o estimare conservatoare și realistă a evoluției tarifelor și costurilor.

1.2. Tarife și perioade de aplicare

Contractul include **patru tarife distincte**, aplicabile în funcție de stadiul investițiilor:

1. **Ttmb[1]** — tarif de operare STMB în configurația existentă (primele 6 luni de operare efectivă)
2. **Ttmb[2]** — tarif de operare STMB retehnologizat (următorii 9 ani)
3. **Tdepozitare[1]** — tarif de depozitare în Celula 1 DDN (primele 18 luni)
4. **Tdepozitare[2]** — tarif de depozitare în Celula 2 DDN (următorii 8 ani)

Tarifele cresc anual prin aplicarea inflației prognozate, conform metodologiei ANRSC (Ordin 640/2022).

1.3. Cantitățile programate

Cantitățile utilizate în calcul sunt cele estimate a fi tratate/depuse anual:

Activitate	Cantitate anuală medie
STMB	114.000 t/an (cumul 1.140.000 t)
DDN	109.250 t/an (cumul 1.092.500 t)

Aceste valori sunt corelate cu fluxurile reale de deșeuri municipale la nivelul județului și cu capacitățile tehnice ale instalațiilor.

2. Etapa II – Calculul fluxurilor financiare (Cashflow)

În această etapă s-au determinat **veniturile operatorului**, respectiv **cheltuielile totale**, pentru fiecare interval de 12 luni (L7-L12, L13-L24, ..., L108-L120).

Formula aplicată:

2.1. Venituri din tarife

Pentru fiecare perioadă și fiecare activitate:

$VENITURI = \text{Tarif aplicabil (lei/t)} \times \text{Cantitatea (t)}$

S-au obținut:

- **STMB — Total venituri:** 186.087.539 lei
- **DDN — Total venituri:** 284.157.487 lei
- **Total venituri concesiune:** **470.245.026 lei**

2.2. Cheltuieli totale

Cheltuielile anuale includ:

- cheltuieli de exploatare,
- amortizări,
- cheltuieli financiare (dobândă, comisioane),
- costuri cu salariile,
- costuri cu valorificarea energetică,
- costuri de conformare la indicatorii de performanță.

Total cheltuieli:

- **STMB — 173.903.813 lei**
- **DDN — 264.330.634 lei**
- **TOTAL cheltuieli — 438.234.447 lei**

2.3. Profitul operatorului

Conform modelului economic utilizat în fundamentare:

$\text{Profit anual} = \text{Venituri} - \text{Cheltuieli}$

Profit total pe 10 ani:

- **32.010.579 lei**

Profitul este rezonabil și în linie cu legislația din domeniul concesiunilor (art. 5 lit. i) – profit rezonabil).

3. Etapa III – Determinarea valorii estimate a concesiunii (Output)

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016:

„Valoarea estimată a unei concesiuni reprezintă cifra totală de afaceri generată pe durata contractului de către operator, fără TVA.”

Prin urmare:

Valoarea concesiunii = Total venituri din tarife

Valoarea estimată a concesiunii = 470.245.026 lei (fără TVA)

Această valoare:

- **include integral veniturile obținute din tratare și depozitare,**
- **exclude TVA**, conform legii,
- **nu include alte venituri suplimentare**, deoarece nu sunt prevăzute în modelul operațional,
- **reflectă strict tarifele aprobate și cantitățile programate**, respectând normele ANRSC.

4. Justificarea metodologiei

Metoda utilizată este conformă cu:

A. Cerințele Legii nr. 100/2016

- art. 11 — calculul valorii estimate,
- art. 15 — obligația de a considera veniturile totale pe durata contractului.

B. Normele metodologice H.G. nr. 867/2016

- art. 4-7 — fundamentarea valorii estimative trebuie să reflecte veniturile probabile pe toată durata concesiunii,
- să fie transparentă, verificabilă și complet justificată.

C. Recomandările ANAP

- valoarea estimată trebuie să derive dintr-o metodologie matematică verificabilă,
- trebuie să aibă la bază date tehnico-economice obiective.
- asigură o estimare realistă și suficient fundamentată pentru inițierea procedurii de atribuire.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, în județul Mureș

Volumul IV FORMULARE

Autoritate Contractantă: **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect Mureș"**

Tipul contractului de delegare: **Concesiune de servicii pe termen lung**

Noiembrie 2025 (versiunea-1 la 25.11.2025)

FORMULARE

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau în comun cu alți operatori economici, la procedura pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

CUPRINS

FORMULAR 1	3
FORMULAR 2	4
FORMULAR 3.1	5
FORMULAR 3.2	7
FORMULAR 4	9
FORMULAR 5	10
FORMULAR 6	12
FORMULAR 7	13
FORMULAR 8.1	14
FORMULAR 8.2	15
FORMULAR 8.3	16
FORMULAR 9	17
FORMULAR 10	19
FORMULAR 11	21
FORMULAR 12	23
FORMULAR 13	26
FORMULAR 14	28
FORMULAR 15	29
FORMULAR 16	31
FORMULAR T1.....	32
FORMULAR T2.....	37
FORMULAR F1	38
FORMULAR F2	39
FORMULAR F3	41
FORMULAR F4	43
FORMULAR F5	45

Denumirea (numele ofertantului)

Autoritatea Contractantă

A.D.I. „Ecolect Mureș”

.....

Nr. înregistrare din

Nr. înregistrare din, ora

(se va completa la depunerea ofertei)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Ca urmare a anunțului de participare apărut în SEAP privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului), noi (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

- Informații despre ofertant (**Formular 2**)
- Documentul (tipul, seria/numărul, emitentul), reprezentând dovada constituirii garanției pentru participare în valoare delei.
- Documentulprivind încadrarea ofertantului în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (dacă este cazul).
- Împuternicire pentru reprezentare la procedura de atribuire, dacă este cazul (**Formular 4**)
- Acordul preliminar de asociere, dacă e cazul, inclusiv împuternicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire (**Formular 5**)
- Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale (**Formular 6**)
- Declarație pe proprie răspundere privind partea/părțile din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (**Formular 7**)
- Împuternicire pentru participarea la ședința de deschidere însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă e cazul, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor, altele decât reprezentantul legal/împuternicit al ofertantului.
- Plicul/Coletul conținând oferta și documentele care o însoțesc.

Data completării

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

INFORMAȚII DESPRE OFERTANT

Denumire ofertant (individual sau în comun cu alți operatori economici):

Denumire / Calitate (oferant individual/lider de asociere /asociat / subcontractant / terț susținător etc.)	Reprezentant legal	Cod fiscal	Nr. înregistrare în Registrul Comerțului	Adresa / Adresa de corespondență	Telefon	Fax	E-mail

Data completării

Ofertant,
.....
(numele operatorului economic)
.....
(numele persoanei autorizate și semnătura)

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

.....
(denumire)**GARANȚIE DE PARTICIPARE (model instrument de garantare)**

la procedura de atribuire a contractului:

„.....”
(denumirea contractului pentru care s-a constituit garanția)**CĂTRE:** ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”**Adresa:** Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026**Numărul / Referința garanției de participare:** _____

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ (denumirea contractului de achiziție publică pentru care s-a constituit garanția)

noi _____, având sediul înregistrat în _____,

(denumirea băncii/societății de asigurări) (adresa băncii/societății de asigurări)

reprezentată prin _____, în calitate de _____,

(nume, prenume)

(funcție)

ne obligăm în mod **irevocabil și necondiționat** față de A.D.I. „Ecolect Mureș” să plătim suma de

(_____),

(în litere și în cifre)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Ofertantului.

În cererea și în declarația sa A.D.I. „Ecolect Mureș” va preciza că suma cerută de el și datorată lui, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) Ofertantul _____ (numele complet, adresa și datele de identificare fiscală ale Ofertantului, în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa și datele de identificare fiscală ale Ofertantului, în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul _____ (numele complet, adresa și datele de identificare fiscală ale Ofertantului, în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) nu a constituit garanția de bună execuție în termenul contractual de la semnarea acestuia ceea a condus la rezilierea de drept a acestuia.

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nicio altă formalitate suplimentară din partea A.D.I. „Ecolect Mureș”

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației mai sus menționate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituția dumneavoastră.

Prezenta garanție de participare este valabilă până la data de _____ (data de expirare), dată la care aceasta expiră automat și în totalitate, dacă până la această dată nu s-a primit la ghișeele noastre din partea A.D.I. „Ecolect Mureș”, nicio cerere scrisă de executare, în conformitate cu termenii și condițiile specificate mai sus;

această garanție de participare devine, în mod automat, nulă și neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

De asemenea, dacă A.D.I. „Ecolect Mureș” și Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării, cu acordul prealabil al băncii / societății de asigurări.

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română.

Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare sunt instanțele judecătorești române.

Parafată de Banca / Societate de Asigurări _____ în ziua ____ luna ____ anul _____
(semnătura și ștampila organismului care eliberează această garanție de participare).

Notă:

a) Conținutul și regulile aplicabile garanției

Garanția de participare se prezintă sub forma unui instrument de garantare irevocabil, necondiționat, cu plată la prima cerere, emis în condițiile legii. Nu sunt admise instrumentele de garantare care fac trimitere la reguli particulare bancare sau de altă natură (reguli uniforme, condiții generale etc.) în măsura în care:

- *aceste reguli nu sunt puse la dispoziția Autorității contractante odată cu instrumentul de garantare și/sau*
- *conțin clauze ori condiții suplimentare care limitează sau afectează valabilitatea, executarea ori plata garanției, astfel cum sunt acestea prevăzute în Documentația de atribuire.*

b) Garanția de participare pentru ofertant – asociere

În cazul în care ofertantul este o Asocieră de operatori economici, garanția de participare va fi emisă în favoarea Autorității contractante în numele Asocierii, cu indicarea expresă a tuturor membrilor acesteia, în conformitate cu Acordul de asociere (de ex.: „Asocierea X, formată din A, B și C”). Instrumentul de garantare trebuie să acopere integral obligațiile Asocierii în cadrul procedurii.

c) Garanția de participare constituită în altă valută

În situația depunerii garanției de participare într-o altă valută decât leul, echivalența în lei se va determina la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data publicării anunțului de participare. Valoarea garanției astfel rezultată nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în Documentația de atribuire.

d) Tipuri de instrumente de garantare acceptate

Garanția de participare se constituie prin instrument de garantare emis în condițiile legii, respectiv scrisoare de garanție bancară/angajament de garantare emis de o instituție de credit sau instituție financiară nebancară ori poliță de asigurare de garanții emisă de o societate de asigurare autorizată, potrivit legislației specifice. Autoritatea contractantă nu limitează dreptul ofertanților de a utiliza oricare dintre instrumentele de garantare permise de legislația aplicabilă.

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

.....
(denumire)**GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE (model instrument de garantare)**

la procedura de atribuire a contractului:

„.....”
(denumirea contractului pentru care s-a constituit garanția)**CĂTRE:** ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”**Adresa:** Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026**Numărul/ Referința garanției de participare:**

Cu privire la contractul (denumirea contractului pentru care s-a constituit garanția),
 încheiat între (denumirea și calitatea părților),
 noi, având sediul înregistrat în,
 (denumirea băncii/societății de asigurări) (adresa băncii/societății de asigurări)
 reprezentată prin, în calitate de,
 (nume, prenume) (funcție)

ne obligăm în mod ferm, **irevocabil și necondiționat** față de valabilitatea oricărui alt raport juridic preexistent ca prin prezenta să plătim în favoarea Delegatarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare renunțând la orice drept de obiecțiune sau apărare prealabile rezultând din contract sau din lege, și la prima sa cerere, până la concurența sumei de, reprezentând 10% din valoarea anuală a contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de delegare mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Delegatarului sau Delegatului.

Orice cerere de plată și declarație trebuie să conțină semnătura reprezentantului general al solicitantului, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea și declarația autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume (adresa organismului emitent al garanției), înaintea datei de („data de expirare”), moment în care această garanție va expira și ne va fi restituită.

În orice situație, garanția va înceta odată ce vor fi achitate toate sumele pe care Delegatul are obligația să le plătească Delegatarului, conform Contractului.

Garanția de bună execuție se prelungește obligatoriu în caz de extindere a perioadei de valabilitate a contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea garanției în termen de 10 zile de la solicitarea Delegatarului, dar nu mai târziu de 14 zile anterior datei de expirare a valabilității inițiale, dă dreptul Delegatarului la executarea prezentei scrisori fără alte formalități.

Am fost informați ca în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul de ani rămași de executat.

Am fost informați că, valoarea Garanției de Bună Execuție se actualizează anual, iar această situație nu va conduce la pierderea valabilității prezentei scrisori.

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil.

Prezenta garanție acoperă răspunderea în mod solidar față de Beneficiar a tuturor membrilor grupului de operatori economici (în cazul Asocierii).

Competentă să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătura cu prezenta scrisoare de garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din România.

Parafată de Banca / Societate de Asigurări _____ în ziua ____ luna ____ anul _____
(semnătura și ștampila organismului care eliberează această garanție).

Notă:

a) Reguli aplicabile instrumentului de garantare

Nu vor fi acceptate instrumentele de garantare (scrisori de garanție/polite de asigurare) care fac trimitere la reguli particulare bancare sau de altă natură, care nu sunt atașate acestora și/sau care conțin clauze ori condiții ce afectează oricare dintre condițiile de valabilitate, executare sau plată ale instrumentului de garantare, astfel cum sunt prevăzute în Contract și în Documentația de atribuire.

b) Situația ofertanților asociați

În cazul în care Ofertantul este o Asocierie de operatori economici, este obligatorie menționarea în conținutul garanției de bună execuție, la rubrica „Ofertantul – denumire/nume”, a denumirii Asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor acesteia, în conformitate cu Acordul de asociere.

c) Constituirea garanției în valută și cursul de referință

În situația în care garanția de bună execuție este constituită într-o altă valută decât leul, echivalența în lei se va determina la cursul de referință comunicat de BNR, valabil la data semnării contractului de delegare.

d) Tipul și caracteristicile instrumentului de garantare

Garanția de bună execuție se va constitui printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, având caracter irevocabil, necondiționat și plătitibil la prima cerere a Beneficiarului, în limitele și condițiile prevăzute în Contract.

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa (nume/denumire), cu sediul în (adresa operatorului economic), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr...., CIF, atribut fiscal, reprezentată prin....., în calitate de, împuternicim prin prezenta pe DI/Dna....., domiciliat în, identificat cu B.I./C.I. seria, nr., CNP, eliberat de, la data de, având funcția de, să ne reprezinte la procedura de atribuire (se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

- Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
- Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze olograf și electronic toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
- Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.
- Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Autorității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

Denumirea mandantului

S.C.

reprezentată legal prin (Nume, prenume, funcție)

.....

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)

.....

(Semnătura autorizată)

Data completării

Notă:

Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/ carte de identitate / pașaport).

Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială. Imputernicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul țării în care ofertantul este înregistrat și trebuie să poarte atât semnatura celui care împuternicește cât și semnatura celui împuternicit.

O traducere autorizată în limba română va însoți orice împuternicire într-o altă limbă.

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată de către toți membrii asocierii, prin înaintarea împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnătură ai acestora.

ACORD DE ASOCIERE*(model orientativ)*

Prezentul acord de asociere are ca temei

*(încadrarea legală)***1. Părțile acordului**

Noi, părți semnatare:

S.C.

S.C.

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziție publică “.....”

*(denumire contract)***2. Obiectul acordului**

2.1 Derularea în comun a contractului de achiziție în cazul desemnării ofertei comune ca fiind castigatoare

2.2 Activități contractuale ce se vor realiza și cota de participare la îndeplinirea acestora:

(1) Activitate - cota de participare ...% SC ; ...% SC

(2) Activitate - cota de participare ...% SC ; ...% SC

(3) Activitate - cota de participare ...% SC ; ...% SC

2.3 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional astfel:

... % S.C.

... % S.C.

3. Durata asocierii

3.1. Durata Asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului, în cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziție.

4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii4.1. Se împuternicește (*denumirea operatorului economic*) având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, precum și pentru constituirea garanțiilor de participare și de bună execuție.4.2. Se împuternicește (*denumirea operatorului economic*) având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziție.

4.3. Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție.

4.4. Se împuternicește (*denumirea operatorului economic*) având calitatea de lider al asocierii, să se oblighe și să primească instrucțiuni de la și în numele asociaților individual și colectiv, în folosul partenerilor de asociere, fiind răspunzător în nume propriu și în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului.

4.5. Asociații se obligă să rămână în asociație pe întreaga durată a contractului, sub sancțiunea suportării solidare a despăgubirilor și daunelor-interese prevăzute în contractul de achiziție sectorială.

5. Încetarea Acordului

5.1. Prezentul acord încetează ca urmare a următoarelor cauze:

- a) oferta depusă nu a fost desemnată ca fiind câștigătoare;
- b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- c) denunțarea unilaterală a acordului de unul din asociați;
- d) alte cauze

6. Alte clauze

.....

Alte clauze:

Data completării:

Liderul Asociației,

.....

Asociat,

.....

Asociat,

.....

OFERTANT,

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/Subsemnata,, în calitate de
 (reprezentant legal/împuternicit) al (denumirea completă a ofertantului),
 în cadrul procedurii de atribuire având ca obiect (denumit în continuare „Contractul”), declar
 prin prezenta, pe propria răspundere, că:

1. Am luat cunoștință de conținutul integral al proiectului de Contract, inclusiv anexele acestuia, astfel cum a fost pus la dispoziție prin Documentația de atribuire și clarificările comunicate de Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii;
2. Acceptăm în mod necondiționat toate clauzele și prevederile Contractului și ale anexelor sale, astfel cum au fost comunicate în cadrul procedurii de atribuire, fără rezerve și fără a solicita modificarea acestora în etapa de semnare a Contractului;
3. Ne obligăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, să semnăm Contractul în forma pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă și să respectăm întocmai toate obligațiile contractuale asumate, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului.

Data completării:

Ofertant,

.....
 (numele operatorului economic)

.....
 (numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Orice propunere de modificare/completare a Contractului de delegare sau a condițiilor contractuale se poate formula exclusiv prin solicitări de clarificări, transmise în termenele prevăzute în Fișa de date (Instrucțiunile pentru ofertanți). Nu se acceptă depunerea de amendamente contractuale odată cu oferta, iar includerea în ofertă a unor rezerve sau propuneri de modificare a Contractului poate conduce la respingerea acesteia ca neconformă. Autoritatea Contractantă nu are obligația de a accepta propunerile de amendare a Contractului formulate prin clarificări.

OFERTANT,

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind partea/părțile din Propunerea Tehnică și/sau Financiară declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

Subsemnatul(a), reprezentant legal/împuternicit al (denumirea ofertantului), la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului (denumirea contractului), organizată de A.D.I. „Ecolect Mureș”, declar că următoarele părți/informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile:

Nr. crt.	Părți / Informații Confidențiale	Motivele pentru care sunt confidențiale
Propunere tehnică		
	 [Referința din Propunerea Tehnică, introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]	
Propunere financiară		
	 [Referința din Propunerea financiară: nr. pag./ de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ... etc.]	

Anexăm prezentei dovada care conferă informațiilor indicate caracterul de confidențialitate:

- _____
- _____

Subsemnatul(a) declar că am luat la cunoștință de prevederile 41 alin. 4 din Legea 100/2016 conform căruia "... Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

Subsemnatul(a) declar faptul că accept și înțeleg că oferta va putea fi analizată/verificată de persoane/organe abilitate în conformitate cu obligațiile prevăzute în legislația națională și obligațiile ce decurg din alte angajamente ale autorității contractante.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 100/2016**

Subsemnatul(a),, în calitate de reprezentant legal al, în calitate de în calitate de (ofertant/subcontractant/terț susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 79 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, respectiv, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Declar de asemenea că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control nu a fost condamnat pentru infracțiunile sus menționate.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă»

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Prezenta declarație se va completa de către ofertant (lider și asociat), subcontractant și terț susținător.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul(a), _____, în calitate de reprezentant legal al _____, în calitate de (ofertant/subcontractant/terț susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 80 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la «Declaraarea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă».

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Prezenta declarație se va completa de către ofertant (lider și asociat), subcontractant și terț susținător.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016**

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant legal al, în calitate de în calitate de (ofertant/subcontractant/terț susținător), la procedura pentru achiziția de declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în următoarele situații:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 38 din Legea nr.100/2016, respectiv, la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă;
- b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuție integritatea și nu există în acest sens o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- g) nu mă fac vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații solicitate sau sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;
- h) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al Autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de servicii și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor Autorității contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de concesiune.
- i) nu am comis în conduita mea profesională greșeli grave.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la «Declaraarea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă».

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Prezenta declarație se va completa de către ofertant (lider și asociat), subcontractant și terț susținător.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 43 și 44 din Legea nr. 100/2016)

Subsemnatul(a),, în calitate de reprezentant legal al, în calitate de (ofertant/subcontractant/terț susținător), la procedura pentru achiziția de (denumire contract), în temeiul art. 44 din Legea nr. 100/2016 privind atribuirea contractelor de concesiune, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- b) nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- c) nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, nu mă aflu într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea Autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;
- d) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante implicate în procedura de atribuire;
- e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Județului Maramureș implicate în procedura de atribuire.

Subsemnatul(a) declar că voi informa imediat Autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ADIGIDM Maramureș cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Prezenta declarație se va completa de către ofertant (lider și asociat), subcontractant și terț susținător.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante și alte persoane din cadrul Autorității Contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/ sau desfășurarea procedurii de atribuire sunt prezentate în următorul tabel:

Nume și Prenume	Funcție

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul(a), reprezentant legal / împuternicit al al (denumirea/numele), având calitatea de (ofertant/subcontractant/terț susținător) la procedura de achiziție (denumirea contractului), organizată de A.D.I. „Ecolect Mureș”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai A.D.I. „Ecolect Mureș”, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Informații privind cifra de afaceri și profitul în ultimii 3 ani

1. Prezenta anexă face parte integrantă din **Declarația privind cifra de afaceri în ultimii 3 ani** și se completează de către fiecare operator economic care are calitatea de ofertant / asociat / terț susținător, după caz.
2. Datele financiare se preiau din **situațiile financiare anuale aprobate** (bilanț, cont de profit și pierdere, raportări contabile depuse la autoritățile fiscale sau, după caz, situații financiare auditate).
3. Se vor indica valorile **în moneda de raportare** a situațiilor financiare, precum și **echivalentul în lei (RON)**, calculat la cursul mediu anual BNR sau, după caz, la cursul de la data închiderii exercițiului financiar, utilizat consecvent pentru toți anii raportați.
4. În cazul operatorilor economici care își desfășoară activitatea de mai puțin de 3 ani financiari, se vor completa numai rândurile corespunzătoare anilor disponibili, menționându-se „nu este cazul” la anii anteriori.
5. În cazul unei **asocieri**, fiecare membru al asocierii completează **propria anexă** (Formularul 10 și prezenta anexă), urmând ca îndeplinirea cerinței de capacitate economică să fie analizată cumulativ, conform prevederilor documentației de atribuire.

Secțiunea A – Informații generale despre operatorul economic

Nr. crt.	Referință	Descriere
1.	Denumirea / numele operatorului economic	
2.	Adresa sediului social / domiciliului	
3.	Țara	
4.	Date de contact (telefon, fax, e-mail)	
5.	Cod unic de înregistrare / Cod TVA	
6.	Locul înregistrării (Oficiul Registrului Comerțului / registru profesional similar)	
7.	Data înregistrării	
8.	Numărul de înregistrare	
9.	Obiectul principal de activitate (CAEN) și principalele domenii de activitate	

Secțiunea B – Situația cifrei de afaceri și a profitului în ultimii 3 ani financiari

Anul	Cifra de afaceri anuală (.....[moneda])	Profit anual (.....[moneda])	Cifra de afaceri anuală (echivalent lei)	Profit (echivalent lei)
2022				
2023				
2024				
Media anuală:				

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la situația economică și financiară (art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016)

CĂTRE: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”

Adresa: Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026

Cu privire la procedura de atribuire organizată de (denumirea autorității contractante), pentru care a fost publicat Anunțul de concesiune nr. (introduceți nr. Anunțului de participare)/..... (data).

Noi (denumirea terțului susținător), având sediul social în (adresa terțului susținător), Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal):, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: și reprezentat prin [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător],

ne angajăm în mod **firm, necondiționat și irevocabil** să punem la dispoziția (denumirea/numele complet al ofertantului) – denumit în continuare **Ofertant** – **resursele financiare necesare** pentru îndeplinirea criteriului de calificare privind situația economică și financiară și, după caz, pentru buna execuție a contractului ce urmează a fi încheiat cu Autoritatea Contractantă.

Noi, (denumirea terțului susținător), vom răspunde în mod solidar cu [denumirea candidatului/ofertantului] pentru executarea contractului.

Noi, (denumirea terțului susținător), în cazul în care Contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului de achiziție sectorială, să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant suma de [introduceți suma] lei, necesară pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia.

Noi, (denumirea terțului susținător), ne angajăm să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele financiare mai sus menționate, într-un termen de [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului, după cum urmează: [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera suma de bani către Contractant].

Noi, (denumirea terțului susținător):

- Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Autoritatea Contractantă pentru neexecutarea de către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Entității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;
- Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;
- Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;
- Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către Contractant prin contractul de achiziție sectorială încheiat cu Autoritatea contractantă;
- Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de [introduceți suma] lei;
- Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care [denumirea ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție sectorială/., să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele financiare pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, modalitatea și termenele în care resursele vor fi puse la dispoziție, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.

Noi, [denumirea ofertantului], declarăm că invocăm susținerea acordată de [denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, [denumirea ofertantului], vom răspunde în mod solidar cu [denumirea terțului susținător] pentru executarea contractului, în situația în care [denumirea terțului susținător] nu va duce la îndeplinire obligațiile de susținere asumate prin prezentul angajament.

Noi, [denumirea ofertantului], înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva [denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind situația economică și financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumire ofertant).

Data completării:

Terț susținător capacitate economica si financiara,

.....

(semnătura autorizată)

Ofertant,

.....

(semnătura autorizată)

Nota 1:

Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

- faptul că terțul dispune de resursele financiare pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza

- modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), respectiv să rezulte că transferul se va face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-bancar și contabil. Transferul resurselor financiare invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție sectorială.

Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2:

Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3:

În situația în care ofertantul este o Asocieră, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

OFERTANT

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind lista concesiunilor de servicii/contractelor de delegare

Subsemnatul(a), reprezentant legal / împuternicit al (denumirea ofertantului individual / grup de operatori economici) pentru achiziția publică (denumirea contractului), organizată de A.D.I. „Ecolect Mureș” declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în lista anexată prezentei sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante A.D.I. „Ecolect Mureș” cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatura cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Ofertant,

.....
 (numele operatorului economic)

.....
 (numele persoanei autorizate și semnătura)

OFERTANT

.....
(denumirea/numele)

LISTA CONCESIUNILOR DE SERVICII / CONTRACTELOR DE DELEGARE

Nr. crt	Denumirea Contractului / obiectul principal	Nr. / data contract	Beneficiar / Delegatar	Rolul operatorului în contract*	Procentul realizat de operator (%)	Activități componente ale serviciului de salubritate realizate de operator	Data de începere a activității (conform Ordin de începere)**	Data de finalizare a activității (conform contract)**	Documente justificative***
<i>Ofertant individual / Lider de asociere</i>									
<i>Asociat(dacă este cazul)</i>									
<i>Terț susținător (dacă este cazul)</i>									

* Rolul operatorului în cadrul contractului: ofertant individual / lider de asociere / asociat / subcontractant / terț susținător

** Se va completa sub forma zi/lună/an

*** Se înscrie numai pentru contractele invocate la îndeplinirea cerinței de experiență similară (de ex.: contract și acte adiționale relevante, procese-verbale de recepție, rapoarte de activitate etc.), care se vor anexa prezentei liste, pentru demonstrare îndeplinii cerinței privind lista concesiunilor de servicii/contractelor de delegare.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă: În cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii.

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională (art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016)

CĂTRE: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”

Adresa: Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului), organizată de (denumirea autorității contractante), pentru care a fost publicat Anunțul de concesiune nr. (introduceți nr. Anunțului de participare)/..... (introduceți data).

Susținerea tehnică și/sau profesională se referă la capacitatea tehnică și profesională pentru îndeplinirea cerinței de calificare nr. 1 din Secțiunea III.1.3 (a) din Fișa de Date a Achiziției.

Noi, (denumirea terțului susținător), având sediul social în [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: [introduceți datele] și reprezentat prin [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția [introduceți numele/denumirea completa a Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit în continuare Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea Contractantă. Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.

Noi, (denumirea terțului susținător), ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de (denumire ofertant) prin contractul ce urmează a fi încheiat între Ofertant și Autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.

În acest sens:

i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția ofertantului]

ii. Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în execuția/prestarea lucrărilor/serviciilor pentru care acordă susținerea]

Noi, (denumirea terțului susținător), ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție sectorială/. resursele mai sus menționate, într-un termen de [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului.

Noi, (denumirea terțului susținător):

- Înțelegem și suntem de acord că suntem ținuti răspunzători față de Autoritatea Contractantă pentru neexecutarea de către Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Autorității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;
- Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;
- Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

- d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție sectorială încheiat cu Autoritatea contractantă;
- e) Quantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de [introduceți suma] lei
- f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea Contractantă. În situația în care (denumire ofertant) invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, (denumirea terțului susținător) ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție sectorială, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările/serviciile din contractul de achiziție sectorială care vor fi executate/prestate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.

Noi, (denumire ofertant), declarăm că vom invoca susținerea acordată de (denumirea terțului susținător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.

Noi, (denumire ofertant), înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva (denumirea terțului susținător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumire ofertant).

Data completării.....

Terț susținător tehnic și/sau profesional,
(semnătura autorizată)

Ofertant,
(semnătura autorizată)

Nota 1:

Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

- Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza;

- Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea.

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/executarea contractului de achiziție sectorială. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție sectorială.

Acestea se vor constitui în anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2:

Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3:

În situația în care ofertantul este o Asocieră, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.

OFERTANT

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind informații despre subcontractanți

Subsemnatul(a), în calitate de reprezentant legal/împuternicit al (denumirea/numele ofertantului), având calitatea de **ofertant** în cadrul procedurii de atribuire a contractului, organizată de A.D.I. „Ecolect Mureș”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că datele prezentate mai jos sunt reale și corespund situației la data depunerii ofertei.

Declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării prezentei declarații, orice documente și/sau informații justificative, în condițiile legii.

Prin prezenta, autorizez orice instituție publică, societate comercială, bancă sau altă persoană juridică să furnizeze reprezentanților autorizați ai A.D.I. „Ecolect Mureș” informații relevante și necesare verificării datelor din prezenta declarație, în legătură cu subcontractanții declarați și cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

În situația în care **nu** intenționez să subcontractez nicio parte a contractului, bifez căsuța de mai jos:

☐ Nu declar subcontractanți și nu intenționez să subcontractez vreo parte a contractului.

În situația în care intenționez să subcontractez o parte din contract, completez tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire subcontractant și date de identificare (sediul, CUI/CIF, nr. înregistrare)	Activități subcontractate (descriere conform obiectului contractului)	Pondere estimată din valoarea contractului (%)
1.			
2.			
3.			
4.			

Prezenta declarație este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr. /

1. Părți contractante:

Acest acord este încheiat între:

S.C. cu sediul în, reprezentată prin, denumită în cele ce urmează **Contractant general**

și

S.C. cu sediul în, reprezentată prin, denumită în cele ce urmează **Subcontractant**.

2. Obiectul acordului:

2.1 Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea/executia de către subcontractant a următoarelor categorii de servicii/lucrari:

.....

în cadrul contractului de achiziție (*denumirea contractului*), pe care contractantul general îl va încheia cu Autoritatea Contractantă.

3. Valoarea

3.1 Valoarea lucrarilor / serviciilor executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, reprezintă ____% din valoarea totală a ofertei înaintate de Contractantul general.

4. Durata

4.1 Durata de executie a lucrarilor/serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în conformitate cu graficul de executie a contractului de delegare ce va fi încheiat de Contractantul general.

4.2 La încheierea contractului de subcontractare graficul de executie a lucrarii/serviciilor se va constitui ca anexă a contractului de subcontractare.

5. Alte clauze

5.1 Subcontractantul se angajează față de contractantul general cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul general le are față de autoritatea contractantă conform contractului de achiziție (*denumirea contractului*).

5.2 Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea plăților directe si mecanismul platilor catre subcontractant.

5.3 Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

5.4 In eventualitatea rezilierii contractului la initiativa Autoritatii Contractante sau denuntarii unilaterale din partea Autoritatii Contractante, subcontractele se vor putea transfera, la solicitarea Autoritatii Contractante, de la Contractantul general catre Autoritatea Contractanta.

..... (părțile pot introduce orice alte clauze considerate necesare)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi, în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.

Contractant general

.....

(denumirea)

.....

(reprezentant legal)

.....

L. S.

Subcontractant

.....

(denumirea)

.....

(reprezentant legal)

.....

L. S.

OPERATOR ECONOMIC

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE**privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă**

Subsemnatul(a), reprezentant legal/ împuternicit al _____ (denumirea operatorului economic), având calitatea de _____ (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț) la procedura pentru achiziția _____ (denumirea contractului), organizată de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și acestea vor fi respectate pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OFERTANT

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ¹

CĂTRE: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”

Adresa: Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026

Subsemnatul(a) (prenumele și numele semnatarului), reprezentant legal / împuternicit al (denumirea / numele ofertantului), în calitate de candidat la procedura organizată, de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”, în calitate de autoritate contractantă, prin anunțul de participare cu nr. din data de (numărul și data înregistrării anunțului de participare), în vederea atribuirii contractului de achiziție publică intitulat, după examinarea Documentației de atribuire anterior menționată, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în aceasta, depunem următoarea Propunere Tehnică:

CAPITOLUL I. Prezentarea ofertantului și a subcontractanților**I.1. Prezentarea ofertantului**

Ofertantul este un operator economic specializat în prestarea serviciilor de salubritate și gestionare a deșeurilor, având o experiență documentată în (listă exemplificativă):

- operarea instalațiilor de tratare mecano-biologică (TMB) și/sau instalații integrate de tratare;
- operarea depozitelor de deșeuri nepericuloase;
- realizarea de investiții și lucrări de închidere celule, extindere capacități de depozitare, re tehnologizare instalații existente;
- elaborarea proiectelor tehnice și a documentațiilor suport pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu și construcție.

În cazul în care ofertantul este o asocierie, se prezintă structura acesteia, rolul fiecărui membru (lider/asociat), precum și partea din contract care urmează a fi realizată de fiecare membru al asocierii.

Se menționează principalele autorizații, certificări și acorduri tehnice relevante deținute (autorizații de mediu, licențe ANRSC, certificări de calitate/mediu/SSM etc.), valabile la data depunerii ofertei.

I.2. Prezentarea subcontractanților

În situația în care ofertantul propune subcontractanți, se vor prezenta, pentru fiecare:

- denumirea și datele de identificare;
- activitățile ce urmează a fi subcontractate;
- experiența relevantă în domeniul activităților respective;
- autorizațiile și certificările specifice.

Subcontractanții vor fi integrați în metodologia de prestare a serviciilor, cu indicarea clară a responsabilităților și a mecanismelor de coordonare cu ofertantul.

CAPITOLUL II. Metodologia generală de prestare a serviciilor și realizare a investițiilor**¹ Notă:**

Ofertanții vor avea obligația elaborării propunerii tehnice într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

Copierea caietului de sarcini nu reprezintă ofertă tehnică!

Ofertantul propune o abordare integrată pentru realizarea investițiilor și prestarea serviciilor de operare TMB și DDN, structurată pe faze succesive:

- (1) Faza de mobilizare și planificare detaliată;
- (2) Faza de proiectare și obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor;
- (3) Faza de execuție lucrări de investiții (închiderea Celulei 1, re tehnologizarea TMB, construirea Celulei 2);
- (4) Faza de punere în funcțiune și testare a instalațiilor;
- (5) Faza de operare curentă a TMB și DDN, inclusiv monitorizare și raportare.

Metodologia ia în considerare cerințele tehnice și de performanță din Caietul de sarcini, obligațiile prevăzute în contractul de delegare, precum și procedurile și planurile care fac obiectul Anexei 10 la Caietul de sarcini (Manualul de proceduri TMB; Manualul de proceduri DDN).

CAPITOLUL III. Servicii de proiectare și obținere avize/acorduri/autorizații

III.1. Proiectarea și autorizarea re tehnologizării TMB

Ofertantul va presta servicii de proiectare pentru re tehnologizarea stației TMB Sânpaul, care includ cel puțin:

- studii preliminare și analiză critică a configurației existente;
- elaborarea documentațiilor de tip DALI/DTS, după caz, cu fundamentarea soluției tehnologice propuse;
- elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru lucrările de re tehnologizare;
- actualizarea și completarea documentațiilor de mediu, în vederea obținerii avizelor și/sau actualizării Autorizației Integrate de Mediu;
- elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea Autorizației de construire și a celorlalte avize conform legislației aplicabile.

Metodologia de lucru prevede desemnarea unei echipe de proiectare pluridisciplinare (inginer mecanic, inginer electric, specialist mediu, specialist automatizări, verifcatori atestați), coordonată de un responsabil de proiect. Etapele, conținutul livrabililor, termenele de predare și mecanismul de aprobare de către Delegatar sunt prezentate într-un grafic de execuție anexat la Formularul T2.

III.2. Proiectarea și autorizarea Celulei 2 DDN

Pentru construirea Celulei 2 a depozitului de deșeuri nepericuloase Sânpaul, ofertantul va prezenta:

- procedura de elaborare a documentației DALI, prin care se justifică oportunitatea, amplasamentul, capacitatea proiectată și soluția tehnică propusă;
- procedura de elaborare a Proiectului tehnic și Detaliile de execuție, inclusiv capitolele privind impermeabilizarea, sistemele de drenaj a levigatului și apelor pluviale, colectarea și tratarea biogazului, drumuri și platforme, infrastructura de utilități și lucrări conexe;
- procedura de obținere a avizelor de mediu, autorizației de construire, avizelor tehnice ale furnizorilor de utilități și altor autorități competente.

Documentațiile vor respecta reglementările tehnice specifice pentru proiectarea și exploatarea depozitelor de deșeuri nepericuloase și vor ține cont de capacitatea proiectată și de durata de exploatare prevăzute în Caietul de sarcini.

CAPITOLUL IV. Lucrările de investiții

IV.1. Închiderea Celulei 1 DDN

Ofertantul propune următoarea metodologie pentru realizarea lucrărilor de închidere a Celulei 1:

- inventarierea și confirmarea situației existente (volum ocupat, geometrie, starea sistemelor de drenaj și a infrastructurii existente);
- modelarea geotehnică și stabilirea profilului final al celulei;
- execuția sistemului de acoperire finală (strat de regularizare, strat de impermeabilizare, strat de drenaj, strat fertil și lucrări de înierbare/plantare);
- amenajarea sistemelor de colectare și tratare a levigatului și a apelor pluviale pe perioada post-închidere;
- lucrări conexe (drumuri de acces, șanțuri periferice, împrejmuiri, zone de protecție, puncte de monitorizare);
- punerea în funcțiune și monitorizarea post-închidere, conform cerințelor de mediu.

Etapele și corelarea cu celelalte activități contractuale sunt prezentate în graficul de execuție anexat la Formularul T2.

IV.2. Retehnologizarea TMB

Lucrările de retehnologizare vor fi realizate etapizat, astfel încât să fie asigurată, pe cât posibil, continuitatea operării instalației. Metodologia cuprinde:

- dezafectarea controlată a echipamentelor care se înlocuiesc, cu menținerea fluxurilor esențiale de tratare;
- montarea și racordarea noilor echipamente (sortatoare, site, concasoare, echipamente de aerare, sistem aerat de compostare/biostabilizare, benzi transportoare etc.);
- integrarea în sistemul de comandă și control, testarea la rece și la cald, probe tehnologice și recepția tehnică;
- instruirea personalului de operare și actualizarea procedurilor de exploatare și mentenanță.

IV.3. Construirea Celulei 2 DDN

Pe baza documentațiilor DALI și PT, lucrările pentru Celula 2 vor include:

- pregătirea amplasamentului și lucrări de terasamente;
- realizarea sistemului de impermeabilizare (straturi minerale și/sau geomembrană, după caz), sistemul de drenaj levigat și pluvial, puțuri și conducte colectoare;
- realizarea sistemului de colectare și, după caz, tratare a biogazului;
- amenajarea drumurilor de acces și a platformelor tehnologice;
- lucrări de împrejmuire, iluminat și securizare perimetru.

CAPITOLUL V. Metodologia de operare a stației TMB

Ofertantul propune un mod de operare a TMB care asigură respectarea capacității proiectate, a indicatorilor de performanță și a cerințelor de protecție a mediului. Metodologia include:

- recepția și cântărirea deșeurilor, cu verificarea documentelor de însoțire și a conformității deșeurilor;
- asigurarea unui flux tehnologic continuu, cu separarea mecanică, sortarea manuală/mecanică a fracțiilor reciclabile, tratarea biologică a fracției organice și gestionarea reziduurilor;
- gestionarea refuzurilor și reziduurilor, cu devierea către DDN sau, după caz, către instalații de valorificare energetică;
- organizarea schimburilor de lucru și dimensionarea personalului pe faze ale fluxului (recepție, sortare, tratare biologică, logistică internă, mentenanță);
- implementarea sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanță (reducerea masei deșeurilor la depozitare, randamente de recuperare, indicatori de calitate a compostului/biostabilizatului, consumuri energetice specifice etc.);
- integrarea procedurilor din Manualul de operare (Anexa 10) privind recepția deșeurilor, operarea liniilor de sortare și tratare, mentenanța, SSM și protecția mediului.

CAPITOLUL VI. Metodologia de operare a depozitului DDN

VI.1. Exploatarea Celulei 1 până la închidere și post-închidere

Până la finalizarea lucrărilor de închidere, exploatarea Celulei 1 se va realiza în condiții controlate, cu:

- dirijarea deșeurilor către zonele active, compactare și acoperiri intermediare;
- gestionarea levigatului și a apelor pluviale conform instalațiilor existente;
- monitorizarea parametrilor de mediu (levigat, ape subterane, emisii de gaz, stabilitate taluzuri).

După închidere, se aplică programul de monitorizare post-închidere, conform proiectului de închidere și cerințelor de mediu.

VI.2. Exploatarea Celulei 2

Metodologia de exploatare a Celulei 2 cuprinde:

- organizarea zonelor de descărcare, dirijarea traficului intern, compactarea deșeurilor și acoperirile intermediare;
- operarea sistemelor de drenaj levigat, colectare ape pluviale și, după caz, colectare biogaz;
- planificarea umplerii celulei pe etape, astfel încât să fie respectată capacitatea proiectată și durata de exploatare;

- monitorizarea parametrilor de mediu și raportarea periodică către autoritățile competente;
- aplicarea procedurilor de exploatare și mentenanță din Manualul de operare a depozitului.

CAPITOLUL VII. Monitorizarea și controlul proceselor

Ofertantul va organiza un sistem de monitorizare integrat pentru TMB și DDN, care include:

- activitate de dispecerat, cu urmărirea în timp real a fluxurilor de deșeuri și a stării echipamentelor;
- proceduri interne pentru gestionarea neconformităților (deșeuri neconforme, incidente tehnice, incidente de mediu);
- raportarea periodică a cantităților de deșeuri tratate/eliminate, a indicatorilor de performanță și a parametrilor de mediu către ADI și autoritățile de mediu;
- audituri interne periodice pentru verificarea respectării procedurilor din Anexa 10.

CAPITOLUL VIII. Realizarea investițiilor conform Caietului de sarcini

Ofertantul va elabora prezenta modalitatea de realizare a investițiilor prezentate la nivelul Caietului de sarcini.

CAPITOLUL IX. Managementul riscurilor

Ofertantul declară acceptarea și asumarea alocării riscurilor prevăzute în Anexa la Contractul de delegare și prezintă, în completare:

- modul de gestionare a riscurilor tehnice și de mediu (defecțiuni majore, incidente de mediu, neconformități în recepția deșeurilor, variații de compoziție);
- măsuri suplimentare proprii pentru diminuarea probabilității de producere a riscurilor și limitarea consecințelor;
- riscuri suplimentare pe care operatorul și le asumă voluntar, împreună cu măsurile de gestionare, fără transferarea acestora către Delegatar.

CAPITOLUL X. Organizarea resurselor umane

Ofertantul prezintă:

- structura personalului cheie minim obligatoriu conform Caietului de sarcini, cu indicarea rolurilor, responsabilităților și a principalelor atribuții;
- organigrama generală a contractului (management de contract, proiectare, execuție lucrări, operare TMB, operare DDN, suport tehnic, mentenanță, SSM și mediu);
- dimensionarea personalului operativ pe activități delegate (TMB, DDN, CAV, transport intern, laborator, pază, curățenie etc.), corelată cu programul de lucru și capacitățile instalațiilor.

Lista nominală a personalului propus și CV-urile aferente vor fi prezentate în formularele dedicate (Lista cu personalul cheie, Lista resurselor umane).

CAPITOLUL XI. Organizarea resurselor tehnice și administrative

Ofertantul descrie resursele tehnice și administrative alocate contractului:

- utilajele și echipamentele principale pentru lucrările de investiții (închiderea Celulei 1, retehnologizare TMB, construcția Celulei 2);
- echipamentele, instalațiile și mijloacele de transport utilizate pentru operarea TMB și DDN;
- infrastructura de suport (baze de lucru, ateliere de reparații, depozite de piese de schimb, sisteme IT și software de management);
- organizarea și planificarea reviziilor și reparațiilor, cu delimitarea clară a lucrărilor realizate cu forțe proprii și a celor realizate de terți specializați.

CAPITOLUL XII. Proceduri și planuri conform Anexei 10 la Caietul de sarcini

Ofertantul confirmă că a analizat integral conținutul Anexei 10 la Caietul de sarcini și se angajează să elaboreze, să adapteze și să implementeze toate planurile și procedurile prevăzute, inclusiv dar fără a se limita la:

- Planul de mobilizare;
- Planul de operare TMB și DDN;

- Planul de mentenanță;
- Planul de management al mediului;
- Planul SSM;
- Proceduri operaționale pe flux (recepție, sortare, tratare biologică, depozitare, monitorizare, raportare);
- Proceduri pentru gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență.

În oferta tehnică se prezintă un indice al Manualului de proceduri și, cu titlu de exemplu, se pot atașa proceduri reprezentative. Versiunile finale, adaptate specific instalațiilor de la Sânpaul, vor fi elaborate și supuse aprobării Delegatarului în termenele prevăzute în contract, în perioada de mobilizare.

Prin prezenta propunere tehnică, ofertantul își asumă că toate activitățile, investițiile și serviciile descrise vor fi realizate cu respectarea strictă a prevederilor Caietului de sarcini, a contractului de delegare, a legislației aplicabile în domeniul deșeurilor, construcțiilor și protecției mediului, precum și a tuturor reglementărilor și instrucțiunilor emise de autoritățile competente.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OFERTANT

.....
 (denumirea/numele)

**DOCUMENTELE TEHNICE JUSTIFICATIVE CARE NU CONȚIN INFORMAȚII LEGATE DE PREȚURI, DAR CARE
 SUSȚINE ELEMENTELE OFERTEI TEHNICE**

Notă:

La această secțiune ofertanții vor avea obligația să prezinte următoarele informații/documente, fără a se limita la:

1. Modalitatea clară de dimensionarea a personalului cheie și personalului operativ descris la nivelul Anexei 1 la Caietul de sarcini și modalitatea de îndeplinire a condițiilor impuse prin Autorizația Integrată de Mediu;
2. Organigrama propusă, ținând cont de dimensionarea de la pct. 2;
3. Plan anual de revizii și reparații, sub formă de tabel: număr de înmatriculare / cod intern; tip autovehicul, capacitate; tip și frecvență revizii; locația unde se execută reviziile (atelier propriu / service extern);
4. Acorduri cu terți operatori economici:
 - a) Acord de principiu cu furnizori/distribuitori/producători pentru realizarea investițiilor pentru Stația de Tratare Mecano-Biologică (STMB), inclusiv atașarea fișelor tehnice pentru echipamentele/utilajele propuse;
 - b) Acord de principiu cu furnizori/distribuitori/producători pentru realizarea investițiilor pentru Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN), Celula 1 și Celula 2, inclusiv atașarea fișelor tehnice pentru echipamentele/utilajele propuse;
 - c) Pentru furnizorul de servicii informatice: scrisoare de intenție / acord; descrierea soluției (funcționalități principale, compatibilitate cu sistemul informatic);
 - d) Acord / scrisoare de intenție / contract-cadru cu furnizorul de servicii de mentenanță pentru cântare;
 - e) Acord / scrisoare de intenție / contract-cadru cu operatorul/operatorii de instalații de valorificare energetică (de ex. fabrici de ciment), din care să rezulte:
 - tipurile de deșeuri sau fracții acceptate (ex. combustibil derivat din deșeuri – RDF, alte fracții valorificabile energetice);
 - capacitatea tehnică de preluare (exprimată orientativ – tonă/an sau tonă/lună);
 - confirmarea disponibilității de a prelua deșeurile pe durata contractului.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OFERTANT

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

CĂTRE: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOLECT MUREȘ”

Adresa: Strada Primăriei nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod poștal 540026

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele), ne oferim să prestăm activitățile din cadrul contractului “.....” în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

1. Tarifele care vor fi percepute, la începerea contractului, pentru activitățile delegate calculate conform Fișelor de fundamentare a tarifelor solicitate sunt:

Denumire activitate	U.M.	Tarif LEI fără TVA
Tarif de tratare mecano-biologică deșeuri reziduale – Ttmb [1]	lei / tonă	
Tarif de tratare mecano-biologică deșeuri reziduale – Ttmb [2]	lei / tonă	
Tarif de depozitare – Tdepozitare [1]	lei / tonă	
Tarif de depozitare – Tdepozitare [2]	lei / tonă	

2. Valoarea serviciilor de monitorizare post-închidere a depozitelor de deșeuri închise este de lei fără TVA pe an, conform devizului justificativ anexat.

3. Declarăm că ne asumăm obligația de a încheia, anterior începerii prestării serviciilor, contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizați pentru activități de incinerare/coincinerare, în vederea eliminării cantităților de deșeuri cu potențial de valorificare energetică de tip RDF/SRF, în proporție de minimum% din cantitatea totală de deșeuri reziduale estimată a fi tratată, respectiv minimum tone/an de RDF/SRF, urmând ca restul cantităților de reziduuri și deșeuri tratate să fie transportate la Depozitul de Deșeuri Sânpaul, cu excepția situației în care, prin prezenta ofertă, ne asumăm cantități diferite privind depozitarea și/sau valorificarea energetică.

4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în condițiile și la nivelul de performanță prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

5. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de luni de zile (.....), respectiv până la data de (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de delegare prin concesiune, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

8. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

OFERTANT

.....

(denumirea/numele)

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea Tarifului de tratare mecano-biologică deșeuri reziduale - Ttmb [1]

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	
1.2.4	Alte utilități	lei/an	
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	
1.7	Amortizarea autospeciălor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport	lei/an	
1.8	Redevență	lei/an	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor, dacă este cazul	lei/an	
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	
2.1	Salarii	lei/an	
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul ²	lei/an	
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	
II	Cheltuieli financiare	lei/an	
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	

² Se vor include cheltuielile anuale generate de costurile cu valorificarea energetică

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	
VII	Cantitatea programată (*)	tone/an	60.000
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	

(*) - cantitatea de deșeuri colectate separat estimată a intra în instalația de tratare deșeuri, în primul an de operare.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Fișa de fundamentare se va prezenta în mod **obligatoriu** atât în format PDF, cât și în format editabil, document tip EXCEL.

Acces direct documentație publicată pe site-ul A.N.R.S.C.: <https://www.anrsc.ro/salubritate/legislatie/>

OFERTANT

.....

(denumirea/numele)

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea Tarifului de tratare mecano-biologică deșeuri reziduale - Tmb [2]

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care	lei/an	
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	
1.2.4	Alte utilități	lei/an	
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	
1.6	Reparații și întreținere, din care:	lei/an	
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport ³	lei/an	
1.8	Redevență	lei/an	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	
1.10	Cheltuieli cu determinarea compoziției deșeurilor, dacă este cazul	lei/an	
1.11	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	
1.11.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	
1.11.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	
1.11.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	
1.11.4	Alte cheltuieli	lei/an	
1.12	Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	
2.1	Salarii	lei/an	
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	
3	Cheltuieli cu valorificarea energetică, dacă este cazul ⁴	lei/an	
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3)	lei/an	
II	Cheltuieli financiare ⁵	lei/an	

³ Se va include valoarea anuală a amortizării investițiilor realizate în conformitate cu Programul de investiții propus pentru STMB și cu planul anual de amortizare depus ca anexă la această fișă de fundamentare

⁴ Se vor include cheltuielile anuale generate de costurile cu valorificarea energetică

⁵ Se vor include cheltuielile anuale determinate de eventuale dobânzi, comisioane, rambursări credite, etc

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	
VII	Cantitatea programată (*)	tone/an	120.000
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	

(*) - cantitatea de deșeuri colectate separat estimată a intra în instalația de tratare deșeuri, în primul an de operare.

Data completării:

Ofertant,

.....

(numele operatorului economic)

.....

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Notă:

Fișa de fundamentare se va prezenta în mod **obligatoriu** atât în format PDF, cât și în format editabil, document tip EXCEL.
Acces direct documentație publicată pe site-ul A.N.R.S.C.: <https://www.anrsc.ro/salubritate/legislatie/>

OFERTANT

.....

(denumirea/numele)

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilire Tarifului de depozitare - *Tdepozitare* [1]

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	
1.2.4	Alte utilități	lei/an	
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport ⁶	lei/an	aprox. 1.686.000
1.8	Redevență	lei/an	1.116.775,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului ⁷	lei/an	21.000
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	
1.10.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	
1.10.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	
2.1	Salarii	lei/an	
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșeuri	lei/an	8.696.792,68
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	lei/an	aprox. 55.000
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)	lei/an	
II	Cheltuieli financiare	lei/an	
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	

⁶ Cheltuieli pentru îndeplinirea Obligației 2 pentru operare DDN (celula nr. 1): Funcționare în parametrii⁷ Cheltuieli pentru îndeplinirea Obligației 1 pentru operare DDN (celula nr. 1): Monitorizare

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	
VII	Cantitatea programată (*)	tone/an	115.000
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	

(*) - cantitatea de deșeuri nevalorificabile/reziduale și de reziduuri rezultate din procesul de sortare/tratare a deșeurilor estimată a intra în depozitul de deșeuri, în primul an de operare.

Notă:

Fișa de fundamentare se va prezenta în mod **obligatoriu** atât în format PDF, cât și în format editabil, document tip EXCEL.
Acces direct documentație publicată pe site-ul A.N.R.S.C.: <https://www.anrsc.ro/salubritate/legislatie/>

OFERTANT

.....

(denumirea/numele)

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilire Tarifului de depozitare - *Tdepozitare* [2]

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
1	Cheltuieli materiale, din care:	lei/an	
1.1	Carburanți, aditivi și lubrifianți	lei/an	
1.2	Cheltuieli cu utilitățile, din care:	lei/an	
1.2.1	Energie electrică tehnologică	lei/an	
1.2.2	Energie electrică activități administrative	lei/an	
1.2.3	Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate	lei/an	
1.2.4	Alte utilități	lei/an	
1.3	Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente	lei/an	
1.4	Materii prime și materiale consumabile	lei/an	
1.5	Echipament de lucru și protecția muncii	lei/an	
1.6	Reparații și întreținere, din care	lei/an	
1.6.1	Reparații și întreținere în regie	lei/an	
1.6.2	Reparații și întreținere cu terții	lei/an	
1.7	Amortizarea autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport ⁸	lei/an	aprox. 7.339.838,86
1.8	Redevență	lei/an	0,00
1.9	Cheltuieli cu protecția mediului	lei/an	
1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	lei/an	
1.10.1	Campanii de informare și conștientizare	lei/an	
1.10.2	Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de transport	lei/an	
1.10.3	Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări	lei/an	
1.10.4	Alte cheltuieli	lei/an	
1.11	Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări	lei/an	
2	Cheltuieli de natură salarială, din care:	lei/an	
2.1	Salarii	lei/an	
2.2	Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM)	lei/an	
2.3	Contribuție la fondul pentru handicap	lei/an	
2.4	Alte drepturi asimilate salariilor	lei/an	
3	Fond pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului de deșuri	lei/an	3.881.113,00
4	Cheltuieli cu garanția financiară de mediu	lei/an	
I	Total cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)	lei/an	
II	Cheltuieli financiare ⁹	lei/an	
III	Cheltuieli totale (CT = I + II)	lei/an	

⁸ Se va include valoarea anuală a amortizării investițiilor realizate în conformitate cu Programul de investiții propus pentru DDN și cu planul anual de amortizare depus ca anexă la această fișă de fundamentare

⁹ Se vor include cheltuielile anuale determinate de eventuale dobânzi, comisioane, rambursări credite, etc

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	UM	Programat anual
IV	Profit (CT x r%)	lei/an	
V	Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT x d%)	lei/an	
VI	Valoare totală a prestației (III + IV + V)	lei/an	
VII	Cantitatea programată (*)	tone/an	115.000
VIII	Tarif (VI/VII)	lei/tonă	

(*) - cantitatea de deșeuri nevalorificabile/reziduale și de reziduuri rezultate din procesul de sortare/tratare a deșeurilor estimată a intra în depozitul de deșeuri, în primul an de operare.

Notă:

Fișa de fundamentare se va prezenta în mod **obligatoriu** atât în format PDF, cât și în format editabil, document tip EXCEL.

Acces direct documentație publicată pe site-ul A.N.R.S.C.: <https://www.anrsc.ro/salubritate/legislatie/>

INSTRUCȚIUNI PRIVIND REALIZAREA FIȘEI DE FUNDAMENTARE A TARIFULUI

Autoritatea contractantă atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tuturor activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică cu Fișa de fundamentare a tarifelor. Pentru fiecare tarif oferit va fi prezentată câte o Fișă de fundamentare a tarifului. Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în documentul sus-menționat, respectiv în fundamentarea tarifului.

La realizarea Fișei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie să aibă în vedere elementele de cost prezentate în modelul Fișei, fără însă să se limiteze numai la ele.

Fiecare Fișă de fundamentare a tarifelor va fi însoțită de un "MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC" justificativ conform Ordinului nr. 640/2022, cu modificările și completările ulterioare, în care se va prezenta și justifica fiecare element de cost în detaliu și se va prezenta modul de calcul al acestora pornind de la cerințele Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice impuse (ex. tip utilaj, consum orar, număr de ore de funcționare, consum total; categorie de personal, salariu lunar; materii prime și materiale consumabile, combustibili etc.).

La realizarea Fișei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie să aibă în vedere costurile aferente pentru toate activitățile cuprinse în Caietul de sarcini, respectiv Propunerea Tehnică. În cazul în care activitățile prezentate în Propunerea Tehnică nu se regăsesc în Fișă de fundamentare a tarifelor/Memoriu tehnico-economic, oferta este considerată neconformă.

În cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

din ____ decembrie 2025

privind avizarea documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș

Consiliul local al orașului/comunei _____

Văzând Referatul de aprobare nr. ____/____.12.2025 al Primarului orașului/comunei _____, Raportul de specialitate al Serviciului/Biroului/compartimentului nr. ____/____.12.2025, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere dispozițiile art.8 alin.(3), lit.d¹, ale art.10 alin.(4) - (5), art.22 alin.(1) și (3), art.29, art.30 și art.32 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), alin. (3) lit. c), d), e), art.6 alin.(1) - lit.e, h și i, alin. (3) și art.12 alin.(2) și art.15 ale Legii nr.101/2006 serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit reglementărilor art.16 alin.(3) lit.c, e, f, precum și ale art.19 coroborate cu cele ale art.20 alin.(1-2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureș”,

În considerarea prevederilor art.12 din Contractul de asociere încheiat între toate unitățile administrativ-teritoriale din Județul Mureș,

Având în vedere avizarea documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș,

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și ale alin.(2) lit.d, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n, precum și cele ale art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, prevăzut în anexa nr.1.

Art.2.(1) Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș.

(2) Se stabilește licitația deschisă ca procedură de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la alin.(1).

Art.3.(1) Se avizează documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, conform anexei nr.2.

(2) Durata gestiunii delegate prevăzute la art.2 este de 10 ani, respectiv 120 (o sutădouăzeci) de luni.

(3) Se mandatează Primarul orașului/comunei _____, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI „Ecolect Mureș” documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș - avizată conform art.3 alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.4.(1) Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș” să desfășoare în numele și pe seama orașului/comunei _____ delegarea gestiunii serviciului de salubritate corespunzător activităților menționate la art.2 în cadrul sistemului - parte a documentației avizate conform art.3 alin.(1).

(2) În sensul alin.(1), ADI „Ecolect Mureș” va putea modifica documentația, fără un acord prealabil, în funcție de modificările care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Națională de Achiziții Publice, în limitele pe care le presupune verificarea, fiind mandatată să aducă și orice lămuriri și modificări în atenția operatorilor economici interesați, pe calea clarificărilor și anunțurilor de tip erată, respectiv de deciziile altor autorități publice din județul Mureș, fără ca modificările operate să aducă atingere standardelor de realizare a serviciilor publice de salubritate în județul Mureș.

Art.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureș”, prin Directorul executiv sau prin persoana împuternicită de către acesta, să semneze contractul de delegare cuprins în documentația aprobată, prevăzută în anexa 2.

Art.6. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”, care va supune aprobării în Adunarea Generală a Asociațiilor, documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, avizată conform art.3 alin.(1), și răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

PRIMAR

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș

I. Situația de fapt

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”, constituită din unitățile administrativ-teritoriale membre din județul Mureș, are ca obiect înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate la nivel județean, inclusiv a activităților de tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale. În baza mandatelor speciale acordate de UAT-urile membre, ADI „Ecolect Mureș” are responsabilitatea de a asigura continuitatea serviciului de salubritate și de a derula, în numele și pe seama acestora, procedurile de delegare a gestiunii activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) din Legea nr. 101/2006.

În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș” (SMIDS Mureș) au fost încheiate, la nivelul Județului Mureș, două contracte principale pentru operarea infrastructurii de tratare și depozitare din zona Sânpaul:

- Contractul nr. 121/07.10.2016 / 18.920/07.10.2016, având ca obiect delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase Sânpaul, precum și transportul deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și al reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul, încheiat pentru o perioadă de 8 ani între Județul Mureș și asocieria S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A.;

- Contractul nr. 18062/268 din 23.08.2018, având ca obiect delegarea prin concesiune a activității de tratare mecano-biologică din cadrul SMIDS în județul Mureș, încheiat pentru o durată de 6 ani, la care s-a adăugat o perioadă suplimentară de 12 luni, între Județul Mureș și asocieria S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L.

Având în vedere ajungerea la maturitate a celor două contracte de delegare, pentru a asigura continuitatea serviciului de salubritate, în ambele cazuri s-a recurs la încheierea unor contracte de achiziții în urma organizării unor proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu caracter excepțional și limitat în timp. Aceste prelungiri succesive au avut un rol strict tranzitoriu, fiind concepute pentru a evita întreruperea activității până la definitivarea noului cadru contractual.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 de modificare a Legii nr. 101/2006, au fost instituite reguli speciale pentru proiectele de investiții în sistemele județene de management integrat al deșeurilor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Potrivit acestor dispoziții, delegarea activităților de salubritate

prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) se realizează numai de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru activitățile prestate prin stațiile și instalațiile de tratare aflate în domeniul public al județului, în situația în care județul este membru al asociației.

În consecință, legea specială în materia salubrității impune ca delegarea activităților de colectare, sortare, tratare mecano-biologică, transport și depozitare finală a deșeurilor municipale să se realizeze exclusiv prin intermediul ADI „Ecolect Mureș”, ca structură asociativă a UAT-urilor membre și entitate mandatată în acest scop. În același timp, contractele existente la nivelul Județului Mureș au ajuns la maturitate, iar utilizarea în continuare a unor prelungiri prin negociere fără publicare nu mai este compatibilă cu caracterul excepțional al acestei proceduri și cu noile cerințe legale.

Pentru a asigura un cadru contractual unitar, pe termen lung, stabil și predictibil, ADI „Ecolect Mureș” a elaborat documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș. Aceasta cuprinde: Studiul de fundamentare, Caietul de sarcini și anexele aferente, Proiectul de contract și anexele aferente, Formulare, Strategia de contractare și documentațiile tehnico-economice puse la dispoziție de Consiliul Județean Mureș, în calitate de proprietar al Stației de Tratare Mecano-Biologică Sânpaul (STMB) și al Depozitului de Deșuri Nepericuloase Sânpaul (DDN). Caietul de sarcini este elaborat în baza caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 98/2025, iar structura obligațiilor operatorului, indicatorii de performanță și cerințele organizatorice respectă Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 97/2025, conform căruia s-a elaborat Regulamentul Serviciului Public de Salubritate a Localităților din județul Mureș.

Strategia de contractare detaliază opțiunea pentru un **contract de concesiune de servicii pe termen de 10 ani**, justifică alegerea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, identifică codul CPV principal 90513000-6 - „Servicii de tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase” - și prezintă metodologia obiectivă de calcul a valorii estimate a concesiunii și a tarifelor, în corelare cu datele din Studiul de fundamentare.

II. Argumente juridice pentru aprobarea documentației de atribuire

Din perspectiva cadrului normativ aplicabil, aprobarea documentației de atribuire este susținută de un set de acte normative cu privire la domeniul salubrității, achizițiile publice și administrația publică.

2.1. Cadrul legal al serviciilor de salubritate și rolul ADI „Ecolect Mureș”

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice stabilește cadrul general pentru înființarea, organizarea, gestionarea și exploatarea serviciilor de utilități publice, inclusiv prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, cărora UAT-urile le pot conferi mandate speciale. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate

a localităților, actualizată, definește serviciul de salubritate, enumeră activitățile componente (inclusiv tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor nepericuloase) și stabilește posibilitatea delegării gestiunii acestuia către operatori, sub controlul autorităților locale sau al ADI.

Prin OUG nr. 133/2022, Legea nr. 101/2006 a fost modificată în sensul introducerii dispozițiilor care prevăd expres că, în cazul proiectelor SMID finanțate din fonduri europene nerambursabile, delegarea activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) se realizează numai de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru instalațiile de tratare și depozitare aflate în domeniul public al județului. Această normă specială conferă ADI „Ecolect Mureș” calitatea de unică entitate competentă să deruleze procedura de delegare a gestiunii STMB și DDN Sânpaul, în numele UAT-urilor membre.

2.2. Prevederile aplicabile conform legislației achizițiilor publice și a concesiunilor

Contractul propus este configurat în forma unui **contract de concesiune de servicii pe termen lung**, în sensul Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și al H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare. Strategia de contractare confirmă că:

- operatorul concesionar își asumă un risc substanțial legat de operare și cerere;
- remunerarea se realizează preponderent din tarifele percepute pentru activitățile de tratare și depozitare, plătite de autoritățile locale, conform fluxului financiar stabilit în contract;
- estimarea valorii concesiunii respectă art. 12-13 din Legea nr. 100/2016 și art. 16 din H.G. nr. 867/2016, fiind calculată pe baza volumelor prognozate și a tarifelor rezultate din Studiul de fundamentare și din metodologia ANRSC.

Prin raportare la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, prelungirile anterioare prin proceduri de negociere fără publicare au avut caracter excepțional și temporar, fiind justificate doar de urgența obiectivă a asigurării continuității serviciului. Continuarea operării pe termen lung în baza aceleiași soluții ar fi contrară principiilor transparenței și concurenței și ar putea fi interpretată ca o ocolire a regulilor de atribuire. În schimb, demararea unei proceduri competitive, cu documentație completă, aprobată de UAT-uri și organizată de ADI, reprezintă soluția conformă cu legislația în vigoare.

2.3. Conformitatea cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Caietul de sarcini preia structura și principiile caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 98/2025 și este corelat cu Regulamentul-cadru al serviciului de salubritate aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 97/2025. Aceste acte stabilesc cerințele minime privind: descrierea activităților, nivelul

serviciilor, indicatorii de performanță, condițiile de calitate și de protecție a mediului, precum și obligațiile minime ale operatorului și ale autorității contractante.

În materia tarifelor, documentația de atribuire și Strategia de contractare fac trimitere la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordinul ANRSC nr. 324/2025, care reglementează modul de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, inclusiv pentru sistemele care includ instalații TMB și depozite de deșeuri.

2.4. Corelarea cu dreptul administrativ și obligațiile de mediu

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ stabilește obligația autorităților publice de a acționa cu respectarea principiilor legalității, eficienței, transparenței și buneii gestiuni a fondurilor publice. De asemenea, legislația națională și europeană privind deșeurile impune atingerea unor ținte de reducere a depozitării și de creștere a reciclării (Directiva 2008/98/CE, Legea privind regimul deșeurilor etc.), ceea ce reclamă existența unor instalații funcționale de tratare și depozitare, exploatate în condiții de conformare continuă.

Documentația de atribuire, prin Caietul de sarcini și proiectul de contract, introduce obligații explicite pentru operator privind respectarea autorizațiilor de mediu, implementarea măsurilor de monitorizare și raportare, precum și realizarea investițiilor necesare re tehnologizării STMB și construcției Celulei 2 la DDN, inclusiv obligațiile aferente fondului de închidere și monitorizării post-inchidere.

În ansamblu, din perspectivă juridică, documentația este aliniată la legislația specială a serviciului de salubritate, la regimul concesiunilor de servicii și la reglementările sectoriale ANRSC, asigurând un cadru legal robust pentru delegarea gestiunii.

III. Argumente economice pentru aprobarea documentației de atribuire

Argumentele economice care susțin aprobarea documentației de atribuire rezultă din Studiul de fundamentare și Strategia de contractare, documente care utilizează o metodologie transparentă și conservatoare pentru evaluarea costurilor și veniturilor pe perioada concederii.

3.1. Determinarea valorii estimate a concesiunii și a tarifelor

Strategia de contractare stabilește că valoarea estimată a concesiunii pentru operarea combinată a STMB și DDN Sânpaul este de aproximativ **470.245.026 lei fără TVA**, echivalentul veniturilor tarifare prognozate pe o perioadă de **10 ani** (fără a include subvenții sau compensații). Valoarea este obținută pornind de la costurile consolidate pe 10 ani pentru cele două instalații (aproximativ 438,23 milioane lei), la care se aplică un profit rezonabil de 7%, conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022.

Tarifele unitare de operare sunt calculate distinct pentru:

- tratare mecano-biologică la STMB Sânpaul, cu diferențiere între perioada de operare în configurația existentă și perioada de operare în configurația retehnologizată;
- depozitare la DDN Sânpaul (Celula 1 - perioadă tranzitorie și Celula 2 - perioada principală de operare).

Metodologia de calcul ia în considerare cheltuielile materiale și salariale, amortizarea investițiilor în retehnologizare și în Celula 2, costurile de valorificare energetică, cheltuielile financiare aferente investițiilor, precum și obligațiile privind fondul de închidere și monitorizarea post-inchidere. Această abordare este în concordanță cu Normele ANRSC, care impun fundamentarea tarifelor exclusiv pe costurile aferente activității respective și interzic includerea costurilor altor activități din fluxul deșeurilor sau a contribuției pentru economia circulară.

3.2. Necesitatea unei perioade contractuale adecvate pentru amortizarea investițiilor

Studiul de fundamentare estimează cheltuieli totale de aproximativ **65,6 milioane lei fără TVA**, aferent investițiilor în retehnologizarea STMB, construcția Celulei 2 la DDN și lucrărilor conexe (montaj, integrare tehnologică, punere în funcțiune, fond de închidere și monitorizare). Recuperarea acestor investiții se realizează exclusiv prin tarife, fără aport de subvenții de exploatare. În acest context, Strategia de contractare argumentează necesitatea unei durate contractuale de 10 ani, care să permită amortizarea completă a investițiilor și asigurarea unui nivel rezonabil de profit, în limitele reglementate.

Durata mai scurtă ar conduce fie la tarife mult mai ridicate, cu impact negativ asupra bugetelor locale și al utilizatorilor finali, fie la imposibilitatea recuperării integrale a investițiilor, ceea ce ar compromite bancabilitatea proiectului și ar descuraja participarea unor operatori economici cu capacitate tehnică și financiară adecvată.

3.3. Eficiență economică și stabilitate financiară pe termen lung

Prin integrarea într-un singur contract a operării STMB și DDN, documentația de atribuire permite optimizarea fluxurilor de deșeuri și a costurilor de operare, prin corelarea tratării mecano-biologice cu depozitarea finală și cu valorificarea energetică a fracțiilor adecvate. Strategia de contractare detaliază modul în care sunt agregate costurile și veniturile pentru cele două componente, astfel încât să rezulte tarife stabile pe întreaga perioadă contractuală, cu ajustări doar în condițiile reglementărilor ANRSC.

De asemenea, documentația prevede mecanisme contractuale privind:

- monitorizarea performanței operatorului, cu indicatori cuantificabili și posibilitatea aplicării de penalități;

- ajustarea tarifelor în situațiile expres prevăzute de Normele ANRSC și legislația concesiunilor;
- gestionarea riscurilor (contractuale, de mediu, de volum) între delegatar și operator, în concordanță cu principiile Legii nr. 100/2016.

Aceste mecanisme reduc riscul de dezechilibru financiar al contractului, atât pentru autoritățile publice, cât și pentru operator, și contribuie la asigurarea unei prestații sustenabile pe termen lung.

3.4. Impact asupra bugetelor locale și valorificarea investițiilor la nivelul SMIDS Mureș

Prin aprobarea și implementarea documentației de atribuire, UAT-urile membre și Consiliul Județean Mureș beneficiază de:

- un cadru clar și predictibil pentru cheltuielile cu tratarea și depozitarea deșeurilor, fundamentat pe o metodologie națională unitară;
- protejarea investițiilor realizate în cadrul SMIDS (instalații TMB și depozit), prin asigurarea unei operări continue și conforme cu cerințele de mediu;
- posibilitatea de a planifica pe termen mediu și lung taxele/tarifele de salubritate, în funcție de evoluția volumelor de deșeuri și de țintele de reducere a depozitării.

Prin urmare, din perspectivă economică, documentația de atribuire propusă asigură echilibrul între recuperarea integrală și corectă a costurilor (inclusiv a investițiilor), aplicarea unui profit reglementat rezonabil și protejarea intereselor financiare ale UAT-urilor membre și ale utilizatorilor finali.

Având în vedere argumentele de mai sus - situația de fapt privind contractele existente, evoluția cadrului normativ specific serviciului de salubritate, analiza juridică și fundamentarea economică realizate prin Studiul de fundamentare, Strategia de contractare, Caietul de sarcini și proiectul de contract - rezultă că documentația de atribuire propusă asigură un cadru unitar, conform și sustenabil pentru delegarea gestiunii activităților de tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș. În aceste condiții, se apreciază că proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire poate fi promovat spre adoptare de către UAT-urile membre și utilizat de ADI „Ecolect Mureș” pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii pe termen lung.

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale Serviciului de Salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”, constituită din unitățile administrativ-teritoriale membre din județul Mureș, are ca obiect înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate la nivel județean, inclusiv a activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, industriale și instituționale, precum și al fracțiilor colectate separat. Atribuțiile ADI „Ecolect Mureș” sunt exercitate în temeiul art. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. h) și j) și art. 15 din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, precum și cu art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În baza mandatelor speciale acordate de UAT-urile membre, ADI „Ecolect Mureș” are responsabilitatea de a asigura continuitatea serviciului de salubritate la nivelul județului Mureș și de a derula, în numele și pe seama acestora, procedurile de delegare a gestiunii activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-j) din Legea nr. 101/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș” (SMIDS Mureș) au fost încheiate, la nivelul Județului Mureș, **două contracte: Contractul nr. 121/07.10.2016 / 18.920/07.10.2016** privind delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, încheiat între Județul Mureș și Asocieria S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A., pentru o perioadă de **8 ani**, precum și **Contractul nr. 18062/268 din 23.08.2018** de delegare prin concesiune a activității de tratare mecano-biologică din cadrul SMIDS în județul Mureș, încheiat între Județul Mureș și Asocieria S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., pentru o durată de **6 ani**, la care s-a adăugat o perioadă suplimentară de **12 luni** ofertată de asociere. Pentru asigurarea continuității activităților după expirarea duratelor contractuale inițiale, în ambele cazuri s-a recurs la încheierea unor contracte ulterioare în baza procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de

participare, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu caracter strict temporar.

Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022, intrată în vigoare la data de 30 septembrie 2022, au fost instituite reguli speciale pentru proiectele de investiții în sistemele județene de management integrat al deșeurilor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Potrivit acestor dispoziții, delegarea activităților de salubritate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și lit. c)-j) din Legea nr. 101/2006 se realizează **numai de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară**, inclusiv pentru activitățile prestate prin intermediul stațiilor și instalațiilor de tratare a deșeurilor aflate în domeniul public al județului, în situația în care județul este membru al asociației de dezvoltare intercomunitară. În consecință, pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș”, legea specială în materia salubrității impune ca delegarea activităților de sortare, tratare mecano-biologică, transport și depozitare finală să se realizeze **exclusiv prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”**, în calitate de structură asociativă a UAT-urilor membre și entitate mandatată în acest scop.

Având în vedere ajungerea la maturitate a celor 2 contracte mai sus menționate și caracterul excepțional și limitat în timp al prelungirilor realizate prin negociere fără publicare prealabilă, este necesară trecerea la un cadru contractual unitar, pe termen lung, stabil și predictibil, prin care activitățile de tratare mecano-biologică și de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș să fie delegate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, de către ADI „Ecolect Mureș”.

În acest scop, Asociația a elaborat Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale, documentație structurată în: Studiu de fundamentare, Caiet de sarcini și Anexe la Caietul de sarcini, Proiectul de Contract și Anexe la Proiectul de Contract, Formulare, Strategia de Contractare, precum și documentații tehnico-economice și anexe puse la dispoziție de Consiliul Județean Mureș, în calitate de proprietar al celor două facilități (stația de tratare mecano-biologică Sânpaul și depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul).

Documentația de atribuire este concepută astfel încât să asigure continuitatea și conformitatea operării instalațiilor de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase, îndeplinirea obligațiilor asumate prin Planul Național și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, respectarea ȋntelilor de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, precum și implementarea investițiilor necesare pentru modernizarea și extinderea capacităților de tratare și depozitare. Totodată, sunt stabiliți indicatori de performanță, mecanisme de monitorizare și obligații clare în

sarcina concesionarului, în vederea garantării unui nivel adecvat al serviciului, în condiții de protecție a mediului și de eficiență economică.

În acest context, avizarea Documentației de atribuire având ca obiect delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubritate privind tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale în județul Mureș, precum și mandatarea reprezentanților UAT-urilor în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI „Ecolect Mureș” pentru votarea acestei documentații și derularea procedurii de atribuire, reprezintă o măsură legală, necesară și oportună pentru asigurarea continuității serviciului, respectarea cadrului normativ aplicabil și valorificarea investițiilor realizate în cadrul SMIDS Mureș.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale și propunem spre avizare proiectul de hotărâre.

INIȚIATOR